Situatie
Schaal 1:250

RENVOOI

Algemeen:

- alle maten in mm., tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in m. t.o.v. NAP
- maatvoering in het werk te controleren

Verharding rijbaan bss rood d= 8cm
Verharding overrijdbare stoepen + rondom P-vak aanduiding, bss heide d= 8cm
Verharding binnengebied bss grijs d= 8cm
Verharding P-vak aanduiding bss zwart d= 8cm
Verharding betontegels grijs 30x30x4,5cm
Middenterrein gras
Overig terrein gras
Hagen
DurEko-mix
Verharding molgoot bss rood b= 50cm
Verharding molgoot grijs b= 50cm
Opsluitband grijs 10x20cm
Geleideband grijs 5/20x15cm
Werkgrens
Erfgrensaanduiding stalen paaltje Velopa Mark zwart hoekpaaltjes voorzien van reflectiestrook
Boomrandbanden grijs 13/15x25cm met neus

Overig:
1. Bankje Velopa Max Bredd
2. Afvalbak Velopa Pelican zwart
3. Knikkertegel grijs 30x30cm
4. Speeltoestel b.v. junglegym of acaciarobinia.nl

Bomen:
Bomen in binnengebied
Acer campestre 'Huibers Elegant'
stamdiameter 18/20
Bomen in buitenring
Acer rubrun 'Franksred' (Red Sunset)
stamdiameter 18/20
Boom in middenterrein
Type nader te bepalen
stamdiameter 25/30

Riolering:
DWA-put
RWA-put
straatkolk

Nr.	Datum	Wijziging	Getekend	Controle
E	24-11-2014	aanpassen parkeren binnengebied	MSS	GdV
D	17-11-2014	groenplan	MSS	GdV
C	13-11-2014	parkeren	MSS	GdV
B	12-11-2014	Groenplan, parkeren, tegelpad, VO naar DO	MSS	GdV
A	24-10-2014	Boomsoorten toegevoegd, projectnaam gewijzigd	MSS	GdV

Opdrachtgever: Aannemersbedrijf A. Faber B.V.
Project: Boterdiep Groningen
Onderdeel: Verhardingen

Projecteur:
Tekeningnr.: AD.14.045-DO-01

A. FABER B.V. SONDEL - BOLSWARD EMMEN
AANNEMERSBEDRIJF A. FABER B.V. GROND- WATER- WEGENBOUW
www.afaber.nl

Tekenaar: M.S. Stiemsma
Projectleider: G. de Vries
Status: Concept
Blad nr.: 01
Schaal: 1:250
Datum: 14-10-2014
Formaat: A0

ADONIN
advies, ontwerp & inspecties