



Fundatie wordt uitgevoerd middels het rammen van palen in de grond tot een diepte van 1,50 tot 2,00 meter. De exacte diepte wordt in de detailingenieurs te bepaald door bodemonderzoek en het uitvoeren van trekproeven. Het systeem wordt berekend aan de hand van NEN 1991-1-4 (wind) en NEN 1991-1-3 ( sneeuw), DIN EN 1990 (Eurocode 0), DIN EN 1991 (Eurocode 1), DIN EN 1993 (Eurocode 3) en DIN EN 1999 (Eurocode 9). Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de vorstgrens om te voorkomen dat de draagconstructie uit de grond wordt gedrukt.

Zonnepark HJ Kniggestraat Stadskanaal

Zonnepark HJ Kniggestraat Stadskanaal  
 Constructie Zonnepark  
 5.040 zonnepanelen

VON	Datum	Get.	Bestand
	25-10-18	TvS	
	Schaal	Formaat	
	1:100	A4	
TEK-02a			