bestaande bomenrij versterken met Quercus robur 28 st. 18-20 pl.afst. 10m

Entree 1ste bedrijfswoning geflankeerd door
twee paardenkastanjes
Aesculus hippocastanum 2 st 18-20

'Wijk' parallel aan de verkaveling ter ondersteuning van de zichtlijn.
Natuurlijke oever (1:6). 2 m uit insteek sloot verspreid geplantte wilgen en
elsen. Salix alba 12 st 14-16, Alnus glutinosa 10 st. 14-16

Vuilwaterbekken met riet en
biezeplanten voor natuurlijke
waterzuivering van straat en
dakwater.

sleufsilo's worden voorzien van
taluds (1:7), deels met beplanting

zicht op bedrijf

sloot

rijweg

zicht op bedrijf

woonhuis en hoofdgebouw bedrijf vertellen samen een verhaal

melktank

2e bedrijfswoning

Gevels van het woonhuis en het
hoofdgebouw aan weerszijde
geflankeerd door een
paardenkastanje.
Aesculus hippocastanum 4 st 18-20

Onregelmatige bomenrijen aan de
zuidzijde en tussen de gebouwen,
minimaal 18 m uit de gevel.
Alnus cordata 9 st 14-16 pl.afst. 6 m
Quercus robur 13 st 14-16 pl.afst. 10m

22,5 m
37,5 m
28,5 m
15,5 m
23,5 m
12,5 m
62,5 m
37,5 m
18 m
10,5 m
6 m
1,5 m
6 m
2 m
5,5 m
6 m

Ter Apelkanaal
Munnekemoer West
Munnekemoer Oost

beplantingsingels aan oost en zuidzijde
deels op het talud
plantafstand 1,5 x 1,5 m driehoeksverband
3430 m2

boomvormers:
15% 257 st Alnus cordata 125-150
5% 85 st Betula pendula 125-150
5% 85 st Quercus robur 125-150

heesters:
20% 343 st Acer campestre 100-125
10% 171 st Amelanchier lamarckii 100-125
10% 171 st Corylus avellana 100-125
15% 257 st Crataegus monogyna 100-125
5% 85 st Ilex aquifolium 50-60
5% 85 st Ligustrum vulgare 100-125
10% 171 st Viburnum opulus 100-125

Onregelmatige bomenrijen aan kavelsloot.
Alnus cordata 14 st 14-16 pl.afst. 6 m
Quercus robur 19 st 14-16 pl.afst. 10m

0 10 20 30 40 50

Beplantingsplan blad 1 1:2000
Erfontwikkelingsschets Rass Future Farms BV
Munnekemoer Oost 44 Ter Apel

2010
0714

MAKKINK VAN BOHEMEN