

■ ..... .

..... .



---

## Inhoudsopgave

<b>Inleidende bepalingen</b>	3
Artikel 1 Begripsbepalingen	3
Artikel 2 Wijze van meten	7
<b>Bestemmingsbepalingen</b>	9
Artikel 3 Woongebied	9
Artikel 4 Centrumdoeleinden	14
Artikel 5 Maatschappelijke doeleinden	18
Artikel 6 Agrarische doeleinden	20
Artikel 7 Bedrijfsdoeleinden	22
Artikel 8 Begraafplaats	25
Artikel 9 Dagrecreatieve doeleinden	26
Artikel 10 Water	28
Artikel 11 Verkeersdoeleinden	30
Artikel 12 Verkeersdoeleinden railverkeer	32
Artikel 13 Leidingzone (aardgastransportleiding) (dubbelbestemming)	33
Artikel 14 Archeologische waarden (dubbelbestemming)	35
<b>Overige bepalingen</b>	37
Artikel 15 Anti-dubbeltelbepaling	37
Artikel 16 Woningwet, artikel 9, lid 2 (Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening)	38
Artikel 17 Toepassing artikel 8, lid 2 van de Wet op de openluchtrecreatie	39
Artikel 18 Toepassing prostitutiebeleid	40
Artikel 19 Algemene vrijstellingsbevoegdheid	41
Artikel 20 Overgangsbepalingen	42
Artikel 21 Slotbepaling	43
<b>Bijlagen</b>	
<b>Staat van bedrijven</b>	



---

## Inleidende bepalingen

### Artikel 1

#### Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

- a. *het plan*:  
het bestemmingsplan Grijpskerk van de gemeente Zuidhorn;
- b. *de plankkaart*:  
de kaart met bijbehorende verklaring waarop de bestemming van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen;
- c. *bouwen*:  
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk (alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en vergroten van een standplaats);
- d. *bouwwerk*:  
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
- e. *gebouw*:  
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
- f. *bebouwing*:  
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
- g. *bouwperceel*:  
een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
- h. *bouwperceelgrens*:  
een grens van een bouwperceel;
- i. *bestaand bouwwerk*:  
een bouwwerk dat ten tijde van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestaat, wordt gebouwd, dan wel nadien krachtens een melding of bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend, kan worden gebouwd;

- .....
- j. *bestaand gebruik:*  
het gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod;
  - k. *peil:*
    1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de bouwhoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
    2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de bouwhoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
  - l. *hoofdgebouw:*  
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen;
  - m. *bijgebouw:*  
een gebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;
  - n. *aan- of uitbouw:*  
een onderdeel van een hoofdgebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm;
  - o. *woning:*  
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
  - p. *rooilijn:*  
de als zodanig door Burgemeester en Wethouders in het terrein langs de wegzijde of voetpad aan te geven lijn, welke zoveel mogelijk op een gelijkmatige afstand evenwijdig aan de as van de weg of het voetpad is gelegen; de daarbij aan te houden gelijkmatige afstand bedraagt ten minste 7 m uit de as van de weg of ten minste 3 m uit de kant van het voetpad, tenzij in het plan anders is aangegeven;
  - q. *bouwwlak:*  
een als zodanig op de plankaart aangegeven vlak;

- .....
- r. *bouwgrens:*  
een grens van een bouwvlak;
  - s. *dienstwoning:*  
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;
  - t. *bouwlaag:*  
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en kapverdieping;
  - u. *onderbouw:*  
een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder dan 1,2 m boven peil is gelegen;
  - v. *aan huis verbonden beroep of bedrijf:*  
een praktijkruimte, kantoor, atelier, consumentverzorgend bedrijf en naar de aard daarmee gelijk te stellen beroepen of bedrijven, welke in een woning worden uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en die een ruimtelijke uitwerking of uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is;
  - w. *aanduidingsgrens:*  
een als zodanig op de plankaart aangegeven lijn ten behoeve van het indelen van een bestemmingsvlak met het oog op een verschil in maatvoering en/of gebruik;
  - x. *seksinrichting:*  
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
  - y. *gebruik:*  
gebruiken, doen gebruiken en laten gebruiken;
- .....

- .....
- z. *karakteristieke bebouwing:*  
bebouwing die waardevol is, gelet op de betekenis voor de  
bebouwingsgeschiedenis, niet zijnde een monument;
  - aa. *monument:*  
onroerende zaken zoals omschreven in artikel 1 van de  
Monumentenwet 1988;
  - bb. *agrarisch cultuurgrond:*  
grasland en akkerbouw- en tuinbouwgronden;
  - cc. *garagebedrijf:*  
een bedrijf waar reparaties aan auto's worden uitgevoerd,  
autohandel plaatsvindt en overige naar de aard daarmee gelijk  
te stellen werkzaamheden;
  - dd. *aanlegsteiger:*  
een bouwwerk, niet zijnde beschoeiingen, kennelijk bedoeld  
voor het afmeren/aanleggen van vaartuigen;
  - ee. *vissteiger:*  
een bouwwerk, niet zijnde beschoeiingen, kennelijk bedoeld als  
voorziening ten behoeve van de vissport.



■ .....

## Artikel 2

### Wijze van meten

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

- a. *de bouwhoogte van een bouwwerk:*  
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, ondergeschikte bouwdelen als schoorstenen en antennes niet meegerekend;
- b. *de goothoogte van een bouwwerk:*  
vanaf de snijlijn van een dakvlak en een evenwijdig aan de noklijn gelegen gevelvlak van een gebouw tot het peil;
- c. *de dakhelling:*  
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; voorzover in de voorschriften een dakhelling is voorgeschreven, is deze niet van toepassing op de horizontale gedeelten van afgeknotte daken, de bovenste dakvlakken van mansardekappen en op dakvlakken welke niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen;
- d. *de oppervlakte van een bouwwerk:*  
tussen de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) buitenwerks;
- e. *de inhoud van een bouwwerk:*  
boven peil tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
- f. *de afstand tot de (zijdellingse) grens van een bouwperceel:*  
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdellingse) grens van een bouwperceel.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen ten opzichte van de rooilijn en/of grenzen van het bouwperceel worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens niet meer dan 1 m wordt overschreden.



---

## Bestemmingsbepalingen

### Artikel 3

#### Woongebied

##### 1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. wonen;
- b. aan huis verbonden beroep of bedrijf;
- c. horecabedrijf, voorzover op de plankaart aangeduid als 'horeca';
- d. detailhandel, voorzover op de plankaart aangeduid als 'detailhandel';
- e. groenvoorzieningen, voorzover op de plankaart aangeduid als 'groenvoorzieningen';
- f. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
- g. groen- en speelvoorzieningen;
- h. nutsvoorzieningen.

Voorzover de gronden zijn aangegeven met 'bijzondere woonvorm' is in de bestemming de huisvesting en/of verzorging van woongroepen begrepen.

De uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf is uitsluitend toegestaan voorzover de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd en geen ernstige hinder of afbreuk aan het woonmilieu wordt gedaan. Dit betekent dat:

- de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin primair moet blijven;
- aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het beroep of bedrijf uitsluitend inpandig mogen worden verricht;
- maximaal 30% van de oppervlakte van hoofd- en bijgebouwen met een maximum van 50 m<sup>2</sup> mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden activiteiten;
- degene die de gebruiker is van de woning ook degene moet zijn die het aan huis verbonden beroep of bedrijf uitoefent;
- de ruimtelijke uitstraling van de activiteiten qua aard, omvang en intensiteit verenigbaar moet zijn met het karakter van de omringende woonomgeving. Dit betekent onder andere dat er geen andere reclame-uitingen dan een naambord in de tuin of aan de woning mogen zijn;
- behoudens een beperkte verkoop in het klein, in direct verband met het aan huis verbonden beroep of bedrijf, geen detailhandel mag plaatsvinden;

- .....
- het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling en de parkeersituatie ter plaatse; ten aanzien van het laatste geldt als uitgangspunt dat dient te worden geparkeerd op eigen terrein.

Onder verkeers- en verblijfsdoeleinden worden ontsluiting op buurniveau, parkeren, paden en bruggen begrepen.

Voor de bestaande woongebieden wordt het bestaande systeem van ontsluiting door middel van woonstraten en woonpaden gehandhaafd.

Behoudens verbeteringen met het oog op de verkeersveiligheid en/of de vermindering van geluidsoverlast wordt het wegprofiel wat betreft de ligging en de breedte van rijbanen gehandhaafd.


Het aantal parkeerplaatsen dient ten minste één per woning te bedragen, parkeren op eigen erf inbegrepen.

De op de plankaart als 'karakteristiek dorpsbeeld' aangeduide gronden hebben de volgende kenmerken, welke dienen te worden gehandhaafd:

- de ruime en planmatige stedenbouwkundige opzet;
- de wegprofielen met berm- en laanbeplanting;
- het halve cirkelvormige plein aan de Nicolaas Grijpstraat;
- de rooilijn van de bestaande bebouwing;
- bebouwing in één bouwlaag met kap en meestal lage gootlijn welke vrij dicht op de weg is gesitueerd;
- groene aanblik van het gebied.

## **2 Bouwvoorschriften**

- a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
1. de hoofdgebouwen mogen, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en nutsgebouwen, de rooilijn naar de wegzijde niet overschrijden;
  2. de afstand van de hoofdgebouwen tot de (zijdellingse grens) van het bouwperceel bedraagt ten minste 2 m, dan wel ten minste de afstand van het bestaande gebouw tot die perceelgrens indien deze minder is;
  3. van de hoofdgebouwen bedragen de goot- en bouwhoogte ten hoogste 5,5 m en 9 m, dan wel ten hoogste de goot- en bouwhoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedragen, met dien verstande



- dat voor de gronden aangegeven met 'bijzondere woonvorm' de bouwhoogte niet meer dan 15 m bedraagt en voor de gronden aangegeven met 'karakteristiek dorpsbeeld' de goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 3,5 m en 9 m bedragen;
4. de dakhelling bedraagt niet minder dan 30°, dan wel niet minder dan de dakhelling van het bestaande gebouw indien deze minder bedraagt;
  5. ten hoogste 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd;
  6. het aantal woningen bedraagt ten hoogste het bestaande aantal, te vermeerderen met maximaal het op de plankaart aangegeven aantal woningen op de gronden die zijn aangegeven met 'nieuwbouwlocatie';
  7. voorzover de gebouwen op de plankaart als 'karakteristiek' zijn aangeduid, dient de bestaande verschijningsvorm in de zin van goothoogte, bouwhoogte en dakhelling te worden gehandhaafd;
  8. aan- en uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel aan het gestelde onder c (regeling bijgebouwen).
- b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en nutsvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
1. de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m<sup>3</sup>;
  2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
- c. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
1. de gezamenlijke oppervlakte bij een hoofdgebouw bedraagt, inclusief de oppervlakte van aan- en uitbouwen die niet voldoen aan de eisen van het hoofdgebouw, niet meer dan 50 m<sup>2</sup>, met dien verstande dat voorzover de plankaart is voorzien van de aanduiding 'vergroting bijgebouwen toegestaan' de gezamenlijk bebouwde oppervlakte ten hoogste 100 m<sup>2</sup> mag bedragen;
  2. de bijgebouwen worden minimaal 3 m, dan wel minimaal de afstand van het bestaande gebouw indien deze minder is, achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw gebouwd;
  3. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m;
  4. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 5,5 m;
  5. op de gronden aangeduid met 'bijzondere woonvorm' is het bouwen van bijgebouwen niet toegestaan;



6. op de gronden op de plankaart aangeduid met 'geen vrijstaande bijgebouwen toegestaan' is het bouwen van vrijstaande bijgebouwen niet toegestaan.

- d. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
- de bouwhoogte bedraagt op tuinen en erven niet meer dan 3 m.

### 3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- het straat- en bebouwingsbeeld;
- de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan:

- a. de plaats van gebouwen in die zin dat de naar de weg gekeerde gevel van een hoofdgebouw in de rooilijn dient te worden gebouwd;
- b. de plaats en nokrichting in de hoofdgebouwen op de gronden aangeduid met 'karakteristiek dorpsbeeld';
- c. de plaats en bouwhoogte van andere bouwwerken met een grotere hoogte dan 1 m;
- d. de plaats van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden.

### 4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- het bebouwingsbeeld;
- de verkeersveiligheid;

vrijstelling verlenen van het bepaalde in:

- a. *lid 2, sub a, onder 2:*  
ten behoeve van een geringere afstand tot de grens van het bouwperceel, dan wel het bouwen op de grens van het bouwperceel;
- b. *lid 2, sub a, onder 4:*  
voor een geringere dakhelling en/of een platte afdekking of een andere afwijkende dakvorm;
- c. *lid 2, sub c, onder 1:*
  - tot een oppervlakte van 60 m<sup>2</sup>;

- .....
- tot een oppervlakte van 80 m<sup>2</sup>, mits het bouwperceel ten minste 500 m<sup>2</sup> bedraagt, dan wel de vergroting gelet op de woonfunctie noodzakelijk is;
  - tot een oppervlakte van 100 m<sup>2</sup>, mits het bouwperceel ten minste 1.000 m<sup>2</sup> bedraagt;

d. *lid 2, sub c, onder 2:*

tot maximaal 1 m voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel;

e. *lid 2, sub d:*

tot een bouwhoogte van 10 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen niet meer dan 6 m mag bedragen.

## **5 Gebruiksvoorschriften**

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.

## **6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5 indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

## **7 Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in lid 5 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

■ .....

## Artikel 4

### Centrumdoeleinden

#### 1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor centrumdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. wonen;
- b. lichte industrie, groothandel, reparatie, verhuur en dienstverlenende bedrijven, welke wat betreft geur, stof, geluid en gevaar gelijk kunnen worden gesteld met de bedrijven genoemd in de categorieën 1 en 2 van de bij de voorschriften behorende Staat van bedrijven;
- c. horecabedrijf, voorzover op de plankaart aangeduid als 'horeca';
- d. detailhandelsbedrijven;
- e. kantoren en dienstverlenende bedrijven;
- f. educatieve, sociale, culturele en religieuze instellingen;
- g. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
- h. groen- en speelvoorzieningen;
- i. nutsvoorzieningen.


In de bestemming zijn inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder niet begrepen.

De functie verkeers- en verblijfsdoeleinden is hoofdzakelijk gericht op het doorgaande verkeer. Behoudens verbeteringen met het oog op de verkeersveiligheid en/of de vermindering van geluidsoverlast wordt het wegprofiel wat betreft de ligging en de breedte van de rijbanen gehandhaafd. Het aantal parkeerplaatsen dient ten minste één per woning te bedragen, parkeren op eigen erf inbegrepen.

#### 2 Bouwvoorschriften

- a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
  1. de hoofdgebouwen mogen, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en nutsgebouwen, de rooilijn naar de wegzijde niet overschrijden;
  2. de afstand van de hoofdgebouwen tot de (zijdelingse grens) van het bouwperceel bedraagt ten minste 2 m,





- dan wel ten minste de afstand van het bestaande gebouw tot die perceelgrens indien deze minder is;
3. de dakhelling bedraagt niet minder dan 30°, dan wel niet minder dan de dakhelling van het bestaande gebouw indien deze minder bedraagt;
  4. van de hoofdgebouwen bedragen de goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 5,5 m en 9 m, dan wel de bestaande goothoogte indien dit meer is;
  5. ten hoogste 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd;
  6. het aantal woningen bedraagt ten hoogste het bestaande aantal;
  7. voorzover de gebouwen op de plankaart als 'karakteristiek' zijn aangeduid, dient de bestaande verschijningsvorm in de zin van goothoogte, bouwhoogte en dakhelling te worden gehandhaafd.
- b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en nutsvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
1. de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m<sup>3</sup>;
  2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
- c. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
1. de gezamenlijke oppervlakte bij een hoofdgebouw bedraagt, inclusief de oppervlakte van aan- en uitbouwen die niet voldoen aan de eisen van het hoofdgebouw, niet meer dan 50 m<sup>2</sup>;
  2. de bijgebouwen worden minimaal 3 m, dan wel minimaal de afstand van het bestaande gebouw indien deze minder is, achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw gebouwd;
  3. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m;
  4. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 5,5 m.
- d. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
- de bouwhoogte bedraagt op tuinen en erven niet meer dan 3 m.



.....

### 3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- het straat- en bebouwingsbeeld;
- de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan:

- a. de plaats van gebouwen in die zin dat de naar de weg gekeerde gevel van een hoofdgebouw in de rooilijn dient te worden gebouwd;
- b. de plaats en bouwhoogte van andere bouwwerken met een grotere hoogte dan 1 m;
- c. de plaats van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden.

### 4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in:

- a. *lid 1, onder b:*  
voor de vestiging van bedrijven genoemd in een naast hogere categorie van bedrijven (categorie 3 (50 m)), mits deze bedrijfsactiviteit naar invloed op de omgeving kan worden geacht, te behoren tot een categorie van bedrijfsactiviteiten die op de locatie wel zijn toegestaan. Bij het toestaan van de bedrijven is de normering krachtens de milieuhygiënische wetgeving uitgangspunt;
  - b. *lid 1, onder b:*  
voor de vestiging van bedrijven, welke weliswaar niet zijn genoemd in de krachtens dit artikel toelaatbare categorieën van de Staat van bedrijven, doch naar hun aard en naar hun effecten op het woon- en leefklimaat gelijk te stellen met de wel genoemde inrichtingen in voornoemde categorieën. Bij het toestaan van de bedrijven is de normering krachtens de milieuhygiënische wetgeving uitgangspunt;
  - c. *lid 1, onder b:*  
voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, alsmede voor detailhandel als ondergeschikt onderdeel in directe relatie tot de bedrijfsvoering;
  - d. *lid 2, sub a, onder 2:*  
ten behoeve van een geringere afstand tot de grens van het bouwperceel, dan wel het bouwen op de grens van het bouwperceel;
  - e. *lid 2, sub a, onder 4:*
- .....

.....  
■ .....  
voor een geringere dakhelling en/of een platte afdekking of een andere afwijkende dakvorm;

f. *lid 2, sub c, onder 1:*

- tot een oppervlakte van 60 m<sup>2</sup>;
- tot een oppervlakte van 80 m<sup>2</sup>, mits het bouwperceel ten minste 500 m<sup>2</sup> bedraagt, dan wel de vergroting gelet op de woonfunctie noodzakelijk is;
- tot een oppervlakte van 100 m<sup>2</sup>, mits het bouwperceel ten minste 1.000 m<sup>2</sup> bedraagt;

g. *lid 2, sub c, onder 2:*

tot maximaal 1 m voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel;

h. *lid 2, sub d:*

tot een bouwhoogte van 10 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen niet meer dan 6 m mag bedragen.

## **5 Gebruiksvoorschriften**

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder verboden gebruik wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en bouwwerken als prostitutiebedrijf.

## **6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5 indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

## **7 Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in lid 5 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2<sup>o</sup> van de Wet op de economische delicten.

■ .....

## Artikel 5

### Maatschappelijke doeleinden

#### 1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor maatschappelijke doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor educatieve, sociale, culturele en religieuze instellingen.

De op de plankaart als 'karakteristiek dorpsbeeld' aangeduide gronden hebben de volgende kenmerken, welke dienen te worden gehandhaafd:

- de ruime en planmatige stedenbouwkundige opzet;
- de wegprofielen met berm- en laanbeplanting;
- het halve cirkelvormige plein aan de Nicolaas Grijpstraat;
- groene aanblik van het gebied.

#### 2 Bouwvoorschriften

- a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
1. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
  2. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen mogen niet meer bedragen dan de goot- en bouwhoogte van de bestaande gebouwen;
  3. voorzover de gebouwen op de plankaart als 'karakteristiek' zijn aangeduid, dient de bestaande verschijningsvorm in de zin van goothoogte, bouwhoogte en dakhelling te worden gehandhaafd.
- b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
- de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 m.

#### 3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  - het straat- en bebouwingsbeeld;
  - de verkeersveiligheid;
- .....

.....  
■ .....  
nadere eisen stellen aan de plaats en nokrichting van de gebouwen aangeduid met 'karakteristiek dorpsbeeld'.

#### **4 Gebruiksvoorschriften**

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.

#### **5 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

#### **6 Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

■ .....  
**Artikel 6**

**Agrarische doeleinden**

**1 Bestemmingsomschrijving**

De op de plankaart voor agrarische doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. een veehouderij-, akkerbouw- en tuinbouwbedrijf;
- b. agrarisch cultuurgrond.

In de bestemming zijn niet begrepen fokkerijen, mesterijen en pluimveebedrijven.


Voorzover de gronden zijn aangegeven met 'aanlegvergunning houtteelt' is het behoud van de vrije windvang van de naastgelegen molen in de bestemming begrepen.

**2 Bouwvoorschriften**

- a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
  1. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
  2. de goothoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt ten hoogste 5,5 m en de bouwhoogte ten hoogste 10 m;
  3. de goothoogte van een dienstwoning bedraagt ten hoogste 5,5 m en de bouwhoogte ten hoogste 9 m;
  4. de dakhelling van de bedrijfsgebouwen bedraagt ten minste 15°;
  5. per bedrijf is ten hoogste één dienstwoning toegestaan.
- b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
  1. de bouwhoogte binnen het bouwvlak bedraagt niet meer dan 12 m;
  2. de bouwhoogte buiten het bouwvlak bedraagt niet meer dan 3 m.

**3 Gebruiksvoorschriften**

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.



#### **4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

#### **5 Voorschriften betreffende uitvoering van werken en werkzaamheden**

- a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning), voorzover de gronden zijn aangegeven met 'aanlegvergunning houtteelt', de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  - het aanbrengen van opgaande beplanting.
- b. Het onder a bedoelde verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en het beheer van het gebied betreffen.
- d. De onder a bedoelde vergunning wordt niet verleend indien er onevenredige verstoring van de vrije windvang van de molen zal optreden.

#### **6 Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in lid 3 en lid 5 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in die zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.



■ .....

## Artikel 7

### Bedrijfsdoeleinden

#### 1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. bestaande bedrijven, uitsluitend overeenkomstig de bestaande bedrijfsvoering;
- b. licht industriële bedrijven, groothandelsbedrijven, ambachtelijke bedrijven en nijverheids-, reparatie- en verhuurbedrijven en overige dienstverlenende en verzorgende bedrijven, welke wat betreft geur, stof, geluid en gevaar kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven genoemd in de categorieën 1 en 2 van de bij de voorschriften behorende Staat van bedrijven.


Op deze gronden zijn niet toegestaan categorieën van inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder.

Voor een overzicht van de onder a bedoelde bedrijven wordt verwezen naar het in de bijlage opgenomen Overzicht bestaande bedrijven.

#### 2 Bouwvoorschriften

- a. Ten aanzien van de gebouwen gelden de volgende bepalingen:
  1. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
  2. de goothoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt ten hoogste 5,5 m en de bouwhoogte ten hoogste 10 m;
  3. de goothoogte van een dienstwoning bedraagt ten hoogste 5,5 m en de bouwhoogte ten hoogste 9 m;
  4. de dakhelling van de bedrijfsgebouwen bedraagt ten minste 15°;
  5. per bedrijf is ten hoogste één dienstwoning toegestaan;
  6. voorzover de gebouwen op de plankaart als 'karakteristiek' zijn aangeduid, dient de bestaande verschijningsvorm in de zin van goothoogte, bouwhoogte en dakhelling te worden gehandhaafd.
- b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
  - de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 m.





### **3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in:

- a. *lid 1, onder b:*  
voor de vestiging van bedrijven genoemd in een naast hogere categorie van bedrijven (categorie 3 (50 m)), mits deze bedrijfsactiviteit naar invloed op de omgeving kan worden geacht, te behoren tot een categorie van bedrijfsactiviteiten die op de locatie wel zijn toegestaan. Bij het toestaan van de bedrijven is de normering krachtens de milieuhygiënische wetgeving uitgangspunt;
- b. *lid 1, onder b:*  
voor de vestiging van bedrijven, welke weliswaar niet zijn genoemd in de krachtens dit artikel toelaatbare categorieën van de Staat van bedrijven, doch naar hun aard en naar hun effecten op het woon- en leefklimaat gelijk te stellen met de wel genoemde inrichtingen in voornoemde categorieën. Bij het toestaan van de bedrijven is de normering krachtens de milieuhygiënische wetgeving uitgangspunt;
- c. *lid 1, onder b:*  
voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, alsmede voor detailhandel als ondergeschikt onderdeel in directe relatie tot de bedrijfsvoering.

### **4 Gebruiksvoorschriften**

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder verboden gebruik wordt in elk geval begrepen het gebruik van de gronden en bouwwerken als garagebedrijf anders dan het bestaande gebruik.

### **5 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.





## **6      Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.



■ .....  
**Artikel 8**

**Begraafplaats**

**1 Bestemmingsomschrijving**

De op de plankaart voor begraafplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor een begraafplaats.

**2 Bouwvoorschriften**

- a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
1. de gebouwen dienen op een afstand van niet minder dan 5 m van de bestemmingsgrens te worden gebouwd;
  2. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m<sup>2</sup>;
  3. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 6 m.
- b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
- de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 m.

**3 Gebruiksvoorschriften**

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.

**4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3 indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

**5 Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in de lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

■ .....  
**Artikel 9**

**Dagrecreatieve doeleinden**

**1 Bestemmingsomschrijving**

De op de plankaart voor dagrecreatieve doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:


- a. sport- en recreatieterrein;
- b. sportkantines;
- c. groenvoorzieningen;
- d. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
- e. openbare nutsvoorzieningen.

**2 Bouwvoorschriften**

- a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
  1. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 4.500 m<sup>2</sup> dan wel niet meer dan de oppervlakte van de bestaande gebouwen indien deze meer is;
  2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m;
  3. er is ten hoogste één dienstwoning toegestaan, welke uitsluitend mag worden gebouwd op de gronden aangegeven met 'dienstwoning toegestaan'; de oppervlakte van de dienstwoning bedraagt, inclusief de oppervlakte aan bijgebouwen en aan- en uitbouwen, ten hoogste 150 m<sup>2</sup>; de goothoogte van de dienstwoning bedraagt ten hoogste 5,5 m en de bouwhoogte ten hoogste 9 m.
- b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
  - de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 15 m.

**3 Gebruiksvoorschriften**

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.



#### **4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3 indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

#### **5 Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in de lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

#### **6 Wijzigingsbevoegdheid**

- a. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen in die zin dat in het op de plankaart als 'gebied wijzigingsbevoegdheid' aangeduide gebied ontsluitingswegen mogen worden aangelegd met ten hoogste twee rijstroken per weg.
- b. Op een besluit tot wijziging is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.



■ .....  
**Artikel 10**

**Water**

**1 Bestemmingsomschrijving**

De op de plankaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. water;
- b. bermen en oeverstroken;
- c. handhaving van de historische en landschappelijke waarden, voorzover op de plankaart aangeduid met 'historisch en landschappelijk waardevol'.

**2 Bouwvoorschriften**


- a. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:
  - de inhoud van een gebouw bedraagt ten hoogste 50 m<sup>3</sup>.
- b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
  1. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 m;
  2. de bouw van vis- en aanlegsteigers is niet toegestaan.

**3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2, sub b ten behoeve van het bouwen van vis- of aanlegsteigers, mits:

- a. de aanlegsteiger niet direct of indirect met de oever is verbonden;
- b. de lengte van de aanlegsteiger, gemeten evenwijdig aan de oever, niet meer dan 10 m bedraagt;
- c. de breedte van de aanlegsteiger, gemeten haaks op de oever, niet meer dan 1 m bedraagt.

Aan een vrijstelling zal slechts medewerking worden verleend indien zulks geen hinder oplevert voor het verkeer en vervoer te water en geen afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatkundige belangen.



#### **4 Gebruiksvoorschriften**

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.

#### **5 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4 indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

#### **6 Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in de lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.



■ .....

## Artikel 11

### Verkeersdoeleinden

#### 1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. wegen met een doorgaand karakter;
- b. verblijfsdoeleinden;
- c. fietspaden;
- d. openbare nutsvoorzieningen;
- e. groenvoorzieningen.

In de bestemming is de aanleg van wegen met ten hoogste twee rijstroken begrepen.

#### 2 Bouwvoorschriften

- a. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:
  - het bouwen van gebouwen is niet toegestaan.
- b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
  - de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 m.

#### 3 Gebruiksvoorschriften

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.

#### 4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.





## **5      Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.



■ .....

## Artikel 12

### Verkeersdoeleinden railverkeer

#### 1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor verkeersdoeleinden railverkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. personen- en goederenvervoer per rail;
- b. perrons.

#### 2 Bouwvoorschriften

- a. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:
  - het bouwen van gebouwen is niet toegestaan.
- b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
  - de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 m.

#### 3 Gebruiksvoorschriften

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.

#### 4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3 indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

#### 5 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in de lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

■ .....  
**Artikel 13**

**Leidingzone (aardgastransportleiding) (dubbelbestemming)**

**1 Bestemmingsomschrijving**

De op de plankaart voor 'leidingzone (aardgastransportleiding)' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), tevens bestemd voor het aanleggen, beheer en onderhoud van aardgastransportleidingen.

**2 Bouwvoorschriften**


Voor het bouwen van bouwwerken geldt dat slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd ten dienste van de aardgastransportleiding waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedraagt.

**3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften**

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op de gebruiksmogelijkheden van de gronden vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2 voor het bouwen van bouwwerken op grond van de basisbestemming, mits vooraf advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

**4 Voorschriften betreffende uitvoering van werken en werkzaamheden**

- a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
- het aanbrengen van hoog opgaande en/of diep wortelende beplanting;
  - het wijzigen van het maaiveldniveau;
  - het diepploegen;
  - het verrichten van graafwerkzaamheden;
  - het aanbrengen van gesloten verhardingen;
  - het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van waterlopen.



- b. Het onder a bedoelde verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en het beheer van het gebied betreffen.
- c. De onder a bedoelde vergunning wordt niet verleend indien door de werkzaamheden een veilig en bedrijfszeker gastransport in gevaar kan worden gebracht.

## **5 Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.



■ .....  
**Artikel 14**

**Archeologische waarden (dubbelbestemming)**

**1 Bestemmingsomschrijving**

De gronden die op de plankaart (blad archeologische waarden welke in de bijlagen van de voorschriften is opgenomen) zijn aangegeven met 'hoge archeologische waarde' zijn mede bestemd voor het behoud van archeologische waarden.


**2 Voorschriften betreffende uitvoering van werken en werkzaamheden**

- a. Het is verboden op of in de gronden een bodembewerking dieper dan 0,3 m uit te voeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders.
- b. Alvorens over de onder a bedoelde vergunning te beslissen, plegen Burgemeester en Wethouders overleg met de provinciaal archeoloog of andere ter zake deskundigen.
- c. De aanlegvergunning kan alleen worden verleend indien verkennend archeologisch onderzoek is uitgevoerd en daarbij aantreffen archeologische waarden door middel van behoud in de gronden, dan wel opgraving kunnen worden gegarandeerd, met dien verstande dat geen archeologisch onderzoek is vereist wanneer door de deskundige, genoemd in lid 2, sub b is aangegeven dat onderzoek niet noodzakelijk is.

**3 Strafbepaling**

Overtreding van het bepaalde in lid 2, sub a wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.





## **Overige bepalingen**

### **Artikel 15**

#### **Anti-dubbeltelbepaling**

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere plannen buiten beschouwing.



■ .....  
**Artikel 16**

**Woningwet, artikel 9, lid 2 (Uitsluiting aanvullende werking  
Bouwverordening)**

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- a. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer (artikel 2.5.3);
- b. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (artikel 2.5.4);
- c. ruimte tussen bouwwerken (artikel 2.5.17);
- d. erf- en terreinafscheidingen (artikel 2.5.18);
- e. bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen (artikel 2.5.19);
- f. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen (artikel 2.5.30).



■ .....

**Artikel 17**

**Toepassing artikel 8, lid 2 van de Wet op de openluchtrecreatie**

Het bestemmingsplan met uitzondering van de bestemming  
Agrarische doeleinden verzet zich tegen het gebruik als bedoeld in  
artikel 8, lid 2 van de Wet op de openluchtrecreatie.

■ .....

**Artikel 18**

**Toepassing prostitutiebeleid**

Het bestemmingsplan verzet zich tegen het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

■ .....

## Artikel 19

### Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:

1. de op de plankaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;
2. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
3. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m<sup>3</sup> bedraagt.

De onder 1 tot en met 3 bedoelde vrijstelling mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van:

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;
- de verkeersveiligheid.

■ .....

**Artikel 20**

**Overgangsbepalingen**

**A Overgangsbepaling ten aanzien van het bouwen**

Bestaande bouwwerken die in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de bouwaanvraag geschiedt binnen 18 maanden na het tenietgaan.

**B Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik**

Het bestaande gebruik van gronden en bouwwerken dat in strijd is met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming en dat in enigerlei opzicht afwijkt van het plan, mag worden voortgezet of gewijzigd, zo lang en voorzover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.

**C Uitzondering op het overgangsrecht**

1. Lid A is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
2. Lid B is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

■ .....

**Artikel 21**

**Slotbepaling**

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:  
'Voorschriften deel uitmakende van het bestemmingsplan Grijpskerk,  
gemeente Zuidhorn'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van .....

, voorzitter

, griffier

17 oktober 2006





Bijlagen










### **Overzicht bestaande bedrijven**

- Molenstraat 31 - transportbedrijf
- Molenstraat 16a - installatiebedrijf
- Molenstraat 2 - schildersbedrijf
- Herestraat 56 - uitgeverij
- Kievitsweg 13 - wegenbouw
- Kastanjelaan 10 - metaalbewerkingsbedrijf
- Stationsstraat 25 - garage/showroom + tankstation
- Stationsstraat 19 - vloerenverkoop
- Oosterkade 1 (en 2) - bouwbedrijf
- Oosterkade kadastraal E2424 - opslagloods/transportbedrijf











**Verklaring**

**AMK (ROB)**

-  archeologische betekenis
-  archeologische waarde
-  hoge archeologische waarde
-  zeer hoge archeologische waarde

**IKAW**

-  niet gekarteerd
-  lage trefkans
-  middelhoge trefkans
-  hoge trefkans
-  water
-  plangrens
-  ondergrond



schaal 1 : 6000

**GEMEENTE ZUIDHORN**

**Bestemmingsplan Grijpskerk  
plankaart**

**blad archeologische waarden**

datum: 15-06-2006

tek. nr. 290.00.03.34.00.C01

**BügelHajema**  
adviseurs

BügelHajema Adviseurs bv  
Bureau voor Ruimtelijke  
Ordening en Milieu teSP

Postbus 274 9400 AG Assen  
Telefoon 0592-316206 Fax 0592-314035  
E-mail assen@buegelhajema.nl

Vestigingen te Assen, Leeuwarden en Amersfoort






## Bijlagen







De gebruikte afkortingen zijn:

- < : kleiner dan
- >+ : groter dan of gelijk aan
- : tot
- cat. : categorie
- i.e. : inwonersequivalenten
- n.e.g. : niet elders genoemd
- o.c. : opslagcapaciteit
- p.c. : productiecapaciteit
- p.o. : productie-oppervlak
- v.c. : verwerkingscapaciteit
- t/u : ton per uur
- t/j : ton per jaar



<b>SBI-code</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Geur</b>	<b>Stof</b>	<b>Geluid</b>	<b>Gevaar</b>	<b>Afst.</b>	<b>Cat.</b>
01	LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW						
014	Dienstverlening t.b.v. de landbouw	30	10	50	10	50	3
0141.1	hoveniersbedrijven	10	10	10	10	10	1
02	BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW						
020	Bosbouwbedrijven	10	10	50	0	50	3
15	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN						
151	Slachterijen en overige vleesverwerking:						
151	- loonslachterijen	50	0	50	10	50	3
1581	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:						
1581	- v.c. < 2500 kg meel/week	30	10	30	10	30	2
1593 t/m 1595	Vervaardiging van wijn, cider e.d.	10	0	30	0	30	2
17	VERVAARDIGING VAN TEXTIEL						
173	Textielveredelingsbedrijven	50	0	50	10	50	3
174, 175	Vervaardiging van textielwaren	10	0	50	10	50	3
176, 177	Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	0	10	50	10	50	3
18	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT						
181	Vervaardiging kleding van leer	30	0	50	0	50	3
182	Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)	10	10	30	30	30	2
183	Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont	50	10	10	10	50	3
19	VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)						
192	Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)	50	10	30	10	50	3
193	Schoenenfabrieken	50	10	50	10	50	3
20	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.						
205	Kurkwaren-, riet- en vlechtwerfabrieken	10	30	30	0	30	2
2010.2	Houtconserveringsbedrijven:						
2010.2	- met zoutoplossingen	10	30	50	10	50	3
21	VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN						
2112	Papier- en kartonfabrieken:						
2112	- p.c. < 3 t/u	50	50	50	30	50	3
22	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA						



<b>SBI-code</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Geur</b>	<b>Stof</b>	<b>Geluid</b>	<b>Gevaar</b>	<b>Afst.</b>	<b>Cat.</b>
221	Uitgeverijen (kantoren)	0	0	10	0	10	1
2222.6	Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	10	0	30	0	30	2
2223	Grafische afwerking	10	0	10	0	10	1
2223	Binderijen	30	0	30	0	30	2
2224	Grafische reproductie en zetten	30	0	10	10	30	2
2225	Overige grafische activiteiten	30	0	30	10	30	2
223	Reproductiebedrijven opgenomen media	10	0	10	0	10	1
24	VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN						
2442	Farmaceutische produktenfabrieken:						
2442	- formulering en afvullen geneesmiddelen	50	10	50	50	50	3
2442	- verbandmiddelenfabrieken	10	10	30	10	30	2
2466	Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken	50	10	50	50	50	3
25	VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF						
2512	Loopvlakvernieuwingsbedrijven:						
2512	- vloeropp. < 100 m2	50	10	30	30	50	3
26	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN						
2615	Glasbewerkingsbedrijven	10	50	50	30	50	3
262, 263	Aardewerkfabrieken:						
262, 263	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	10	50	30	10	50	3
2681	Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	10	50	50	10	50	3
30	VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS						
30	Kantoor machines- en computerfabrieken	30	10	50	30	50	3
31	VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.						
316	Elektrotechnische industrie n.e.g.	30	10	50	30	50	3
32	VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO- , TELECOM-APPARATEN EN - BENODIGDH.						
321 t/m 323	Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d.	30	0	50	30	50	3
3210 33	Fabrieken voor gedrukte bedrading VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN	50	10	50	30	50	3
33	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.	30	0	30	0	30	2
35	VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)						

<b>SBI-code</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Geur</b>	<b>Stof</b>	<b>Geluid</b>	<b>Gevaar</b>	<b>Afst.</b>	<b>Cat.</b>
351	Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:						
351	- houten schepen	30	50	50	10	50	3
36	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.						
362	Fabricage van munten, sieraden e.d.	30	10	10	10	30	2
363	Muziekinstrumentenfabrieken	30	10	30	10	30	2
364	Sportartikelenfabrieken	30	10	50	30	50	3
365	Speelgoedartikelenfabrieken	30	10	50	30	50	3
366	Vervaardiging van overige goederen n.e.g.	30	10	50	30	50	3
45	BOUWNIJVERHEID						
45	Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats	10	30	50	10	50	3
50	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS						
501, 502, 504	Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	10	0	30	10	30	2
5020.4	Autobekleiderijen	10	10	10	10	10	1
5020.4	Autospuitinrichtingen	50	30	30	30	50	3
5020.5	Autowasserijen	10	0	30	0	30	2
503, 504	Handel in auto- en motorfietsonderdelen en –accessoires	0	0	30	10	30	2
505	Benzineservicestations:						
505	- zonder LPG	30	0	30	30	30	2
51	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING						
511	Handelsbemiddeling (kantoren)	0	0	10	0	10	1
5121	Grth in akkerbouwproducten en veevoeders	30	30	30	30	30	2
5122	Grth in bloemen en planten	10	10	30	0	30	2
5124	Grth in huiden, vellen en leder	50	0	30	0	50	3
5125, 5131	Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen	30	30	30	30	30	2
5132, 5133	Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën	10	0	30	30	30	2
5134	Grth in dranken	0	0	30	0	30	2
5135	Grth in tabaksproducten	10	0	30	0	30	2
5136	Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	10	10	30	0	30	2
5137	Grth in koffie, thee, cacao en specerijen	30	10	30	0	30	2
5138, 5139	Grth in overige voedings- en genotmiddelen	10	10	30	30	30	2
514	Grth in overige consumentenartikelen	10	10	30	10	30	2
5153	Grth in hout en bouwmaterialen	0	10	50	10	50	3
5154	Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur	0	0	50	10	50	3
5156	Grth in overige intermediaire goederen	10	10	30	10	30	2

<b>SBI-code</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Geur</b>	<b>Stof</b>	<b>Geluid</b>	<b>Gevaar</b>	<b>Afst.</b>	<b>Cat.</b>
5162	Grth in machines en apparaten	0	0	30	0	30	2
517	Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.	0	0	30	0	30	2
52	REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN						
527	Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)	10	0	10	10	10	1
60	VERVOER OVER LAND						
6022	Taxibedrijven, taxistandplaatsen	0	0	30	0	30	2
63	DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER						
6312	Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen	30	10	50	30	50	3
64	POST EN TELECOMMUNICATIE						
641	Post- en koeriersdiensten	0	0	30	0	30	2
642	Telecommunicatiebedrijven	0	0	10	0	10	1
71	VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN						
711	Personenautoverhuurbedrijven	10	0	30	10	30	2
712	Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. Personenauto's)	10	0	50	10	50	3
713	Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	10	0	50	10	50	3
714	Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.	10	10	30	10	30	2
72	COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE						
72	Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.	0	0	10	0	10	1
73	SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK						
731	Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk	30	10	30	30	30	2
732	Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek	0	0	10	0	10	1
74	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING						
74	Overige zakelijke dienstverlening: kantoren	0	0	10	0	10	1
747	Reinigingsbedrijven voor gebouwen	50	10	30	50	50	3
7481.3	Foto- en filmontwikkelcentrales	10	0	30	10	30	2
7484.4	Veilingen voor huisraad, kunst e.d.	0	0	10	0	10	1
75	OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN						
7525	Brandweerkazernes	0	0	50	0	50	3
90	MILIEUDIENSTVERLENING						
9000.2	Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.	50	30	50	10	50	3
9000.2	Gemeentewerven (afval-inzameldepots)	30	50	50	10	50	3
9000.3	Afvalverwerkingsbedrijven:						

<b>SBI-code</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Geur</b>	<b>Stof</b>	<b>Geluid</b>	<b>Gevaar</b>	<b>Afst.</b>	<b>Cat.</b>
9000.3	- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)	50	10	30	10	50	3
9000.3	- verwerking fotochemisch en galvanofval	10	10	30	10	30	2
93	OVERIGE DIENSTVERLENING						
9301.1	Wasserijen en strijkinrichtingen	30	0	50	30	50	3
9301.1	Tapijtreinigingsbedrijven	30	0	50	30	50	3
9301.2	Chemische wasserijen en ververijen	30	0	30	30	30	2
9301.3	Wasverzendinrichtingen	0	0	30	0	30	2

## Colofon

**Opdrachtgever:**

Gemeente Zuidhorn  
Contactpersoon:  
Mevrouw Y. Bartelds

**Bestemmingsplan:**


BügelHajema Adviseurs

**Projectleiding:**

Mevrouw drs. P.E. de Jong,  
BügelHajema Adviseurs

**Projectnummer:**

290.00.03.34.00



BügelHajema Adviseurs bv

**Bureau voor Ruimtelijke**

**Ordering en Milieu BNSP**

Vaart nz 48-50

Postbus 274

9400 AG Assen

Telefoon (0592) 31 62 06

Telefax (0592) 31 40 35

[www.bugelhajema.nl](http://www.bugelhajema.nl)

E-mail: [assen@bugelhajema.nl](mailto:assen@bugelhajema.nl)

Vestigingen te Assen,

Leeuwarden en Amersfoort