

REACTIENOTA CONCEPT ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
RECREATIEPARK WESTERZEEDIJK HARLINGEN

- April 2021 -

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
1. Inleiding	3
2. Overlegreacties	4
3. Inspraak	7
4. Bijlagen 1 en 2	8

1. Inleiding

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt een kleinschalig recreatiepark met 50 recreatiewoningen en ondersteunende functies aan de Westerzeedijk mogelijk gemaakt die een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied tot een recreatief aantrekkelijk gebied. Het concept ontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg voorgelegd aan de overlegpartners. Dat heeft geleid tot reacties van de Provincie Fryslân, het Wetterskip en de Brandweer Fryslân. Daarnaast is het plan onderwerp van inspraak geweest door middel van een inloopavond op 15 april 2021 (van 17:00u-21:00u). De aankondiging van deze avond heeft in de Harlinger Courant gestaan. Daarnaast kon gebruik gemaakt worden van het reactieformulier op de website.

Alle reacties zijn beoordeeld, waarbij is nagegaan óf en hoe het plan bijgesteld moet worden. De naar voren gebrachte punten zijn in deze reactienota samengevat.

Deze reactienota wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Vervolgens wordt na instemming van het college en de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd in het kader van de formele procedure.

1. Overlegreacties

In het kader van het wettelijk verplichte overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening, is de kennisgeving van de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan verstuurd naar diverse overlegpartners. Van twee instanties zijn inhoudelijke reacties ontvangen:

- a. Wetterskip Fryslân
- b. Brandweer Fryslân – zie bijlage 1
- c. Provincie Fryslân – zie bijlage 2

De ontvangen reacties met inhoudelijke opmerkingen worden hierna beoordeeld.

2.1 Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân heeft in een korte reactie laten weten in te kunnen stemmen met de planvorming. Wel zal er in een later stadium worden overlegd met het Wetterskip aangaande de aanleghoogte van de woningen in relatie tot het peil van de waterboezem.

Reactie:

In de fase van de omgevingsvergunning worden hier verdere afspraken over gemaakt en zal het Wetterskip worden betrokken.

2.2 Brandweer Fryslân

In overeenstemming met de nadere uitwerking zoals opgenomen in bijlage 1 adviseert Brandweer Fryslân om:

- De recreatiewoningen te situeren als aangegeven in de schets, dus zo veel mogelijk buiten de invloedsgebieden van de risicobronnen;

Reactie:

De recreatiewoningen worden overeenkomstig het advies van de brandweer buiten de invloedsgebieden gesitueerd.

- onze adviezen mee te nemen bij de verantwoording van het groepsrisico voor de N31 als transportroute voor gevaarlijke stoffen;

Reactie:

De verantwoording groepsrisico wordt met inachtneming van de adviezen opgesteld en te zijner tijd verwerkt in het bestemmingsplan.

- de bedrijfshulpverlening van het recreatiepark voor te bereiden op de scenario's:
 - Fakkelfbrand bij de hogedruk aardgastransportleiding
 - Warme BLEVE van een tankwagen op de N31 als transportroute voor gevaarlijke stoffen

Reactie:

Over dit aspect worden in het kader van de feitelijke uitoefening van het recreatiepark afspraken gemaakt. Voor het bestemmingsplan is dit niet relevant.

- Een adequate bluswatervoorziening aan te brengen op het recreatiepark en de brandweer te betrekken bij de exacte invulling van dit adviespunt.

Reactie:

Over dit aspect worden in het kader van de omgevingsvergunning afspraken gemaakt en bij de civiele inrichting van het plangebied wordt rekening gehouden met de gestelde eisen in het kader van de bluswatervoorzieningen. Planologisch levert dit geen problemen op in het bestemmingsplan. In de fase van de omgevingsvergunning worden hier verdere afspraken over gemaakt en zal de brandweer worden betrokken bij de concrete uitwerking.

- De wegen in het plangebied uit te voeren zoals beschreven om een goede bereikbaarheid voor de brandweer te realiseren en de brandweer te betrekken bij de exacte invulling van dit adviespunt.

Reactie:

Er wordt bij de civiele inrichting van het plangebied rekening gehouden met de gestelde eisen in het kader van de bereikbaarheid en de opstelplaats. Planologisch levert dit geen problemen op in het bestemmingsplan. In de fase van de omgevingsvergunning worden hier verdere afspraken over gemaakt en zal de brandweer worden betrokken bij de concrete uitwerking.

2.3 Provincie Fryslân

Reserveringszone

In de regels van het bestemmingsplan is een bouwverbod opgenomen voor de reserveringszone primaire waterkering. Hiervan kan worden afgeweken, mits:

1. vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de waterkering;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering.

Deze regel dient te worden genuanceerd. Een afwijking van het bouwverbod is in ieder geval mogelijk voor situaties zoals genoemd in artikel 8.1.1 lid 2 Verordening Romte (VR). Mogelijk zijn deze situaties in het voorliggende plangebied niet aan de orde. Voor overige functies zal sprake moeten zijn van redenen van groot openbaar belang (artikel 8.1.2 lid 1 onderdeel 1 VR). Deze voorwaarde dient in ieder geval in de regels te worden opgenomen.

Reactie:

De regels zijn overeenkomstig de opmerking van de provincie aangepast.

Archeologie

De provincie merkt op dat enerzijds twee locaties niet zullen worden geroerd in verband met archeologische waarden. Anderzijds blijkt uit de toelichting dat er toch nader onderzoek volgt. Ik verzoek u dit te verduidelijken in het ontwerp, waarin kennelijk ook de resultaten van het nader onderzoek zullen worden verwerkt.

Reactie:

De tekst in de toelichting is aangepast. Het nader onderzoek wordt tweede helft mei 2021 uitgevoerd deels in samenhang met de uit te voeren sanering. De provinciaal archeoloog is hier reeds bij betrokken.

Ontgroningen

Geconstateerd wordt dat het op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel er ten behoeve van de aan te leggen waterpartij wordt gegraven. Als men gebruik wil maken van een vrijstelling dan moet dat vooraf worden onderzocht en worden afgestemd met de FUMO of dat kan. In de toelichting moet dan staan dat gebruik wordt gemaakt van een vrijstelling. Dit kan niet tot later uitgesteld worden.

Reactie:

Inmiddels is duidelijk dat aan de voorwaarden wordt voldaan zodat een ontgrondingenvergunning niet aan de orde is. De toelichting is hierop aangepast.

Wet natuurbescherming

De provincie neemt er nota van dat de aanvullende onderzoeken met betrekking tot hei- of trilwerkzaamheden en de mogelijke aanwezigheid van de buizerd nog worden uitgevoerd en dat de uitkomsten te zijner tijd worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Reactie:

Momenteel worden de aanvullende onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten worden te zijner tijd verwerkt in het bestemmingsplan.

Stikstof

Voor de ontwikkeling is nog geen stikstofberekening gemaakt. De provincie gaat ervan uit dat deze is uitgevoerd voordat het ontwerp ter inzage wordt gelegd.

Reactie:

Er is inmiddels een Aerius-berekening uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen negatief effect is. De uitkomst is opgenomen in paragraaf 4.2 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan en het onderzoeksrapport is als bijlage 8 toegevoegd aan de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.

3. Inspraak

Tijdens de gevolgde participatie en inspraak hebben ook diverse gesprekken plaatsgevonden met bewoners van de woonboten aan de noordzijde van het plangebied, de bewoners van de woning in het belendende gebied en de klankbordgroep Westerzeedijk. Naar aanleiding van de gevolgde inspraak en diverse gesprekken worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in de toelichting, regels en verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan:

Inspraakavond 15 april 2021 (aangekondigd in de Harlinger Courant.)

- Naar aanleiding van dit 'inspraakmoment' is een voorwaardelijke verplichting opgenomen m.b.t. het verbod op in- en uitvaren aan de noordzijde van het plangebied.

Overleg klankbordgroep 14 april 2021

- Naar aanleiding van dit overleg is een voorwaardelijke verplichting opgenomen m.b.t. het verbod op in- en uitvaren aan de noordzijde van het plangebied.
- Is een beeldkwaliteitsplan opgesteld die wordt vastgesteld als aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.

Overige wijzigingen

- Maximum aantal recreatiewoningen per bouwvlak zijn aangegeven;
- Er is een bouwvlak opgenomen waarbinnen centrale voorzieningen opgericht moeten worden;
- De maximale bouwhoogte van de centrale voorzieningen is aangepast naar 7 en 5 meter i.p.v. 8 meter.



Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
T.a.v. de heer [REDACTED]
Postbus 10000
8860 HA HARLINGEN

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	31 maart 2021	Behandeld door	[REDACTED]
Onze referentie	UIT/21013102/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 971
Uw referentie		E-mail	[REDACTED]@brandweefryslan.nl
Uw brief van	22 maart 2021	Bijlagen	0

Onderwerp vooroverleg concept ontwerpbestemmingsplan Harlingen - Recreatiepark Westerzeedijk

Geacht college,

Op 25 maart 2021 heeft u aan ons ter advisering het concept ontwerpbestemmingsplan Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Omschrijving plan

Het plan betreft het planologisch mogelijk maken van een recreatiepark aan de Westerzeedijk te Harlingen. Het park zal bestaan uit maximaal 50 recreatiewoningen en 500m² aan centrale voorzieningen voor het park als sanitair gebouwen, ondergeschikte detailhandel en dergelijke. Het recreatiepark maakt onderdeel uit van het ontwikkelgebied Westerzeedijkgebied.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Advies

In overeenstemming met onderstaande uitwerking adviseert Brandweer Fryslân om:

- de recreatiewoningen te situeren als aangegeven in de schets, dus zo veel mogelijk buiten de invloedsgebieden van de risicobronnen;
- onze adviezen mee te nemen bij de verantwoording van het groepsrisico voor de N31 als transportroute voor gevaarlijke stoffen;
- de bedrijfshulpverlening van het recreatiepark voor te bereiden op de scenario's:
 - Fakkelfbrand bij de hogedruk aardgastransportleiding
 - Warme BLEVE van een tankwagen op de N31 als transportroute voor gevaarlijke stoffen
- een adequate bluswatervoorziening aan te brengen op het recreatiepark en ons te betrekken bij de exacte invulling van dit adviespunt.

BRANDWEER

Fryslân



Pagina 2 van 4

- de wegen in het plangebied uit te voeren als hieronder beschreven om een goede bereikbaarheid voor de brandweer te realiseren en ons te betrekken bij de exacte invulling van dit adviespunt.
- ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen.

Externe veiligheid

In de nabijheid van het plangebied is een hogedruk aardgastransportleiding gelegen en de N31 als zijnde transportroute voor gevaarlijke stoffen. Deze twee risicobronnen kunnen bij een calamiteit effecten veroorzaken op het plangebied.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobronnen:

- groepsrisico
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

Buisleidingen

Parralel gelegen aan de Westerzeedijk is een hogedruk aardgastransportleiding gelegen met een diameter van 9 inch en een maximale werkdruk van 40 Bar. Dit levert een 100%-letaliteitsgrens op van circa 50 meter en een 1%-letaliteitsgrens (invloedsgebied) van circa 95 meter op basis van het scenario fakkelbrand. Het invloedsgebied is gedeeltelijk gelegen over het plangebied van het recreatiepark. Aangezien er op basis van de bijgeleverde schets geen (beperkt) kwetsbare objecten worden gerealiseerd binnen het invloedsgebied van de buisleiding, hoeft er geen verantwoording van het groepsrisico te worden opgesteld.

Brandweer Fryslân adviseert om de recreatiewoningen te situeren als in de schets, dus buiten het invloedsgebied van de buisleiding.

In de toelichting op het bestemmingsplan is in de schets van het recreatiepark te zien dat de recreatiewoningen op een vrij grote afstand van de Westerzeedijk zijn gesitueerd. Ondanks dat dit een schets van het recreatiepark is, spreken wij onze voorkeur uit bij een soortgelijke indeling. Op deze manier worden de recreatiewoningen zowel buiten de 100%-letaliteitscontour als de 1%-letaliteitscontour, dus buiten het invloedsgebied geplaatst.

Brandweer Fryslân adviseert om de bedrijfshulpverlening voor te bereiden op het scenario fakkelbrand bij de buisleiding.

Wanneer er een fakkelbrand ontstaat bij de buisleiding ten hoogte van het recreatiepark, zullen de aanwezige personen op zich zelf aangewezen zijn met betrekking tot het vluchten en bescherming zoeken. Het recreatiepark is via één toegangsweg te bereiken, dit belemmert zowel het vluchten uit het plangebied als het kunnen bieden van hulpverlening. De bedrijfshulpverlening moet voorbereid zijn op het vluchten van de bron af en het laten zoeken van fysieke bescherming achter bijvoorbeeld gebouwen.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Brandweer Fryslân adviseert om onze adviezen mee te nemen bij de verantwoording van het groepsrisico.

Ten westen van het plangebied is de N31 gelegen als zijnde transportroute voor gevaarlijke stoffen. De 200 meterzone van deze weg is gedeeltelijk gelegen over het plangebied. Op basis van artikel 8 van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), dient er een verantwoording van het groepsrisico opgesteld te worden. Naar ons inziens hoeft een berekening van het groepsrisico geen onderdeel uit te maken van deze verantwoording.

BRANDWEER

Fryslân



Pagina 3 van 4

Brandweer Fryslân adviseert om de bedrijfshulpverlening voor te bereiden op het scenario warme BLEVE bij de snelweg.

Volgens de schets behorende bij de toelichting op het bestemmingsplan zullen er enkele woningen binnen de 200 meterzone van de snelweg vallen. Deze woningen vallen buiten de 100%-letaliteitscontour en zullen geen aanzienlijke vergroting van het groepsrisico opleveren. Bij een warme BLEVE op de snelweg liggen een aantal woningen in de tweede effectsring. In deze effectsring zijn effecten te verwachten als secundaire branden en ruitbreuk door de overdruk. Tijdens een dergelijk scenario zijn aanwezige mensen allereerst op zichzelf aangewezen om te vluchten en bescherming te zoeken, de brandweer zal zich met name richten op het blussen van de externe branden. De bedrijfshulpverlening zal bij een dreigende warme BLEVE de aanwezige personen moeten waarschuwen en van de bron af te laten vluchten. Brandweer Fryslân adviseert om de bedrijfshulpverlening voor te bereiden op het scenario warme BLEVE bij de snelweg.

Advies risico's en brandweezorg

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies risico's en brandweezorg te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Opkomsttijd

Brandweer Fryslân voorziet geen knelpunten wat betreft de opkomsttijd van dit plangebied.

Voor het plangebied geldt een opkomsttijd van circa 9 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde normtijd van 12 minuten op basis van het dekkingsplan 2.0 van Brandweer Fryslân. Voor wat betreft de opkomsttijd wordt geen knelpunt geconstateerd.

Bluswatervoorzieningen

Brandweer Fryslân adviseert om een adequate bluswatervoorziening aan te brengen op het recreatiepark en ons te betrekken bij de exacte invulling van dit adviespunt.

Op basis van de landelijke handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland, vallen de recreatiewoningen onder de noemer 'woningen gebouwd na 2003'. In dit geval gaat de brandweer uit van het maatgevende scenario: brand op verdieping. Voor dit scenario dient er een bluswatervoorziening aanwezig te zijn met een capaciteit van minimaal 500 liter per minuut ,binnen 6 minuten opgebouwd en een levering van minimaal 1 uur. Hiervoor zou er op een afstand van 100 meter van elke woning een brandkraan moeten komen. Een andere mogelijkheid is het realiseren van opstelplaatsen voor de brandweer bij het open water. Wanneer er geen bluswatervoorziening is, wordt er uitgegaan van een afbrandscenario.

In de schets van het plangebied valt te zien dat er redelijk veel water door het plangebied loopt. Dit open water zou kunnen dienen als bluswatervoorziening voor de brandweer als er een opstelplaats gecreëerd wordt voor de brandweerauto binnen 100 meter van elke woning. Een opstelplaats dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- een breedte van 4 meter;
- een lengte van 10 meter;
- bestand tegen een aslast van 11,5 ton;
- bestand tegen een totaalgewicht van 30 ton;
- een maximale afstand van 7 meter tussen de pomp en de waterlijn;
- een maximaal hoogteverschil van 2,5 meter tussen de opstelplaats en de waterlijn.
- Een minimale waterdiepte van 1 meter.

BRANDWEER

Fryslân



Pagina 4 van 4

- Over een exacte indeling van de bluswatervoorzieningen op het recreatiepark denken wij graag mee met de initiatiefnemer en bevoegd gezag.

Bereikbaarheid

Brandweer Fryslân adviseert om de wegen in het plangebied uit te voeren als hieronder beschreven om een goede bereikbaarheid voor de brandweer te realiseren en ons te betrekken bij de exacte invulling van dit adviespunt.

Voor de brandweer is het wenselijk om elke willekeurige incidentlocatie middels twee routes te kunnen benaderen. Het recreatiepark is middels twee routes te bereiken over de openbare weg, de toegangsweg en andere wegen op het recreatiepark zijn dat niet. In de toelichting wordt gesproken over een autovrij park, uiteraard heeft de brandweer het belang om ten tijde van een incident zo dicht mogelijk bij de recreatiewoningen te kunnen komen. Om de wegen in het plangebied geschikt te laten zijn voor de brandweer zouden deze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Een doorgangshoogte van 4,2 meter;
- Een minimale doorgangsbreedte van 3,5 meter;
- Een minimale verharding van 3,25 meter breed;
- Bestand tegen een totaalgewicht van 15 ton;
- Een minimale bochtstraal van 10 meter in de buitenbocht;
- Een minimale bochtstraal van 5,5 meter in de binnenbocht.

Hierbij moet worden opgemerkt worden dat dit een minimale breedte is voor een brandweervoertuig en gaat er vanuit dat er geen auto's in de weg staan op het recreatiepark. Mogelijke oplossingen om wegen op het recreatiepark breder te maken zijn graskeien.

Afsluiting

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], medewerker risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 89 71.


Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.

[REDACTED]
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest



provinsje fryslân
provincie fryslân 

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
(058) 292 59 25

www.fryslan.frl
provincie@fryslan.frl
www.twitter.com/provfryslan

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Harlingen
Postbus 10000
8860 HA HARLINGEN

Leeuwarden, 8 april 2021
Verzonden, - 9 APR. 2021

Ons kenmerk : 01865332
Afd./Opgave : Omgevingszaken
Behandeld door : Omgevingszaken / (058) 292 59 25 of romte@fryslan.frl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : voorontwerp bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk Harlingen

Geacht college,

Op 22 maart 2021 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Reserveringszone (cat.2, interpretatie verordening/motivering)

In de regels van het bestemmingsplan is een bouwverbod opgenomen voor de reserveringszone primaire waterkering. Hiervan kan worden afgeweken, mits:

1. vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de waterkering;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering.

Deze regel dient te worden genuanceerd. Een afwijking van het bouwverbod is in ieder geval mogelijk voor situaties zoals genoemd in artikel 8.1.1 lid 2 Verordening Romte (VR). Mogelijk zijn deze situaties in het voorliggende plangebied niet aan de orde. Voor overige functies zal sprake moeten zijn van redenen van groot openbaar belang (artikel 8.1.2 lid 1 onderdeel 1 VR). Deze voorwaarde dient in ieder geval in de regels te worden opgenomen.

Archeologie (cat.2, interpretatie verordening/motivering)

Ik merk op dat enerzijds twee locaties niet zullen worden geroerd in verband met archeologische waarden. Anderzijds blijkt uit de toelichting dat er toch nader onderzoek volgt. Ik verzoek u dit te verduidelijken in het ontwerp, waarin kennelijk ook de resultaten van het nader onderzoek zullen worden verwerkt.

Ontgrondingen (cat.3, overig provinciaal belang)

Geconstateerd wordt dat het op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel er ten behoeve van de aan te leggen waterpartij wordt gegraven. Als men gebruik wil maken van een vrijstelling dan moet dat vooraf worden onderzocht en worden afgestemd met de FUMO of dat kan. In de toelichting moet dan staan dat gebruik wordt gemaakt van een vrijstelling. Dit kan niet tot later uitgesteld worden.

Wet natuurbescherming (cat.3, overig provinciaal belang)

Ik neem er nota van dat de aanvullende onderzoeken met betrekking tot hei- of trilwerkzaamheden en de mogelijke aanwezigheid van de buizerd nog worden uitgevoerd en dat de uitkomsten te zijner tijd worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Stikstof (cat.3, overig provinciaal belang)

Voor de ontwikkeling is nog geen stikstofberekening gemaakt. Ik ga ervan uit dat deze is uitgevoerd voordat het ontwerp ter inzage wordt gelegd.

Voor het overige geeft het plan geen aanleiding tot opmerkingen.

Voor de betekenis van de categorie-aanduiding verwijs ik naar de brief van Gedeputeerde Staten van 8 februari 2019, betreffende "Aanpassing Notitie Inwerkingtreding Verordening Romte Fryslân".

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,



dhr. J. Bosma
afdelingshoofd Omgevingszaken