

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Geluidbelasting in dB						
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
020_ Mannagras 1	1,8	43,9	46,1		(50+0,5)	
	4,5	47,2	47,8			
	7,3	51,5	49,4	-2,1	(55+0,5)	
021_ Mannagras 3	1,8	44,1	46,2		(50+0,5)	
	4,5	47,4	48,0			
	7,3	51,7	49,8	-1,9	(55+0,5)	
022_ Mannagras 5	1,8	44,4	46,8		(50+0,5)	
	4,5	47,7	48,6	0,6		
	7,3	52,0	50,4	-1,6	(55+0,5)	
023_ Mannagras 7	1,8	44,7	48,2	0,2	(50+0,5)	
	4,5	48,0	49,8	1,8		rec 53
	7,3	52,0	51,4	-0,6	(56+0,5)	
024_ Mannagras 9 oostgevel	1,8	44,8	47,8		(50+0,5)	
	4,5	48,1	49,6	1,48		
	7,3	52,5	51,4	-1,1	(56+0,5)	
025a Mannagras 11 noordgevel	1,8	46,1	51,6	3,6	(54+0,5)	rec 52
025b Mannagras 11 noordgevel	4,5	49,8	53,4	3,6		rec 53
026_ Mannagras 11 oostgevel	1,8	47,9	49,6	1,7	(54+0,5)	
	4,5	51,5	52,4	0,9		
	7,3	56,5	54,9	-1,6	(61+0,5)	
027_ Mannagras 13	1,8	47,9	49,5	1,45	(52+0,5)	
	4,5	51,4	52,1	0,7		
	7,3	56,1	54,7	-1,4	(60+0,5)	
028_ Mannagras 15	1,8	47,0	48,2	0,2	(51+0,5)	
	4,5	50,4	50,8	0,4		
	7,3	55,3	53,7	-1,6	(59+0,5)	
029_ Mannagras 17 noordgevel	1,8	46,1	49,0	1,0	(53+0,5)	
	4,5	49,6	51,4	1,8		rec 52
	7,3	55,7	53,1	-2,7	(61+0,5)	
030_ Mannagras 17 oostgevel	1,8	47,1	47,6		(53+0,5)	
	4,5	50,7	50,2	0,5		
	7,3	55,7	53,1	-2,7	(61+0,5)	
031_ Mannagras 19	1,8	46,7	46,8			
	4,5	50,1	49,3	-0,8		
	7,3	55,1	52,1	-3,0	(59+0,5)	
032_ Mannagras 21	1,8	46,8	47,3		(51+0,5)	
	4,5	50,1	49,3	-0,9		
	7,3	54,9	51,7	-3,2	(59+0,5)	
033_ Mannagras 23	1,8	46,0	45,4	-0,6	(51+0,5)	
	4,5	49,1	47,2	-0,8		
	7,3	53,7	49,8	-3,9	(58+0,5)	
034a Mannagras 23	1,8	42,5	40,7	-	(51+0,5)	
034b Mannagras 23	4,5	45,8	42,9	-	-	
035_ Mannagras 25 noordgevel	1,8	45,7	47,8		(50+0,5)	
	4,5	49,1	49,7	0,6		
	7,3	54,2	52,0	-2,2	(58+0,5)	
036_ Mannagras 25 oostgevel	1,8	48,8	49,6	0,8	(52+0,5)	
	4,5	52,2	51,5	-0,8		
	7,3	59,1	57,1	-2,0	(66+0,5)	
037_ Mannagras 25 zuidgevel	1,8	46,6	44,7		(50+0,5)	
	4,5	49,3	46,0	-3,3		
	7,3	54,1	47,1	-7,1	(58+0,5)	
038_ Mannagras 27 zuidgevel	1,8	44,9	43,4		(50+0,5)	
	4,5	48,2	45,0	-3,0	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

<b>Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van Tabel 2 reconstructie bepaling</b>						
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
039_ Mannagras 27 noordgevel	7,3	53,4	46,7	-6,7	(57+0,5)	
	1,8	45,5	47,6		(50+0,5)	
	4,5	48,8	49,4	0,6		
040_ Mannagras 29 zuidgevel	7,3	53,6	51,5	-2,1	(57+0,5)	
	1,8	43,9	39,4		(50+0,5)	
	4,5	47,1	41,5		-	
041_ Mannagras 29 noordgevel	7,3	51,9	44,1	-7,8	(57+0,5)	
	1,8	45,7	46,9		(50+0,5)	
	4,5	48,8	48,7	-0,1		
042_ Mannagras 31 zuidgevel	7,3	53,1	50,6	-2,5	(57+0,5)	
	1,8	43,5	36,3		(50+0,5)	
	4,5	46,6	38,9		-	
043_ Mannagras 31 noordgevel	7,3	51,2	42,8	-8,4	(57+0,5)	
	1,8	45,6	47,1		(50+0,5)	
	4,5	48,5	48,6	0,1		
044_ Mannagras 33 noordgevel	7,3	52,7	50,4	-2,3	(57+0,5)	
	1,8	44,3	44,5		(50+0,5)	
	4,5	47,2	46,6			
045_ Mannagras 33 zuidgevel	7,3	51,1	48,7	-2,4	(55+0,5)	
	1,8	35,8	31,5	-	(50+0,5)	
	4,5	38,6	34,8	-	-	
046_ Mannagras 35 zuidgevel	7,3	46,1	41,4	-	(55+0,5)	
	1,8	40,9	34,0	-	-	
	4,5	44,2	37,2	-	-	
047_ Mannagras 35 noordgevel	7,3	49,1	41,7	-6,3	-	
	1,8	43,7	43,1		-	
	4,5	46,7	45,7			
048_ Mannagras 37 zuidgevel	7,3	50,2	47,9	-0,1	-	
	1,8	41,1	33,8	-	-	
	4,5	44,5	36,8	-	-	
049_ Mannagras 37 noordgevel	7,3	49,0	41,4	-6,6	-	
	1,8	43,5	42,9	-	-	
	4,5	46,8	45,7	0,0		
050_ Mannagras 39	7,3	50,0	47,6	-2,4	-	
	1,8	43,8	44,6	-	-	
	4,5	46,8	46,0		-	
051_ Mannagras 41	7,3	51,0	47,8	-3,2	-	
	1,8	43,7	44,7	-	-	
	4,5	46,8	46,0		-	
052_ Mannagras 43	7,3	50,9	47,8	-3,1	-	
	1,8	43,8	44,8		-	
	4,5	46,9	46,2		-	
053_ Mannagras 45	7,3	51,2	48,1	-3,1	-	
	1,8	43,4	45,4		-	
	4,5	46,3	47,5			
054_ Mannagras 47	7,3	50,3	48,9	-1,4	-	
	1,8	43,3	39,2	-	-	
	4,5	46,6	46,4			
055_ Mannagras 49	7,3	50,6	47,9	-2,7	-	
	1,8	42,4	38,9	-	-	
	4,5	46,9	46,7	0,0		

**Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"**

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB				Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename			
	7,3	51,0	48,3	-2,7	-		
055a Mannagras 49	1,8	40,9	41,2	-	-		
055b Mannagras 49	4,5	44,1	43,1	-	-		
056_ Mannagras 51	1,8	43,7	44,1	-	-		
	4,5	46,7	45,5	0,0	-		
	7,3	50,9	47,5	-3,5	-		
057_ Mannagras 53	1,8	43,3	43,9	-	-		
	4,5	46,5	45,3	-	-		
	7,3	50,6	47,1	-3,6	-		
058_ Mannagras 55	1,8	43,2	43,8	-	-		
	4,5	46,4	45,1	0,0	-		
	7,3	50,5	46,9	-	-		
059_ Mannagras 57	1,8	43,0	43,5	-	-		
	4,5	46,4	44,8	-	-		
	7,3	50,4	46,5	-	-		
060_ Mannagras 59 oostgevel	1,8	42,8	42,8	-	-		
	4,5	46,3	44,2	-	-		
	7,3	50,3	45,7	-	-		
061a Mannagras 59 zuidgevel	1,8	40,5	37,8	-	-		
061b Mannagras 59 zuidgevel	4,5	43,9	38,2	-	-		
062_ Mannagras 61 oostgevel	1,8	49,5	49,4	-0,1	(52+0,5)		
	4,5	52,3	51,0	-1,3			
063_ Mannagras 61 noordgevel	1,8	46,1	46,2	0,1	(50+0,5)		
	4,5	49,2	48,0				
	7,3	53,9	50,0	-3,9	(57+0,5)		
064_ Mannagras 61 zuidgevel	1,8	47,9	44,8		(50+0,5)		
	4,5	49,8	46,6	-3,2			
	7,3	53,7	47,9	-5,8	(57+0,5)		
065_ Mannagras 63 zuidgevel	1,8	47,5	44,8		(51+0,5)		
	4,5	49,4	46,4	-1,6			
	7,3	53,0	47,7	-5,3	(55+0,5)		
066_ Mannagras 63 noordgevel	1,8	44,7	43,3	-1,4	(51+0,5)		
	4,5	48,0	45,9	0,0			
	7,3	52,9	48,5	-4,5	(55+0,5)		
067_ Mannagras 65 zuidgevel	1,8	47,5	44,2		(51+0,5)		
	4,5	49,2	45,7	-3,5			
	7,3	52,4	47,0	-5,4	(55+0,5)		
068_ Mannagras 65 noordgevel	1,8	44,1	39,7	-4,4	(51+0,5)		
	4,5	47,3	43,2	0,0	-		
	7,3	51,8	46,3	-5,5	(55+0,5)		
069_ Mannagras 67 zuidgevel	1,8	47,2	43,7		(51+0,5)		
	4,5	48,8	45,2	-2,8			
	7,3	51,7	46,6	-5,2	(54+0,5)		
070_ Mannagras 67 noordgevel	1,8	43,7	39,8		(51+0,5)		
	4,5	46,8	42,4		-		
	7,3	51,0	45,6	-5,4	(54+0,5)		
071_ Mannagras 69 zuidgevel	1,8	47,0	43,2		(51+0,5)		
	4,5	48,5	44,7	-3,8			
	7,3	51,0	45,9	-5,1	(54+0,5)		

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

<b>Bijlage 4</b>		<b>Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van</b>				
<b>Tabel 2</b>		<b>reconstructiebepaling</b>				
		<b>Geluidbelasting in dB</b>				
<b>Omschrijving adres</b>	<b>Meethoogte waarneem- punt</b>	<b>Situatie 2011</b>	<b>Situatie 2025</b>	<b>Toename</b>	<b>Eerder vastgestelde hogere waarde</b>	<b>Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd</b>
072_ Mannagras 69 noordgevel	1,8	43,3	40,2		(51+0,5)	
	4,5	46,3	42,2		-	
	7,3	50,4	44,9	-5,5	(54+0,5)	
074_ Raaigras 191 oostgevel	1,8	50,0	52,2	2,2		rec 52
	4,5	51,4	53,1	1,7	-	rec 53
	7,3	52,7	53,8	1,1	-	
075_ Raaigras 193	1,8	49,5	51,9	2,4		rec 51
	4,5	50,9	52,8	1,9	-	rec 53
	7,3	52,2	53,5	1,3	-	
076_ Raaigras 195	1,8	49,1	51,5	2,4		rec 51
	4,5	50,4	52,4	2,0		rec 52
	7,3	51,70	53,15	1,45	-	
077_ Raaigras 197	1,8	48,5	50,9	2,4		rec 50
	4,5	49,9	51,8	1,9	-	rec 51
	7,3	51,2	52,6	1,4	-	
078_ Raaigras 199	1,8	48,1	50,3	2,2		rec 50
	4,5	49,5	51,2	1,7		rec 51
	7,3	50,8	52,0	1,2	-	
079_ Raaigras 201	1,8	47,5	49,7	1,7		rec 50
	4,5	49,0	50,6	1,6	-	rec 51
	7,3	50,5	51,4	0,9	-	
080_ Raaigras 203	1,8	44,2	46,5	-	-	
	4,5	46,5	47,6	-	-	
	7,3	48,4	48,4	0,0	-	
081_ Raaigras 205	1,8	45,4	47,9	-	-	
	4,5	47,2	48,9	0,9	-	
	7,3	48,8	49,6	0,8	-	
082_ Raaigras 207	1,8	45,2	47,7	-	-	
	4,5	46,8	48,6	0,6	-	
	7,3	48,3	49,2	0,9	-	
083_ Raaigras 209	1,8	49,0	51,6	2,6		rec 52
	4,5	50,3	52,5	2,2		rec 52
	7,3	51,4	53,2	1,8		rec 53
084_ Raaigras 211	1,8	48,7	51,4	2,7		rec 51
	4,5	50,2	52,3	2,1		rec 52
	7,3	51,3	53,1	1,8	-	rec 53
085_ Raaigras 213	1,8	48,3	50,8	2,5		rec 51
	4,5	49,8	51,7	1,9		rec 52
	7,3	51,00	52,54	1,54	-	rec 53
086_ Raaigras 215	1,8	46,9	48,9	0,9	-	
	4,5	48,0	49,7	1,7		rec 50
	7,3	49,2	50,6	1,4	-	
087_ Raaigras 217	1,8	50,1	53,1	3,0	(58+0,5)	rec 53
	4,5	52,4	54,1	1,7	-	rec 54
	7,3	53,6	54,8	1,2	(60+0,5)	
088_ Raaigras 219	1,8	50,2	53,3	3,1	(58+0,5)	rec 53
	4,5	52,7	54,3	1,6	-	rec 54
	7,3	54,0	55,0	1,0	(60+0,5)	
089_ Raaigras 221	1,8	50,1	53,6	3,5	(57+0,5)	rec 54
	4,5	53,0	54,6	1,6	-	rec 55
	7,3	54,4	55,3	0,9	(62+0,5)	
090_ Raaigras 223	1,8	50,3	53,8	3,5	(57+0,5)	rec 54
	4,5	53,4	54,9	1,5	-	rec 55
	7,3	54,8	55,6	0,8	(62+0,5)	
091_ Raaigras 225 noordgevel	1,8	50,4	54,1	3,7	(57+0,5)	rec 54
	4,5	53,9	55,2	1,3	-	
	7,3	55,3	55,8	0,5	(62+0,5)	
094_ Raaigras 227 oostgevel	1,8	51,5	57,3	5,8	(58+0,5)	rec 57

**Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"**

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

<b>Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van Tabel 2 reconstructiebepaling</b>						
<b>Geluidbelasting in dB</b>						
<b>Omschrijving adres</b>	<b>Meethoogte waarneempunt</b>	<b>Situatie 2011</b>	<b>Situatie 2025</b>	<b>Toename</b>	<b>Eerder vastgestelde hogere waarde</b>	<b>Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd</b>
	4,5	58,0	58,5	0,5	-	
	7,3	59,3	59,0	-0,3	(66+0,5)	
095_ Raaigras 229	1,8	51,0	57,1	6,1	(58+0,5)	rec 57
	4,5	57,2	58,3	1,1	-	
	7,3	58,9	58,7	-0,2	(66+0,5)	
096_ Raaigras 231	1,8	50,9	56,9	6,0	(54+0,5)	rec 57
	4,5	56,7	58,1	1,4	-	
	7,3	58,6	58,6	0,0	(63+0,5)	
097_ Raaigras 233	1,8	50,4	56,9	6,5	(54+0,5)	rec 57
	4,5	56,2	58,1	1,9	-	rec 58
	7,3	58,4	58,7	0,3	(63+0,5)	
098_ Raaigras 235	1,8	49,3	56,9	7,6	(54+0,5)	rec 57
	4,5	55,7	58,2	2,5	-	rec 58
	7,3	58,1	58,8	0,7	(63+0,5)	
100_ Raaigras 237 oostgevel	1,8	49,4	56,0	6,6	(54+0,5)	rec 56
	4,5	55,4	57,3	1,9	-	rec 57
	7,3	57,9	57,8	-0,1	(63+0,5)	
101_ Raaigras 239	1,8	49,0	55,7	6,7	(54+0,5)	rec 55
	4,5	55,0	56,9	1,9	-	rec 56
	7,3	57,6	57,5	-0,1	(63+0,5)	
102_ Raaigras 241	1,8	45,4	50,1	2,1	-	rec 50
	4,5	49,1	51,0	1,9	-	rec 51
	7,3	51,7	52,1	0,4	-	
103_ Raaigras 243	1,8	45,3	50,4	2,4	-	rec 50
	4,5	49,3	51,3	2,0	-	rec 51
	7,3	51,9	52,4	0,5	-	
104_ Raaigras 245	1,8	44,4	50,5	2,5	rec 50	rec 51
	4,5	49,0	51,5	2,5	-	rec 51
	7,3	51,9	52,5	0,6	-	
105_ Raaigras 247	1,8	43,7	50,0	2,0	rec 50	rec 50
	4,5	48,6	51,0	2,4	-	rec 51
	7,3	51,7	52,2	0,5	-	
106_ Raaigras 249	1,8	44,1	50,2	2,2	-	rec 50
	4,5	48,8	51,2	2,4	-	rec 51
	7,3	51,4	52,4	1,0	-	
107_ Raaigras 251	1,8	48,9	56,7	7,8	(53+0,5)	rec 57
	4,5	55,8	57,8	2,0	-	rec 58
	7,3	58,5	58,4	-0,1	(62+0,5)	
108_ Raaigras 253	1,8	48,6	56,6	8,0	(53+0,5)	rec 57
	4,5	55,7	57,8	2,1	-	rec 58
	7,3	58,4	58,3	-0,1	(62+0,5)	
109_ Raaigras 255	1,8	48,5	56,5	8,0	(53+0,5)	rec 57
	4,5	55,6	57,7	2,1	-	rec 58
	7,3	58,4	58,2	-0,2	(62+0,5)	
110_ Raaigras 257	1,8	48,5	56,3	7,8	(53+0,5)	rec 56
	4,5	55,6	57,5	1,9	-	rec 58
	7,3	58,5	58,1	-0,4	(62+0,5)	
111_ Raaigras 259	1,8	48,2	56,1	7,9	(53+0,5)	rec 56
	4,5	55,3	57,3	2,0	-	rec 57
	7,3	58,4	57,9	+0,5	(62+0,5)	
112_ Raaigras 261	1,8	48,1	56,2	8,1	(53+0,5)	rec 56
	4,5	55,2	57,4	2,2	-	rec 57
	7,3	58,3	58,0	-0,3	(62+0,5)	
113_ Raaigras 263	1,8	48,1	56,3	8,2	(53+0,5)	rec 56
	4,5	55,2	57,5	2,3	-	rec 58
	7,3	58,3	58,1	-0,2	(62+0,5)	
114_ Raaigras 265	1,8	48,0	56,1	8,1	(53+0,5)	rec 56
	4,5	55,0	57,3	2,3	-	rec 57
	7,3	58,3	58,0	-0,3	(62+0,5)	
115_ Raaigras 267	1,8	47,9	56,0	8,0	(53+0,5)	rec 56
	4,5	54,7	57,3	2,6	-	rec 57

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

		Geluidbelasting in dB				
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
	7,3	58,2	57,9	-0,3	(62+0,5)	
116_ Raaigras 269	1,8	47,8	56,0	8,0	(53+0,5)	rec 56
	4,5	54,5	57,3	2,8	-	rec 57
	7,3	58,2	58,0	-0,2	(62+0,5)	
117_ Raaigras 271 noordgevel	1,8	42,0	44,8	-		
	4,5	43,8	46,0	-	-	
	7,3	45,9	47,6	-	-	
119_ Raaigras 271 zuidgevel	1,8	39,9	44,4	-	-	
	4,5	44,0	45,7	-	-	
	7,3	48,7	47,3	-	-	
120_ Raaigras 273 noordgevel	1,8	41,3	45,2	-	-	
	4,5	43,7	46,4	-	-	
	7,3	45,9	47,8	-	-	
121_ Raaigras 273 zuidgevel	1,8	40,8	43,5	-	-	
	4,5	45,1	45,1	-	-	
	7,3	49,0	46,8	-1,2	-	
122_ Raaigras 275 zuidgevel	1,8	41,1	43,0	-	-	
	4,5	45,5	44,7	-	-	
	7,3	49,1	46,6	-1,5	-	
123_ Raaigras 275 noordgevel	1,8	41,7	45,5	-	-	
	4,5	44,4	46,8	-	-	
	7,3	46,2	48,0	-	-	
124_ Raaigras 277 zuidgevel	1,8	41,1	42,2	-	-	
	4,5	45,5	44,0	-	-	
	7,3	48,8	45,8	-	-	
125_ Raaigras 277 noordgevel	1,8	42,5	45,7	-	-	
	4,5	45,0	46,9	-	-	
	7,3	46,7	47,9	-	-	
126_ Raaigras 279 zuidgevel	1,8	41,1	41,9	-	-	
	4,5	45,5	43,6	-	-	
	7,3	48,6	45,4	-	-	
127_ Raaigras 279 noordgevel	1,8	41,4	45,4	-	-	
	4,5	44,4	46,6	-	-	
	7,3	46,5	47,7	-	-	
128_ Raaigras 281 noordgevel	1,8	46,5	55,5	7,5	(50+0,5)	rec 56
	4,5	52,4	57,0	4,6	-	rec 57
	7,3	57,7	57,5	-0,2	(58+0,5)	
130_ Raaigras 281 zuidgevel	1,8	45,2	48,3	0,3	(52+0,5)	
	4,5	49,7	50,2	0,5	-	
	7,3	54,6	52,1	-2,6	(61+0,5)	
131_ Raaigras 283 zuidgevel	1,8	44,6	47,3	-	(50+0,5)	
	4,5	49,2	49,3	0,1	-	
	7,3	54,0	51,2	-2,8	(57+0,5)	
132_ Raaigras 283 noordgevel	1,8	46,5	55,2	7,2	(50+0,5)	rec 55
	4,5	52,3	56,6	4,3	-	rec 57
	7,3	57,1	57,2	0,1	(57+0,5)	
133_ Raaigras 285 zuidgevel	1,8	43,8	45,3	-	(50+0,5)	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
	4,5	48,5	47,8	-0,7	-	
	7,3	53,6	50,1	-3,5	(57+0,5)	
134_ Raaigras 285 noordgevel	1,8	46,0	54,6	6,6	(50+0,5)	rec 55
	4,5	51,8	55,9	4,1	-	rec 56
	7,3	56,2	56,6	0,4	(57+0,5)	
135_ Raaigras 287 zuidgevel	1,8	43,5	44,8	-	(50+0,5)	
	4,5	48,1	47,5	+0,5	-	
	7,3	53,2	49,8	-3,4	(57+0,5)	
136_ Raaigras 287 noordgevel	1,8	45,6	54,0	6,0	(50+0,5)	rec 54
	4,5	51,5	55,3	3,8	-	rec 55
	7,3	55,7	56,2	0,5	(57+0,5)	
138_ Raaigras 289 noordgevel	1,8	42,2	48,5	0,5	(50+0,5)	
	4,5	47,5	49,5	1,5	-	rec 50
	7,3	51,1	50,9	-0,2	(57+0,5)	
139_ Raaigras 289 zuidgevel	1,8	42,1	43,0		(50+0,5)	
	4,5	46,2	45,5		-	
	7,3	51,4	47,9	-3,6	(57+0,5)	
140_ Raaigras 291 noordgevel	1,8	42,9	50,3	2,3	-	rec 50
	4,5	48,1	51,5	3,4	-	rec 51
	7,3	52,4	52,7	0,3	-	
141_ Raaigras 291 zuidgevel	1,8	41,8	42,2	-	-	
	4,5	45,8	44,6		-	
	7,3	51,0	47,2	-3,8	-	
142_ Raaigras 293 noordgevel	1,8	43,6	50,8	2,8	-	
	4,5	48,8	52,0	3,2	-	
	7,3	52,9	53,3	0,4	-	
143_ Raaigras 293 zuidgevel	1,8	41,7	42,1	-	-	
	4,5	45,5	44,5	-	-	
	7,3	50,7	46,9	-3,8	-	
144_ Raaigras 295 noordgevel	1,8	43,8	50,7	2,7		rec 51
	4,5	48,7	52,0	3,3	-	rec 52
	7,3	52,7	53,3	0,6	-	
145_ Raaigras 295 zuidgevel	1,8	41,4	41,6	-	-	
	4,5	45,1	43,8	-	-	
	7,3	50,3	46,4	-3,9	-	
147_ Raaigras 297 oostgevel	1,8	43,1	48,9	0,9	-	
	4,5	47,7	50,2	2,2	-	rec 50
	7,3	51,7	51,6	-0,1	-	
148_ Raaigras 299	1,8	42,5	48,4	0,4	-	
	4,5	46,8	49,7	1,7	-	rec 50
	7,3	51,4	51,1	-0,3	-	
149_ Raaigras 301	1,8	42,0	47,6	-	-	
	4,5	46,0	48,9	0,9	-	
	7,3	51,2	50,4	-0,8	-	
150_ Raaigras 303	1,8	42,2	46,4	-	-	
	4,5	46,3	47,8	-	-	
	7,3	51,2	49,4	-1,8	-	
151_ Raaigras 305	1,8	42,3	44,1	-	-	
	4,5	46,3	46,0	-	-	
	7,3	51,2	48,3	-2,9	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

<b>Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van Tabel 2 reconstructiebepaling</b>						
<b>Geluidbelasting in dB</b>						
<b>Omschrijving adres</b>	<b>Meethoogte waarneem- punt</b>	<b>Situatie 2011</b>	<b>Situatie 2025</b>	<b>Toename</b>	<b>Eerder vastgestelde hogere waarde</b>	<b>Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd</b>
152_ Raaigras 307	1,8	41,9	43,3	-	-	
	4,5	45,9	45,3	-	-	
	7,3	50,4	47,7	-2,7	-	
153_ Raaigras 309	1,8	42,6	43,5	-	-	
	4,5	46,3	45,5	-	-	
	7,3	51,4	48,0	-3,4	-	
154_ Raaigras 311	1,8	42,6	44,0	-	-	
	4,5	46,3	46,0	-	-	
	7,3	51,3	48,3	-3,0	-	
155_ Raaigras 313	1,8	42,4	44,0	-	-	
	4,5	46,1	45,8	-	-	
	7,3	51,2	48,1	-3,1	-	
156_ Raaigras 315	1,8	42,2	44,2	-	-	
	4,5	45,9	45,8	-	-	
	7,3	50,9	48,0	0,0	-	
158_ Raaigras 317 oostgevel	1,8	46,9	53,4	5,4	(53+0,5)	rec 53
	4,5	51,9	55,5	3,6	-	rec 55
	7,3	57,5	56,8	-0,7	(61+0,5)	
159_ Raaigras 319	1,8	46,8	53,1	5,1	(53+0,5)	rec 53
	4,5	51,8	55,1	3,3	-	rec 55
	7,3	57,3	56,6	-0,7	(61+0,5)	
160_ Raaigras 321	1,8	46,2	52,7	4,7	(53+0,5)	rec 53
	4,5	51,3	54,7	3,4	-	rec 55
	7,3	56,8	56,3	-0,5	(61+0,5)	
161_ Raaigras 323	1,8	46,0	52,4	4,4	(52+0,5)	rec 52
	4,5	51,0	54,4	3,4	-	rec 54
	7,3	56,5	56,0	-0,5	(60+0,5)	
162_ Raaigras 325	1,8	46,1	52,4	4,4	(52+0,5)	rec 52
	4,5	51,0	54,3	3,3	-	rec 54
	7,3	56,2	55,9	-0,3	(60+0,5)	
163_ Raaigras 327	1,8	45,3	52,4	4,4	(52+0,5)	rec 52
	4,5	50,2	54,4	4,2	-	rec 54
	7,3	55,4	56,0	0,6	(60+0,5)	
165_ Raaigras 329 oostgevel	1,8	45,6	50,7	2,7	(51+0,5)	
	4,5	50,2	52,8	2,6	-	rec 53
	7,3	55,5	54,6	-	(59+0,5)	
166_ Raaigras 331	1,8	45,4	50,3	2,3	(51+0,5)	rec 50
	4,5	49,9	52,4	2,5	-	rec 52
	7,3	55,1	54,2	-	(59+0,5)	
167_ Raaigras 333	1,8	45,3	50,0	2,0	(50+0,5)	rec 50
	4,5	49,7	52,1	2,3	-	rec 52
	7,3	54,7	53,9	-	(57+0,5)	
168_ Raaigras 335	1,8	45,3	49,5	1,5	(50+0,5)	rec 50
	4,5	49,4	51,6	2,2	-	rec 52
	7,3	54,3	53,4	-	(57+0,5)	
169_ Raaigras 337	1,8	45,2	49,0	1,0	(50+0,5)	
	4,5	49,2	51,0	1,8	-	rec 51
	7,3	53,9	52,9	-0,5	(57+0,5)	
170_ Raaigras 339 noordgevel	1,8	38,7	42,6	-	-	
	4,5	42,9	44,1	-	-	
	7,3	48,2	46,5	-	-	
172_ Raaigras 339 zuidgevel	1,8	39,2	35,3	-	-	
	4,5	42,2	37,9	-	-	
	7,3	47,6	42,0	-	-	
173_ Raaigras 341 noordgevel	1,8	39,7	42,9	-	-	
	4,5	43,8	44,7	-	-	
	7,3	48,3	46,8	-1,2	-	

**Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"**

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
174_ Raaigras 341 zuidgevel	1,8	39,0	34,7	-	-	
	4,5	42,1	37,0	-	-	
	7,3	47,2	41,6	-	-	
175_ Raaigras 343 noordgevel	1,8	40,2	42,5	-	-	
	4,5	44,3	44,6	-	-	
	7,3	48,6	46,7	-1,3	-	
176_ Raaigras 343 zuidgevel	1,8	39,0	34,2	-	-	
	4,5	42,2	36,8	-	-	
	7,3	47,2	41,8	-	-	
177_ Raaigras 345 noordgevel	1,8	39,7	42,2	-	-	
	4,5	43,7	44,0	-	-	
	7,3	48,4	46,3	-	-	
178_ Raaigras 345 zuidgevel	1,8	38,5	34,1	-	-	
	4,5	41,7	36,8	-	-	
	7,3	46,8	41,9	-	-	
179_ Raaigras 347 noordgevel	1,8	40,0	42,8	-	-	
	4,5	43,9	44,6	-	-	
	7,3	48,6	46,8	-	-	
180_ Raaigras 347 zuidgevel	1,8	38,3	34,1	-	-	
	4,5	41,4	37,1	-	-	
	7,3	46,4	41,6	-	-	
181_ Raaigras 349 noordgevel	1,8	40,1	42,6	-	-	
	4,5	43,9	44,4	-	-	
	7,3	48,5	46,6	-	-	
182_ Raaigras 349 zuidgevel	1,8	38,4	34,1	-	-	
	4,5	41,5	37,1	-	-	
	7,3	46,4	41,5	-	-	
183_ Ereprijs 1	1,8	43,0	43,9		(50+0,5)	
	4,5	45,9	46,2			
	7,3	49,7	49,4		(54+0,5)	
184_ Ereprijs 3	1,8	42,8	42,4	-	(50+0,5)	
	4,5	45,7	45,3			
	7,3	49,7	49,1		(54+0,5)	
185_ Ereprijs 5	1,8	42,4	41,6	-	(50+0,5)	
	4,5	45,4	44,1			
	7,3	49,7	48,4	-1,3	(54+0,5)	
186_ Ereprijs 7	1,8	44,1	48,0	0,6	(50+0,5)	
	4,5	47,1	50,1	2,1	-	rec 50
	7,3	50,7	52,6		(55+0,5)	rec 53
187_ Ereprijs 9	1,8	44,2	48,0		(50+0,5)	
	4,5	47,2	49,9	1,9	-	rec 50
	7,3	50,9	52,3	1,4	(55+0,5)	rec 52
188_ Ereprijs 11	1,8	44,1	47,9	0,0	(50+0,5)	
	4,5	47,1	50,1	2,1	-	rec 50
	7,3	50,8	52,5	1,7	(55+0,5)	rec 52
189_ Ereprijs 13	1,8	44,2	47,7		(50+0,5)	
	4,5	47,2	49,9	1,9	-	rec 50
	7,3	50,90	52,39	1,49	(55+0,5)	rec 52
190_ Ereprijs 15	1,8	44,2	48,1	1,0	(50+0,5)	
	4,5	47,2	50,3	2,3	-	rec 50
	7,3	50,9	52,8	1,9	(55+0,5)	rec 53
191_ Ereprijs 17 noordgevel	1,8	39,1	41,2	-	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructie bepaling**

		Geluidbelasting in dB				
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
	4,5	41,8	43,4	-	-	
	7,3	45,3	45,8	-	-	
193_ Ereprijs 17 zuidgevel	1,8	37,1	36,3	-	-	
	4,5	40,6	38,6	-	-	
	7,3	44,6	41,9	-	-	
194_ Ereprijs 19 noordgevel	1,8	39,4	40,1	-	-	
	4,5	41,9	42,2	-	-	
	7,3	45,2	44,6	-	-	
195_ Ereprijs 19 zuidgevel	1,8	38,1	35,0	-	-	
	4,5	41,5	37,9	-	-	
	7,3	44,8	41,6	-	-	
196_ Ereprijs 21 noordgevel	1,8	39,3	40,0	-	-	
	4,5	41,9	42,7	-	-	
	7,3	45,1	45,1	-	-	
197_ Ereprijs 21 zuidgevel	1,8	37,7	35,2	-	-	
	4,5	41,3	38,0	-	-	
	7,3	44,8	41,1	-	-	
198_ Ereprijs 23 noordgevel	1,8	39,1	39,8	-	-	
	4,5	41,7	42,1	-	-	
	7,3	44,5	44,0	-	-	
199_ Ereprijs 23 zuidgevel	1,8	38,1	35,1	-	-	
	4,5	41,7	37,9	-	-	
	7,3	44,6	40,7	-	-	
200_ Ereprijs 25 noordgevel	1,8	38,9	38,8	-	-	
	4,5	41,7	41,3	-	-	
	7,3	44,3	43,4	-	-	
201_ Ereprijs 25 zuidgevel	1,8	38,2	34,9	-	-	
	4,5	41,7	38,1	-	-	
	7,3	44,6	40,2	-	-	
202_ Ereprijs 27 zuidgevel	1,8	39,1	35,4	-	-	
	4,5	41,8	37,7	-	-	
	7,3	44,3	39,1	-	-	
203_ Ereprijs 27 noordgevel	1,8	37,9	35,0	-	-	
	4,5	41,4	38,2	-	-	
	7,3	44,7	41,4	-	-	
204_ Ereprijs 29 zuidgevel	1,8	38,6	34,4	-	-	
	4,5	41,6	37,2	-	-	
	7,3	44,3	39,8	-	-	
205_ Ereprijs 29 noordgevel	1,8	38,0	35,4	-	-	
	4,5	41,3	38,5	-	-	
	7,3	45,0	41,9	-	-	
206_ Ereprijs 31 zuidgevel	1,8	39,3	34,9	-	-	
	4,5	42,0	37,8	-	-	
	7,3	44,6	40,2	-	-	
207_ Ereprijs 31 noordgevel	1,8	37,9	36,1	-	-	
	4,5	41,1	38,9	-	-	
	7,3	44,9	42,3	-	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Geluidbelasting in dB						
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
208_ Ereprijs 33 zuidgevel	1,8	39,8	38,0	-	-	
	4,5	42,2	40,0	-	-	
	7,3	44,9	41,0	-	-	
210_ Ereprijs 33 noordgevel	1,8	37,7	35,9	-	-	
	4,5	40,8	38,8	-	-	
	7,3	44,8	42,4	-	-	
211_ Ereprijs 2 zuidgevel	1,8	45,3	47,3		(50+0,5)	
	4,5	47,5	51,7	3,7	-	rec 52
	7,3	51,0	53,1	2,1	(54+0,5)	rec 53
212_ Ereprijs 2 noordgevel	1,8	43,9	52,2	4,2	(50+0,5)	rec 52
	4,5	46,7	55,2	7,2	-	rec 55
	7,3	50,5	56,2	5,7	(54+0,5)	rec 56
213_ Ereprijs 4 zuidgevel	1,8	45,3	46,6		(50+0,5)	
	4,5	47,3	50,2	2,2	-	rec 50
	7,3	50,7	52,0	1,3	(55+0,5)	
214_ Ereprijs 4 noordgevel	1,8	43,5	50,1	2,1	(50+0,5)	rec 50
	4,5	46,3	53,7	5,7	-	rec 54
	7,3	49,9	54,9	5,0	(55+0,5)	rec 55
215_ Ereprijs 6 zuidgevel	1,8	44,8	45,3		(50+0,5)	
	4,5	46,8	47,8		-	
	7,3	50,0	50,0		(55+0,5)	
216_ Ereprijs 6 noordgevel	1,8	43,4	48,9	0,9	(50+0,5)	
	4,5	46,1	52,4	4,4	-	rec 53
	7,3	49,9	54,1	4,2	(55+0,5)	rec 54
217_ Ereprijs 8 zuidgevel	1,8	43,9	43,6			
	4,5	46,0	45,4		-	
	7,3	49,3	48,5	-0,8		
218_ Ereprijs 8 noordgevel	1,8	43,1	47,8			
	4,5	45,7	51,3	3,3	-	rec 51
	7,3	49,1	53,2	4,1		rec 53
219_ Ereprijs 10 zuidgevel	1,8	41,7	36,8	-		
	4,5	44,7	40,3		-	
	7,3	48,5	45,7	-2,8		
220_ Ereprijs 10 noordgevel	1,8	42,6	47,1			
	4,5	45,3	49,9	1,9	-	rec 50
	7,3	48,5	52,1	3,6		rec 52
221_ Ereprijs 12 zuidgevel	1,8	41,2	35,9	-		
	4,5	44,2	39,3	-	-	
	7,3	48,1	44,5	-3,5		
222_ Ereprijs 12 noordgevel	1,8	42,4	46,6			
	4,5	45,2	48,8	0,8	-	
	7,3	48,3	51,2	2,9		rec 51
223_ Ereprijs 14 zuidgevel	1,8	45,9	45,7		(50+0,5)	
	4,5	47,3	46,9		-	
	7,3	49,8	48,1	-1,7	(52+0,5)	
224_ Ereprijs 14 noordgevel	1,8	43,2	44,0		(50+0,5)	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
	4,5	45,7	48,0		-	
	7,3	49,0	51,2	2,2	(52+0,5)	rec 51
225_ Ereprijs 16 zuidgevel	1,8	45,6	44,8	-		
	4,5	47,0	46,3	-	-	
	7,3	49,4	47,5	-1,9		
226_ Ereprijs 16 noordgevel	1,8	42,8	41,5	-	(50+0,5)	
	4,5	45,3	45,4		-	
	7,3	48,6	49,4	0,8	(52+0,5)	
227_ Ereprijs 18 zuidgevel	1,8	45,0	44,3			
	4,5	46,4	45,7			
	7,3	48,8	46,9	-1,9		
228_ Ereprijs 18 noordgevel	1,8	41,8	38,6	-	-	
	4,5	44,6	42,4		-	
	7,3	48,0	47,4			
229_ Ereprijs 20 zuidgevel	1,8	44,9	43,8			
	4,5	46,2	45,2			
	7,3	48,5	46,3	-2,2		
230_ Ereprijs 20 noordgevel	1,8	41,3	38,8	-	-	
	4,5	44,2	41,9	-	-	
	7,3	47,6	46,2			
231_ Ereprijs 22 zuidgevel	1,8	44,7	42,9			
	4,5	46,1	44,2			
	7,3	48,2	45,4	-2,8		
232_ Ereprijs 22 noordgevel	1,8	41,0	42,5	-	-	
	4,5	44,2	43,9		-	
	7,3	47,2	46,2			
233_ Ereprijs 24 zuidgevel	1,8	44,8	42,8			
	4,5	46,0	44,0			
	7,3	47,9	45,2			
234_ Ereprijs 24 noordgevel	1,8	40,8	42,7	-		
	4,5	43,7	43,8			
	7,3	47,0	46,0			
235_ Ereprijs 26	1,8	44,5	42,7			
	4,5	46,1	44,0			
	7,3	48,9	45,6	-3,3		
236_ Ereprijs 28	1,8	44,2	42,0			
	4,5	45,8	43,5			
	7,3	48,5	45,3	-3,2		
237_ Ereprijs 30	1,8	43,6	41,8			
	4,5	45,4	43,2			
	7,3	48,2	45,2	-3,0		
238_ Ereprijs 32	1,8	43,5	41,3	-		
	4,5	45,3	42,9			
	7,3	48,2	45,0	-3,2		
239_ Ereprijs 34	1,8	43,1	41,1	-		
	4,5	44,9	42,7			
	7,3	48,0	45,0			
240_ Ereprijs 36	1,8	41,9	44,5			
	4,5	44,8	45,6			
	7,3	48,8	47,4	-1,4		
241_ Ereprijs 38	1,8	42,0	44,0			
	4,5	44,9	45,3			

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

		Geluidbelasting in dB				
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
	7,3	49,0	47,6	-1,4		
242_ Zenegroen 1 zuidgevel	1,8	39,9	37,5	-		
	4,5	43,6	40,7	-		
	7,3	46,6	43,9	-		
243_ Zenegroen 1 noordgevel	1,8	38,5	40,9	-		
	4,5	41,2	42,9	-		
	7,3	44,4	45,1	-		
244_ Zenegroen 3 zuidgevel	1,8	40,2	38,0	-		
	4,5	43,8	41,2	-		
	7,3	46,8	44,6	-		
245_ Zenegroen 3 noordgevel	1,8	38,6	40,9	-		
	4,5	41,4	43,2	-		
	7,3	44,7	45,5	-		
246_ Zenegroen 5 zuidgevel	1,8	40,3	38,2	-		
	4,5	43,7	41,3	-		
	7,3	47,0	44,8	-		
247_ Zenegroen 5 noordgevel	1,8	38,7	42,6	-		
	4,5	41,4	44,6	-		
	7,3	44,9	46,6	-		
248_ Zenegroen 7 zuidgevel	1,8	40,5	37,2	-		
	4,5	44,1	41,2	-		
	7,3	47,1	45,0	-		
249_ Zenegroen 7 noordgevel	1,8	38,7	42,9	-		
	4,5	41,4	44,8	-		
	7,3	44,9	47,0	-		
250_ Zenegroen 9 zuidgevel	1,8	40,3	36,7	-		
	4,5	43,3	40,0	-		
	7,3	46,9	44,7	-		
251_ Zenegroen 9 noordgevel	1,8	39,2	44,1	-		
	4,5	42,1	46,1	-		
	7,3	45,6	48,1	0,1		
252_ Zenegroen 11 zuidgevel	1,8	38,9	39,2	-		
	4,5	42,0	41,0	-		
	7,3	45,5	43,7	-		
253_ Zenegroen 11 noordgevel	1,8	40,1	45,9	-		
	4,5	43,2	47,9			
	7,3	46,9	50,0	2,0		rec 50
254_ Zenegroen 13 zuidgevel	1,8	42,4	43,6	-	-	
	4,5	45,7	46,6			
	7,3	48,9	49,7	0,8		
255_ Zenegroen 13 noordgevel	1,8	40,2	47,1		-	
	4,5	43,4	49,2	1,2		
	7,3	46,7	50,9	2,9		rec 51
256_ Zenegroen 15 zuidgevel	1,8	42,8	44,5		-	
	4,5	46,1	47,6			
	7,3	49,4	50,7	1,3		
257_ Zenegroen 15	1,8	40,3	48,3	0,3		

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

<b>Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van Tabel 2 reconstructiebeoordeling</b>						
Omschrijving adres	Meethoogte waarneempunt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
noordgevel	4,5	43,7	50,4	2,4		rec 50
	7,3	47,2	51,9	3,9		rec 52
258_ Zenegroen 17 zuidgevel	1,8	43,0	45,6	-	(50+0,5)	
	4,5	46,1	48,7	0,7	-	
	7,3	49,7	51,8	2,1	(53+0,5)	rec 52
259_ Zenegroen 17 noordgevel	1,8	40,7	50,8	2,8	(50+0,5)	rec 51
	4,5	44,4	52,8	4,8	-	rec 53
	7,3	47,8	53,8	5,8	(53+0,5)	rec 54
260_ Zenegroen 19	1,8	44,3	54,0	6,0	(52+0,5)	rec 54
	4,5	48,1	56,4	8,3	-	rec 56
	7,3	51,6	57,5	5,9	(57+0,5)	rec 58
261_ Zenegroen 21	1,8	44,3	54,2	6,2	(52+0,5)	rec 54
	4,5	48,1	56,5	8,4	-	rec 57
	7,3	51,6	57,5	5,9	(57+0,5)	rec 58
262_ Zenegroen 23	1,8	44,2	54,1	6,1	(52+0,5)	rec 54
	4,5	48,1	56,5	8,4	-	rec 56
	7,3	51,6	57,5	5,9	(57+0,5)	rec 57
263_ Zenegroen 25	1,8	43,7	52,4	4,4	(52+0,5)	rec 52
	4,5	47,6	55,3	7,3	-	rec 55
	7,3	51,1	56,5	5,4	(57+0,5)	rec 56
264_ Zenegroen 27	1,8	44,3	56,2	8,2	(51+0,5)	rec 56
	4,5	48,3	58,3	10,0	-	rec 58
	7,3	51,9	59,0	7,1	(57+0,5)	rec 59
265_ Zenegroen 29	1,8	44,4	56,4	8,4	(51+0,5)	rec 56
	4,5	48,6	58,5	9,9	-	rec 58
	7,3	52,1	59,0	6,9	(57+0,5)	rec 59
266_ Zenegroen 31	1,8	44,4	56,6	8,6	(51+0,5)	rec 57
	4,5	48,5	58,6	10,1	-	rec 59
	7,3	52,0	59,1	7,1	(57+0,5)	rec 59
267_ Zenegroen 33	1,8	44,5	56,9	8,9	(51+0,5)	rec 57
	4,5	48,7	58,8	10,1	-	rec 59
	7,3	52,1	59,3	7,2	(57+0,5)	rec 59
268_ Zenegroen 35	1,8	39,6	46,2	-	-	
	4,5	43,5	47,6	-	-	
	7,3	47,8	49,3	1,3	-	
269_ Zenegroen 37	1,8	39,6	45,3	-	-	
	4,5	43,4	46,8	-	-	
	7,3	47,8	48,7	0,6	-	
270_ Zenegroen 39	1,8	39,2	44,4	-	-	
	4,5	42,6	46,0	-	-	
	7,3	47,4	48,1	0,1	-	
271_ Zenegroen 41	1,8	39,2	44,1	-	-	
	4,5	42,6	45,8	-	-	
	7,3	47,4	48,0	-	-	
272_ Zenegroen 43	1,8	39,6	46,7	-	-	
	4,5	42,9	48,0	-	-	
	7,3	47,6	49,7	1,7	-	rec 50
273_ Zenegroen 45	1,8	39,7	46,9	-	-	
	4,5	43,0	48,4	0,4	-	
	7,3	47,6	50,1	2,1	-	rec 50
274_ Zenegroen 47	1,8	39,8	48,2	0,2	-	
	4,5	43,2	49,7	1,7	-	rec 50
	7,3	47,7	51,3	3,3	-	rec 51
275_ Zenegroen 49	1,8	40,3	49,4	1,4	-	
	4,5	43,7	51,0	3,0	-	rec 51
	7,3	48,2	52,4	4,2	-	rec 52
276_ Zenegroen 51	1,8	40,8	51,1	3,1	-	rec 51
	4,5	45,1	52,7	4,7	-	rec 53
	7,3	48,9	53,8	4,9	-	rec 54

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB				
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
277_ Zenegroen 53	1,8	41,9	53,6	5,6	(50+0,5)	rec 54
	4,5	45,8	55,2	7,2	-	rec 55
	7,3	49,6	56,2	6,6	(56+0,5)	rec 56
278_ Zenegroen 55	1,8	42,1	53,7	5,7	(50+0,5)	rec 54
	4,5	46,1	55,2	7,2	-	rec 55
	7,3	49,8	56,1	6,3	(56+0,5)	rec 56
279_ Zenegroen 57	1,8	42,2	53,9	5,9	(50+0,5)	rec 54
	4,5	46,4	55,6	7,6	-	rec 56
	7,3	50,2	56,2	6,0	(56+0,5)	rec 56
280_ Zenegroen 59	1,8	42,2	54,4	6,4	(50+0,5)	rec 55
	4,5	46,7	56,2	8,2	-	rec 56
	7,3	50,6	56,6	6,0	(56+0,5)	rec 57
281_ Zenegroen 61	1,8	42,7	55,1	7,1	(50+0,5)	rec 55
	4,5	46,9	56,8	8,8	-	rec 57
	7,3	50,8	57,2	6,4	(56+0,5)	rec 57
282_ Zenegroen 63	1,8	43,0	56,4	8,4	(50+0,5)	rec 56
	4,5	47,5	58,0	10,0	-	rec 58
	7,3	51,3	58,2	6,9	(57+0,5)	rec 58
283_ Zenegroen 65 westgevel	1,8	45,5	59,6	11,6	(53+0,5)	rec 60
	4,5	50,7	60,7	10,0	-	rec 61
	7,3	53,7	60,9	7,2	(59+0,5)	rec 61
284_ Zenegroen 67	1,8	45,5	59,1	11,1	(53+0,5)	rec 59
	4,5	50,8	60,3	9,5	-	rec 60
	7,3	53,6	60,6	7,0	(59+0,5)	rec 61
285_ Zenegroen 69	1,8	45,0	58,5	10,5	(53+0,5)	rec 58
	4,5	50,6	59,9	9,3	-	rec 60
	7,3	53,3	60,2	6,9	(59+0,5)	rec 60
286_ Zenegroen 71	1,8	45,1	58,1	10,1	(52+0,5)	rec 58
	4,5	50,6	59,6	9,0	-	rec 60
	7,3	53,2	59,9	6,7	(59+0,5)	rec 60
287_ Zenegroen 73	1,8	45,1	57,7	9,7	(52+0,5)	rec 58
	4,5	50,6	59,3	8,7	-	rec 59
	7,3	53,2	59,6	6,4	(59+0,5)	rec 60
288_ Zenegroen 75 zuidgevel	1,8	40,8	49,6	1,6		rec 50
	4,5	45,4	51,2	3,2	-	rec 51
	7,3	48,9	52,1	3,2		rec 52
289_ Zenegroen 75 noordgevel	1,8	39,1	46,5	-		
	4,5	42,2	47,9	-	-	
	7,3	44,5	49,2	1,2		
290_ Zenegroen 77 zuidgevel	1,8	40,6	49,6	1,6		rec 50
	4,5	45,7	51,3	3,3	-	rec 51
	7,3	48,9	52,2	3,3		rec 52
291_ Zenegroen 77 noordgevel	1,8	39,2	47,2	-		
	4,5	42,6	48,7	0,6	-	
	7,3	44,9	49,9	1,9		rec 50
292_ Zenegroen 79 zuidgevel	1,8	36,3	44,4	-		
	4,5	40,8	46,0	-	-	
	7,3	45,0	48,1	0,1		
293_ Zenegroen 79 noordgevel	1,8	39,4	47,8	-		
	4,5	42,9	49,5	1,5	-	rec 50
	7,3	45,5	50,8	2,8		rec 51
294_ Zenegroen 81 zuidgevel	1,8	43,5	54,9	6,9	(50+0,5)	rec 55
	4,5	49,3	56,5	7,2	-	rec 56
	7,3	51,6	56,8	5,2	(57+0,5)	rec 57

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

<b>Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van Tabel 2 reconstructiebepaling</b>						
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
295_ Zenegroen 81 noordgevel	1,8	41,8	51,3	3,3	(50+0,5)	rec 51
	4,5	45,2	52,9	4,9	-	rec 53
	7,3	47,5	53,9	6,1	(57+0,5)	rec 54
296_ Zenegroen 83 zuidgevel	1,8	44,4	56,4	8,4	(50+0,5)	rec 56
	4,5	50,3	58,0	7,7	-	rec 58
	7,3	52,5	58,3	5,8	(57+0,5)	rec 58
297_ Zenegroen 83 noordgevel	1,8	41,9	51,7	3,7	(50+0,5)	rec 52
	4,5	45,6	53,4	5,4	-	rec 53
	7,3	48,0	54,3	6,4	(57+0,5)	rec 54
298_ Zenegroen 85 zuidgevel	1,8	44,8	57,3	9,3	(55+0,5)	rec 57
	4,5	50,9	58,8	7,9	-	rec 59
	7,3	53,2	59,0	5,8	(61+0,5)	rec 59
299_ Zenegroen 85 noordgevel	1,8	42,0	52,4	4,4	(55+0,5)	rec 52
	4,5	46,0	54,1	6,1	-	rec 54
	7,3	48,6	54,9	6,3	(61+0,5)	rec 55
300_ Zenegroen 87 zuidgevel	1,8	45,4	58,3	10,3	(55+0,5)	rec 58
	4,5	51,6	59,6	8,0	-	rec 60
	7,3	53,8	59,8	6,0	(61+0,5)	rec 60
301_ Zenegroen 87 noordgevel	1,8	42,5	53,2	5,2	(55+0,5)	rec 53
	4,5	46,8	55,0	7,0	-	rec 55
	7,3	49,6	55,6	6,0	(61+0,5)	rec 56
302_ Zenegroen 89	1,8	49,3	58,1	8,8	(57+0,5)	rec 58
	4,5	53,9	59,8	5,9	-	rec 60
	7,3	55,9	60,0	4,1	(63+0,5)	rec 60
303_ Zenegroen 91	1,8	49,6	57,5	7,9	(57+0,5)	rec 58
	4,5	53,8	59,2	5,4	-	rec 59
	7,3	55,7	59,5	3,8	(63+0,5)	rec 60
304_ Zenegroen 93	1,8	49,9	57,1	7,2	(57+0,5)	rec 57
	4,5	53,6	58,8	5,2	-	rec 59
	7,3	55,5	59,2	3,7	(62+0,5)	rec 59
305_ Zenegroen 95	1,8	50,2	56,7	6,5	(57+0,5)	rec 57
	4,5	53,6	58,5	4,9	-	rec 58
	7,3	55,5	58,9	3,4	(62+0,5)	rec 59
306_ Zenegroen 97	1,8	50,3	56,4	6,1	(57+0,5)	rec 56
	4,5	53,5	58,1	4,6	-	rec 58
	7,3	55,3	58,6	3,3	(62+0,5)	rec 59
307_ Zenegroen 99	1,8	50,7	56,2	5,5	(58+0,5)	rec 56
	4,5	53,6	57,9	4,3	-	rec 58
	7,3	55,3	58,4	3,1	(61+0,5)	rec 58
308_ Zenegroen 101	1,8	51,0	56,0	5,0	(58+0,5)	rec 56
	4,5	53,7	57,7	4,0	-	rec 58
	7,3	55,4	58,4	3,0	(61+0,5)	rec 58
309_ Zenegroen 103 zuidgevel	1,8	41,2	48,3	0,3	-	
	4,5	45,2	49,6	1,6		rec 50
	7,3	48,1	50,8	2,7		rec 51
310_ Zenegroen 103 noordgevel	1,8	40,0	45,7	-	-	
	4,5	42,5	47,0	-	-	
	7,3	45,0	48,5	0,5	-	
311_ Zenegroen 105 zuidgevel	1,8	41,5	48,4	0,4	-	
	4,5	45,5	49,8	1,8		rec 50
	7,3	48,1	51,0	2,9		rec 51
312_ Zenegroen 105	1,8	40,3	45,8	-	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

		Geluidbelasting in dB				
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
noordgevel						
	4,5	42,6	47,0	-	-	
	7,3	45,0	48,5	0,5	-	
313_Zenegroen 107 zuidgevel	1,8	41,2	48,2	0,2	-	
	4,5	45,0	49,46	1,46	-	
	7,3	47,9	50,8	2,8	-	rec 51
314_Zenegroen 107 noordgevel	1,8	40,0	45,5	-	-	
	4,5	42,2	46,7	-	-	
	7,3	44,5	48,0	-	-	
315_Zenegroen 109 zuidgevel	1,8	41,3	47,8	-	-	
	4,5	44,9	49,1	1,1	-	
	7,3	47,5	50,5	2,5	-	rec 51
316_Zenegroen 109 noordgevel	1,8	40,1	45,2	-	-	
	4,5	42,1	46,4	-	-	
	7,3	44,2	47,7	-	-	
317_Zenegroen 111 zuidgevel	1,8	42,0	48,0	-	-	
	4,5	45,1	49,2	1,2	-	
	7,3	47,6	50,5	2,5	-	rec 51
318_Zenegroen 111 noordgevel	1,8	39,7	44,7	-	-	
	4,5	41,7	45,9	-	-	
	7,3	43,8	47,2	-	-	
319_Zenegroen 113 zuidgevel	1,8	39,1	43,6	-	-	
	4,5	41,6	45,0	-	-	
	7,3	45,1	46,9	-	-	
320_Zenegroen 113 noordgevel	1,8	42,2	43,6	-	-	
	4,5	43,3	44,7	-	-	
	7,3	44,4	45,7	-	-	
321_Zenegroen 115 zuidgevel	1,8	40,8	44,7	-	-	
	4,5	43,0	45,9	-	-	
	7,3	45,9	47,5	-	-	
322_Zenegroen 115 noordgevel	1,8	42,9	44,3	-	-	
	4,5	44,0	45,4	-	-	
	7,3	45,2	46,4	-	-	
323_Zenegroen 117 zuidgevel	1,8	40,6	43,7	-	-	
	4,5	42,8	44,9	-	-	
	7,3	45,8	46,9	-	-	
324_Zenegroen 117 noordgevel	1,8	44,0	45,3	-	-	
	4,5	45,1	46,5	-	-	
	7,3	46,3	47,6	-	-	
325_Zenegroen 119 zuidgevel	1,8	38,1	42,2	-	-	
	4,5	40,7	43,3	-	-	
	7,3	45,0	45,9	-	-	
326_Zenegroen 119 noordgevel	1,8	44,3	45,7	-	-	
	4,5	45,5	46,9	-	-	
	7,3	46,8	48,0	-	-	
327_Zenegroen 121 zuidgevel	1,8	43,7	49,0	1,0	-	
	4,5	45,9	50,4	2,4	-	rec 50

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructie bepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB				Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename			
	7,3	48,7	51,6	2,9		rec 52	
328_ Zenegroen 121 noordgevel	1,8	47,6	47,9		-		
	4,5	48,7	49,0	0,3	-		
	7,3	49,8	50,0	0,2	-		
329_ Zenegroen 123 zuidgevel	1,8	44,0	50,2	2,2		rec 50	
	4,5	46,6	51,8	3,8		rec 52	
	7,3	49,4	52,9	3,5		rec 53	
330_ Zenegroen 123 noordgevel	1,8	48,1	48,2	0,1	-		
	4,5	49,3	49,3		-		
	7,3	50,2	50,3	0,1	-		
331_ Zenegroen 125 zuidgevel	1,8	45,8	51,4	3,4		rec 51	
	4,5	48,7	53,3	4,6		rec 53	
	7,3	51,0	54,2	3,2		rec 54	
332_ Zenegroen 125 noordgevel	1,8	48,9	48,8	-0,1	-		
	4,5	50,3	49,9	-0,4	-		
	7,3	51,0	50,7	-0,3	-		
333_ Zenegroen 127 zuidgevel	1,8	47,4	52,9	4,9	(55+0,5)	rec 53	
	4,5	50,2	54,7	4,5		rec 55	
	7,3	52,2	55,5	3,3	(60+0,5)	rec 556	
334_ Zenegroen 127 noordgevel	1,8	49,5	49,1	-0,4	(55+0,5)		
	4,5	50,9	50,2	-0,7	-		
	7,3	51,4	50,8	-0,6	(60+0,5)		
335_ Zenegroen 129 zuidgevel	1,8	48,7	54,4	5,7	(55+0,5)	rec 54	
	4,5	51,8	56,2	4,4		rec 56	
	7,3	53,7	56,8	3,1	(60+0,5)	rec 57	
336_ Zenegroen 129 noordgevel	1,8	50,4	49,7	-0,7	(55+0,5)		
	4,5	51,9	50,9	-1,1	-		
	7,3	52,2	51,4	-0,9	(60+0,5)		
337_ Zenegroen 131 zuidgevel	1,8	49,2	55,0	5,8	(61+0,5)	rec 55	
	4,5	52,4	56,8	4,4		rec 57	
	7,3	54,3	57,4	3,1	(63+0,5)	rec 57	
338_ Zenegroen 131 noordgevel	1,8	51,2	50,0	-1,2	(61+0,5)		
	4,5	52,6	51,2	-1,4	-		
	7,3	52,9	51,7	-1,2	(63+0,5)		
339_ Zenegroen 133	1,8	51,5	51,8	0,3	(60+0,5)		
	4,5	53,0	53,3	0,3	-		
	7,3	53,7	54,0	0,3	(60+0,5)		
340_ Zenegroen 135	1,8	51,8	52,0	0,2	(60+0,5)		
	4,5	53,3	53,3	0,0	-		
	7,3	53,9	54,1	0,1	(60+0,5)		
341_ Zenegroen 137	1,8	51,9	52,0	0,1	(59+0,5)		
	4,5	53,3	53,3		-		
	7,3	53,9	54,0	0,1	(59+0,5)		
342_ Zenegroen 139	1,8	52,2	51,9	-0,3	(59+0,5)		
	4,5	53,5	53,3	-0,2	-		
	7,3	54,1	54,0	-0,1	(59+0,5)		
343_ Zenegroen 141	1,8	43,8	43,2	-	-		
	4,5	45,0	44,5	-	-		
	7,3	46,6	45,9	-	-		
344_ Zenegroen 143	1,8	44,7	43,9	-	-		
	4,5	45,8	45,1	-	-		

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

<b>Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van Tabel 2 reconstructiebepaling</b>						
<b>Geluidbelasting in dB</b>						
<b>Omschrijving adres</b>	<b>Meethoogte waarneempunt</b>	<b>Situatie 2011</b>	<b>Situatie 2025</b>	<b>Toename</b>	<b>Eerder vastgestelde hogere waarde</b>	<b>Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd</b>
	7,3	47,4	46,5	-	-	
345_ Zenegroen 145	1,8	45,3	45,2	-	-	
	4,5	46,6	46,4	-	-	
	7,3	48,1	47,6	-	-	
346_ Zenegroen 147	1,8	45,6	45,3	-	-	
	4,5	46,8	46,5	-	-	
	7,3	48,3	47,8	+0,5	-	
347_ Zenegroen 149	1,8	46,9	46,7	-	-	
	4,5	48,1	47,9	-0,2	-	
	7,3	49,2	48,9	-0,3	-	
348_ Zenegroen 151	1,8	47,0	46,9	-	-	
	4,5	48,2	48,1	-0,1	-	
	7,3	49,4	49,1	-0,3	-	
349_ Zenegroen 153	1,8	47,2	47,2	-	-	
	4,5	48,3	48,4	0,1	-	
	7,3	49,4	49,3	-0,1	-	
350_ Raaigras 181	1,8	42,4	42,2	-	-	
	4,5	44,2	43,6	-	-	
	7,3	46,1	45,2	-	-	
351_ Raaigras 165 oostgevel	1,8	43,9	44,8	-	-	
	4,5	44,5	45,4	-	-	
	7,3	45,9	46,5	-	-	
365_ Raaigras 179 oostgevel	1,8	36,8	36,7	-	-	
	4,5	39,2	38,6	-	-	
	7,3	43,1	42,0	-	-	
384_ Mannagras 16	1,8	40,2	37,5	-	-	
	4,5	43,5	39,8	-	-	
	7,3	48,4	43,8	-	-	
385_ Mannagras 18	1,8	40,1	36,2	-	-	
	4,5	43,5	38,8	-	-	
	7,3	48,3	43,3	-	-	
386_ Mannagras 20	1,8	39,9	36,0	-	-	
	4,5	43,4	38,7	-	-	
	7,3	48,0	43,0	-	-	
387_ Mannagras 22	1,8	39,9	35,8	-	-	
	4,5	43,4	38,5	-	-	
	7,3	48,0	42,7	-	-	
388_ Mannagras 24	1,8	39,6	34,7	-	-	
	4,5	43,3	37,7	-	-	
	7,3	47,8	42,6	-	-	
389_ Mannagras 26	1,8	39,7	37,0	-	-	
	4,5	43,3	39,3	-	-	
	7,3	47,8	43,4	-	-	
390_ Mannagras 28	1,8	39,8	37,5	-	-	
	4,5	43,4	40,0	-	-	
	7,3	47,9	43,7	-	-	
391_ Mannagras 30	1,8	39,6	37,2	-	-	
	4,5	43,1	39,7	-	-	
	7,3	47,7	43,3	-	-	
392_ Mannagras 32 zuidgevel	1,8	39,8	32,3	-	-	
	4,5	41,9	34,5	-	-	
	7,3	45,1	38,8	-	-	
393_ Mannagras 32 noordgevel	1,8	37,6	33,6	-	-	
	4,5	40,8	36,5	-	-	
	7,3	45,0	40,5	-	-	
394_ Mannagras 34 zuidgevel	1,8	40,6	33,3	-	-	
	4,5	42,5	35,4	-	-	

**Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"**

Milieuadviesdienst  
 Rapport nr. 63584  
 14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB				Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename			
	7,3	45,3	39,0	-	-		
395_ Mannagras 34 noordgevel	1,8	37,6	34,9	-	-		
	4,5	40,8	37,2	-	-		
	7,3	45,3	40,8	-	-		
396_ Mannagras 36 zuidgevel	1,8	40,5	36,7	-	-		
	4,5	42,5	38,3	-	-		
	7,3	45,5	40,3	-	-		
397_ Mannagras 36 noordgevel	1,8	36,9	33,7	-	-		
	4,5	40,0	36,8	-	-		
	7,3	44,8	41,2	-	-		
398_ Mannagras 38 zuidgevel	1,8	39,2	35,1	-	-		
	4,5	42,1	37,0	-	-		
	7,3	45,8	40,0	-	-		
399_ Mannagras 38 noordgevel	1,8	35,5	32,7	-	-		
	4,5	38,4	35,6	-	-		
	7,3	42,7	39,9	-	-		
400_ Mannagras 40 zuidgevel	1,8	37,9	32,5	-	-		
	4,5	41,7	35,7	-	-		
	7,3	46,3	40,4	-	-		
401_ Mannagras 40 noordgevel	1,8	38,2	34,1	-	-		
	4,5	41,4	37,6	-	-		
	7,3	45,4	41,3	-	-		
402_ Mannagras 42 zuidgevel	1,8	38,4	33,1	-	-		
	4,5	41,7	35,9	-	-		
	7,3	46,4	40,4	-	-		
403_ Mannagras 42 noordgevel	1,8	38,8	34,7	-	-		
	4,5	42,0	38,2	-	-		
	7,3	46,3	42,2	-	-		
404_ Mannagras 44	1,8	39,2	35,1	-	-		
	4,5	43,0	38,4	-	-		
	7,3	48,7	43,5	-	-		
405_ Mannagras 71 zuidgevel	1,8	46,0	42,8	-	-		
	4,5	47,2	44,3	-	-		
	7,3	49,5	45,4	-	-		
407_ Mannagras 71 noordgevel	1,8	42,3	40,3	-	-		
	4,5	45,4	42,0	-	-		
	7,3	49,4	44,6	-	-		
408_ Mannagras 73 zuidgevel	1,8	46,4	42,2	-	-		
	4,5	47,7	43,5	-	-		
	7,3	49,7	44,6	-	-		
409_ Mannagras 73 noordgevel	1,8	42,1	38,6	-	-		
	4,5	45,4	40,9	-	-		
	7,3	48,8	43,9	-	-		
410_ Mannagras 75 zuidgevel	1,8	46,2	42,1	-	-		
	4,5	47,6	43,2	-	-		
	7,3	49,3	44,3	-	-		
411_ Mannagras 75 noordgevel	1,8	41,5	40,4	-	-		

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuadviesdienst

Rapport nr. 63584

14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

		Geluidbelasting in dB				
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
	4,5	44,7	42,0	-	-	
	7,3	47,9	43,8	-	-	
412_ Mannagras 77 zuidgevel	1,8	46,1	41,9	-	-	
	4,5	47,4	43,0	-	-	
	7,3	49,0	44,0	-	-	
413_ Mannagras 77 noordgevel	1,8	41,4	39,9	-	-	
	4,5	44,5	41,4	-	-	
	7,3	48,0	43,5	-	-	
414_ Mannagras 79 zuidgevel	1,8	45,7	41,6	-	-	
	4,5	47,0	42,6	-	-	
	7,3	48,4	43,5	-	-	
415_ Mannagras 79 noordgevel	1,8	40,5	35,0	-	-	
	4,5	43,3	37,5	-	-	
	7,3	47,3	41,8	-	-	
416_ Mannagras 81 zuidgevel	1,8	44,6	41,0	-	-	
	4,5	45,4	42,1	-	-	
	7,3	46,8	42,8	-	-	
417_ Mannagras 81 noordgevel	1,8	39,9	34,4	-	-	
	4,5	42,9	37,7	-	-	
	7,3	46,5	41,4	-	-	
418_ Mannagras 83 zuidgevel	1,8	45,0	40,6	-	-	
	4,5	46,1	41,8	-	-	
	7,3	47,4	42,4	-	-	
419_ Mannagras 83 noordgevel	1,8	40,2	34,2	-	-	
	4,5	43,2	38,1	-	-	
	7,3	46,5	41,8	-	-	
420_ Weideflora 214 zuidgevel	1,8	38,2	37,2	-	-	
	4,5	41,2	37,5	-	-	
	7,3	45,8	41,1	-	-	
421_ Weideflora 214 noordgevel	1,8	39,5	36,6	-	-	
	4,5	42,6	39,4	-	-	
	7,3	46,7	42,9	-	-	
422_ Weideflora 216 zuidgevel	1,8	38,0	37,2	-	-	
	4,5	40,8	37,5	-	-	
	7,3	45,8	41,7	-	-	
423_ Weideflora 216 noordgevel	1,8	39,6	36,3	-	-	
	4,5	42,7	39,0	-	-	
	7,3	46,9	42,7	-	-	
424_ Weideflora 218 zuidgevel	1,8	38,1	38,0	-	-	
	4,5	40,6	37,4	-	-	
	7,3	46,1	41,8	-	-	
425_ Weideflora 218 noordgevel	1,8	39,8	37,4	-	-	
	4,5	43,0	40,4	-	-	
	7,3	47,5	43,9	-	-	
426_ Weideflora 220	1,8	40,6	38,7	-	-	
	4,5	44,2	41,7	-	-	
	7,3	49,5	45,7	-	-	
427_ Raaigras 34	1,8	39,3	38,9	-	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
	4,5	42,6	40,8	-	-	
	7,3	47,4	43,9	-	-	
428_ Raaigras 36	1,8	39,4	38,6	-	-	
	4,5	42,7	40,6	-	-	
	7,3	47,5	43,7	-	-	
429_ Raaigras 38	1,8	39,5	38,6	-	-	
	4,5	42,7	40,6	-	-	
	7,3	47,4	43,5	-	-	
430_ Raaigras 40	1,8	39,5	37,9	-	-	
	4,5	42,6	40,1	-	-	
	7,3	47,2	43,3	-	-	
431_ Raaigras 42	1,8	39,6	36,4	-	-	
	4,5	42,7	39,1	-	-	
	7,3	47,2	42,9	-	-	
432_ Raaigras 44	1,8	39,6	37,1	-	-	
	4,5	42,7	39,6	-	-	
	7,3	47,1	43,2	-	-	
433_ Raaigras 46	1,8	40,2	37,7	-	-	
	4,5	43,3	40,2	-	-	
	7,3	47,3	43,4	-	-	
434_ Raaigras 48	1,8	40,3	39,1	-	-	
	4,5	43,4	41,0	-	-	
	7,3	47,5	43,7	-	-	
435_ Raaigras 50	1,8	40,5	39,4	-	-	
	4,5	43,6	41,2	-	-	
	7,3	47,7	43,8	-	-	
436_ School oostgevel Raaigras 30	2	40,9	43,2	-	-	
437_ School noordgevel Raaigras 30	2	41,2	41,9	-	-	
452_ School noordgevel Raaigras 30	2	40,0	39,9	-	-	
451_ Raaigras 24 oostgevel	4,5	43,5	44,0	-	-	
	4,5	43,5	44,0	-	-	
	7,3	46,4	45,7	-	-	
453_ Raaigras 227 westgevel	1,8	44,9	46,6	-	-	
	4,5	48,0	47,4	-	-	
	7,3	49,4	48,3	-1,1	-	
454_ Raaigras 229 westgevel	1,8	45,1	47,0	-	-	
	4,5	48,0	47,9	-	-	
	7,3	49,6	48,8	-0,8	-	
455_ Raaigras 231 westgevel	1,8	44,9	47,7	-	-	
	4,5	47,9	48,6	0,6	-	
	7,3	49,4	49,4	-	-	
456_ Raaigras 233 westgevel	1,8	44,9	47,8	-	-	
	4,5	47,6	48,7	-	-	
	7,3	49,2	49,5	0,3	-	
457_ Raaigras 235 westgevel	1,8	44,7	48,0	-	-	
	4,5	47,3	48,9	0,9	-	
	7,3	48,8	49,7	0,9	-	
458_ Raaigras 237 westgevel	1,8	36,3	42,4	-	-	
	4,5	40,2	43,6	-	-	
	7,3	42,6	45,1	-	-	
459_ Raaigras 239 westgevel	1,8	38,7	44,9	-	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
	4,5	42,2	46,2	-	-	
	7,3	44,5	47,5	-	-	
461_ Wiardaplantage 2-4	1,8	44,5	41,8	-	-	
	4,8	45,5	42,9	-	-	
	7,8	46,2	43,9	-	-	
462_ Wiardaplantage 4-6A	1,8	44,5	41,4	-	-	
	4,8	45,5	42,7	-	-	
	7,8	46,3	43,7	-	-	
463_ Wiardaplantage 8-10	1,8	44,4	41,3	-	-	
	4,8	45,4	42,5	-	-	
	7,8	46,4	43,6	-	-	
464_ Wiardaplantage 12-16	1,8	44,7	41,1	-	-	
	4,8	45,6	42,3	-	-	
	7,8	46,6	43,3	-	-	
465_ Wiardaplantage 18-22	1,8	44,4	40,7	-	-	
	4,8	45,3	42,2	-	-	
	7,8	46,2	43,1	-	-	
466_ Wiardaplantage 24-28	1,8	44,3	40,6	-	-	
	4,8	45,2	42,0	-	-	
	7,8	46,1	42,9	-	-	
467_ Wiardaplantage 30-34	1,8	43,8	40,3	-	-	
	4,8	44,8	41,8	-	-	
	7,8	45,5	42,8	-	-	
468a Wiardaplantage 36-40	1,8	44,1	40,7	-	-	
	4,8	45,2	42,2	-	-	
	7,8	45,9	43,2	-	-	
468b Wiardaplantage 42-46	1,8	43,7	40,3	-	-	
	4,8	44,7	41,8	-	-	
	7,8	45,5	42,9	-	-	
469_ Wiardaplantage 48-50	1,8	44,7	39,4	-	-	
	4,8	45,4	41,0	-	-	
	7,8	45,9	41,7	-	-	
470_ Wiardaplantage 52-56	1,8	44,5	39,2	-	-	
	4,8	45,1	40,5	-	-	
	7,8	45,6	41,2	-	-	
471_ Wiardaplantage 58-60	1,8	44,8	38,7	-	-	
	4,8	45,5	40,2	-	-	
	7,8	46,0	41,1	-	-	
472_ Wiardaplantage 62-64	1,8	44,8	38,7	-	-	
	4,8	45,6	40,1	-	-	
	7,8	46,0	40,8	-	-	
473_ Wiardaplantage 66-70	1,8	44,6	38,7	-	-	
	4,8	45,5	40,2	-	-	
	7,8	46,0	41,0	-	-	
474_ Wiardaplantage 72-74	1,8	44,8	38,4	-	-	
	4,8	45,7	39,9	-	-	
	7,8	46,2	40,6	-	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuvdiesdienst

Rapport nr. 63584

14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
475_ Wiardaplantage 76-78	1,8	44,6	37,7	-	-	
475_ Wiardaplantage 76-78	1,8	44,6	37,7	-	-	
	4,8	45,5	39,4	-	-	
	7,8	46,0	40,4	-	-	
476_ Wiardaplantage 80-84	1,8	44,8	37,8	-	-	
	4,8	45,6	39,4	-	-	
	7,8	46,2	40,5	-	-	
477_ Wiardaplantage 86-88	1,8	44,7	38,0	-	-	
	4,8	45,6	39,7	-	-	
	7,8	46,2	40,9	-	-	
478_ Wiardaplantage 90-92	1,8	44,9	37,9	-	-	
	4,8	45,9	39,8	-	-	
	7,8	46,3	40,8	-	-	
479_ Wiardaplantage 94-98	1,8	44,7	38,1	-	-	
	4,8	45,6	40,0	-	-	
	7,8	46,0	41,0	-	-	
480_ Wiardaplantage 100-102	1,8	44,8	38,2	-	-	
	4,8	45,7	40,1	-	-	
	7,8	46,1	41,0	-	-	
481_ Appartementenblok Krommezijl	1,8	44,1	38,1	-	-	
	4,8	45,3	40,1	-	-	
	7,8	45,5	40,9	-	-	
482_ De Rijd 2-4	1,8	37,1	31,9	-	-	
	4,8	39,0	34,7	-	-	
483_ De Rijd 6-8	1,8	36,4	31,2	-	-	
	4,8	38,6	35,1	-	-	
484_ De Rijd 10-12	1,8	36,2	31,6	-	-	
	4,8	38,3	35,6	-	-	
485_ De Rijd 14-16	1,8	37,5	31,3	-	-	
	4,8	39,3	35,2	-	-	
486_ De Rijd 18-20	1,8	34,6	31,4	-	-	
	4,8	37,3	34,9	-	-	
487_ De Rijd 22-24	1,8	33,3	31,1	-	-	
	4,8	36,4	34,4	-	-	
488_ De Rijd 26-28	1,8	35,6	31,6	-	-	
	4,8	37,8	34,7	-	-	
489_ De Rijd 30-32	1,8	33,7	32,1	-	-	
	4,8	36,6	34,8	-	-	
490_ De Rijd 34-36	1,8	32,7	31,5	-	-	
	4,8	36,0	34,9	-	-	
491_ De Rijd 38-40	1,8	34,3	32,8	-	-	
	4,8	37,2	35,6	-	-	
492_ De Rijd 42-44	1,8	34,8	32,9	-	-	
	4,8	37,5	35,9	-	-	
493_ De Rijd 46-48	1,8	34,3	33,6	-	-	
	4,8	37,1	36,7	-	-	
494_ De Rijd 50-52	1,8	37,7	34,4	-	-	
	4,8	39,3	37,1	-	-	
495_ De Rijd 54	1,8	40,6	35,9	-	-	
	4,8	41,8	38,2	-	-	
496_ Het Var 1	1,8	39,5	38,9	-	-	
	4,8	40,2	40,2	-	-	
497_ Het Var 3-5	1,8	36,7	37,1	-	-	

**Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"**

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

<b>Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van Tabel 2 reconstructiebepaling</b>						
<b>Geluidbelasting in dB</b>						
<b>Omschrijving adres</b>	<b>Meethoogte waarneempunt</b>	<b>Situatie 2011</b>	<b>Situatie 2025</b>	<b>Toename</b>	<b>Eerder vastgestelde hogere waarde</b>	<b>Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd</b>
	4,8	37,6	38,6	-	-	
498_ Het Var 7-9	1,8	37,0	36,3	-	-	
	4,8	38,3	38,0	-	-	
499_ Het Var 11-13	1,8	38,4	36,5	-	-	
	4,8	39,4	38,2	-	-	
500_ Het Var 15-17	1,8	35,2	34,4	-	-	
	4,8	37,3	36,7	-	-	
501_ Het Var 19-21	1,8	35,9	33,7	-	-	
	4,8	37,9	35,9	-	-	
502_ Het Var 23-25	1,8	36,8	33,2	-	-	
	4,8	38,5	35,7	-	-	
503_ Het Var 27-29	1,8	36,7	32,8	-	-	
	4,8	38,7	35,7	-	-	
504_ Het Var 31	1,8	39,8	33,8	-	-	
	4,8	41,1	36,3	-	-	
505_ De Leijen 2	1,8	44,6	45,2		-	
	4,8	46,1	46,8		-	
	7,8	47,6	47,5		-	
506_ De Leijen 4	1,8	44,5	46,0		-	
	4,8	46,6	48,0		-	
	7,8	47,6	47,6		-	
507_ De Leijen 6	1,8	44,9	45,8		-	
	4,8	46,8	47,9		-	
	7,8	47,5	47,7		-	
508_ De Leijen 8	1,8	44,8	45,3	-	-	
	4,8	47,0	47,9		-	
	7,8	47,6	47,7		-	
509_ De Leijen 10	1,8	44,2	45,2	-	-	
	4,8	46,9	47,9		-	
	7,8	47,7	47,7		-	
510_ De Leijen 12	1,8	44,6	45,0		-	
	4,8	47,0	47,7		-	
	7,8	47,5	47,6		-	
511_ De Leijen 14	1,8	44,3	44,9		-	
	4,8	46,8	47,8		-	
	7,8	47,6	47,6		-	
512_ De Leijen 16	1,8	44,8	44,7		-	
	4,8	47,1	47,5		-	
	7,8	47,5	47,5		-	
513_ De Leijen 18	1,8	44,7	45,0	-	-	
	4,8	47,0	47,6	-	-	
	7,8	47,3	47,3	-	-	
514_ De Leijen 20	1,8	44,8	45,3	-	-	
	4,8	46,9	47,6	-	-	
	7,8	47,2	47,4	-	-	
515_ De Leijen 22	1,8	45,6	45,7	-	-	
	4,8	47,3	47,8	-	-	
	7,8	47,2	47,4	-	-	
516_ De Leijen 24	1,8	45,2	45,9	-	-	
	4,8	46,9	48,0	-	-	
	7,8	47,2	47,5	-	-	
517_ De Leijen 1	1,8	42,8	41,2	-	-	
	4,8	45,0	43,9	-	-	
518_ De Leijen 3	1,8	41,9	39,9	-	-	
	4,8	45,2	44,6	-	-	
519_ De Leijen 5	1,8	41,4	38,4	-	-	
	4,8	44,9	44,2	-	-	
520_ De Leijen 7	1,8	40,5	38,1	-	-	
	4,8	44,4	44,3	-	-	
521_ De Leijen 9	1,8	39,8	37,6	-	-	
	4,8	44,4	44,7	-	-	
522_ De Leijen 11	1,8	39,2	37,3	-	-	

**Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"**

Milieuadviesdienst  
 Rapport nr. 63584  
 14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB				Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename			
	4,8	44,6	44,8	-	-		
523_ De Leijen 13	1,8	37,9	36,9	-	-		
	4,8	44,3	44,9	-	-		
524_ De Leijen 15	1,8	38,1	37,6	-	-		
	4,8	44,3	44,8	-	-		
525_ De Leijen 17	1,8	39,1	39,9	-	-		
	4,8	44,5	45,3	-	-		
526_ De Leijen 19	1,8	40,6	41,6	-	-		
	4,8	44,9	45,5	-	-		
527_ De Leijen 21	1,8	41,8	43,0	-	-		
	4,8	45,1	46,0	-	-		
528_ De Leijen 23	1,8	43,0	44,5	-	-		
	4,8	45,8	46,9	-	-		
529_ De Leijen 25	1,8	43,8	45,1	-	-		
	4,8	46,5	47,6	-	-		
530_ De Leijen 27	1,8	44,6	45,9	-	-		
	4,8	46,9	48,0	-	-		
531_ De Leijen 29	1,8	45,4	46,5	-	-		
	4,8	47,1	48,1	0,1	-		
532_ De Leijen 31	1,8	45,9	46,8	-	-		
	4,8	47,3	48,2	0,2	-		
533_ De Leijen 33	1,8	46,0	46,9	-	-		
	4,8	46,9	47,7	-	-		
	7,8	47,0	47,8	-	-		
534_ Himpenserdyk 12	1,8	49,0	49,9	0,9	-		
	4,5	49,8	51,0	1,2	-		
535_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,8	40,0	-	-		
	4,8	43,5	40,8	-	-		
	7,8	43,7	41,2	-	-		
536_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,0	40,7	-	-		
	4,8	43,9	41,7	-	-		
	7,8	44,2	42,2	-	-		
537_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,9	40,8	-	-		
	4,8	43,7	41,8	-	-		
	7,8	44,1	42,5	-	-		
538_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,0	40,7	-	-		
	4,8	43,8	42,0	-	-		
	7,8	44,2	42,8	-	-		
539_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,2	40,7	-	-		
	4,8	44,0	41,9	-	-		
	7,8	44,5	43,0	-	-		
540_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,0	40,7	-	-		
	4,8	43,9	41,9	-	-		
	7,8	44,3	42,5	-	-		
541_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,8	41,1	-	-		
	4,8	43,8	42,2	-	-		
	7,8	44,2	43,0	-	-		
542_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,4	41,2	-	-		
	4,8	43,3	42,2	-	-		
	7,8	43,8	42,9	-	-		
543_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,4	41,2	-	-		
	4,8	43,4	42,3	-	-		
	7,8	44,0	43,0	-	-		

**Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"**

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

<b>Geluidbelasting in dB</b>						
<b>Omschrijving adres</b>	<b>Meethoogte waarneem- punt</b>	<b>Situatie 2011</b>	<b>Situatie 2025</b>	<b>Toename</b>	<b>Eerder vastgestelde hogere waarde</b>	<b>Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd</b>
544_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,1	41,8	-	-	
	4,8	43,1	42,8	-	-	
	7,8	43,9	43,4	-	-	
545_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,1	42,0	-	-	
	4,8	43,3	43,1	-	-	
	7,8	44,4	44,0	-	-	
546_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,3	42,6	-	-	
	4,8	43,4	43,6	-	-	
	7,8	44,5	44,3	-	-	
547_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,2	42,9	-	-	
	4,8	43,4	44,0	-	-	
	7,8	44,7	44,7	-	-	
548_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,1	42,9	-	-	
	4,8	43,5	44,0	-	-	
	7,8	44,9	44,9	-	-	
549_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,8	43,5	-	-	
	4,8	43,7	44,7	-	-	
	7,8	44,4	45,5	-	-	
550_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,9	43,4	-	-	
	4,8	44,3	44,6	-	-	
	7,8	45,3	45,3	-	-	
551_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,6	43,8	-	-	
	4,8	45,0	45,1	-	-	
	7,8	45,7	45,7	-	-	
552_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,9	43,6	-	-	
	4,8	42,8	44,6	-	-	
	7,8	43,4	45,2	-	-	
553_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,2	43,2	-	-	
	4,8	44,5	44,5	-	-	
	7,8	45,3	45,7	-	-	
554_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,8	43,5	-	-	
	4,8	44,8	44,9	-	-	
	7,8	45,2	45,9	-	-	
555_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	39,3	40,7	-	-	
	4,8	41,7	43,2	-	-	
	7,8	45,2	46,6	-	-	
556_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	38,5	39,3	-	-	
	4,8	41,1	43,0	-	-	
	7,8	44,5	46,0	-	-	
557_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	38,8	39,9	-	-	
	4,8	41,3	43,0	-	-	
	7,8	43,9	45,4	-	-	
558_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	37,7	39,4	-	-	
	4,8	40,8	42,7	-	-	
	7,8	43,2	45,0	-	-	
559_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	38,1	39,3	-	-	

**Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)''**

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

<b>Geluidbelasting in dB</b>						
<b>Omschrijving adres</b>	<b>Meethoogte waarneem- punt</b>	<b>Situatie 2011</b>	<b>Situatie 2025</b>	<b>Toename</b>	<b>Eerder vastgestelde hogere waarde</b>	<b>Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd</b>
	4,8	40,7	42,4	-	-	
	7,8	42,9	44,6	-	-	
560_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	38,2	39,7	-	-	
	4,8	40,5	42,2	-	-	
	7,8	42,5	44,5	-	-	
561_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	36,9	38,6	-	-	
	4,8	39,3	41,0	-	-	
	7,8	42,3	43,9	-	-	
562_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	39,5	40,4	-	-	
	4,8	41,2	42,9	-	-	
	7,8	43,6	45,3	-	-	
563_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,7	43,3	-	-	
	4,8	44,5	44,8	-	-	
	7,8	45,0	45,8	-	-	
564_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,5	43,2	-	-	
	4,8	44,3	44,7	-	-	
	7,8	44,8	45,6	-	-	
	10,8	45,5	46,5	-	-	
565_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	37,4	39,4	-	-	
	4,8	39,0	41,3	-	-	
	7,8	40,8	43,1	-	-	
	10,8	43,0	45,3	-	-	
566_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,5	42,3	-	-	
	4,8	43,5	43,9	-	-	
	7,8	44,0	44,7	-	-	
	10,8	44,3	45,0	-	-	
567_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,7	42,2	-	-	
	4,8	43,8	44,1	-	-	
	7,8	44,7	45,6	-	-	
	10,8	46,8	48,1	-	-	
568_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,1	41,8	-	-	
	4,8	43,4	43,9	-	-	
	7,8	44,4	45,4	-	-	
	10,8	47,0	48,3	-	-	
569_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	35,4	36,8	-	-	
	4,8	37,8	39,9	-	-	
	7,8	40,5	42,6	-	-	
	10,8	44,6	46,1	-	-	
570_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,5	41,4	-	-	
	4,8	42,7	43,2	-	-	
	7,8	43,6	44,5	-	-	
	10,8	45,2	46,8	-	-	
571_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	38,9	39,9	-	-	
	4,8	40,8	42,4	-	-	
	7,8	43,2	45,2	-	-	
	10,8	47,2	49,2	1,2	-	
572_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	40,2	41,1	-	-	
	4,8	42,1	43,7	-	-	
	7,8	44,1	46,0	-	-	

**Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"**

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
	10,8	47,1	49,0	1,0	-	
573_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	40,6	40,9	-	-	
	4,8	41,8	42,6	-	-	
	7,8	43,0	44,5	-	-	
574_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,5	42,1	-	-	
	4,8	42,8	43,7	-	-	
	7,8	44,5	46,1	-	-	
575_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	40,4	40,9	-	-	
	4,8	42,0	43,0	-	-	
	7,8	45,0	46,4	-	-	
576_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,5	41,7	-	-	
	4,8	42,7	43,5	-	-	
	7,8	44,6	46,0	-	-	
577_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,2	41,9	-	-	
	4,8	42,5	43,5	-	-	
	7,8	44,5	46,1	-	-	
578_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,0	41,6	-	-	
	4,8	42,4	43,4	-	-	
	7,8	44,6	46,0	-	-	
579_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,8	42,4	-	-	
	4,8	43,1	43,9	-	-	
	7,8	44,9	46,3	-	-	
580_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,7	42,7	-	-	
	4,8	43,2	44,1	-	-	
	7,8	45,2	46,6	-	-	
581_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,2	43,1	-	-	
	4,8	43,5	44,5	-	-	
	7,8	45,1	46,5	-	-	
582_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,7	43,7	-	-	
	4,8	43,8	45,0	-	-	
	7,8	45,7	47,1	-	-	
583_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	38,9	40,3	-	-	
	4,8	41,3	42,7	-	-	
	7,8	44,9	46,5	-	-	
584_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,3	44,3	-	-	
	4,8	44,3	45,4	-	-	
	7,8	45,5	47,0	-	-	
585_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,6	44,8	-	-	
	4,8	44,4	45,7	-	-	
	7,8	45,6	47,2	-	-	
586_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,9	45,3	-	-	
	4,8	44,7	46,1	-	-	
	7,8	46,1	47,7	-	-	
576_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,5	41,7	-	-	
	4,8	42,7	43,5	-	-	
	7,8	44,6	46,0	-	-	
577_ Nieuwbouwplan	1,8	41,2	41,9	-	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)''

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Geluidbelasting in dB						
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
Wiarda						
	4,8	42,5	43,5	-	-	
	7,8	44,5	46,1	-	-	
578_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,0	41,6	-	-	
	4,8	42,4	43,4	-	-	
	7,8	44,6	46,0	-	-	
579_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,8	42,4	-	-	
	4,8	43,1	43,9	-	-	
	7,8	44,9	46,3	-	-	
580_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	41,7	42,7	-	-	
	4,8	43,2	44,1	-	-	
	7,8	45,2	46,6	-	-	
581_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,2	43,1	-	-	
	4,8	43,5	44,5	-	-	
	7,8	45,1	46,5	-	-	
582_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	42,7	43,7	-	-	
	4,8	43,8	45,0	-	-	
	7,8	45,7	47,1	-	-	
583_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	38,9	40,3	-	-	
	4,8	41,3	42,7	-	-	
	7,8	44,9	46,5	-	-	
584_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,3	44,3	-	-	
	4,8	44,3	45,4	-	-	
	7,8	45,5	47,0	-	-	
585_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,6	44,8	-	-	
	4,8	44,4	45,7	-	-	
	7,8	45,6	47,2	-	-	
586_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	43,9	45,3	-	-	
	4,8	44,7	46,1	-	-	
	7,8	46,1	47,7	-	-	
587_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	44,4	45,9	-	-	
	4,8	44,9	46,4	-	-	
	7,8	46,5	48,1	0,1	-	
588_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	44,0	45,8	-	-	
	4,8	44,4	46,2	-	-	
	7,8	45,0	46,7	-	-	
589_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	46,4	47,8	-	-	
	4,8	46,8	48,3	0,3	-	
590_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	46,5	47,9	-	-	
	4,8	46,4	48,0	-	-	
591_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	46,6	48,1	0,1	-	
	4,8	46,5	48,0	-	-	
592_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	46,4	47,9	-	-	
	4,8	46,5	48,1	0,1	-	
593_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	46,1	47,8	-	-	
	4,8	46,0	47,7	-	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

		Geluidbelasting in dB				
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
594_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	45,7	47,3	-	-	
	4,8	46,0	47,6	-	-	
595_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	46,0	47,7	-	-	
	4,8	46,0	47,7	-	-	
596_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	46,0	47,7	-	-	
	4,8	46,5	48,1	0,1	-	
597_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	45,6	47,3	-	-	
	4,8	45,4	47,1	-	-	
598_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	45,4	47,1	-	-	
	4,8	45,2	46,9	-	-	
599_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	38,1	39,6	-	-	
	4,8	40,5	42,0	-	-	
	7,8	44,2	46,1	-	-	
600_ Nieuwbouwplan Wiarda	1,8	38,6	40,3	-	-	
	4,8	42,2	43,6	-	-	
	7,8	46,0	47,6	-	-	
601_ De Eker 1	1,8	47,0	40,8	-	-	
	4,8	48,4	42,7	-	-	
602_ De Eker 3 (achtergevel)	1,8	42,7	38,6	-	-	
	4,8	43,7	39,8	-	-	
603_ De Eker 3 (voorgevel)	1,8	45,8	37,7	-	-	
	4,8	47,5	40,5	-	-	
604_ De Eker 5	1,8	45,1	38,4	-	-	
	4,8	46,5	40,0	-	-	
605_ De Eker 7 (achtergevel)	1,8	42,6	37,8	-	-	
	4,8	43,4	38,8	-	-	
606_ De Eker 7 (voorgevel)	1,8	44,5	36,7	-	-	
	4,8	46,6	40,2	-	-	
607_ De Eker 9	1,8	44,2	37,9	-	-	
	4,8	46,1	40,5	-	-	
608_ De Eker 11 (achtergevel)	1,8	42,6	37,4	-	-	
	4,8	43,5	39,2	-	-	
609_ De Eker 11 (voorgevel)	1,8	43,0	35,1	-	-	
	4,8	45,1	38,7	-	-	
610_ De Eker 13	1,8	42,3	36,2	-	-	
	4,8	44,7	39,7	-	-	
611_ De Eker 15 (achtergevel)	1,8	41,0	34,9	-	-	
	4,8	42,9	37,7	-	-	
612_ De Eker 15 (voorgevel)	1,8	41,2	33,7	-	-	
	4,8	44,0	37,5	-	-	
613_ De Eker 17	1,8	39,9	34,8	-	-	
	4,8	43,5	39,5	-	-	
614_ De Eker 19	1,8	39,4	33,7	-	-	
	4,8	42,7	39,1	-	-	
615_ De Eker 21	1,8	36,4	33,5	-	-	
	4,8	41,8	39,0	-	-	
616_ De Eker 23	1,8	36,3	33,1	-	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

<b>Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van Tabel 2 reconstructiebepaling</b>						
Omschrijving adres	Meelhoogte waarnem-punt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
	4,8	41,8	39,1	-	-	
617_ De Eker 25	1,8	36,8	33,4	-	-	
	4,8	42,2	39,0	-	-	
618_ De Eker 27	1,8	37,2	33,1	-	-	
	4,8	42,1	38,4	-	-	
619_ De Eker 29	1,8	38,7	33,7	-	-	
	4,8	43,2	38,4	-	-	
620_ De Eker 31 (voorgevel)	1,8	38,7	33,5	-	-	
	4,8	43,5	38,5	-	-	
621_ De Eker 31 (achtergevel)	1,8	40,1	34,5	-	-	
	4,8	42,1	37,6	-	-	
622_ De Eker 33 (voorgevel)	1,8	38,6	32,8	-	-	
	4,8	43,2	38,2	-	-	
623_ De Eker 33 (achtergevel)	1,8	40,4	34,8	-	-	
	4,8	42,5	38,2	-	-	
624_ De Eker 35 (voorgevel)	1,8	40,5	34,3	-	-	
	4,8	44,2	39,0	-	-	
625_ De Eker 35 (achtergevel)	1,8	40,9	34,8	-	-	
	4,8	43,0	38,6	-	-	
626_ De Eker 37 (voorgevel)	1,8	41,7	34,6	-	-	
	4,8	44,9	39,1	-	-	
627_ De Eker 37 (achtergevel)	1,8	41,4	34,9	-	-	
	4,8	43,5	38,9	-	-	
628_ De Eker 39	1,8	43,4	37,8	-	-	
	4,8	45,4	40,8	-	-	
629_ De Eker 41	1,8	46,4	40,0	-	-	
	4,8	48,3	42,3	-	-	
630_ De Eker 43	1,8	46,7	40,0	-	-	
	4,8	48,4	42,4	-	-	
631_ De Eker 45	1,8	47,0	40,6	-	-	
	4,8	48,6	42,8	-	-	
632_ De Eker 47	1,8	47,2	41,0	-	-	
	4,8	48,7	43,2	-	-	
633_ De Eker 49	1,8	47,2	40,6	-	-	
	4,8	48,6	42,8	-	-	
634_ De Eker 2	1,8	36,4	33,1	-	-	
	4,8	42,2	38,6	-	-	
635_ De Eker 4	1,8	36,7	33,6	-	-	
	4,8	42,2	39,1	-	-	
636_ De Eker 6	1,8	36,4	33,0	-	-	
	4,8	42,1	39,1	-	-	
637_ De Eker 8	1,8	36,1	32,8	-	-	
	4,8	42,3	38,6	-	-	
638_ De Eker 10	1,8	36,9	33,4	-	-	
	4,8	42,8	38,9	-	-	
639_ De Eker 12	1,8	39,1	34,8	-	-	
	4,8	43,5	39,3	-	-	
640_ De Eker 14	1,8	41,3	34,9	-	-	
	4,8	44,6	39,1	-	-	
641_ De Eker 16	1,8	40,6	34,9	-	-	
	4,8	44,3	39,2	-	-	
642_ De Eker 18	1,8	41,0	35,2	-	-	
	4,8	44,5	39,8	-	-	
643_ De Eker 20	1,8	41,6	35,4	-	-	

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Geluidbelasting in dB						
Omschrijving adres	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
	4,8	45,1	40,1	-	-	
644_ De Eker 22	1,8	42,1	36,0	-	-	
	4,8	45,3	40,2	-	-	
645_ De Eker 24	1,8	40,6	35,5	-	-	
	4,8	44,5	40,2	-	-	
646_ Himpenserdyk 1	1,8	42,0	35,3	-	-	
	4,5	43,1	38,2	-	-	
647_ Himpenserdyk 2	1,8	46,3	39,8	-	-	
	4,5	47,5	41,4	-	-	
648_ Himpenserdyk 44	1,8	49,7	45,6	-2,4	-	
	4,5	50,7	47,4	-3,3	-	
649_ Himpenserdyk 46	1,8	56,4	49,5	-6,9	-	
	4,5	57,9	51,5	-6,3	-	
650_ Himpenserdyk 48 (voorgevel)	1,8	56,6	50,2	-6,3	-	
	4,5	58,6	52,4	-6,2	-	
651_ Himpenserdyk 48 (zijgevel)	1,8	54,0	49,1	-4,9	-	
	4,5	56,1	50,7	-5,4	-	
652_ De Pleats 24-26 (zuidgevel)	1,8	40,6	37,0	-	-	
	4,8	41,0	38,7	-	-	
653_ De Pleats 24-26 (noordgevel)	1,8	40,9	34,7	-	-	
	4,8	42,1	36,6	-	-	
654_ De Pleats 28-30 (noordgevel)	1,8	41,4	35,1	-	-	
	4,8	42,5	37,0	-	-	
655_ De Pleats 28-30 (zuidgevel)	1,8	40,9	37,5	-	-	
	4,8	41,3	39,0	-	-	
656_ De Pleats 32-34 (zuidgevel)	1,8	41,2	38,2	-	-	
	4,8	41,6	38,9	-	-	
657_ De Pleats 32-34 (noordgevel)	1,8	42,0	35,6	-	-	
	4,8	43,2	37,5	-	-	
658_ De Pleats 36-38 (zuidgevel)	1,8	41,6	38,3	-	-	
	4,8	42,1	39,3	-	-	
659_ De Pleats 36-38 (noordgevel)	1,8	42,1	35,6	-	-	
	4,8	43,5	37,7	-	-	
660_ De Pleats 40-42 (noordgevel)	1,8	42,7	35,3	-	-	660_ De Pleats 40- 42 (noordgevel)
	4,8	44,0	37,7	-	-	
661_ De Pleats 40-42 (zuidgevel)	1,8	42,1	38,8	-	-	661_ De Pleats 40- 42 (zuidgevel)
	4,8	42,6	39,8	-	-	
662_ De Pleats 44-46 (zuidgevel)	1,8	42,4	39,2	-	-	662_ De Pleats 44- 46 (zuidgevel)
	4,8	43,1	40,2	-	-	
663_ De Pleats 44-46 (noordgevel)	1,8	43,5	35,3	-	-	663_ De Pleats 44- 46 (noordgevel)
	4,8	44,6	37,8	-	-	
664_ De Pleats 48-50 (noordgevel)	1,8	44,5	37,0	-	-	664_ De Pleats 48- 50 (noordgevel)
	4,8	45,4	38,8	-	-	
665_ De Pleats 48-50 (zuidgevel)	1,8	42,7	39,3	-	-	665_ De Pleats 48- 50 (zuidgevel)
	4,8	43,4	40,5	-	-	
666_ De Pleats 52	1,8	43,0	39,3	-	-	666_ De Pleats 52

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

Milieuadviesdienst  
Rapport nr. 63584  
14 maart 2012

**Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van  
Tabel 2 reconstructiebepaling**

Geluidbelasting in dB						
Omschrijving adres (zuidgevel)	Meethoogte waarneem- punt	Situatie 2011	Situatie 2025	Toename	Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd (zuidgevel)
	4,8	43,9	40,7	-	-	
667_ De Pleats 52 (noordgevel)	1,8	45,4	37,7	-	-	667_ De Pleats 52 (noordgevel)
667_ De Pleats 52 (noordgevel)	4,8	46,2	39,4	-	-	667_ De Pleats 52 (noordgevel)
668_ De Pleats 52 (oostgevel)	1,8	47,5	41,9	-	-	668_ De Pleats 52 (oostgevel)
681_ Raaigras 115 oostgevel	1,8	37,8	38,7	-	-	681_ Raaigras 115 oostgevel
	4,5	39,5	39,9	-	-	
	7,3	42,6	42,1	-	-	
700_ Raaigras 133 oostgevel	1,8	38,2	37,2	-	-	700_ Raaigras 133 oostgevel
	4,5	40,2	38,9	-	-	
	7,3	42,3	41,3	-	-	
747_ Kamgras 152	1,8	36,3	33,6	-	-	747_ Kamgras 152
	4,5	39,4	37,1	-	-	
	7,3	40,7	40,2	-	-	
769a Zenegroen 155 westgevel	1,8	36,7	37,6	-	-	769a Zenegroen 155 westgevel
	4,5	39,9	39,9	-	-	
	7,3	43,2	42,7	-	-	
794_ Lenteklokje 29	1,8	45,4	45,6	-	-	794_ Lenteklokje 29
	4,5	46,2	46,6	-	-	
	7,3	47,2	47,5	-	-	
948_ Zenegroen 54 noordgevel	1,8	34,2	34,4	-	-	948_ Zenegroen 54 noordgevel
	4,5	36,8	36,9	-	-	
	7,3	39,7	40,3	-	-	
949_ Zenegroen 54 zuidgevel	1,8	40,0	45,4	-	-	949_ Zenegroen 54 zuidgevel
	4,5	43,0	46,5	-	-	
	7,3	47,0	48,4	-	-	
950_ Zenegroen 56 zuidgevel	1,8	39,9	45,6	-	-	950_ Zenegroen 56 zuidgevel
	4,5	42,9	46,6	-	-	
	7,3	47,1	48,5	-	-	
951_ Zenegroen 56 noordgevel	1,8	33,9	34,4	-	-	951_ Zenegroen 56 noordgevel
	4,5	36,7	37,1	-	-	
	7,3	39,8	40,5	-	-	
952_ Zenegroen 58 noordgevel	1,8	33,9	36,9	-	-	952_ Zenegroen 58 noordgevel
	4,5	37,0	38,8	-	-	
	7,3	40,3	41,6	-	-	
953_ Zenegroen 58 zuidgevel	1,8	39,9	45,9	-	-	953_ Zenegroen 58 zuidgevel
	4,5	43,1	47,0	-	-	
	7,3	47,0	48,8	0,8	-	
954_ Zenegroen 60 zuidgevel	1,8	40,1	46,0	-	-	954_ Zenegroen 60 zuidgevel
	4,5	43,4	47,0	-	-	
	7,3	47,0	48,7	0,7	-	
955_ Zenegroen 60 noordgevel	1,8	32,5	33,3	-	-	955_ Zenegroen 60 noordgevel
	4,5	35,8	35,8	-	-	
	7,3	40,0	40,1	-	-	
956_ Zenegroen 62 noordgevel	1,8	35,8	43,3	-	-	956_ Zenegroen 62 noordgevel
	4,5	38,7	44,2	-	-	
	7,3	42,0	45,6	-	-	

Drachtsterweg e.o. (incl Aquaduct)"

<b>Bijlage 4 Resultaten Drachtsterweg zonder maatregelen ten behoeve van Tabel 2 reconstructiebepaling</b>						
Omschrijving adres	Meethoogte waarneempunt	Geluidbelasting in dB			Eerder vastgestelde hogere waarde	Vast te stellen waarde indien geen maatregelen worden uitgevoerd
		Situatie 2011	Situatie 2025	Toename		
957_ Zenegroen 62 zuidgevel	1,8	40,3	45,9	-	-	957_ Zenegroen 62 zuidgevel
	4,5	43,8	47,0	-	-	
	7,3	47,3	48,7	0,7	-	
958_ Zenegroen 64 zuidgevel	1,8	40,0	46,2	-	-	958_ Zenegroen 64 zuidgevel
	4,5	43,4	47,5	-	-	
	7,3	47,1	49,1	1,1	-	
959_ Zenegroen 64 noordgevel	1,8	35,9	43,7	-	-	959_ Zenegroen 64 noordgevel
	4,5	38,7	44,7	-	-	
	7,3	42,2	46,1	-	-	
960_ Zenegroen 66 noordgevel	1,8	36,9	43,5	-	-	960_ Zenegroen 66 noordgevel
	4,5	39,7	44,7	-	-	
	7,3	42,7	46,3	-	-	
961_ Zenegroen 66 zuidgevel	1,8	40,6	48,1	-	-	961_ Zenegroen 66 zuidgevel
	4,5	44,1	49,4	1,4	-	
	7,3	47,7	50,8	2,8	-	
962_ Zenegroen 68	1,8	41,6	46,3	-	-	962_ Zenegroen 68
	4,5	43,6	47,3	-	-	
	7,3	45,2	<b>48,46</b>	1,46	-	
963_ Zenegroen 70	1,8	40,5	45,3	-	-	963_ Zenegroen 70
	4,5	42,7	46,4	-	-	
	7,3	45,4	47,9	-	-	
964_ Zenegroen 72	1,8	41,0	45,3	-	-	964_ Zenegroen 72
	4,5	42,9	46,2	-	-	
	7,3	45,6	47,8	-	-	
965_ Zenegroen 74 westgevel	1,8	38,1	40,8	-	-	965_ Zenegroen 74 westgevel
	4,5	40,6	42,0	-	-	
	7,3	44,0	44,4	-	-	
967_ Zenegroen 76 westgevel	1,8	39,8	41,7	-	-	967_ Zenegroen 76 westgevel
	4,5	41,7	42,6	-	-	
	7,3	44,6	44,5	-	-	
969_ Zenegroen 78 westgevel	1,8	40,1	41,9	-	-	969_ Zenegroen 78 westgevel
	4,5	41,9	43,1	-	-	
	7,3	44,6	44,8	-	-	
2001_ Speenkruid 1	1,8	40,9	47,7	-	-	2001_ Speenkruid 1
	4,5	43,8	48,8	0,8	-	
	7,3	46,8	50,1	2,1	-	
2002_ Speenkruid 3	1,8	41,2	47,5	-	-	2002_ Speenkruid 3
	4,5	44,0	48,5	0,5	-	
	7,3	46,8	49,8	1,8	-	
2003_ Speenkruid 5	1,8	41,3	46,9	-	-	2003_ Speenkruid 5
	4,5	43,9	47,9	-	-	
	7,3	46,5	49,3	1,3	-	
2004_ Speenkruid 7	1,8	42,0	47,0	-	-	2004_ Speenkruid 7
	4,5	44,4	47,9	-	-	
	7,3	46,6	49,3	1,3	-	
2005_ Speenkruid 9	1,8	41,9	47,3	-	-	2005_ Speenkruid 9
	4,5	44,4	48,2	0,2	-	
	7,3	46,6	<b>49,49</b>	1,49	-	
2006_ Speenkruid 2 westgevel	1,8	40,2	45,6	-	-	2006_ Speenkruid 2 westgevel
	4,5	42,9	46,5	-	-	
	7,3	46,4	47,9	-	-	

