Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

MEMO

Van	:	[redacted]
Aan	:	[redacted]
Kopie	:	[redacted]
Datum	:	30 juli 2019
Betreft	:	Samen Kansrijk (Leisurestrook)
Referentie	:	PE/2019-FUMO-0035014

Vraag: Advies uit te brengen over wat te doen met de aangetroffen bodemverontreiniging bij boring 222 genoemd in “Bodemonderzoek ter plaatse van ontwikkelingsgebied Vrijburg te Drachten” van 21 september 2006.

Huidige situatie: Ter plaatse van een gedempte sloot (genummerd 2, boring 222) zijn matige tot sterke verontreinigingen met koper, lood en zink aangetroffen. Deze verontreinigingen zijn mogelijk te relateren aan verontreinigen zoals puin en kooldeeltjes. De verontreinigingen zijn aangetroffen in de bovengrond (0,00 – 0,20cm). De omvang van de verontreiniging boven de interventiewaarde wordt geschat op 16 m³ en boven de tussenwaarde op 13 m³.

Nieuwe situatie: In de nieuwe situatie wordt ter plaatse een aaneengesloten verharding aangelegd. Het gevolg van deze aanleg is dat de gemeente direct met de verontreiniging geconfronteerd wordt aangezien deze in de bovenste 20 cm is aangetroffen. Als de aaneengesloten verharding direct boven de verontreiniging wordt gelegd (dus zonder de ondergrond te roeren) kan eveneens worden gesproken van een sanering. Er is sprake van gemeentelijk beleid omdat de hoeveelheid grond boven de interventiewaarde beneden de 25 m³ valt.

Naast bovengenoemde mogelijkheid van saneren kan de verontreiniging worden afgegraven en afgevoerd. Dit komt overeen met terug saneren tot Achtergrondwaarde. Dit komt overeen met saneren conform de vastgestelde bodemkwaliteitskaart.

Bodemkwaliteitskaart: Niet van toepassing

Conclusie: Het advies in deze is de grond boven de tussenwaarde door een erkende aannemer onder milieukundige begeleiding te saneren en af te voeren aan een erkende verwerker.