



Toename verhard oppervlak:



- 194,59
- 194,51
- 201,61
- 193,71
- 192,99
- 248,69
- 247,93
- 343,19

1817,22
10% = 181,72 m²

Verlies bestaand wateroppervlak:



- 32,84
- 11,96
- 12,04
- 11,75
- 10,98
- 5,63

85,20 m²

Nieuw toegevoegd wateroppervlak:



- 468,49
- 87,27

555,76 m²

Eis Watertoets:
Nieuw wateroppervlak ≥ 10% van toename verhard oppervlak

555,76 - 85,20 ≥ 0,1 * 1817,22
470,56 m² ≥ 181,72 m²

Conclusie: voldoet!



CONCEPT

werk 7 villa's Kletsterlaan Drachten
opdrachtgever Harns Invest
werknummer 1470

datum 09.06.2022
gewijzigd -
schaal 1:1000

bladnr.

onderwerp

Dooba-c

Situatie Watertoets

Bauke Tuinstra
Doeke van Wieren

Bourboomweg 26
9112 HL Burdaard

T 0519 241550
F 0519 241559

E info@TWA-architecten.nl
W www.TWA-architecten.nl