

lat. naam	ned. naam	aant.	Maot
Alnus glutinosa	Zwarte Els	6	16/18
Tilia europaea	Hollandse Linde	8	16/18
Quercus robur	Zomereik	6	16/18
Sophora japonica	Horingboom	3	16/18
Populus x canadensis	Populier	2	18/20
Juglans regia	Walnoot	3	16/18
Pterocarya fraxinifolia	Vleugelnoot	2	18/20
Hoogstam Fruitbomen soorten n.t.b.		9	14/16

definitieve plaats bepalen in het werk;  
 - bomen moeten een goede toekomst tegemoet gaan  
 - dus op voldoende afstand onderling en met aanwezige bomen  
 - de bomen moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen.  
 - hij moet 'gedragen' worden door de bewoners en omwonenden

**AANPLANT BOMEN**

plantgaten 1x1m lasmaken voorzien van 0,1m<sup>3</sup> GFTcompost en 1 liter haagmeststof ( Ecostyle/bionova/acm) voorzien van 2 onbehandelde boomspalen en drainage/lucht/watergeef slang

**ONDERHOUD BOMEN**

te jaar evt. watergeven in droge periodes, tevens schoonhouden boomspiegel in het 3e/4e jaar na aanplant te vormsnoei en controle boombanden.

**AANLEG BOSPLANTSOEN**

terrein spitten met spijtmachine, daar planten volgens schema/lijst, plantafstand 1x 1,5m in wildverband (Met spitten rekening houden met aanwezige bomen/struiken)

**ONDERHOUD BOSPLANTSOEN**  
 te jaar onkruid bestrijding ,vrijhouden beplanting dmv maaien of schoffelen, na 1 jaar inboeten in het 3e/4e jaar na aanplant te gefaseerde dunning - zgn wijkers en blijvers het eindresultaat is een dichte singel met enkele uitgegroeide bomen met daaronder een gevarieerde onderbeplanting die gefaseerd wordt afgezet ( eens in de 6 jaar)

1050st lat. naam	100/120 ned. naam	aant.	waar geplaat
Crateagus monogyna	Meidoorn	100	door gehele aanplant
Prunus spinosa	Sleedoorn	100	in groepen aan randen
Sambucus nigra	Gewone vlier	100	door gehele aanplant
Salix repens	Kruip wilg	100	in groepen aan randen
Salix cinerea	Grouwe wilg	100	door gehele aanplant
Ligustrum vulgare	Wilde liguster	100	in groepen in midden
Amelanchier lamarckii	Krent	100	in groepen in midden
Betula pendula	Berk	100	in groepen in midden
Rosa rubiginosa	Egelantier	100	in groepen aan randen
Rhamnus frangula	Vuilboom	150	in groepen aan randen



**Legend:**

- Toekomstige nieuwbouw
- Bestaande bomen
- Nieuw aan te planten boom
- Bestaande bossingel
- Nieuw te planten bossingel met bosplantsoen
- Wadi (kruidenrijke mengels inzaaien)
- Bestaand grasland (weiland)
- Water
- Wandelpad (verhard)
- Olievoarsnest
- Zichtlijnen naar het achterliggende landschap



**Reuvers Buro voor Groene Ruimtes**

Werk: Isola Ziekenhuis Meppel

Onderwerp: Voorlopige uitwerking landschappelijke inpassing nieuwbouw

Datum: 14-05-2019    Schaal: A0 1:500    Getek.: 2015

Adrijdenstraat 70  
7814 RB Aalsdam  
Tel. (0591) 372329  
www.reuversvoorgroenruimtes.nl  
info@reuversvoorgroenruimtes.nl

Adrijdenstraat 70  
7814 RB Aalsdam