


B i j l a g e 1 a :  
B e s t e m m i n g s p l a n  
b e d r i j f s t e r r e i n W i n s u m



**AANDUIDINGEN**

- kadastrale gegevens
- grens van het plan
- bebouwingsgrens
- scheidingslijn
- verwijzing naar dwarsprofiel
- maten in meters
- hinderzone agrarisch bedrijf
- zone A ; B
- zone bedrijfswoningen
- A aannemersbedrijf
- H houtconstructiebedrijf
- Lb landbouwwerktuigenfabriek
- Lm landbouwmecanisatiebedrijf
- Mb metaalbewerkingsbedrijf
- T timmerfabriek
- te handhaven hoofdvorm
- max. 4 eengezinshuizen aaneen toegestaan
- 50(+3)dB(A)- contour
- detailhandel toegestaan
- L.P.G. uitrust

**BESTEMMINGEN**

- bedrijfsdoeleinden
- Wo woondoeleinden
- tuinen
- agrarisch gebied
- groenvoorzieningen
- VB verkooppunt van motorbrandstoffen
- verkeersgebied
- openbaar erf
- aardgastransportleiding ( dubbelbestemming )

Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Fryslân bij besluit van heden, nummer MO/97-119401 behoudende de in rood doorgehaalde delen van de plankaart en voorschriften

Leeuwarden, 16 januari 1998

Voorzitter,   
Lgco-griffier,

BERM	WEG	WEG
VARIABEL	5 - 7	VARIABEL

dwarsprofiel schaal 1 : 200

goedkeuring onthouden.

Gewaarmerkt als behorend bij besluit van de raad van de gemeente Littenseradiel van 8 september 1997, nr 4 Mij bekend, de secretaris,

VASTGESTELD D.D. 08-09-97

**GEMEENTE LITTENSERADIEL**  
bestemmingsplan bedrijfsterrein Winsum

tek. no. Lfdl 152 ( juni '93, nov. '93, juli '94, mei '96, juni '97)

Melkmarkt 45 - postbus 1158 - 8001 BD Zwolle - Tel. 038 421 68 00

schaal 1 : 2000  
 stedenbouwkundig adviesbureau  
 witpaard partners

**VOORSCHRIFTEN**  
september 1997

## I N H O U D

bladzijde:

### Paragraaf I. DEFINITIES

Artikel 1.	Begripsbepalingen .....	1
Artikel 2.	Wijze van meten .....	4

### Paragraaf II. BESTEMMINGEN

Artikel 3.	Bedrijfsdoeleinden .....	5
Artikel 4.	Woondoeleinden .....	8
Artikel 5.	Tuinen .....	10
Artikel 6.	Agrarisch gebied .....	11
Artikel 7.	Groenvoorzieningen .....	12
Artikel 8.	Verkooppunt van motorbrandstoffen .....	13
Artikel 9.	Verkeersgebied .....	14
Artikel 10.	Aardgastransportleiding (dubbelbestemming) .....	15

### Paragraaf III. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 11.	Aanvullende vrijstellingsbevoegdheden .....	16
Artikel 12.	Dubbeltelbepaling .....	17
Artikel 13.	Gebruiksbeepaling .....	18
Artikel 14.	Overgangsbepalingen .....	20
Artikel 15.	Strafbepaling .....	21
Artikel 16.	Titel .....	22

Bijlage 1:      Lijst van bedrijven

## Paragraaf I. DEFINITIES

### ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

- |    |                  |   |
|----|------------------|---|
| a. | het plan:        | het bestemmingsplan " <b>bedrijfsterrein Winsum</b> " van de gemeente Littenseradiel;   |
| b. | de kaart:        | de kaart die deel uitmaakt van het plan en als zodanig is gewaarmerkt (tek. no. Ltdl-152);  |
| c. | bouwwerk:        | elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal welke, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;                       |
| d. | gebouw:          | elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;   |
| e. | ander-bouwwerk:  | een bouwwerk, geen gebouw zijnde;   |
| f. | bebouwing:       | één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;   |
| g. | bebouwingsgrens: | een op de kaart, blijkens de daarop voorkomende verklaring, als zodanig aangegeven lijn, welke door gebouwen niet mag worden overschreden, behoudens overschrijdingen die krachtens deze voorschriften zijn toegestaan; |
| h. | bebouwingsvlak:  | een door bebouwingsgrenzen op de kaart omgeven oppervlak, binnen hetwelk volgens deze voorschriften bepaalde gebouwen mogen worden gebouwd;   |
| i. | bouwperceel:     | een stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige bebouwing met één gebouw of bij elkaar behorende gebouwen is toegestaan;   |
| j. | perceelgrens:    | een grens van een bouwperceel;  |

- k. voorgevel: de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;
- l. woning: een gebouw of een gedeelte van een gebouw krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de huisvesting van een huishouding, dan wel een daarmee gelijk te stellen samenlevingsvorm;
- m. eengezinshuis: een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat;
- n. hoofdgebouw: een gebouw dat zowel functioneel als qua vorm bepalend is voor de materiële inhoud van de bestemming;
- o. bijgebouw: een gebouw, dat een functionele eenheid vormt met het hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw;
- p. praktijkruimte: een ruimte, zijnde een zelfstandige eenheid of indien onderdeel uitmakende van een woning dan zijnde een ondergeschikt deel van de woning, dat dient voor de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen gebied;
- q. bedrijfswoning: een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bestemd voor het gezin (dan wel een daarmee gelijk te stellen samenlevingsvorm) van één persoon, wiens huisvesting daar, met het oog op de bestemming van het gebouw of terrein noodzakelijk is;
- r. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of (af)leveren van goederen aan diegenen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

- s. groothandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen aan wederverkopers, instellingen dan wel aan personen ter aanwending in een andere onderneming of instelling;
- t. agrarisch bedrijf: een veehouderij-, akkerbouw- of tuinbouwbedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf;
- u. glastuinbouwbedrijf: een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van produkten door middel van het voornamelijk telen van gewassen door in hoofdzaak gebruik te maken van kassen;
- v. bebouwingspercentage: de bebouwde oppervlakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van nader aangegeven gronden.

## **ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN**

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

- a. breedte van gebouwen:  
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van scheidingsmuren;
- b. oppervlakte van gebouwen:  
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van scheidingsmuren;
- c. inhoud van gebouwen:  
tussen de buitenwerkse gevelvlakken, harten van scheidingsmuren en dakvlakken en boven begane-grondvloeren;
- d. goothoogte van gebouwen:  
van de snijlijn van dakvlak en gevelvlak tot aan de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein;
- e. hoogte van gebouwen en/of andere-bouwwerken:  
van het hoogste punt van de gebouwen en/of andere-bouwwerken tot aan de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein;  
ondergeschikte bouwwerken zoals schoorstenen, ventilatiekappen, lichtkoepels en antennes hieronder niet begrepen.



## Paragraaf II. BESTEMMINGEN

### ARTIKEL 3. BEDRIJFSDOELEINDEN

#### A. Doeleindenomschrijving

1. De gronden op de kaart aangewezen voor "**bedrijfsdoeleinden**" zijn bestemd voor ambachtelijke, groothandels-, nijverheids- en/of industriële bedrijven als genoemd in de categorieën 1 en 2 van de lijst van bedrijven<sup>1</sup>, met daarbij behorende gebouwen, andere-bouwwerken, erven, ontsluitingswegen, groenvoorzieningen en watergangen, alsmede, indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met:
  - a. "**zone A**", voor bedrijven als genoemd in categorie 3 van de lijst van bedrijven<sup>1</sup>, uitsluitend indien en voor zover de "grootste afstand" niet meer bedraagt dan 50 m
  - b. "**zone B**", voor bedrijven als genoemd in categorie 3 van de lijst van bedrijven<sup>1</sup>;
  - c. "**A**" voor een aannemersbedrijf;  
 "**H**" voor een houtconstructiebedrijf;  
 "**Lb**" voor een landbouwwerktuigenfabriek;  
 "**Lm**" voor een landbouwmechanisatiebedrijf;  
 "**Mb**" voor een metaalbewerkingsbedrijf;  
 "**T**" voor een timmerfabriek;
  - d. "**detailhandel toegestaan**" voor detailhandel in aan de agrarische en daarmee verwante bedrijfsuitoefening verbonden artikelen (zogenaamde "boerenbondwinkel");
  - e. "**te handhaven hoofdvorm**" tevens voor het behoud, de versterking en/of het herstel van de cultuurhistorische waarde van hoofdgebouwen;
2. Binnen een afstand van 30 m ter weerszijden van de op de kaart aangegeven aardgastransportleiding zijn niet toegestaan bedrijven en/of objecten welke zijn opgenomen in de lijst bijzondere objecten categorie I<sup>2</sup>
3. Niet toegestaan zijn bedrijven als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidshinder, zoals deze wet luidde op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan.

#### B. Bouwvoorschriften

Op de tot "**bedrijfsdoeleinden**" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming - niet zijnde dienstwoningen - met dien verstande dat voor:

<sup>1</sup> Deze lijst maakt als bijlage 1 deel uit van de voorschriften.

<sup>2</sup> Deze lijst maakt als bijlage 2 deel uit van deze voorschriften.

1. **bedrijfsgebouwen** geldt dat:
  - a. deze uitsluitend binnen de bebouwingsvlakken worden gebouwd [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
  - b. het bebouwingspercentage van een bouwperceel ten hoogste bedraagt 80
  - c. de hoogte ten hoogste bedraagt 10 m
  - d. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste bedraagt 5 m
2. in afwijking van het bepaalde **onder 1** geldt dat, indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met "**te handhaven hoofdvorm**", de hoofdvorm van het hoofdgebouw tot uitdrukking komend in de goothoogte, hoogte, dakhelling, dakvorm en grondvlak zoals aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van dit ontwerp-plan met ten hoogste 5% mag worden gewijzigd;
3. **andere-bouwwerken** geldt dat:
  - a. de hoogte van silo's en schoorstenen ten hoogste bedraagt 25 m
  - b. de hoogte van overige andere-bouwwerken ten hoogste bedraagt 10 m

### C. Vrijstellingsbepalingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:

1. **lid A onder 1 aanhef en lid A onder 1 sub a en b**, ten behoeve van de vestiging van een bedrijf (of een gedeelte ervan) dat naar aard en omvang gelijk te stellen is met de voor de onderscheiden zone aangegeven categorieën bedrijven, mits dit bedrijf in vergelijking met de voor de zone aangegeven categorieën bedrijven geen grotere en/of onevenredige afbreuk doet aan het woon-, werk- en leefmilieu door hinder en/of gevaar;
2. **lid A onder 2** indien en voor zover uit overleg met de leidingbeheerder van de in het plangebied gelegen aardgastransportleiding blijkt dat daartegen uit hoofde van de bescherming van de transportleiding geen bezwaar bestaat;
3. **lid B aanhef**, indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangegeven als "**zone bedrijfswoningen**" en toestaan dat per bedrijf ten hoogste bedrijfswoning wordt gebouwd, met dien verstande dat:
  - a. de bedrijfswoning noodzakelijk dient te zijn uit hoofde van een doelmatige bedrijfsvoering;
  - b. de bedrijfswoning integraal onderdeel dient uit te maken van de overige bebouwing in die zin dat de bedrijfswoning aan-, op- of ingebouwd dient te worden;
  - c. de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel vanwege de weg als genoemd in artikel 82 lid 1 van de Wet geluidhinder, zoals deze wet luidde op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan, in acht worden genomen;
  - d. geen bedrijfswoningen zijn toegestaan indien en voor zover de gronden

op de kaart zijn aangeduid met "**hinderzone agrarisch bedrijf**";

e. [redacted]  
[redacted]

4 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

5. **lid B onder 2** en toestaan dat indien tengevolge van de slechte bouwkundige staat, dan wel ten gevolge van een calamiteit vervangende nieuwbouw nodig is, wordt afgeweken van de hoofdvorm en de hierbij behorende maatvoering, met dien verstande dat het bepaalde in **lid B onder 1** van overeenkomstige toepassing is.

## **ARTIKEL 4. WOONDOELEINDEN**

### **A. Doeleindenomschrijving**

De gronden op de kaart aangewezen voor "**woondoeleinden**" zijn bestemd voor eengezinshuizen, met daarbij behorende bijgebouwen, andere-bouwwerken, tuinen en erven en met dien verstande dat de gebouwen mogen worden gebruikt als bureau, kantoor of praktijkruimte mits hierdoor de woonfunctie als overwegende functie van het perceel niet wordt aangetast.

### **B. Bouwvoorschriften**

Op de tot "**woondoeleinden**" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor:

1. **eengezinshuizen** geldt dat:

- |  |     |
|--|-----|
| a. deze uitsluitend binnen de bebouwingsvlakken worden gebouwd;  |     |
| b. deze uitsluitend vrijstaand dan wel twee aaneen worden gebouwd, tenzij door middel van een aanduiding op de kaart een groter aantal aaneen is toegestaan; |     |
| c. de breedte van een eengezinshuis ten minste bedraagt  | 5 m |
| d. de goothoogte van een eengezinshuis ten hoogste bedraagt  | 4 m |
| e. de dakhelling van een eengezinshuis ten minste bedraagt   | 25° |
| f. de afstand van een eengezinshuis of een woningblok tot de zijdelingse perceelgrens ten minste bedraagt  | 3 m |

[Redacted text block]

3. <b>andere-bouwwerken</b> geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt	2,50 m
--	--------

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

## **ARTIKEL 5. TUINEN**

### **A. Doeleindenomschrijving**

De gronden op de kaart aangewezen voor "**tuinen**" zijn bestemd voor tuinen en erven, met de daarbij behorende andere-bouwwerken.

De gronden zijn uitsluitend, indien en voor zover **artikel 4** hierin voorziet en met inachtneming van deze bepaling, tevens in ondergeschikte mate bestemd voor bijgebouwen.

### **B. Bouwvoorschriften**

Op de tot "**tuinen**" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd **andere-bouwwerken** ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt:

1. indien de andere-bouwwerken vóór de voorgevel van het eengezinshuis en het verlengde daarvan worden gebouwd
2. in overige gevallen

1 m

2,50 m

## **ARTIKEL 6. AGRARISCH GEBIED**

### **A. Doeleindenomschrijving**

De gronden op de kaart aangewezen voor "**agrarisch gebied**" zijn bestemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf, met daarbij behorende andere-bouwwerken.

### **B. Bouwvoorschriften**

Op de tot "**agrarisch gebied**" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd **andere-bouwwerken** ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt

1,50 m

## **ARTIKEL 7. GROENVOORZIENINGEN**

### **A. Doeleindenomschrijving**

De gronden op de kaart aangewezen voor "**groenvoorzieningen**" zijn bestemd voor groenvoorzieningen, met daarbij behorende andere-bouwwerken.

### **B. Bouwvoorschriften**

Op de tot "**groenvoorzieningen**" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd **andere-bouwwerken** ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt

4 m



Dit voorschrift ontbreekt in het bestemmingsplan.

---

## **Artikel 7. Openbaar erf**

### **A. Doeleindenomschrijving**

De gronden op de kaart aangewezen voor "**openbaar erf**" zijn bestemd voor wegen met hoofdzakelijk een functie voor de ontsluiting van de aanliggende erven, alsmede voor parkeer- en groenvoorzieningen, met daarbij behorende andere-bouwwerken en andere-werken.



### **B. Bouwvoorschriften**

Op de tot "**openbaar erf**" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd **andere-bouwwerken** ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt

6,50 m

## **ARTIKEL 8. VERKOOPPUNT VAN MOTORBRANDSTOFFEN**

### **A. Doeleindenomschrijving**

De gronden op de kaart aangewezen voor "**verkooppunt van motorbrandstoffen**" zijn bestemd voor de verkoop van motorbrandstoffen -   
 - met de daarbij behorende erven en andere-bouwwerken.

### **B. Bouwvoorschriften**

Op de tot "**verkooppunt van motorbrandstoffen**" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd **andere-bouwwerken** ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt

4,50 m

## **ARTIKEL 9. VERKEERSGEBIED**

### **A. Doeleindenomschrijving**

De gronden op de kaart aangewezen voor "**verkeersgebied**" zijn bestemd voor wegen met een hoofdontsluitingsfunctie, met daarbij behorende voetpaden, bermen en andere-bouwwerken.

### **B. Bouwvoorschriften**

Op de tot "**verkeersgebied**" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd **andere-bouwwerken** ten dienste van de bestemming - evenwel met uitzondering van verkooppunten van motorbrandstoffen - met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt

8,50 m

## **ARTIKEL 10. AARDGASTRANSPORTLEIDING (DUBBELBESTEMMING)**

### **A. Doeleindenomschrijving**

De gronden op de kaart aangewezen voor "**aardgastransportleiding (dubbelbestemming)**" zijn tot een breedte van ter weerszijden daarvan bestemd voor (een) leiding(-en) ten behoeve van het transport van aardgas met daarbij behorende andere-bouwwerken en voorzieningen en met dien verstande dat deze gronden indien en voor zover als zodanig op de kaart aangegeven, tevens zijn bestemd voor:

5 m

1. **bedrijfsdoeleinden** (artikel 3);
2. **groenvoorzieningen** (artikel 7);
3. **verkeersgebied** (artikel 9);

ten aanzien waarvan geldt dat de aardgastransportleiding van primaire betekenis.

### **B. Bouwvoorschriften**

Op de tot "**aardgastransportleiding (dubbelbestemming)**" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd **andere-bouwwerken** ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt

2,50 m

### **C. Vrijstellingsbevoegdheid**

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien dit noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik, vrijstelling te verlenen van het bepaalde in **lid B** ten behoeve van bebouwing ten dienste van de in **lid A onder 1 tot en met 3** genoemde bestemmingen, indien en voor zover uit overleg met de leidingbeheerder blijkt dat daartegen uit hoofde van de bescherming van de transportleiding geen bezwaar bestaat.

### **Paragraaf III. ALGEMENE BEPALINGEN**

#### **ARTIKEL 11. AANVULLENDE VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEDEN**

- Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het plan:
1. ten aanzien van ondergeschikte punten, met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen in het terrein, met dien verstande dat de op de kaart aangegeven afstand tussen enige bebouwingsgrens en enige weggrens niet wordt verkleind, de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad en de vrijstelling gewenst en noodzakelijk kan worden geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;
  2. voor afwijkingen ten aanzien van de voorgeschreven afmetingen van de bebouwing, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan 10% mogen bedragen van de in deze voorschriften genoemde, dan wel op de kaart aangegeven maten;
  3. ten behoeve van de bouw van bouwwerken voor openbare diensten, met dien verstande dat:
    - a. de inhoud ten hoogste bedraagt 50 m<sup>3</sup>
    - b. de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m
  4. ten behoeve van overschrijding van bebouwingsgrenzen door:
    - a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen;
    - b. gevelkroonlijsten van overstekende daken;
    - c. erkers tot maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen, mits de bebouwingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden;
  5. ten behoeve van de bouw van zendantennemasten, met dien verstande dat:
    - a. de hoogte ten hoogste bedraagt 25 m
    - b. de antenne niet vóór de voorgevel van een hoofdgebouw, en het verlengde daarvan, mag worden geplaatst;
    - c. de vrijstelling niet eerder verleend wordt dan nadat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld hun bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

**ARTIKEL 12. DUBBELTELBEPALING**

Grond, welke eenmaal op basis van deze voorschriften bij het verlenen van een bouwvergunning in aanmerking werd of moest worden genomen, hetzij als bouwperceel, hetzij anderszins, dient als zodanig bij de beoordeling van een latere aanvraag om bouwvergunning buiten beschouwing te worden gelaten.

### **ARTIKEL 13. GEBRUIKSBEPALING**

- A. Het is verboden gronden of opstallen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming.
- B. Onder strijdig gebruik als bedoeld in **lid A** wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de in **artikel 3** bedoelde gronden en opstallen voor detailhandel.
- C. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in **lid B**, ten behoeve van de uitoefening van detailhandel in:
1. goederen, welke ter plaatse zijn vervaardigd, bewerkt of hersteld;
  2. goederen in een onderneming waarin een nijverheids- en/of ambachtsbedrijf wordt uitgeoefend, mits de laatstgenoemde uitoefening een wezenlijk bestanddeel van de totale bedrijfsuitoefening in de onderneming uitmaakt en de detailhandel in die goederen, gelet op de aard daarvan, geschiedt zowel ter plaatse waar dat bedrijf wordt uitgeoefend als in rechtstreeks verband met de uitoefening van dat bedrijf.
- D. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in **lid B**, ten behoeve van detailhandel in:
1. volumineuze goederen, zoals:
    - a. machines;
    - b. automobielen;
    - c. caravans;
    - d. boten en motoren;
  2. bouwmaterialen, waaronder worden begrepen:
    - a. grove ijzerwaren;
    - b. sanitair;
    - c. elektra (exclusief verlichting en dergelijke);
    - d. bouwstoffen (zand, grind, cement en dergelijke);
    - e. hout en houtwaren (exclusief meubelen);
    - f. keukens en kasten;
    - g. wand- en vloertegels;
  3. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- E. Het gebruik van gronden en opstallen, strijdig met het plan op het tijdstip van het van rechtskracht worden daarvan, mag worden gehandhaafd.

- F. Wijziging van het met het plan strijdige gebruik van gronden en opstallen is verboden, tenzij door deze wijziging van het gebruik de afwijking van het plan niet wordt vergroot.
- G. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in **de leden A en F**, indien strikte toepassing van de verbodsbepalingen zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.



**ARTIKEL 14. OVERGANGSBEPALINGEN**

Bouwwerken, welke bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp-plan, dan wel in uitvoering zijn of mogen worden opgericht krachtens een bouwvergunning, waarvan de aanvraag voor het bovengenoemde tijdstip is ingediend en die afwijken van het plan, mogen:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijkingen naar hun aard niet worden vergroot;
2. gedeeltelijk worden uitgebreid, mits de inhoud niet meer dan 10% wordt vergroot;
3. met inachtneming van de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens, tenzij zulks onmogelijk is, geheel worden vernieuwd, indien het bouwwerk door een calamiteit is verwoest; één en ander behoudens onteigening en mits de aanvraag om bouwvergunning binnen twee jaar na de calamiteit is ingediend;

**ARTIKEL 15. STRAFBEPALING**

Overtreding van het bepaalde in **artikel 13, de leden A en F** is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

**ARTIKEL 16. TITEL**

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als:

**"VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN BEDRIJFSTERREIN WINSUM"**

maart 1994,  
gew.: juli 1994,  
september 1995,  
mei 1996,  
juni 1997,  
september 1997.

Vastgesteld bij besluit van de Raad in de vergadering d.d. 08-09-1997.

, de Voorzitter

, de Secretaris

## **BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING**

VNG-uitgeverij, 's-Gravenhage juli 1992

Deze bedrijvenlijst is overgenomen van het Cat-programma van DHV+ Milieu-informatisering Woerden. Daarbinnen heeft stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard-partners een nadere selectie uitgevoerd met betrekking tot op een bedrijfsterrein niet gewenste inrichtingen c.q. instellingen. Niet opgenomen zijn bijvoorbeeld horecabedrijven, onderwijsinstellingen en sport- en recreatievoorzieningen.

**BIJLAGE 1**  
Lijst van bedrijven

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KBER	INDEX VISU- BEL	CATE- GORIE
OPSLAGEN GEVAARLIJKE STOFFEN													
butaan, propaan, LPG:													
	- bovengronds, < 3 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	2
	- bovengronds, 3 - 8 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	3
	- bovengronds, 8 - 50 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	2	3
	- bovengr., 50 - 250 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	3	4
	- ondergronds, < 20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	3
	- ondergr., 20 - 250 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	4
	niet reactieve gassen (incl. zuurstof), gekoeld	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	2	3
gasflessen (acetyleen, butaan, propaan e.d.):													
	- < 10.000 l	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	2
	- 10.000 - 50.000 l	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	3
	- >= 50.000 l	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	4
brandbare vloeistoffen:													
	ondergronds, K1/K2-klasse	-	30	-	-	10	30	1	-	3	-	-	2
	ondergronds, K3-klasse	-	10	-	-	10	10	1	-	3	-	-	1
	bovengronds, K1/K2-kl.: - < 10 m <sup>3</sup>	-	30	-	-	50	50	1	-	2	-	-	3
	bovengronds, K1/K2-kl.: - 10 - 1000 m <sup>3</sup>	-	50	-	-	100	100	2	-	2	-	3	3
	bovengronds, K3-klasse: - < 10 m <sup>3</sup>	-	10	-	-	30	30	1	-	2	-	-	2
	bovengronds, K3-klasse: - 10 - 1000 m <sup>3</sup>	-	30	-	-	50	50	1	-	2	-	3	3
munitie:													
	- < 275.000 patronen en < 1 kg buskruit	-	-	-	-	10	10	-	-	1	-	-	1
	- >= 275.000 patronen en < 3 kg buskruit	-	-	-	-	30	30	-	-	1	-	-	2

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOP	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LICHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	vuurwerk < 1000 kg	-	-	-	-	10	10	-	-	1	-	-	1
	bestrijdingsmiddelen:												
	- < 500 kg	-	-	-	-	100	100	-	-	3	-	-	3
	- 500 - 2500 kg	-	-	-	-	200	200	-	-	3	-	-	4
	INSTALLATIES												
	gasflesseninstallaties (butaan, propaan)	-	10	0	30	100	100	1	1	1	2	1	3
	laadschoppen, shovels, bulldozers	-	30	-	100	10	100	1	1	1	-	1	3
	laboratoria:												
	- chemisch / biochemisch	-	30	0	30	50	50	1	1	1	1	1	3
	- medisch en hoger onder- wijs	-	10	0	30	30	30	1	1	1	1	1	2
	- lager en middelbaar onderwijs	-	10	0	10	10	10	1	1	1	1	1	1
	luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel	C	10	0	30	0	30	1	1	1	-	1	2
	keukeninrichtingen	C	30	0	10	10	30	1	1	1	-	1	2
	koelinstallaties freon 1,5 - 300 kW	C	0	0	50	0	50	1	1	1	-	1	3
	koelinstallaties ammoniak 1,5 - 300 kW	C	0	0	50	100	100	1	1	1	-	1	3
	total energy installaties (gasmotoren)	C	10	0	50	30	50	1	1	1	-	1	3
	rioolgealen	C	30	0	10	0	30	1	1	1	1	1	2
	noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking	-	10	0	50	10	50	1	1	1	-	1	3
	verfspuitinstallaties en roffel- en enaillerovens	-	100	30	50	50	100	2	1	1	-	1	3
	vorkheftrucks met verbrandingsmotor	-	10	10	50	10	50	1	1	1	-	1	3
	vorkheftrucks, elektrisch	-	0	10	30	0	30	1	1	1	-	1	2

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- BEL	CATE- GORIE
	gas: reduceer-, compres- sor-, meet- en regelinst. categorie A	C	0	0	10	10	10	1	1	1	1	1	1
	transformatoren < 1 MVA	C	0	0	10	10	10	1	1	1	1	1	1
	vatenspoelinstallaties	-	50	10	50	50	50	2	3	3	-	1	3
	hydrofoorinstallaties	C	0	0	30	0	30	1	1	1	-	1	2
	windmolens:												
	- wiekdiameter < 8 m	C	0	0	50	30	50	1	1	1	1	1	3
	- wiekdiameter 8 - 14 m	C	0	0	100	50	100	1	1	1	1	2	3
	- wiekdiameter >= 14 m	C	0	0	200	50	200	1	1	1	1	3	4
	stookinstallaties:												
	- gas, < 2,5 MW	C	10	0	30	10	30	1	1	1	1	1	2
	- gas, >= 50 MW	C	30	0	200	50	200	2	1	1	1	2	4
	- olie, < 2,5 MW	C	30	0	30	10	30	1	1	1	1	1	2
	- olie, 2,5 - 50 MW	C	30	10	50	30	50	2	1	1	1	1	3
	- olie, >= 50 MW	C	50	30	200	50	200	3	2	2	1	2	4
	- kolen, 2,5 - 50 MW	C	30	100	100	30	100	2	1	1	1	1	3
	- kolen, >= 50 MW	C	50	300	300	50	300	3	2	2	1	2	4
	stoomwerktuigen	-	0	0	50	30	50	1	1	1	1	1	3
	luchtcompressoren	C	10	10	50	10	50	1	1	1	1	1	3
	liftinstallaties	C	0	0	30	10	30	1	1	1	1	1	2
	motorbrandstofpompen	-	30	0	30	30	30	1	1	3	2	1	2
	afvalwaterbehandelings- installaties:												
	- < 100.000 i.e.	C	200	30	100	10	200	1	1	1	1	1	4
	- 100.000 - 300.000 i.e.	C	300	50	200	10	300	1	1	1	2	1	4
	- >= 300.000 i.e.	C	500	50	300	10	500	1	1	1	2	1	5
	radio- of TV-zendmasten	C	0	0	0	1500	1500	1	1	1	1	3	6
	radarinstallaties	C	0	0	0	1500	1500	1	1	1	1	3	6

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
01	LAND- EN TUINBOUW												
01.3	Plantsoenendiensten, hoveniersbedrijven	-	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1
01.4	Agrarische dienstver- lenende bedrijven:												
	- met opslag bestrij- dingsmiddelen	-	30	10	10	200	200	1	1	3	2	1	4
	- met machineverhuur, c.g. werken met land- bouwmachines	-	10	10	100	10	100	1	1	1	2	1	3
19	OVERIGE DELFSTOFFENWIN- NING												
19.92	Splijt- en kweekstoffen- bewerkingsbedrijven	C	10	0	100	1500	1500	2	1	1	2	2	6
20 / 21	VOEDINGS- EN GENOTMIDDE- LEN INDUSTRIE												
20.11, .13	Slachthuizen, slachte- rijen	C	100	0	200	10	200	1	3	1	3	1	4
20.12	Loonslachtersbedrijven	-	50	0	50	0	50	1	2	1	1	1	3
20.14	Vleeswaren- en vleescon- servenfabrieken	C	100	0	200	10	200	1	2	1	2	2	4
20.15	Pluinveeslachterijen	C	100	0	200	10	200	1	3	1	3	1	4
20.16	Vetsmelterijen	C	700	0	100	50	700	1	2	1	2	2	5
20.17	Bewerkingsinr. van darmen en vleesafvallen	C	300	0	100	10	300	1	2	1	2	2	4
20.21	Zuivelproduktenfabrieken:												
	- gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u	C	200	100	500	100	500	1	2	1	3	2	5
	- geconcentreerde prod., verdamp.cap. >= 20 t/u	C	200	30	500	100	500	1	2	1	3	2	5
	- overige zuivelprod.fabr	C	50	50	300	100	300	1	2	1	3	2	4
20.22	Melkproduktenfabrieken:												
	- v.c. < 55.000 t/j	C	50	0	100	10	100	1	2	1	2	1	3
	- v.c. >= 55.000 t/j	C	100	0	300	10	300	1	2	1	3	2	4



SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
20.23	Consumptie-ijsfabrieken	C	30	0	100	10	100	1	1	1	2	2	3
20.31	Visbewerkingsinrich- tingen:												
	- drogen	C	700	100	200	30	700	1	1	1	2	2	5
	- conserveren	C	200	0	100	10	200	1	2	1	2	2	4
	- roken	C	500	0	50	30	500	2	2	1	2	2	5
	- verwerken anderszins	C	300	10	50	10	300	1	2	1	2	2	4
20.41	Meelfabrieken:												
	- p.c. < 500 t/uur	C	50	100	200	100	200	1	1	1	2	2	4
	- p.c. >= 500 t/uur	C	200	200	300	100	300	1	1	1	2	2	4
20.42	Grutterswarenfabrieken	C	50	100	200	100	200	1	1	1	2	2	4
20.51	Suikerfabrieken (biet-):												
	- v.c. < 2.500 t/j	C	500	100	300	200	500	1	3	2	3	2	5
	- v.c. >= 2.500 t/j	C	1000	200	700	300	1000	1	3	2	3	3	5
20.61	Olie- en vettenfabrieken:												
	- zonder hexaan-extractie p.c. < 250.000 t/j	C	200	50	100	50	200	1	1	2	3	2	4
	- zonder hexaan-extractie p.c. >= 250.000 t/j	C	300	100	300	100	300	2	1	2	3	3	4
	- met hexaan-extractie, p.c. < 250.000 t/j	C	200	50	100	300	300	1	1	2	3	2	4
	- met hexaan-extractie, p.c. >= 250.000 t/j	C	300	100	300	500	500	2	1	2	3	3	5
20.62	Margarinefabrieken e.d.:												
	- p.c. < 250.000 t/j	C	100	10	200	30	200	1	1	1	3	2	4
	- p.c. >= 250.000 t/j	C	300	10	300	50	300	1	2	2	3	3	4
20.71	Groente- en fruitconser- venfabrieken:												
	- jam	C	50	10	50	10	50	1	1	1	1	1	3
	- fruit	C	50	10	100	10	100	1	2	1	2	2	3

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	- groente algemeen	C	100	10	100	10	100	1	2	1	2	2	3
	- met koolsoorten	C	200	10	100	10	200	1	2	1	2	2	4
	- met drogerijen	C	300	10	200	30	300	1	1	1	2	2	4
	- met uienconservering (zoutinleggerij)	C	300	10	100	10	300	1	2	1	2	2	4
20.72	Groente-inmakerijen en -inleggerijen	C	100	10	100	10	100	1	1	1	2	2	3
20.81.1	Broodbakkerijen, v.c. < 2500 kg reel/week:												
	- alleen voor eigen winkelbedrijf	C	30	10	30	10	30	1	1	1	1	1	2
	- ook voor toelevering aan derden	C	50	10	50	30	50	1	1	1	1	1	3
20.81.2	Broodfabrieken	C	100	30	100	100	100	1	1	1	2	2	3
20.82	Beschuitfabrieken e.d.	-	100	30	50	100	100	1	1	1	2	2	3
20.83	Banketbakkerijen	-	10	0	10	0	10	1	1	1	1	1	1
20.84	Biscuit-, koek- en banketfabrieken	-	100	30	50	100	100	1	1	1	2	2	3
20.91	Cacao- en chocoladefabr.	-	500	50	100	100	500	1	1	1	2	3	5
20.92	Suikerwerkfabrieken:												
	- zonder suiker branden	-	100	30	50	50	100	1	1	1	2	2	3
	- met suiker branden	-	300	30	50	50	300	1	1	1	2	2	4
21.1	Zetmeel(-derivaten)fabr.:												
	- p.c. < 10 t/u	C	200	50	200	50	200	1	2	1	1	2	4
	- p.c. >= 10 t/u	C	500	200	500	100	500	1	3	1	2	3	5
21.21	Mengvoederfabrieken:												
	- p.c. < 100 t/u	C	200	100	300	100	300	1	1	1	3	3	4
	- p.c. >= 100 t/u	C	300	200	500	100	500	1	1	1	3	3	5
21.29	Veevoederfabr. n.e.g. :												
	- destructiebedrijven	C	1000	100	300	50	1000	1	2	1	3	2	5



SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEN	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- BEL	CATE- GORIE
	- sigaretten	C	200	50	100	50	200	1	1	1	2	2	4
	- sigaren	-	100	30	50	30	100	1	1	1	1	1	3
	- excl. sigaretten/sigar.	C	200	50	100	50	200	1	1	1	2	2	4
22	TEXTIEL INDUSTRIE												
22.11	Wolvezelbewerk. fabr.	-	100	50	100	50	100	1	1	1	2	2	3
22.12	Wolspinnerijen e.d.	-	50	10	100	50	100	1	1	1	1	2	3
22.13	Wolspinnerijen-weverijen:												
	- aant. weefgetouwen < 50	-	30	10	100	30	100	1	1	1	1	1	3
	- aant. weefgetouwen >=50	-	50	30	300	50	300	1	1	1	2	2	4
22.14	Wolweverijen:												
	- aant. weefgetouwen < 50	-	10	10	100	30	100	1	1	1	1	2	3
	- aant. weefgetouwen >=50	-	10	30	300	50	300	1	1	1	2	2	4
22.21	Katoenvezelbewerk. fabr.	-	50	50	100	50	100	1	1	1	2	2	3
22.22	Katoenspinnerijen	-	50	10	100	50	100	1	1	1	2	2	3
22.23	Katoentwijnerijen, -spoe- lerijen, naaigarenfabr.	-	30	10	100	50	100	1	1	1	1	2	3
22.24	Katoenspinnerijen-weve- rijen:												
	- aant. weefgetouwen < 50	-	30	10	100	30	100	1	1	1	1	1	3
	- aant. weefgetouwen >=50	-	50	10	300	50	300	1	1	1	2	2	4
22.25	Katoenweverijen:												
	- aant. weefgetouwen < 50	-	10	10	100	30	100	1	1	1	1	1	3
	- aant. weefgetouwen >=50	-	10	10	300	50	300	1	1	1	2	2	4
22.31	Tricotstukgoederenfabr.	-	10	10	100	50	100	1	1	1	2	2	3
22.32	Kousen- en sokkenfabr.	-	10	10	50	50	50	1	1	1	1	2	3
22.33	Tricot onder- en nacht- kledingfabrieken	-	10	10	50	50	50	1	1	1	1	2	3
22.34	Tricot bovenkledingfabr.	-	10	10	50	50	50	1	1	1	2	2	3
22.39	Tricotfabrieken n.e.g.	-	10	10	50	50	50	1	1	1	1	2	3

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOP	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
22.41	Textielblekerijen, -ververijen, -drukkerijen	-	200	10	200	50	200	1	2	2	3	2	4
22.42	Loonblekerijen, -ververijen, -drukkerijen	-	200	10	200	50	200	1	2	2	2	2	4
22.43	Textielveredelings- bedrijven n.e.g.	-	100	10	200	50	200	1	2	2	2	2	4
22.51	Kokos e.d. vloernatten- fabrieken	-	100	50	200	50	200	1	1	1	2	2	4
22.52	Tapijtfabrieken	-	200	30	200	100	200	1	1	1	2	2	4
22.6	Linoleum- en viltzeil- fabrieken	-	700	100	200	100	700	2	1	1	2	2	5
22.71	Huishoud- en woningtex- tiefabrieken	-	30	30	100	30	100	1	1	1	1	1	3
22.72	Dekenstikkerijen, spreienfabrieken e.d.	-	30	30	100	30	100	1	1	1	1	1	3
22.73	Zeilen-, tenten- en dekkledenfabrieken	-	30	30	50	10	50	1	1	1	1	1	3
22.79	Textielwarenfabrieken (excl. kleding) n.e.g.	-	30	30	50	10	50	1	1	1	1	1	3
22.91	Band-, vlecht-, kant- en passenentfabrieken	-	30	30	50	10	50	1	1	1	1	1	3
22.92	Vilt- en vezelvliesfabr.	-	30	30	50	10	50	1	1	1	1	1	3
22.93	Touwslagerijen	-	30	10	50	30	50	1	1	1	1	1	3
22.94	Jutespinnerijen-weverijen												
	- aant. weefgetouwen < 50	-	100	10	100	30	100	1	1	1	1	1	3
	- aant. weefgetouwen >=50	-	300	10	300	50	300	1	2	1	2	2	4
22.95	Vlasbewerkingsinricht. (vlasroterijen)	-	200	50	100	50	200	1	1	1	1	2	4
22.99	Textielind. n.e.g. (coaten, cacheren, in- pregneren)	-	50	10	50	30	50	1	1	1	1	1	3
23	KLEDING INDUSTRIE												
23.1	Confectiekledingindustrie	-	10	10	30	30	30	1	1	1	1	2	2
23.2	Loonconfectiefabrieken	-	10	10	30	30	30	1	1	1	1	2	2

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- BEEL	CATE- GORIE
23.3	Maatkledingbedrijven	-	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1
23.4	Pelsbereiderijen, bontfa- brieken en bontwerkerijen	-	50	10	10	10	50	1	1	1	1	1	3
23.5	Hoeden-, petten- en mode- artikelenfabrieken	-	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1
24	LEDERWAREN INDUSTRIE												
24.1	Lederfabrieken	-	300	100	100	50	300	1	3	3	2	2	4
24.2	Lederwarenfabrieken (excl. kleding)	-	50	10	30	30	50	1	1	1	2	2	3
24.3	Schoenindustrie	-	50	10	50	30	50	1	1	1	2	2	3
25	HOUT EN MEUBEL INDUSTRIE												
25.1	Houtzagerijen en -schaverijen	-	30	100	200	50	200	1	1	1	2	2	4
25.21	Triplex- en fineerfabr.	-	100	30	100	100	100	1	1	1	2	2	3
25.22	Vezel- en spaanderplaat- fabrieken	-	200	100	100	100	200	2	1	1	2	2	4
25.23	Houtconserveringsbedr. (druk/vacuüm-processen of drenken e.d.):												
	- met zoutoplossingen	-	30	50	100	10	100	1	2	3	2	1	3
	- met organ. oplossingen	-	300	50	100	30	300	3	2	3	2	1	4
	- met creosoot of carbo- lineum	-	500	50	100	50	500	2	2	3	2	1	5
25.31	Timmerfabrieken	-	30	50	100	50	100	1	1	1	2	2	3
25.32	Parket- en hardhoutvloer- renfabrieken	-	100	30	200	50	200	1	1	1	2	2	4
25.33	Fabrieken voor geprefa- briceerde houten gebouwen	-	50	50	200	50	200	1	1	1	2	2	4
25.4	Houten emballage ind.	-	30	50	100	50	100	1	1	1	2	2	3
25.5	Overige houtwarenind.:												
	- vermogen < 50 kW	-	10	30	50	30	50	1	1	1	1	1	3
	- vermogen >= 50 kW	-	30	50	100	50	100	1	1	1	2	2	3

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOP	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
25.61	Kurkwarenfabrieken	-	200	50	50	50	200	1	1	1	2	2	4
25.62	Borstelwarenfabrieken	-	50	10	100	50	100	1	1	1	2	2	3
25.63	Mandennakerijen	-	10	0	10	30	30	1	1	1	1	1	2
25.69	Vlechtwarenfabr. n.e.g.	-	10	0	10	30	30	1	1	1	1	1	2
25.71	Meubelfabrieken (incl. lakspuiterij)	-	100	100	100	50	100	2	1	2	2	2	3
25.72	Grafkistenfabrieken	-	30	10	30	30	30	1	1	1	1	1	2
25.73	Rietmeubelfabrieken	-	50	10	30	30	50	1	1	1	1	1	3
5.74	Matrassenfabrieken	-	30	50	50	50	50	1	1	1	2	2	3
25.75	Woningstoffsfeerderijen	-	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1
26	PAPIER- EN PAPIERWAREN INDUSTRIE												
26.1	Papier- en kartonfabr.:												
	- p.c. < 3 t/u	-	50	50	50	30	50	1	2	1	1	2	3
	- p.c. 3 - 15 t/u	C	100	50	200	50	200	1	2	1	2	2	4
	- p.c. >= 15 t/u	C	200	100	300	100	300	2	3	1	3	2	4
26.2	Papierwarenindustrie	-	10	10	30	10	30	1	1	1	1	1	2
26.31	Golfkartonfabrieken:												
	- p.c. < 3 t/u	C	50	30	100	30	100	1	2	1	2	2	3
	- p.c. >= 3 t/u	C	100	50	300	50	300	2	2	1	2	2	4
26.32	Kartonnagefabrieken	-	30	10	100	30	100	1	1	1	2	2	3
27	GRAFISCHE INDUSTRIE EN UITGEVERIJEN												
27.11	Dagbladdrukkerijen	C	50	10	200	30	200	1	1	2	2	1	4
27.12	Hoogdrukkerijen (klein) en kopieerinrichtingen	-	30	10	50	10	50	1	1	1	1	1	3
27.13	Vlakdrukkerijen:												
	- offset-vellen-drukke- rijen	-	30	10	50	10	50	1	1	2	1	1	3

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	- offset-rotatie-drukke- rijen (groot, met thermische drogerij)	C	200	10	100	30	200	2	2	2	2	2	4
	- vlakdrukkerijen n.e.g.	-	50	10	50	10	50	1	1	1	1	1	3
27.14	Rotatie-diepdrukkerijen:												
	- zonder terugwinning oplosmiddel	C	200	10	100	30	200	2	2	2	2	2	4
	- met terugwinning oplos- middel	C	50	10	100	30	100	1	2	2	2	2	3
27.15	Chemigrafische bedrijven	-	30	10	10	30	30	1	2	1	1	1	2
27.16	Loonzetterijen	-	0	0	10	0	10	1	1	1	1	1	1
27.19	Drukkerijen n.e.g.	-	30	10	30	30	30	1	1	1	1	1	2
27.3	Binderijen	-	30	10	30	30	30	1	1	1	2	1	2
28	AARDOLIE- EN STEENKOOL- VERWERKENDE INDUSTRIE												
28.1	Aardolieraffinaderijen:												
	- zonder petrochemie	C	1500	50	1000	1000	1500	3	3	3	3	3	6
	- met petrochemie	C	1500	50	1500	1500	1500	3	3	3	3	3	6
28.21	Cokesfabrieken:												
	- zonder steenkoolvergass- ing en zonder produk- tie koolelektroden	C	1500	700	700	200	1500	3	2	3	2	3	6
	- met steenkoolvergassing	C	1500	700	1000	300	1500	3	2	3	2	3	6
	- met produktie koolelek- troden	C	1500	700	1000	200	1500	3	2	3	2	3	6
28.22	Bitumineus wegenbouw- materialenfabrieken:												
	- p.c. < 100 t/u	-	300	100	100	30	300	2	1	2	3	2	4
	- p.c. >= 100 t/u	-	500	200	300	50	500	3	1	2	3	3	5
28.23	Bitumineus dakbedekkings- materialenfabrieken:												
	- p.c. < 100 t/u	-	200	100	100	30	200	2	1	2	3	2	4



SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	- p.c. >= 100 t/u	-	500	200	300	50	500	3	1	2	3	3	5
28.24	Sneerolien- en vetten- fabrieken	-	50	10	100	100	100	1	1	2	2	2	3
28.29	Overige aardolie- en steenkoolproductenfabr.:												
	- steenkoolproduktenfabr. n.e.g.	-	300	300	200	50	300	2	1	2	2	2	4
	- aardolieprodukten- fabrieken n.e.g.	-	500	10	200	100	500	3	2	2	2	2	5
29	CHEMISCHE INDUSTRIE												
29.1	Kunstmeststoffenfabrieken	C	700	300	500	700	700	3	3	2	3	3	5
29.2	Kunstharsenfabrieken e.d.	C	700	50	300	500	700	3	2	3	3	3	5
29.3	Kleur- en verfstoffen- fabrieken	C	300	50	300	200	300	2	2	3	3	3	4
29.41	Industr. gassenfabrieken:												
	- luchtscheidingsinstall. v.c. >= 10 t lucht / d	C	30	10	700	100	700	1	1	1	3	3	5
	- overige gassenfabr., niet explosief	C	100	10	500	100	500	2	1	1	3	3	5
	- overige gassenfabr., explosief	C	100	10	500	500	500	2	1	1	3	3	5
29.42	Anorg. chemische grond- stoffenfabrieken n.e.g.:												
	- niet vallend onder in- richtingenbesluit Wlv cq. Wa of onder 'post- Seveso-richtlijn'	C	200	50	300	300	300	2	2	3	2	3	4
	- vallend onder inrich- tingenbesluit Wlv cq. Wa of onder 'post- Seveso-richtlijn'	C	500	100	500	700	700	3	3	3	3	3	5
29.43	Synth. reuk- en sraak- stoffenfabrieken	C	1000	10	300	100	1000	2	2	2	2	2	5
29.49.1	Methanolfabrieken:												
	- p.c. < 100.000 t/j	C	100	10	200	100	200	2	2	2	2	2	4

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	- p.c. >= 100.000 t/j	C	300	10	500	300	500	3	2	2	3	3	5
29.49.2	Vetzuren- en alkanolen- fabr. (niet synthetisch):												
	- p.c. < 50.000 t/j	C	300	10	200	100	300	1	2	2	2	2	4
	- p.c. >= 50.000 t/j	C	500	10	500	300	500	2	2	2	3	3	5
29.49.3	Grondstoffenfabrieken voor geneesmiddelen en fijnchemicalien:												
	- p.c. < 1.000 t/j	C	200	10	200	300	300	2	2	2	1	2	4
	- p.c. >= 1.000 t/j	C	300	10	300	500	500	2	2	3	2	2	5
29.49.4	Organ. chemische grond- stoffenfabrieken n.e.g.:												
	- niet vallend onder in- richtingenbesluit Wlv cq. Wa of onder 'post- Seveso-richtlijn'	C	300	30	200	300	300	3	3	3	2	3	4
	- vallend onder inrich- tingenbesluit Wlv cq. Wa of onder 'post- Seveso-richtlijn'	C	1000	30	500	700	1000	3	3	3	2	3	5
29.51	Verf-, lak- en vernis- fabrieken	C	300	30	200	300	300	2	2	3	3	2	4
29.61	Geneesmiddelenfabrieken:												
	- fabricage	C	100	10	100	100	100	1	2	1	2	2	3
	- formulering en afvullen geneesmiddelen	-	30	10	50	50	50	1	1	1	2	1	3
29.62	Verbandmidd. fabrieken	-	10	10	30	30	30	1	1	1	2	1	2
29.71	Zeep-, was- en reinig- ingsmiddelenfabrieken	C	300	200	200	100	300	2	2	3	3	2	4
29.72	Parfumerie- en cosmetica- fabrieken	C	300	30	50	50	300	1	1	1	2	2	4
29.8	Chem. bestrijdingsmidde- lenfabrieken:												
	- fabricage	C	300	50	100	1500	1500	3	2	3	3	3	6
	- formulering en afvullen	C	100	10	30	700	700	1	1	3	2	2	5



SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEN	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
32.11	Baksteen en baksteen- elementenfabrieken	-	30	100	200	30	200	1	1	1	2	2	4
32.12	Dakpannenfabrieken	-	50	200	200	30	200	1	1	1	2	2	4
32.2	Aardewerkindustrie:												
	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	-	10	50	30	10	50	1	1	1	1	1	3
	- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW	-	30	200	100	30	200	1	2	1	2	2	4
32.3	Kalkzandsteenfabrieken:												
	- p.c. < 100.000 t/j	-	10	100	100	30	100	1	1	1	2	2	3
	- p.c. >= 100.000 t/j	-	30	300	300	50	300	1	2	1	3	3	4
32.41	Cementfabrieken:												
	- p.c. < 100.000 t/j	C	10	300	500	30	500	1	1	1	2	3	5
	- p.c. >= 100.000 t/j	C	30	700	1000	50	1000	2	2	2	3	3	5
32.42	Kalkfabrieken:												
	- p.c. < 100.000 t/j	-	30	200	200	30	200	1	1	1	2	2	4
	- p.c. >= 100.000 t/j	-	50	500	300	50	500	1	2	1	3	3	5
32.43	Gipsfabrieken:												
	- p.c. < 10.0000 t/j	-	30	200	200	30	200	1	1	1	2	2	4
	- p.c. >= 100.000 t/j	-	50	500	300	50	500	2	2	2	3	3	5
32.51	Betonwarenfabrieken:												
	- zonder persen, triltafels en bekistingstrillers	-	10	100	200	30	200	1	1	1	2	2	4
	- met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c. < 100 t/d	-	10	100	300	30	300	1	1	1	2	2	4
	- met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c. >= 100 t/d	-	30	200	700	30	700	1	1	1	3	3	5
32.52	Asbestcementwarenfabr.:												
	- p.c. < 100 t/d	-	10	50	100	100	100	2	1	1	2	2	3



SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEN	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j	-	30	30	100	30	100	1	1	1	1	1	3
	- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j	C	30	100	300	50	300	2	1	1	2	2	4
	- glaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 t/j	-	300	100	100	30	300	1	1	1	1	1	4
	- glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j	C	500	200	300	50	500	1	1	1	2	2	5
32.82	Glasbewerkingsbedrijven (graveren, etsen etc.)	-	10	50	50	30	50	1	1	1	1	1	3
32.83	Glas-in-loodzetterijen	-	10	0	30	10	30	1	1	1	1	1	2
33	BASIS METAALINDUSTRIE												
33.1	Ruwijzer- en staalfabr.:												
	- p.c. < 1.000 t/j	-	700	700	700	300	700	2	2	3	1	2	5
	- p.c. >= 1.000 t/j	C	1500	1500	1500	500	1500	3	3	3	3	3	6
33.2	Stalen-buizenfabrieken:												
	- p.o. < 2.000 m2	-	30	30	500	30	500	2	2	2	2	2	5
	- p.o. >= 2.000 m2	-	50	100	1000	50	1000	3	3	3	3	2	5
33.31	Koudbandwalserijen:												
	- p.o. < 2.000 m2	-	30	50	500	30	500	1	1	1	2	2	5
	- p.o. >= 2.000 m2	-	50	100	1000	50	1000	1	1	2	3	3	5
33.32	Profielzetterijen:												
	- p.o. < 2.000 m2	-	30	30	300	30	300	1	1	1	2	2	4
	- p.o. >= 2.000 m2	-	50	50	700	50	700	1	1	2	3	3	5
33.33	Draadtrekkerijen e.d.:												
	- p.o. < 2.000 m2	-	30	30	300	30	300	1	1	1	2	2	4
	- p.o. >= 2.000 m2	-	50	50	500	50	500	1	1	2	3	3	5
33.41	Non-ferro-metaalerts- voorbewerkingsbedrijven:												
	- p.c. < 1.000 t/j	-	50	100	300	30	300	1	1	2	1	2	4



SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEN	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	- p.o. < 2.000 m <sup>2</sup>	-	30	50	300	30	300	1	1	2	2	2	4
	- p.o. >= 2.000 m <sup>2</sup>	-	50	100	700	50	700	1	1	2	3	3	5
34.4	Overige constructiewerk- plaatsen (excl. lakken):												
	- gesloten gebouwen	-	30	30	200	30	200	1	1	2	2	2	4
	- in open lucht, p.o. < 2.000 m <sup>2</sup>	-	30	100	300	50	300	1	1	2	2	2	4
	- in open lucht, p.o. >= 2.000 m <sup>2</sup>	-	50	200	500	50	500	1	1	3	3	3	5
34.5	Metalen meubelfabr. e.d. (incl. lakken en roffelen)	-	100	30	100	50	100	2	1	3	2	2	3
34.6	Metalen emballage ind. (incl. lakken en roffelen):												
	- p.o. < 2.000 m <sup>2</sup>	-	100	30	100	50	100	1	1	3	2	2	3
	- p.o. >= 2.000 m <sup>2</sup>	-	200	50	300	50	300	2	1	3	3	3	4
34.7	C.v.-ketel en -radiato- renfabr. (excl. roffelen)	-	100	30	100	50	100	2	1	2	2	2	3
34.8	Overige metaalwarenind.	-	50	30	100	30	100	1	1	3	2	2	3
34.91	Smederijen, lasricht., bankwerkerijen e.d.	-	50	30	100	30	100	1	1	2	2	2	3
34.92	Reparatiebedrijven voor landbouwmachines. e.d.	-	50	30	100	30	100	1	1	1	2	2	3
34.93	Metaaloppervlaktebehande- lingsbedrijven:												
	- algemeen	-	100	100	100	50	100	1	3	3	2	2	3
	- mechanische oppervlak- tebehandeling (slijpen, polijsten)	-	30	100	100	30	100	1	1	2	2	2	3
	- anodiseren, eloxeren	-	50	10	100	30	100	1	2	3	2	2	3
	- chemische oppervlakte- behandeling	-	50	10	100	30	100	1	3	3	2	2	3
	- enaileren	-	100	50	100	50	100	1	1	2	1	1	3



SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed.)	-	100	30	100	50	100	1	3	3	2	2	3
	- stralen	-	30	200	200	30	200	2	1	1	2	2	4
	- metaalharden	-	30	50	100	50	100	2	1	2	1	2	3
	- lakspuiten en roffelen	-	100	30	100	100	100	2	1	2	2	2	3
	- scoperen (opspreiden van zink)	-	50	100	100	30	100	2	1	2	2	2	3
	- thermisch verzinken	-	200	200	100	50	200	2	1	2	2	2	4
	- thermisch vertinnen	-	200	200	100	50	200	2	1	2	2	2	4
35	MACHINE-INDUSTRIE												
35.	Machine-industrie:												
	- p.o. < 2.000 m <sup>2</sup>	-	30	30	100	30	100	1	1	1	2	1	3
	- p.o. >= 2.000 m <sup>2</sup>	-	50	50	200	50	200	1	1	2	3	2	4
	- met proefdraaien verbrandmotoren >= 1 MW	-	50	50	300	50	300	1	1	2	3	2	4
36	ELECTROTECHNISCHE INDUSTRIE												
36.1	Electrische draad- en kabelfabrieken	-	100	30	200	50	200	2	1	1	2	2	4
36.21	Elektronmotoren- en generatorfabrieken	-	300	50	30	100	300	1	1	3	1	2	4
36.22	Schakel- en installatiemateriaalfabrieken	-	300	50	30	100	300	1	2	3	1	2	4
36.91	Accumulatoren- en batterijenfabrieken	-	100	100	100	50	100	1	1	2	2	2	3
36.92	Lampenfabrieken	-	300	50	30	500	500	2	1	3	2	2	5
36.93 t/m .96	Elektrotechnische ind. n.e.g.	-	30	10	50	30	50	1	1	1	1	1	3
36.95.1	Fabrieken voor gedrukte bedrading	-	50	30	50	50	50	1	3	3	1	2	3
36.97/.98	Elektrische en elektrotechnische apparatenfabr.	-	100	50	100	50	100	1	2	2	2	2	3



SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	- Zonder proefdraaien motoren	-	50	50	200	100	200	1	1	2	2	2	4
	- Met proefdraaien motoren	-	100	50	1000	100	1000	1	1	2	2	2	5
37.9	Transportmiddelenindustr. n.e.g.	-	50	30	100	50	100	1	1	1	2	2	3
38	INSTRUMENTEN- EN OPTISCHE INDUSTRIE												
38.	Instrumenten- en optische industrie	-	30	10	30	30	30	1	1	1	1	1	2
	OVERIGE INDUSTRIE												
39.	Overige industrie voor zover n.e.g.	-	30	10	30	30	30	1	1	1	1	1	2
39.3	Foto- en filmlaboratoria	C	30	0	10	30	30	1	3	1	2	2	2
39.41	Speelgoedartikelenfabr.	-	50	10	50	30	50	1	1	1	2	2	3
39.42	Sportartikelenfabrieken	-	50	10	50	30	50	1	1	1	2	2	3
39.5	Sociale werkplaatsen met lakspuiterijen	-	100	50	100	50	100	2	1	1	2	2	3
39.99.1	Compostbedrijven:												
	- open	-	700	300	200	50	700	1	2	2	3	2	5
	- gesloten	-	100	50	100	50	100	1	2	2	3	1	3
39.99.2	Zwarte grond-productie- bedrijven	C	100	100	50	30	100	1	2	1	2	2	3
39.99.3	Overige be- en verwerken- de industrie n.e.g.	-	50	30	50	30	50	1	1	1	1	1	3
40	OPENBARE NUTSBEDRIJVEN												
40.11	Elektriciteitsproductie- bedr. (vermogen >=50 MW):												
	- kolengestookt	C	100	700	700	300	700	3	2	2	2	3	5
	- oliegestookt	C	100	30	500	300	500	3	2	2	2	3	5
	- gasgestookt	C	30	30	500	300	500	2	2	1	1	3	5
	- kerncentrales	C	30	30	500	1500	1500	2	2	1	1	3	6

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEN	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- BEL	CATE- GORIE
	- gasturbine-centrales	C	10	10	300	300	300	2	1	1	1	2	4
40.12	Elektriciteitsdistribu- tiebedrijven, met transformatorvermogen:												
	- < 10 MVA	C	0	0	30	10	30	1	1	1	1	1	2
	- 10 - 100 MVA	C	0	0	50	30	50	1	1	1	1	1	3
	- 100 - 200 MVA	C	0	0	100	50	100	1	1	1	1	2	3
	- 200 - 1000 MVA	C	0	0	300	50	300	1	1	1	1	2	4
	- >= 1000 MVA	C	0	0	500	50	500	1	1	1	1	2	5
40.2	Gasdistributiebedrijven:												
	- gascompressorstations vermogen < 100 MW	C	0	0	300	200	300	1	1	1	1	1	4
	- gascompressorstations vermogen >= 100 MW	C	0	0	500	200	500	1	1	1	1	2	5
	- gasdrukregel- en meet- ruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C	C	0	0	30	10	30	1	1	1	1	1	2
	- gasontvang en -verdeel- stations, cat. D	C	0	0	100	50	100	1	1	1	1	1	3
40.31	Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:												
	- met chloorgas	C	50	0	50	1500	1500	1	1	1	1	2	6
	- bereiding met chloor- bleekloog e.d. en/of straling	C	10	0	50	50	50	1	1	1	1	2	3
40.32	Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:												
	- < 1 MW	C	0	0	30	10	30	1	1	1	1	1	2
	- 1 - 15 MW	C	0	0	100	10	100	1	1	1	1	1	3
	- >= 15 MW	C	0	0	300	10	300	1	1	1	1	2	4
40.4	Warmtevoorzieningsbedr.:												
	- stadsverwarming	C	30	0	100	50	100	2	1	1	1	2	3
	- blokverwarming	C	10	0	30	30	30	1	1	1	1	1	2



SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GEJUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	- opslagopp. < 2000 m <sup>2</sup>	C	50	500	300	30	500	1	1	2	3	3	5
	- opslagopp. >= 2000 m <sup>2</sup>	C	100	700	1000	50	1000	2	1	2	3	3	5
61.42	IJzer, staal- en -halffa- brikaten	-	10	50	200	30	200	1	1	1	2	2	4
61.43	Non-ferro metalen en -halffabrikaten	-	10	30	100	30	100	1	1	1	2	2	3
61.44	Minerale olieproducten (excl. brandstoffen)	-	50	10	50	100	100	1	1	2	2	2	3
61.45	Vaste, vloeibare en gas- vormige brandstoffen (algemeen assortiment)	-	100	10	50	500	500	1	1	2	2	2	5
61.46	Vaste brandstoffen:												
	- klein, lokaal ver- zorgingsgebied	-	10	100	50	30	100	1	1	1	2	2	3
	- kolenterminal (opslagopp. >= 2.000 m <sup>2</sup> )	C	50	700	500	100	700	1	1	2	3	3	5
61.47	Vloeibare brandstoffen:												
	- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m <sup>3</sup>	-	50	10	50	200	200	1	1	2	2	2	4
	- vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m <sup>3</sup>	-	100	30	50	500	500	1	1	3	2	3	5
	- tot vloeistof verdichte gassen	-	50	0	50	200	200	1	1	1	2	2	4
61.51	Chemische grondstoffen en chemicalien voor industriële toepassing	-	50	50	30	300	300	1	1	3	2	2	4
61.52	Bestrijdingsmiddelen	-	50	30	30	500	500	1	1	2	2	2	5
61.53	Olien, vetten en olie- houdende grondstoffen	-	100	30	30	50	100	1	1	1	2	2	3
61.54	Rubber	-	50	10	30	50	50	1	1	1	2	2	3
61.6 excl. .66/.69	Hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen	-	10	10	50	50	50	1	1	1	2	2	3
61.66	Zand en grind	-	10	50	100	10	100	1	1	1	2	2	3
61.69	Bouwmaterialen n.e.g.	-	10	50	50	30	50	1	1	1	2	2	3

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOP	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
61.7 / .8	<b>Machines, apparaten etc.</b>	-	10	10	50	30	50	1	1	1	2	2	3
61.91	<b>Verpakkingsmaterialen</b>	-	10	10	30	50	50	1	1	1	2	2	3
61.92	<b>Scheepsbenodigdheden</b>	-	10	10	30	30	30	1	1	1	2	2	2
61.99	<b>Vakbenodigdheden e.d.</b>	-	10	10	30	30	30	1	1	1	2	2	2
62.1	<b>Meubelen, antiquiteiten e.d.</b>	-	10	10	30	50	50	1	1	1	2	2	3
62.2	<b>Huishoudelijke artikelen, ijzervaren, auto-acces- soires, houtwaren e.d.</b>	-	10	10	30	30	30	1	1	1	2	2	2
62.27	<b>Verf en behang</b>	-	10	10	30	100	100	1	1	1	2	2	3
62.3	<b>Textielwaren, schoeisel e.d.</b>	-	30	10	30	30	30	1	1	1	2	2	2
62.4	<b>Plant aardige voedings- en C genotsmiddelen</b>	C	30	10	50	30	50	1	1	1	2	2	3
62.5	<b>Dierlijke voedingsmidd.</b>	C	30	10	50	30	50	1	1	1	2	2	3
62.6	<b>Farmaceutische, medische, kosmetische artikelen en reinigingsmiddelen</b>	-	30	10	30	50	50	1	1	1	2	2	3
62.7	<b>Papier, boeken en kantoorbehoeften</b>	-	10	10	30	50	50	1	1	1	2	2	3
62.8	<b>Optische, fotografische, sport- e.d. artikelen:</b>												
	- zonder vuurwerk	-	10	10	30	30	30	1	1	1	2	2	2
	- met vuurwerk en/of munitie	-	10	10	30	100	100	1	1	1	2	2	3
62.91, .92	<b>Schroot:</b>												
	- algemeen	-	30	30	100	30	100	1	1	2	2	2	3
	- met shredders, persen	-	30	100	500	50	500	1	1	3	2	3	5
	- autosloperijen	-	30	30	50	50	50	1	1	3	2	3	3
62.93	<b>Oude materialen en afval- stoffen (excl. schroot):</b>												
	- oud papier, lonpen en rubber	-	30	30	30	30	30	1	1	1	2	2	2

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
	- dierlijk afval	-	300	10	30	10	300	1	1	1	2	2	4
	- puin, glas en hout	-	10	30	100	10	100	1	1	1	2	2	3
66.15	Bouwmaterialen:												
	- 'doe het zelf'	-	10	10	30	30	30	1	1	1	1	1	2
66.2	Personenauto's, fietsen, motorfietsen e.d.	-	10	0	10	10	10	1	1	1	1	1	1
66.31	Benzine-service-stations:												
	- zonder LPG	-	30	0	30	30	30	2	1	2	3	1	2
	- met LPG	-	30	0	30	100	100	2	1	2	3	1	3
66.71	Huisbrandstoffen	-	10	10	10	30	30	1	1	2	1	2	2
66.82	Munitie < 275.000 patro- nen en < 1 kg buskruit	-	0	0	0	10	10	1	1	1	1	1	1
66.89	Vuurwerk < 1000 kg	-	0	0	0	10	10	1	1	1	1	1	1
68	REPARATIEBEDRIJVEN VOOR GEBRUIKSGOEDEREN												
68.1	Schoen- e.a. lederwaren- reparatiebedrijven	-	10	0	10	10	10	1	1	1	1	1	1
68.21	Autoreparatiebedrijven (excl. plaatwerken, spui- ten en tectyleren)	-	10	10	30	30	30	1	1	2	2	1	2
68.22	Autoplaatwerkerijen	-	10	30	100	30	100	1	1	1	1	1	3
68.23	Autospuitinrichtingen	-	50	30	50	50	50	2	1	1	1	1	3
68.24	Autobekleiderijen	-	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1
68.29	Autorepar. bedr. n.e.g.:												
	- zonder tectyleerderij	-	10	10	30	30	30	1	1	1	2	1	2
	- met tectyleerderij	-	100	10	30	30	100	1	2	2	2	1	3
68.3	Fietsen-, bron- en motor- fietsenreparatiebedr.	-	10	0	30	10	30	1	1	1	1	1	2
68.4	Uurwerkreparatie bedr.	-	0	0	0	10	10	1	1	1	1	1	1
68.5	Goud- en zilversnederijen (reparatiebedr.)	-	0	0	10	10	10	1	1	1	1	1	1



SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
68.6	Reparatiebedrijven voor elektr. gebruiksgoederen	-	0	0	10	10	10	1	1	1	1	1	1
68.7	Reparatiebedrijven voor muziekinstrumenten	-	10	0	10	10	10	1	1	1	1	1	1
68.9	Reparatiebedrijven voor n.e.g. gebruiksgoederen	-	10	0	10	10	10	1	1	1	1	1	1
72	WEGVERVOER												
72.11	Bus-, tram-, en metro-stations	C	10	10	100	10	100	1	1	1	2	2	3
72.12	Groepsvervoerbedrijven	C	10	10	100	10	100	1	1	1	2	1	3
72.21	Taxibedrijven	C	10	0	30	0	30	1	1	1	2	1	2
72.22	Touringcar bedrijven	C	10	10	100	30	100	1	1	1	2	1	3
72.3	Goederenwegvervoerbedr.:												
	- zonder schoonmaken tanks	C	10	10	100	30	100	1	1	1	3	2	3
	- met schoonmaken tanks	C	200	30	100	100	200	2	2	2	3	2	4
72.41	Autoparkeer- en stallingsbedrijven	C	30	10	50	30	50	1	1	1	3	2	3
72.42	Fietsenstallingsbedrijven	C	0	0	50	0	50	1	1	1	1	1	3
72.43	Pomp- en compressorstations van pijpleidingen	C	0	0	50	10	50	1	1	1	1	1	3
72.49	Wegvervoer verwante bedrijven n.e.g.	C	10	10	100	30	100	1	1	1	2	2	3
73	ZEEVAART												
73.1 / .2	Zeevaartbedrijven (kantoren):												
	- vloeropp. < 150 m	C	0	0	10	0	10	1	1	1	1	1	1
	- vloeropp. >= 150 m	C	0	0	30	0	30	1	1	1	1	1	2
73.3	Zeevaart laad-, los- en overslagbedrijven:												
	- containers	C	30	10	300	100	300	1	1	1	3	3	4
	- stukgoed	C	10	50	500	100	500	1	1	2	3	3	5





SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KBER	INDEX VISU- EEL	CATE- GORIE
95.	Sociaal-culturele in- stellingen:												
	- studio's (film, TV, ra- dio, geluid)	C	0	0	50	30	50	1	1	1	2	1	3
97	BEDRIJFS- EN WERKNEMERS- ORGANISATIES												
97.5	Research- e.d. weten- schappelijke instellingen met laboratorium	-	10	0	30	50	50	1	2	1	1	1	3
98	OVERIGE DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEN												
98.11.1	Vuilophaal-, straatrei- nigingsbedrijven e.d.	-	50	50	50	30	50	1	1	1	2	1	3
98.11.3	Vuiloverslagstations	C	200	300	300	30	300	1	1	2	3	3	4
98.11.4	Geneentewerven, chemisch afval depots	-	30	50	50	10	50	1	1	3	2	1	3
98.13	Afvalverwerkingsbedr.:												
	- afvalscheidingsinstall.	C	200	200	300	50	300	1	1	1	3	2	4
	- verwerking afgewerkte olie	C	100	10	50	50	100	2	1	3	2	2	3
	- kabelbranderijen	-	200	50	30	30	200	3	1	2	1	2	4
	- pathogeen afvalver- branding (voor zieken- huizen)	-	30	10	30	30	30	1	1	1	1	2	2
	- oplosmiddelterugwinning	-	100	10	10	50	100	2	1	2	1	2	3
	- vuilverbrandingsinr.: huisvuil, slib	C	300	200	300	50	300	3	1	2	3	3	4
	- vuilverbrandingsinr.: chemisch afval	C	200	100	300	50	300	3	1	3	3	3	4
	- verwerking fotochemisch en galvano-afval	-	30	50	50	30	50	1	2	2	1	1	3
	- puinbreken en -zeven, v.c. < 100.000 t/j	-	30	100	300	10	300	1	1	1	2	2	4
	- puinbreken en -zeven, v.c. >= 100.000 t/j	-	30	200	700	10	700	1	1	1	3	3	5

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	AFST. GEUR	AFST. STOF	AFST. GELUID	AFST. GEVAAR	AF- STAND	INDEX LUCHT	INDEX WATER	INDEX BODEM	INDEX VER- KEER	INDEX VISU- BEL	CATE- GORIE
	- nestverwerking: zie SBI 98.12; voor korrelfabrieken nog geen normen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98.14	Ongedierte bestrijdings- en ontsmettingsbedrijven	-	10	10	30	100	100	1	1	2	1	1	3
98.15	Polderbenalingsinricht.	C	0	0	50	10	50	1	1	1	1	1	3
98.21	Schoonmaakbedrijven voor gebouwen	C	0	0	30	0	30	1	1	1	1	1	2
98.22	Schoorsteenveegbedrijven	-	0	0	10	0	10	1	1	1	1	1	1
98.23	Autowasserijen	-	10	0	50	0	50	1	1	1	2	1	3
98.24	Glazenwasserijen	-	0	0	10	0	10	1	1	1	1	1	1
98.29	Schoonmaakbedr. n.e.g.	-	0	0	10	0	10	1	1	1	1	1	1
98.31	Wasserijen en strijkin- richtingen	C	50	10	100	30	100	1	2	1	2	2	3
98.32	Chemische wasserijen en ververijen	-	30	10	30	30	30	1	2	2	2	1	2
98.33	Wasverzendinrichtingen	-	0	0	30	0	30	1	1	1	1	1	2
98.34	Stoppage- en oppersinr.	-	0	0	10	0	10	1	1	1	1	1	1
98.35	Wasserettes, wassalons	-	10	0	10	0	10	1	2	1	1	1	1
98.36	Tapijtreinigingsbedrijven	-	30	30	50	30	50	1	2	1	2	1	3
98.5	Foto-ateliers (incl. ontwikkelen)	-	0	0	0	10	10	1	1	1	1	1	1

Selectie: zelf aangegeven bedrijfstypen

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

## **BIJLAGE 2**

Lijst "Bijzondere Objecten Categorie I

Deze lijst bevat een opsomming van de zogeheten "Bijzondere Objecten Categorie I" die in de richtlijnen omtrent de zonering van het Ministerie van VROM (1984) als zodanig zijn aangewezen

Onder "Bijzondere Objecten Categorie I" worden verstaan:

- a. bejaardentehuizen en verpleeginrichtingen, zoals ziekenhuizen en sanatoria;
- b. scholen en winkelcentra;
- c. hotels en kantoorgebouwen, bestemd voor meer dan 50 personen;
- d. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals computer- en telefooncentrales, gebouwen met vluchtleidingapparatuur;
- e. objecten die door secundaire effecten een verhoogd risico met zich meebrengen, zoals bovengrondse installaties en opslagtanks voor brandbare, explosieve en/of giftige stoffen.