



Aanduiding	Aantal%	Wetenschappelijke naam	Ned. naam	Plantelisen	Levermaat/-kwaliteit
opp	380	alle vakken			
bosplantsoen	19	5% Quercus robur	Zomereik	1 st/m2, in gr van min 3-5 st.	60-80 wortelgoed
	11	3% Alnus glutinosa	Zwarte els	1 st/m2, in gr van min 3-5 st.	60-80 wortelgoed
	8	2% Betula pendula	Ruwe berk	1 st/m2, in gr van min 3-5 st.	60-80 wortelgoed
	95	25% Crataegus monogyna	Eenst. meidoorn	1 st/m2, in gr van min 5-10 st.	60-80 wortelgoed
	95	25% Prunus spinosa	Sleedoorn	1 st/m2, in gr van min 5-10 st.	60-80 wortelgoed
	57	15% Viburnum opulus	Gelderse roos	1 st/m2, in gr van min 5-10 st.	60-80 wortelgoed
	19	5% Acer campestre	Veldesdoorn	1 st/m2, in gr van min 3-5 st.	60-80 wortelgoed
	38	10% Corylus avellana	Hazelaar	1 st/m2, in gr van min 5-10 st.	60-80 wortelgoed
	19	5% Rhamnus frangula	Vuilboom	aan randen solitair	60-80 wortelgoed
	19	5% Ilex aquifolium	Hulst	aan randen solitair	80+ kluitgoed
bomen	1	TT Tilia tomentosa	Zilverlinde	boompaal	maat 12-14 kluit
	5	AG Alnus glutinosa	Zwarte els	boompaal	maat 12-14 kluit
	1	JR Juglans regia 'Broadview'	Walnoot	boompaal	maat 12-14 kluit
haag 74 m1	370	Fagus sylvatica	Beuk	5 st/m1	80-100 wortelgoed

POTHOFWEG 14/14A ANEVELDE

# landschappelijke inpassing

advies en inrichting landschap en openbare ruimte  
 meppel - info@burostadenland.nl - www.burostadenland.nl - tel 06 41 66 55 76

tekeningno 1 (I)  
 versie 7.0  
 formaat a3  
 schaal 1:1000  
 datum 14-11-2017  
 door w.f. hilbers  
 project 334  
 bestand 334-04.vwx

