

Besluit Watervergunning

Dit besluit is tot stand gekomen via een ISO 9001 gecertificeerd proces



Besluit: Bemog Projektontwikkeling B.V., Menno van Coehoornsingel 16, Zwolle

Locatie activiteit: Grafhorsterweg 55 te IJsselmuiden

Dossier: Z/23/052195

OLO-nummer: 7542125

Uw kenmerk: 212309a

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Besluit

Gelet op artikel 6,13 van de Waterwet en artikel 3.1 van de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta, en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur:

- I Vergunning te verlenen aan Bemog Projektontwikkeling B.V., Menno van Coehoornsingel 16 in Zwolle, voor het gebruik maken van waterstaatswerk primaire watergang MB.30.16 voor het verwijderen van een lange duiker, het graven van een watergang en het verlengen van een duiker.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de percelen kadastraal bekend IJsselmuiden, sectie B, nummers 05759, 05833, 06408, 06790, 06791, 07689 en 06410 in de gemeente Kampen. De locatie is plaatselijk bekend als Grafhorsterweg 55 in IJsselmuiden.

- II Dat de volgende documenten onderdeel van de watervergunning zijn:
- Het aanvraagformulier van 25-01-2023;
 - Situatietekening TER-01 09-03-2023.
- III De watervergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.

Zwolle, 5 april 2023

namens het dagelijks bestuur van
Waterschap Drents Overijsselse Delta




E. Bisschop
Teamleider Vergunningen en Handhaving

2. Voorschriften

1. Het verlengen van een duiker.

- 1.1. De duiker moet dezelfde binnendiameter hebben als de reeds aanwezige duiker onder de Grafhorsterweg door.
- 1.2. De binnen onderkant van de duiker moet op dezelfde hoogte als de reeds aanwezige duiker onder de Grafhorsterweg worden gelegd en gehouden.
- 1.3. Bij het toepassen van duikers in segmenten, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 1.4. De uiteinden van de duiker moeten samenvallen met de onder insteek van het talud van de dam.
- 1.5. De taluds van de dam moeten worden opgezet onder een helling, die niet steiler is dan 1:1.
- 1.6. Het tijdelijk afdammen van de watergang MB.30.16 is uitsluitend in overleg en met toestemming van de toezichthouder, bereikbaar onder telefoonnummer 088-2331200, toegestaan.
- 1.7. Tussen de bestaande duiker en de verlenging dient een inspectieput aanwezig te zijn. Deze put moet een inwendige afmeting hebben van 1,0 meter bij 1,0 meter en zijn voorzien van een deugdelijke afdekplaat.




Afbeelding 1. Uitsnede uit situatietekening behorende bij de aanvraag met visuele weergave verlenging van de duiker.

2. Het graven van een oppervlaktewaterlichaam.

Het te graven oppervlaktewaterlichaam moet onder het volgende profiel, en zoals weergegeven op onderstaande afbeelding, worden aangelegd:

- bodemhoogte: NAP -2 meter;
- bodembreedte: 1 meter;
- taluds: 1:1.



Dwarsprofielen
schaal 1:100

Afbeelding 2. Uitsnede uit situatietekening behorende bij de aanvraag met dwarsprofielen te graven watergang.

3. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

- 3.1. Minimaal 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 3.2. Zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 3.3. Bovengenoemde meldingen kunt u doen door een email te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossier: Z/23/052195 en locatie: Grafhorsterweg 55 in IJsselmuiden.

4. Werkzaamheden.

- 4.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 4.2. De watervergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- 4.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

5. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 5.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 5.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

6. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 6.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 6.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan het waterstaatswerk en/of beschermingszone moeten worden hersteld.
- 6.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

7. Revisiegegevens.

- 7.1. Uiterlijk 3 maanden na het gereedkomen van de werken moeten revisietekeningen aan het team Handhaving (e-mail: handhaving@wdodelta.nl) worden verstrekt.
- 7.2. Op deze revisietekeningen moet de locatie, afmeting en/of hoogteligging van de werken nauwkeurig zijn weergegeven.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 25 januari 2023 heeft de heer van de Werfhorst, namens Bemog Projektontwikkeling B.V., een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Waterwet. De vergunning wordt aangevraagd voor het verwijderen van een lange duiker, het graven van een watergang en het verlengen van een duiker.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de percelen kadastraal bekend IJsselmuiden, sectie B, nummers 05759, 05833, 06408, 06790, 06791, 07689 en 06410, in de gemeente Kampen. De locatie is plaatselijk bekend als Grafhorsterweg 55 in IJsselmuiden.

Doelstelling Waterwet

De Waterwet beschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen van deze wet, te weten:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Besluit bodemkwaliteit.
- Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Besluit bodemkwaliteit

Uit de aanvraag blijkt dat er grond en/of baggerspecie wordt toegepast. Een meldingsplichtige toepassing moet uiterlijk 5 werkdagen vóór de toepassing worden gemeld via

<https://meldpuntbodemkwaliteit.nl/voorportaal.aspx>.

Het Besluit geeft aan, aan welke kwaliteitseisen bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen, hoe de kwaliteit moet worden bepaald en of melding van een toepassing verplicht is.


Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan het volgende beleid:

- Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de uitwerking van de ambities in onze Watervisie “Meer dan water”. Het beschrijft wat het waterschap in de planperiode (2022-2027) willen bereiken en hoe het waterschap dat wil doen. De activiteiten en werkzaamheden uit de aanvraag zijn niet strijdig met de opgaven en maatregelen in de gebiedsuitwerking IJsseldelta als onderdeel van het waterbeheerprogramma.



Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

10. Lange duikers in oppervlaktewaterlichaam
11. Dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen.

De aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gestelde beleidsregels en zijn getoetst aan de criteria van artikel 10.3 en artikel 11.3.

Momenteel ligt er een lange duiker over het grootste gedeelte van primaire watergang MB.30.16 en zal de nieuwe aan te brengen verlenging van de duiker in combinatie met het graven van de nieuwe watergang een gunstig effect hebben op het onderhoud en de stabiliteit van primaire watergang MB.30.16.

Door het graven van de watergang ontstaat er geen verbinding tussen verschillende peilgebieden. Te verwachten is dat er geen ongewenste effecten optreden voor derden, dat er geen versnelde afvoer van water optreedt en er geen ongewenste maaiveld daling optreedt. Bij de primaire watergang dient er voldoende ruimte aanwezig te zijn om het onderhoud te kunnen uitvoeren. Te verwachten is dat het graven van de watergang een positief effect heeft op flora en fauna.

Beheer en onderhoud

Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het beheer en onderhoud van primaire watergang MB.30.16 als volgt aangepast:

- De watergang wordt door het waterschap machinaal onderhouden. Indien blijkt dat het onderhoud in de bocht van de watergang nabij de inrit van de parkeergarage niet lukt dient de vergunninghouder zelf het onderhoud op dit gedeelte uit te voeren.

Gevolgen voor Legger of beheerregister

De activiteiten c.q. werkzaamheden waarvoor vergunning wordt verleend leiden tot wijziging van de Legger oppervlaktewateren 2019 Waterschap Drents Overijsselse Delta omdat de lange duiker wordt vervangen voor een watergang.

Als gevolg van de activiteiten c.q. werkzaamheden volgens deze vergunning zal het beheerregister hierop moeten worden aangepast met de daarvoor relevante gegevens.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Waterwet.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van het waterstaatswerk voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat vanuit het waterschap geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

De aanvraag is op 25 januari 2023 bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft de aanvraag doorgestuurd naar de gemeente Kampen. De aanvraag is geregistreerd in dossier Z/23/052195.

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Het aanvraagformulier van 25 januari 2023;
- Situatietekening Watergang_Grafhorst-A1.

Uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat deze nog onvoldoende gegevens bevat om een gemotiveerd besluit op deze aanvraag te kunnen nemen. De aanvrager is op 27 februari 2023 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag uiterlijk 27 maart 2023 aan te vullen met de nog ontbrekende gegevens. De ontbrekende gegevens zijn op 9 maart 2023 ontvangen en toegevoegd aan het dossier.

De aanvullende informatie bestaat uit de volgende documenten:

- Situatietekening TER-01 09-03-2023.

Voor deze vergunning is de procedure van afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

5. Mededelingen

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 6 april 2023.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit.

De bezwaartermijn loopt van 7 april 2023 tot en met 18 mei 2023.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. U kunt ook gebruik maken van het e-formulier op de website: <https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0>.

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

De indiener van een bezwaarschrift kan daarin verzoeken om rechtstreeks beroep bij de rechter. Als wij instemmen met dit verzoek zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Contact

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Handhaving van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: handhaving@wdodelta.nl.

Andere wet- en regelgeving

Houdt u er rekening mee dat op grond van andere wet- en regelgeving ook nog andere vergunningen nodig kunnen zijn.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **Bergingsgebied:**
Een gebied dat bedoeld is om de bergingscapaciteit van het watersysteem te verruimen.
2. **Beschermingszone watergang:**
Aan een watergang grenzende zone, waarin ter bescherming van de watergang beperkingen van toepassing zijn. Deze beschermingszone is 5 meter breed.
3. **Beschermingszone waterkering deel A:**
Aan een waterkering grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De beschermingszone deel A varieert in breedte.
4. **Beschermingszone waterkering deel B:**
Aan een waterkering of aan beschermingszone deel A grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De beschermingszone B varieert in breedte.
5. **Binnen beschermingszone waterkering:**
Aan een waterkering grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De binnen beschermingszone is 15 meter breed.
6. **Buiten beschermingszone waterkering:**
Aan de binnen beschermingszone grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De buiten beschermingszone is 81 meter breed.
7. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
8. **Grondwater:**
Water dat vrij onder het maaiveld in de bodem voorkomt.
9. **Insteek:**
De snijlijn van het talud van een oppervlaktewaterlichaam met het maaiveld.
10. **Kunstwerken:**
Constructies die een ondersteunende of peilregulerende functie hebben in een waterstaatswerk en beschermingszone.
11. **Kruinlijn:**
De snijlijn van het talud van de waterkering met de kruin van de waterkering.
12. **Legger:**
Een overzichtskaart met daarop de ligging van waterstaatswerken en de beschermingszones. Hierin is vastgelegd waaraan waterstaatswerken naar vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.
13. **Lozingspunt:**
Het punt waar water in het oppervlaktewater wordt geloosd.
14. **Object:**
Bouwwerken, beplanting, wegmeubilair, recreatieve voorzieningen etc.
15. **Onderhoudspad:**
De strook langs een watergang, waar rijdend onderhoudsmaterieel over kan rijden ten behoeve van het onderhoud van de watergang.
16. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
17. **Oppervlaktewaterlichaam:**
Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterwet.

18. **Overig oppervlaktewaterlichaam (C-watergang):**
Een oppervlaktewaterlichaam dat niet in de Legger is opgenomen.
19. **Piping:**
Waterstroming onder de dijk die zand meeneemt.
20. **Primaire watergang (A-watergang):**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat in de Legger is opgenomen.
21. **Profiel van vrije ruimte:**
De ruimte naast en boven een primaire of regionale waterkering die benodigd is voor een toekomstige versterking van de waterkering.
22. **Secundaire watergang (B-watergang):**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 10 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat in de Legger is opgenomen.
23. **Teen:**
De snijlijn van het talud van de waterkering met het maaiveld, of met de bodem van het aangrenzende water.
24. **Veiligheidszone:**
De strook naast het waterstaatswerk waarbinnen een lekkage van de leiding de stabiliteit van het waterstaatswerk in gevaar kan brengen.
25. **Waterkering:**
Aangewezen hoogten, met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende functie hebben en de aangrenzende stroken van 4 meter.
26. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
27. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
28. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.