



- A: Nieuw aan te brengen / aan te planten houtwal. Maximale hoogte wallichaam betreft 1.00 meter met een talud van 1:2 / 1:3. De houtwal is 5 meter breed met daarin 3 plantrijen. De plantafstand bedraagt 1 meter in en tussen de rijen. De aanplant bestaat uit hazelaar, vuilboom, Gelderse roos, meidoorn en liguster in een gelijke verhouding. De totale aanplant bedraagt 225 stuks. De kwaliteit betreft 80-100 (hoogte in centimeters).
- B: Weiland.
- C: Bestaande elzen/berkensingel.

Kostenberekening invulling KGO Ootmarsumseweg 187	Element	Eenheid	Aantal	Prijs p.e.	Totaal
Aanleggen houtwal					
Het leveren en aanbrengen van beplanting 80-100 (hoogte in cm)	A	st	225	€ 2,25	€ 506,25
Doorfrezende huidige toplaag	A	uur	1,5	€ 87,50	€ 131,25
Leveren teeltaarde	A	m3	187,5	€ 12,00	€ 2.250,00
Aanbrengen wallichaam	A	uur	4	€ 95,00	€ 380,00
Water geven	A	totaal	1	€ 500,00	€ 500,00
Aanbrengen veekerkend raster. Palen 5 - 6 m1, 2 gladdraad	A	m1	75	€ 7,50	€ 562,50
Inboet 10%	A	totaal	10%	€ 1.006,25	€ 100,63
Totaal inclusief 9% of 21% BTW					€ 4.430,63