

Legenda

1. Aanplanten bosplantsoen:

15% *Alnus glutinosa* - Zwarte els
15% *Prunus avium* - Zoete kers
15% *Crateagus monogyna* Eénst. meidoorn
15% *Salix alba* - Zachte Wilg
25% *Sorbus aucuparia* - Lijsterbes
15% *Quercus robur* - Zomereik
1 st/m² in groepen van 10 st planten
aanplantmaat 80-100

2. Aanplant 'Quercus robur' Zomereik

aanplantmaat 14-16
totaal 17 stuks

3. Aanbrengen raster 170 m

gekloofde eikenhouten palen met
dubbel glad draad

Het eindbeeld is een gesloten singel langs de
beek van 16x92 (m) en aan de noordzijde 54x5 (m).
Totaal 1700 m² aanplant.

De singel beheren als hakhout en eens per 7 jaar
deels afzetten.

bestaand groen

uitbreiding garagebedrijf



Investering landschapsmaatregelen

behorende bij de uitbreiding van Baan Rijssen



Afwaarderen grond van landbouw naar natuur	1700	m2	€ 4,50	€ 7.650,00
Egaliseren en frezen strook t.b.v. Aanplant bosplantsoen	1700	m2	€ 0,20	€ 340,00
Beplanting uitzetten	1	l	€ 150,00	€ 150,00
Aanplant bomen volgens tekening	17	st	€ 50,00	€ 850,00
Leveren bomen volgens beplantingstabel	17	st	€ 70,00	€ 1.190,00
Aanplant bosplantsoen (houtsingel)	1700	m2	€ 0,50	€ 850,00
Leveren bosplantsoen	1700	st	€ 1,00	€ 1.700,00
Plaatsen raster (eikenhouten palen met glad draad)	150	ml	€ 5,00	€ 750,00
Inboet 5%	5	%	€ 4.590,00	€ 229,50
Plankosten	1	st	€ 750,00	€ 750,00
TOTAAL EXCLUSIEF BTW				€ 14.459,50
BTW LAAG			€ 2.890,00	€ 173,40
BTW HOOG			€ 9.840,00	€ 2.066,40
TOTAAL INCLUSIEF BTW				€ 16.699,30