Legenda

1 & 2 Gesloten streekeigen houtsingel
Viburnum opulus Geldersche roos plantmaat - 15%
Corylus avalana - Hazelaar plantmaat - 20%
Sorbus aucuparia - Lijsterbes plantmaat - 25%
Quercus robur - Zomereik plantmaat - 10%
Rhamnus frangula - Vuilboom - plantmaat - 20%
Alnus glutinosa - Zwarte Els plantmaat - 10%

Aanplantmaat 100-125
Aanplanten in groepen van 10 stuks
Aanplanten in driehoeksverband 0,5 x 1 (m)
1. Eindbeeld gesloten houtsingel van 5 meter breed
2. Eindbeeld gesloten houtsingel van 10 meter breed

4 Gemengde wilde haag
Crateagus monogyna - éénstijlige meidoorn - 40%
Prunus spinosa - Sleedoorn - 15%
Acer campester - Gewone Veldesdoorn 15%
Corylus avalana - Hazelaar 10%
Rosa canina - Hondsroos 10%
Viburnum opulus - Geldersche roos 10%

Aanplantmaat 100-125
Aanplanten in driehoeksverband 0,5x1 (m)
Eindbeeld wilde haag eens per 3 jaar pleksgewijs afzetten

9 Fraxinus excelsior (Gewone Es)
Aanplantmaat 14-16
7 stuks
Eindbeeld boomgroep in (extensief gemaaid) gras

13 Tilia cordata (Winterlinde)
Aanplantmaat 14-16
3 stuks
Eindbeeld solitaire boom

14 Alnus glutinosa (Zwarte Els)
Aanplantmaat 14-16
9 stuks
Eindbeeld solitaire boom

15 Fagus sylvatica 'Atropunicea' (Rode Beuk)
Aanplantmaat 14-16
5 stuks
Eindbeeld boomgroep in (extensief gemaaid) gras

project 1615
datum 16 mrt. 2020
bestand 1615-eip-1.vwx
door herbert
formaat a3
schaal 1 : 1250
tekeningno 1 (3)
versie 1.0

LANDSCHAPSMAATREGELEN CAMPING 'T SCHUTTENBELT IN ENTER

dé Erfontwikkelaar laat plannen groeien
www.erfontwikkelaar.nl telnr. 06 24 88 38 28

DÉ ERF ONTWIKKELAAR

Investering landschapsmaatregelen

behorende bij het ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding 't Schuttenbeld

Egaliseren en frezen beplantingsstroken	2600	m2	€ 0,50	€ 1.300,00
Beplanting uitzetten	1	1	€ 250,00	€ 250,00
Aanplant bomen volgens tekening	24	st	€ 60,00	€ 1.440,00
Leveren bomen volgens beplantingstabel	24	st	€ 95,00	€ 2.280,00
Aanplant bosplantsoen t.b.v. Houtsingel	2600	m2	€ 1,50	€ 3.900,00
Leveren bosplantsoen t.b.v. Houtsingel	2600	m2	€ 1,50	€ 3.900,00
Leveren bosplantsoen t.b.v. Wilde hagen	780	m2	€ 1,50	€ 1.170,00
Aanplant wilde haag	780	m2	€ 1,50	€ 1.170,00
Inboet beplanting 5%			€ 693,00	€ 693,00
Onkruidbeheersing bosplantsoen (3x jr mech.) en watergift bomen	3	jr	€ 1.200,00	€ 3.600,00
TOTAAL EXCLUSIEF BTW				**€ 15.410,00**
BTW LAAG			€ 7.350,00	€ 441,00
BTW HOOG			€ 12.353,00	€ 2.594,13
TOTAAL INCLUSIEF BTW				**€ 18.445,13**