

	bestaande situatie	nieuwe situatie	balans
Groen			
bomen 1e orde (met correctiemarge)*	0 st	15 st	15 st
bomen 2e/3e orde (met correctiemarge)*	0 st	18 st	18 st
kruidrijk gras	0 m2	3434 m2	3434 m2
haag	60 m2	228 m2	168 m2
grasberm	3006 m2	0 m2	-3006 m2
plantvakken	0 m2	1675 m2	1675 m2
subtotaal	3066 m2	5337 m2	2271 m2
Water			
oppervlakte water	0 m2	0 m2	0 m2
wadi's	0 m2	1000 m2	1000 m2
subtotaal	0 m2	1000 m2	1000 m2
Verharding-bebouwing			
dakvlak, galerij, hellingen, trappen	0 m2	5940 m2	5940 m2
daktuin	0 m2	3440 m2	3440 m2
buitenruimtes	0 m2	526 m2	526 m2
verharding	8804 m2	2247 m2	-6557 m2
subtotaal	8804 m2	12153 m2	3349 m2
Overig			
braak/puin	5620 m2	0 m2	-5620 m2
controle	17490 m2	17490 m2	0

*o.v.v. akkoord bomenplan

- bebouwing
- daktuin
- buitenruimte
- plantvakken
- bloemrijk grasland met wadi's
- rekengrens



Exacte locaties en soorten van de bomen (uitwerking) in overleg met Rob Aben en gemeente

NB
Er zijn nog geen groene daken op laagbouw ingetekend aangezien berekening ruimtebeslag installaties nog niet bekend is. Dit wordt specifiek gemaakt zodra het ontwerp van het gebouw in de volgende fase is.