



Uitgangspunten

Toename verhard oppervlak projectlocatie

woning	135 m2
bijgebouw	61 m2
verharding	380 m2
totaal	576 m2

Berekening omvang infiltratievoorziening
vereiste holle ruimte = oppervlak x 0,03m
576x0,03 = 17,3 m3 holle ruimte

Infiltratiekratten hebben gemiddel een holle ruimte van 90%
100/90x17,3 = 19,2 m3
infiltratiekratten worden onder inrit geplaatst.

infiltratiekratten worden voorzien van een overstort op de sloot voor het perceel. De overstort wordt voorzien van een betonnen taludbescherming

Ten behoeve van ontsluiting projectlocatie wordt gebruikt gemaakt van de huidige bestaande inrit.
Daardoor hoeven er geen bomen worden gekapt.

Op de projectlocatie zijn 3 parkeerplaatsen aanwezig te weten, 2 naast elkaar gelegen parkeerplaatsen voor het bijgebouw. Tevens kan er 1 auto geparkeerd worden in het bijgebouw.

D.B.C.

NIJKERK

VOOR AL UW BOUW (AAN) VRAGEN

DOORNBOS BOUW CONSULTANCY

LORENTZHOFF 68
3863 AN NIJKERK

TEL: 033 - 461 41 93
MOB: 06 - 532 09 853

WWW.DBCNIJKERK.NL
E-MAIL: INFO@DBCNIJKERK.NL

WERK: PLAN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING MET BIJGEBOUW NAAST VAN WIJNBERGEAN 7 TE BARNEVELD.

OPDRACHTGEVER: Van de Steeg B.V.
Wesselseweg 23
37731 PA Barneveld

terreintekening

WERKNUMMER:	21-700	GEWIJZIGD:		BLADNR.
SCHAAL:	1 : 500			01
DATUM:	05-11-2021			
GEWIJZIGD:				