

Verkendend bodem-
en asbestonderzoek

**Alsjeblieft!
Jouw rapport,
zonder
omwegen.**



Zonder gedoe.



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie

Locatie: Essenerweg 134a te Kootwijkerbroek



Titelblad

Locatie	
ADRES:	Essenerweg 134a
POSTCODE:	3774 LD
PLAATS:	Kootwijkerbroek
Opdrachtgever	
NAAM:	Midden Nederland Consultancy B.V.
ADRES:	Renswoudseweg 6
POSTCODE:	6744WE
PLAATS:	Edeveen
TELEFOONNUMMER:	06-83889833
E-MAILADRES:	Evert@MiddenNederlandConsultancy.nl
Uitvoering	
NAAM:	Baecx B.V.
VELDWERKER:	Dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax
DATUM VELDWERK:	7 februari 2025
DATUM MONSTERNEMING GRONDWATER:	14 februari 2025
Project	
PROJECTNUMMER:	250091
PROJECTLEIDER:	Mevr. A.V. (Vera) Joustra
AUTORISATIEDATUM:	4 maart 2025

Versiebeheer

Het geldige rapport is degene met het hoogste versienummer. Eerdere versies met lager(e) versienummer(s) komen met de komst van een opvolgend versienummer te vervallen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Versienummer	Autorisatiedatum	Wijzigingen
1	4 maart 2025	Geen; eerste uitgifte

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG VOOR ZAKELIJK GEBRUIK WORDEN VERVEELVOUDIGD,
OP WELKE WIJZE OOK, ZONDER VOORAFGAANDE (SCHRIFTELIJKE) TOESTEMMING VAN BAE CX B.V.

Inhoud

Titelblad	2
Inhoud	3
Samenvatting	4
1. Inleiding	5
1.1 Aanleiding en doelstelling	5
1.2 Normering en certificatie	5
2 Vooronderzoek	6
2.1 Onderzoekslocatie	6
2.2 Historisch onderzoek	7
2.3 Bodemopbouw en geohydrologie	8
2.4 Terreininspectie en visuele inspectie	8
2.5 Onderzoekshypothese	9
2.6 Onderzoeksopzet	9
3 Veldonderzoek	10
3.1 Boringen en peilbuizen	10
3.2 Bemonstering	10
4 Laboratoriumonderzoek	11
4.1 Laboratorium	11
4.2 Resultaten en interpretatie	11
Conclusies en aanbevelingen	13

Bijlagen

- A. Tekeningen
- B. Foto's
- C. Vooronderzoek
- D. Boorprofielen en veldverslag
- E. Analysecertificaten
- F. Toetsingsresultaten
- G. Functiescheiding

Samenvatting

In opdracht van Midden Nederland Consultancy B.V. is een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740:2023 uitgevoerd op de locatie Essenerweg 134a te Kootwijkerbroek. De aanleiding is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van een deel van het perceel. Het is voorgenomen om een woonpand te bouwen. Het deel dat van bestemming wijzigt, is onderzocht. Die bijlage A voor de voorgenomen plannen.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit in relatie met de gewenste toekomstige functie van de locatie en om na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd de volgende strategie: "onverdachte locatie (ONV)". De hypothese hierbij is als volgt: de locatie is onverdacht op bodemverontreinigingen.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek en de toetsing van de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat zowel de boven- en ondergrond als het grondwater van de locatie geen verhogingen bevat in analytisch onderzochte stoffen. Vanwege de resultaten dient de vooraf vastgestelde hypothese te worden geaccepteerd. De locatie wordt geschikt geacht voor het beoogde gebruik.

Dit onderzoek is uitsluitend gericht op verontreinigingen in bodem en is steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks dat het onderzoek conform de geldende normen en richtlijnen uitgevoerd, kan nooit worden uitgesloten dat elders op de locatie (andere) verontreinigingen aanwezig zijn. Bij grondverzet dient hiermee rekening gehouden te worden.

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Midden Nederland Consultancy B.V. is een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740:2023 uitgevoerd op de locatie Essenerweg 134a te Kootwijkerbroek. De aanleiding is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van een deel van het perceel. Het is voorgenomen om een woonpand te bouwen. Het deel dat van bestemming wijzigt, is onderzocht. Die bijlage A voor de voorgenomen plannen.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit in relatie met de gewenste toekomstige functie van de locatie en om na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem.

1.2 Normering en certificatie

Baecx B.V. is gecertificeerd (certificaatcode NC-SIK-20353) door Normec Certification voor het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken conform BRL SIKB 2000, met bijbehorende protocollen 2001 en 2002 en werkt volgens de normeringen NEN 5725, 5740, 5744 en 5755. Het kwaliteitssysteem van Baecx B.V. voldoet aan de eisen van de NEN EN-ISO 9001:2015.

Baecx B.V. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000 (zie bijlage G).

Dit verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740. Het veldwerk wordt uitgevoerd conform de systematiek uit de BRL SIKB 2000 'Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek' met de daarbij behorende protocol 2001 en 2002 versie 7.0.

2 Vooronderzoek

Het vooronderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform, voor zover relevant, de NEN 5725:2023. Toch kan het zijn dat bepaalde informatie niet naar voren is gekomen uit de beschikbare bronnen.

Voorafgaand aan het veldwerk is er een terreininspectie als afsluiting van het vooronderzoek uitgevoerd (zie § 2.4).

2.1 Onderzoekslocatie

Kadastrale gegevens	GDR03 F 2312
Coördinaten	X: 52.14595816334777, Y: 5.698391288743724
Functie perceel	Agrarisch
Voormalig gebruik	Agrarisch
Toekomstig gebruik	Wonen
Oppervlakte onderzoekslocatie	1.100 m ²



Afbeelding onderzoekslocatie te slopen panden en toekomstige nieuwbouw

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Kootwijkerbroek. Er wordt op basis van de beschikbare informatie geen beïnvloeding vanuit de omgeving verwacht.

Het maaiveld is voorzien van een asfaltverharding. In bijlage A is op de kadastrale kaart de afbakening van de onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage B zijn een aantal foto's van de onderzoekslocatie opgenomen.

2.2 Historisch onderzoek

Onderstaand zijn de verschillende geraadpleegd bronnen en relevante informatie weergegeven met betrekking tot onder andere potentieel bodembedreigende activiteiten.

- Bodemloket
- Gemeente, omgevingsdienst en Provincie
- Opdrachtgever en eigenaar
- Topotijdreis
- Asbestkansenkaart (indien beschikbaar)
- Eventuele overige bronnen

Op en/of rondom de locatie zijn al eerder milieukundige onderzoeken uitgevoerd, hieronder nader omschreven.

Type	Auteur	Referentie	Autorisatiedatum
Essenerweg 134a te Kootwijkerbroek			
Verkennd bodemonderzoek	Midden Nederland Milieu	Vo/vdb/2006/023	6 maart 2006
<i>Conclusie Baecx B.V.:</i>	<i>Maximaal lichte verhogingen aangetoond op onderzoekslocatie.</i>		
Hinderwetvergunning tekening	G. Top	152.92	18 december 1992
<i>Conclusie Baecx B.V.:</i>	<i>Geen verdachte activiteiten aangetroffen.</i>		

De betreffende rapporten zijn niet toegevoegd als bijlage, maar wel digitaal beschikbaar bij de gemeente Barneveld en ook bij Baecx B.V. opvraagbaar. Zie bijlage C voor een uitgebreidere samenvatting per document.

Uit de historische informatie van de Provincie Gelderland blijkt dat er op de onderzoekslocatie, voor zover bekend, geen activiteiten/calamiteiten hebben plaatsgevonden die de milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed.

Volgens de Asbestkansenkaart van de Provincie Gelderland zijn er aangrenzend aan de onderzoekslocatie asbestverdachte gebouwen aanwezig, zie bijlage C.

Op de locatie is in het algemeen een asbestverdenking omdat boerenerven als asbestverdacht bestempeld worden vanwege het veel voorkomen van asbest in en op gebouwen.

Vanuit de geraadpleegde historische kadasterkaarten (Topotijdreis) is niet af te leiden dat er dempingen of ophogingen aanwezig zijn, zie bijlage C.

Ook is de Bodemkwaliteitskaart geraadpleegd om inzicht te krijgen in de vermoedelijke kwaliteit van de onderzoekslocatie. Hieruit is gebleken dat het onderzoeksgebied ligt in de zone 'Landbouw/ Natuur' van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Barneveld. Uit de ontgravingskaart blijkt dat de bovengrond voldoet aan de klasse 'Landbouw/ Natuur' en de ondergrond aan klasse 'Landbouw/ Natuur'.

Conclusie bureaustudie

De locatie bevat een terreinverharding. De bodemkwaliteit onder deze verharding is onbekend. Ook zijn er mogelijke druppelzones aanwezig op het terrein.

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van Nederland. De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in onderstaande tabel. Het maaiveld van de onderzoekslocatie bevindt zich circa 18 meter boven NAP.

Diepte (m-mv)	Samenstelling	Parameters
0,00 – 0,40	zand	Matig fijn, matig humeus
0,40 – 1,80	zand	Matig fijn
1,80 – 4,00	zand	Matig fijn

Bron: Dinoloket

De verwachte grondwaterstand bedraagt 1 meter minus maaiveld. Regionaal is de stromingsrichting van het grondwater westelijk gericht.

2.4 Terreininspectie en visuele inspectie

Op 7 februari 2025 is het onderzoeksgebied bezocht door dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax. Hierbij zijn aanvullende gegevens over de onderzoekslocatie verzameld. Hierbij is gezien dat de druppelzones buiten de onderzoekslocatie vallen. De onderzoekslocatie is derhalve niet meer verdacht op asbest.

Aan de hand van de ervaring van de veldwerker, het type grond, de conditie van de toplaag en de conditie van het maaiveld is de inspectie-efficiëntie geschat op 50% - 70%.

Op het terrein is een verharding van asfalt en repac aangetroffen. Deze is beoordeeld als niet-asbestverdacht.

Tijdens de terreinverkenning is aandacht besteed aan de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop. Deze is niet aangetroffen op of rond het terrein.

2.5 Onderzoekshypothese

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de onderzoekslocatie op kleinschalig niveau onverdacht is voor bodemverontreiniging. Er is op dit moment niets bekend over de aanwezigheid van eventuele ondergrondse tanks. De onderzoekshypothese wordt onverdacht gesteld.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de onderzoekslocatie op kleinschalig niveau onverdacht is voor bodemverontreiniging. De onderzoekshypothese wordt onverdacht gesteld. De onderzoeksstrategie is hierbij "kleinschalig onverdachte locatie (ONV-NL)" (zie NEN paragraaf 5.1). De oppervlakte van de deze locatie is ongeveer 1.100 m².

Op basis van het vooronderzoek bestaat geen noodzaak het aantal stoffen uit het standaardpakket te wijzigen of aan te vullen.

2.6 Onderzoeksopzet

De te onderzoeken deellocatie bedraagt ca. 1.100 m². Gezien de resultaten van het vooronderzoek en de doelstelling van het onderzoek is, conform de NEN 5740, de volgende onderzoekstrategie bepaald: "onverdachte locatie (ONV)" (zie NEN paragraaf 5.1).

Volgens de gekozen onderzoeksstrategie dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:

Veldwerk: 6 boringen in de bovengrond tot 0,5 meter – maaiveld
1 boring in de ondergrond tot maximaal 2 meter – maaiveld of grondwaterniveau
1 boring met peilbuis

Analyses: 2 standaardpakketten grond*
1 standaardpakket grondwater**

* Standaardpakket grond: zware metalen (9), PAK-totaal (10 van VROM), PCB's (7), minerale olie.

** Standaardpakket grondwater: zware metalen (9), vluchtige aromaten, gehalogeneerd koolwaterstoffen en minerale olie.

3 Veldonderzoek

3.1 Boringen en peilbuizen

Op 7 februari 2025 is het veldwerk uitgevoerd door dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax conform de BRL SIKB 2000, versie 6.0 en het bijbehorende protocollen 2001 (versie 7.0), 2002 (versie 7.0) en 2018 (versie 7.0). De onderzoekslocatie is visueel beoordeeld en er zijn geen verontreinigingen zintuigelijk waargenomen. Het maaiveld is voorzien van een laag met gebroken asfalt en gebroken puin.

In bijlage A is de kadastrale kaart van de onderzoekslocatie met hierop de geplaatste boringen en peilbuizen opgenomen. Er zijn 6 ondiepe boringen, 1 diepe boring en 1 peilbuis geplaatst. De opgeboorde grond is visueel beoordeeld en de zintuigelijke waarnemingen zijn weergegeven in de boorprofielen (zie bijlage D).

Tijdens het plaatsen van de peilbuis is gelet op de lokale grondwaterstroming.

Als filters van geplaatste peilbuizen geplaatst zijn in goed doorlatende bodemlagen, kan het aanvullen van het boorgat met filtergrind achterwege blijven (BRL SIKB protocol 2001, versie 7.0, pagina 18). Indien van toepassing is dit terug te vinden in de boorprofielen (bijlage D).

3.2 Bemonstering

De monsternamen van de grond heeft plaatsgevonden op 7 februari 2025 door dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax.

Veldwaarnemingen:

Boring	Diepte	Verdacht waarneming
01	0,90 – 1,40 meter minus maaiveld	Sterk roest
01	1,40 – 2,50 meter minus maaiveld	Sterk roest
02	0,90 – 1,40 meter minus maaiveld	Sterk roest
02	1,40 – 2,50 meter minus maaiveld	Sterk roest

De monsternamen van het grondwater heeft plaatsgevonden op 14 februari 2025 door dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax. Bij het afpompen en de monsterneming zijn geen bijzonderheden waargenomen. De veldmetingen aan het grondwater zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Peilbuis	Grondwaterstand (m-mv)	Zuurgraad (-)	Geleidbaarheid ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Troebelheid (NTU)
1	0,90	6.9	680	116

Een verhoogde troebelheid kan de eindresultaten negatief beïnvloeden. Soms komt in bepaalde grondsoorten een verhoogde troebelheid van nature voor. Dit kan leiden tot een overschatting van de gehalten. Door de lage aangetroffen gehalten lijkt dit niet aan de orde te zijn.

De grondwaterstand tijdens de watermonsternamen was gelijk aan de bepaalde grondwaterstand tijdens de plaatsing van de peilbuis.

4 Laboratoriumonderzoek

4.1 Laboratorium

Van de genomen monsters zijn door de projectleider 3 mengmonsters samengesteld welke vervolgens door het laboratorium zijn samengevoegd. De monsters zijn afzonderlijk verpakt, geconserveerd en ter analyse aangeboden aan het laboratorium van AL-West B.V. te Deventer. Het laboratorium is door Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. De monsteranalyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS 3000 en de onderliggende protocollen.

Het laboratoriumonderzoek is samengevat in de navolgende tabel.

Monstercode	Boorgaten	Traject (m – mv)	Analysepakket
MMG01	01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1	0,00 – 0,50	standaardpakket grond
MMG02	02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1	0,30 – 0,50	standaardpakket grond
MMG03	01.2 + 02.2	0,90 – 1,40	standaardpakket grond

* standaardpakket grond: zware metalen (9), PAK-totaal (10 van VROM), PCB's (7), minerale olie

Onder de repac is een mengmonster geanalyseerd (MMG02) om eventuele uitgelopen stoffen te kunnen analyseren.

Grondwater

Samenstelling	Analysepakket
PB01	Standaardpakket grondwater

* standaardpakket grondwater: zware metalen (9), vluchtige aromaten, gehalogeneerd koolwaterstoffen en minerale olie

4.2 Resultaten en interpretatie

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage E. De tabel met berekende toetsingswaarden resultaten van de toetsing zijn opgenomen in bijlage F.

Monstercode*	> LN	> I
MM01	-	-
MM02	-	-
MM03	-	-

LN= Landbouw/ Natuur (licht verhoogd)

I = interventiewaarde (sterk verhoogd)

* Allen conform toetsing aan Omgevingswet

Er zijn geen verhogingen aangetoond aan analytisch onderzochte stoffen in de boven- en ondergrond.

Grondwater

Grondwatermonster	> S	> I
MM01	-	-

S = streefwaarde (licht verhoogd)

I = interventiewaarde (sterk verhoogd)

Er zijn geen verhogingen aangetoond aan analytisch onderzochte stoffen in het grondwater.

Conclusies en aanbevelingen

Het bodemonderzoek is uitgevoerd de volgende strategie: "onverdachte locatie (ONV)". De hypothese hierbij is als volgt: de locatie is onverdacht op bodemverontreinigingen.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek en de toetsing van de analyseresultaten concludeert Baecx B.V. dat zowel de boven- en ondergrond als het grondwater van de locatie geen verhogingen bevat in analytisch onderzochte stoffen. Vanwege de resultaten dient de vooraf vastgestelde hypothese te worden geaccepteerd. De locatie wordt geschikt geacht voor het beoogde gebruik.

Dit onderzoek is uitsluitend gericht op verontreinigingen in bodem en is steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks dat het onderzoek conform de geldende normen en richtlijnen uitgevoerd, kan nooit worden uitgesloten dat elders op de locatie (andere) verontreinigingen aanwezig zijn. Bij grondverzet dient hiermee rekening gehouden te worden.

Bijlage A



situatie tekening

onderzoek
Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

projectcode
250091

datum
27-02-2025

schaal
1:500 op A4

paraaf

legenda


-  peilbuis
-  boring < 0.5m
-  boring < 1m
-  boring < 1.5m
-  boring < 2m
-  boring >= 2m
-  inspectiegat
-  sleuf
-  slib
-  depot
-  overigen
-  onderzoekslocatie



Gebouw	Opp.
A (sloop)	14,1m ²
B (sloop)	128,0m ²
C (sloop)	29,0m ²
D	65,6m ²
E1	70,0m ²
E2(sloop)	38m ²
F (sloop)	37,5m ² +
Totaal	382,2m ²
D+E1	135,6 -
Sloopmeters	246,6m ²

Bestaande situatie

nr. 134A	wonen
woning	350m ³
sloopmeters	246,6m ²
bouwblok	700m ²
kavels	240m ² (1741)
	266m ² (2306)
(agrarisch)	4555m ² (2312) +
	5061m ²



RENVOOI :

	bestaande bebouwing
	te slopen bebouwing
	te slopen bebouwing (zonder vergunning)
	nieuw bouwblok/bebouwing
	bestaande bomen
	nieuwe bomen
	gras / groen
	terrein verharding



Gebouw	Opp.
D	65,6m ²
E	70,0m ² +
Totaal	135,6m ²

Nieuwe situatie

nr. 134A	wonen
woning	500m ³
bouwblok	1500m ²
kavels	
verkocht	247m ²
(wonen)	1500m ²
(agrarisch)	3314m ² (2312) +
	5061m ²

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN!

Betreft:	Bestemmingsplan Essenerweg 134A te Kootwijkerbroek
----------	---

Onderdeel:	Situatie bestaand en nieuw
------------	-----------------------------------

Status:	Principe verzoek
Schaal:	1:500
Formaat:	A3

Datum:	20 - 1 - 2022
Gewijzigd:	4 - 11 - 2024
Bladnr.:	PV-02

Jf
Architectuur

Spoorstraat 9
6741 DE Lunteren
T 06 21 89 33 49
E info@jfarchitectuur.nl
W www.jfarchitectuur.nl

Bijlage B



Bijlage C


Archief vooronderzoek


Type	Auteur	Referentie	Autorisatiedatum
Essenerweg 134a te Kootwijkerbroek			
Verkennd bodemonderzoek	Midden Nederland Milieu	Vo/vdb/2006/023	6 maart 2006
Conclusie:	Maximaal lichte verhogingen aangetoond		
Hinderwetvergunning tekening	G. Top	152.92	18 december 1992
Conclusie:	Geen verdachte activiteiten aangetroffen.		

Verdachte activiteiten


Er zijn geen verdachte activiteiten op/ rond de onderzoekslocatie bekend.

Topotijdreis





Bodemkwaliteitskaart




Bovengrond






ondergrond

Asbestdakenkaart








- | | |
|--|---|
|  Asbest aanwezig |  Gesaneerd / sloopmelding verleend |
|  Verdacht, mogelijk asbest aanwezig |  Niet verdacht / gesloopt |

Bijlage D



bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek **Essenerweg 134a Kootwijkerbroek**
projectcode **250091**
getekend conform **NEN 5104**



bodemprofielen **schaal 1:50**

onderzoek **Essenerweg 134a Kootwijkerbroek**
projectcode **250091**
getekend conform **NEN 5104**

PEILBUIJS




BORING




links= cm-maaiveld

```
rechts= cm+ NAP
```

OLIE OP WATER REACTIE



GEUR INTENSITEIT




GRONDSOORTEN




GRIND, grindig (G,g)




ZAND, zandig (Z,z)




LEEM, siltig (L,s)



KLEI, kleiig (K,k)



VEEN, humeus (V,h)



slib

MATE VAN BIJMENGING



zwak - (0-5%)



matig - (5-15%)



sterk - (15-50%)



uiterst - (> 50%)

VERHARDINGEN



asfalt, beton, klinkers, tegels
stelconplaat, ondoordringbare laag


GRADATIE ZAND

uf = uiterst fijn (63-105 µm)
zf = zeer fijn (105-150 µm)
mf = matig fijn (150-210 µm)
mg = matig grof (210-300 µm)
zg = zeer grof (300-420 µm)
ug = uiterst grof (420-2000 µm)

OVERIG



bodemvreemde bestanddelen aanwezig



water

GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

BESCHRIJING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water

Bijlage E

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Baecx BV
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1516998 - 655725 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

Opdracht	1516998 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie	10.02.2025

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1516998 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 655725.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1516998 - 655725 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
655725	07.02.2025	MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	655725 MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)
S Voorbehandeling conform AS3000		++1,2)
S Droge stof	%	85,6 ¹⁾

Fracties (sedigraaf)

Parameter	Eenheid	655725 MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)
S Fractie < 2 µm	% Ds	2,9

Klassiek Chemische Analyses

Parameter	Eenheid	655725 MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)
S Organische stof ⁵⁾	% Ds	3,8

Voorbehandeling metalen analyse

Parameter	Eenheid	655725 MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)
S Koningswater ontsluiting		++1,2)

Metalen (AS3000)

Parameter	Eenheid	655725 MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)
S Barium (Ba)	mg/kg Ds	24
S Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,21
S Kobalt (Co)	mg/kg Ds	<3,0 ⁴⁾
S Koper (Cu)	mg/kg Ds	8,5
S Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05 ⁴⁾
S Lood (Pb)	mg/kg Ds	22
S Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5 ⁴⁾
S Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	4,1
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	53

PAK (AS3000)

Parameter	Eenheid	655725 MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)
S Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050 ⁴⁾
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,11
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,18
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,11
S Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,16
S Chryseen	mg/kg Ds	0,20
S Fenanthreen	mg/kg Ds	0,076
S Fluorantheen	mg/kg Ds	0,25
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,16
S Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050 ⁴⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1516998 - 655725 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
655725	07.02.2025	MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)

Parameter	Eenheid	655725 MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	1,3 ³⁾

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameter	Eenheid	655725 MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)
S Koolwaterstof fractie C10-C40	mg/kg Ds	120
Koolwaterstof fractie C10-C12 ^{*)}	mg/kg Ds	<3 ⁴⁾
Koolwaterstof fractie C12-C16 ^{*)}	mg/kg Ds	<3 ⁴⁾
Koolwaterstof fractie C16-C20 ^{*)}	mg/kg Ds	8
Koolwaterstof fractie C20-C24 ^{*)}	mg/kg Ds	16
Koolwaterstof fractie C24-C28 ^{*)}	mg/kg Ds	28
Koolwaterstof fractie C28-C32 ^{*)}	mg/kg Ds	32
Koolwaterstof fractie C32-C36 ^{*)}	mg/kg Ds	20
Koolwaterstof fractie C36-C40 ^{*)}	mg/kg Ds	9

Polychloorbifenylen (AS3000)

Parameter	Eenheid	655725 MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)
S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010 ⁴⁾
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010 ⁴⁾
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010 ⁴⁾
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010 ⁴⁾
S PCB 138 ⁶⁾	mg/kg Ds	<0,0010 ⁴⁾
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010 ⁴⁾
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010 ⁴⁾
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 ³⁾

¹⁾ Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken ¹⁾ die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).

²⁾ "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

³⁾ Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

⁴⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

⁵⁾ Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

⁶⁾ Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 10.02.2025

Einde van de test: 13.02.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslissing. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Analysrapport 1516998 - 655725 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Lijst van methoden

conform Protocolen AS 3000

Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof⁵⁾ • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthracen • Benzo(a)anthracen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstof fractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138⁶⁾ • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmutter) (Factor 0,7)

conform NEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934

Droge stof

eigen methode^{*)}

Koolwaterstof fractie C10-C12^{*)} • Koolwaterstof fractie C12-C16^{*)} • Koolwaterstof fractie C16-C20^{*)} • Koolwaterstof fractie C20-C24^{*)} • Koolwaterstof fractie C24-C28^{*)} • Koolwaterstof fractie C28-C32^{*)} • Koolwaterstof fractie C32-C36^{*)} • Koolwaterstof fractie C36-C40^{*)}

Protocolen AS 3000 / Protocolen AS 3200

Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 4 van 4




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1516998, Analysis No. 655725, created at 13.02.2025 08:56:30

Monster beschrijving: MMG01 (01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Baecx BV
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1516999 - 655730 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

Opdracht	1516999 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie	10.02.2025

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1516999 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 655730.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1516999 - 655730 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
655730	07.02.2025	MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	655730 MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)
S Voorbehandeling conform AS3000		++1,2)
S Droge stof	%	87,1 ¹⁾

Fracties (sedigraaf)

Parameter	Eenheid	655730 MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)
S Fractie < 2 µm	% Ds	<1,0 ⁵⁾

Klassiek Chemische Analyses

Parameter	Eenheid	655730 MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)
S Organische stof ⁶⁾	% Ds	3,0 ⁴⁾

Voorbehandeling metalen analyse

Parameter	Eenheid	655730 MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)
S Koningswater ontsluiting		++1,2)

Metalen (AS3000)

Parameter	Eenheid	655730 MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)
S Barium (Ba)	mg/kg Ds	40
S Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,44
S Kobalt (Co)	mg/kg Ds	<3,0 ⁵⁾
S Koper (Cu)	mg/kg Ds	9,7
S Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05 ⁵⁾
S Lood (Pb)	mg/kg Ds	28
S Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5 ⁵⁾
S Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	<4,0 ⁵⁾
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	64

PAK (AS3000)

Parameter	Eenheid	655730 MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)
S Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050 ⁵⁾
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,10
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,10
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,068
S Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,13
S Chryseen	mg/kg Ds	0,14
S Fenanthreen	mg/kg Ds	0,073
S Fluorantheen	mg/kg Ds	0,20
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,11
S Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050 ⁵⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1516999 - 655730 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
655730	07.02.2025	MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)

Parameter	Eenheid	655730 MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,99 ³⁾

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameter	Eenheid	655730 MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)
S Koolwaterstof fractie C10-C40	mg/kg Ds	61
Koolwaterstof fractie C10-C12 ⁴⁾	mg/kg Ds	<3 ⁵⁾
Koolwaterstof fractie C12-C16 ⁴⁾	mg/kg Ds	<3 ⁵⁾
Koolwaterstof fractie C16-C20 ⁴⁾	mg/kg Ds	9
Koolwaterstof fractie C20-C24 ⁴⁾	mg/kg Ds	11
Koolwaterstof fractie C24-C28 ⁴⁾	mg/kg Ds	13
Koolwaterstof fractie C28-C32 ⁴⁾	mg/kg Ds	13
Koolwaterstof fractie C32-C36 ⁴⁾	mg/kg Ds	8
Koolwaterstof fractie C36-C40 ⁴⁾	mg/kg Ds	<5 ⁵⁾

Polychloorbifenylen (AS3000)

Parameter	Eenheid	655730 MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)
S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 138 ⁷⁾	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 ³⁾

¹⁾ Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken ¹⁾ die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).

²⁾ "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

³⁾ Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

⁴⁾ Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

⁵⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

⁶⁾ Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

⁷⁾ Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 10.02.2025

Einde van de test: 13.02.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Analysrapport 1516999 - 655730 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Lijst van methoden

conform Protocolen AS 3000

Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof⁽⁶⁾ • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthracen • Benzo(a)anthracen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstof fractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138⁽⁷⁾ • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmutter) (Factor 0,7)

conform NEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934

Droge stof

eigen methode^(*)

Koolwaterstof fractie C10-C12^(*) • Koolwaterstof fractie C12-C16^(*) • Koolwaterstof fractie C16-C20^(*) • Koolwaterstof fractie C20-C24^(*) • Koolwaterstof fractie C24-C28^(*) • Koolwaterstof fractie C28-C32^(*) • Koolwaterstof fractie C32-C36^(*) • Koolwaterstof fractie C36-C40^(*)

Protocolen AS 3000 / Protocolen AS 3200

Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 4 van 4




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1516999, Analysis No. 655730, created at 13.02.2025 08:56:30

Monster beschrijving: MMG02 (02.1 + 03.1 + 04.1 + 05.1)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Baecx BV
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1517000 - 655733 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

Opdracht	1517000 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie	10.02.2025

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1517000 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 655733.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1517000 - 655733 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
655733	07.02.2025	MMG03 (01.2 + 02.2)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	655733 MMG03 (01.2 + 02.2)
S Voorbehandeling conform AS3000		++ ^{1),2)}
S Droge stof	%	82,9 ¹⁾

Fracties (sedigraaf)

Parameter	Eenheid	655733 MMG03 (01.2 + 02.2)
S Fractie < 2 µm	% Ds	<1,0 ⁵⁾

Klassiek Chemische Analyses

Parameter	Eenheid	655733 MMG03 (01.2 + 02.2)
S Organische stof ⁶⁾	% Ds	2,0 ⁴⁾

Voorbehandeling metalen analyse

Parameter	Eenheid	655733 MMG03 (01.2 + 02.2)
S Koningswater ontsluiting		++ ^{1),2)}

Metalen (AS3000)

Parameter	Eenheid	655733 MMG03 (01.2 + 02.2)
S Barium (Ba)	mg/kg Ds	<20 ⁵⁾
S Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20 ⁵⁾
S Kobalt (Co)	mg/kg Ds	<3,0 ⁵⁾
S Koper (Cu)	mg/kg Ds	<5,0 ⁵⁾
S Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05 ⁵⁾
S Lood (Pb)	mg/kg Ds	<10 ⁵⁾
S Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5 ⁵⁾
S Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	<4,0 ⁵⁾
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	<20 ⁵⁾

PAK (AS3000)

Parameter	Eenheid	655733 MMG03 (01.2 + 02.2)
S Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050 ⁵⁾
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,13
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050 ⁵⁾
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050 ⁵⁾
S Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,10
S Chryseen	mg/kg Ds	0,13
S Fenanthreen	mg/kg Ds	0,060
S Fluorantheen	mg/kg Ds	0,24
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050 ⁵⁾
S Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050 ⁵⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1517000 - 655733 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
655733	07.02.2025	MMG03 (01.2 + 02.2)

Parameter	Eenheid	655733 MMG03 (01.2 + 02.2)
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,84 ³⁾

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameter	Eenheid	655733 MMG03 (01.2 + 02.2)
S Koolwaterstof fractie C10-C40	mg/kg Ds	<35 ⁵⁾
Koolwaterstof fractie C10-C12 ^{*)}	mg/kg Ds	<3 ⁵⁾
Koolwaterstof fractie C12-C16 ^{*)}	mg/kg Ds	<3 ⁵⁾
Koolwaterstof fractie C16-C20 ^{*)}	mg/kg Ds	<4 ⁵⁾
Koolwaterstof fractie C20-C24 ^{*)}	mg/kg Ds	<5 ⁵⁾
Koolwaterstof fractie C24-C28 ^{*)}	mg/kg Ds	<5 ⁵⁾
Koolwaterstof fractie C28-C32 ^{*)}	mg/kg Ds	<5 ⁵⁾
Koolwaterstof fractie C32-C36 ^{*)}	mg/kg Ds	<5 ⁵⁾
Koolwaterstof fractie C36-C40 ^{*)}	mg/kg Ds	<5 ⁵⁾

Polychloorbifenylen (AS3000)

Parameter	Eenheid	655733 MMG03 (01.2 + 02.2)
S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 138 ⁷⁾	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 ³⁾

¹⁾ Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken ¹⁾ die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).

²⁾ "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

³⁾ Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

⁴⁾ Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

⁵⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

⁶⁾ Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

⁷⁾ Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 10.02.2025

Einde van de test: 13.02.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Analysrapport 1517000 - 655733 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 13.02.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000

Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof⁽⁶⁾ • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthracen • Benzo(a)anthracen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstof fractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138⁽⁷⁾ • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)

conform NEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934

Droge stof

eigen methode^(*)

Koolwaterstof fractie C10-C12^(*) • Koolwaterstof fractie C12-C16^(*) • Koolwaterstof fractie C16-C20^(*) • Koolwaterstof fractie C20-C24^(*) • Koolwaterstof fractie C24-C28^(*) • Koolwaterstof fractie C28-C32^(*) • Koolwaterstof fractie C32-C36^(*) • Koolwaterstof fractie C36-C40^(*)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 4 van 4




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1517000, Analysis No. 655733, created at 13.02.2025 08:56:30

Monster beschrijving: MMG03 (01.2 + 02.2)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Baecx BV
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1520329 - 673274 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 20.02.2025

Opdracht	1520329 Water
Opdrachtgever	35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie	17.02.2025
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1520329 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 673274.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1520329 - 673274 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 20.02.2025

Monster informatie

Monsternummer	Monster beschrijving	Datum monstername
673274	PB01	14.02.2025

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	673274 PB01
S	Barium (Ba)	µg/l	34
S	Cadmium (Cd)	µg/l	<0,20 ²⁾
S	Kobalt (Co)	µg/l	<2,0 ²⁾
S	Koper (Cu)	µg/l	<2,0 ²⁾
S	Kwik (Hg)	µg/l	<0,050 ²⁾
S	Lood (Pb)	µg/l	<2,0 ²⁾
S	Molybdeen (Mo)	µg/l	<2,0 ²⁾
S	Nikkel (Ni)	µg/l	<3,0 ²⁾
S	Zink (Zn)	µg/l	18

Aromaten (AS3000)

	Parameter	Eenheid	673274 PB01
S	Benzeen	µg/l	<0,20 ²⁾
S	Tolueen	µg/l	<0,20 ²⁾
S	Ethylbenzeen	µg/l	<0,20 ²⁾
S	m,p-Xyleen	µg/l	<0,20 ²⁾
S	ortho-Xyleen	µg/l	<0,10 ²⁾
S	Som Xylenen (Factor 0,7)	µg/l	0,21¹⁾
S	Naftaleen	µg/l	<0,020 ²⁾
S	Styreen	µg/l	<0,20 ²⁾

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	673274 PB01
S	Dichloormethaan	µg/l	<0,20 ²⁾
S	Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,20 ²⁾
S	Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,10 ²⁾
S	1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,20 ²⁾
S	1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,20 ²⁾
S	1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,10 ²⁾
S	1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,10 ²⁾
S	Vinylchloride	µg/l	<0,20 ²⁾
S	1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,10 ²⁾
S	Cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10 ²⁾
S	trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10 ²⁾
S	Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,14¹⁾
S	Som Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,21¹⁾
S	Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,20 ²⁾
S	Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,10 ²⁾
S	1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20 ²⁾
S	1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20 ²⁾
S	1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20 ²⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1520329 - 673274 Essenerweg 134a Kootwijkerbroek

Datum: 20.02.2025

Monster informatie

Monsternummer	Monster beschrijving	Datum monstername
673274	PB01	14.02.2025

Parameter	Eenheid	673274 PB01
S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)	µg/l	0,42 ¹⁾

Broomhoudende koolwaterstoffen

Parameter	Eenheid	673274 PB01
S Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,20 ²⁾

Minerale olie (AS3000)

Parameter	Eenheid	673274 PB01
S Koolwaterstoffractie C10-C40	µg/l	<50 ²⁾
Koolwaterstoffractie C10-C12 ^{*)}	µg/l	<10 ²⁾
Koolwaterstoffractie C12-C16 ^{*)}	µg/l	<10 ²⁾
Koolwaterstoffractie C16-C20 ^{*)}	µg/l	<5,0 ²⁾
Koolwaterstoffractie C20-C24 ^{*)}	µg/l	<5,0 ²⁾
Koolwaterstoffractie C24-C28 ^{*)}	µg/l	<5,0 ²⁾
Koolwaterstoffractie C28-C32 ^{*)}	µg/l	<5,0 ²⁾
Koolwaterstoffractie C32-C36 ^{*)}	µg/l	<5,0 ²⁾
Koolwaterstoffractie C36-C40 ^{*)}	µg/l	<5,0 ²⁾

¹⁾ Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

²⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 17.02.2025

Einde van de test: 19.02.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Lijst van methoden

eigen methode^{*)}

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12^{*)} • Koolwaterstoffractie C12-C16^{*)} • Koolwaterstoffractie C16-C20^{*)} • Koolwaterstoffractie C20-C24^{*)} • Koolwaterstoffractie C24-C28^{*)} • Koolwaterstoffractie C28-C32^{*)} • Koolwaterstoffractie C32-C36^{*)} • Koolwaterstoffractie C36-C40^{*)}
Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Benzeen • Tolueen • Ethylbenzeen • m,p-Xyleen • ortho-Xyleen • Som Xylenen (Factor 0,7) • Naftaleen • Styreen • Dichloormethaan • Trichloormethaan (Chloroform) • Tetrachloormethaan (Tetra) • 1,1-Dichloorethaan • 1,2-Dichloorethaan • 1,1,1-Trichloorethaan • 1,1,2-Trichloorethaan • Vinylchloride • 1,1-Dichlooretheen • Cis-1,2-Dichlooretheen • trans-1,2-Dichlooretheen • Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) • Som Dichlooretheen (Factor 0,7) • Trichlooretheen (Tri) • Tetrachlooretheen (Per) • 1,1-Dichloorpropan • 1,2-Dichloorpropan • 1,3-Dichloorpropan • Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) • Tribroommethaan (bromoform) • Koolwaterstoffractie C10-C40

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 3 van 3

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dhr. Paul Wimmer




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1520329, Analysis No. 673274, created at 20.02.2025 10:36:51

Monster beschrijving: PB01



Bijlage F

Toetsingsinstellingen

Versie
Toetsingsmethode

1.0.0
Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) [T.130]

Monster

Status

MMG01	MMG02	MMG03
Afgerond	Afgerond	Afgerond

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd)

Humus (%)
Lutum (%)

3,8	3	2
2,9	< 1	< 1

Parameter	Eenheid				IW
Algemene monstervoorbehandeling					
Droge stof	%	85,6	87,1	82,9	
Fracties (sedigraaf)					
Fractie < 2 µm	%	2,9	0,7	0,7	
Metalen (AS3000)					
Barium (Ba)	mg/kg	83,6	155	54,2	
Lood (Pb)	mg/kg	33	43,3	11	530
Cadmium (Cd)	mg/kg	0,33	0,72	0,24	13
Kobalt (Co)	mg/kg	6,72	7,38	7,38	190
Koper (Cu)	mg/kg	16,1	19,4	7,24	190
Molybdeen (Mo)	mg/kg	1,05	1,05	1,05	190
Nikkel (Ni)	mg/kg	11,1	8,17	8,17	100
Kwik (Hg)	mg/kg	0,049	0,05	0,05	36
Zink (Zn)	mg/kg	115	148	33,2	720
PAK (AS3000)					
Anthraceen	mg/kg	0,035	0,035	0,035	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	0,11	0,1	0,13	
Benzo(-a)-Pyreen	mg/kg	0,16	0,13	0,1	
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0,18	0,1	0,035	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	0,11	0,068	0,035	
Chryseen	mg/kg	0,2	0,14	0,13	
Fluorantheen	mg/kg	0,25	0,2	0,24	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	0,16	0,11	0,035	
Naftaleen	mg/kg	0,035	0,035	0,035	
Fenanthreen	mg/kg	0,076	0,073	0,06	
Minerale olie (AS3000/AS3200)					
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg	316	203	122	5000
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg	5,53	7	10,5	
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg	5,53	7	10,5	
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg	21,1	30	14	
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg	42,1	36,7	17,5	
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg	73,7	43,3	17,5	
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg	84,2	43,3	17,5	
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg	52,6	26,7	17,5	
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg	23,7	11,7	17,5	
Polychloorbifenylen (AS3000)					
PCB 28	ug/kg	1,84	2,33	3,5	
PCB 52	ug/kg	1,84	2,33	3,5	
PCB 101	ug/kg	1,84	2,33	3,5	
PCB 118	ug/kg	1,84	2,33	3,5	
PCB 138	ug/kg	1,84	2,33	3,5	
PCB 153	ug/kg	1,84	2,33	3,5	
PCB 180	ug/kg	1,84	2,33	3,5	
Overig onderzoek					
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 10	ug/kg	12,9	16,3	24,5	1000
som 10 polyaromatische koolwaterstofte	mg/kg	1,32	0,99	0,83	40

Resultaat voor dit monster

< IW	< IW	< IW
------	------	------

Toetsoordeel: <= Interventiewaarde

Toetsoordeel: > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit TerraIndex Botova-service beoordelings regels

Deze informatie wordt louter ter informatie gegeven en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de AGROLAB Groep. Ze kan veranderen naargelang de huidige regelgeving of de organisatie van de AGROLAB Groep.

Toetsingsinstellingen

Versie
Toetsingsmethode

1.0.0
Beoordeling Grondwater voor grondwatersanering a.h.v. Landelijke BKL
Signaleringsparameters [T.1001]

Monster

Status

Afgerond

Parameter	Eenheid		VW	SP
Metalen (AS3000)				
Barium (Ba)	ug/l	34		625
Lood (Pb)	ug/l	1,4		75
Cadmium (Cd)	ug/l	0,14		6
Kobalt (Co)	ug/l	1,4		100
Koper (Cu)	ug/l	1,4		75
Molybdeen (Mo)	ug/l	1,4		300
Nikkel (Ni)	ug/l	2,1		75
Kwik (Hg)	ug/l	0,035		0,3
Zink (Zn)	ug/l	18		800
Aromaten (AS3000)				
Benzeen	ug/l	0,14		30
Tolueen	ug/l	0,14		1000
Ethylbenzeen	ug/l	0,14		150
m,p-Xyleen	ug/l	0,14		
ortho-Xyleen	ug/l	0,07		
Naftaleen	ug/l	0,014		70
Styreen	ug/l	0,14		300
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)				
Dichloormethaan	ug/l	0,14		1000
Trichloormethaan (Chloroform)	ug/l	0,14		400
Tetrachloormethaan (Tetra)	ug/l	0,07		10
1,1-Dichloorethaan	ug/l	0,14		900
1,2-Dichloorethaan	ug/l	0,14		400
1,1,1-Trichloorethaan	ug/l	0,07		300
1,1,2-Trichloorethaan	ug/l	0,07		130
Vinylchloride	ug/l	0,14		5
1,1-Dichlooretheen	ug/l	0,07		10
Cis-1,2-Dichlooretheen	ug/l	0,07		
trans-1,2-Dichlooretheen	ug/l	0,07		
Trichlooretheen (Tri)	ug/l	0,14		500
Tetrachlooretheen (Per)	ug/l	0,07		40
1,1-Dichloorpropaan	ug/l	0,14		
1,2-Dichloorpropaan	ug/l	0,14		
1,3-Dichloorpropaan	ug/l	0,14		
Broomhoudende koolwaterstoffen				
Tribroommethaan (bromoform)	ug/l	0,14		630
Minerale olie (AS3000)				
Koolwaterstoffractie C10-C40	ug/l	35		600
Koolwaterstoffractie C10-C12	ug/l	7		600
Koolwaterstoffractie C12-C16	ug/l	7		600
Koolwaterstoffractie C16-C20	ug/l	3,5		600
Koolwaterstoffractie C20-C24	ug/l	3,5		600
Koolwaterstoffractie C24-C28	ug/l	3,5		600
Koolwaterstoffractie C28-C32	ug/l	3,5		600
Koolwaterstoffractie C32-C36	ug/l	3,5		600
Koolwaterstoffractie C36-C40	ug/l	3,5		600
Overig onderzoek				
som xyleen-isomeren	ug/l	0,21		70
som dichlooretheen-isomeren	ug/l	0,14		20
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen	ug/l	0,014 ^s		
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2)	ug/l	0,42		80
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk,	ug/l	0,77 ^s		

Resultaat voor dit monster

Voldoet SP

Toetsoordeel: Voldoet aan Signaleringsparameter

Toetsoordeel: Overschrijding Voorkeurswaarde

Toetsoordeel: Overschrijding Signaleringsparameter

Disclaimer: resultaten en eenheden uit TerraIndex Botova-service beoordelings regels

5) Enkele parameters ontbreken in de som

Deze informatie wordt louter ter informatie gegeven en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de AGROLAB Groep. Ze kan veranderen naargelang de huidige regelgeving of de organisatie van de AGROLAB Groep.

Bijlage G

Functiescheiding

Adres onderzoeklocatie: Essenerweg 134a Kootwijkerbroek
Projectnummer: 250091
Datum veldwerk: 7 februari 2025
Datum monsterneming grondwater: 14 februari 2025

"Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 1000, 2000 en de daarbij horende protocollen."

Eventuele afwijkingen van de BRL en protocollen zijn vermeld in het veldwerkverslag.



Dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax
Veldwerker Baecx B.V.

"Baecx B.V. verklaart dat de werkzaamheden op kantoor onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 1000, 2000 en de daarbij horende protocollen."

Eventuele afwijkingen van de BRL en protocollen zijn vermeld in de rapportage.



Dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax
Eigenaar Baecx B.V.

**Snel en deskundig
advies** *voor jou*

**Wij helpen snel
en doelgericht,
zodat jij verder
kunt met je
toekomstplannen**



Zonder onnodige
aanbevelingen en
kostenposten



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie



Meer dan 8.000 rapporten



Vaste scherpe prijzen



Ervaren inspecteurs



Doelgerichte werkwijze



Bodem

Wij zijn in het bezit van de procescertificaten BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om verkennend en/of nader bodemonderzoek, asbest in grond onderzoek en partijkeuringen uit te voeren.



Asbest

Wij zijn in het bezit van een procescertificaat Asbestinventarisatie, op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om alle vormen van asbestinventarisatie uit te voeren.



Ecologie

Wij voldoen aan de deskundigheidseisen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die stelt met betrekking tot ecologische deskundigheid. Dit betekent dat we niet alleen ecologische quickscans uit mogen voeren, maar ook vervolgonderzoeken.



0342 430 110 | info@baecx.nl

baecx.nl