

	Omschrijving	Aan te vullen	Oppervlakte	Kubieke meters	Positief Kub. m.	Negatief Kub. m.
A A2 B	Kuilvoerplaats Kuilvoerplaats Tasloods	0.59	120x87m	10.440 x 0.59 Totaal A,A,2B		6159
C1	Te graven kelder Rundveestal	0.52	90x40x1.48m 90x40x0.52		5328	1872
C1C2	Bestrating		130x10m 130x15m 40x15m 40x15m	Totaal 4450x0.52		2314
D2	Roundhouses	0.66	20x55m	1100x0.66		726
E	Verzuiveling	0.46	15x15m	225x0.46		103
F	Bedrijfswoning	0.33	30x30m	900x0.33		300
G1	Paardenstal	0.46	12x65m	780x0.46		358
G2	Id.	0.51	12x65m	780x0.51		397
H	Longeercirkel	0.51	20x20m	400x0.51		204
I	Stapmolen	0.51	20x20m	400x0.51		204
J1 J2	Manege	0.39	70x35m	2450x0.39		955
K	Buitenbak	0.39	70x35m	2450x0.39		955
	Bedrijfswoning paarden	0.39	30x30m	900x0.39		351
	4 Paddocks G1G2	0.48	20x40m	800x0.48x4		1536
	Wegen-rotonde-aanberming totale object			geschat		1750
	Inklinking aangevoerde grond	Geschat 10 %				1330
	Voorlopig in depot		2000 reeds in depot	6000 nog te leveren uit het project	8000	
	Totaal				13328	19514
	Nog te verwerven				6186	

tenoeverseweg

760



Rienderensebeek

6.50 as brug
5.38 waterpeil

Papebeek

N





SITUATIE GRONDONDERZOEK			
onderdeel:	uitzetten verzorgd door		
MOS GRONDMECHANICA			
schaal 1: 1000	meten in meters		get. c.s.
datum 06-03-15	opdr.nr.: 1500496		
wjz.	Formaat: A2		



MOS GRONDMECHANICA
 Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon (010) 5030200 - Fax (010) 5013656

project: Nieuwbouw melkveebedrijf / paardenhouderij
 en 2 bedrijfskoningen te Brunnen
 Voorbuiten