

MEMO

Onderwerp:
uitvoering loswal

Apeldoorn,
2 juli 2012

Van:
Esther van Zundert

Afdeling:
Divisie M&R Apeldoorn

Aan:
Vergunningverlener Omgevingsvergunning
tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen en loswallen

Projectnummer:
C03021.000116.0100

Opgesteld door:
Esther van Zundert

Ons kenmerk:
076497914:A

Kopieën aan:

DIVISIE MILIEU & RUIMTE

Toelichting uitvoering loswal

De loswal bestaat uit een tijdelijke constructie die weer verwijderd wordt na afloop van de werkzaamheden. Zoals te zien op de bijgevoegde tekening bestaat deze uit de volgende onderdelen:

- Een ponton waaraan het binnenvaartschip kan afmeren. Dit ponton wordt vastgelegd met palen.
Op het ponton kan indien nodig een kraan staan om schepen te lossen.
- Een brug waarover vrachtwagens kunnen rijden, ofwel om op het ponton geladen te worden (zie foto 1). Ofwel een brug omhoog vanaf waar de vrachtwagens kunnen lossen (foto 2 en 3).
Deze brug is gemaakt van dragline schotten al dan niet in combinatie met een stalen constructie.
- De brug is verbonden met de wal door middel van een grondlichaam. Dit grondlichaam kan langer zijn om verder te rivier in te komen voor de juiste waterstand of een korter grondlichaam om alleen de juiste basis te bieden voor de brug.

Later indienen van gegevens

De start van de uitvoering van het werk is gepland voor maart 2014. Op dat moment zal de loswal pas gerealiseerd worden. Wij verzoeken u dan ook tot uitstel van indiening van constructieve gegevens conform het MOR artikel 2.7 met betrekking tot de belasting en belasting combinaties van de constructieve delen van het bouwwerk en bouwwerk als geheel.



Foto 1. Kraan op ponton. Vrachtwagen op drijvende brug om geladen te worden.



