




VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

De Tweede Geerden 21
5334 LH Velddriel
T: 0418 - 572060
info@verhoevenmilieu.nl
www.verhoevenmilieu.nl

Bodemonderzoek

Bodemsanering

Bouwstoffenkeuring



RAPPORT:


Diverse (water)bodemonderzoeken

Westsingel ong. te Duiven
(kadastraal A1057 en A2092)

PROJECTNUMMER:

B24.9121

Versie: 01



VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

De Tweede Geerden 21
5334 LH Velddriel
TEL: 0418-572060
www.verhoevenmilieu.nl
info@verhoevenmilieu.nl

RAPPORT:

Diverse (water)bodemonderzoeken,
Westsingel ong. te Duiven
(kadastraal A1057 en A2092)

PROJECTNUMMER:

B24.9121
Versie: 01

OPDRACHTGEVER:

Van Wanrooij Projectontwikkeling BV

DATUM:

26 maart 2024

Auteur:

Ing. M. Hennekes
Projectleider
Verhoeven Milieutechniek B.V.

Autorisatie:

Ing. H.M.W. van der Donk
Senior Projectleider
Verhoeven Milieutechniek B.V.

B24.9121/R9121-01/MH

SAMENVATTING

Van Wanrooij Projectontwikkeling BV heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek en een verkennend waterbodemonderzoek, inclusief historische onderzoeken, ter plaatse van de onderzoekslocatie gelegen aan de Westsingel ong. te Duiven.

De aanleiding voor uitvoering van de onderzoeken wordt gevormd door de voorgenomen onroerend goed transactie en/of voorgenomen herontwikkeling van de locatie. De onderzoeken zijn uitgevoerd conform de NEN 5725:2023, NEN 5717:2023, NEN 5740:2023 en de NEN 5720:2023.

De diverse onderzoeken hebben tot doel de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem op de onderzoekslocatie vast te leggen en vast te stellen of er bezwaren bestaan tegen de onroerend goed transactie en/of voorgenomen herontwikkeling.

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2025, afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6). Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.

Conclusies historisch onderzoek en locatiebezoek

Op basis van de historische gegevens is de (water)bodemkwaliteit van de locatie niet vast te stellen en wordt, in verband met de voorgenomen onroerend goed transactie en herontwikkeling, geadviseerd om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren conform de NEN 5740. Hierbij vormen de voormalige watergangen en het mogelijk voorkomen van OCB in de teeltlaag ((voormalige) boomgaard ten zuidoosten van de locatie) aandachtspunten.

De locatie is vooralsnog onverdacht op het voorkomen van asbest.

Tevens wordt aanbevolen om de waterbodem te onderzoeken conform de NEN 5720. Hierbij vormen eventuele (voormalige) agrarische activiteiten en het mogelijk voorkomen van PFAS-parameters aandachtspunten.

Verder zijn er geen overige gegevens van (kritische) bodembedreigende activiteiten bekend. Met het plaatsen van de boringen, peilbuizen en grepen wordt rekening gehouden met de diverse aandachtspunten.

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies verkennend bodemonderzoek (inclusief teeltlaagonderzoek en onderzoek naar gedempte sloten)

Voor de onderzoekslocaties is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Daarbij vormden de voormalige watergangen en het mogelijk voorkomen van de OCB-parameters in de teeltlaag ((voormalige) boomgaard ten zuidoosten van de locatie) wel aandachtspunten.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde onverdachte hypothese aangenomen, aangezien in de boven- en ondergrond en het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten voor diverse zware metalen zijn aangetoond. Bij indicatieve toetsing aan de RBK 2022 betreffen de grondmonsters, op mengmonster MM04 (klasse industrie) na, allemaal klasse landbouw/natuur.

Daarnaast zijn in de teeltlaag op het zuidoostelijk deel van de locatie geen verhoogde gehalten voor OCB aangetoond. Bij indicatieve toetsing aan de RBK 2022 voldoen de mengmonsters aan klasse landbouw/natuur. De (voormalige) boomgaarden ten zuidoosten van de locatie hebben niet geleid tot ernstige verontreiniging met OCB op de voorliggende onderzoekslocatie.

Zowel zintuiglijk als analytisch zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van ernstige verontreinigingen als gevolg van de voormalige watergangen. Naar verwachting is voorafgaand aan de demping van de watergangen eventueel slib verwijderd en zijn de watergangen gedempt met gebiedseigen grond.

De aangetoonde verhoogde gehalten betreffen overschrijdingen van de betreffende voormalige achtergrond- of streefwaarden. Aangezien de (gestandaardiseerde) meetwaarden de indexwaarden van 0,5 niet overschrijden, zijn ons inziens geen vervolgstappen noodzakelijk.

Conclusie verkennend waterbodemonderzoek

Voor de onderzoekslocatie is voor de waterbodem de hypothese gesteld van een verspreidbare waterbodem.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan de gestelde hypothese voor de vaste waterbodem uit de watergangen worden aangenomen, aangezien de onderzochte vaste waterbodems als ‘verspreidbaar’ zijn geclassificeerd voor verspreiding op het aangrenzende perceel (T.105). In de watervoerende watergangen is geen slib aanwezig. De kwaliteit van de vaste waterbodems betreft ‘klasse landbouw/natuur’ voor toepassing op landbodem (T.101) en zijn ‘altijd toepasbaar’ in zoet oppervlaktewater (T.103a).

Op basis van het aangetroffen gehalte voor de PFAS-parameters, voldoet de onderzochte vaste waterbodem aan de functieklassering “landbouw/natuur” (achtergrondwaarde) uit het handelingskader. Zodoende bestaan voor de vaste waterbodem voor wat betreft de PFAS-parameters geen bezwaren voor toepassing elders, behoudens in grondwaterbeschermingsgebieden en rekening houdend met de overige resultaten van het waterbodemonderzoek.

Algehele conclusie en aanbevelingen

Middels de voorliggende diverse (water)bodemonderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie gelegen aan de Westsingel ong. te Duiven in voldoende mate onderzocht.

Op basis van de diverse (water)bodemonderzoeken bestaan vanuit milieuhygiënische oogpunt, ons inziens, geen belemmeringen voor de voorgenomen onroerend goed transactie en/of voorgenomen herontwikkeling, rekening houdend met onderstaande aanbevelingen.

Voor eventuele civieltechnische werkzaamheden zijn conform de CROW400 op basis van de onderzoeksresultaten geen veiligheidsmaatregelen van toepassing, aangezien maximaal licht verhoogde gehalten zijn aangetoond.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat bij ontgraven, afvoeren en toepassen elders de regels van de Regeling Bodemkwaliteit 2022 van toepassing zijn. Indien grond van de locatie dient te worden afgevoerd, worden mogelijk aanvullende keuring(en) verlangd en kunnen gebiedsspecifiek zowel strengere als minder strenge eisen gelden. Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en elders tijdelijk wordt opgeslagen en/of wordt toegepast, kan in overleg met het bevoegd gezag worden bepaald of voorliggend onderzoek afdoende is voor de acceptatie van de grond. Indien dit niet afdoende is, dient alsnog een keuring conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd, alvorens een verwerkingslocatie kan worden geselecteerd.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet en bijbehorende wetgeving in werking getreden, waarbij een aantal bevoegd-/verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten en waterschappen zijn gegaan. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat het beleid voor gemeenten automatisch in het ‘tijdelijk deel van het Omgevingsplan’ komen.

Gemeenten hebben daarna 8 jaar de tijd om, indien gewenst, de wetgeving binnen de beleidsruimte te integreren naar gebiedsspecifiek beleid in hun eigen Omgevingsplan.

Gezien de beleidsruimte en de overgangstermijn nadat de Omgevingswet in werking is getreden, kan VMT niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aanvullende benodigde gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit als gevolg van veranderingen in een Omgevingsplan.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	2
1. INLEIDING.....	6
2. DOELSTELLINGEN VAN DE ONDERZOEKEN.....	6
3. LOCATIEGEGEVENS.....	6
3.1. ALGEMENE GEGEVENS	6
3.2. RESULTATEN HISTORISCH ONDERZOEK (NEN 5725 EN NEN 5717).....	6
4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE.....	9
4.1. BODEMOPBOUW	9
4.2. GEOHYDROLOGIE	9
5. HYPOTHESE.....	9
6. OPZET VAN HET ONDERZOEK.....	10
6.1. ONDERZOEKSSTRATEGIEËN DIVERSE ONDERZOEKEN	10
6.2. VELDWERKZAAMHEDEN	11
7. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE.....	12
7.1. GROND	12
7.2. GRONDWATER.....	13
7.3. WATERBODEM	14
8. RESULTATEN.....	17
8.1. ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN	17
8.2. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN EN ANALYSERESULTATEN	17
8.3. INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN	20
9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	22
9.1. CONCLUSIES VERKENNEND BODEMONDERZOEK (INCLUSIEF TEELTLAAGONDERZOEK EN ONDERZOEK NAAR GEDEMPTE SLOTEN)	22
9.2. CONCLUSIE VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK	22
9.4. ALGEHELE CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN	23
10. REFERENTIES.....	24

BIJLAGEN

1. Situering in de regio
2. Situatieschets met geplaatste boringen, peilbuizen en grepen
3. Boorprofiel beschrijvingen
4. Analysecertificaten grond, grondwater en waterbodem
5. Voormalige streef-, achtergrond- en interventiewaarden grond en grondwater
6. Toetsing RBK 2022
7. Foto's behorend bij het onderzoek naar (water)bodem
8. Toetsingen PFAS waterbodem (T.01)
9. Toetsingen waterbodem (exclusief PFAS)
10. Relevante historische gegevens (inclusief goedkeuring onderzoeksopzet ODRA)

1. INLEIDING

Van Wanrooij Projectontwikkeling BV heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek en een verkennend waterbodemonderzoek, inclusief historische onderzoeken, ter plaatse van de onderzoekslocatie gelegen aan de Westsingel ong. te Duiven.

De aanleiding voor uitvoering van de onderzoeken wordt gevormd door de voorgenomen onroerend goed transactie en/of voorgenomen herontwikkeling van de locatie. De onderzoeken zijn uitgevoerd conform de NEN 5725:2023 [1], NEN 5717:2023 [2], NEN 5740:2023 [3] en de NEN 5720:2023 [4].

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2025, afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6). Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.

Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw ing. M. Hennekes en de heer ing. H.M.W. van der Donk.

2. DOELSTELLINGEN VAN DE ONDERZOEKEN

De diverse onderzoeken hebben tot doel de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem op de onderzoekslocatie vast te leggen en vast te stellen of er bezwaren bestaan tegen de onroerend goed transactie en/of voorgenomen herontwikkeling.

3. LOCATIEGEGEVENS

3.1. Algemene gegevens

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Westsingel ong. te Duiven en staat kadastraal bekend als de gemeente Duiven, sectie A, nummers 1057 en 2092. De locatie is momenteel braakliggend/in gebruik als weiland. Rondom de locatie en dwars door de locatie zijn watergangen aanwezig. Een deel van deze watergangen (3 stuks) valt binnen de onderzoekslocatie en worden gedempt dan wel verbreed. De watergangen hebben lengtes van 3 x max. 500 m². De totale oppervlakte bedraagt maximaal 4,3 ha. Voor de situering van de onderzoekslocatie in de regio wordt verwezen naar bijlage 1.

3.2. Resultaten historisch onderzoek (NEN 5725 en NEN 5717)

Voorafgaand aan de diverse onderzoeken is een historisch vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN 5725 (landbodem) en NEN 5717 (waterbodem). Door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. (VMT) zijn de websites www.topotijdreis.nl, www.kadaster.nl geraadpleegd en is een Dynamisch Rapport van de samenwerkende omgevingsdiensten van de provincie Noord-Brabant opgevraagd en verkregen. Tevens is de Bodemkwaliteitskaart Midden & West-Brabant geraadpleegd. Aanvullend is de historische informatie opgevraagd bij en verkregen van 1 Stroom Duiven & Westervoort. Alle beschikbare informatie is door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. bestudeerd en in onderstaande tekst verwerkt. De relevante historische gegevens zijn opgenomen in bijlage 10.

(Water)bodemkwaliteitsgegevens

Uit informatie van de opdrachtgever blijkt dat op een deel van de locatie een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd door Bodemstaete (kenmerk 08/111 Duiven, d.d. 3 maart 2008. In de grond werden licht verhoogde gehalten voor zware metalen en minerale olie aangetoond. In het grondwater werd een licht verhoogd gehalte voor barium aangetoond.

De rapportage is echter niet bruikbaar of representatief, aangezien de rapportages van Bodemstaete door fraude niet rechtsgeldig zijn.

De kwaliteit van de bovengrond betreft op basis van de bodemkwaliteitskaart van de Milieusamenwerking Regio Arnhem 'deelgebied B8 overige bebouwing, landelijke gemeente' en de ondergrond betreft 'deelgebied O23 klei'. Op basis van de ontgravingskaart betreft zowel de boven- als de ondergrond 'landbouw/natuur'. De bodemfunctieklasse van de percelen is 'wonen'.

Ten zuiden van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd.

- Verkennend bodemonderzoek plangebied Ploen-Zuid (Witteveen en Bos, kenmerk DVN21.391, d.d. 14 juni 2002). Hierbij zijn, nabij onderhavige onderzoekslocatie, in de grond maximaal licht verhoogde gehalten voor de geanalyseerde parameters aangetoond. In het grondwater zijn licht tot sterk verhoogde gehalten voor zware metalen, minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond;
- Nader onderzoek Westsingel tegenover tankstation Shell (Witteveen en Bos, kenmerk DVN21-397, d.d. 4 oktober 2002). Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater licht tot sterk verhoogde gehalten voor nikkel en/of zink werden aangetoond;
- Verkennend onderzoek Ploen-Zuid (Witteveen en Bos, kenmerk DVN21-450, d.d. 25 juni 2007). Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond licht verhoogde gehalten voor PAK, minerale olie en EOX werden aangetoond. In het grondwater werden licht verhoogde gehalten voor zware metalen aangetoond;
- Milieutechnisch bodemonderzoek Hogeweg 9 (Tauw Milieu, kenmerk R3602087.HO1/CHU, d.d. 19 september 1997). Uit de analyseresultaten blijkt dat asbesthoudend materiaal werd aangetroffen in diverse sleuven. De verontreinigingen zijn niet verder onderzocht of afgeperkt;
- Oriënterend asbestonderzoek Hogeweg 9 (SGS, kenmerk 50469a, d.d. 29 juli 2003);
- Partijkeuring en asbestonderzoek Hogeweg 9 (SGS, kenmerk 2781b_2, d.d. 29 april 2004);
- Partijkeuring Hogeweg 9 (SGS, kenmerk 2781b_1, d.d. 29 april 2004);
- Saneringsplan Hogeweg 9 (SGS, kenmerk 2781d, d.d. 8 juli 2004). De met asbest verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd van de locatie. De terugsaneerwaarde betreft de interventiewaarde;
- Evaluatie bodemsanering Hogeweg 9 (SGS, kenmerk 2781F, d.d. 1 maart 2005). Uit de analyseresultaten blijkt dat de sanering afdoende is uitgevoerd en dat de verontreinigingen tot onder de terugsaneerwaarden zijn verwijderd. Wel zijn 2 restverontreinigingen achtergebleven. Deze bevinden zich niet op onderhavige onderzoekslocatie;
- Verkennend onderzoek Hogeweg (Van de Weijer bedrijfsmilieuzorg, kenmerk onbekend, d.d. 3 december 1999). In de bovengrond en het grondwater werden maximaal licht verhoogde gehalten voor nikkel, arseen, minerale olie, xylenen en/of naftaleen aangetoond, ten opzichte van de betreffende achtergrond-/streefwaarden. In de ondergrond werden geen verhoogde gehalten voor de geanalyseerde parameters aangetoond;
- Verkennend onderzoek woonwagenstandplaats Westsingel (Dienst Milieu Arnhem, kenmerk 12ink04167, d.d. 25 november 1993). In de grond werden licht verhoogde gehalten voor PAK aangetoond. In het grondwater werden licht tot matig verhoogde gehalten voor nikkel en vluchtige aromaten aangetoond;
- Nader grondwateronderzoek woonwagenstandplaats Westsingel (Van Dorsser, kenmerk Sk931866.R01, d.d. 4 februari 1994). In het grondwater werden licht tot matig verhoogde gehalten voor nikkel aangetoond;
- Verkennend onderzoek woonwagenstandplaats Westsingel (Witteveen en Bos, kenmerk onbekend, d.d. 8 juni 2000). In de (puinhoudende) bovengrond werden licht verhoogde gehalten voor zink, PAK, minerale olie en/of EOX aangetoond, ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. In de ondergrond en het grondwater werden geen verhoogde gehalten voor de geanalyseerde parameters aangetoond;
- Historisch onderzoek Ploen-Noord (auteur en kenmerk onbekend, d.d. 23 november 2006);
- Historisch onderzoek Ploen-Noord Hogeweg ong. (Milon, kenmerk 20231671, d.d. 18 juli 2023).

Historisch kaartmateriaal, luchtfoto's en kadaster

Vanaf 1900 tot circa 1995 zijn op het historische kaartmateriaal van www.topotijdreis.nl twee voormalige watergangen zichtbaar. Vanaf circa 1985 tot 1976 is ten zuidoosten van de locatie een boomgaard aanwezig (geweest). Voor zover bekend is op de locatie geen bebouwing aanwezig geweest.

Waterbodem

De aanwezige watergangen op de locatie betreffen naar verwachting B-watergangen. De watergangen dienen als opvang van hemelwater en betreffen zoet water. De kwaliteit van het eventuele slib en/of de vaste waterbodem in de watergangen is mogelijk beïnvloed door de aanwezigheid van (voormalige) agrarische activiteiten.

Asbest

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen verhardingen, kassen en bebouwing aanwezig (geweest). Naar verwachting is er geen bebouwing met asbestverdachte dakbedekking aanwezig geweest. Het is niet bekend of op de locatie bijmengingen van bodemvreemde materialen (zoals puin) aanwezig zijn in de grond.

Overige (voormalige) bodembedreigende activiteiten

Ter plaatse van een deel van de locatie is mogelijk gebruik gemaakt van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). Op basis van het dynamisch rapport zijn er voor zover bekend verder geen bodembedreigende activiteiten aanwezig geweest op de locatie.

PFAS

Voor PFAS zijn geen puntbronnen bekend. Indien men voornemens is om grondverzet plaats te laten vinden, kan gebruik worden gemaakt van de betreffende bodemkwaliteitskaart PFAS. Indien er grond dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker (sanering), dient er mogelijk een aanvullend onderzoek naar PFAS plaats te vinden.

Locatiebezoek

Voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden is een locatiebezoek uitgevoerd. Hierbij is de aanwezigheid van de watergangen bevestigd. De locatie is volledig braakliggend en begroeid met gras. Verder zijn er geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging.

Conclusies historisch onderzoek en locatiebezoek

Op basis van de historische gegevens is de (water)bodemkwaliteit van de locatie niet vast te stellen en wordt, in verband met de voorgenomen onroerend goed transactie en herontwikkeling, geadviseerd om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren conform de NEN 5740. Hierbij vormen de voormalige watergangen en het mogelijk voorkomen van OCB in de teeltlaag ((voormalige) boomgaard ten zuidoosten van de locatie) aandachtspunten.

De locatie is vooralsnog onverdacht op het voorkomen van asbest.

Tevens wordt aanbevolen om de waterbodem te onderzoeken conform de NEN 5720. Hierbij vormen eventuele (voormalige) agrarische activiteiten en het mogelijk voorkomen van PFAS-parameters aandachtspunten.

Verder zijn er geen overige gegevens van (kritische) bodembedreigende activiteiten bekend. Met het plaatsen van de boringen, peilbuizen en grepen wordt rekening gehouden met de diverse aandachtspunten.

4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

Bij de bepaling van de regionale geologie en geohydrologie zijn de gegevens van de websites www.dinoloket.nl en www.grondwatertools.nl gebruikt.

4.1. Bodemopbouw

Op de onderzoekslocatie is een circa 4 meter dikke deklaag die is opgebouwd uit Holocene afzettingen. Dit is een complexe eenheid bestaande uit een afwisseling van zandige klei, midden en fijn zand, klei en veen. Het onderliggende eerste watervoerend pakket is circa 65 meter dik en bestaat uit midden tot grof zand van de Formaties van Kreftenheye, Peize en Waalre en Laagpakket van Twello. Hieronder bevindt zich een circa 5 meter dikke scheidende laag die is opgebouwd uit zandige klei, klei en midden zand van de Formatie van Walre. Hieronder bevindt zich het tweede watervoerend pakket tot circa 81 m-mv.

4.2. Geohydrologie

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater is niet eenduidig, maar is vermoedelijk westelijk gericht en kan worden beïnvloed door lokale factoren, zoals het drainagepatroon, oppervlaktewater, de ligging van rioleringen en de aanwezigheid van zandlichamen (voor kabels, leidingen en funderingen). De grondwaterstand wordt verwacht op een diepte van circa 1 meter - mv.

De onderzoekslocatie is voor zover bekend niet gesitueerd binnen een grondwaterbeschermingsgebied.

5. HYPOTHESE

Op basis van de bekende gegevens wordt momenteel uitgegaan van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Hierbij vormen de voormalige watergangen en het mogelijk voorkomen van OCB in de teeltlaag ((voormalige) boomgaard ten zuidoosten van de locatie) aandachtspunten.

Vooralsnog wordt voor wat betreft asbest uitgegaan voor de onderzoekslocatie uitgegaan van een onverdachte locatie. Op basis van zintuiglijke waarnemingen dient de gestelde hypothese voor de onderzoekslocatie mogelijk nog te worden bijgesteld.

Voor wat betreft de waterbodems wordt uitgegaan van verspreidbare baggerspecie (maximaal klasse Industrie/klasse B). Daarbij vormen de (voormalige) agrarische en het mogelijk voorkomen van de PFAS-parameters aandachtspunten.

6. OPZET VAN HET ONDERZOEK

6.1. Onderzoeksstrategieën diverse onderzoeken

Verkennde bodemonderzoeken

Algemene kwaliteit (incl. voormalige watergangen)

Voor de onderzoeksopzet naar de algemene bodemkwaliteit van de boven-, ondergrond en het grondwater wordt de NEN 5740 gehanteerd, waarbij wordt uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een “grootschalige onverdachte niet-lijnvormige locatie” (ONV-GR-NL) voor een oppervlakte van maximaal 4,3 ha (afgerond conform NEN 5740 naar boven < 5 ha).

Aanvullend worden ter plaatse van de voormalige watergangen, gecombineerd met het onderzoek naar de algemene kwaliteit, 2 dwarsraaien van 3 boringen tot 2,0 m-mv geplaatst. Hiervoor zijn twee aanvullende analyses op een NEN-pakket opgenomen.

Teeltlaagonderzoek op OCB zuid(oostelijk) deel van de locatie

Ten zuidoosten van de onderzoekslocatie is een boomgaard aanwezig (geweest), op basis waarvan het zuidoostelijk deel van de locatie aanvullend wordt onderzocht op OCB. De onderzoeksopzet voor het aanvullend teeltlaagonderzoek is gebaseerd op de onderzoeksstrategie zoals beschreven in de NEN 5740:2023 voor een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een homogeen verdeelde verontreinigde stof (VED-HO-NL, < 1 ha). Hierbij wordt de (oorspronkelijke) teeltlaag separaat bemonsterd (0,3 m) en geanalyseerd op OCB.

Verkennd waterbodemonderzoek 3 waterbodemitrajecten

Het verkennd waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie zoals beschreven in de NEN5720, onderzoeksstrategie voor lintvormig water, normale onderzoeksinspanning (LN). Hierbij wordt uitgegaan van drie trajecten met elk een lengte van maximaal 500 meter.

Het slib (of vaste waterbodem tot 0,5 m-wb) wordt bemonsterd middels 10 grepen per traject evenredig verdeeld over de watergang en geanalyseerd op een C2 waterbodempakket (standaardpakket baggerspecie uit zoet oppervlaktewater voor toepassing buiten Rijksoppervlaktewater) en op PFAS. In totaal worden derhalve 30 grepen genomen, drie mengmonsters geanalyseerd op het C2 waterbodempakket en één gecombineerd mengmonster op de PFAS-parameters.

Tevens wordt middels 6 dwarsraaien de slibdikte bepaald (indien van toepassing).

Het onderzoek naar PFAS wordt uitgevoerd conform het handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie, zoals verstrekt aan de Tweede Kamer (geactualiseerd december 2023). Dit handelingskader zal juridisch worden verankerd via een wijziging in de Regeling bodemkwaliteit; tot die tijd wordt het handelingskader gevolgd.

De veldwerkzaamheden van de diverse onderzoeken zijn zoveel als mogelijk gecombineerd met het verkennd bodemonderzoek. Met het plaatsen van de boringen, peilbuizen en grepen is rekening gehouden met de bekende gegevens.

De onderzoeksopzet is voorafgaand voorgelegd aan en goedgekeurd door het bevoegd gezag (ODRA, schrijven d.d. 13-2-2023, zie bijlage 10).

6.2. Veldwerkzaamheden

Algemeen / certificering

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250 geldig tot 20-06-2025, afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 (versie 6).

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor. Tijdens de veldwerkzaamheden is het opgeboorde materiaal zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van puin en/of asbest (fractie > 20 mm). Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen en puinbijmengingen aangetroffen.

In tabel 6.1 zijn de uitvoeringsdata, gehanteerde protocollen en gecertificeerde medewerkers weergegeven.

Tabel 6.1: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen

Data	Bedrijf	Gecertificeerde medewerker	Protocol BRL SIKB
4 en 5 maart 2023	Verhoeven Milieutechniek B.V.	De heer M.A.H. van Baal	2001 (v. 6)
11 maart 2024	Verhoeven Milieutechniek B.V.	De heer M.A.H. van Baal	2003 (v. 6) 2002 (v. 6)

Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.

Grond

Verkennd bodemonderzoek

Ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit zijn in totaal 40 boringen (B01 t/m B32) geplaatst. Er zijn 4 dwarsraaien geplaatst in verband met de voormalige watergangen (B11A-C, B16A-C, B27A-C en B31A-C). De overige boringen zijn verspreid over de percelen gesitueerd, waarbij de boringen PB02, PB07, PB18, PB20, PB24 en PB29 ten behoeve van het grondwateronderzoek dieper zijn doorgezet en afgewerkt met een peilbuis.

In tabel 6.2 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden weergegeven.

Tabel 6.2: Uitgevoerde veldwerkzaamheden

Boringen / peilbuizen		
Boringen tot circa 0,5 m-mv	Boringen tot circa 2,0 m-mv	Peilbuis (filterstelling m-mv)
B01, B03 t/m B06, B08 t/m B10, B12 t/m B15, B17, B19, B21 t/m B23, B25, B26, B28, B30, B32	B11A-C, B16A-C, B27A-C, B31A-C	PB02 (1,50-2,50), PB07 (1,50-2,50) PB18 (1,50-2,50), PB20 (1,50-2,50) PB24 (1,50-2,50), PB29 (1,50-2,50)

Grondwater

Het grondwater uit de peilbuizen PB02, PB07, PB18, PB20, PB24 en PB29 is, na een standtijd van minimaal één week en twee keer afpompen, op 11 maart 2024 bemonsterd. De bemonstering heeft plaatsgevonden volgens de techniek van lage- troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid van het grondwater in het veld zijn bepaald.

Verkennd waterbodemonderzoek

Ten behoeve van het waterbodemonderzoek zijn in totaal 30 grepen (G01 t/m G30), evenredig verdeeld, van de waterbodem uit de huidige watergangen genomen. De aanwezige watergangen waren tijdens de veldwerkzaamheden waterhoudend. In de watergang is geen slib aangetroffen.

De foto's behorend bij het onderzoek naar de (water)bodem zijn opgenomen in bijlage 7. De situatieschets met de geplaatste boringen, peilbuizen en grepen is opgenomen als bijlage 2.

7. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE

7.1. Grond

De verontreinigingssituatie van de grond kan sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet [7] op 1 januari 2024 worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehalten aan de kwaliteitseisen voor landbodem en grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk2022) [5] en aan de interventiewaarde zoals opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) [6].

In onderstaande tabel is schematisch de indeling per kwaliteitseis weergegeven en het verschil in benaming tussen de voorgaande en huidige wetgeving. De benaming van de kwaliteitseis bevat direct de benaming van de functie waarvoor de landbodem geschikt is.

Tabel 7.1: Kwaliteitsklassen en kwaliteitseisen voor landbodem en grond

Kwaliteitseis Omgevingswet	Ondergrens van kwaliteitsklasse	Bovengrens van kwaliteitsklasse	Benaming voor inwerkingtreding Omgevingswet
Landbouw/ natuur	-	Landbouw/ natuur	Achtergrondwaarde (AW)
Wonen	Landbouw/ natuur	Wonen	Klasse wonen (WO)
Industrie	Wonen	Industrie	Klasse industrie (IND)
Matig verontreinigd	Industrie	Interventiewaarde	Niet toepasbaar- niet sterk verontreinigd (>IND en <IW)
Sterk verontreinigd	Interventiewaarde	-	Niet toepasbaar en sterk verontreinigd (>IW)

De Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa) van Rijkswaterstaat is momenteel nog niet geschikt om analyseresultaten te toetsen aan de Omgevingswet. Zodoende wordt momenteel enerzijds gebruikt gemaakt van een bèta toetsservice van onze software leverancier, deze kan toetsen aan de interventiewaarde uit het Bal en aan de kwaliteitseisen uit de Rbk2022. Parallel daaraan wordt tevens een toetsing uitgevoerd via BoToVa aan de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [9], in combinatie met de achtergrondwaarden voor grond uit de voormalige Regeling bodemkwaliteit [10].

De kwaliteitseisen voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of het organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie met de overige analyseresultaten, ingeschat.

Aan de hand van bovenstaande waarden wordt in de BoToVa toetsing een index berekend. De index wordt voor grond berekend met de formule: $(GSSD - \text{achtergrondwaarde}) / (\text{interventiewaarde} - \text{achtergrondwaarde})$.

Uit de toetsing van de GSSD aan de achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende worden afgeleid:

- Bij een overschrijding van de achtergrondwaarde is het vermoeden van bodemverontreiniging bevestigd;
- Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd door een nader bodemonderzoek, kan de omvang van de verontreiniging(en) worden bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering;

- Bij onderzoeken ten behoeve van bepaalde activiteiten onder de Omgevingswet, bijvoorbeeld realisatie van een woning met tuin, kan het bevoegd gezag ook aanvullend onderzoek verlangen als de kwaliteitseis voor wonen wordt overschreden. Dit betreft maatwerk per locatie, parameter en bevoegd gezag en wordt zodoende niet verder op ingegaan.

Als het te ontgraven bodemvolume kleiner of gelijk is dan 25 m³ (ook wel kleinschalig graven genoemd), gelden geen regels uit het Bal. Wel kunnen gemeenten in het omgevingsplan regels stellen aan kleinschalig graven. Bij het ontgraven van een bodemvolume groter dan 25 m³ is sprake van een ‘milieubelastende activiteit’ conform het Bal. Hierbij wordt, op basis van de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem, onderscheid gemaakt tussen 2 milieubelastende activiteiten:

- Graven in de bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarden bodemkwaliteit;
- Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarden bodemkwaliteit.

Bij grondverzet groter dan 25 m³ dient altijd voorafgaand een bodemonderzoek uitgevoerd te worden, bestaat er een melding of informatieplicht aan het bevoegd gezag en zijn inhoudelijke voorschriften tijdens de activiteit, zoals uitvoering volgens BRL 7000 en/of BRL 6000 bij graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarden bodemkwaliteit. Tevens is bij graafwerkzaamheden in de verontreinigde grond altijd de CROW-publicatie 400 van toepassing.

Momenteel wordt gewerkt aan het toevoegen van toetsingswaarden voor PFAS aan de Regeling bodemkwaliteit 2022 tot die tijd moet het handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (geactualiseerd december 2023), worden gehanteerd.

In het handelingskader hergebruik is vastgesteld dat voor de functieklasse “landbouw/ natuur” voor PFOA een toepassingsnorm van 1,9 µg/kg d.s. wordt gehanteerd en voor alle overige PFAS stoffen een toepassingsnorm van 1,4 µg/kg d.s. Voor de functieklassen “wonen” en “industrie” geldt een toepassingsnorm van 7 µg/kg d.s. voor PFOA en 3 µg/kg d.s. voor de overige PFAS stoffen en GenX.

Aanvullend wordt opgemerkt dat deze gehalten door gebiedsspecifiek beleid zowel strenger als minder streng kunnen zijn.

Het is nu nog niet mogelijk om interventiewaarden voor PFAS te bepalen. Daarom heeft het RIVM (d.d. 5 maart 2020 met aanpassing d.d. 9 mei 2022) voorlopige waarden afgeleid: de Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV). Met de INEV kunnen gemeenten en provincies bepalen waar de bodem ernstig verontreinigd is en of meer onderzoek nodig is. Als de concentraties onder de INEV blijven, zijn er doorgaans geen onaanvaardbare risico's voor mens of milieu.

7.2. Grondwater

Bij het inwerking treden van de Omgevingswet in 2024 zijn de toetsingsnormen voor grondwater vervallen, maar zijn instructieregels opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) [8]. Hierin wordt gesproken over ‘Rijksomgevingswaarden’, ‘standaardwaarden grondwater’ en ‘signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering’.

Aangezien de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa) van Rijkswaterstaat nog niet beschikt over een toetsingsprogramma om de grondwaterresultaten te toetsen aan de Omgevingswet, worden de voormalige streef- en interventiewaarden voor grondwater, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [9], voorlopig gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten.

De *streefwaarden* (omgevingswaarden) geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een van een duurzame bodemkwaliteit (grondwaterlichaam met goede chemische toestand). In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor het grondwater aan.

De *interventiewaarden* ('*signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering*' voor *grondwater*) geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.

7.3. Waterbodem

De verontreinigingssituatie en/of toepassingsmogelijkheden van baggerspecie kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehalten aan de betreffende normwaarden. De normwaarden zijn gerelateerd aan het lutum- en/of het organische stofgehalte van de baggerspecie. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan de normwaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar de waarden voor standaard bodem. Indien deze niet analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie met de overige analyseresultaten, ingeschat.

Afhankelijk van de toepassing van de baggerspecie, nadat deze uit de watergang is verwijderd, moet deze op een andere wijze worden getoetst.

In voorliggende rapportage worden de volgende toepassingsmogelijkheden besproken:

- Toepassen van de baggerspecie op de bodem (T.101);
- Toepassen van de baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam (T.103a);
- Verspreiden van de baggerspecie op de landbodem (T.105).

De tussen haakjes weergegeven T.101, T.103a en T.105 hebben betrekking op de opgegeven naamgeving bij de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). Bij het beoordelen van de kwaliteit van de baggerspecie wordt gebruik gemaakt van BoToVa.

Tevens wordt per toepasmogelijkheid aanvullend getoetst aan het handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Toepassen van baggerspecie op de bodem (T.101)

Voor het toepassen van baggerspecie op de bodem volgens het generieke beleid worden de meetwaarden getoetst aan de waarde voor landbouw/natuur, de waarde voor wonen, de waarde voor industrie en de waarden voor matig of sterk verontreinigd zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Aangezien de baggerspecie gaat worden toegepast op de bodem, worden de resultaten getoetst als grond.

Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij baggerspecie ingedeeld als grond met de kwaliteit zoals deze in de onderstaande tabel is weergegeven.

Tabel 7.2: Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid)

Concentratieniveau	Kwaliteit onderzochte partij
Kleiner dan de waarde Landbouw/natuur (AW-waarde); kleiner dan 2 maal de AW-waarde en kleiner dan de waarde voor wonen (WO-waarde) ^{2;3}	Landbouw/natuur
Groter dan de AW-waarde en kleiner dan de WO-waarde	Wonen
Groter dan de WO-waarde en kleiner dan de waarde voor industrie (IND-waarde)	Industrie
Groter dan de IND-waarde en kleiner dan de interventiewaarde	Matig verontreinigd
Groter interventiewaarde	Sterk verontreinigd

Toelichting bij tabel:

- ¹ Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de AW-waarde en kleiner dan de WO-waarde geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen:
- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd;
 - Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd;

- Bij analyse van 16 stoffen, maximaal 3 verhoogd;
 - Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd;
 - Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd
- ² Bij nikkel hoeft bij de uitzonderingsregel slechts te worden voldaan aan kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde (AW-waarde) en vindt geen toetsing plaats aan de maximale waarde voor wonen (WO-waarde)

In het handelingskader hergebruik is vastgesteld dat voor de functieklassse “landbouw/natuur” (achtergrondwaarde) voor PFOA een toepassingsnorm van 1,9 µg/kg d.s. wordt gehanteerd en voor alle overige PFAS stoffen een toepassingsnorm van 1,4 µg/kg d.s. Voor de functieklassen “wonen” en “industrie” geldt een toepassingsnorm van 7 µg/kg d.s. voor PFOA en 3 µg/kg d.s. voor de overige PFAS stoffen en GenX. Aanvullend wordt opgemerkt dat deze gehalten door gebiedsspecifiek beleid zowel strenger als minder streng kunnen zijn.

Het toepassen van baggerspecie op de bodem moet worden gemeld via het landelijke meldpunt bodemkwaliteit.

Toepassen van de baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam (T.103)

Voor het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam volgens het generieke beleid worden de meetwaarden getoetst aan de waarde voor niet verontreinigd (waterbodern) / algemeen toepasbaar (baggerspecie), de waarde voor licht verontreinigd, de waarde voor matig verontreinigd en de waarde voor sterk verontreinigd zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Aangezien de baggerspecie gaat worden toegepast onder water, worden de resultaten getoetst als baggerspecie en waterbodern.

Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij baggerspecie ingedeeld als baggerspecie met de kwaliteit zoals deze in de onderstaande tabel is weergegeven.

Tabel 7.3: Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid)

Concentratieniveau	Kwaliteit onderzochte partij
Kleiner dan de waarde voor niet verontreinigd / algemeen toepasbaar (AW-waarde); kleiner dan 2 maal de AW-waarde en kleiner dan de maximale kwaliteitsklasse Licht verontreinigd ^{2,3}	Niet verontreinigd (waterbodern) / Algemeen toepasbaar (baggerspecie)
Groter dan de AW-waarde en kleiner dan de maximale kwaliteitsklasse Licht verontreinigd	Licht verontreinigd
Groter dan de maximale kwaliteitsklasse Licht verontreinigd en kleiner dan de maximale kwaliteitsklasse Matig verontreinigd	Matig verontreinigd
Groter dan de maximale kwaliteitsklasse Matig verontreinigd	Sterk verontreinigd

Toelichting bij tabel:

- ² Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de AW-waarde en kleiner dan de waarde voor Licht verontreinigd geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen:

- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd
- Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd
- Bij analyse van 16 stoffen, maximaal 3 verhoogd
- Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd
- Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd

- ³ Bij nikkel hoeft bij de uitzonderingsregel slechts te worden voldaan aan kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde (AW-waarde) en vindt geen toetsing plaats aan de maximale waarde voor Licht verontreinigd

In het handelingskader hergebruik is vastgesteld dat bij toepassen van baggerspecie in een ander oppervlaktewaterlichaam in ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd in bepaalde diepe plassen (voor exacte omschrijving zie het handelingskader), voor PFOS een toepassingsnorm van 1,1 µg/kg d.s. wordt gehanteerd en voor alle overige PFAS stoffen een toepassingsnorm van 0,8 µg/kg d.s.

Het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam moet worden gemeld via het landelijke meldpunt bodemkwaliteit.

Verspreiden van de baggerspecie op de landbodem (T.105)

Voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem binnen 10 km van de watergang, met het oog op het herstellen of verbeteren van percelen tot een afstand van 10 km vanaf de watergang (uitgezonderd natuurgebieden, hiervoor geldt alleen een direct aan de watergang gelegen perceel), worden de meetwaarden getoetst aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Naast deze individuele maximale waarden wordt er voor een aantal metalen en voor een aantal organische stoffen een msPAF toets (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen) uitgevoerd. De msPAF toets is een methode om ecologische risico's te bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met de milieueffecten van meerdere stoffen tegelijk (combinatie toxicologie). De msPAF waarde wordt berekend waarbij de resultaten als percentage worden weergegeven.

De maximale percentages waaraan moet worden voldaan zijn weergegeven in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk 2022). In de Rbk2022 is de toxische druk van het mengsel van stoffen (msPAF) en enkele normen voor metalen, minerale olie en PCB's aangepast ten opzichte van de Regeling bodemkwaliteit die voorheen gold. (zie bladzijde 368 van de Rbk2022).

Voor parameters die niet in de msPAF toets worden meegenomen en waar geen maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel zijn vastgesteld, moeten worden getoetst aan de kwaliteitseisen uit de Regeling bodemkwaliteit.

In het handelingskader hergebruik is de toepassingsnorm voor verspreiding op aangrenzend perceel vastgesteld op 7 µg/kg d.s. voor PFOA en 3 µg/kg d.s. voor de overige PFAS stoffen en GenX.

Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij baggerspecie ingedeeld als baggerspecie die wel of niet verspreidbaar is over het aangrenzend perceel. Indien de partij verspreidbaar is over het aangrenzend perceel hoeft er niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Daarnaast is het verspreiden niet meldingsplichtig.

8. RESULTATEN

8.1. Zintuiglijke waarnemingen

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot aan de maximale boordiepte van 2,5 m-mv afwisselend uit matig fijn, kleilig, zwak siltig, zwak humeus zand en matig siltig, sterk zandige, zwak humeuze klei.

Verder zijn tijdens de veldwerkzaamheden geen asbestverdachte plaatmaterialen en/of puinbijmengingen in de bodem (> 20 mm) aangetroffen of overige waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Op basis hiervan is het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar asbest (NEN 5707 / NEN 5897) definitief niet noodzakelijk. Ter plaatse van de voormalige watergangen zijn eveneens geen afwijkende bodemlagen aangetroffen die duiden op een (verontreinigde) slootdemping.

De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen als bijlage 3.

8.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten

De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam (grond, grondwater en waterbodem). De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 4. De kwaliteitseisen voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 2022. De meest recente interventiewaarden voor de grond en signaleringsparameters beoordeling grondwatersanering zijn opgenomen zoals bedoeld in bijlage IIa bij het Bal, behorend bij de Omgevingswet. Aangezien de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa) van Rijkswaterstaat nog niet beschikt over een toetsingsprogramma om de grond- en grondwaterresultaten te toetsen aan de Omgevingswet, worden de voormalige streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, voorlopig gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten. Een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater is opgenomen als bijlage 5. Tevens zijn de resultaten indicatief getoetst aan de RBK2022, welke is opgenomen in bijlage 6. De waterbodem wordt getoetst aan de T.101, T.103a en T.105 volgens de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa), welke is opgenomen als bijlage 9.

Het analytisch onderzoek naar PFAS is uitgevoerd door het laboratorium van SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam die gevalideerd is voor het uitvoeren van deze analyses conform de Duitse norm DIN 38414-14. Aangezien deze parameters vooralsnog niet conform AS3000 en/of AP04 kunnen worden erkend is dit het hoogste haalbare en zijn de analyseresultaten representatief voor het uitgevoerde bodemonderzoek. Tevens worden de PFAS resultaten indicatief getoetst aan de vastgestelde INEV's. De toetsingsresultaten van de PFAS analyse zijn opgenomen in bijlage 8.

In tabel 8.1 is een overzicht opgenomen van de opmerkingen die aan de analysecertificaten zijn toegevoegd.

Tabel 8.1: Opmerkingen analysecertificaten

Certificaat-nummer	(Meng) monster	Parameter	Opmerking	Toelichting
<i>Waterbodem</i>				
14042830	MMWB03	Benzo(ghi)-peryleen	Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot.	Aangezien de som parameter voor PAK de klasse landbouw/natuur niet overschrijdt, wordt niet verwacht dat de eindconclusie van dit onderzoek hierdoor wordt beïnvloed.

Toelichting bij tabel 8.1:

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Grond

Op basis van de onderzoeksopzet en de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn diverse mengmonsters samengesteld, geselecteerd en geanalyseerd. Aangezien ter plaatse van de raaboringen (voormalige watergangen) geen afwijkende bodemlagen zijn aangetroffen, zijn deze monsters opgemengd met de algemene kwaliteit. De mengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 8.2 weergegeven.

Tabel 8.2: Overzicht mengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten

Meng-monster	Omschrijving	Boringen (traject in m -mv)	Analyse-pakket	Resultaten		
				> AW < I	> I	RBK 2022
Algemene kwaliteit						
MM01	Bovengrond, klei Zintuiglijk: -	B01 (0,00 - 0,50) B03 (0,00 - 0,50) B04 (0,00 - 0,50) B06 (0,00 - 0,50) B08 (0,00 - 0,50) B09 (0,00 - 0,50) PB02 (0,00 - 0,50) PB07 (0,00 - 0,50)	NEN	-	-	LN
MM02	Bovengrond, zand Zintuiglijk: -	B10 (0,00 - 0,50) B11B (0,00 - 0,50) B12 (0,00 - 0,50) B19 (0,00 - 0,50) B21 (0,00 - 0,50) PB20 (0,00 - 0,50)	NEN	-	-	LN
MM03	Bovengrond, klei Zintuiglijk: -	B13 (0,00 - 0,50) B14 (0,00 - 0,50) B15 (0,00 - 0,50) B16B (0,00 - 0,50) B22 (0,00 - 0,50) B23 (0,00 - 0,50) PB18 (0,00 - 0,50) PB24 (0,00 - 0,50)	NEN	-	-	LN
MM04	Bovengrond, klei Zintuiglijk: -	B25 (0,00 - 0,50) B26 (0,00 - 0,50) B27B (0,00 - 0,50) B28 (0,00 - 0,50) B30 (0,00 - 0,50) B31B (0,00 - 0,50) B32 (0,00 - 0,50) PB29 (0,00 - 0,50)	NEN	Mo, Ni	-	IND
MM05	Ondergrond, klei Zintuiglijk: -	B16B (0,50 - 0,80) B16B (0,80 - 1,10) B16B (1,50 - 2,00) PB02 (0,50 - 1,00) PB07 (0,50 - 1,00) PB07 (1,00 - 1,50) PB18 (0,50 - 1,00) PB18 (1,00 - 1,50)	NEN	Ni	-	LN
MM06	Ondergrond, klei Zintuiglijk: -	B27B (0,50 - 1,00) B27B (1,00 - 1,50) B31B (0,50 - 1,00) PB24 (0,50 - 1,00) PB24 (1,00 - 1,50) PB29 (0,50 - 1,00)	NEN	Mo	-	LN
MM07	Ondergrond, zand Zintuiglijk: -	B11B (0,50 - 1,00) B11B (1,00 - 1,50) B11B (1,50 - 2,00) B16B (1,10 - 1,50) PB02 (1,00 - 1,50) PB02 (1,50 - 2,00) PB07 (1,50 - 2,00) PB18 (1,50 - 2,00)	NEN	-	-	LN
MM08	Ondergrond, zand Zintuiglijk: -	B27B (1,50 - 2,00) B31B (1,00 - 1,50) B31B (1,50 - 2,00) PB20 (0,50 - 1,00) PB20 (1,00 - 1,50) PB24 (1,50 - 2,00) PB29 (1,00 - 1,50) PB29 (1,50 - 2,00)	NEN	-	-	LN

Vervolg tabel 8.2: Overzicht mengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten

Meng-monster	Omschrijving	Boringen (traject in m -mv)	Analyse-pakket	Resultaten		
				> AW < I	> I	RBK 2022
Teeltlaag						
MMOCB01	(Vermoedelijke) teeltlaag, zand Zintuiglijk: -	B12 (0,00 - 0,30) B19 (0,00 - 0,30) B21 (0,00 - 0,30) PB20 (0,00 - 0,30)	OCB	-	-	LN
MMOCB02	Teeltlaag, klei Zintuiglijk: -	B13 (0,00 - 0,30) B27B (0,00 - 0,30) B28 (0,00 - 0,30) PB18 (0,00 - 0,30)	OCB	-	-	LN

Toelichting bij tabel 8.2:

NEN	De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (MO), inclusief lutum en organische stof (humus);
OCB	Organochloorbestrijdingsmiddelen, inclusief organische stof (humus);
AW	Achtergrondwaarde;
I	Interventiewaarde;
RBK2022	Indicatieve toetsing aan de kwaliteitseisen Regeling bodemkwaliteit 2022 (LN= Landbouw/natuur; WO: Wonen; IND: Industrie; MV: Matig verontreinigd; SV: Sterk verontreinigd);
-	Niets waargenomen/aangetoond.

Grondwater

Op basis van de onderzoeksopzet zijn diverse grondwatermonsters genomen en geanalyseerd. De grondwatermonsters met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten zijn in tabel 8.3 weergegeven.

Tabel 8.3: Peilbuizen met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater

Peilbuis	Filterdiepte (m-mv)	GWS (m-mv)	pH	EC (µS/cm)	Troebelheid (NTU)	Analyse-pakket	Resultaten	
							> S < I	> I
PB02	1,50 - 2,50	0,85	7,1	453	567	NEN	-	-
PB07	1,50 - 2,50	0,91	6,6	463	381	NEN	-	-
PB18	1,50 - 2,50	0,92	6,7	413	269	NEN	-	-
PB20	1,50 - 2,50	0,76	6,3	322	943	NEN	Cu, Ni	-
PB24	1,50 - 2,50	0,94	6,3	381	371	NEN	-	-
PB29	1,50 - 2,50	0,96	6,4	409	658	NEN	-	-

Toelichting bij tabel 8.3:

NEN	Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), vluchtige aromaten (benzeen, toluen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOC) en minerale olie (MO);
S	Streefwaarde;
I	Interventiewaarde;
-	Niets aangetoond.

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van een natuurlijke situatie. In de genomen grondwatermonsters uit alle peilbuizen is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (< 10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast zijn de peilbuizen zorgvuldig en met een voldoende laag debiet (≤ 0,1 l/min) afgepompt zodat de grondwaterstand in de peilbuis minder dan 50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater).

Waterbodem

In de watergangen is geen slib aanwezig. Derhalve zijn van de vaste waterbodem 3 mengmonsters (MMWB01 t/m MMWB03) samengesteld en geanalyseerd op een standaard C2 waterbodempakket. Daarnaast is één mengmonster (MMWBP01) samengesteld en geanalyseerd op PFAS. In tabel 8.4 is een overzicht weergegeven van de analyseresultaten.

Tabel 8.4: Samenstelling en analyseresultaten waterbodembodem

Monster-code	Monster-samenstelling	Traject (m-ws)	Type	Analyse-pakket	Toetsingsresultaten		
					Toepassen op de bodem (T.101)	Toepassen in zoet oppervlaktewater (T.103a)	Verspreiden aangrenzend perceel (T.105)
MMWB01	G01 t/m G10	0,10 - 0,30	Klei	C2	Klasse landbouw/natuur	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MMWB02	G11 t/m G20	0,30 - 1,00	Klei	C2	Klasse landbouw/natuur	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MMWB03	G21 t/m G30	0,10 - 0,30	Klei	C2	Klasse landbouw/natuur	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar
MMWBP01	G03, G06, G09, G12, G15, G18, G23, G26, G28, G30	0,10 - 1,00	Klei	PFAS	AW*	Toegestaan	Toegestaan

Toelichting bij tabel 8.4:

C2 Standaard waterbodempakket (C2): De zware metalen arseen [As], barium [Ba], cadmium [Cd], chroom [Cr], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen (PCB), minerale olie (MO) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), inclusief lutum en organische stof (humus);

PFAS: Perfluorverbindingen (30 verbindingen met o.a. Perfluorooctaansulfonzuur en Perfluorooctaanzuur);

AW Achtergrondwaarde (landbouw/natuur);

* In grondwaterbeschermingsgebieden is de gebiedskwaliteit van toepassing;

m-ws Meters minus waterspiegel.

8.3. Interpretatie analyseresultaten

Grond (incl. voormalige watergangen)

In de mengmonsters MM01 t/m MM03 van de zintuiglijk schone bovengrond (klei of zand) zijn geen verhoogde gehalten voor de geanalyseerde NEN-parameters aangetoond, ten opzichte van de betreffende voormalige achtergrondwaarden. Bij indicatieve toetsing aan de RBK 2022 betreffen de grondmonsters klasse landbouw/natuur.

In mengmonster MM04 van de zintuiglijk schone bovengrond (klei) en de mengmonsters MM05 en MM06 van de zintuiglijk schone ondergrond (klei) zijn licht verhoogde gehalten voor molybdeen en/of nikkel aangetoond. Bij indicatieve toetsing aan de RBK 2022 betreft grondmengmonster MM04 klasse industrie en de mengmonsters MM05 en MM06 betreffen klasse landbouw/natuur.

In de mengmonsters MM07 en MM08 van de zintuiglijk schone ondergrond (zand) zijn geen verhoogde gehalten voor de geanalyseerde NEN-parameters aangetoond, ten opzichte van de betreffende voormalige achtergrondwaarden. Bij indicatieve toetsing aan de RBK 2022 betreffen de grondmonsters klasse landbouw/natuur.

Teeltlaag

In de mengmonsters MMOCB01 en MMOCB02 van de (vermoedelijke) teeltlaag (zand of klei) zijn geen verhoogde gehalten voor de geanalyseerde NEN-parameters aangetoond, ten opzichte van de betreffende voormalige achtergrondwaarden. Bij indicatieve toetsing aan de RBK 2022 betreffen de grondmonsters klasse landbouw/natuur.

Grondwater

In het grondwatermonster uit peilbuis PB20 zijn licht verhoogde gehalten voor koper en nikkel aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de betreffende voormalige streefwaarden, maar blijven ruim onder de interventiewaarden alsmede onder de index van 0,5. Voor de overige onderzochte parameters (NEN) zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de betreffende voormalige streefwaarden.

In het grondwater uit de peilbuizen PB02, PB07, PB18, PB24 en PB29 zijn geen verhoogde gehalten voor de geanalyseerde NEN-parameters aangetoond, ten opzichte van de betreffende voormalige streefwaarden.

Waterbodem

In de waterbodem is geen slib aanwezig. Uit de toetsing van de analyseresultaten van de waterbodemmonsters MMWB01 t/m MMWB03 kan worden geconcludeerd dat de vaste waterbodem ter plaatse van de grepen G01 t/m G10, G11 t/m G20 en G21 t/m G20 'klasse landbouw/natuur' betreft voor toepassing op landbodem (T.101) en 'altijd toepasbaar' is voor toepassing in zoet oppervlaktewater (T.103a). Daarnaast is de vaste waterbodem als "verspreidbaar" geclassificeerd voor verspreiding op het aangrenzende perceel (T.105).

Op basis van de toetsing van het waterbodemmonster MMWBP01 uit de watergangen aan het handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie valt de vaste waterbodem voor de toetsing T.101 voor PFAS onder de functieklasse 'landbouw/natuur', mits toegepast buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast is het verspreiden in zoet oppervlaktewater (T.103a) en op aangrenzend perceel (T.105) toegestaan.

9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

9.1. Conclusies verkennend bodemonderzoek (inclusief teeltlaagonderzoek en onderzoek naar gedempte sloten)

Voor de onderzoekslocaties is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Daarbij vormden de voormalige watergangen en het mogelijk voorkomen van de OCB-parameters in de teeltlaag ((voormalige) boomgaard ten zuidoosten van de locatie) wel aandachtspunten.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde onverdachte hypothese aangenomen, aangezien in de boven- en ondergrond en het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten voor diverse zware metalen zijn aangetoond. Bij indicatieve toetsing aan de RBK 2022 betreffen de grondmonsters, op mengmonster MM04 (klasse industrie) na, allemaal klasse landbouw/natuur.

Daarnaast zijn in de teeltlaag op het zuidoostelijk deel van de locatie geen verhoogde gehalten voor OCB aangetoond. Bij indicatieve toetsing aan de RBK 2022 voldoen de mengmonsters aan klasse landbouw/natuur. De (voormalige) boomgaarden ten zuidoosten van de locatie hebben niet geleid tot ernstige verontreiniging met OCB op de voorliggende onderzoekslocatie.

Zowel zintuiglijk als analytisch zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van ernstige verontreinigingen als gevolg van de voormalige watergangen. Naar verwachting is voorafgaand aan de demping van de watergangen eventueel slib verwijderd en zijn de watergangen gedempt met gebiedseigen grond.

De aangetoonde verhoogde gehalten betreffen overschrijdingen van de betreffende voormalige achtergrond- of streefwaarden. Aangezien de (gestandaardiseerde) meetwaarden de indexwaarden van 0,5 niet overschrijden, zijn ons inziens geen vervolgstappen noodzakelijk.

9.2. Conclusie verkennend waterbodemonderzoek

Voor de onderzoekslocatie is voor de waterbodem de hypothese gesteld van een verspreidbare waterbodem.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan de gestelde hypothese voor de vaste waterbodem uit de watergangen worden aangenomen, aangezien de onderzochte vaste waterbodems als ‘verspreidbaar’ zijn geclassificeerd voor verspreiding op het aangrenzende perceel (T.105). In de watervoerende watergangen is geen slib aanwezig. De kwaliteit van de vaste waterbodems betreft ‘klasse landbouw/natuur’ voor toepassing op landbodem (T.101) en zijn ‘altijd toepasbaar’ in zoet oppervlaktewater (T.103a).

Op basis van het aangetroffen gehalte voor de PFAS-parameters, voldoet de onderzochte vaste waterbodem aan de functieklassering “landbouw/natuur” (achtergrondwaarde) uit het handelingskader. Zodoende bestaan voor de vaste waterbodem voor wat betreft de PFAS-parameters geen bezwaren voor toepassing elders, behoudens in grondwaterbeschermingsgebieden en rekening houdend met de overige resultaten van het waterbodemonderzoek.

9.4. Algehele conclusie en aanbevelingen

Middels de voorliggende diverse (water)bodemonderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie gelegen aan de Westsingel ong. te Duiven in voldoende mate onderzocht.

Op basis van de diverse (water)bodemonderzoeken bestaan vanuit milieuhygiënische oogpunt, ons inziens, geen belemmeringen voor de voorgenomen onroerend goed transactie en/of voorgenomen herontwikkeling, rekening houdend met onderstaande aanbevelingen.

Voor eventuele civieltechnische werkzaamheden zijn conform de CROW400 op basis van de onderzoeksresultaten geen veiligheidsmaatregelen van toepassing, aangezien maximaal licht verhoogde gehalten zijn aangetoond.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat bij ontgraven, afvoeren en toepassen elders de regels van de Regeling Bodemkwaliteit 2022 van toepassing zijn. Indien grond van de locatie dient te worden afgevoerd, worden mogelijk aanvullende keuring(en) verlangd en kunnen gebiedsspecifiek zowel strengere als minder strenge eisen gelden. Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en elders tijdelijk wordt opgeslagen en/of wordt toegepast, kan in overleg met het bevoegd gezag worden bepaald of voorliggend onderzoek afdoende is voor de acceptatie van de grond. Indien dit niet afdoende is, dient alsnog een keuring conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd, alvorens een verwerkingslocatie kan worden geselecteerd.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet en bijbehorende wetgeving in werking getreden, waarbij een aantal bevoegd-/verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten en waterschappen zijn gegaan. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat het beleid voor gemeenten automatisch in het ‘tijdelijk deel van het Omgevingsplan’ komen.

Gemeenten hebben daarna 8 jaar de tijd om, indien gewenst, de wetgeving binnen de beleidsruimte te integreren naar gebiedsspecifiek beleid in hun eigen Omgevingsplan.

Gezien de beleidsruimte en de overgangstermijn nadat de Omgevingswet in werking is getreden, kan VMT niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aanvullende benodigde gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit als gevolg van veranderingen in een Omgevingsplan.

10. REFERENTIES

1. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2023. NEN 5725, norm Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek.
2. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2023. NEN 5717, norm Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek.
3. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2023. NEN 5740, norm Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënisch kwaliteit van de bodem en grond.
4. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2023. NEN 5720, norm Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek.
5. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Regeling bodemkwaliteit 2022, van 18 november 2022, Staatscourant, 19 januari 2023, nr. 1338 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).
6. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Besluit activiteiten leefomgeving per 1 januari 2024, Staatscourant, 31 augustus 2018, nr. 293 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).
7. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) per 1 januari 2024, Staatscourant, 26 april 2016, nr. 156 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).
8. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Besluit kwaliteit leefomgeving per 1 januari 2024, Staatscourant, 31 augustus 2018, nr. 292 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).
9. Ministerie van VROM, circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant, 27 juni 2013, nr. 16675 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).
10. Ministerie van VROM en Verkeer en Waterstaat, Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant, 20 december 2007, nr. 247 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend).
11. Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Bijlage 1




Tekening: B24.9121

Schaal: 1 : 50.000

Bron: CC-BY Kadaster; Topografische kaart van Nederland (uitgave 2017)

Onderdeel:
Situering in de regio

Bijlage 2



LEGENDA:

- 01020m

Boring (2008)

Boring met peilbuis

Boring

Boring met raai

Greep

Peilbuis (2008)

Voormalige watergang

Onderzoeksgrens

Bebouwing

Voormalige boomgaard

VP Vastpunt

Situatieschets met boringen, peilbuizen en grepen behorend bij de diverse (water)bodemonderzoeken voor de locatie gelegen aan de Westsingel ong. te Duiven

opdrachtgever: Wan Wanrooij Projectontwikkeling BV

get. MH

d.d. 16-02-'24

voorafgaand projectnr.

gew. MH

d.d. 26-03-'24

schaal 1 : 1.000

formaat A3

gez. HD

d.d. 26-03-'24

projectnr.B24.9121

bijlage 2


N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN


Bijlage 3

Boring: B01
Datum: 5-3-2024




0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: PB02
Datum: 5-3-2024




0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50
Klei, zwak siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor
100
Zand matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor
150
Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Zuigerboor handmatig
220
▲ 250
Klei, matig siltig, laagjes veen,
neutraal bruingrijs, Zuigerboor
handmatig

Boring: B03
Datum: 5-3-2024




0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B04
Datum: 5-3-2024




0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B05
Datum: 5-3-2024





0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B06
Datum: 5-3-2024





0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50



Boring: PB07
Datum: 5-3-2024





Boring: B08
Datum: 5-3-2024





Boring: B09
Datum: 5-3-2024





Boring: B10
Datum: 5-3-2024





Boring: B11A
Datum: 5-3-2024





Boring: B11B
Datum: 5-3-2024





Boring: B11C
Datum: 5-3-2024





Boring: B12
Datum: 5-3-2024





Boring: B13
Datum: 5-3-2024





Boring: B14
Datum: 5-3-2024




Boring: B15
Datum: 5-3-2024



Boring: B16A
Datum: 5-3-2024




Boring: B16B
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Klei, zwak siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
80	
	Klei, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
110	
	Zand matig fijn, kleiig, neutraalgrijs, Edelmanboor
150	
	Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor
200	

Boring: B16C
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Klei, zwak siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
80	
	Klei, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
110	
	Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor
150	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
200	

Boring: B17
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Boring: PB18
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Klei, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
100	
	Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor
150	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
200	
	Klei, matig siltig, laagjes veen, neutraalgrijs, Edelmanboor
250	

Boring: B19
Datum: 5-3-2024




0	gras
	Zand matig fijn, kleiig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	

Boring: PB20
Datum: 5-3-2024




0	gras
	Zand matig fijn, kleiig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	
	Zand matig fijn, kleiig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
100	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
200	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig
250	

Boring: B21
Datum: 5-3-2024




0 gras
Zand matig fijn, kleilig, zwak humeus,
neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B22
Datum: 5-3-2024




0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B23
Datum: 5-3-2024




0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: PB24
Datum: 5-3-2024




0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50
Klei, zwak siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor
100
Klei, sterk zandig, neutraalgrijs,
Edelmanboor
150
Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Zuigerboor handmatig
220
▲ Klei, matig siltig, laagjes veen,
neutraal bruingrijs, Zuigerboor
handmatig
250

Boring: B25
Datum: 5-3-2024




0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26
Datum: 5-3-2024




0 akker
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B27A
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Klei, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
150	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B27B
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Klei, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
150	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B27C
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Klei, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
150	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B28
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Boring: PB29
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
100	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
150	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsbeige, Zuigerboor handmatig
220	
▲ 250	Klei, matig siltig, laagjes veen, neutraal bruin, Zuigerboor handmatig

Boring: B30
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Boring: B31A
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Klei, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
100	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B31B
Datum: 5-3-2024




0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Klei, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
100	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B31C
Datum: 5-3-2024



0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Klei, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
100	
	Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B32
Datum: 5-3-2024



0	akker
	Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Boring: G01
Datum: 11-3-2024





0	waterspiegel
10	Zuigerboor handmatig
30	Klei, zwak zandig, neutraal grijsbeige, Zuigerboor handmatig

Boring: G02
Datum: 11-3-2024





0	waterspiegel
10	Zuigerboor handmatig
30	Klei, zwak zandig, neutraal grijsbeige, Zuigerboor handmatig



Boring: G03
Datum: 11-3-2024





Boring: G04
Datum: 11-3-2024




Boring: G05
Datum: 11-3-2024




Boring: G06
Datum: 11-3-2024




Boring: G07
Datum: 11-3-2024




Boring: G08
Datum: 11-3-2024




Boring: **G09**
Datum: 11-3-2024




Boring: **G10**
Datum: 11-3-2024




Boring: **G11**
Datum: 11-3-2024




Boring: **G12**
Datum: 11-3-2024




Boring: **G13**
Datum: 11-3-2024




Boring: **G14**
Datum: 11-3-2024




Boring: G15
Datum: 11-3-2024




Boring: G16
Datum: 11-3-2024




Boring: G17
Datum: 11-3-2024




Boring: G18
Datum: 11-3-2024



Boring: G19
Datum: 11-3-2024





Boring: G20
Datum: 11-3-2024





Boring: G21

Datum: 11-3-2024





Boring: G22

Datum: 11-3-2024





Boring: G23

Datum: 11-3-2024





Boring: G24

Datum: 11-3-2024





Boring: G25

Datum: 11-3-2024




Boring: G26



Datum: 11-3-2024




Boring: **G27**
Datum: 11-3-2024





Boring: **G28**
Datum: 11-3-2024



Boring: **G29**
Datum: 11-3-2024



Boring: **G30**
Datum: 11-3-2024



Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig

zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters


- geroerd monster
- ongeroerd monster

overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand




slib



water

peilbuis



Bijlage 4

Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

De Tweede Geerden 21

5334 LH VELDDRIEL

Blad 1 van 12

Uw projectnaam : WAND
Uw projectnummer : B24.9121
SGS rapportnummer : 14039341, versienummer: 1.

Rotterdam, 12-03-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B24.9121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



René Eugster
Business Unit Manager

Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024

Startdatum 05-03-2024

Rapportagedatum 12-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MM01					
002	Grond (AS3000)	MM02					
003	Grond (AS3000)	MM03					
004	Grond (AS3000)	MM04					
005	Grond (AS3000)	MM05					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	78.1	84.8	78.9	75.3	74.3
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.7	1.9	3.6	3.8	2.9
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	29	9.3	26	39	24
METALEN							
barium	mg/kgds	S	190	68	160	180	220
cadmium	mg/kgds	S	0.27	<0.2	0.26	0.37	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	11	3.8	11	14	10
koper	mg/kgds	S	25	13	23	33	19
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05
lood	mg/kgds	S	33	22	29	39	22
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	8.9	<1.5
nikkel	mg/kgds	S	37	10	33	81	37
zink	mg/kgds	S	100	47	95	110	81
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.02	0.05	0.02	0.02	<0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.01	0.03	0.01	0.01	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	<0.01	0.03	<0.01	0.01	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	0.03	<0.01	0.01	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	0.03	<0.01	0.01	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.083 ¹⁾	0.244 ¹⁾	0.086 ¹⁾	0.095 ¹⁾	0.07 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Blad 3 van 12

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024

Startdatum 05-03-2024

Rapportagedatum 12-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
001	Grond (AS3000)	MM01						
002	Grond (AS3000)	MM02						
003	Grond (AS3000)	MM03						
004	Grond (AS3000)	MM04						
005	Grond (AS3000)	MM05						

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024

Startdatum 05-03-2024

Rapportagedatum 12-03-2024

Monster beschrijvingen

001	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
---	---

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024

Startdatum 05-03-2024

Rapportagedatum 12-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
006	Grond (AS3000)	MM06					
007	Grond (AS3000)	MM07					
008	Grond (AS3000)	MM08					
009	Grond (AS3000)	MMOCB01					
010	Grond (AS3000)	MMOCB02					

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	80.0	82.2	83.3	85.7	78.3
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	<0.2	1.1	0.6		
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S				2.1	5.6
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	45	5.3	<2		
METALEN							
barium	mg/kgds	S	290	30	47		
cadmium	mg/kgds	S	0.22	<0.2	<0.2		
kobalt	mg/kgds	S	16	<3	<3		
koper	mg/kgds	S	26	<5	<5		
kwik	mg/kgds	S	0.06	<0.05	<0.05		
lood	mg/kgds	S	28	<10	<10		
molybdeen	mg/kgds	S	1.8	<1.5	<1.5		
nikkel	mg/kgds	S	55	4.7	7.7		
zink	mg/kgds	S	110	<20	<20		
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
chryseen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01		
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾		
CHLOORBENZENEN							
hexachloorbenzeen	µg/kgds	S				<1	<1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1		
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1		

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024

Startdatum 05-03-2024

Rapportagedatum 12-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
006	Grond (AS3000)	MM06					
007	Grond (AS3000)	MM07					
008	Grond (AS3000)	MM08					
009	Grond (AS3000)	MMOCB01					
010	Grond (AS3000)	MMOCB02					

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1		
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1		
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1		
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1		
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1		
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾		
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN							
o,p-DDT	µg/kgds	S				<1	<1
p,p-DDT	µg/kgds	S				1.2	<1
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	S				1.9 ¹⁾	1.4 ¹⁾
o,p-DDD	µg/kgds	S				<1	<1
p,p-DDD	µg/kgds	S				<1	<1
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S				1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
o,p-DDE	µg/kgds	S				<1	<1
p,p-DDE	µg/kgds	S				2.0	<1
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	S				2.7 ¹⁾	1.4 ¹⁾
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds					6 ¹⁾	4.2 ¹⁾
aldrin	µg/kgds	S				<1	<1
dieldrin	µg/kgds	S				<1	<1
endrin	µg/kgds	S				<1	<1
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	S				2.1 ¹⁾	2.1 ¹⁾
isodrin	µg/kgds	S				<1	<1
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)	µg/kgds					1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
telodrin	µg/kgds	S				<1	<1
alpha-HCH	µg/kgds	S				<1	<1
beta-HCH	µg/kgds	S				<1	<1
gamma-HCH	µg/kgds	S				<1	<1
delta-HCH	µg/kgds	S				<1	<1
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds					2.8 ¹⁾	2.8 ¹⁾
heptachloor	µg/kgds	S				<1	<1
cis-heptachloorepoxide	µg/kgds	S				<1	<1
trans-heptachloorepoxide	µg/kgds	S				<1	<1
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	S				1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
alpha-endosulfan	µg/kgds	S				<1	<1
hexachloorbutadien	µg/kgds	S				<1	<1
endosulfansulfaat	µg/kgds	S				<1	<1
trans-chloordaan	µg/kgds	S				<1	<1
cis-chloordaan	µg/kgds	S				<1	<1
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	S				1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Blad 7 van 12

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024

Startdatum 05-03-2024

Rapportagedatum 12-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
006	Grond (AS3000)	MM06					
007	Grond (AS3000)	MM07					
008	Grond (AS3000)	MM08					
009	Grond (AS3000)	MMOCB01					
010	Grond (AS3000)	MMOCB02					

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds					17.9 ¹⁾	16.1 ¹⁾
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	S				16.5 ¹⁾	14.7 ¹⁾
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5		
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5		
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5		
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5		
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20		

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysereport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024

Startdatum 05-03-2024

Rapportagedatum 12-03-2024

Monster beschrijvingen

006	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
007	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
008	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
009	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
010	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
---	---

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024

Startdatum 05-03-2024

Rapportagedatum 12-03-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961 en NEN-EN-ISO 54321)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
hexachloorbenzeen	Grond (AS3000)	AS3020-2
o,p-DDT	Grond (AS3000)	AS3020-1
p,p-DDT	Grond (AS3000)	Idem
som DDT (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDD	Grond (AS3000)	Idem
p,p-DDD	Grond (AS3000)	Idem
som DDD (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDE	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024

Startdatum 05-03-2024

Rapportagedatum 12-03-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
p,p-DDE	Grond (AS3000)	Idem
som DDE (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
aldrin	Grond (AS3000)	Idem
dieldrin	Grond (AS3000)	Idem
endrin	Grond (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
isodrin	Grond (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Eigen methode
telodrin	Grond (AS3000)	AS3020-1
alpha-HCH	Grond (AS3000)	Idem
beta-HCH	Grond (AS3000)	Idem
gamma-HCH	Grond (AS3000)	Idem
delta-HCH	Grond (AS3000)	AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMS
heptachloor	Grond (AS3000)	AS3020-1
cis-heptachloorepoxide	Grond (AS3000)	Idem
trans-heptachloorepoxide	Grond (AS3000)	Idem
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
alpha-endosulfan	Grond (AS3000)	Idem
hexachloorbutadieen	Grond (AS3000)	Idem
endosulfansulfaat	Grond (AS3000)	AS3020-3
trans-chloordaan	Grond (AS3000)	AS3020-1
cis-chloordaan	Grond (AS3000)	Idem
som chloordaan (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	Grond (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	Grond (AS3000)	Conform AS3020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	O0885069	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
001	O1088739	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
001	O1088740	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
001	O1088743	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
001	O1088753	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
001	O1088741	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
001	O0885064	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
001	O1088749	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
002	O1088219	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
002	O1086545	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
002	O0885117	05-03-2024	05-03-2024	ALC201

Paraaf :



Analysrapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
Michelle Hennekes
Projectnaam WAND
Projectnummer B24.9121
Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024
Startdatum 05-03-2024
Rapportagedatum 12-03-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	O1086607	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
002	O1088008	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
002	O1086708	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
003	O1088495	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
003	O0885099	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
003	O1088596	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
003	O0885100	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
003	O1087942	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
003	O1088748	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
003	O1088306	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
003	O0885070	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
004	O1087782	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
004	O0885108	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
004	O1088001	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
004	O1088742	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
004	O1088110	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
004	O1088624	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
004	O1087866	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
004	O1087994	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
005	O0885072	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
005	O0885098	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
005	O0885111	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
005	O0885067	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
005	O0885066	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
005	O0885074	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
005	O0885073	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
005	O0885079	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
006	O0885105	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
006	O1087991	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
006	O0885107	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
006	O0885103	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
006	O1088442	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
006	O1087998	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
007	O1087869	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
007	O0885065	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
007	O1087879	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
007	O0885059	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
007	O0885068	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
007	O0885113	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
007	O0885102	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
007	O1087442	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
008	O1087794	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
008	O0885109	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
008	O0885118	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
008	O1088011	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
008	O1088012	05-03-2024	05-03-2024	ALC201

Paraaf :



Analyserapport

Blad 12 van 12

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14039341 - 1

Orderdatum 05-03-2024

Startdatum 05-03-2024

Rapportagedatum 12-03-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
008	O0885116	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
008	O0885104	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
008	O0885110	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
009	O0885115	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
009	O1085917	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
009	O1086555	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
009	O1086550	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
010	O1088552	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
010	O1088407	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
010	O0885114	05-03-2024	05-03-2024	ALC201
010	O1088009	05-03-2024	05-03-2024	ALC201

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

De Tweede Geerden 21

5334 LH VELDDRIEL

Blad 1 van 9

Uw projectnaam : WAND
Uw projectnummer : B24.9121
SGS rapportnummer : 14042881, versienummer: 1.

Rotterdam, 14-03-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B24.9121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



René Eugster
Business Unit Manager

Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042881 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 14-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grondwater (AS3000)	PB02					
002	Grondwater (AS3000)	PB07					
003	Grondwater (AS3000)	PB18					
004	Grondwater (AS3000)	PB20					
005	Grondwater (AS3000)	PB24					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
METALEN							
barium	µg/l	S	31	20	<20	<20	<20
cadmium	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
kobalt	µg/l	S	<2	<2	<2	<2	<2
koper	µg/l	S	2.5	5.4	5.8	22	5.6
kwik	µg/l	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	µg/l	S	<2	<2	<2	<2	<2
molybdeen	µg/l	S	<2	<2	<2	2.2	<2
nikkel	µg/l	S	<3	<3	3.4	33	3.4
zink	µg/l	S	<10	<10	<10	18	<10
VLUCHTIGE AROMATEN							
benzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
tolueen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
styreen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
naftaleen	µg/l	S	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN							
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042881 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 14-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
001	Grondwater (AS3000)	PB02						
002	Grondwater (AS3000)	PB07						
003	Grondwater (AS3000)	PB18						
004	Grondwater (AS3000)	PB20						
005	Grondwater (AS3000)	PB24						

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
chloroform	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C12-C22	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C22-C30	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
fractie C30-C40	µg/l		<25	<25	<25	<25	<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50	<50	<50	<50	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042881 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 14-03-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
|---|---|

Paraaf :



Analyserapport

Blad 5 van 9

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042881 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 14-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
006	Grondwater (AS3000)	PB29		
Analyse	Eenheid	Q	006	
METALEN				
barium	µg/l	S	27	
cadmium	µg/l	S	<0.2	
kobalt	µg/l	S	<2	
koper	µg/l	S	2.8	
kwik	µg/l	S	<0.05	
lood	µg/l	S	<2	
molybdeen	µg/l	S	<2	
nikkel	µg/l	S	3.4	
zink	µg/l	S	<10	
VLUCHTIGE AROMATEN				
benzeen	µg/l	S	<0.2	
tolueen	µg/l	S	<0.2	
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	
styreen	µg/l	S	<0.2	
naftaleen	µg/l	S	<0.02	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	
chloroform	µg/l	S	<0.2	
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	µg/l		<25	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Blad 6 van 9

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042881 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 14-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grondwater (AS3000)	PB29

Analyse	Eenheid	Q	006
fractie C12-C22	µg/l		<25
fractie C22-C30	µg/l		<25
fractie C30-C40	µg/l		<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Blad 7 van 9

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042881 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 14-03-2024

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042881 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 14-03-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood	Grondwater (AS3000)	AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xyleen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	AS3130-1
styreen	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	AS3130-1
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	AS3130-1
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	G7295377	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
001	G7295383	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
001	B2201943	11-03-2024	11-03-2024	ALC204
002	G7295384	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
002	G7295378	11-03-2024	11-03-2024	ALC236

Paraaf :



Analyserapport

Blad 9 van 9

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042881 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 14-03-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	B2201959	11-03-2024	11-03-2024	ALC204
003	G7295372	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
003	G7295389	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
003	B2201944	11-03-2024	11-03-2024	ALC204
004	G7295366	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
004	G7295396	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
004	B2201942	11-03-2024	11-03-2024	ALC204
005	G7295390	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
005	G7295401	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
005	B2201954	11-03-2024	11-03-2024	ALC204
006	G7295395	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
006	G7295402	11-03-2024	11-03-2024	ALC236
006	B2201958	11-03-2024	11-03-2024	ALC204

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

De Tweede Geerden 21

5334 LH VELDDRIEL

Blad 1 van 13

Uw projectnaam : WAND
Uw projectnummer : B24.9121
SGS rapportnummer : 14042830, versienummer: 1.

Rotterdam, 18-03-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B24.9121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



René Eugster
Business Unit Manager

Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Waterbodem (AS3000)	MMWB01				
002	Waterbodem (AS3000)	MMWB02				
003	Waterbodem (AS3000)	MMWB03				
004	Waterbodem (AS3000)	MMWBP01				
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	
droge stof	gew.-%	S	61.9	52.9	60.3	63.1
gewicht artefacten	g	S	0	0	0	
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.8	7.0	5.0	
gloeirest	% vd DS		94.1	90.6	93.6	
KORRELGROOTTEVERDELING						
min. delen <2um	% vd DS	S	30	34	20	
METALEN						
arseen	mg/kgds	S	7.1	11	6.4	
barium	mg/kgds	S	140	200	120	
cadmium	mg/kgds	S	0.29	0.44	0.46	
chromium	mg/kgds	S	32	45	27	
kobalt	mg/kgds	S	7.5	9.9	5.1	
koper	mg/kgds	S	18	27	20	
kwik	mg/kgds	S	0.05	0.09	0.08	
lood	mg/kgds	S	21	35	23	
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	
nikkel	mg/kgds	S	27	36	20	
zink	mg/kgds	S	77	120	87	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03	<0.03	
fenantreen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03	<0.03	
antraceen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03	<0.03	
fluoranteen	mg/kgds	S	<0.03	0.06	0.07	
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03	0.04	
chryseen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03	0.05	
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03	<0.03	
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03	0.05	
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03	0.04 ²⁾	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03	0.03	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.21 ¹⁾	0.249 ¹⁾	0.364 ¹⁾	
CHLOORBENZENEN						
pentachloorbenzeen	µg/kgds	S	<1	<1	<1	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Waterbodem (AS3000)	MMWB01				
002	Waterbodem (AS3000)	MMWB02				
003	Waterbodem (AS3000)	MMWB03				
004	Waterbodem (AS3000)	MMWBP01				
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
hexachloorbenzeen	µg/kgds	S	<1	<1	1.3	
<i>CHLOORFENOLEN</i>						
pentachloorfenol	mg/kgds	S	<0.003	<0.003	<0.003	
<i>POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)</i>						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	
<i>CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN</i>						
o,p-DDT	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
p,p-DDT	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
o,p-DDD	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
p,p-DDD	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
o,p-DDE	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
p,p-DDE	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.2 ¹⁾	4.2 ¹⁾	4.2 ¹⁾	
aldrin	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
dieldrin	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
endrin	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds		2.1 ¹⁾	2.1 ¹⁾	2.1 ¹⁾	
isodrin	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
telodrin	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
alpha-HCH	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
beta-HCH	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
gamma-HCH	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
delta-HCH	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	S	2.8 ¹⁾	2.8 ¹⁾	2.8 ¹⁾	
heptachloor	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
cis-heptachloorepoxide	µg/kgds	S	<1	<1	<1	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Waterbodem (AS3000)	MMWB01				
002	Waterbodem (AS3000)	MMWB02				
003	Waterbodem (AS3000)	MMWB03				
004	Waterbodem (AS3000)	MMWBP01				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
trans-heptachloorepoxide	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
alpha-endosulfan	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
hexachloorbutadien	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
endosulfansulfaat	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
trans-chloordaan	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
cis-chloordaan	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds		16.1 ¹⁾	16.1 ¹⁾	16.1 ¹⁾	
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds		14.7 ¹⁾	14.7 ¹⁾	15.3 ¹⁾	
MINERALE OLIE						
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	5	<5	
fractie C22-C30	mg/kgds		13	32	7	
fractie C30-C40	mg/kgds		8	20	<5	
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<35	57	<35	
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN						
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	Q				0.1
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :



Analyserapport

Blad 5 van 13

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Waterbodem (AS3000)	MMWB01				
002	Waterbodem (AS3000)	MMWB02				
003	Waterbodem (AS3000)	MMWB03				
004	Waterbodem (AS3000)	MMWBP01				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	Q				0.2
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	Q				0.3
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q				<0.1
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	Q				<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds	Q				<0.1
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	Q				<0.1
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	Q				<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	Q				<0.1

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Monster beschrijvingen

001	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Waterbodem (AS3000)	waterbodem: NEN 5719. Waterbodem (AS3000): AS3000 en NEN 5719
droge stof	Waterbodem (AS3000)	Waterbodem: NEN-EN 15934. AS3000-waterbodem: AS3210-1 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Waterbodem (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Waterbodem (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Waterbodem (AS3000)	AS3210-2 en NEN 5754
gloeirest	Waterbodem (AS3000)	Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um	Waterbodem (AS3000)	AS3210-3
arsen	Waterbodem (AS3000)	AS3250-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
barium	Waterbodem (AS3000)	AS3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium	Waterbodem (AS3000)	Idem
chrom	Waterbodem (AS3000)	AS3250-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
kobalt	Waterbodem (AS3000)	AS3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
koper	Waterbodem (AS3000)	Idem
kwik	Waterbodem (AS3000)	Idem
lood	Waterbodem (AS3000)	Idem
molybdeen	Waterbodem (AS3000)	Idem
nikkel	Waterbodem (AS3000)	Idem
zink	Waterbodem (AS3000)	Idem
naftaleen	Waterbodem (AS3000)	AS3210-5
fenantreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
antraceen	Waterbodem (AS3000)	Idem
fluoranteen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Waterbodem (AS3000)	Idem
chryseen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Waterbodem (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
pentachloorbenzeen	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
hexachloorbenzeen	Waterbodem (AS3000)	Idem
pentachloorfenol	Waterbodem (AS3000)	AS3260-1
PCB 28	Waterbodem (AS3000)	AS3210-7
PCB 52	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 101	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 118	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 138	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 153	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 180	Waterbodem (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
o,p-DDT	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
p,p-DDT	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDT (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
o,p-DDD	Waterbodem (AS3000)	Idem

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
p,p-DDD	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDD (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
o,p-DDE	Waterbodem (AS3000)	Idem
p,p-DDE	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDE (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
aldrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
dieldrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
endrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
isodrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
telodrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
alpha-HCH	Waterbodem (AS3000)	Idem
beta-HCH	Waterbodem (AS3000)	Idem
gamma-HCH	Waterbodem (AS3000)	Idem
delta-HCH	Waterbodem (AS3000)	AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
cis-heptachloorepoxide	Waterbodem (AS3000)	Idem
trans-heptachloorepoxide	Waterbodem (AS3000)	Idem
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
alpha-endosulfan	Waterbodem (AS3000)	Idem
hexachloorbutadieen	Waterbodem (AS3000)	Idem
endosulfansulfaat	Waterbodem (AS3000)	AS3220-2
trans-chloordaan	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
cis-chloordaan	Waterbodem (AS3000)	Idem
som chloordaan (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	Waterbodem (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	Waterbodem (AS3000)	Conform AS3020
totaal olie C10 - C40	Waterbodem (AS3000)	AS3210-6 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	AS3280-1 (2020), niet erkend en NTA 8065
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
som PFOA (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Waterbodem (AS3000)	Idem
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Waterbodem (AS3000)	Idem
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Waterbodem (AS3000)	Idem
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Waterbodem (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Waterbodem (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	O0884933	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
001	O0884937	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
001	O0884927	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
001	O0884932	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
001	O0884939	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
001	O0884938	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
001	O0884935	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
001	O0884929	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
001	O0884936	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
001	O0884928	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
002	O0884926	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
002	O0884930	11-03-2024	11-03-2024	ALC201

Paraaf :



Analysrapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	O0884921	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
002	O0884920	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
002	O0884925	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
002	O0884922	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
002	O0884919	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
002	O0884923	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
002	O0884924	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
002	O0884758	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
003	O0884762	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
003	O0884735	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
003	O0884747	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
003	O0884757	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
003	O0884759	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
003	O0884753	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
003	O0884760	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
003	O0884763	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
003	O0884761	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
003	O0884755	11-03-2024	11-03-2024	ALC201
004	U9171903	11-03-2024	11-03-2024	ALC382
004	U9171902	11-03-2024	11-03-2024	ALC382
004	U9175123	11-03-2024	11-03-2024	ALC382
004	U9175116	11-03-2024	11-03-2024	ALC382
004	U9175118	11-03-2024	11-03-2024	ALC382
004	U9175117	11-03-2024	11-03-2024	ALC382
004	U9176144	11-03-2024	11-03-2024	ALC382
004	U9175112	11-03-2024	11-03-2024	ALC382
004	U9171908	11-03-2024	11-03-2024	ALC382
004	U9175122	11-03-2024	11-03-2024	ALC382

Paraaf :



Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen MMWB01

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024


Monsternummer: 002

Monster beschrijvingen MMWB02

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

[Handwritten signature]

Analyserapport

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Projectnaam WAND

Projectnummer B24.9121

Rapportnummer 14042830 - 1

Orderdatum 11-03-2024

Startdatum 11-03-2024

Rapportagedatum 18-03-2024

Monsternummer: 003

Monster beschrijvingen MMWB03

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Bijlage 5

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM01			MM02			MM03		
Grondsoort		Klei			Zand			Klei		
Certificaatcode		14039341			14039341			14039341		
Boring(en)		B01, B03, B04, B06, B08, B09, PB02, PB07			B10, B11B, B12, B19, B21, PB20			B13, B14, B15, B16B, B22, B23, PB18, PB24		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,00 - 0,50			0,00 - 0,50		
Humus	% ds	3,70			1,90			3,60		
Lutum	% ds	29,0			9,30			26,0		
Datum van toetsing		12-3-2024			12-3-2024			12-3-2024		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium	mg/kg ds	190	168 ⁽⁶⁾		68	138 ⁽⁶⁾		160	155 ⁽⁶⁾	
Cadmium	mg/kg ds	0,27	0,31	-0,02	<0,2	<0,2	-0,03	0,26	0,31	-0,02
Kobalt	mg/kg ds	11	10	-0,03	3,8	7,4	-0,04	11	11	-0,02
Koper	mg/kg ds	25	26	-0,09	13	21	-0,12	23	25	-0,1
Kwik	mg/kg ds	<0,05	<0,03	-0	<0,05	<0,04	-0	0,05	0,05	-0
Lood	mg/kg ds	33	34	-0,03	22	31	-0,04	29	31	-0,04
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Nikkel	mg/kg ds	37	33	-0,03	10	18	-0,26	33	32	-0,04
Zink	mg/kg ds	100	98	-0,07	47	81	-0,1	95	100	-0,07
PAK										
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		0,03	0,03		0,01	0,01	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		0,03	0,03		<0,01	<0,01	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		0,02	0,02		<0,01	<0,01	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		0,03	0,03		<0,01	<0,01	
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		0,03	0,03		<0,01	<0,01	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		0,01	0,01		<0,01	<0,01	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,02	0,02		0,05	0,05		0,02	0,02	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		0,03	0,03		<0,01	<0,01	
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
PAK 10 VROM	mg/kg ds	0,083	0,083	-0,04	0,244	0,244	-0,03	0,086	0,086	-0,04
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	µg/kg ds	<1	<2		<1	<4		<1	<2	
PCB 52	µg/kg ds	<1	<2		<1	<4		<1	<2	
PCB 101	µg/kg ds	<1	<2		<1	<4		<1	<2	
PCB 118	µg/kg ds	<1	<2		<1	<4		<1	<2	
PCB 138	µg/kg ds	<1	<2		<1	<4		<1	<2	
PCB 153	µg/kg ds	<1	<2		<1	<4		<1	<2	
PCB 180	µg/kg ds	<1	<2		<1	<4		<1	<2	
PCB (som 7)	µg/kg ds	4,9	<13,2	-0,01	4,9	<24,5	0	4,9	<13,6	-0,01
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<20	<38	-0,03	<20	<70	-0,02	<20	<39	-0,03
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	10 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	10 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	10 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		<5	10 ⁽⁶⁾	
OVERIG										
Gloeirest	% ds									
Droge stof	% ds	78,1	78,1 ⁽⁶⁾		84,8	84,8 ⁽⁶⁾		78,9	78,9 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	29			9,3			26		
Organische stof (humus)	% ds	3,7			1,9			3,6		

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM04			MM05			MM06		
Grondsoort		Klei			Klei			Klei		
Certificaatcode		14039341			14039341			14039341		
Boring(en)		B25, B26, B27B, B28, B30, B31B, B32, PB29			B16B, B16B, B16B, PB02, PB07, PB07, PB18, PB18			B27B, B27B, B31B, PB24, PB24, PB29		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,50			0,50 - 2,00			0,50 - 1,50		
Humus	% ds	3,80			2,90			0,20		
Lutum	% ds	39,0			24,0			45,0		
Datum van toetsing		12-3-2024			12-3-2024			12-3-2024		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium	mg/kg ds	180	124 ⁽⁶⁾		220	227 ⁽⁶⁾		290	176 ⁽⁶⁾	
Cadmium	mg/kg ds	0,37	0,39	-0,02	<0,2	<0,2	-0,03	0,22	0,23	-0,03
Kobalt	mg/kg ds	14	10	-0,03	10	10	-0,03	16	10	-0,03
Koper	mg/kg ds	33	29	-0,07	19	22	-0,12	26	22	-0,12
Kwik	mg/kg ds	0,05	0,04	-0	0,05	0,05	-0	0,06	0,05	-0
Lood	mg/kg ds	39	36	-0,03	22	24	-0,05	28	25	-0,05
Molybdeen	mg/kg ds	8,9	8,9	0,04	<1,5	<1,1	-0	1,8	1,8	0
Nikkel	mg/kg ds	81	58	0,35	37	38	0,05	55	35	0
Zink	mg/kg ds	110	89	-0,09	81	90	-0,09	110	82	-0,1
PAK										
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,01	0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,01	0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Chryseen	mg/kg ds	0,01	0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,02	0,02		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,01	0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
PAK 10 VROM	mg/kg ds	0,095	0,095	-0,04	0,07	<0,07	-0,04	0,07	<0,07	-0,04
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB 28	µg/kg ds	<1	<2		<1	<2		<1	<4	
PCB 52	µg/kg ds	<1	<2		<1	<2		<1	<4	
PCB 101	µg/kg ds	<1	<2		<1	<2		<1	<4	
PCB 118	µg/kg ds	<1	<2		<1	<2		<1	<4	
PCB 138	µg/kg ds	<1	<2		<1	<2		<1	<4	
PCB 153	µg/kg ds	<1	<2		<1	<2		<1	<4	
PCB 180	µg/kg ds	<1	<2		<1	<2		<1	<4	
PCB (som 7)	µg/kg ds	4,9	<12,9	-0,01	4,9	<16,9	-0	4,9	<24,5	0
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<20	<37	-0,03	<20	<48	-0,03	<20	<70	-0,02
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
OVERIG										
Gloeirest	% ds									
Droge stof	% ds	75,3	75,3 ⁽⁶⁾		74,3	74,3 ⁽⁶⁾		80,0	80,0 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	39			24			45		
Organische stof (humus)	% ds	3,8			2,9			<0,2		

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM07			MM08		
Grondsoort		Zand			Zand		
Certificaatcode		14039341			14039341		
Boring(en)		B11B, B11B, B11B, B16B, PB02, PB02, PB07, PB18			B27B, B31B, B31B, PB20, PB20, PB24, PB29, PB29		
Traject (m -mv)		0,50 - 2,00			0,50 - 2,00		
Humus	% ds	1,10			0,60		
Lutum	% ds	5,30			2,00		
Datum van toetsing		12-3-2024			12-3-2024		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN							
Barium	mg/kg ds	30	82 ⁽⁶⁾		47	182 ⁽⁶⁾	
Cadmium	mg/kg ds	<0,2	<0,2	-0,03	<0,2	<0,2	-0,03
Kobalt	mg/kg ds	<3	<5	-0,05	<3	<7	-0,04
Koper	mg/kg ds	<5	<7	-0,22	<5	<7	-0,22
Kwik	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0
Lood	mg/kg ds	<10	<10	-0,08	<10	<11	-0,08
Molybdeen	mg/kg ds	<1,5	<1,1	-0	<1,5	<1,1	-0
Nikkel	mg/kg ds	4,7	10,8	-0,37	7,7	22,5	-0,19
Zink	mg/kg ds	<20	<28	-0,19	<20	<33	-0,18
PAK							
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
PAK 10 VROM	mg/kg ds	0,07	<0,07	-0,04	0,07	<0,07	-0,04
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4	
PCB 52	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4	
PCB 101	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4	
PCB 118	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4	
PCB 138	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4	
PCB 153	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4	
PCB 180	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4	
PCB (som 7)	µg/kg ds	4,9	<24,5	0	4,9	<24,5	0
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<20	<70	-0,02	<20	<70	-0,02
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
OVERIG							
Gloeirest	% ds						
Droge stof	% ds	82,2	82,2 ⁽⁶⁾		83,3	83,3 ⁽⁶⁾	
Lutum	%	5,3			<2		
Organische stof (humus)	% ds	1,1			0,6		

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MMOCB01			MMOCB02		
Grondsoort		Zand			Klei		
Certificaatcode		14039341			14039341		
Boring(en)		B12, B19, B21, PB20			B13, B27B, B28, PB18		
Traject (m -mv)		0,00 - 0,30			0,00 - 0,30		
Humus	% ds	2,10			5,60		
Lutum	% ds						
Datum van toetsing		13-3-2024			12-3-2024		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
Hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg ds	<1	<3	-0	<1	<1	-0
OVERIG							
Gloeirest	% ds						
Droge stof	% ds	85,7	85,7 ⁽⁶⁾		78,3	78,3 ⁽⁶⁾	
Lutum	%						
Organische stof (humus)	% ds	2,1			5,6		
BESTRIJDINGSMIDDELEN							
alfa-HCH	µg/kg ds	<1	<3	0	<1	<1	0
beta-HCH	µg/kg ds	<1	<3	0	<1	<1	-0
gamma-HCH	µg/kg ds	<1	<3	0	<1	<1	-0
delta-HCH	µg/kg ds	<1	<3 ⁽⁶⁾		<1	<1 ⁽⁶⁾	
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	µg/kg ds	2,1	<10,0	-0	2,1	<3,8	-0
Hexachloorbutadieen	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
Isodrin	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
Telodrin	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
Heptachloor	µg/kg ds	<1	<3	0	<1	<1	0
Heptachloorepoxide	µg/kg ds	1,4	<6,7	0	1,4	<2,5	0
Aldrin	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
Dieldrin	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
Endrin	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
DDE (som)	µg/kg ds	2,7	12,9	-0,04	1,4	<2,5	-0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
4,4-DDE (para, para-DDE)	µg/kg ds	2,0	9,5		<1	<1	
DDD (som)	µg/kg ds	1,4	<6,7	-0	1,4	<2,5	-0
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
4,4-DDD (para, para-DDD)	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
DDT (som)	µg/kg ds	1,9	9,0	-0,13	1,4	<2,5	-0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
4,4-DDT (para, para-DDT)	µg/kg ds	1,2	5,7		<1	<1	
alfa-Endosulfan	µg/kg ds	<1	<3	0	<1	<1	0
Chloordaan (cis + trans)	µg/kg ds	1,4	<6,7	0	1,4	<2,5	0
cis-Chloordaan	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
trans-Chloordaan	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
DDT/DDE/DDD (som)	µg/kg ds	6			4,2		
HCHs (som, STI-tabel)	µg/kg ds	2,8			2,8		
trans-Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
Endosulfansulfaat	µg/kg ds	<1	<3 ⁽⁶⁾		<1	<1 ⁽⁶⁾	
cis-Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1	<3		<1	<1	
Drins (Aldrin+Dieldrin)	µg/kg ds	1,4			1,4		
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg ds	17,9			16,1		
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg ds	16,5	78,6		14,7	<26,3	

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : > Interventiewaarde
 1 : Gemeten gehalte is <= 0
 3 : Lutum ontbreekt, toetsing kan niet volledig worden uitgevoerd
 4 : OS ontbreekt, toetsing kan niet volledig worden uitgevoerd
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.2.0 -

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Arseen	mg/kg ds	20	27	76	76
Cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Chroom	mg/kg ds	55	62	180	180
Kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg ds	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
Zink	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
Pentachloorfenol (PCP)	mg/kg ds	0,003	1,4	5	12
Pentachloorbenzeen (QCB)	mg/kg ds	0,0025	0,0025	5	6,7
Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds	0,0085	0,027	1,4	2
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
alfa-HCH	mg/kg ds	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,003	0,04	0,5	1,2
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	mg/kg ds	0,015	0,04	0,14	4
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,003			
Heptachloor	mg/kg ds	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
Aldrin	mg/kg ds				0,32
DDE (som)	mg/kg ds	0,1	0,13	1,3	2,3
DDD (som)	mg/kg ds	0,02	0,84	34	34
DDT (som)	mg/kg ds	0,2	0,2	1	1,7
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	0,0009	0,0009	0,1	4
Chloordaan (cis + trans)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	mg/kg ds	0,4			

Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		PB02			PB07			PB18		
Datum		11-3-2024			11-3-2024			11-3-2024		
Filterdiepte (m - mv)		1,50 - 2,50			1,50 - 2,50			1,50 - 2,50		
Datum van toetsing		15-3-2024			15-3-2024			15-3-2024		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium	µg/l	31	31	-0,03	20	20	-0,05	<20	<14	-0,06
Cadmium	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
Kobalt	µg/l	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23
Koper	µg/l	2,5	2,5	-0,21	5,4	5,4	-0,16	5,8	5,8	-0,15
Kwik	µg/l	<0,05	<0,04	-0,06	<0,05	<0,04	-0,06	<0,05	<0,04	-0,06
Lood	µg/l	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23
Molybdeen	µg/l	<2	<1	-0,01	<2	<1	-0,01	<2	<1	-0,01
Nikkel	µg/l	<3	<2	-0,22	<3	<2	-0,22	3,4	3,4	-0,19
Zink	µg/l	<10	<7	-0,08	<10	<7	-0,08	<10	<7	-0,08
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l	0,21	<0,21	0	0,21	<0,21	0	0,21	<0,21	0
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77 ^(2,14)			<0,77 ^(2,14)			<0,77 ^(2,14)	
PAK										
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	0,14	<0,14	0,01	0,14	<0,14	0,01	0,14	<0,14	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0	<0,2	<0,1	0	<0,2	<0,1	0
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,2	<0,1	0,03	<0,2	<0,1	0,03	<0,2	<0,1	0,03
Dichloorpropaan	µg/l	0,42	<0,42	-0	0,42	<0,42	-0	0,42	<0,42	-0
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾		<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾		<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾	
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾	

Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		PB20			PB24			PB29		
Datum		11-3-2024			11-3-2024			11-3-2024		
Filterdiepte (m - mv)		1,50 - 2,50			1,50 - 2,50			1,50 - 2,50		
Datum van toetsing		15-3-2024			15-3-2024			15-3-2024		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
METALEN										
Barium	µg/l	<20	<14	-0,06	<20	<14	-0,06	27	27	-0,04
Cadmium	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
Kobalt	µg/l	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23
Koper	µg/l	22	22	0,12	5,6	5,6	-0,16	2,8	2,8	-0,2
Kwik	µg/l	<0,05	<0,04	-0,06	<0,05	<0,04	-0,06	<0,05	<0,04	-0,06
Lood	µg/l	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23	<2	<1	-0,23
Molybdeen	µg/l	2,2	2,2	-0,01	<2	<1	-0,01	<2	<1	-0,01
Nikkel	µg/l	33	33	0,3	3,4	3,4	-0,19	3,4	3,4	-0,19
Zink	µg/l	18	18	-0,06	<10	<7	-0,08	<10	<7	-0,08
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l	0,21	<0,21	0	0,21	<0,21	0	0,21	<0,21	0
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77 ^(2,14)			<0,77 ^(2,14)			<0,77 ^(2,14)	
PAK										
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05	<0,2	<0,1	-0,05
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	0,14	<0,14	0,01	0,14	<0,14	0,01	0,14	<0,14	0,01
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0	<0,2	<0,1	0	<0,2	<0,1	0
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02	<0,2	<0,1	-0,02
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0	<0,1	<0,1	0
Vinylchloride	µg/l	<0,2	<0,1	0,03	<0,2	<0,1	0,03	<0,2	<0,1	0,03
Dichloorpropaan	µg/l	0,42	<0,42	-0	0,42	<0,42	-0	0,42	<0,42	-0
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01	<0,1	<0,1	0,01
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾		<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾		<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾	
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾		<25	18 ⁽⁶⁾	

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Streefwaarde
 8,88 : > Streefwaarde
 8,88 : > Interventiewaarde
 11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2 : Enkele parameters ontbreken in de som
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.2.0 -

Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		S	S Diep	Indicatief	I
METALEN					
Barium	µg/l	50	200		625
Cadmium	µg/l	0,4	0,06		6
Kobalt	µg/l	20	0,7		100
Koper	µg/l	15	1,3		75
Kwik	µg/l	0,05	0,01		0,3
Lood	µg/l	15	1,7		75
Molybdeen	µg/l	5	3,6		300
Nikkel	µg/l	15	2,1		75
Zink	µg/l	65	24		800
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Benzeen	µg/l	0,2			30
Tolueen	µg/l	7			1000
Ethylbenzeen	µg/l	4			150
Xylenen (som)	µg/l	0,2			70
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	6			300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l			150	
PAK					
Naftaleen	µg/l	0,01			70
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	0,01			40
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	24			500
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	0,01			20
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	0,01			10
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	6			400
Dichloormethaan	µg/l	0,01			1000
1,1-Dichloorethaan	µg/l	7			900
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	0,01			300
1,2-Dichloorethaan	µg/l	7			400
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	0,01			130
Vinylchloride	µg/l	0,01			5
Dichloorpropaan	µg/l	0,8			80
1,1-Dichlooretheen	µg/l	0,01			10
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l				630
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	µg/l	50			600

Bijlage 6

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster	MM01			
Certificaatcode	14039341			
Datum	5-3-2024			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	3,7			
Lutum (% ds)	29			
Datum van toetsing	15-3-2024			
Bodemklasse monster				Klasse landbouw/natuur
	Meetw	GSSD		T101
METALEN				
Barium	190	168	mg/kg ds	----- (6)
Cadmium	0,27	0,31	mg/kg ds	<LN
Kobalt	11	10	mg/kg ds	<LN
Koper	25	26	mg/kg ds	<LN
Kwik	< 0,05	<0,03	mg/kg ds	<LN
Lood	33	34	mg/kg ds	<LN
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<LN
Nikkel	37	33	mg/kg ds	<LN
Zink	100	98	mg/kg ds	<LN
PAK				
Anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fluorantheen	0,02	0,02	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Naftaleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	0,083	0,083	mg/kg ds	<LN
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 52	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 101	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 118	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 138	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 153	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 180	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB (som 7)	4,9	<13,2	µg/kg ds	<LN
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C40	< 20	<38	mg/kg ds	<LN
Minerale olie C10 - C12	< 5	9	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C12 - C22	< 5	9	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C22 - C30	< 5	9	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C30 - C40	< 5	9	mg/kg ds	----- (6)
OVERIG				
Droge stof	78,1	78,1	% ds	----- (6)
Lutum	29		%	
Organische stof (humus)	3,7		% ds	

LET OP!

Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.

<https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/>

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster	MM02			
Certificaatcode	14039341			
Datum	5-3-2024			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,9			
Lutum (% ds)	9,3			
Datum van toetsing	15-3-2024			
Bodemklasse monster				Klasse landbouw/natuur
	Meetw	GSSD		T101
METALEN				
Barium	68	138	mg/kg ds	----- (6)
Cadmium	< 0,2	<0,2	mg/kg ds	<LN
Kobalt	3,8	7,4	mg/kg ds	<LN
Koper	13	21	mg/kg ds	<LN
Kwik	< 0,05	<0,04	mg/kg ds	<LN
Lood	22	31	mg/kg ds	<LN
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<LN
Nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN
Zink	47	81	mg/kg ds	<LN
PAK				
Anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	0,03	0,03	mg/kg ds	
Benzo(g,h,i)peryleen	0,03	0,03	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	0,02	0,02	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	0,03	0,03	mg/kg ds	
Chryseen	0,03	0,03	mg/kg ds	
Fenanthreen	0,01	0,01	mg/kg ds	
Fluorantheen	0,05	0,05	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,03	0,03	mg/kg ds	
Naftaleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	0,244	0,244	mg/kg ds	<LN
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 52	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 101	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 118	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 138	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 153	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 180	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB (som 7)	4,9	<24,5	µg/kg ds	<LN
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C40	< 20	<70	mg/kg ds	<LN
Minerale olie C10 - C12	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C12 - C22	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C22 - C30	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C30 - C40	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
OVERIG				
Droge stof	84,8	84,8	% ds	----- (6)
Lutum	9,3		%	
Organische stof (humus)	1,9		% ds	

LET OP!

Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.

<https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/>

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster	MM03			
Certificaatcode	14039341			
Datum	5-3-2024			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	3,6			
Lutum (% ds)	26			
Datum van toetsing	15-3-2024			
Bodemklasse monster				Klasse landbouw/natuur
	Meetw	GSSD		T101
METALEN				
Barium	160	155	mg/kg ds	----- (6)
Cadmium	0,26	0,31	mg/kg ds	<LN
Kobalt	11	11	mg/kg ds	<LN
Koper	23	25	mg/kg ds	<LN
Kwik	0,05	0,05	mg/kg ds	<LN
Lood	29	31	mg/kg ds	<LN
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<LN
Nikkel	33	32	mg/kg ds	<LN
Zink	95	100	mg/kg ds	<LN
PAK				
Anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	0,01	0,01	mg/kg ds	
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fluorantheen	0,02	0,02	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Naftaleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	0,086	0,086	mg/kg ds	<LN
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 52	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 101	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 118	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 138	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 153	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 180	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB (som 7)	4,9	<13,6	µg/kg ds	<LN
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C40	< 20	<39	mg/kg ds	<LN
Minerale olie C10 - C12	< 5	10	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C12 - C22	< 5	10	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C22 - C30	< 5	10	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C30 - C40	< 5	10	mg/kg ds	----- (6)
OVERIG				
Droge stof	78,9	78,9	% ds	----- (6)
Lutum	26		%	
Organische stof (humus)	3,6		% ds	

LET OP!

Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.

<https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/>

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster	MM04			
Certificaatcode	14039341			
Datum	5-3-2024			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	3,8			
Lutum (% ds)	39			
Datum van toetsing	15-3-2024			
Bodemklasse monster				Klasse industrie
	Meetw	GSSD		T101
METALEN				
Barium	180	124	mg/kg ds	----- (6)
Cadmium	0,37	0,39	mg/kg ds	<LN
Kobalt	14	10	mg/kg ds	<LN
Koper	33	29	mg/kg ds	<LN
Kwik	0,05	0,04	mg/kg ds	<LN
Lood	39	36	mg/kg ds	<LN
Molybdeen	8,9	8,9	mg/kg ds	WO
Nikkel	81	58	mg/kg ds	IND
Zink	110	89	mg/kg ds	<LN
PAK				
Anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	0,01	0,01	mg/kg ds	
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	0,01	0,01	mg/kg ds	
Chryseen	0,01	0,01	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fluorantheen	0,02	0,02	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,01	0,01	mg/kg ds	
Naftaleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	0,095	0,095	mg/kg ds	<LN
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 52	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 101	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 118	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 138	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 153	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 180	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB (som 7)	4,9	<12,9	µg/kg ds	<LN
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C40	< 20	<37	mg/kg ds	<LN
Minerale olie C10 - C12	< 5	9	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C12 - C22	< 5	9	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C22 - C30	< 5	9	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C30 - C40	< 5	9	mg/kg ds	----- (6)
OVERIG				
Droge stof	75,3	75,3	% ds	----- (6)
Lutum	39		%	
Organische stof (humus)	3,8		% ds	

LET OP!

Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.

<https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/>

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster	MM05			
Certificaatcode	14039341			
Datum	5-3-2024			
Traject (cm-mv)	50-200			
Humus (% ds)	2,9			
Lutum (% ds)	24			
Datum van toetsing	15-3-2024			
Bodemklasse monster				Klasse landbouw/natuur
	Meetw	GSSD		T101
METALEN				
Barium	220	227	mg/kg ds	----- (6)
Cadmium	< 0,2	<0,2	mg/kg ds	<LN
Kobalt	10	10	mg/kg ds	<LN
Koper	19	22	mg/kg ds	<LN
Kwik	0,05	0,05	mg/kg ds	<LN
Lood	22	24	mg/kg ds	<LN
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<LN
Nikkel	37	38	mg/kg ds	WO
Zink	81	90	mg/kg ds	<LN
PAK				
Anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Naftaleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	0,07	<0,07	mg/kg ds	<LN
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 52	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 101	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 118	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 138	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 153	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB 180	< 1	<2	µg/kg ds	
PCB (som 7)	4,9	<16,9	µg/kg ds	<LN
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C40	< 20	<48	mg/kg ds	<LN
Minerale olie C10 - C12	< 5	12	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C12 - C22	< 5	12	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C22 - C30	< 5	12	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C30 - C40	< 5	12	mg/kg ds	----- (6)
OVERIG				
Droge stof	74,3	74,3	% ds	----- (6)
Lutum	24		%	
Organische stof (humus)	2,9		% ds	

LET OP!

Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.

<https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/>

Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster	MM06			
Certificaatcode	14039341			
Datum	5-3-2024			
Traject (cm-mv)	50-150			
Humus (% ds)	0,2			
Lutum (% ds)	45			
Datum van toetsing	15-3-2024			
Bodemklasse monster				Klasse landbouw/natuur
	Meetw	GSSD		T101
METALEN				
Barium	290	176	mg/kg ds	----- (6)
Cadmium	0,22	0,23	mg/kg ds	<LN
Kobalt	16	10	mg/kg ds	<LN
Koper	26	22	mg/kg ds	<LN
Kwik	0,06	0,05	mg/kg ds	<LN
Lood	28	25	mg/kg ds	<LN
Molybdeen	1,8	1,8	mg/kg ds	WO
Nikkel	55	35	mg/kg ds	<LN
Zink	110	82	mg/kg ds	<LN
PAK				
Anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Naftaleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	0,07	<0,07	mg/kg ds	<LN
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 52	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 101	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 118	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 138	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 153	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 180	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB (som 7)	4,9	<24,5	µg/kg ds	<LN
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C40	< 20	<70	mg/kg ds	<LN
Minerale olie C10 - C12	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C12 - C22	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C22 - C30	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C30 - C40	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
OVERIG				
Droge stof	80,0	80,0	% ds	----- (6)
Lutum	45		%	
Organische stof (humus)	< 0,2		% ds	

LET OP!

Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.

<https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/>

Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster	MM07			
Certificaatcode	14039341			
Datum	5-3-2024			
Traject (cm-mv)	50-200			
Humus (% ds)	1,1			
Lutum (% ds)	5,3			
Datum van toetsing	15-3-2024			
Bodemklasse monster				Klasse landbouw/natuur
	Meetw	GSSD		T101
METALEN				
Barium	30	82	mg/kg ds	----- (6)
Cadmium	< 0,2	<0,2	mg/kg ds	<LN
Kobalt	< 3	<5	mg/kg ds	<LN
Koper	< 5	<7	mg/kg ds	<LN
Kwik	< 0,05	<0,05	mg/kg ds	<LN
Lood	< 10	<10	mg/kg ds	<LN
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<LN
Nikkel	4,7	10,8	mg/kg ds	<LN
Zink	< 20	<28	mg/kg ds	<LN
PAK				
Anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Naftaleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	0,07	<0,07	mg/kg ds	<LN
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 52	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 101	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 118	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 138	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 153	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 180	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB (som 7)	4,9	<24,5	µg/kg ds	<LN
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C40	< 20	<70	mg/kg ds	<LN
Minerale olie C10 - C12	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C12 - C22	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C22 - C30	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C30 - C40	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
OVERIG				
Droge stof	82,2	82,2	% ds	----- (6)
Lutum	5,3		%	
Organische stof (humus)	1,1		% ds	

LET OP!

Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.

<https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/>

Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster	MM08			
Certificaatcode	14039341			
Datum	5-3-2024			
Traject (cm-mv)	50-200			
Humus (% ds)	0,6			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	15-3-2024			
Bodemklasse monster				Klasse landbouw/natuur
	Meetw	GSSD		T101
METALEN				
Barium	47	182	mg/kg ds	----- (6)
Cadmium	< 0,2	<0,2	mg/kg ds	<LN
Kobalt	< 3	<7	mg/kg ds	<LN
Koper	< 5	<7	mg/kg ds	<LN
Kwik	< 0,05	<0,05	mg/kg ds	<LN
Lood	< 10	<11	mg/kg ds	<LN
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<LN
Nikkel	7,7	22,5	mg/kg ds	<LN
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<LN
PAK				
Anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
Naftaleen	< 0,01	<0,01	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	0,07	<0,07	mg/kg ds	<LN
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 52	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 101	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 118	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 138	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 153	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB 180	< 1	<4	µg/kg ds	
PCB (som 7)	4,9	<24,5	µg/kg ds	<LN
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C40	< 20	<70	mg/kg ds	<LN
Minerale olie C10 - C12	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C12 - C22	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C22 - C30	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
Minerale olie C30 - C40	< 5	18	mg/kg ds	----- (6)
OVERIG				
Droge stof	83,3	83,3	% ds	----- (6)
Lutum	< 2		%	
Organische stof (humus)	0,6		% ds	

LET OP!

Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.

<https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/>

Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster	MMOCB01			
Certificaatcode	14039341			
Datum	5-3-2024			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	2,1			
Lutum (% ds)	25			
Datum van toetsing	15-3-2024			
Bodemklasse monster				Klasse landbouw/natuur
	Meetw	GSSD		T101
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 1	<3	µg/kg ds	<LN
OVERIG				
Droge stof	85,7	85,7	% ds	----- (6)
Organische stof (humus)	2,1		% ds	
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
alfa-HCH	< 1	<3	µg/kg ds	<LN
beta-HCH	< 1	<3	µg/kg ds	<LN
gamma-HCH	< 1	<3	µg/kg ds	<LN
delta-HCH	< 1	<3	µg/kg ds	----- (6)
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	2,1	<10,0	µg/kg ds	<LN
Hexachloorbutadien	< 1	<3	µg/kg ds	<LN
Isodrin	< 1	<3	µg/kg ds	
Telodrin	< 1	<3	µg/kg ds	
Heptachloor	< 1	<3	µg/kg ds	<LN
Heptachloorepoxide	1,4	<6,7	µg/kg ds	<LN
Aldrin	< 1	<3	µg/kg ds	
Dieldrin	< 1	<3	µg/kg ds	
Endrin	< 1	<3	µg/kg ds	
DDE (som)	2,7	12,9	µg/kg ds	<LN
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 1	<3	µg/kg ds	
4,4-DDE (para, para-DDE)	2,0	9,5	µg/kg ds	
DDD (som)	1,4	<6,7	µg/kg ds	<LN
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 1	<3	µg/kg ds	
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 1	<3	µg/kg ds	
DDT (som)	1,9	9,0	µg/kg ds	<LN
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 1	<3	µg/kg ds	
4,4-DDT (para, para-DDT)	1,2	5,7	µg/kg ds	
alfa-Endosulfan	< 1	<3	µg/kg ds	<LN
Chloordaan (cis + trans)	1,4	<6,7	µg/kg ds	<LN
cis-Chloordaan	< 1	<3	µg/kg ds	
trans-Chloordaan	< 1	<3	µg/kg ds	
DDT/DDE/DDD (som)	6		µg/kg ds	
HCHs (som, STI-tabel)	2,8		µg/kg ds	
trans-Heptachloorepoxide	< 1	<3	µg/kg ds	
Endosulfansulfaat	< 1	<3	µg/kg ds	----- (6)
cis-Heptachloorepoxide	< 1	<3	µg/kg ds	
Drins (Aldrin+Dieldrin)	1,4		µg/kg ds	
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm	17,9		µg/kg ds	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	16,5	78,6	µg/kg ds	<LN

LET OP!

Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.

<https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/>

Tabel 10: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster	MMOCB02			
Certificaatcode	14039341			
Datum	5-3-2024			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	5,6			
Lutum (% ds)	25			
Datum van toetsing	15-3-2024			
Bodemklasse monster				Klasse landbouw/natuur
	Meetw	GSSD		T101
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 1	<1	µg/kg ds	<LN
OVERIG				
Droge stof	78,3	78,3	% ds	----- (6)
Organische stof (humus)	5,6		% ds	
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
alfa-HCH	< 1	<1	µg/kg ds	<LN
beta-HCH	< 1	<1	µg/kg ds	<LN
gamma-HCH	< 1	<1	µg/kg ds	<LN
delta-HCH	< 1	<1	µg/kg ds	----- (6)
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	2,1	<3,8	µg/kg ds	<LN
Hexachloorbutadieen	< 1	<1	µg/kg ds	<LN
Isodrin	< 1	<1	µg/kg ds	
Telodrin	< 1	<1	µg/kg ds	
Heptachloor	< 1	<1	µg/kg ds	<LN
Heptachloorepoxide	1,4	<2,5	µg/kg ds	<LN
Aldrin	< 1	<1	µg/kg ds	
Dieldrin	< 1	<1	µg/kg ds	
Endrin	< 1	<1	µg/kg ds	
DDE (som)	1,4	<2,5	µg/kg ds	<LN
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 1	<1	µg/kg ds	
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 1	<1	µg/kg ds	
DDD (som)	1,4	<2,5	µg/kg ds	<LN
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 1	<1	µg/kg ds	
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 1	<1	µg/kg ds	
DDT (som)	1,4	<2,5	µg/kg ds	<LN
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 1	<1	µg/kg ds	
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 1	<1	µg/kg ds	
alfa-Endosulfan	< 1	<1	µg/kg ds	<LN
Chloordaan (cis + trans)	1,4	<2,5	µg/kg ds	<LN
cis-Chloordaan	< 1	<1	µg/kg ds	
trans-Chloordaan	< 1	<1	µg/kg ds	
DDT/DDE/DDD (som)	4,2		µg/kg ds	
HCHs (som, STI-tabel)	2,8		µg/kg ds	
trans-Heptachloorepoxide	< 1	<1	µg/kg ds	
Endosulfansulfaat	< 1	<1	µg/kg ds	----- (6)
cis-Heptachloorepoxide	< 1	<1	µg/kg ds	
Drins (Aldrin+Dieldrin)	1,4		µg/kg ds	
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm	16,1		µg/kg ds	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	14,7	<26,3	µg/kg ds	<LN

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 <LN : Landbouw/natuur
 WO : Wonen
 IND : Industrie
 MV : Matig verontreinigd
 SV : Sterk verontreinigd
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.2.0 -

LET OP!

Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat.

<https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/>

Bijlage 7



Bijlage 8

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehalten in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 13-12-2021.

SGS rapport nr. 14042830 Datum toetsing: 19-3-2024 Versie: SGS20220905

Project: WAND
Monster: MMWBP01

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 5,3 % @
- lutumgehalte 28,0 % @

- iumgehalte				28,0 % @		Grond						Waterbodem						Interventiewaarde / Tussenwaarde 4)			
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte naar st. bodem	Ontvangend (T2)			Toepassen op land (T1)			Toepassen onder water (T4)			Toepassen onder water, of ontvangend (T3)			Toepassen op land (T1)					
				RBK, tabel 1			RBK, tabel 1			RBK, tabel 2			RBK, tabel 2			RBK, tabel 1					
				Klasse	> 2AW of >wonen?	> wonen + AW?	Vgl. tabel 1 6)	Klasse	> 2AW of >wonen?	Vgl. tabel 1 6)	Klasse	> 2AW of >wonen?	Vgl. tabel 1 6)	Klasse	> 2AW of >wonen?	Vgl. tabel 1 6)	Klasse	> 2AW of >wonen?	Vgl. tabel 1 6)	Grond	Waterbodem
Per en poly-fluoralkylstoffen (PFAS)																					
PFBA (perfluorbutaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001																		
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001																		
PFOA (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0001	0,0001	AW				AW						AW						AW	AW
PFNA (perfluornonaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFDA (perfluordecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFTeA (perfluortetradecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFPS (perfluorpentaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFHpS, perfluorheptaansulfonzuur	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	mg/kg ds	0,0002	0,0002																		
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001																		
PFOS (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0003	0,0003	AW				AW						AW							
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW						AW	AW
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamr	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamir	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	AW				AW						AW							

Conclusie voor het hele monster (excl PFAS):

	Aantal getoetst 2)	Overschrijdingen						Klasse oordeel voor betreffende situatie 3)	Oordeel interventie- en Tussenwaarde
		> AW	> 2x AW of > Wonen \$)	> klasse + wonen	> wonen + AW	Toegestaan AW 1)	Toegestaan wonen 1)		
Grond, ontvangend 5)	0	0	0	0	0	#N/B	#N/B	AW	AW
Grond, toepassing op landbodem	0	0	0	0	NVT	#N/B	NVT	AW	AW
Grond, toepassing onder water	0	0	0	0	NVT	#N/B	NVT	AW	AW
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water	0	0	0	0	NVT	#N/B	NVT	AW	AW
Waterbodem, toepassing op landbodem	0	0	0	0	NVT	#N/B	NVT	AW	AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde.

3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

5) Niet van toepassing voor partijkeuringen.

6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

Conclusie Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

	Aantal getoetst	Overschrijdingen					Toepassing/klasse oordeel voor betreffende situatie 3), 7)	Opmerking
		> rap. grens	> AW	> klasse Wo / lnd	> herveront.	> oppervlak.		
Grond, ontvangend	28		0	0			landbouw/natuur	
Toepassen op de landbodem:								
4.1 - G,B - boven grondwaterniveau	28			0	0		landbouw/natuur	
4.2 - B - verspreiden op de kant (artikel 35, onder f, BBK)	28				0		toegestaan	
4.3 - G,B - grootschalig toepassen boven grondwater	28				0		toegestaan	
4.4 - G,B - in grondwaterbeschermingsgebied	28	1					gebiedskwaliteit	8)
Toepassen in oppervlaktewater:								
4.7 - B - benedenstrooms (artikel 35, onder g, BBK)	28						toegestaan	9)
4.8.1 - B - ophoging in hetzelfde lichaam wbk constructies	28						toegestaan	9)
4.8.2 - B - verspreiden van baggerspecie	28				0		toegestaan	
4.8.2 - B,G - ophoging in ander lichaam wbk constructies	28					0	toegestaan	
4.9.1 - B,G - in niet-vrijliggende diepe plassen, Rijkswater 8)	28				0		toegestaan	
4.9.2 - B,G - in overige diepe plassen	28					0	toegestaan	

7) Gebiedspecifiek beleid kan van toepassing zijn.

8) Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden.

9) Geen toetsing aan kwaliteit, wel meten en toetsen op uitschieters. Als vuistregel kunnen afgeleide P95-percentiel gehalten gebruikt worden (in ug/kg d.s) voor respectievelijk rijkswater en regionaal water: PFOS 8,2 / 2,2 - PFOA 0,8 / 0,9 - EtFOSAA 5,5 / 1,8 - MeFOSAA 1,0 / 0,8 - Overige PFAS verbindingen 0,8.

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordeelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.

verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd, als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

\$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SGS Environmental Analytics. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Bijlage 9

Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem
(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 19-03-2024 - 08:22)
Disclaimer: Dank voor het testen van TerraIndex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	B24.9121	B24.9121	B24.9121
Projectnaam	WAND	WAND	WAND
Monsteromschrijving	Monsteromschrijving	Monsteromschrijving	Monsteromschrijving
Monstersoort	Waterbodem (AS3000)	Waterbodem (AS3000)	Waterbodem (AS3000)
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuur	Klasse landbouw/natuur	Klasse landbouw/natuur

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	61.9	61.9		52.9	52.9		60.3	60.3	
gewicht artefacten	g	0			0			0		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.8	3.8		7.0	7		5.0	5	
gloeirest	% vd DS	94.1		-	90.6		-	93.6		-
KORRELGROOTTEVERDELING										
min. delen <2um	% vd DS	30	30		34	34		20	20	
METALEN										
arsen	mg/kg	7.1	7.22	<=L/N	11	10.2	<=L/N	6.4	7.42	<=L/N
barium ⁺	mg/kg	140	121	--	200	155	--	120	143	--
cadmium	mg/kg	0.29	0.33	<=L/N	0.44	0.44	<=L/N	0.46	0.56	<=L/N
chromium	mg/kg	32	29.1	<=L/N	45	38.1	<=L/N	27	30	<=L/N
kobalt	mg/kg	7.5	6.49	<=L/N	9.9	7.73	<=L/N	5.1	6.04	<=L/N
koper	mg/kg	18	18.4	<=L/N	27	24.5	<=L/N	20	24	<=L/N
kwik	mg/kg	0.05	0.049	<=L/N	0.09	0.083	<=L/N	0.08	0.0874	<=L/N
lood	mg/kg	21	21.3	<=L/N	35	32.7	<=L/N	23	26.1	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	27	23.6	<=L/N	36	28.6	<=L/N	20	23.3	<=L/N
zink	mg/kg	77	74	<=L/N	120	103	<=L/N	87	104	<=L/N
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-
fenantreen	mg/kg	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-
antraceen	mg/kg	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-
fluoranteen	mg/kg	<0.03	0.021	-	0.06	0.06	-	0.07	0.07	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-	0.04	0.04	-
chryseen	mg/kg	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-	0.05	0.05	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-	0.05	0.05	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-	0.04	0.04	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.03	0.021	-	<0.03	0.021	-	0.03	0.03	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.21	0.21	<=L/N	0.249	0.249	<=L/N	0.364	0.364	<=L/N
CHLOORBENZENEN										
pentachloorbenzeen	ug/kg	<1	1.84	<=L/N	<1	1	<=L/N	<1	1.4	<=L/N
hexachloorbenzeen	ug/kg	<1	1.84	<=L/N	<1	1	<=L/N	1.3	2.6	<=L/N
CHLOORFENOLEN										
pentachloorfenol	ug/kg	<3	5.53	<=L/N	<3	3	<=L/N	<3	4.2	<=L/N
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)										
PCB 28	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
PCB 52	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
PCB 101	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
PCB 118	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
PCB 138	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
PCB 153	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
PCB 180	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	12.9	<=L/N	4.9	7	<=L/N	4.9	9.8	<=L/N
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN										
o,p-DDT	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
p,p-DDT	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
som DDT (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	<=L/N	1.4	2	<=L/N	1.4	2.8	<=L/N
o,p-DDD	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
p,p-DDD	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
som DDD (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	<=L/N	1.4	2	<=L/N	1.4	2.8	<=L/N
o,p-DDE	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
p,p-DDE	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-

som DDE (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	<=L/N	1.4	2	<=L/N	1.4	2.8	<=L/N
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds	4.2		-	4.2		-	4.2		-
aldrin	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
dieldrin	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
endrin	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	2.1	5.53	<=L/N	2.1	3	<=L/N	2.1	4.2	<=L/N
isodrin	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
telodrin	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
alpha-HCH	ug/kg	<1	1.84	<=L/N	<1	1	<=L/N	<1	1.4	<=L/N
beta-HCH	ug/kg	<1	1.84	<=L/N	<1	1	<=L/N	<1	1.4	<=L/N
gamma-HCH	ug/kg	<1	1.84	<=L/N	<1	1	<=L/N	<1	1.4	<=L/N
delta-HCH	ug/kg	<1	1.84	--	<1	1	--	<1	1.4	--
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	2.8		-	2.8		-	2.8		-
heptachloor	ug/kg	<1	1.84	<=L/N	<1	1	<=L/N	<1	1.4	<=L/N
cis-heptachloorepoxide	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
trans-heptachloorepoxide	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	<=L/N	1.4	2	<=L/N	1.4	2.8	<=L/N
alpha-endosulfan	ug/kg	<1	1.84	<=L/N	<1	1	<=L/N	<1	1.4	<=L/N
hexachloorbutadien	ug/kg	<1	1.84	<=L/N	<1	1	<=L/N	<1	1.4	<=L/N
endosulfansulfaat	ug/kg	<1	1.84	--	<1	1	--	<1	1.4	--
trans-chloordaan	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
cis-chloordaan	ug/kg	<1	1.84	-	<1	1	-	<1	1.4	-
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	<=L/N	1.4	2	<=L/N	1.4	2.8	<=L/N
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds	16.1		-	16.1		-	16.1		-
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	ug/kg	14.7	38.7	<=L/N	14.7	21	<=L/N	15.3	30.6	<=L/N
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	9.21	--	<5	5	--	<5	7	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	9.21	--	5	7.14	--	<5	7	--
fractie C22-C30	mg/kg	13	34.2	--	32	45.7	--	7	14	--
fractie C30-C40	mg/kg	8	21.1	--	20	28.6	--	<5	7	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<35	64.5	<=L/N	57	81.4	<=L/N	<35	49	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14042830-001	MMWB01
14042830-002	MMWB02
14042830-003	MMWB03

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
TC	Toetsoordeel toetsingsmodule

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°	Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=L/N	Kleiner dan of gelijk aan de Kwaliteitseis landbouw / natuur
WO	Kwaliteitseis wonen
IN	Kwaliteitseis industrie
MV	Kwaliteitseis matig verontreinigd
SV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som

Kleur informatie

Geel	Wonen of Licht verontreinigd
Oranje	Industrie
Rood	Matig verontreinigd
Donker Rood	Sterk verontreinigd of Interventiewaarde

Toetsing volgens TerraIndex, module T.1031-Beoordeling kwaliteitsklassen van baggerspecie bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 2 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 19-03-2024 - 08:23)

Disclaimer: Dank voor het testen van TerraIndex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	B24.9121	B24.9121	B24.9121
Projectnaam	WAND	WAND	WAND
Monsteromschrijving	MMWB01	MMWB02	MMWB03
Monstersoort	Waterbodem (AS3000)	Waterbodem (AS3000)	Waterbodem (AS3000)
Monster conclusie	Klasse altijd toepasbaar	Klasse altijd toepasbaar	Klasse altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	T	AT	LV	SV	SR	BT	T	AT	LV	SV	SR	BT	T	AT	LV	SV
				C						C						C			
monster voorbehandeling		Ja			-			Ja		-				Ja		-			
droge stof	%	61.9	61.9					52.9	52.9					60.3	60.3				
gewicht artefacten	g	0						0						0					
aard van de artefacten	-	Geen						Geen						Geen					
organische stof (gloeiverlies)	%	3.8	3.8					7.0	7					5.0	5				
gloeirest	% vd DS	94.1			-			90.6		-				93.6			-		
KORRELGROOTTEVERDELING																			
min. delen <2um	% vd DS	30	30					34	34					20	20				
METALEN																			
arseen	mg/kg	7.1	7.22	AT	20	29	85	11	10.2	AT	20	29	85	6.4	7.42	AT	20	29	85
barium ⁺	mg/kg	140	121	--				200	155	--				120	143	--			
cadmium	mg/kg	0.29	0.33	AT	0.6	4	14	0.44	0.44	AT	0.6	4	14	0.46	0.56	AT	0.6	4	14
chromium	mg/kg	32	29.1	AT	55	120	380	45	38.1	AT	55	120	380	27	30	AT	55	120	380
kobalt	mg/kg	7.5	6.49	AT	15	25	240	9.9	7.73	AT	15	25	240	5.1	6.04	AT	15	25	240
koper	mg/kg	18	18.4	AT	40	96	190	27	24.5	AT	40	96	190	20	24	AT	40	96	190
kwik	mg/kg		0.04		0.1				0.08		0.1				0.087		0.1		
	mg/kg	0.05	9	AT	5	1.2	10	0.09	3	AT	5	1.2	10	0.08	4	AT	5	1.2	10
lood	mg/kg	21	21.3	AT	50	138	580	35	32.7	AT	50	138	580	23	26.1	AT	50	138	580
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	AT	1.5	5	200	<1.5	1.05	AT	1.5	5	200	<1.5	1.05	AT	1.5	5	200
nikkel	mg/kg	27	23.6	AT	35	50	210	36	28.6	AT	35	50	210	20	23.3	AT	35	50	210
zink	mg/kg						200						200						200
	mg/kg	77	74	AT	140	563	0	120	103	AT	140	563	0	87	104	AT	140	563	0
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN																			
naftaleen	mg/kg	<0.0	0.02					<0.0	0.02					<0.0					
	mg/kg	3	1	-				3	1	-				3	0.021	-			
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.21	0.21	AT	1.5	9	40	9	9	AT	1.5	9	40	4	0.364	AT	1.5	9	40
CHLOORBENZENEN																			
pentachloorbenzeen	ug/kg	<1	1.84	AT	2.5	7		<1	1	AT	2.5	7		<1	1.4	AT	2.5	7	
hexachloorbenzeen	ug/kg	<1	1.84	AT	8.5	44		<1	1	AT	8.5	44		1.3	2.6	AT	8.5	44	
CHLOORFENOLEN																			
pentachloorfenol	ug/kg						500						500						500
	ug/kg	<3	5.53	AT	3	16	0	<3	3	AT	3	16	0	<3	4.2	AT	3	16	0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)																			
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	12.9	AT	20	139	0	4.9	7	AT	20	139	0	4.9	9.8	AT	20	139	0
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN																			
som DDT (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				1.4		-				1.4		-			
som DDD (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				1.4		-				1.4		-			
som DDE (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				1.4		-				1.4		-			
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kg	4.2	11.1	AT	300	300	400	4.2	6	AT	300	300	400	4.2	8.4	AT	300	300	400
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	2.1	5.53	AT	15	15	0	2.1	3	AT	15	15	0	2.1	4.2	AT	15	15	0
isodrin	ug/kg	<1	1.84	AT	1			<1	1	AT	1			<1	1.4	AT	1		
telodrin	ug/kg	<1	1.84	AT	0.5			<1	1	AT	0.5			<1	1.4	AT	0.5		
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	ug/kg	2.8	7.37	AT	10	10	0	2.8	4	AT	10	10	0	2.8	5.6	AT	10	10	0
heptachloor	ug/kg	<1	1.84	AT	0.7	4	0	<1	1	AT	0.7	4	0	<1	1.4	AT	0.7	4	0
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	AT	2	4	0	1.4	2	AT	2	4	0	1.4	2.8	AT	2	4	0
alpha-endosulfan	ug/kg	<1	1.84	AT	0.9	2.1	400	<1	1	AT	0.9	2.1	400	<1	1.4	AT	0.9	2.1	400

hexachloorbutadien	ug/kg	<1	1.84	AT	3	7.5	0	<1	1	AT	3	7.5	0	<1	1.4	AT	3	7.5	0
endosulfansulfaat	ug/kg	<1	1.84	-			400	<1	1	-			400	<1	1.4	-			400
som chlooraan (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	AT	2		0	1.4	2	AT	2		0	1.4	2.8	AT	2		0
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbod	ug/kg	16.1	42.4	AT	400			16.1	23	AT	400			16.1	32.2	AT	400		
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	14.7		-				14.7		-				15.3		-			
MINERALE OLIE																			
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<35	64.5	AT	190	0	0	57	81.4	AT	190	0	0	<35	49	AT	190	0	0

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

	Eenheid	BT	TC	AT	LV	SV
14042830-001						
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)	ug/kg	3.68	^AT	2000		30000
som chloorfenolen	ug/kg	5.53	^AT	200		10000
14042830-002						
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)	ug/kg	2	^AT	2000		30000
som chloorfenolen	ug/kg	3	^AT	200		10000
14042830-003						
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)	ug/kg	4	^AT	2000		30000
som chloorfenolen	ug/kg	4.2	^AT	200		10000

Monstercode	Monsteromschrijving
14042830-001	MMWB01
14042830-002	MMWB02
14042830-003	MMWB03

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
TC	Toetsoordeel toetsingsmodule

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
LV	Licht verontreinigd
MV	Matig verontreinigd
SV	Sterk verontreinigd
^	Enkele parameters ontbreken in de som

Kleur informatie

Geel	Licht verontreinigd
Oranje	Matig verontreinigd
Donker Rood	Sterk verontreinigd

Normenblad**Toetskeuze: T.103a: Beoordeling kwaliteitsklassen van baggerspecie bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam**

Analyse	Eenheid	AT	LV	SV
METALEN				
arseen	mg/kg	20	29	85
barium	mg/kg			
cadmium	mg/kg	0.6	4	14
chromium	mg/kg	55	120	380
kobalt	mg/kg	15	25	240
koper	mg/kg	40	96	190
kwik	mg/kg	0.15	1.2	10
lood	mg/kg	50	138	580
molybdeen	mg/kg	1.5	5	200
nikkel	mg/kg	35	50	210
zink	mg/kg	140	563	2000
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	1.5	9	40
CHLOORBENZENEN				
pentachloorbenzeen	ug/kg	2.5	7	
hexachloorbenzeen	ug/kg	8.5	44	
CHLOORFENOLEN				
pentachloorfenol	ug/kg	3	16	5000
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	ug/kg	1.5	14	
PCB 52	ug/kg	2	15	
PCB 101	ug/kg	1.5	23	
PCB 118	ug/kg	4.5	16	
PCB 138	ug/kg	4	27	
PCB 153	ug/kg	3.5	33	
PCB 180	ug/kg	2.5	18	
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	20	139	1000
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN				
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kg	300	300	4000
aldrin	ug/kg	0.8	1.3	
dieldrin	ug/kg	8	8	
endrin	ug/kg	3.5	3.5	
telodrin	ug/kg	0.5		
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	15	15	4000
isodrin	ug/kg	1		
alpha-HCH	ug/kg	1	1.2	
beta-HCH	ug/kg	2	6.5	
gamma-HCH	ug/kg	3	3	
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	ug/kg	10	10	2000
heptachloor	ug/kg	0.7	4	4000
alpha-endosulfan	ug/kg	0.9	2.1	4000
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	2	4	4000
hexachloorbutadieen	ug/kg	3	7.5	
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	2		4000
Som	ug/kg	400		
organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem				
MINERALE OLIE				
totaal olie C10 - C40	mg/kg	190	1250	5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AT = Algemeen toepasbaar

LV = Licht verontreinigd

MV = Matig verontreinigd

SV = Sterk verontreinigd

Toetsing volgens TerraIndex, module T.105-Beoordeling geschiktheid van baggerspecie bij verspreiden op de landbodem
(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 3b Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0 toetsingsdatum: 19-03-2024 - 08:25)
Disclaimer: Dank voor het testen van TerraIndex BETA. Deze output is indicatief en SGS draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid. Gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. SGS is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van deze informatie.

Projectcode	B24.9121	B24.9121	B24.9121
Projectnaam	WAND	WAND	WAND
Monsteromschrijving	MMWB01	MMWB02	MMWB03
Monstersoort	Waterbodem (AS3000)-1	Waterbodem (AS3000)-2	Waterbodem (AS3000)-3
Monster conclusie	Verspreidbaar	Verspreidbaar	Verspreidbaar

Analyse	Eenh eid	SR	BT	T C	L N	M W	In d	I per c	msP AF	SR	BT	T C	L N	M W	In d	I per c	msP AF	SR	BT	T C	L N	M W	In d	I per c	msP AF
monster voorbehandeling		Ja	-							Ja	-							Ja	-						
droge stof	%	61.	61.							52.	52.							60.							
		9	9							9	9							3	60.3						
gewicht artefacten	g	0								0								0							
aard van de artefacten	-	Ge	en							Ge	en							Ge	en						
organische stof (gloeiverlies)	%	3.8	3.8							7.0	7							5.0	5						
gloeirest	% vd DS	94.								90.								93.							
		1	-							6	-							6	-						
KORRELGROOTTEVERDELING																									
min. delen <2um	% vd DS	30	30							34	34							20	20						
METALEN																									
arseen		7.2								10.															
	mg/kg	7.1	2	-				76	0	11	2	-			76	0		6.4	7.42	-			76	0	
barium ⁺	mg/kg	140	121	-				0	0	200	155	-			0	0		120	143	-				0	0
cadmium		0.2	0.3							0.4	0.4							0.4							
	mg/kg	9	3	V	2.7	13	0			4	4	V	2.7	13	0			6	0.56	V	2.7	13	0		0
chromium		29.								38.															
	mg/kg	32	1	-				180	0	45	1	-			180	0		27	30	-			180	0	
kobalt		6.4								7.7															
	mg/kg	7.5	9	-				190	0	9.9	3	-			190	0		5.1	6.04	-			190	0	
koper		18.								24.															
	mg/kg	18	4	-				190	0	27	5	-			190	0		20	24	-			190	0	
kwik		0.0	0.0							0.0	0.0							0.0	0.08						
	mg/kg	5	49	V	2.9	36	0			9	83	V	2.9	36	0			8	74	V	2.9	36	0		0
lood		21.								32.															
	mg/kg	21	3	V	3	530	0			35	7	V	3	530	0			23	26.1	V	3	530	0		0
molybdeen		<1.	1.0							<1.	1.0							<1.							
	mg/kg	5	5	V	7	190	0			5	5	V	7	190	0			5	1.05	V	7	190	0		0
nikkel		23.								28.								0.001							
	mg/kg	27	6	V	58	100	0			36	6	V	58	100	0			20	23.3	V	58	100	0		0
zink		77	74	-				720	0	120	103	-			720	0		87	104	-			720	0	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN																									
naftaleen		<0.	0.0					0.005	<0.	0.0					0.001	<0.	0.02							0.002	
	mg/kg	03	21	-				31	03	21	-				07	03	1	-						63	
fenantreen		<0.	0.0					0.003	<0.	0.0					0.000	<0.	0.02							0.001	
	mg/kg	03	21	-				38	03	21	-				655	03	1	-						64	
antraceen		<0.	0.0					0.002	<0.	0.0					0.000	<0.	0.02							0.001	
	mg/kg	03	21	-				22	03	21	-				416	03	1	-						06	
fluoranteen		<0.	0.0					0.000	0.0	0.0					0.000	0.0								0.002	
	mg/kg	03	21	-				207	6	6	-				727	7	0.07	-						73	
benzo(a)antraceen		<0.	0.0						<0.	0.0						0.0								0.000	
	mg/kg	03	21	-				<<	03	21	-				<<	4	0.04	-						178	
chryseen		<0.	0.0						<0.	0.0						0.0								0.000	
	mg/kg	03	21	-				<<	03	21	-				<<	5	0.05	-						541	
benzo(k)fluoranteen		<0.	0.0						<0.	0.0						<0.	0.02								
	mg/kg	03	21	-				<<	03	21	-				<<	03	1	-						<<	
benzo(a)pyreen		<0.	0.0					0.000	<0.	0.0						0.0								0.002	
	mg/kg	03	21	-				435	03	21	-				<<	5	0.05	-						21	
benzo(ghi)peryleen		<0.	0.0					0.000	<0.	0.0						0.0								0.000	
	mg/kg	03	21	-				248	03	21	-				<<	4	0.04	-						712	
indeno(1,2,3-cd)pyreen		<0.	0.0	-				0.0011	<0.	0.0	-				0.000	0.0	0.03	-						0.001	

	03	21		3	03	21		201	3		42
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	0.2	0.2			0.2	0.2			0.3	0.36	
mg/kg	1	1	-	40	49	49	-	40	64	4	-
CHLOORBENZENEN											
pentachloorbenzeen	1.8			670	0.018			670	0.007		
ug/kg	<1	4	-	0	9	<1	1	0	4	<1	1.4
hexachloorbenzeen	1.8			200	0.001			200	0.000		
ug/kg	<1	4	-	0	37	<1	1	0	464	1.3	2.6
CHLOORFENOLEN											
pentachloorfenol	5.5			120	0.000			120			
ug/kg	<3	3	-	00	218	<3	3	00	<<	<3	4.2
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)											
PCB 28	1.8										
ug/kg	<1	4	-	0	<1	1	-	0	<1	1.4	-
PCB 52	1.8										
ug/kg	<1	4	-	0	<1	1	-	0	<1	1.4	-
PCB 101	1.8										
ug/kg	<1	4	-	0	<1	1	-	0	<1	1.4	-
PCB 118	1.8										
ug/kg	<1	4	-	<<	<1	1	-	<<	<1	1.4	-
PCB 138	1.8										
ug/kg	<1	4	-	0	<1	1	-	0	<1	1.4	-
PCB 153	1.8										
ug/kg	<1	4	-	0	<1	1	-	0	<1	1.4	-
PCB 180	1.8										
ug/kg	<1	4	-	0	<1	1	-	0	<1	1.4	-
som PCB (7) (0.7 factor)	12.			24	100			24	100		
ug/kg	4.9	9	V	0	0	4.9	7	0	0	4.9	9.8
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN											
o,p-DDT	1.8										
ug/kg	<1	4	-	<<	<1	1	-	<<	<1	1.4	-
p,p-DDT	1.8										
ug/kg	<1	4	-	<<	<1	1	-	<<	<1	1.4	-
som DDT (0.7 factor)	3.6			170				170			
ug/kg	1.4	8	-	0	1.4	2	-	0	1.4	2.8	-
o,p-DDD	1.8										
ug/kg	<1	4	-	<<	<1	1	-	<<	<1	1.4	-
p,p-DDD	1.8										
ug/kg	<1	4	-	<<	<1	1	-	<<	<1	1.4	-
som DDD (0.7 factor)	3.6			340				340			
ug/kg	1.4	8	-	00	1.4	2	-	00	1.4	2.8	-
o,p-DDE	1.8				0.000						
ug/kg	<1	4	-	104	<1	1	-	<<	<1	1.4	-
p,p-DDE	1.8				0.000						
ug/kg	<1	4	-	226	<1	1	-	<<	<1	1.4	-
som DDE (0.7 factor)	3.6			230				230			
ug/kg	1.4	8	-	0	1.4	2	-	0	1.4	2.8	-
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	μg/kg										
ds	4.2		-		4.2		-		4.2		-
aldrin	1.8				0.000						0.000
ug/kg	<1	4	-	320	246	<1	1	320	<<	<1	1.4
dieldrin	1.8										
ug/kg	<1	4	-	0.262	<1	1	-	0.122	<1	1.4	-
endrin	1.8										
ug/kg	<1	4	-	0.811	<1	1	-	0.411	<1	1.4	-
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	5.5			400				400			
ug/kg	2.1	3	-	0	2.1	3	-	0	2.1	4.2	-
isodrin	1.8								0.040		
ug/kg	<1	4	-	0.094	<1	1	-	7	<1	1.4	-
telodrin	1.8										
ug/kg	<1	4	-	<<	<1	1	-	<<	<1	1.4	-
alpha-HCH	1.8			170	0.005			170	0.002		
ug/kg	<1	4	-	00	69	<1	1	00	08	<1	1.4
beta-HCH	1.8			160				160	0.004		
ug/kg	<1	4	-	0	0.0117	<1	1	0	46	<1	1.4
gamma-HCH	1.8			120				120			
ug/kg	<1	4	-	0	0.644	<1	1	0	0.32	<1	1.4
delta-HCH	1.8				0.007				0.002		
ug/kg	<1	4	-	07	<1	1	-	62	<1	1.4	-
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	μg/kg										
ds	2.8		-		2.8		-		2.8		-
heptachloor	1.8			400	0.094			400	0.041		
ug/kg	<1	4	-	0	9	<1	1	0	2	<1	1.4

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
TC	Toetsoordeel toetsingsmodule
msPAF	Meer-soorten potentieel aangetaste fractie (in %)

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
V	Verspreidbaar
NV	Niet verspreidbaar
NV>I	Niet verspreidbaar > interventiewaarde
<<	msPAF getal extreem klein
L/N	Kwaliteitseis landbouw/natuur voor landbodem
MW perc	Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel
Ind	Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
I	Interventiewaarden grond en droge bodem

Kleur informatie

Rood	Niet verspreidbaar
Donker Rood	Niet verspreidbaar > interventiewaarde

Normenblad

Toetskeuze: T.105: Beoordeling geschiktheid van baggerspecie bij verspreiden op de landbodem

Analyse	Eenheid	LN	MW	Ind perc	I
METALEN					
arseen	mg/kg				76
barium	mg/kg				
cadmium	mg/kg		2.7		13
chromium	mg/kg				180
kobalt	mg/kg				190
koper	mg/kg				190
kwik	mg/kg		2.9		36
lood	mg/kg		183		530
molybdeen	mg/kg		7		190
nikkel	mg/kg		58		100
zink	mg/kg				720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN					
pak-totaal (1.0 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg				40
CHLOORBENZENEN					
pentachloorbenzeen	ug/kg				6700
hexachloorbenzeen	ug/kg				2000
CHLOORFENOLEN					
pentachloorfenol	ug/kg				12000
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)					
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg		240		1000
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN					
som DDT (0.7 factor)	ug/kg				1700
som DDD (0.7 factor)	ug/kg				34000
som DDE (0.7 factor)	ug/kg				2300
aldrin	ug/kg				320
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg				4000
alpha-HCH	ug/kg				17000
beta-HCH	ug/kg				1600
gamma-HCH	ug/kg				1200
heptachloor	ug/kg				4000
alpha-endosulfan	ug/kg				4000
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg				4000
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg				4000
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg		1250		5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

LN = Kwaliteitseis landbouw/natuur voor landbodem

MW perc = Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel

Ind = Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie

I = Interventiewaarden grond en droge bodem

Bijlage 10



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Mevrouw
Postbus 6
6920AA Duiven

Onderwerp: Brief Advies bodem

Datum
13 februari 2024

Geachte mevrouw ,

Pagina
1 van 1

Op 8 februari 2024 ontvingen wij uw adviesverzoek voor de beoordeling van de onderzoeksopzet ter plaatse van de locatie Westsingel 0 [bp De Ploen-Noord] in Duiven. Wij hebben het meegezonden documenty beoordeeld. In deze brief leest u hier meer over.

Zaaknummer
ODRA24AV0208

OLO-nummer

Behandeld door

Conclusie

De ingediende onderzoeksopzet is conform NEN5740 en compleet. Zoals ook in de offerte is aangegeven, kan de onderzoeksopzet naar aanleiding van de gegevens uit het historisch onderzoek of waarnemingen tijdens de uitvoering nog aangepast worden.

In de bijlage leest u een verdere toelichting van het advies.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw . Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 0621344195 of per e-mail via postbus@odra.nl. Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Duiven

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Deze brief is automatisch verstuurd en is daarom niet ondertekend.

Bijlage:
- Adviesrapport bodem

ADVIES

Datum advies :13-02-2024
Aanvrager :
Beoordeeld door :
Locatie :Westsingel 0, De Ploen Noord in Duiven
Kadastrale gegevens :Duiven, A 1507 en A 2092
Zaaknummer ODRA :ODRA24AV0208
Betrokken adviesbureau :
Soort onderzoek :Onderzoeksopzet
Kenmerk adviesbureau :B24.9121/OFF-01/
Datum rapportage :30 januari 2024

Aanleiding en doel

Ter plaatse van het plangebied De Ploen Noord in Duiven zal bestemmingsplan wijziging plaatsvinden. Door is een onderzoeksopzet aangeleverd voor het bijbehorende verkennende bodemonderzoek.

In onderstaande figuur is de locatietekening van het plangebied opgenomen.



Opgemerkt wordt dat in het plangebied aan de westzijde het voormalig woonwagenkamp ook is meegenomen. In de correspondentie van is aangegeven dat de woonwagenlocatie buiten het verkennend onderzoek zal worden gehouden.

Beoordeeld is of de voorgestelde onderzoeksopzet voldoet aan de NEN740.

Conclusie

De ingediende onderzoeksopzet is conform NEN5740 en compleet. Zoals ook in de offerte is aangegeven, kan de onderzoeksopzet naar aanleiding van de gegevens uit het historisch onderzoek of waarnemingen tijdens de uitvoering nog aangepast worden.

Bevindingen

In de onderzoeksopzet is een globale weergave van de beschikbare informatie opgenomen. Hierbij is aangegeven dat voorafgaand aan het verkennend onderzoek nog een historisch onderzoek conform NEN5725 moet worden uitgevoerd.


Op basis van de nu beschikbare gegevens is het door het adviesbureau het volgende geoffreerd:

- Uitvoeren van historisch onderzoek
- Verkennend onderzoek conform NEN5740 onverdachte locatie (ONV-GR-NL) met aanvullende boringen ter plaatse van gedempte watergangen en analyse van OCB op de bovengrond.
- Optie waterbodemonderzoek conform NEN5720.
- Stelpost verkennend onderzoek asbest bij aantreffen van bijmenging met asbestverdacht bodemvreemd materiaal.

Datum
13-02-2024

pagina
2 van 2

Zaaknummer
ODRA24AV0208



verkennend bodemonderzoek



*blik op locatie vanaf Westsingel in
zuidelijke richting*



*blik op locatie vanaf Westsingel in
oostelijke richting*

rapport verkennend bodemonderzoek
onderzoekslocatie Westsingel ongenummerd (A 2092)
datum 03-03-2008

projectcode 08/111 Duiven
behandeld door A.J. Pieterse
aantal bladzijden 41



2001 / 2002

hoofdstuk 4 toetsing en interpretatie

toetsing

Om de mate van verontreiniging van de onderzochte monsters te kunnen beoordelen zijn de chemische analyseresultaten getoetst aan de richtlijnen, zoals beschreven in de circulaire van het ministerie van VROM. Voor informatie over de circulaire verwijzen we naar bijlage D. De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door Analytico.

In bijlage C staan alle analyseresultaten met daarnaast de toetsingswaarde. Zo kan worden afgelezen of de onderzochte stoffen in een verhoogde concentratie voorkomen. Er zijn 4 mogelijkheden:

gemeten waarde blijft beneden streefwaarde = niet verontreinigd

gemeten waarde boven streefwaarde maar beneden tussenwaarde = licht verontreinigd

gemeten waarde boven tussenwaarde maar beneden interventiewaarde = matig verontreinigd

gemeten waarde boven interventiewaarde = sterk verontreinigd

In onderstaande tabellen staan de metingen die in de laatste 3 categoriën vallen.

onderzocht in het laboratorium	geldende toetsingswaarden monster			conclusie na toetsing	
analyse	uitslag	streef-waarde	tussen-waarde	interventie-waarde	uitslag
minerale olie	51	19	960	1900	boven streefwaarde
barium	220	200	500	790	boven streefwaarde
kobalt	18	11	160	300	boven streefwaarde
nikkel	48	43	150	260	boven streefwaarde
barium	300	250	600	960	boven streefwaarde
kobalt	17	14	190	360	boven streefwaarde
nikkel	61	52	180	310	boven streefwaarde
alle onderzochte parameters	-				-
alle onderzochte parameters	-				-
alle onderzochte parameters	-				-
barium	58	50	340	630	boven streefwaarde
alle onderzochte parameters	-				-
alle onderzochte parameters	-				-

hoofdstuk 5 conclusies en aanbevelingen

feiten

Op het terrein aan de Westsingel ongenummerd (kadastraal bekend als Duiven sectie A nummer 2092) te Duiven is door Bodemstaete b.v. een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht. Op de onderzoekslocatie zal woningbouw worden gerealiseerd.

De uitslag van het historisch vooronderzoek volgens NVN 5725 is dat de locatie als onverdacht wordt gezien. In de zin dat er geen concrete risicopunten zijn gebleken. Wel zijn bij een eerder onderzoek licht verhoogde achtergrondwaarden vastgesteld. Het bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740 strategie grootschalig onverdacht. In totaal zijn 28 boringen uitgevoerd en zijn 4 peilbuizen geplaatst. Gedurende de looptijd van het onderzoek is geen informatie gebleken die aanpassing van de oorspronkelijke strategie nodig maakte.

Bij het veldwerk zijn geen noemenswaardige bijzonderheden vastgesteld. De bodem bestaat uit vrij zware klei, vanaf ongeveer 2 m-mv wordt het hoofdbestanddeel zand. Aan het maaiveld en in het opgeboorde materiaal is geen asbesthoudend materiaal waargenomen.

Er zijn 9 analyses uitgevoerd. Drie mengmonsters van de bovengrond, twee mengmonsters van de ondergrond en vier grondwatermonsters. Analytisch is in mengmonster van bovengrond 1 minerale olie tot boven de streefwaarde aangetroffen. In zowel het mengmonster bovengrond 2 als 3 zijn verhogingen aangetroffen van barium, kobalt en nikkel tot boven de streefwaarde. In grondwatermonster 2 is een verhoging van barium aangetroffen tot boven de streefwaarde. In geen van de andere onderzochte monsters zijn verhogingen boven streefwaarde aangetroffen.

conclusie

De hypothese onverdacht is daarmee formeel gezien net niet helemaal juist gebleken. Maar de vastgestelde verhogingen blijven ver beneden de geldende waarden voor nader onderzoek. Vandaar dat de locatie geschikt geacht wordt voor de beoogde bestemming.

aanbevelingen

Ter informatie kan worden gesteld dat de aanvraag van een bouwvergunning op basis van deze resultaten normaal gesproken geen bezwaar zal opleveren. Grond die vrijkomt bij grondverzet mag doorgaans op het eigen terrein worden hergebruikt (gesloten grondbalans). Afvoer buiten het eigen terrein valt onder de werking van het bouwstoffenbesluit.

disclaimer


Volledigheidshalve moet gemeld worden dat het verkennend milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder milieukundig bodemonderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd. Elders in dit rapport wordt de representativiteit van bodemonderzoeken uitvoerig beschreven.

's-Hertogenbosch
03-03-2008


Bodemstaete b.v.

A.J. Pieterse

bijlage A kaarten en locatietekening



Omgevingsrapportage



Bodem

Locaties

Ondergrond

Kadastraal perceel

topografie

Selectie

Inhoudsopgave

Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Ploen-Zuid
Hogeweg 9
HBB: ; Westsingel -159
Graafsingel Westsingel ong (indic. keuring)
Graafstaete
Graafstaete te Duiven
Hogeweg (terrein Van Huet)
Hogeweg (wegvak)
Rijksweg/Hogeweg
Westsingel, woonwagenstandplaats
Ploen-Noord te Duiven
Duiven dorpskern aanleg glasvezel
Kaarten
Disclaimer
Toelichting

De provincie Gelderland en de twee grote Gelderse gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (. Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Gelderland. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. De twee grote gemeenten hebben hun eigen BIS. Gegevens van die gemeenten worden niet in deze rapportage weergegeven.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

De provincie zal aansturen op sanering van alle historische verontreinigingen (ontstaan voor 1987) die risico's veroorzaken (dit zijn de spoedlocaties die tot de werkvoorraad van de provincie behoren). In het rapport wordt per locatie aangegeven (Vervolg Wbb-traject) of een locatie nog tot de werkvoorraad behoort en welke vervolg in dat kader wordt verwacht.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
De in het bodeminformatiesysteem van de provincie Gelderland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland via <https://www.gelderland.nl/Contact> door het invullen van een vragenformulier. Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET

of te bellen naar 026 – 359 99 99.

Locatie: Ploen-Zuid

Locatie

Adres	Ploen-Zuid Duiven
Locatiecode	AA022600087
Locatienaam	Ploen-Zuid
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022600089

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
14-07-2002	Verkennd onderzoek NEN 5740	VO Ploen-Zuid	Witteveen & Bos	Gemeente Duiven	
04-10-2002	Nader onderzoek	NO Ploen-Zuid	Witteveen & Bos	Gemeente Duiven	
25-06-2007	Verkennd onderzoek NEN 5740	VO Ploen-Zuid	Witteveen+Bos	Gem. Duiven	
11-09-2008	Verkennd onderzoek NEN 5740	VO Ploen-Zuid	Witteveen+Bos	De Ploen Zuid Oost b.v.	
15-09-2008	Verkennd onderzoek NEN 5740	VO Ploen-Zuid	Witteveen+Bos	Gemeente Duiven	
04-05-2012	Verkennd onderzoek NEN 5740	Terp 4 / Walnoten Ploen Zuid (fase 2) te Duiven	Witteveen+Bos	Gemeente Duiven	

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
VO Ploen-Zuid	pihmpkic.pdf
NO Ploen-Zuid	zbownehl.pdf

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grondwater	I					

Beschikbare documenten

zrtytzjz.pdf

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
08-01-2003	Vaststellen rapportage OO	MW2002.44174	Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Hogeweg 9

Locatie	
Adres	Hogeweg 9 6921PP Duiven
Locatiecode	AA022600101
Locatiennaam	Hogeweg 9
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022600103

Status			
Vervolg WBB	voldoende gesaneerd	Beoordeling	
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	Ernstig, niet urgent
Status besluiten	Ernstig, niet urgent	Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
01-01-1000	BOOT	Tank: Hogeweg 9 Duiven			
02-07-1993	Indicatief onderzoek	IO Hogeweg 9, Duiven	Arns Milieutechniek		
19-09-1997	Verkenndend onderzoek NVN 5740	VO Hogeweg 9	Tauw	Gemeente Duiven	
24-03-2003	Nader onderzoek	NO Hogeweg 9	SGS EcoCare BV	Gemeente Duiven	
29-07-2003	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	OV Hogeweg 9	SGS Nederland BV	Gemeente Duiven	
29-04-2004	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	OV Hogeweg 9	SGS Nederland BV	Gemeente Duiven	
29-04-2004	Bouwstoffenbesluit	OV Hogeweg 9	SGS Nederland BV	Gemeente Duiven	
08-07-2004	Saneringsplan	SP Hogeweg 9	SGS Nederland BV	Gemeente Duiven	
29-11-2004	brf (briefrapport)	OV Hogeweg 9		Provincie Geldeland	
01-03-2005	Sanerings evaluatie	EV Hogeweg 9	SGS Nederland BV	Gemeente Duiven	

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
VO Hogeweg 9	dq0zrz0j.pdf
OV Hogeweg 9	1h4zvy0k.pdf
OV Hogeweg 9	t1h3ees.pdf
OV Hogeweg 9	p3sd33yt.pdf
SP Hogeweg 9	yjsw351t.pdf
EV Hogeweg 9	mwzwtgtx.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	9999	9999	Nee		Onbekend		Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	1976	2000	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
onverdachte activiteit	1976	2000	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	190				

Beschikbare documenten

kfwH5cqj.pdf
woajo1or.pdf
ad3lwsh3.pdf

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
30-08-2004	besch. ernstig, niet urgent	MW2003.49142	Definitief
25-11-2004	Instemmen met SP	MW2003.49142	Definitief
11-04-2005	Instemmen uitgevoerde sanering	MW2005.5371	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (hele geval)		31-12-2005	25-10-2004	11-04-2005

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
11-04-2005	Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)	Niet van toepassing	

Zorgmaatregelen

Maatregel start	Duur	Eind	Matrix	Overschrijding	Type maatregel
-----------------	------	------	--------	----------------	----------------

11-04-2005			
------------	--	--	--

Locatie: HBB: ; Westsingel -159

Locatie

Adres	Westsingel -159 Duiven
Locatiecode	AA022600273
Locatiennaam	HBB: ; Westsingel -159
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022600335

Status

Vervolg WBB	Hbb-cluster-inactief	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
ophooglaag (niet gespecificeerd)	1989	9999	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Graafsingel Westsingel ong (indic. keuring)

Locatie	
Adres	Graafsingel DUIVEN
Locatiecode	AA022601019
Locatiennaam	Graafsingel Westsingel ong (indic. keuring)
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022601019

Status			
Vervolg WBB		Beeoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Partijkeuring grond	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
30-11-2003	Partijkeuring grond	OV Graafsingel Westsingel ong (indic. ke	Grondbank GMG	Gemeente Duiven	04.3110

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Graafstaete

Locatie	
Adres	Graafsingel DUIVEN
Locatiecode	AA022601020
Locatiennaam	Graafstaete
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022601020

Status		
Vervolg WBB		Beoordeling
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking
Status besluiten		Status asbest
Is van voor 1987	Nee	

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
26-04-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	VO Graafstaete	Witteveen+Bos	Gemeente Duiven	
18-09-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	VO Graafstaete	Witteveen+Bos	Gemeente Duiven	06.3755
04-04-2008	Verkennd onderzoek NEN 5740	VO Graafstaete	Witteveen+Bos	Gemeente Duiven	08.3180
29-05-2008	Verkennd onderzoek NEN 5740	VO Graafstaete	Witteveen+Bos	Gemeente Duiven	08.4783

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Graafstaete te Duiven

Locatie	
Adres	
Locatiecode	AA022601021
Locatiennaam	Graafstaete te Duiven
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022601021

Status			
Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Niet onderzocht
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
01-03-2016	Historisch onderzoek	Actualiserend vooronderzoek Graafstaete te Duiven			
16-12-2019	avr (aanvullend rapport)	Aanvullend bodemonderzoek Graafstaete Duiven		Gemeente Duiven	Duiven
18-02-2020	Verkennd onderzoek NEN 5740	Verkennd bodemonderzoek Graafstaete Duiven		Gemeente Duiven	Duiven

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Hogeweg (terrein Van Huet)

Locatie	
Adres	Hogeweg DUIVEN
Locatiecode	AA022601071
Locatiennaam	Hogeweg (terrein Van Huet)
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022601071

Status		
Vervolg WBB		Beoordeling
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking
Status besluiten		Status asbest
Is van voor 1987	Nee	

Uitgevoerde onderzoeken					
Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
03-12-1999	Verkennd onderzoek NVN 5740	VO Hogeweg (terrein Van Huet)	Van de Weijer Bedrijfsmilieuzorg	Aannemersbedrijf P. Hoedemakers en Zn. B	
03-03-2008	Verkennd onderzoek NEN 5740	VO Hogeweg (terrein Van Huet)	Bodemstaete	Bouwbedrijf Gebr. Van Wanrooij B.V.	09.7654

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Hogeweg (wegvak)

Locatie	
Adres	Hogeweg Duiven
Locatiecode	AA022601072
Locatiennaam	Hogeweg (wegvak)
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022601072

Status			
Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
28-01-2013	Verkennd onderzoek NEN 5740	Hogeweg (wegvak)	Witteveen+Bos		13ink00470

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Rijksweg/Hogeweg

Locatie	
Adres	Rijksweg/Hogeweg DUIVEN
Locatiecode	AA022601373
Locatiennaam	Rijksweg/Hogeweg
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022601373

Status			
Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
31-05-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	VO Rijksweg/Hogeweg	TAUW	Gemeente Duiven	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Westsingel, woonwagenstandplaats

Locatie	
Adres	Westsingel DUIVEN
Locatiecode	AA022601510
Locatiennaam	Westsingel, woonwagenstandplaats
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022601510

Status			
Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
25-11-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	VO Westsingel, woonwagenstandplaats	Dienst Milieu, Arnhem	Gemeente Duiven	12ink04167
04-02-1994	Nader onderzoek	NO Westsingel, woonwagenstandplaats	Van Dorsser	Gemeente Duiven	
08-06-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	VO Westsingel, woonwagenstandplaats	Witteveen+Bos	Gemeente Duiven	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Ploen-Noord te Duiven

Locatie	
Adres	Ploenstraat Duiven
Locatiecode	AA022601688
Locatiennaam	Ploen-Noord te Duiven
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022601688

Status			
Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Historisch onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
23-11-2006	Historisch onderzoek	Historisch onderzoek en hindercirkels Ploen Noord (interne memo)		-	
18-07-2023	Historisch onderzoek	HO Ploen Noord Hogeweg ong DVN00 A 2092 en 1057	Milon	Kragten Civiele Techniek	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Duiven dorpskern aanleg glasvezel

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA022601806
Locatiennaam	Duiven dorpskern aanleg glasvezel
Plaats	Duiven
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE022601806

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd en Asbest onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
15-06-2023	Verkennd en Asbest onderzoek	Duiven ong aanleg glasvezel bureau is Mateboer	Haskoning	DG568	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Gelderland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Deze rapportage bevat geen gegevens van de twee grote gemeenten in de provincie Gelderland die zelf bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn (Arnhem en Nijmegen). Als u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u ons helpen door dit te melden via <https://www.gelderland.nl/Contact> door het invullen van een vragenformulier. Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET of te bellen naar 026 – 359 99 99.

Toelichting

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er mogelijke risico's aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld 'beoordeling'. Pas als de verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld 'Beschikking' aangegeven.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.

(Mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde. Historisch Bodem Bestand (HBB).

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen/gebruiksbeperkingen

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.