

Cultuurhistorische waardering karakteristiek pand - windkorenmolen Lana Mariana

Foto	Adres	Ligging	Beschrijving
	Molenweg 12, 6732 BL Harskamp	Kern Harskamp	De windkorenmolen 'Lana Mariana' werd omstreeks 1890 gebouwd op de plek van een molen uit 1739, die behoorde tot de bezittingen van het landgoed Harscamp. De molen is een bovenkruier met conische bakstenen romp die staat op een aarden belt. In het verlengde van de Molenweg bevindt zich een invaart in de belt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de korenwindmolen 'Lana Mariana' zwaar beschadigd. Pas rond het midden van de jaren '80 van de vorige eeuw werd de kap met het gevluicht teruggebracht. Dit gebeurde niet volgens de gangbare tradities in de molenbouw. Ook werden in het kader van de renovatie aan verschillende zijden van de molen aan- en bijgebouwen toegevoegd. Ruimtelijke waarde 1. Van belang als onderdeel van de dorpsontwikkeling van Harskamp, dat tot het midden van de 20^{ste} eeuw een sterk agrarisch karakter had. De molen stond oorspronkelijk temidden van open heidevelden ten zuiden van het landgoed Harscamp. 2. De molen heeft ensemblewaarde met de naastgelegen molenaarswoning. Daarnaast is er een ruimtelijke samenhang met de Molenweg, die vermoedelijk omstreeks 1739 werd aangelegd als verbindingsweg tussen de molen en het landgoed Harscamp. 3. Beeldbepalende waarde vanwege de ligging aan de rand van de bebouwde kom van Harskamp en situering in een zichtlijn van de Molenweg. De molen vormt een historisch-stedenbouwkundige landmark in het dorp Harskamp. Cultuurhistorische waarde 4. De korenwindmolen is illustratief voor de agrarische ontwikkeling van Harskamp en vervulde een belangrijke sociaal-economische functie binnen het dorp. De huidige molen staat op de locatie van een door brand verwoeste voorganger uit 1739, die een rol vervulde binnen de economische bedrijfsvoering van het landgoed Harscamp. Objectwaarde 5. Van belang vanwege typologische zelfzaamheid, functie en karakteristieke hoofdvorm. De belt en romp zijn origineel, echter het exterieur en interieur zijn grotendeels gewijzigd, waarbij authentieke onderdelen zijn verdwenen.