

Sloop																			
Machine type	Stageklasse	Bouwjaar	Vermogen (kW)	Belasting type	motor-efficiëntie	Gemiddelde belasting	Groep	Draaiuren	Liters brandstof	Liters AdBlue	Cb NOX	Cu Nox	Ca Nox	Cb NH3	Cu NH3	Emissie Nox (kg)	Emissie NH3 (kg)		
Sloopkraan	Stage-IV - kW 75-560	2018	160	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9227	37%	D	40	641,80	0	0,033	0,01	-0,46	0,0002	0,000	21,38	0,15		
Shovel	Stage-IV - kW 75-560	2015	180	Transmissie - wisselende inzet	0,9510	30%	D	40	611,92	0	0,033	0,01	-0,46	0,0002	0,000	20,39	0,15		
Dumpers	lobiele werktuigen <20 to	2015	200	Transmissie - wisselende inzet	0,9510	30%	MUT	40	677,52	0	0	0,12	0	0,0000	0,001	4,80	0,04		
Graafmachine	Stage-IV - kW 75-560	2016	120	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9415	37%	D	60	744,23	0	0,033	0,01	-0,46	0,0002	0,000	24,86	0,18		
Trekkers	lobiele werktuigen <20 to	2018	100	Transmissie - wisselende inzet	0,9227	30%	MUT	60	509,55	0	0	0,12	0	0,0000	0,001	7,20	0,05		
Verreiker	Stage-IV - kW 75-560	2017	60	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9321	37%	D	40	256,38	0	0,033	0,01	-0,46	0,0002	0,000	8,66	0,06		
															Totale emissie (kg/j)		87,29	0,63	
Bouw																			
Machine type	Stageklasse	Bouwjaar	Vermogen (kW)	Belasting type	motor-efficiëntie	Gemiddelde belasting	Groep	Draaiuren	Liters brandstof	Liters AdBlue	Cb NOX	Cu Nox	Ca Nox	Cb NH3	Cu NH3	Emissie Nox (kg)	Emissie NH3 (kg)		
Graafmachine	Stage-IV - kW 75-560	2016	120	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9415	37%	D	24	297,69	0	0,033	0,01	-0,46	0,0002	0,000	9,94	0,07		
Betonstortor	Stage-IV - kW 75-560	2015	160	Transmissie - wisselende inzet	0,9510	30%	D	16	218,53	0	0,033	0,01	-0,46	0,0002	0,000	7,29	0,05		
Hijskraan	Stage-IV - kW 75-560	2017	200	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9321	37%	D	40	804,73	0	0,033	0,01	-0,46	0,0002	0,000	26,76	0,19		
Verreiker	Stage-IV - kW 75-560	2017	60	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9321	37%	D	80	512,75	0	0,033	0,01	-0,46	0,0002	0,000	17,32	0,12		
Trekkers	lobiele werktuigen <20 to	2018	100	Transmissie - wisselende inzet	0,9227	30%	MUT	80	679,40	0	0	0,12	0	0,0000	0,001	9,60	0,07		
Aggregaat	Stage-IV - kW 75-560	2018	60	Vaste as - wisselende inzet	0,9227	38%	D	100	654,82	0	0,033	0,01	-0,46	0,0002	0,000	22,11	0,16		
															Totale emissie (kg/j)		70,91	0,51	
Totale emissie																			
															Fase	Emissie NOx (kg/j)	Emissie NH3 (kg/j)	Totale emissie per fase (kg/j)	
															Sloop	87,29	0,63	87,92	
															Bouw	70,91	0,51	71,42	
															Totale emissie (kg/j)		158,20	1,14	159,34