



Beplantingsplan nieuwe houtsingel met boomvormers

Nieuwe houtsingel bestaande uit heesters en boomvormers, zoals aangegeven op tekening.

Benamingen bomen:

Latijnse naam:
Quercus Robur
Bertula Pendula
Tilia europaea
Sorbus
Crataegus
Viburnum opulus
Corylus avellana
Rosa canina
Rhamnus

Nederlandse naam:	Maat:	Percentage:
Zomereik	80-100	25%
Ruwe berk		10%
Hollandse linde		5%
Lijsterbes		10%
Meidoorn		20%
Gelderse roos		10%
Hazelaar		10%
Hondsroos		5%
Vuilboom		5%

Plantverband van de bomen:

plantverband
Aantal rijen
Plantafstand tussen de rijen
Plantafstand in de rijen

Driehoeksverband
6
150 cm
150 cm

Beheervisie bomen:

- Begeleidingsnoei toepassen bij bomen 1 keer per jaar.

Beplantingsplan fruitbomen

Nieuwe fruitboomgaard zoals aangegeven op tekening.
De fruitbomen zullen aangeplant worden als laagstam

Benamingen haag:

Latijnse naam:
Matus domestica
Pyrus communis

Nederlandse naam:	Maat:	Percentage:
Appelbomen	16/20	50%
Perenbomen	16/20	50%

Plantverband van de haag:

plantverband
Aantal rijen fruitboom
Plantafstand tussen de rijen
Boompalen per met boom met boomband

als rechtelijk
3
1500 cm
2st

Beheervisie fruitbomen:

- Boomspiegels aanpassen bij de bomen drie keer per jaar onkruid vrij maken.
- Begeleidingsnoei toepassen bij de bomen een keer per jaar snoeien in de maanden (jan/mrt).

Bestaande bomenrij

Bestaande bomenrij zoals aangegeven op tekening

PTA Midden Nederland
Project Tekon Advies

Laageinderweg 16
3774 TD, Kootwijkerbroek
Tel. 06 - 34466939
E. Info@ptamiddennederland.nl
W. www.ptamiddennederland.nl

fase: Definitief

status: Definitief

datum: 14-12-2017

opdrachtgever: HCB Vastgoed BV

Laageinderweg 16
3774 TD Kootwijkerbroek

formaat: A3

schaal: As indicated

project: Vergroten van bestemmingsvlak aan de Kattenbroekerweg 2 te Lunteren

tekenaar: JvdB

onderdeel: Groenplan

blad:
DO-01B

werknnummer:
17040