

Rapport
Verkennd bodemonderzoek NEN 5740/
Verkennd bodemonderzoek asbest NEN 5707
J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg



Projectnummer: 20295

Datum: 27 november 2020

Boluwa Eco Systems BV T 0578 - 691 218 KVK 06067840
P Postbus 11 E info@boluwa.nl BTW NL 801784803.B01
8180 AA Heerde I www.boluwa.nl IBAN NL42 RABO 0396 8209 64

Alle leveringen geschieden volgens onze bij de K.v.K Oost Nederland gedeponeerde voorwaarden.

bodem-
onderzoek

sanering

advies &
begeleiding



Rapport

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740/

Verkennend bodemonderzoek asbest NEN 5707

J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg

Opdrachtgever: Prins Bouw BV
De heer G. Berends
Postbus 41
8084 ZG 't Harde

Projectnummer: 20295

Datum: 27 november 2020

Status: Definitief

Opgesteld door:	Paraaf:	Goedgekeurd door:	Paraaf:
F. H. de Vries		ing. G. van Dijk	



Inhoud

1 Inleiding	3
2 Inventarisatie.....	5
2.1 Historisch gebruik.....	5
2.2 Huidig gebruik	8
2.3 Toekomstig gebruik	8
2.4 Geohydrologische gegevens	9
2.5. Onderzoeksstrategie	9
3 Uitgevoerd veld- en laboratoriumonderzoek	11
4 Resultaten veldonderzoek	15
5 Resultaten laboratoriumonderzoek	17
5.1 Toetsingskader	17
5.2 Analyseresultaten.....	17
6 Conclusie.....	22
6.1 Toetsing van de onderzoekshypothese.....	23
6.2 Toetsing van de onderzoekshypothese.....	24
6.3 Aanbeveling	25
7 Zorgvuldigheid onderzoek	26

Bijlagen

1. Topografisch en kadastraal overzicht
2. Situatiekening
3. Monsternemingsformulieren (grond en grondwater)
4. Boorbeschrijvingen
5. Toegepaste methoden/normen veldwerk en laboratorium onderzoek
6. Analyseresultaten + toetsing
7. Foto's
8. Bodeminformatie



1 Inleiding

De heer G. Berends van Prins Bouw BV uit 't Harde heeft op 07-10-2020 opdracht verleend tot het instellen van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en NEN 5707 ter plaatse van de locatie aan J.P. Broekhovenstraat 1 in Elburg.

Voor de ligging van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage 1.

De inrichting van de locatie is weergegeven in bijlage 2.

De aanleiding van het verkennend bodemonderzoek is de aankoop van de locatie en het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het perceel.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van eventuele verontreiniging van grond en grondwater van de locatie en een globaal inzicht te verschaffen in de aard, plaats en concentratie van eventuele verontreinigende stoffen.

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse Norm NEN 5725:2017 (strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek).

Bij het verzamelen van de beschikbare informatie is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de werkwijze zoals beschreven in de NEN5725. Op basis van deze norm bepaalt de aanleiding van het onderzoek de minimale onderzoeksaspecten. In onderstaande tabel zijn deze onderzoeksaspecten per aanleiding weergegeven. In de huidige situatie is sprake van aanleiding A (bodemonderzoek).

onderzoeksaspecten		Aanleidingen tot vooronderzoek						
		A	B	C	D	E	F	G
Locatie gegevens	Eigendomssituatie	O	O					
	Hoogteligging					X		
Bodemopbouw en geohydrologie	Bodemopbouw	X	X		X	X	X	
	Antropogenen lagen in de bodem	X	X	X	X	X	X	X
	Geohydrologie	X	X					
Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit	Geval van Ernstige bodemverontreiniging	X		X	X	X	X	X
	Kwaliteit o.b.v. BKK	X	O	X	X	X	X	X
	o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken	X	X	X	X	X		X
Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval	Voormalig	X	O	X	X	X		X
	Huidig	X	X		X	X	X	
	Toekomst		X			O		
	Asbestverdacht	X		X	X	X	X	X
Terreinverkenning								
X = Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd								
O = Optioneel								



Aanleiding tot vooronderzoek	
A	Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek
B	Opstellen hypothese over de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten bij nul- en eindsituatie onderzoek
C	Opstellen hypothese over de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem voorafgaande aan het toepassen van grond of baggerspecie
D	Opstellen hypothese over de milieuhygiënische kwaliteit ten behoeve van partijkeuring
E	Opstellen of actualiseren van een bodemkwaliteitskaart
F	Toetsing gebruik bodemkwaliteitskaarten bij te ontgraven grond en het toepassen van grond
G	Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig grondverzet ten behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico's

Ten behoeve van dit vooronderzoek hebben wij de volgende bronnen geraadpleegd:

Onderdeel	Bron
Historisch, huidig en toekomstig gebruik	Opdrachtgever
Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek	Gemeente Elburg
Locatiegegevens van internet: - historisch topografisch kaartmateriaal - basisregistratie grootschalige topografie - kadastrale gegevens - Google streetview - Provinciale bodeminformatie - Bodemopbouw - Asbest - Geo(hydro)logie - Bodemkwaliteitskaart	www.topotijdreis.nl www.pdok.nl www.kadaster.nl maps.google.nl www.bodemloket maps.bodemdata.nl www.asbestdaken.gelderland.nl www.dinoloket.nl Nota Bodembeheer regio Noord Veluwe (versie 21 januari 2014)
Terreininspectie	Uitgevoerd voorafgaand aan veldwerk op 05-11-2020 door erkende monsternemer de heer A. de Graaf van Boluwa Eco Systems BV

In de volgende hoofdstukken zal achtereenvolgens worden ingegaan op de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 7 worden de bevindingen geïnterpreteerd en conclusies getrokken over de actuele kwaliteit van de grond en het grondwater op de locatie.



2 Inventarisatie

De onderzoekslocatie is gelegen op het perceel J.P. Broekhovenstraat 1, circa 400 meter ten noordwesten van de kern van Elburg.

Het te onderzoeken terrein is kadastraal bekend als de gemeente Elburg, sectie A nummers 2632 en 2633.

x-coördinaat = 185.200 en y-coördinaat = 496.090.

2.1 Historisch gebruik.

Algemeen:

Op historisch kaartmateriaal is de J.P. Broekhovenstraat voor 1900 reeds waarneembaar. De locatie is in gebruik als bedrijfsterrein.

De huidige bebouwing in de vorm van een bedrijfshal met woning dateert volgens Basisregistraties Adressen en Gebouwen uit 1978. Op kaartmateriaal is echter op of zeer nabij de locatie vanaf 1957 bebouwing te zien.

Topotijdreis:

1900



1950



1975



2015





Op het terrein is lange tijd een groothandel in groente en fruit gevestigd geweest. De bedrijfsactiviteiten zijn enige jaren geleden beëindigd en momenteel wordt een deel van de bedrijfshal verhuurd aan een autobedrijf. Er worden geen reparaties aan auto's uitgevoerd, er vindt enkel verkoop van auto's plaats.

Op basis van de asbestdakenkaart van de provincie Gelderland zijn een tweetal gedeelten van het pand verdacht op asbesthoudende dakbedekking.

De inspoelzones zijn echter voorzien van verharding en/of dakgoten.

Uit de nota bodembeheer Noord-Veluwe blijkt dat de locatie is gelegen in het deelgebied Bedrijven- en Industrierterreinen. De ontgravingskwaliteit van zowel de boven- als de ondergrond voldoet aan de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur. De bodemfunctieklasse is Industrie. De Nota Bodembeheer is nog niet bijgewerkt voor wat betreft PFAS.

Op of nabij de onderzoekslocatie zijn geen activiteiten of historische activiteiten bekend welke de bodem verdacht maken voor PFAS verbindingen.

Op basis van het handelingskader PFAS wordt de kans op het vrijkomen van PFAS in het milieu verwaarloosbaar geacht.

De locatie is niet gelegen in een gebied met specifiek beleid voor PFAS.

Bodeminformatie Bodemloket:

Op het digitale bodemloket is de locatie bekend onder rapportnummer GE023000719, Bootverhuur Adema, J.P. Broekhovenstraat 1.

De volgende mogelijk verdachte activiteiten zijn bekend:

- Dieseltank (bovengronds);
- Landbouwproductengroothandel;
- Benzinetank (bovengronds), vanaf 1997.

Status: Op termijn of bij locatieontwikkeling vervolgonderzoek noodzakelijk.

Aangrenzende percelen Bodemloket:

Het ten zuiden aangrenzende perceel is de locatie als deel van een groter geheel bekend onder het volgende rapportnummer:

GE023000056, Havenkade 42:

De volgende mogelijk verdachte activiteiten zijn bekend:

- HBO-tank (ondergronds);
- Visrokerij, vanaf 1991;
- Fotografisch bedrijf, vanaf 1990;
- Overige bewerkende/verwerkende industrie, 1984 t/m 1991;
- Houtwarenindustrie, vanaf 1981 t/m 1984;
- Lijm en plakmiddelenfabriek, vanaf 1981 t/m 1984;
- Kunststofproductenindustrie, vanaf 1973 t/m 1978;
- Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie, vanaf 1973 t/m 1978;
- Kunsttharsfabriek, vanaf 1973 t/m 1978;
- Timmerwerkplaats, vanaf 1963;



- Autoplaatwerkerij/spuiterij, vanaf 1962 t/m 1976.

Het volgende onderzoek is bekend:

- Historisch onderzoek, Royal Haskoning, kenmerk C0230000805, 19-05-2004.

Status: Uitvoeren nader onderzoek.

Het ten noorden aangrenzende perceel is bekend onder de volgende rapportnummers:

GE023000114, J.P. Broekhovenstraat 3:

De volgende mogelijk verdachte activiteiten zijn bekend:

- HBO-tank (ondergronds);
- Rijwielreparatiebedrijf, vanaf 1997;
- Houtbewerkende/verwerkende industrie, vanaf 1995;
- Hout- en plaatmateriaalhandel, vanaf 1995;
- Dieseltank (ondergronds), vanaf 1971;
- Metaalmeubelfabriek, vanaf 1971 tot 1986;
- Kettingen- en verenfabriek, vanaf 1971;
- Metaalverlakkerij, vanaf 1971;
- Benzinetank (ondergronds), vanaf 1971;
- Metaalharderij, vanaf 1971;
- Schroeven- massadraaiwerk-, verenindustrie, vanaf 1959;
- Draadproductenfabriek, vanaf 1959;
- Blikwarenfabriek, vanaf 1957;
- Staalraadmatrassenfabriek, vanaf 1955 tot 1971;
- Draadtrekkerij (ijzer/staal), vanaf 1955 tot 1971;
- Matrassenmakerij, vanaf 1952 tot 1973.

Status: Voldoende onderzocht.

GE023001156, J.P. Broekhovenstraat 3-5:

Het volgende onderzoek is bekend:

- Nader onderzoek, Mateboer milieutechniek, kenmerk 042039/DV, 11-03-2004.

Status: Voldoende onderzocht.

GE023000922, J.P. Broekhovenstraat 4:

De volgende mogelijk verdachte activiteit is bekend:

- Schildersbedrijf, vanaf 1978 tot 1982.

Status: Op termijn of bij locatieontwikkeling vervolgonderzoek noodzakelijk.

Het ten westen aangrenzende perceel is bekend onder het volgende rapportnummer:

GE023001320, N309 (Havenkade 42c):

Het volgende onderzoek is bekend:

- Indicatief onderzoek, Witteveen & Bos, 08-08-2012.

Bodeminformatie gemeente Elburg:

Bij de gemeente Elburg is van de locatie een bovengrondse dieseltank bekend.

Er zijn geen bodemonderzoeken van de locatie beschikbaar.



Conclusie vooronderzoek:

Op de locatie J.P. Broekhovenstraat 1 is lange tijd een groothandel in groente en fruit gevestigd geweest. Bekend is dat er een bovengrondse dieselolietank aanwezig is geweest. De locatie hiervan is aangegeven door de voormalige eigenaar. De locatie wordt gedeeltelijk als verdacht (voormalige bovengrondse dieselolietank) en gedeeltelijk als onverdacht (overig terrein) op bodemverontreiniging beschouwd.

Er zijn van de aangrenzende percelen geen (grootschalige) bodemverontreinigingen bekend. Invloeden van nabijgelegen locaties op de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie worden daarom niet verwacht.

De beschikbare bodeminformatie is bijgevoegd in bijlage 8.

2.2 Huidig gebruik

Voor de ligging van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage 1.

De inrichting van de locatie is weergegeven in bijlage 2.

De onderzoekslocatie betreft het gehele perceel en heeft een oppervlakte van 1.530 m².

Op het terrein bevindt zich een bedrijfspand met een woonhuis. Het bedrijfspand wordt deels verhuurd aan een autobedrijf (enkel verkoop auto's).

Rond het bedrijfspand en de woning is het terrein grotendeels verhard met klinkers. Het achterterrein is verhard met grind/split en deels asfalt/gebroken asfalt.

2.3 Toekomstig gebruik


Het terrein zal worden herontwikkeld t.b.v. woningbouw.



2.4 Geohydrologische gegevens

De geohydrologische lithologie rond de locatie in Elburg is volgens DINO loket als volgt:

Boormonsterprofiel



Het freatisch grondwater bevindt zich op gemiddeld 2,39 m-mv. Volgens de Grondwaterkaart van Nederland is de stromingsrichting globaal in noordwestelijke richting.

2.5. Onderzoeksstrategie

Verkennd bodemonderzoek NEN 5740

Uit voorgaande informatie kan worden opgemaakt dat er een verdachte deellocatie op het terrein aanwezig is in de vorm van een voormalige bovengrondse dieselolietank.

De onderzoeksstrategie voor het terrein is derhalve gebaseerd op verkennend bodemonderzoek zoals beschreven in de NEN-5740 voor een gedeeltelijk verdachte locatie (olieopslag, VEP) en een gedeeltelijk onverdachte niet lijnvormige locatie (overig terrein, ONV-NL).

Indien tijdens uitvoering van het veldwerk mogelijke aanwijzingen worden aangetroffen van een verontreiniging zal de onderzoeksstrategie aangepast worden.

De relevante resultaten van het zintuiglijk en chemisch onderzoek van de bovengenoemde



onderzoekspunten zijn mede in dit rapport opgenomen om een totaalbeeld te krijgen van de locatie.

Verkennend bodemonderzoek asbest NEN 5707/5897

Wegens het aantreffen van puinresten in de boringen is besloten tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek asbest. Er is zintuiglijk echter geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

In eerste instantie is uitgegaan van de onderzoeksstrategie gebaseerd op verkennend bodemonderzoek asbest zoals is beschreven in de NEN 5707 voor een kleinschalige onverdachte locatie.

Indien tijdens het veldwerk aanwijzingen worden aangetroffen van een mogelijke verontreiniging zal de onderzoeksstrategie aangepast worden.

De relevante resultaten van het zintuiglijk en chemisch onderzoek van de bovengenoemde onderzoekspunten zijn mede in dit rapport opgenomen om een totaalbeeld te krijgen van de locatie.



3 Uitgevoerd veld- en laboratoriumonderzoek

Ten behoeve van het onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumonderzoek opgesteld.

Het veldwerk, de analyses en de voorbehandeling zijn uitgevoerd conform de geldende NEN-normen [zie bijlage 5.2].

De veldwerkzaamheden zijn op 05-11-2020 en 12-11-2020 uitgevoerd door erkende monsternemers de heer A. de Graaf en de heer F.H. de Vries van Boluwa Eco Systems BV en hebben bestaan uit: [zie voor de situatie van de boringen bijlage 2].

Verkennd bodemonderzoek (NEN 5740)

- het verrichten van 15 handboringen variabel van 0 – 3,90 m beneden maaiveld [-m.v.]
- het zintuiglijk beoordelen van de uit de boringen vrijkomende grond op bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken;
- het nemen van grondmonsters;
- het plaatsen van 2 peilbuizen;
- het doorpompen van de geplaatste peilbuizen;
- het nemen van grondwatermonsters uit de doorgepompte peilbuizen, minimaal een week na plaatsing.

Uit het materiaal van de boringen B01 t/m B15 zijn van de verschillende bodemlagen (meng)monsters samengesteld. Ter plaatse van boring B02 is een zintuiglijk verdachte bodemlaag waargenomen. Deze is separaat bemonsterd. De (meng)monsters met de verschillende analyses zijn:

Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Analysepakket
Overig terrein			
MM1	0,08 - 0,60	B01 (0,08 - 0,50) B03/G03 (0,08 - 0,50) B04/G04 (0,10 - 0,60) B05/G05 (0,25 - 0,60) B06/G06 (0,15 - 0,50) B07/G07 (0,08 - 0,50)	Standaardpakket incl. lu/os
MM2	0,08 - 0,50	B08 (0,08 - 0,50) B10 (0,08 - 0,50) B11/G11 (0,08 - 0,50) B12/G12 (0,08 - 0,50)	Standaardpakket incl. lu/os
MM3	0,08 - 0,50	B09/G09 (0,08 - 0,50)	Standaardpakket incl. lu/os
MM4	0,60 - 1,00	B01 (0,50 - 1,00) B10 (0,50 - 1,00)	Standaardpakket incl. lu/os



Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Analysepakket
MM5	1,00 - 2,00	B01 (1,00 - 1,50) B01 (1,50 - 2,00) B10 (1,00 - 1,50) B10 (1,50 - 2,00)	Standaardpakket incl. lu/os
MM6	0,60 - 1,00	B04/G04 (0,60 - 1,00)	Standaardpakket incl. lu/os
Voormalige bovengrondse dieselolietank			
MM7	0,08 – 0,25	B13 (0,08 – 0,25) B14 (0,08 – 0,25) B15 (0,08 – 0,25)	Min.olie GC (C10-C40), Pakket lutum en organische stof
MM8	0,25 – 0,75	B13 (0,25 – 0,70) B14 (0,25 – 0,70) B15 (0,25 – 0,70)	Min.olie GC (C10-C40), Pakket lutum en organische stof
Verdachte bodemlaag B02			
B02	0,08 - 0,30	B02/G02 (0,08 - 0,30)	Standaardpakket incl. lu/os

Uit boringen B01 en B13 [peilbuizen] zijn grondwatermonsters genomen en geanalyseerd, deze grondwatermonsters met analyses zijn:

Watermonster	Filterdiepte (m -mv)	Grondwater-stand (m -mv)	pH (-)	EC (µS/cm)	Troebelheid (NTU)
Overig terrein					
B01-1-1	2,90 - 3,90	2,40	6,5	522	7,41
Voormalige bovengrondse dieselolietank					
B13-1-1	2,80 - 3,80	2,38	6,9	1029	8,24

zie bijlage 6 voor de analyse uitslagen van dit rapport.

De bemonstering en analyse zijn uitgevoerd conform het protocol voor verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (nr. EC-SIK-20249).

Tijdens het onderzoek is gelet op afwijkingen die duiden op de aanwezigheid van milieuvreemde en/of schadelijke stoffen.

Per boring is een profielbeschrijving gemaakt, deze zijn vermeld in de bijlage 4.

Asfalt:

Het achterterrein is deels voorzien van een laagje asfalt/gebroken asfalt. Dit is indicatief onderzocht op PAK (10-VROM) (teerhoudendheid).

Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Analysepakket
Asfalt	0,00 - 0,05	asfalt (0,00 - 0,05)	PAK (10 VROM)



Verkennd bodemonderzoek asbest (NEN 5707/5897)

Het terrein is verdeeld in twee deellocaties. Deze zijn in 2 richtingen opgedeeld in stroken van 1,5 meter breed. Het maaiveld is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest.

Naast de visuele inspectie van het maaiveld zijn handmatig 9 inspectiegaten van minimaal 0,30 m x 0,30 m gegraven tot 0,50 m-mv.

De gaten zijn weergegeven op de situatietekening (zie bijlage 2).

Het veldwerkrapport is als bijlage 3 aan deze rapportage toegevoegd. In bijlage 4 zijn tevens de boorstaten van de inspectiegaten opgenomen.

De uitgegraven grond is visueel geïnspecteerd. Bij de visuele inspectie is gebruik gemaakt van een hark met een tandafstand van 2 centimeter.

De ligging van de inspectiegaten is weergegeven op de overzichtstekening in bijlage 2.

De afmetingen van de gaten zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

Gat	Lengte (meters)	Breedte (meters)	Diepte totaal (meters)
B02/G02	0,30	0,30	0,70
B03/G03	0,30	0,30	0,50
B04/G04	0,30	0,30	0,60
B05/G05	0,30	0,30	0,60
B06/G06	0,30	0,30	0,50
B07/G07	0,30	0,30	0,50
B09/G09	0,30	0,30	0,60
B11/G11	0,30	0,30	0,80
B12/G12	0,30	0,30	0,70

Zintuiglijke waarnemingen:

- Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen;
- In de inspectiegaten is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Laboratoriumonderzoek:

Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Analysepakket
MM1A	0,08 - 0,70	B02/G02 (0,30 - 0,70) B03/G03 (0,20 - 0,50) B04/G04 (0,20 - 0,60) B05/G05 (0,25 - 0,60) B06/G06 (0,15 - 0,50) B07/G07 (0,08 - 0,50)	Asbest NEN5898 (10 kg)



Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Analysepakket
MM2A	0,08 - 0,80	B09/G09 (0,08 - 0,50) B11/G11 (0,50 - 0,80) B12/G12 (0,50 - 0,70)	Asbest NEN5898 (10 kg)

zie bijlage 6 voor de analyse-uitslagen van dit rapport.

De bemonstering en analyse zijn uitgevoerd conform het protocol voor verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5707/5897, onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (nr. EC-SIK-20249).

Tijdens het onderzoek is gelet op afwijkingen, die duiden op de aanwezigheid van milieuvreemde en/of schadelijke stoffen.


Per inspectiegat is een profielbeschrijving gemaakt, deze zijn vermeld in de bijlage 4.



4 Resultaten veldonderzoek

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn weergegeven in de vorm van boorprofielen met beschrijving. [bijlage 4]

De boringen zijn verspreid over de locatie genomen. De bodemopbouw bestaat globaal uit:



De boringen tot 2,0 m-mv worden in trajecten van ten hoogste 0,5 m bemonsterd, of anders, afhankelijk van de bodemgesteldheid en/of de veldwaarnemingen.

De genomen grondmonsters met de dieptes van de diverse boringen zijn terug te vinden in de boorstaten.

De boringen worden verdeeld over de onderzoekslocatie waarbij tijdens het onderzoek naar aanleiding van de aangetroffen bevindingen de strategie aangepast kan worden.

Tijdens het veldonderzoek zijn bij de boringen/inspectiegaten de volgende zintuiglijke waarnemingen gedaan:

Boring	Diepte boring (m -mv)	Traject (m -mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
B01	3,90	0,00 - 0,08		klinker
		1,50 - 2,00	Klei	zwak veenhoudend
		2,50 - 3,00	Zand	zwak veenhoudend
B02/G02	1,00	0,00 - 0,08		Klinker
		0,08 - 0,30	Zand	sterke onbekende geur, zwakke olie-water reactie
		0,30 - 0,70	Zand	matig puinhoudend
B03/G03	1,00	0,00 - 0,08		Klinker
		0,08 - 0,20	Zand	sporen puin
		0,20 - 0,50	Zand	zwak puinhoudend



Boring	Diepte boring (m -mv)	Traject (m -mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
B04/G04	2,00	0,00 - 0,05		grind/Split
		0,05 - 0,10	Zand	sporen puin
		0,20 - 0,60	Zand	zwak puinhoudend
		1,50 - 2,00	Zand	zwak veenhoudend
B05/G05	0,60	0,00 - 0,02		grind/split
		0,02 - 0,07		asfalt
		0,25 - 0,60	Zand	sporen puin
B06/G06	0,50	0,00 - 0,15		grind/split/gebroken asfalt
		0,15 - 0,50	Zand	sporen puin, zwak grindhoudend
B07/G07	0,50	0,00 - 0,08		Klinker
		0,08 - 0,50	Zand	matig puinhoudend
B08	0,50	0,00 - 0,08		klinker
B09/G09	0,50	0,00 - 0,08		klinker
		0,08 - 0,50	Klei	zwak puinhoudend
B10	2,00	0,00 - 0,08		klinker
B11/G11	0,80	0,00 - 0,08		klinker
		0,50 - 0,80	Zand	uiterst puinhoudend
B12/G12	1,00	0,00 - 0,08		klinker
		0,50 - 0,70	Zand	matig baksteenhoudend
		0,70 - 1,00	Zand	brokken klei
B13	3,80	0,00 - 0,08		Klinker
		2,00 - 2,50	Zand	zwak schelphoudend
		2,50 - 2,70	Zand	zwak veenhoudend
B14	0,70	0,00 - 0,08		klinker
B15	0,70	0,00 - 0,08		klinker

Uit de veldwaarnemingen blijkt verder:

Watermonster	Filterdiepte (m -mv)	Grondwater-stand (m -mv)	pH (-)	EC (µS/cm)	Troebelheid (NTU)
B01-1-1	2,90 - 3,90	2,40	6,5	522	7,41
B13-1-1	2,80 - 3,80	2,38	6,9	1029	8,24

De toegepaste methoden met betrekking tot het veldwerk en het laboratoriumonderzoek van de grondmonsters zijn beschreven in bijlage 5.



5 Resultaten laboratoriumonderzoek

De grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn volgens de NEN 5740 /NEN5707 geanalyseerd door het AS-3000 erkende laboratorium van Synlab Analytics & Services BV te Rotterdam cq. Eurofins ACMAA Testing te Deurningen. De analyseresultaten van de monsters zijn weergegeven in bijlage 6.

5.1 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn met behulp van de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa) getoetst aan het kader uit de circulaire bodemsanering 2013, waarin een toetsingskader staat vermeld voor een aantal verontreinigende stoffen waarbij men onderscheid maakt in twee toetsingswaarden met concentratieniveau: achtergrondwaarde [S] en interventiewaarde [I]. De achtergrond- en de interventiewaarde zijn gerelateerd aan het humus- en lutumgehalte van de grondmonsters.

- [S]achtergrondwaarde: geldt als referentiewaarde en komt overeen met de gemiddelde achtergrondconcentratie waarbij er sprake is van een duurzame bodemkwaliteit.
- [I]interventiewaarde: is te beschouwen als de toetsingswaarde waarboven, afhankelijk van de situatie of er risico's zijn voor schade aan gezondheid en/of milieu, veelal een saneringsonderzoek c.q. sanering wordt uitgevoerd. [$>25 \text{ m}^3$ grond of $>100 \text{ m}^3$ grondwater]
- $1/2[S+I]=[N]$ ader: bij gehalten boven deze grens is er sprake van een matige verontreiniging en dient een nader onderzoek [N] uitgevoerd te worden naar de aard en de omvang van de aangetroffen verontreiniging.

5.2 Analyseresultaten

Verkennd bodemonderzoek (NEN5740)

De grondmengmonsters zijn getoetst aan de toetsingswaarden met gehalten in mg/kg droge stof. De toetsingwaarden zijn gecorrigeerd voor het gehalte organische stof en de zware metalen zijn tevens gecorrigeerd voor het lutumgehalte. Alle parameters worden omgerekend naar gestandaardiseerde waarden (GSSD), zie bijlage 6.

Grond

Overig terrein:

In het onderzochte grondmengmonster van de bovengrond van MM1 zijn licht [$>$ achtergrondwaarde] verhoogde gehalten PCB (som 7), lood en PAK (10-VROM) aangetoond.



Alle overige gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de achtergrondwaarde en/of de detectiegrenzen.

In het onderzochte grondmengmonster van de bovengrond van MM2 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

Alle gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de achtergrondwaarde en/of de detectiegrenzen.

In het onderzochte grondmengmonster van de bovengrond van MM3 zijn licht [>achtergrondwaarde] verhoogde gehalten zink, cadmium, kwik, lood, PAK (10-VROM) en minerale olie aangetoond.

Alle overige gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de achtergrondwaarde en/of de detectiegrenzen.

In het onderzochte grondmengmonster van de ondergrond van MM4 is een licht [>achtergrondwaarde] verhoogd gehalte PAK (10-VROM) aangetoond.

Alle overige gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de achtergrondwaarde en/of de detectiegrenzen.

In het onderzochte grondmengmonster van de ondergrond van MM5 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

Alle gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de achtergrondwaarde en/of de detectiegrenzen.

In het onderzochte grondmengmonster van de ondergrond van MM6 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

Alle gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de achtergrondwaarde en/of de detectiegrenzen.

Analyse-monster	Traject (m -mv)	> AW (+index)	> I (+index)	BBK monster-conclusie (indicatief)
MM1	0,08 - 0,60	PCB (som 7) (0,02) Lood (0,11) PAK 10 VROM (0,08)	-	Klasse industrie
MM2	0,08 - 0,50	-	-	Altijd toepasbaar
MM3	0,08 - 0,50	Zink (0,06) Cadmium (-) Kwik (0,01) Lood (0,19) PAK 10 VROM (0,02) Minerale olie (totaal) (0,04)	-	Klasse industrie
MM4	0,60 - 1,00	PAK 10 VROM (0,32)	-	Klasse industrie
MM5	1,00 - 2,00	-	-	Altijd toepasbaar
MM6	0,60 - 1,00	-	-	Altijd toepasbaar

> AW : > Achtergrondwaarde
> I : > Interventiewaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

BBK monster-conclusie (indicatief) : Dit is een indicatieve indeling voor wat betreft hergebruiksmogelijkheden van de grond.
Voor een officiële kwaliteitsklasse indeling dient een AP-04 onderzoek plaats te vinden.



Voormalige bovengrondse dieselolietank:

In het onderzochte grondmengmonster van de bovengrond van MM7 is een licht [$>$ achtergrondwaarde] verhoogd gehalte minerale olie aangetoond.

In het onderzochte grondmengmonster van de ondergrond van MM8 zijn geen verhoogde gehalten olieproducten aangetoond.

Alle gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de achtergrondwaarde en/of de detectiegrenzen.

Analyse-monster	Traject (m -mv)	$>$ AW (+index)	$>$ I (+index)	BBK monster-conclusie (indicatief)
MM7	0,08 - 0,25	Minerale olie (totaal) (0,03)	-	Klasse industrie
MM8	0,25 - 0,75	-	-	Altijd toepasbaar

$>$ AW : $>$ Achtergrondwaarde
 $>$ I : $>$ Interventiewaarde
Index : $(\text{GSSD} - \text{AW}) / (\text{I} - \text{AW})$

BBK monster-conclusie (indicatief) : Dit is een indicatieve indeling voor wat betreft hergebruiksmogelijkheden van de grond.
Voor een officiële kwaliteitsklasse indeling dient een AP-04 onderzoek plaats te vinden.

Zintuiglijk verdachte bodemlaag boring B02:

In het separaat onderzochte grondmonster van de bovengrond van B02 is een sterk [$>$ interventiewaarde] verhoogd gehalte minerale olie aangetoond.

Alle overige gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de achtergrondwaarde en/of de detectiegrenzen.

Analyse-monster	Traject (m -mv)	$>$ AW (+index)	$>$ I (+index)	BBK monster-conclusie (indicatief)
B02	0,08 - 0,30	-	Minerale olie (totaal) (4,05)	Niet Toepasbaar $>$ Interventiewaarde

$>$ AW : $>$ Achtergrondwaarde
 $>$ I : $>$ Interventiewaarde
Index : $(\text{GSSD} - \text{AW}) / (\text{I} - \text{AW})$

BBK monster-conclusie (indicatief) : Dit is een indicatieve indeling voor wat betreft hergebruiksmogelijkheden van de grond.
Voor een officiële kwaliteitsklasse indeling dient een AP-04 onderzoek plaats te vinden.

Dit blijkt uit de analyseresultaten die getoetst zijn aan de toetsingstabel uit de circulaire bodemsanering 2013, 1 juli 2013.

Opgemerkt dient te worden, dat bij analyses van mengmonsters de gehalten in individuele deelmonsters, zowel hoger als lager kunnen zijn dan het gemeten gehalte in het mengmonster.

Grondwater

Overig terrein:

In het grondwatermonster afkomstig uit de peilbuis bij de boring B01 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.



Alle gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de streefwaarde en/of de detectiegrenzen.

Watermonster	Filterdiepte (m -mv)	> S (+index)	> I (+index)
B01-1-1	2,90 - 3,90	-	-

> S : > Streefwaarde
 > I : > Interventiewaarde
 Index : (GSSD - S) / (I - S)

Voormalige bovengrondse dieselolietank:

In het grondwatermonster afkomstig uit de peilbuis bij de boring B13 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

Alle gemeten gehalten zijn lager of gelijk aan de streefwaarde en/of de detectiegrenzen.

Watermonster	Filterdiepte (m -mv)	> S (+index)	> I (+index)
B13-1-1	2,80 - 3,80	-	-

> S : > Streefwaarde
 > I : > Interventiewaarde
 Index : (GSSD - S) / (I - S)

Dit blijkt uit de analyseresultaten die getoetst zijn aan de toetsingstabel uit de circulaire bodemsanering 2013, 1 juli 2013.

Asfalt

In het indicatief onderzochte asfaltmonster is geen PAK (10-VROM) aangetoond:

Analyse-monster	Traject (m -mv)	Parameter	Gehalte (mg/kg.ds)
Asfalt	0,00 – 0,05	PAK (10-VROM)	<10

Verkennd bodemonderzoek asbest (NEN 5707/5897)

De grondmengmonsters MM1A en MM2A zijn geanalyseerd op het analysepakket van de NEN-5898.

In het onderzochte grondmengmonster van MM1A (achterterrein) is analytisch een gehalte asbest van 7,3 mg/kg.ds. aangetoond.

In het onderzochte grondmengmonster van MM2A (voorterrein) is analytisch geen asbest aangetoond.



Analyseresultaten en interpretatie:

In onderstaande tabel zijn de berekende asbestconcentraties weergegeven. De originele analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6.

De totale concentratie asbest wordt berekend door de gewogen concentratie op basis van het materiaal op te tellen bij de gewogen concentratie die in de grond is gemeten.

Berekening asbestconcentraties:

Gat /deellocatie met diepte (m-mv)	Concentratie obv. materiaal in mg/kg ds. gewogen	Hechtgebonden	Concentratie in grond in mg/kg ds gewogen	Hechtgebonden	Totale concentratie in mg/kg ds. gewogen
MM1A: B02/G02, B03/G03, B04/G04, B05/G05, B06/G06, B07/G07 (0,08 – 0,70)	n.a	-	7,3	ja	7,3
MM2A: B09/G09, B11/G11, B12/G12 (0,08 – 0,80)	n.a	-	n.a.	-	-

n.a. = niet aangetroffen



6 Conclusie

In opdracht van de heer G. Berends van Prins Bouw BV uit 't Harde heeft Boluwa Eco Systems BV een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele aanwezigheid van verontreiniging van grond en grondwater van een locatie aan J.P. Broekhovenstraat 1 in Elburg.

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)

Voor de opzet van het onderzoek is uitgegaan van gedeeltelijk verdachte en gedeeltelijk onverdachte locatie conform de NEN-5740 norm.

Uitgevoerd zijn in totaal 15 boringen tot een variabele diepte van 0 tot 3,90 m-mv.

Geanalyseerd zijn:

- 1 grondmengmonster bovengrond [0,08 - 0,60 m];
- 2 grondmengmonsters bovengrond [0,08 - 0,50 m];
- 1 grondmengmonster bovengrond [0,08 - 0,25 m];
- 1 grondmengmonster bovengrond [0,25 - 0,75 m];
- 2 grondmengmonsters ondergrond [0,60 - 1,00 m];
- 1 grondmengmonster ondergrond [1,00 - 2,00 m];
- 1 grondwatermonster uit de peilbuis bij boring B01;
- 1 grondwatermonster uit de peilbuis bij boring B13.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat:

Overig terrein:

In de bovengrond van MM1 zijn licht [$>$ achtergrondwaarde] verhoogde gehalten PCB (som 7), lood en PAK (10-VROM) aangetoond.

De aangetroffen licht verhoogde gehalten PCB (som 7) en lood zijn op basis van de thans bekende gegevens niet exact te verklaren.

Het aangetroffen licht verhoogde gehalte PAK (10-VROM) kan te maken hebben met menselijke activiteiten op de locatie. De gemeten gehalten zijn niet ongevoelen op plaatsen waar mensen wonen en/of werken.

Mogelijk kunnen de aangetroffen licht verhoogde gehalten worden gerelateerd aan de aangetroffen puinresten in de boringen.

In de bovengrond van MM2 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

In de bovengrond van MM3 zijn licht [$>$ achtergrondwaarde] verhoogde gehalten zink, cadmium, kwik, lood, PAK (10-VROM) en minerale olie aangetoond.

De aangetroffen licht verhoogde gehalten zink, cadmium, lood en minerale olie zijn op basis van de thans bekende gegevens niet exact te verklaren.



Het aangetroffen licht verhoogde gehalte PAK (10-VROM) kan te maken hebben met menselijke activiteiten op de locatie. De gemeten gehalten zijn niet ongevoelen op plaatsen waar mensen wonen en/of werken.

Mogelijk kunnen de aangetroffen licht verhoogde gehalten zink, cadmium, lood en PAK (10-VROM) worden gerelateerd aan de aangetroffen puinresten in de boring.

In de ondergrond van MM4 is een licht [>achtergrondwaarde] verhoogd gehalte PAK (10-VROM) aangetoond.

Het aangetroffen licht verhoogde gehalte PAK (10-VROM) is op basis van de thans bekende gegevens niet exact te verklaren.

In de ondergrond van MM5 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

In de ondergrond van MM6 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

In het grondwater van de peilbuis B01-1-1 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

Voormalige bovengrondse dieselolietank:

In de bovengrond van MM7 is een licht [>achtergrondwaarde] verhoogd gehalte minerale olie aangetoond.

Het aangetroffen licht verhoogde gehalte minerale olie kan worden gerelateerd aan de voormalige dieselolietank op de locatie in het verleden.

In de bovengrond van MM8 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

In het grondwater van de peilbuis B01-1-1 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

Zintuiglijk verdachte bodemlaag boring B02:


In de bovengrond van B02 is een sterk [>interventiewaarde] verhoogd gehalte minerale olie aangetoond.

Het aangetroffen sterk verhoogde gehalte minerale olie is op basis van de thans bekende gegevens niet exact te verklaren

Asfalt (indicatief):

In het onderzochte monster van de asfaltverharding op een deel van het achterterrein wordt analytisch geen PAK (10-VROM) aangetoond (< 10 mg/kg.ds.).

Het asfalt/gebroken asfalt kan als teevrij worden beschouwd (Indien het aangetroffen gehalte PAK (10-VROM) hoger is dan 75 mg/kg.ds. kan asfalt als teerhoudend worden beschouwd).



6.1 Toetsing van de onderzoekshypothese

Overig terrein:

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese dat er wordt uitgegaan van een onverdachte locatie verworpen voor de bovengrond van MM1 en MM3 en de ondergrond van MM4. De hypothese onverdacht wordt aangenomen voor de bovengrond van MM2 en de ondergrond van MM5 en MM6 en het grondwater.

Voormalige bovengrondse dieselolietank:

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese dat er wordt uitgegaan van een verdachte (deel)locatie aangenomen voor de bovengrond van MM7 en verworpen voor de bovengrond van MM8 en het grondwater.

Met betrekking tot de gevolgde onderzoeksstrategie wordt gesteld dat op basis van de beschikbare gegevens, de strategie voldoende van opzet is geweest om de toetsing te verrichten.

Verkendend bodemonderzoek asbest (NEN5707/NEN5897)

Voor de opzet van het onderzoek is uitgegaan van een onverdachte locatie op basis van de NEN 5707/5897 norm.

Uitgevoerd zijn in totaal 9 inspectiegaten tot een diepte van 0 tot 0,80 m-mv.

Geanalyseerd zijn :
- 1 grondmengmonster [0,08 - 0,70 m];
- 1 grondmengmonster [0,08 - 0,80 m].

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat:

Zintuiglijk:

Op het maaiveld en in de inspectiegaten is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Analytisch:

In het grondmengmonster MM1A wordt analytisch een gehalte asbest van 7,3 mg/kg.ds. aangetoond.

Het aangetroffen gehalte asbest is (ruimschoots) lager dan de interventiewaarde van 100 mg/kg.ds en de vastgestelde norm voor nader onderzoek van $\frac{1}{2} \times 100$ mg/kg.ds. Er is daarom op deze deellocatie geen sprake van een verontreiniging met asbest.

In het grondmengmonster MM2A wordt analytisch geen asbest aangetoond. Er is daarom op deze deellocatie geen sprake van een verontreiniging met asbest.



6.2 Toetsing van de onderzoekshypothese

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese dat er wordt uitgegaan van een onverdachte locatie aangenomen.

Met betrekking tot de gevolgde onderzoeksstrategie wordt gesteld dat op basis van de beschikbare gegevens, de strategie voldoende van opzet is geweest om de toetsing te verrichten.

Eindconclusie:

De resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek geven mogelijk milieuhygiënische belemmeringen voor de herontwikkeling van de locatie. Er is op de locatie sprake van een bodemverontreiniging bij boring B02.

6.3 Aanbeveling

Verkennd bodemonderzoek (NEN 5740)

Volgens het toetsingskader uit de circulaire bodemsanering 2013, gedateerd van 1 juli 2013, dient op de betreffende locatie een nader onderzoek plaats te vinden aangezien het gehalte minerale olie in de bovengrond van boring B02 zich boven het gemiddelde van $1/2\{S+I\}$ bevindt.

Geadviseerd wordt om een nader onderzoek uit te voeren in de vorm van aanvullende boringen rond B02 (ter afperking van de verontreiniging). Aan de hand van de resultaten van het nader onderzoek kan dan de omvang van de verontreiniging worden bepaald.

Verkennd bodemonderzoek asbest (NEN5707/5897)

Volgens het toetsingskader uit de circulaire bodemsanering 2013, gedateerd van 1 juli 2013, behoeft op de locatie geen nader onderzoek plaats te vinden aangezien het gehalte asbest zich niet boven het gemiddelde van $1/2\{S+I\}$ bevindt.

Algemeen:

Hergebruik van eventueel bij graafwerkzaamheden vrijkomende grond op het eigen terrein is toegestaan uitgezonderd de deellocatie rond boring B02.

Eventueel vrijkomende grond mag niet zondermeer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit Bodem Kwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de gemeente Elburg.



7 Zorgvuldigheid onderzoek

Het in dit rapport beschreven onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht. Een bodemonderzoek is echter gebaseerd op door bevoegd gezag en opdrachtgever verstrekte informatie en/of aanwijzingen, zintuiglijke waarnemingen en een beperkt aantal controlemonsters van de bodem.

Hierdoor blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de bodem kunnen voorkomen, die tijdens dit onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Boluwa Eco Systems BV acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voort kan vloeien.

Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat een op enig moment uitgevoerd bodemonderzoek een momentopname is, waarbij diverse invloeden van belang zijn, zoals: ophogingen met grond van elders, storende lagen in de bodem, gebruik van het perceel, lozingen e.d. of van naburige terreinen via het grondwater.

Naarmate de termijn tussen de uitvoering van het bodemonderzoek en het interpreteren van de resultaten van dit rapport groter wordt, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het beoordelen en het gebruik van de onderzoeksresultaten.




Bijlagen



Bijlage 1 Topografisch en kadastraal overzicht





Bijlage 1: Onderzoekslocatie	
Gemeente Elburg	
J.P. Broekhovenstraat 1 te Elburg	
Sectie: A. nr's 2632, 2633	Projectnr.: 20295
	Schaal: 1 : 25000



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Elburg

A

2632

Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 2 november 2020

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.


kadaster





Bijlage 2: Situatietekening





Situering meetpunten

J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg



Legenda

Situering meetpunten



Boring 0 – 0.5 m-mv

Boring 0 – 2.0 m-mv



Peilbuis



Inspectiegat



Onderzoeklocatie



Opdrachtgever

Prins Bouw BV

Projectnummer

20295

Datum

05-11-2020



Bijlage 3: Monsternemingsformulieren





Monsternemingsformulier grond

Projectgegevens

Opdrachtnummer	20295
Contactpersoon locatie	De heer G. Berends
Opdrachtgever	Naam Prins Bouw B.V.
	Contactpersoon zie bovenstaand
	Adres, plaats Postbus 41 - 8084 ZG 't Harde
	Telefoon 0525 653211
Uitvoerde organisatie	Boluwa Eco Systems BV
Monsternemer(s)	De heer A.de Graaf /F.H. de Vries
Datum monstername	05-11-2020

Locatiegegevens

Adres	J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Oppervlakte	Totaal 1.530 m ² , te onderzoeken ca. 1.530m ²
Oppervlakte bepaald door	Kadaster / opmeten
Grondsoort	zand / kleiig zand / zandige klei / klei / veen / anders, nl.
Bebouwing anders dan op tek.	-
Bijzonderheden locatie	In verleden bovengrondse dieselolietank aanwezig geweest
Bijmengingen aangetroffen	Puinresten
Veiligheidsklasse	Basispakket

Monsterneming

Wijze van monsterneming	Conform monsternemingsplan? Ja Nee
Motivatie afwijkingen	Zintuiglijk verdachte bodemlaag bij boring B02 (separaat bemonsterd)
Aantal verrichte boringen	15
Grondwaterstand (m-mv)	B01-1-1: 2,40 m-mv, B13-1-1: 2,38 m-mv
Diepte onderkant peilbuizen (t.o.v. mv.)	B01-1-1: 3,90 m-mv, B13-1-1: 3,80 m-mv
Filterlengte peilbuizen	1,00 m
Traject filtergrind	B01-1-1: 2,40 – 3,90 m-mv, B13-1-1: 2,30 – 3,80 m-mv
Traject bentoniet	B01-1-1: 1,90 – 2,40 m-mv, B13-1-1: 1,80 – 2,30 m-mv
Werkwater gebruikt	Nee
Ec grondwater	B01-1-1: 522, B13-1-1: 1029
Verloren casing gebruikt	ja / nee
Monstername materiaal	Guts ø 3 cm / edelman ø 7 cm / edelman ø 10 cm / anders, nl.
Monsterverpakking	Potten
Monstertransport	Gekoeld
Monstercodering	MM1 t/m MM8
Soort onderzoek	NEN-5740 ONV/VED
Soort analyses	NEN-5740 pakket grond / grondwater
Aangeleverd aan	Synlab
Levertijd	5 werkdagen

checklist

Monsternemingsplan	x
Monsternemingsformulier	x
locatie aangegeven op plattegrond	x
boorstaten volledig	x
monsters volledig	x
begeleidingsformulier lab ingevuld	x
Bemonstering volgens BRL SIKB 2000	x

Kwalitering monsternemingsformulier t.a.v. monsternemingsplan

Monsternemer verklaart hierbij dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.

	Naam	Handtekening	Datum
Monsternemer (erkend)	A de Graaf		05-11-2020
Monsternemer (erkend)	F.H. de Vries		05-11-2020
Kwaliteitscontrole	G. van Dijk		05-11-2020



Monsternemingsformulier (grondwater)

Projectgegevens

Opdrachtnummer	20295
Contactpersoon locatie	De heer G. Berends
Opdrachtgever	Naam Prins Bouw B.V.
	Contactpersoon zie bovenstaand
	Adres, plaats Postbus 41 - 8084 ZG 't Harde
	Telefoon 0525 653211
Uitvoerde organisatie	Boluwa Eco Systems
Monsternemer(s)	De heer A. de Graaf
Datum monsternamen	12-11-2020
Tijdstip monsternamen	15:00 – 15:50 u

Locatiegegevens

Adres	J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Bijzonderheden locatie	-
Veiligheidsklasse	Basispakket

Toegepaste monsternemingstoestellen

Slangenpomp	ja / nee
Monsternamen slang	ja / nee
Siliconen slang	ja / nee

Monsterneming

Wijze van monsterneming	Conform monsternemingsplan? Ja Nee, afwijkingen		
Motivatie afwijkingen	-		
Monsterverpakking	Flessen		
Peilbuis nr.	B01-1-1	B13-1-1	
Diepte onderkant peilbuis (t.o.v. maaiveld)	3,90	3,80	
Hoogte bovenkant peilbuis (t.o.v. maaiveld)	0	0	
Grondwater stand voor monsternamen	2,40 m-mv	2,38 m-mv	
Grondwaterstand tijdens monsternamen	2,50 m-mv	2,46	
Afgepompte hoeveelheid grondwater	4 liter	5 liter	
Voorpomptijd	21 min.	20 min.	
Doorstroming	+++ / ++ / + / +/- / -	+++ / ++ / + / +/- / -	
Filterdeel onder water	ja / nee	ja / nee	
Zijn monsters belucht geweest?	ja / nee	ja / nee	
pH	6,5	6,9	
EGV (µS)	522	1029	
Troebelheid (FTU)	7,41	8,24	
Grondwater filtratie uitgevoerd?	ja / nee	ja / nee	
Wijze van conservering	standaard	standaard	
Monstertransport	Gekoeld	Gekoeld	
Monstercodering	GWM1-B01-1-1	GWM1-B13-1-1	
Zintuiglijke waarnemingen	-	-	
Soort analyses	Standaard	Min. olie/BTEXN	
Aangeleverd aan	Synlab	Synlab	
Levertijd	5 werkdagen	5 werkdagen	

**checklist**

monsternemingsplan	x
monsternemingsformulier	x
locatie aangegeven op plattegrond	x
monsters volledig	x
begeleidingsformulier lab ingevuld	x
bemonstering volgens protocol 2002	x

Kwalitering monsternemingsformulier t.a.v. monsternemingsplan

Monsternemer verklaart hierbij dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.

	Naam	Handtekening	Datum
Veldwerker (erkend)	A. de Graaf		12-11-2020
Kwaliteitscontrole	G. van Dijk		12-11-2020



Monsternemingsplan/monsternemingsformulier asbest

Ingekomen:	
Uiterlijke datum rapportage:	

Projectgegevens

Projectnummer	20295
Contactpersoon locatie	De heer G. Berends
	Naam Prins Bouw BV
	Contactpersoon De heer G. Berends
	Telefoon 0525 653211
Opdrachtgever is	Producent/leverancier/eigenaar/gebruiker/overheid/projectontwikkelaar
Doel monsterneming	Aantonen aan/afwezigheid asbest
Uitvoerende instantie	Boluwa Eco Systems BV
Onderzoeks opzet	NEN 5707
Projectleider	De heer G. van Dijk
Veldwerker	De heer A. de Graaf / F.H. de Vries
Datum monsternaming	05-11-2020

Locatiegegevens

Adres onderzoeks locatie	J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Oppervlakte	Totaal 1.530 m ²
Bebouwing	nee / ja
Verharding	nee / ja, tegels/ asfalt / klinkers, grind/split, (gebroken)asfalt
Te verwachten verontreinigingen	Asbest
Bijzonderheden	Geen
Veiligheidsklasse	Basispakket, verwachte concentratie < 100 mg/kg ds.
aantal deellocaties	2
Plaatsbepaling sleuven/gaten	worst case / aselect / rasterpatroon / anders, nl.
Bebouwing anders dan op tek.	nee
Bijzonderheden locatie	geen
Bijmengingen aangetroffen	nee / ja, puinresten
Veiligheidsklasse	Basispakket

Strategie veldwerk → zie mail

Veldwerk	Monsters
Visuele inspectie	-
Inspectiegaten 9 (0 - 0.5 m-mv)	1 x grond
Inspectiegaten ondergrond 2 (0.5 - 2.0 m-mv)	-

Monsterneming

Wijze monsterneming	handmatig
Monsternaming materiaal	in het veld te bepalen
Monsterverpakking	10 l emmers / monsterzakken
Opdrachtgever aan laboratorium	Boluwa Eco Systems BV
Monstercodering	In overleg te bepalen
Aanleveren aan	Eurofins ACMAA Testing Deurningen
Gewenste levertijd	7 werkdagen

Analyses

Puin/grond	Materiaal		
2 x grond	-		

**Omstandigheden visuele inspectie**

Neerslag	< 10 mm / > 10 mm per dag; regen / hagel/ sneeuw
Tijdstip	7:30 – 17:00
Zicht	< 50 m / > 50 m
Bedekking maaiveld	< 25% / > 25%; vegetatie, waterplassen, anders nl.: klinkers, grind/split, (gebroken) asfalt
Vegetatie verwijderd?	ja / nee bedekkingsgraad na verwijdering < 25% / > 25%

Resultaten visuele inspectie

Asbest type 1	totaal gram van type, vermoedelijke herkomst monstercode....., overgedragen aan lab op/...../.....
Asbest type 2	totaal gram van type, vermoedelijke herkomst monstercode....., overgedragen aan lab op/...../.....
Vindplaatsen vermelden op kaart	n.v.t.

Resultaten overige veldwerkzaamheden

Proefvlakken /rasters (afmetingen)	
Proefgaten (afmeting)	Grond: 0,3 x 0,3 x 0,5
Sleuven (afmeting)	-
Boringen (boordiepte + diameter)	B01, B04, diepte 2,0 m, diameter 12 cm
Bodemmonsters (codering)	MM1A, MM2A
Bodemmonsters (gewicht)	MM1A: 15 kg, MM2A: 14,7 kg

Checklist bijlagen

Foto's	x
Kaart	x

Checklist verplicht materiaal

Spade	x
Hark	x
Folie	x
Werkschets van de locatie	x

Checklist overig onderzoeksmateriaal (indien noodzakelijk)

Schouwbak	-
Grove zeven (31,5 en 20 mm)	20 mm
Grondboor (diameter 12 cm)	x
Monsterschep (10 lang /5 cm breed)	x
Meetlint	x
Meetwiel	x
Piket paaltjes	-
Landmeet apparatuur	-
Markeerlint	-
Midikraan	-
Hersluitbare plastic zakken	-
Werkwater	-
Grove balans (tot 60 kg) (1% nauwkeurig)	-

Checklist materiaal voor veiligheid

Afspoelbare- of wegwerp overalls	x
Afspoelbare- of wegwerp overschoenen	-
Veiligheidshelm	-
Veiligheidshandschoenen	x
P3 overdruk masker (incl. toebehoren)	-
Asbest decontaminatie-unit	-
Plakband	-
Stickers met de tekst voorzichtig, bevat asbest	x

**Toets uitvoering**

Afwijkingen van protocol 2018 of van NEN5707	nee / ja, aard en motivatie afwijkingen
Kaart	x

Kwalitering monsternemingsplan- / formulier

Monsternemer verklaart hierbij dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.

	Naam	Handtekening	Datum
Opsteller / Kwaliteitscontrole	G. van Dijk		04-11-2020
Erkend veldwerker	F.H. de Vries		05-11-2020
Erkend veldwerker	A de Graaf		05-11-2020




Bijlage 4: Boorbeschrijvingen




Boring: B01

X: 185191,93
Y: 496096,75
Datum: 5-11-2020




Boring: B02/G02

X: 185185,47
Y: 496108,99
Datum: 5-11-2020




Boring: B03/G03

X: 185182,44
Y: 496097,24
Datum: 5-11-2020




Boring: B04/G04

X: 185173,33
Y: 496110,74
Datum: 5-11-2020




Boring: B05/G05

X: 185165,34
Y: 496120,96
Datum: 5-11-2020




Boring: B06/G06

X: 185162,13
Y: 496108,58
Datum: 5-11-2020




Boring: B07/G07

X: 185191,15
Y: 496090,02
Datum: 5-11-2020




Boring: B08

X: 185200,72
Y: 496089,17
Datum: 5-11-2020




Boring: B09/G09

X: 185199,97
Y: 496077,80
Datum: 5-11-2020




Boring: B10

X: 185208,45
Y: 496078,03
Datum: 5-11-2020




Boring: B11/G11

X: 185214,96
Y: 496086,71
Datum: 5-11-2020




Boring: B12/G12

X: 185217,53
Y: 496098,46
Datum: 5-11-2020




Boring: B13

X: 185176,50
Y: 496100,02
Datum: 5-11-2020




Boring: B14

X: 185178,52
Y: 496096,95
Datum: 5-11-2020




Boring: B15

X: 185173,76
Y: 496100,37
Datum: 5-11-2020




Legenda (conform NEN 5104)

grind




zand



veen



peilbuis




klei



leem




overige toevoegingen



geur




olie



p.i.d.-waarde



monsters



overig





Bijlage 5: Toegepaste methoden / normen veldwerk en laboratoriumonderzoek



Toegepaste methode bij veldwerk en laboratoriumonderzoek

1 Boringen tot aan de grondwaterspiegel

Voor het uitvoeren van de handboringen is gebruik gemaakt van de Edelmanboor. In vrijwel alle bodemtypen kan men met de Edelmanboren van diverse diameters grondmonsters nemen. Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals de grindboor, de riversideboor en de gutsboor.

2 Boringen onder de grondwaterspiegel

Bij het boren onder de grondwaterspiegel is een zuigerboor gebruikt waarmee de grond omhoog is gehaald.

3 Het plaatsen van een waarnemingsfilter

Voor het nemen van een grondwatermonster is een zware metalen vrij PVC waarnemingsfilter in het boorgat geplaatst met een diameter van 32 mm. Het waarnemingsfilter bestaat uit een geperforeerd deel [het filter] van 1m en een blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Om het geperforeerde deel wordt een nylon filterkous aangebracht.

De bovenkant van het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater, wordt 0,5 – 1,0 meter beneden grondwaterniveau geplaatst. Het filter is direct na plaatsing schoongepompt waarbij een hoeveelheid van driemaal de boorgatinhoud wordt weggepompt.

4 Het nemen van grondmonsters

Van de bij de boringen vrijkomende grond zijn (per halve meter) grondmonsters in glazen monsterpotten gedaan. Van deze monsters zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld.

De monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte en 5 weken bewaard voor eventuele aanvullende analyse.

5 Het nemen van grondwatermonsters

Voordat het watermonster is genomen, is het waarnemingsfilter doorgepompt. Bij het doorpompen is gebruik gemaakt van een slangenpomp met een polyetheen slang. De glazen monsterflessen worden voorbehandeld en direct na bemonstering gekoeld [4 °C] en vervoerd naar het laboratorium.



Normen veldwerk en analyse

De uitvoering van het veldwerk is afgeleid van de hieronder genoemde normen.

NPR 5741: Bodem – Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechneken en monsterneming voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek, november 2015;

NEN 5742: Bodem – Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken, september 2001;

NEN 5744: Bodem – Monsterneming van grondwater, maart 2011;

NEN 5766: Bodem – Plaatsing van peilbuizen en bepaling van stijghoogten van grondwater in de verzadigde zone, augustus 2003;

NEN 5743: Bodem – Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van vluchtige verbindingen, augustus 1995;

Analyse van grond- en grondwatermonsters worden op verschillende elementen en verbindingen bemonsterd volgens de Voorlopige praktijkrichtlijnen voor bemonstering en analyse bij bodemverontreinigingsonderzoek [VPR] en NEN normen bij de AS 3000 erkende laboratoria van Synlab Analytics & Services BV te Rotterdam en Eurofins ACMAA Testing te Deurningen.



Bijlage 6: Analyseresultaten + toetsing



Boluwa Eco Systems B.V.

Gerrit van Dijk

Postbus 11

8180 AA HEERDE

Blad 1 van 15

Uw projectnaam : J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Uw projectnummer : 20295
SYNLAB rapportnummer : 13347707, versienummer: 1.

Rotterdam, 12-11-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20295. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
 Projectnummer 20295
 Rapportnummer 13347707 - 1

Orderdatum 05-11-2020
 Startdatum 05-11-2020
 Rapportagedatum 12-11-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	B02 B02/G02					
002	Grond (AS3000)	MM1 B01,B03/G03,B04/G04,B05/G05,B06/G06,B07/G07					
003	Grond (AS3000)	MM2 B08,B10,B11/G11,B12/G12					
004	Grond (AS3000)	MM3 B09/G09					
005	Grond (AS3000)	MM4 B01,B10					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	95.4	89.8	87.2	74.7	82.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.1	1.0	<0.5	3.8	1.8
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	1.6	2.5	1.9	19	4.0
METALEN							
barium	mg/kgds	S	<20	<20	<20	59	<20
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	<0.2	<0.2	0.49	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	<1.5	2.1	<1.5	5.8	1.8
koper	mg/kgds	S	<5	5.1	<5	27	<5
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	0.37	<0.05
lood	mg/kgds	S	<10	65	<10	120	17
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	5.0	6.4	4.2	17	5.6
zink	mg/kgds	S	22	53	<20	140	40
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	0.02 ³⁾	0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.01	0.61	<0.01	0.35	1.7
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	0.22	<0.01	0.07	0.36
fluoranteen	mg/kgds	S	0.01	1.1	0.04	0.59	3.8
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.01	0.68	0.04	0.23	2.0
chryseen	mg/kgds	S	<0.01	0.47	0.02	0.20	1.8
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.02	0.30	0.03	0.17	0.84
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.05	0.53	0.05	0.25	1.4
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.03	0.36	0.05	0.30	0.84
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.02	0.33	0.04	0.25	0.86
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.168 ¹⁾	4.607 ¹⁾	0.291 ¹⁾	2.43 ¹⁾	13.61 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	1.7	<1	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	2.3	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1

Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	B02 B02/G02					
002	Grond (AS3000)	MM1 B01,B03/G03,B04/G04,B05/G05,B06/G06,B07/G07					
003	Grond (AS3000)	MM2 B08,B10,B11/G11,B12/G12					
004	Grond (AS3000)	MM3 B09/G09					
005	Grond (AS3000)	MM4 B01,B10					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 180	µg/kgds	S	<1	1.8	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	8.6 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	59 ⁴⁾	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		260	8	<5	60	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		3400	10	<5	16	5
fractie C30-C40	mg/kgds		2400 ²⁾	8	<5	7	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	6100	30	<20	140	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1

Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |
| 3 | Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot. |
| 4 | Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |

Paraaf :



Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1

Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
006	Grond (AS3000)	MM5 B01,B10				
007	Grond (AS3000)	MM6 B04/G04				
008	Grond (AS3000)	MM7 B13,B14,B15				
009	Grond (AS3000)	MM8 B13,B14,B15				

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	70.2	75.8	85.6	79.1
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	5.6	4.5	0.9	3.5
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	26	14	2.4	9.9
METALEN						
barium	mg/kgds	S	55	44		
cadmium	mg/kgds	S	0.28	0.25		
kobalt	mg/kgds	S	8.6	7.5		
koper	mg/kgds	S	22	16		
kwik	mg/kgds	S	0.12	0.11		
lood	mg/kgds	S	32	28		
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5		
nikkel	mg/kgds	S	26	23		
zink	mg/kgds	S	49	47		
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01		
fenantreen	mg/kgds	S	0.02	0.01		
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01		
fluoranteen	mg/kgds	S	0.05	0.02		
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.03	<0.01		
chryseen	mg/kgds	S	0.02	<0.01		
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.02	<0.01		
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.03	0.01		
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.03	0.01		
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.03	<0.01		
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.244 ¹⁾	0.092 ¹⁾		
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1		

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1

Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
006	Grond (AS3000)	MM5 B01,B10				
007	Grond (AS3000)	MM6 B04/G04				
008	Grond (AS3000)	MM7 B13,B14,B15				
009	Grond (AS3000)	MM8 B13,B14,B15				

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾		
MINERALE OLIE						
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	13	14 ⁴⁾
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	29	21
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	13	9
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	15	7
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	70	50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1

Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Monster beschrijvingen

006	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
007	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
008	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
009	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
4 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf :



Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1

Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8794948	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
002	Y8794579	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
002	Y8794947	05-11-2020	05-11-2020	ALC201

Paraaf :



Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1

Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y8794955	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
002	Y8794954	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
002	Y8794957	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
002	Y8746107	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
003	Y8794952	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
003	Y8794595	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
003	Y8794587	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
003	Y8794566	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
004	Y8794578	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
005	Y8794574	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
005	Y8794569	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
006	Y8794577	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
006	Y8794575	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
006	Y8794588	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
006	Y8794571	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
007	Y8794967	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
008	Y8794395	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
008	Y8794404	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
008	Y8794920	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
009	Y8794397	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
009	Y8794417	05-11-2020	05-11-2020	ALC201
009	Y8794386	05-11-2020	05-11-2020	ALC201

Paraaf :



Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1


Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen B02B02/G02

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1


Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen MM1B01,B03/G03,B04/G04,B05/G05,B06/G06,B07/G07

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1


Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MM3B09/G09

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1


Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen MM4B01,B10

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1


Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen MM7B13,B14,B15

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13347707 - 1


Orderdatum 05-11-2020
Startdatum 05-11-2020
Rapportagedatum 12-11-2020

Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen MM8B13,B14,B15

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Boluwa Eco Systems B.V.

Gerrit van Dijk

Postbus 11

8180 AA HEERDE

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Uw projectnummer : 20295
SYNLAB rapportnummer : 13351695, versienummer: 1.

Rotterdam, 18-11-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20295. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13351695 - 1

Orderdatum 12-11-2020
Startdatum 12-11-2020
Rapportagedatum 18-11-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	B01-1-1 B01
002	Grondwater (AS3000)	B13-1-1 B13

Analyse	Eenheid	Q	001	002
---------	---------	---	-----	-----

METALEN

barium	µg/l	S	24	
cadmium	µg/l	S	<0.20	
kobalt	µg/l	S	<2	
koper	µg/l	S	<2.0	
kwik	µg/l	S	<0.05	
lood	µg/l	S	<2.0	
molybdeen	µg/l	S	<2	
nikkel	µg/l	S	<3	
zink	µg/l	S	<10	

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2
tolueen	µg/l	S	<0.2	<0.2
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	<0.1
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	<0.2
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
totaal BTEX (0.7 factor)	µg/l			0.63 ¹⁾
styreen	µg/l	S	<0.2	
naftaleen	µg/l	S	<0.02	<0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	
chloroform	µg/l	S	<0.2	
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13351695 - 1

Orderdatum 12-11-2020
Startdatum 12-11-2020
Rapportagedatum 18-11-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	B01-1-1 B01
002	Grondwater (AS3000)	B13-1-1 B13

Analyse	Eenheid	Q	001	002
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	µg/l		<25	<25
fractie C12-C22	µg/l		<25	<25
fractie C22-C30	µg/l		<25	<25
fractie C30-C40	µg/l		<25	<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13351695 - 1

Orderdatum 12-11-2020
Startdatum 12-11-2020
Rapportagedatum 18-11-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
-

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
|---|---|

Paraaf :



Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13351695 - 1

Orderdatum 12-11-2020
Startdatum 12-11-2020
Rapportagedatum 18-11-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xylenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
styreen	Grondwater (AS3000)	Idem
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-5
totaal BTEX (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Eigen methode (headspace GCMS)

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	B1960389	12-11-2020	12-11-2020	ALC204
001	G6845203	12-11-2020	12-11-2020	ALC236
002	G6845197	12-11-2020	12-11-2020	ALC236

Paraaf :



Boluwa Eco Systems B.V.

Gerrit van Dijk

Postbus 11

8180 AA HEERDE

Blad 1 van 3

Uw projectnaam : J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Uw projectnummer : 20295
SYNLAB rapportnummer : 13351702, versienummer: 1.

Rotterdam, 19-11-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20295. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Boluwa Eco Systems B.V.
Gerrit van Dijk

Analysrapport

Blad 2 van 3

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13351702 - 1

Orderdatum 12-11-2020
Startdatum 12-11-2020
Rapportagedatum 19-11-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
001	Asfalt	Asfalt Asfalt	
Analyse	Eenheid	Q	001
Malen asfalt	-		
droge stof	gew.-%		99.1
<i>POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN</i>			
naftaleen	mg/kgds	Q	<1
antraceen	mg/kgds	Q	<1
fenantreen	mg/kgds	Q	<1
fluoranteen	mg/kgds	Q	<1
benzo(a)antraceen	mg/kgds	Q	<1
chryseen	mg/kgds	Q	<1
benzo(a)pyreen	mg/kgds	Q	<1
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	Q	<1
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	Q	<1
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	Q	<1
pak-totaal (10 van VROM)	mg/kgds	Q	<10

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :



Boluwa Eco Systems B.V.
Gerrit van Dijk

Analyserapport

Blad 3 van 3

Projectnaam J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg
Projectnummer 20295
Rapportnummer 13351702 - 1

Orderdatum 12-11-2020
Startdatum 12-11-2020
Rapportagedatum 19-11-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Asfalt	Eigen methode, gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
naftaleen	Asfalt	Conform NEN 7331
antraceen	Asfalt	Idem
fenantreen	Asfalt	Idem
fluoranteen	Asfalt	Idem
benzo(a)antraceen	Asfalt	Idem
chryseen	Asfalt	Idem
benzo(a)pyreen	Asfalt	Idem
benzo(ghi)peryleen	Asfalt	Idem
benzo(k)fluoranteen	Asfalt	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Asfalt	Idem
pak-totaal (10 van VROM)	Asfalt	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	E1932374	12-11-2020	12-11-2020	ALC291

Paraaf :



Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM1			MM2			MM3		
Certificaatcode		13347707			13347707			13347707		
Boring(en)		B01, B03/G03, B04/G04, B05/G05, B06/G06, B07/G07			B08, B10, B11/G11, B12/G12			B09/G09		
Traject (m -mv)		0,08 - 0,60			0,08 - 0,50			0,08 - 0,50		
Humus	% ds	1,00			0,50			3,80		
Lutum	% ds	2,50			1,90			19,00		
Datum van toetsing		16-11-2020			16-11-2020			16-11-2020		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB (som 7)	µg/kg ds		43,0	0,02		<25,0	0,01		<13,00	-0,01
PCB 28	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4		<1	<2	
PCB 52	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4		<1	<2	
PCB 101	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4		<1	<2	
PCB 118	µg/kg ds	<1	<4		<1	<4		<1	<2	
PCB 138	µg/kg ds	1,7	8,5		<1	<4		<1	<2	
PCB 153	µg/kg ds	2,3	11,5		<1	<4		<1	<2	
PCB 180	µg/kg ds	1,8	9,0		<1	<4		<1	<2	
METALEN										
Kobalt	mg/kg ds	2,1	7,0	-0,05	<1,5	<3,7	-0,06	5,8	7,1	-0,05
Nikkel	mg/kg ds	6,4	17,9	-0,26	4,2	12,3	-0,35	17	21	-0,22
Koper	mg/kg ds	5,1	10,4	-0,2	<5	<7	-0,22	27	34	-0,04
Zink	mg/kg ds	53	123	-0,03	<20	<33	-0,18	140	174	0,06
Molybdeen	mg/kg ds	<0,5	<0,4	-0,01	<0,5	<0,4	-0,01	<0,5	<0,4	-0,01
Cadmium	mg/kg ds	<0,2	<0,2	-0,03	<0,2	<0,2	-0,03	0,49	0,63	0
Barium	mg/kg ds	<20	<51 ⁽⁶⁾		<20	<54 ⁽⁶⁾		59	73 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	<0,05	<0,05	-0	0,37	0,41	0,01
Lood	mg/kg ds	65	101	0,11	<10	<11	-0,08	120	140	0,19
OVERIG										
Artefacten	g	<1			<1			<1		
Aard artefacten	-	0			0			0		
Droge stof	% w/w	89,8	90,0		87,2	87,0		74,7	75,0	
Lutum	%	2,5			1,9			19		
Organische stof (humus)	%	1,0			<0,5			3,8		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		59	155 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	8	40 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		60	158 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	10	50 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		16	42 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	8	40 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾		7	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	30	150	-0,01	<20	<70	-0,02	140	368	0,04
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01		0,02	0,02	
Anthraceen	mg/kg ds	0,22	0,22		<0,01	<0,01		0,07	0,07	
Fenantheen	mg/kg ds	0,61	0,61		<0,01	<0,01		0,35	0,35	
Fluorantheen	mg/kg ds	1,1	1,1		0,04	0,04		0,59	0,59	
Chryseen	mg/kg ds	0,47	0,47		0,02	0,02		0,20	0,20	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,68	0,68		0,04	0,04		0,23	0,23	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,53	0,53		0,05	0,05		0,25	0,25	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,30	0,30		0,03	0,03		0,17	0,17	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,33	0,33		0,04	0,04		0,25	0,25	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,36	0,36		0,05	0,05		0,30	0,30	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		4,60	0,08		0,29	-0,03		2,40	0,02

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM4			MM5			MM6		
Certificaatcode		13347707			13347707			13347707		
Boring(en)		B01, B10			B01, B01, B10, B10			B04/G04		
Traject (m -mv)		0,60 - 1,00			1,00 - 2,00			0,60 - 1,00		
Humus	% ds	1,80			5,60			4,50		
Lutum	% ds	4,00			26,0			14,00		
Datum van toetsing		16-11-2020			16-11-2020			16-11-2020		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB (som 7)	µg/kg ds		<25,0	0,01		<8,80	-0,01		<11,00	-0,01
PCB 28	µg/kg ds	<1	<4		<1	<1		<1	<2	
PCB 52	µg/kg ds	<1	<4		<1	<1		<1	<2	
PCB 101	µg/kg ds	<1	<4		<1	<1		<1	<2	
PCB 118	µg/kg ds	<1	<4		<1	<1		<1	<2	
PCB 138	µg/kg ds	<1	<4		<1	<1		<1	<2	
PCB 153	µg/kg ds	<1	<4		<1	<1		<1	<2	
PCB 180	µg/kg ds	<1	<4		<1	<1		<1	<2	
METALEN										
Kobalt	mg/kg ds	1,8	5,2	-0,06	8,6	8,3	-0,04	7,5	11,4	-0,02
Nikkel	mg/kg ds	5,6	14,0	-0,32	26	25	-0,15	23	34	-0,02
Koper	mg/kg ds	<5	<7	-0,22	22	23	-0,11	16	22	-0,12
Zink	mg/kg ds	40	86	-0,09	49	50	-0,16	47	67	-0,13
Molybdeen	mg/kg ds	<0,5	<0,4	-0,01	<0,5	<0,4	-0,01	<0,5	<0,4	-0,01
Cadmium	mg/kg ds	<0,2	<0,2	-0,03	0,28	0,31	-0,02	0,25	0,33	-0,02
Barium	mg/kg ds	<20	<43 ⁽⁶⁾		55	53 ⁽⁶⁾		44	68 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds	<0,05	<0,05	-0	0,12	0,12	-0	0,11	0,13	-0
Lood	mg/kg ds	17	26	-0,05	32	33	-0,04	28	35	-0,03
OVERIG										
Artefacten	g	<1			<1			<1		
Aard artefacten	-	0			0			0		
Droge stof	% w/w	82,6	83,0		70,2	70,0		75,8	76,0	
Lutum	%	4,0			26			14		
Organische stof (humus)	%	1,8			5,6			4,5		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	6 ⁽⁶⁾		<5	8 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	6 ⁽⁶⁾		<5	8 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	5	25 ⁽⁶⁾		<5	6 ⁽⁶⁾		<5	8 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾		<5	6 ⁽⁶⁾		<5	8 ⁽⁶⁾	
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	<70	-0,02	<20	<25	-0,03	<20	<31	-0,03
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	0,01	0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Anthraceen	mg/kg ds	0,36	0,36		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
Fenanthreen	mg/kg ds	1,7	1,7		0,02	0,02		0,01	0,01	
Fluorantheen	mg/kg ds	3,8	3,8		0,05	0,05		0,02	0,02	
Chryseen	mg/kg ds	1,8	1,8		0,02	0,02		<0,01	<0,01	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	2,0	2,0		0,03	0,03		<0,01	<0,01	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1,4	1,4		0,03	0,03		0,01	0,01	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,84	0,84		0,02	0,02		<0,01	<0,01	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,86	0,86		0,03	0,03		<0,01	<0,01	
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg ds	0,84	0,84		0,03	0,03		0,01	0,01	
PAK 10 VROM	mg/kg ds		14,00	0,32		0,24	-0,03		0,092	-0,04

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM7			MM8			B02		
Certificaatcode		13347707			13347707			13347707		
Boring(en)		B13, B14, B15			B13, B14, B15			B02/G02		
Traject (m -mv)		0,08 - 0,25			0,25 - 0,75			0,08 - 0,30		
Humus	% ds	0,90			3,50			3,10		
Lutum	% ds	2,40			9,90			1,60		
Datum van toetsing		16-11-2020			16-11-2020			16-11-2020		
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Interventiewaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB (som 7)	µg/kg ds							<16,00		-0
PCB 28	µg/kg ds							<1	<2	
PCB 52	µg/kg ds							<1	<2	
PCB 101	µg/kg ds							<1	<2	
PCB 118	µg/kg ds							<1	<2	
PCB 138	µg/kg ds							<1	<2	
PCB 153	µg/kg ds							<1	<2	
PCB 180	µg/kg ds							<1	<2	
METALEN										
Kobalt	mg/kg ds							<1,5	<3,7	-0,06
Nikkel	mg/kg ds							5,0	14,6	-0,31
Koper	mg/kg ds							<5	<7	-0,22
Zink	mg/kg ds							22	51	-0,15
Molybdeen	mg/kg ds							<0,5	<0,4	-0,01
Cadmium	mg/kg ds							<0,2	<0,2	-0,03
Barium	mg/kg ds							<20	<54 ⁽⁶⁾	
Kwik	mg/kg ds							<0,05	<0,05	-0
Lood	mg/kg ds							<10	<11	-0,08
OVERIG										
Artefacten	g	<1			<1			<1		
Aard artefacten	-	0			0			0		
Droge stof	% w/w	85,6	86,0		79,1	79,0		95,4	95,0	
Lutum	%	2,4			9,9			1,6		
Organische stof (humus)	%	0,9			3,5			3,1		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	13	65 ⁽⁶⁾		14	40 ⁽⁶⁾		<5	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	29	145 ⁽⁶⁾		21	60 ⁽⁶⁾		260	839 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	13	65 ⁽⁶⁾		9	26 ⁽⁶⁾		3400	10968 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	15	75 ⁽⁶⁾		7	20 ⁽⁶⁾		2400	7742 ⁽⁶⁾	
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	70	350	0,03	50	143	-0,01	6100	19677	4,05
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds							<0,01	<0,01	
Anthraceen	mg/kg ds							<0,01	<0,01	
Fenanthreen	mg/kg ds							0,01	0,01	
Fluorantheen	mg/kg ds							0,01	0,01	
Chryseen	mg/kg ds							<0,01	<0,01	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds							<0,01	<0,01	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds							0,05	0,05	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds							0,02	0,02	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds							0,02	0,02	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds							0,03	0,03	
PAK 10 VROM	mg/kg ds								0,17	-0,03

----- : Geen toetsnorm aanwezig

< : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 <=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8.88 : > Interventiewaarde
 41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
METALEN					
Kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
Nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
Koper	mg/kg ds	40	54	190	190
Zink	mg/kg ds	140	200	720	720
Molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg ds	50	210	530	530
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	190	190	500	5000
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40

Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		B01-1-1			B13-1-1		
Datum		12-11-2020			12-11-2020		
Filterdiepte (m -mv)		2,90 - 3,90			2,80 - 3,80		
Datum van toetsing		25-11-2020			25-11-2020		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN							
BTEX (totaal, 0.7 factor)	µg/l				0,63		
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Xylenen (som)	onbekend						
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02			
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	onbekend						
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l	<0,77 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)		
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1				
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1				
Dichloorpropaan	onbekend						
Dichloorpropaan	µg/l		<0,42	-0			
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,42					
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	onbekend						
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		<0,14	0,01			
1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01			
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1				
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1				
Dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0			
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01			
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾				
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1	<0,1	0,01			
1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01			
1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02			
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1				
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0			
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0			
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05			
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1	<0,1	0			
Vinylchloride	µg/l	<0,2	<0,1	0,02			
METALEN							
Kobalt	µg/l	<2	<1	-0,24			
Nikkel	µg/l	<3	<2	-0,22			
Koper	µg/l	<2,0	<1,4	-0,23			
Zink	µg/l	<10	<7	-0,08			
Molybdeen	µg/l	<2	<1	-0,01			
Cadmium	µg/l	<0,20	<0,14	-0,05			
Barium	µg/l	24	24	-0,05			
Kwik	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04			
Lood	µg/l	<2,0	<1,4	-0,23			

Watermonster		B01-1-1	B13-1-1
Datum		12-11-2020	12-11-2020
Filterdiepte (m -mv)		2,90 - 3,90	2,80 - 3,80
Datum van toetsing		25-11-2020	25-11-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<25 18 ⁽⁶⁾	<25 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C22	µg/l	<25 18 ⁽⁶⁾	<25 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C22 - C30	µg/l	<25 18 ⁽⁶⁾	<25 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C40	µg/l	<25 18 ⁽⁶⁾	<25 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie (totaal)	µg/l	<50 <35 -0,03	<50 <35 -0,03
PAK			
Naftaleen	µg/l	<0,02 <0,01 0	<0,02 <0,01 0
PAK 10 VROM	onbekend		
PAK 10 VROM	-	<0,00020 ⁽¹¹⁾	<0,00020 ⁽¹¹⁾

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Streefwaarde
 8,88 : > Streefwaarde
 8,88 : > Interventiewaarde
 >I : Groter dan Tussenwaarde
 11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2 : Enkele parameters ontbreken in de som
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		S	S Diep	Indicatief	I
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Benzeen	µg/l	0,2			30
Ethylbenzeen	µg/l	4			150
Tolueen	µg/l	7			1000
Xylenen (som)	µg/l	0,2			70
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	6			300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l			150	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
Dichloorpropaan	µg/l	0,8			80
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	0,01			20
1,1-Dichlooretheen	µg/l	0,01			10
Dichloormethaan	µg/l	0,01			1000
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	6			400
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l				630
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	0,01			10
1,1-Dichloorethaan	µg/l	7			900
1,2-Dichloorethaan	µg/l	7			400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	0,01			300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	0,01			130
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	24			500
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	0,01			40
Vinylchloride	µg/l	0,01			5

		S	S Diep	Indicatief	I
METALEN					
Kobalt	µg/l	20	0,7		100
Nikkel	µg/l	15	2,1		75
Koper	µg/l	15	1,3		75
Zink	µg/l	65	24		800
Molybdeen	µg/l	5	3,6		300
Cadmium	µg/l	0,4	0,06		6
Barium	µg/l	50	200		625
Kwik	µg/l	0,05	0,01		0,3
Lood	µg/l	15	1,7		75
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie (totaal)	µg/l	50			600
PAK					
Naftaleen	µg/l	0,01			70

Opdracht

Opdrachtgever	Boluwa Eco Systems BV	Rapportnummer	V201100750 versie 1
Contactpersoon	dhr. G. van Dijk	Datum opdracht	06-11-2020
Adres	Zwarteweg 1	Datum ontvangst	06-11-2020
Postcode en plaats	8181 PD Heerde	Datum rapportage	13-11-2020
Projectcode	20295	Pagina	1 van 2
Project omschrijving	J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg		

Naam	MM1A	Datum monstername	05-11-2020
Monstersoort	Grond	Datum analyse	13-11-2020
Monstername door	Opdrachtgever	Barcode	
Analyse methode	Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)		

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer	Boornaam	Begin diepte	Eind diepte	Barcode
1	B02/G02-2	30	70	AM14306292
2	B03/G03-2	20	50	AM14306292
3	B04/G04-5	20	60	AM14306292
4	B05/G05-2	25	60	AM14306292
5	B06/G06-2	15	50	AM14306292
6	B07/G07-2	8	50	AM14306292

Resultaten

Resultaten							
Parameter	Concentratie		95% betrouwbaarheidsinterval				Eenheid
			Ondergrens		Bovengrens		
	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	
Droge stof	91,9						%
Massa monster (veldnat)	15,0						kg
Massa monster (droog)	13,8						kg
Chrysotiel (serpentine)	7,3	7,3	5,8	5,8	10,0	10,0	mg/kg ds
Amosiet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Per mineralogische groep							
Niet hechtgeb. serpentine	n.a.	n.a.	-	-	1,3	1,3	mg/kg ds
Hechtgebonden serpentine	7,3	7,3	5,8	5,8	8,7	8,7	mg/kg ds
Totaal serpentine	7,3	7,3	5,8	5,8	10,0	10,0	mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal							
Niet hechtgeb. asbest	<2	n.a.	-	-	1,3	1,3	mg/kg ds
Hechtgebonden asbest	7,3	7,3	5,8	5,8	8,7	8,7	mg/kg ds
Totaal asbest	7,3	7,3	5,8	5,8	10,0	10,0	mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Opdracht

Opdrachtgever	Boluwa Eco Systems BV	Rapportnummer	V201100750 versie 1
Contactpersoon	dhr. G. van Dijk	Datum opdracht	06-11-2020
Adres	Zwarteweg 1	Datum ontvangst	06-11-2020
Postcode en plaats	8181 PD Heerde	Datum rapportage	13-11-2020
Projectcode	20295	Pagina	2 van 2
Project omschrijving	J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg		

Analyse	Fractie > 20 mm	Fractie 8 - 20 mm	Fractie 4 - 8 mm	Fractie 2 - 4 mm	Fractie 1 - 2 mm	Fractie 0,5 - 1 mm	Fractie < 0,5 mm	Fractie Totaal
Zeven (g)	0	3227	1450	771	838	2687	4820	13793
Afgezochte deel fractie (%)	100	100	100	100	20	5	**	
Asbestcement								
Asbesth.materiaal (g)		0,8006						0,8006
Hechtgebonden		ja						
Aantal deeltjes		1						1
Percentage chrysotiel (%)		12,5						
Gewicht chrysotiel (mg)		100,1						100,1
totaal per mineralogische groep								
Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds)		7,26						7,26
Gehalte serpentijn (mg/kg ds)		7,26						7,26
Totaal								
Aantal deeltjes totaal (stuk)		1						1
Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds)		7,26						7,26
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds)		7,26						7,26

** = Van de zee fractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Opdracht

Opdrachtgever	Boluwa Eco Systems BV	Rapportnummer	V201100751 versie 1
Contactpersoon	dhr. G. van Dijk	Datum opdracht	06-11-2020
Adres	Zwarteweg 1	Datum ontvangst	06-11-2020
Postcode en plaats	8181 PD Heerde	Datum rapportage	13-11-2020
Projectcode	20295	Pagina	1 van 1
Project omschrijving	J.P. Broekhovenstraat 1 Elburg		

Naam	MM2A	Datum monsternamen	05-11-2020
Monstersoort	Grond	Datum analyse	13-11-2020
Monsternamen door	Opdrachtgever	Barcode	
Analyse methode	Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)		

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer	Boornaam	Begin diepte	Eind diepte	Barcode
1	B09/G09-2	8	50	AM14298723
2	B11/G11-2	50	80	AM14298723
3	B12/G12-2	50	70	AM14298723

Resultaten

Resultaten							
Parameter	Concentratie		95% betrouwbaarheidsinterval				Eenheid
			Ondergrens		Bovengrens		
	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	
Droge stof	87,9						%
Massa monster (veldnat)	14,7						kg
Massa monster (droog)	13,0						kg
Chrysotiel (serpentiin)	n.a.	n.a.	-	-	1,3	1,3	mg/kg ds
Amosiet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Per mineralogische groep							
Niet hechtgeb. serpentiin	n.a.	n.a.	-	-	1,3	1,3	mg/kg ds
Hechtgebonden serpentiin	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal serpentiin	n.a.	n.a.	-	-	1,3	1,3	mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal							
Niet hechtgeb. asbest	<2	n.a.	-	-	1,4	1,3	mg/kg ds
Hechtgebonden asbest	<2	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal asbest	<2	n.a.	-	-	1,4	1,3	mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse	Fractie > 20 mm	Fractie 8 - 20 mm	Fractie 4 - 8 mm	Fractie 2 - 4 mm	Fractie 1 - 2 mm	Fractie 0,5 - 1 mm	Fractie < 0,5 mm	Fractie Totaal
Zeven (g)	0	836	1021	705	766	1857	7769	12954
Afgezochte deel fractie (%)	100	100	100	100	20	5		

NHG = Niet hechtgebonden.


HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.





Bijlage 7: Foto's





B02/G02



B04/G04



B05/G05



B06/G06





B07/G07





Bijlage 8: Bodeminformatie



Van: Gemeente Elburg <alfresco@elburg.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 10:23
Aan: Boluwa
Onderwerp: Bericht over zaaknr., 110342, 05-11-2020 10:23 Bodemgegevens

Geachte mevrouw Tijssen,

Ook van dit perceel hebben wij, voor zover ik kan nagaan, geen bodemonderzoeken.
Op dit perceel was vele jaren een groothandel in groente/fruit gevestigd. Er was/is een bovengrondse dieseltank aanwezig. De laatste paar jaar is er een autohandelaar gevestigd.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Elburg

Bijlagen:
Geen

E-mail disclaimer: De gemeente Elburg maakt geen gebruik van e-mail voor het nemen van besluiten of het sluiten van overeenkomsten.

Mocht u mail ontvangen die niet voor u is bestemd, dan vragen wij u vriendelijk of u de verzender hierop wilt wijzen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst.

Kijk voor meer informatie op: https://www.elburg.nl/Inwoners/Contact/Over_deze_website/E_mail_protocol




Rapport Bodemloket

GE023000719

HBB: Bootverhuur Adema; J P Broekhovenstraat 1

Datum: 26-11-2020



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: HBB: Bootverhuur Adema; J P Broekhovenstraat 1
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE023000719
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA023000996
Adres: J P Broekhovenstraat 1 8081HB ELBURG
Gegevensbeheerder: Elburg
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Hbb-cluster-inactief.
Omschrijving: Op basis van de informatie uit het Historisch BodemBestand is op deze locatie in het kader van de bodemsaneringsoperatie geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Op deze locaties is pas op termijn, of eerder bij locatieontwikkeling, een vervolgonderzoek noodzakelijk om de aard en ernst van de mogelijke verontreiniging vast te stellen.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
dieseltank (bovengronds) (631301)	onbekend	onbekend
landbouwproductengroothandel (5121)	onbekend	onbekend
benzinetank (bovengronds) (631306)	1997	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Elburg

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.


Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

GE023000056
Havenkade 42a

Datum: 25-11-2020



Legenda

Locatie 

Voortgang onderzoek

-  Gegevens aanwezig, status onbekend
-  Saneringsactiviteit
-  Voldoende onderzocht/gesaneerd
-  Onderzoek uitvoeren
-  Historie bekend

Mijnsteengebieden

-  Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Havenkade 42a
 Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE023000056
 Locatiecode gemeentelijk BIS: AA023000545
 Adres: Havenkade 42Aa 8081GR Elburg
 Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland
 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren NO.
 Omschrijving: Er moet op de locatie een nader onderzoek worden uitgevoerd om de omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader onderzoek' (Sdu, 1995).

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
hbo-tank (ondergronds) (631242)	onbekend	onbekend
visrokerij (152003)	1991	onbekend
fotografisch bedrijf (74811)	1990	onbekend
overige be- en verwerkende industrie (366325)	1984	1991
houtwarenindustrie (2051)	1981	1984
lijm- en plakmiddelenfabriek (2462)	1981	1984
kunstofproduktenindustrie (252)	1973	1978
bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie (26)	1973	1978
kunstharsfabriek (241601)	1973	1978
timmerwerkplaats (4542)	1963	onbekend
autoplaatwerkerij annex -	1962	1976

spuiterij (502042)		
--------------------	--	--

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Historisch onderzoek	Royal Haskoning	C0230000805	2004-05-19

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
 Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
 Telefoon: (026) 359 99 99
 Fax: (026) 359 94 80
 E-mail: provincieloket@gelderland.nl
 Twitter: twitter.com/provgelderland

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.




Rapport Bodemloket

GE023000114

J P Broekhovenstraat 3

Datum: 26-11-2020



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: J P Broekhovenstraat 3
 Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE023000114
 Locatiecode gemeentelijk BIS: AA023000568
 Adres: J.P. Broekhovenstraat 3 8081HB Elburg
 Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland
 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.
 Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
hbo-tank (ondergronds) (631242)	onbekend	onbekend
rijwielreparatiebedrijf (527401)	1997	onbekend
houtbe- en -verwerkende industrie (20)	1995	onbekend
hout- en plaatmateriaalhandel (51531)	1995	onbekend
onbekend (999999)	1971	onbekend
dieseltank (ondergronds) (631241)	1971	onbekend
dieseltank (ondergronds) (631241)	1971	onbekend
metaalmeubelfabriek (3617)	1971	1986
kettingen- en verenfabriek (287402)	1971	onbekend
metaalverlakkerij (285131)	1971	onbekend
benzinetank (ondergronds)	1971	onbekend

(631246)		
metaalharderij (285125)	1971	onbekend
schroeven-, massadraaiwerk-, verenindustrie (2874)	1959	onbekend
draadproductenfabriek (metaal) (2873)	1959	onbekend
blikwarenfabriek (287201)	1957	huidig
staalraadmatrassenfabriek (361701)	1955	1971
draadtrekkerij uit ijzer en staal (2734)	1955	1971
matrassenmakerij (geen spiraal) (361501)	1952	1973

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
 Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
 Telefoon: (026) 359 99 99
 Fax: (026) 359 94 80
 E-mail: provincieloket@gelderland.nl
 Twitter: twitter.com/provgelderland

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.




Rapport Bodemloket

GE023001156

J.P. Broekhovenstraat 3-5 te Elburg, Cash +amp; Carry B.V.

Datum: 26-11-2020



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: J.P. Broekhovenstraat 3-5 te Elburg, Cash +amp; Carry B.V.
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE023001156
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA023000337
Adres: J.P.Broekhovenstraat Elburg
Gegevensbeheerder: Elburg
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.
Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
--------------	-------	------

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Nader onderzoek	Mateboer Milieutechniek B.V.	042039/DV	2004-03-11

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Elburg

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.




Rapport Bodemloket

GE023000922

HBB: Mobyl Dick; J P Broekhovenstraat 4

Datum: 26-11-2020



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: HBB: Mobyl Dick; J P Broekhovenstraat 4
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE023000922
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA023001171
Adres: J P Broekhovenstraat 2 8081HC ELBURG
Gegevensbeheerder: Elburg
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Hbb-cluster-inactief.
Omschrijving: Op basis van de informatie uit het Historisch BodemBestand is op deze locatie in het kader van de bodemsaneringsoperatie geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Op deze locaties is pas op termijn, of eerder bij locatieontwikkeling, een vervolgonderzoek noodzakelijk om de aard en ernst van de mogelijke verontreiniging vast te stellen.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
schildersbedrijf (454401)	1978	1982

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Omgevingsdienst Noord-Veluwe

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.




Rapport Bodemloket

GE023001320

N309 't Harde en Oostendorp

Datum: 26-11-2020



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: N309 't Harde en Oostendorp
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE023001320
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA023001320
Adres: Eperweg 't Harde
Gegevensbeheerder: Elburg
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg:
Omschrijving:

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
--------------	-------	------

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Indicatief onderzoek	Witteveen en Bos		2012-08-09

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Elburg

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.

Asbestdakenkaart Gelderland

[Kaart](#)[Informatie](#)[Vraag & antwoord](#)[Contact](#)

Asbest aanwezig

Gesaneerd / sloopmelding verleend

Verdacht, mogelijk asbest aanwezig

Niet verdacht / gesloopt

Op deze pagina kunt u zien of een dak op een adres asbestverdacht is.

Heeft u opmerkingen over de status van uw dak(en) in de asbestdakenkaart dan kunt u hierover contact opnemen met uw eigen gemeente zie [Contact](#).

Geef hieronder uw postcode (zonder spatie) en huisnummer met eventuele toevoeging (bijv. 35A). en bekijk de situatie in de kaart.

Tip. Een dak komt pas vanaf een bepaald schaalniveau in beeld. Als u geen huisnummer opgeeft, ziet u de daken niet. Klik dan in de pop-up op 'Zoomen naar'.