

RAPPORT

Akoestisch onderzoek Aldi, Molenweg te Nijmegen

Projectnaam Akoestisch onderzoek Aldi Molenweg te Nijmegen

Projectnummer 20.201

Referentie RdG/20.201

Opdrachtgever Aldi Vastgoed BV

Postadres Postbus 99
7140 AB Groenlo

Contactpersoon dhr. M. Smithuis

Status definitief

Versie 02

Datum 11 november 2020

Auteur R. de Graaf



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	SITUATIE	3
3	NORMSTELLING	4
3.1	TOETSING RUIMTELIJKE INPASSING	4
3.2	ACTIVITEITENBESLUIT	5
4	AKOESTISCHE BEDRIJFSSITUATIE EN GELUIDVERMOGENNIVEAUS	6
5	BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN	8
6	RESULTATEN	9
6.1	LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU	9
6.2	MAXIMAAL GELUIDNIVEAU	10
6.3	INDIRECTE HINDER	12
7	MAATREGELEN	13
7.1	MAATREGELEN LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU	13
7.2	MAXIMAAL GELUIDNIVEAU	13
8	CONCLUSIE	15

BIJLAGEN

- Bijlage 1: Situatie
- Bijlage 2: Invoergegevens
- Bijlage 3: Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- Bijlage 4: Resultaten maximaal geluidniveau
- Bijlage 5: Resultaten indirecte hinder
- Bijlage 6: Maatregelen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- Bijlage 7: Maatregelen maximaal geluidniveau

1 INLEIDING

In opdracht van Aldi Groenlo BV is voor de Aldi supermarkt te Nijmegen een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek betreft een prognose-onderzoek voor de nieuw te realiseren supermarkt aan de Molenweg te Nijmegen. De Aldi aan de Molenweg verhuist naar een nieuw te realiseren achter het huidige pand. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de omgevingsvergunning, aspect ruimte en milieu. De bepaalde geluidbelastingen zijn getoetst aan de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' en aan het Activiteitenbesluit milieubeheer.


De nieuwe inrichting inclusief parkeerterrein wordt gerealiseerd aan de Molenweg te Nijmegen, ten zuiden van de aanwezige bebouwing. Voor de wijziging van de bestemming van deze percelen dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van goede ruimtelijke ordening. Daarnaast wordt het onderzoek uitgevoerd in het kader van het Activiteitenbesluit voor het in gebruik nemen van de inrichting.

De beoordelingsniveaus, het gemiddelde geluidniveau (het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) en kortstondige pieken (het maximaal geluidniveau) zijn inzichtelijk gemaakt op de gevels van omliggende woningen. Tevens is de geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) inzichtelijk gemaakt.

2 SITUATIE

De situering van de nieuwe Aldi aan de Molenweg is gegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1: ligging huidige en toekomstige Aldi aan de Molenweg te Nijmegen



De nieuwe Aldi is gelegen in de ring rondom het centrum van Nijmegen. De meest nabij gelegen woningen betreffen de appartementen boven de huidige Aldi en naastgelegen Albert Heijn, appartementen aan de Fuchsiastraat en grondgebonden woningen aan de Mirtestraat, Clematisstraat, Bremstraat en de Nieuwe Nonnendaalseweg.

De hoofdingang van de supermarkt bevindt zich in de noordoostgevel van het pand. Aan deze gevel wordt tevens de opstelplaats voor winkelwagens gerealiseerd. De laad-/loslocatie bevindt zich aan de noordwestzijde van het pand. Ten noorden van de winkel wordt het parkeerterrein voor klanten gerealiseerd. Een deel van het parkeerterrein is gereserveerd voor bewoners. Het parkeerterrein en de vrachtwagens worden via de Fuchsiastraat op de Molenweg ontsloten.

Een overzicht van de inrichting en haar omgeving is in bijlage 1 weergegeven.

3 NORMSTELLING

Voor het onderhavig onderzoek zijn twee toetsingskaders van toepassing. Ten eerste dient getoetst te worden of er sprake is van een ruimtelijke inpassing voor het aspect geluid. Daarnaast valt de inrichting onder de werking van het Activiteitenbesluit.

3.1 TOETSING RUIMTELIJKE INPASSING

Voor de ruimtelijke inpassing van de supermarkt is de systematiek conform de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' aangehouden. De gemeente Nijmegen heeft geen gemeentelijk geluidbeleid voor de ruimtelijke inpassing van bedrijven. Deze publicatie geeft richtlijnen voor afstanden tussen bedrijven en woningen. De milieuzonering wordt bepaald aan de hand van richtafstanden, de omgevingstypen (rustige woonwijk, rustig buitengebied en gemengd gebied) en de mate van functiemenging.

Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht tevens toeneemt. De gebiedstypering van de woonomgeving betreft gemengd gebied. Conform de VNG systematiek (stap 2) is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Voor woningen in een gebiedstype 'gemengd gebied' geldt een toelaatbare geluidbelasting van ten hoogste:

- 50¹ dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70¹ dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau;
- 50¹ dB(A) voor het equivalent geluidniveau vanwege verkeersaantrekkende werking.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan is buitenplanse inpassing mogelijk.

Toelichting aspect geluid in ruimtelijke procedures

In tegenstelling tot de toetsing (en handhaving) van het Activiteitenbesluit worden piekgeluiden vanwege laad- en losactiviteiten in de dagperiode wel in een ruimtelijke procedure getoetst.

¹ Betreft een etmaalwaarde. $\text{Letmaal} = \max(L_{\text{dag}}, L_{\text{avond}} + 5, L_{\text{nacht}} + 10) \text{ [dB(A)]}$

3.2 ACTIVITEITENBESLUIT

Het onderhavig onderzoek vindt plaats in het kader van een melding conform het “Activiteitenbesluit Milieubeheer”. Onder afdeling 2.8 zijn de algemene voorschriften ten aanzien van geluidhinder opgenomen. De meest relevante geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit voor de te realiseren supermarkt betreffen:

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
 - a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a Activiteitenbesluit

	07–19 uur	19–23 uur	23–07 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Artikel 2.1 zorgplicht ~ indirecte hinder

Het bevoegd gezag kan op basis van dit artikel maatwerkvoorschriften opleggen voor geluidhinder veroorzaakt door verkeersbewegingen van en naar de inrichting (hierna: indirecte hinder). Indirecte hinder wordt beoordeeld conform de Circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting;...’ van 29 februari 1996. De hierin opgenomen richtwaarden voor de geluidbelasting bedragen 50, 45 en 40 dB(A) voor het equivalente beoordelingsniveau (L_{Aeq}) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

4 AKOESTISCHE BEDRIJFSSITUATIE EN GELUIDVERMOGENNIVEAU

In dit akoestisch onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie (RBS) onderzocht. Dit is een bedrijfssituatie die frequent voorkomt en akoestisch maatgevend is.

In het voorliggende onderzoek is, voor de representatieve bedrijfssituatie, uitgegaan van de onderstaande winkelopeningstijden:

- Maandag tot en met zaterdag: 08:00 tot en met 20:00 uur;
- Zondag: 12:00 tot en met 18:00 uur.

De openingstijden komen overeen met de openingstijden van de huidige vestiging (Molenweg 9).

Verkeersaantrekkende werking

De verkeersgeneratie is bepaald op basis van de CROW publicatie "Toekomstbestendig parkeren". Voor de bepaling van de verkeersaantrekkende werking van de Aldi is uitgegaan van het volgende:

- Bruto vloeroppervlak (bvo): 1.482m²
- Demografische kerncijfers:
 - Stedelijkheidsgraad: 2, 'sterk stedelijk' gebied
 - Ligging in 'schil centrum'.
- Type supermarkt: fullservice supermarkt
- De gemiddelde verkeersgeneratie bedraagt 69,25 motorvoertuigbewegingen (mvb) per etmaal per 100 m² bvo.
- In de direct nabijheid van de Aldi is nog een tweede supermarkt gevestigd. Omdat klanten beide supermarkten kunnen bezoeken is rekening gehouden met een 0,8. Dat wil zeggen dat uitgegaan wordt dat 20% van de klanten hun auto geparkeerd laten zijn bij de andere supermarkt.
- De winkel heeft hiermee een verkeersaantrekkende werking van 821 mvb/etmaal.
- De vervoersbewegingen met personenauto's zijn evenredig over de openingstijden verdeeld.

Het parkeerterrein van de Aldi wordt aan de noordwestzijde ontsloten op de Molenweg, via de Fuchsiastraat, voor zowel parkerende klanten als vrachtwagens. De vervoersbewegingen op het terrein van de inrichting behoren tot de directe hinder. Wanneer het verkeer zich op de openbare weg bevindt betreft dit indirecte hinder. De indirecte hinder is opgenomen tot het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, tot de eerstvolgende kruising of tot het de toegestane rijsnelheid heeft bereikt. Personenauto's rijden stapvoets (15 km/u) op het parkeerterrein en op de ontsluiting via de Fuchsiastraat.

Winkelwagens

Voor het aantal winkelwagens is er vanuit gegaan dat 70% van de klanten die met de auto komen, hun winkelwagen van en naar de winkel rijden. Alleen voor de winkel wordt een stallingplaats voor de winkelwagens gerealiseerd. In het model zijn de routes met winkelwagens van en naar de winkel en van en naar de parkeervakken opgenomen.

Bevoorrading

De vrachtwagen parkeert aan de westzijde van het winkelpand en de pallets worden via een loskuil en losperron geladen en gelost met elektrische pompwagens. Voor de geluidemissie is rekening gehouden met het geluid van het lossen met elektrische palletwagens in een vrachtwagen. De leveringen zijn zo georganiseerd dat er nooit twee vrachtwagens tegelijkertijd moeten lossen.

In het magazijn en het aanlevermagazijn kan tijdelijk een hoog geluidniveau (ca. 80 dB(A)) aanwezig zijn. Het gebouw is echter goed geïsoleerd en er zijn geen in- of aanpandige woningen aanwezig. De geluidemissie vanuit het magazijn naar de omgeving is derhalve niet relevant.

Installaties

De koeling van vriescellen, koelcellen en koelmeubels en de verwarming van de winkel vindt plaats door middel van een gaskoeler (CO₂). Hiervoor staan buiten 2 installaties opgesteld. De ventilatie-installatie wordt in pandig opgesteld.

Representatieve bedrijfssituatie

In tabel 4.1 zijn de bedrijfsduur en aantallen van de relevante geluidbronnen opgenomen.

Tabel 4.1: geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie

Omschrijving	L _{WR} ¹⁾ in dB(A)		Bedrijfsduur of aantallen		
	L _{WR,eq}	L _{WR,max}	Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur
▪ Vrachtwagens:					
○ Vrachtwagen Aldi 1x;					
○ Diepvries 1x,	102	108 ²⁾	3 stuks [#]	-	-
○ Bakker 1 x bevoorrading gecomb. met retouren					
▪ Laden/lossen, ca. 20 minuten per vrachtwagen	89	110 ²⁾	1,0 u [#]	-	-
▪ Koelaggregaat vrachtwagen ⁶⁾	95	-	0,5 u	-	-
▪ Personenauto's (821 mvt/etm)	89	100	723 mvb ³⁾	68 mvb ³⁾	-
▪ Winkelwagens rijden (70 % van personenauto's)	84	101			
▪ Winkelwagen in elkaar drukken	-	105	527 wwv	48 wwv	-
▪ Koelinstallatie (Teka Whiteline WGR o.g.)	69 ⁴⁾	-	100 %	80 %	60 %
▪ Ventilatievoorziening	75 ⁵⁾	-	100 %	100 %	100 %

in overleg met Aldi, d.d. 4 november 2020, is het aantal vrachtwagenbewegingen en het laden en lossen bijgesteld naar 3 vrachtwagens en totaal 1 uur laden en lossen.

Toelichting tabel:

1. Geluidbronvermogens op basis van bureau-ervaringscijfer.
2. In de beoordeling van het Activiteitenbesluit mag het maximaal piekgeluidniveau tijdens het laden en lossen in de dagperiode buiten beschouwing gelaten worden.
3. De motorvoertuigbewegingen van personenauto's zijn gelijkmatig verdeeld over de winkelopeningstijden.
4. Opgave leverancier.
5. Bestekseis.
6. In het kader van BBT staan koelaggregaten tijdens laden en lossen niet aan. Het kan echter voorkomen dat een vrachtwagen kort moet wachten, hiervoor is volledigheidshalve een bron van

30 minuten met draaiende koelaggregaat opgenomen. Er is een voorziening aanwezig dat de koeling van een vrachtwagen elektrisch verbonden kan zijn met het stroomnet.

Toelichting gehanteerde geluidvermogens:

- a) Het bronvermogen van vrachtwagens is vastgesteld op basis van bureauervaring en op basis van metingen door Peutz, gepubliceerd in het blad Geluid van maart 2013. Voor het rustig rijden van de vrachtwagen kan een maximaal geluidvermogen van 104 dB(A) aangehouden worden. Voor het optrekken en remmen een maximaal geluidvermogen van 108 dB(A) opgenomen.
- b) Tijdens het laden en lossen staat een koelaggregaat van een vrachtwagen normalerwijs niet aan. Volledigheidshalve is hiervoor een bron opgenomen.
- c) Het bronvermogen van een personenauto's van $L_{wr,eq} = 89$ dB(A) en $L_{wr,max} = 98 - 102$ dB(A) zijn algemeen gehanteerde bronvermogens.
- d) Het bronvermogen van de winkelwagens betreft metalen winkelwagens op een relatief gladde tegel/klinker bestrating. Er wordt gebruik gemaakt van metalen winkelwagens met kunststof wielen en er wordt een tegelbestrating zonder vellingkanten toegepast voor zowel het trottoir als de rijbanen.

5 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer worden de BBT (Beste Beschikbare Technieken) gedefinieerd als de: voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

Uit dit oogpunt zijn de volgende maatregelen getroffen:

- Er worden geen werkzaamheden verricht op het buitenterrein, behoudens laad- en losactiviteiten;
- De roldeuren van het magazijn en het losperron zijn alleen geopend indien dit noodzakelijk is voor het en doorlaten van personen en goederen;
- Het overdekte losperron biedt een effectieve afscherming van het geluid tijdens laden en lossen;
- De installaties en het materieel voldoen aan de huidige stand der techniek;
- In het akoestisch onderzoek is een metalen winkelwagen aangehouden conform de standaard huisstijl van Aldi en is derhalve een reëel uitgangspunt. Er wordt gebruik gemaakt van metalen winkelwagens met kunststof wielen en er wordt een vlakke en gladde bestrating zonder vellingkanten toegepast. Hierdoor zal er vanwege de winkelwagens geen overmatige hinder ondervonden worden.

6 RESULTATEN

Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI-II)' uit 1999. De geluidsoverdracht naar de omgeving is berekend met een rekenprogramma overeenkomstig model II.8 uit de handleiding.

In dit overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakkingen door geometrische uitbreiding, luchtabSORPTIE, reflectie tegen obstakels, afscherming door obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem. Behoudende de ingevoerde bodemgebieden is gerekend is met een standaard bodemfactor van $B_f = 0,5$ [-], een gemiddeld 50% reflecterende bodem.

De beoordeling van het geluid ter plaatse van omliggende woningen vindt plaats in de dag-, avond- en nachtperiode. De beoordelingshoogte van de rekenpunten bedraagt 1,5 meter boven de verdiepingsvloer van geluidgevoelige objecten. De beoordelingspunten en invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 2.

Op basis van de vastgestelde geluidsvermogen-niveaus en de akoestisch representatieve bedrijfssituatie zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) en de maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) bepaald ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen. Daarnaast is de geluidbelasting vanwege indirecte hinder beoordeeld.

6.1 LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU

In tabel 6.1 zijn de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) ter plaatse van de maatgevende rekenpunten gegeven. In bijlage 3 zijn de rekenresultaten voor alle rekenpunten gegeven.

Tabel 6.1: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), RBS

Beoordelingspunten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]		
	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
	07:00 - 19:00	19:00 - 23:00	23:00 - 07:00
▪ appartementen Molenweg 9-23	49	41	34
▪ appartementen Fuchsiastraat 12-84, rekenpunt 15	51	44	30
▪ appartementen Fuchsiastraat 12-84, overige	49	42	30
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 245	40	35	23
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 243	37	35	23
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 237	32	35	22
▪ Bremstraat 1	39	36	21
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 207	37	35	23
▪ Clematisstraat 22	42	38	26
▪ Clematisstraat 18	39	36	25
▪ Bosbesstraat 22	27	29	23
▪ Mirtestraat 44	28	30	29
▪ Mirtestraat 52	33	35	35

Beoordelingspunten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]		
	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
	07:00 - 19:00	19:00 - 23:00	23:00 - 07:00
▪ Mirtestraat 54	25	26	26
▪ Mirtestraat 60	37	39	39
▪ Mirtestraat 64	38	41	40
▪ Mirtestraat 66	38	41	40

Uit tabel 6.1 blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) in de representatieve bedrijfssituatie ten hoogste 51, 44 en 40 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Ter plaatse van de appartementen aan de Fuchsiastraat, rekenpunt 15, wordt de geluidbelasting in het kader van goede ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit overschreden in de dagperiode. Ter plaatse van overige beoordelingspunten in de dagperiode en ter plaatse van alle beoordelingspunten in de avond- en nachtperiode wordt voldaan aan acceptabele geluidbelastingen in het kader van goede ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit.

Maatgevend voor de geluidbelasting ter plaatse van de appartementen aan de Fuchsiastraat zijn het koelaggregaat en de vervoersbewegingen van personenauto's.

6.2 MAXIMAAL GELUIDNIVEAU

In tabel 6.2 zijn de berekende maximale (piek)geluidsniveaus ($L_{A,max}$) ter plaatse van de maatgevende rekenpunten gegeven. In bijlage 4 zijn het volledige rekenresultaat opgenomen.

Tabel 6.2: maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$), RBS

Beoordelingspunten	Maximaal geluidniveau [dB(A)]		
	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
	07:00 - 19:00	19:00 - 23:00	23:00 - 07:00
▪ appartementen Molenweg 9-23	75/62	62/62	-
▪ appartementen Fuchsiastraat 12-84	75/72	72/72	-
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 245	65/65	64/64	-
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 243	64/64	64/64	-
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 237	55/55	59/59	-
▪ Bremstraat 1	61/61	62/62	-
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 207	59/59	61/61	-
▪ Clematisstraat 22	65/64	65/65	-
▪ Clematisstraat 18	62/61	63/63	-
▪ Bosbesstraat 22	47/42	54/54	-
▪ Mirtestraat 44	48/48	48/48	-
▪ Mirtestraat 52	49/44	46/46	-
▪ Mirtestraat 54	44/39	41/41	-
▪ Mirtestraat 60	55/39	43/43	-
▪ Mirtestraat 64	57/40	47/47	-
▪ Mirtestraat 66	55/42	47/47	-

75/62: toetswaarde voor respectievelijk goede ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit

75: vet gedrukte waarden zijn groter dan de richtwaarde of norm conform respectievelijk de VNG en het Activiteitenbesluit.

In het kader van goede ruimtelijke ordening bedraagt het maximaal (piek)geluidniveau ten hoogste 75 en 72 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode ter plaatse van omliggende woningen. In de nachtperiode zijn er geen relevante bronnen voor het maximaal geluidniveau. Ter plaatse van de appartementen aan de Molenweg en de Fuchsiastraat wordt het maximaal geluidniveau overschreden. Bij overige woningen wordt voldaan aan acceptabele maximale geluidniveaus. Het maximaal geluidniveau wordt in de dagperiode veroorzaakt vrachtwagenbewegingen en in de avondperiode door dichtslaande autoportieren.

In het kader van het Activiteitenbesluit bedraagt het maximaal (piek)geluidniveau ten hoogste 72 en 72 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode ter plaatse van de appartementen aan de Fuchsiastraat. Ter plaatse van overige omliggende woningen bedraagt het maximaal geluidniveau ten hoogste 65 dB(A) in beide beoordelingsperioden. In de nachtperiode zijn er geen relevante bronnen voor het maximaal geluidniveau. Ter plaatse van de appartementen aan de Fuchsiastraat is de maximale geluidbelasting hoger dan de normen, bij overige woningen wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit. Dichtslaande autoportieren zijn de oorzaak van de maximale geluidbelasting.

6.3 INDIRECTE HINDER

De indirecte hinder wordt veroorzaakt door verkeer dat ten behoeve van de inrichting op de openbare weg rijdt. De verkeersbewegingen van en naar de inrichting vinden plaats over de Fuchsiastraat naar de Molenweg. Aangenomen wordt dat het verkeer vanaf de inrichting zal zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld wanneer de kruising met de Molenweg is bereikt.

In tabel 6.3 zijn de berekende equivalente beoordelingsniveaus (L_{Aeq}) ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen gegeven. In bijlage 5 zijn de rekenresultaten voor de rekenpunten gegeven.

Tabel 6.3: Indirecte hinder, equivalent geluidniveau (L_{Aeq})

Beoordelingspunten	Equivalent geluidniveau [dB(A)]		
	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
	07:00 - 19:00	19:00 - 23:00	23:00 - 07:00
▪ appartementen Molenweg 9-23	<u>52</u>	45	-
▪ appartementen Fuchsiastraat 12-84	<u>53</u>	<u>47</u>	-
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 245	21	15	-
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 243	21	16	-
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 237	18	17	-
▪ Bremstraat 1	25	19	-
▪ Nieuwe Nonnendaalseweg 207	24	19	-
▪ Clematisstraat 22	29	24	-
▪ Clematisstraat 18	28	23	-
▪ Bosbesstraat 22	14	16	-
▪ Mirtestraat 44	16	12	-
▪ Mirtestraat 52	16	12	-
▪ Mirtestraat 54	15	11	-
▪ Mirtestraat 60	17	13	-
▪ Mirtestraat 64	17	14	-
▪ Mirtestraat 66	18	16	-

54: onderstreepte waarden zijn groter dan de richtwaarde, maar voldoen aan de grenswaarde

Zoals uit tabel 6.3 blijkt bedraagt het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) vanwege indirecte hinder ten hoogste 53 en 47 dB(A) te bedragen in respectievelijk de dag- en avondperiode ter plaatse van omliggende woningen. Alleen ter plaatse van de geveldelen die grenzen aan de Fuchsiastraat, de doorgang tussen de appartementen, wordt de richtwaarde overschreden. Er wordt echter wel voldaan aan de grenswaarde. Ter plaatse van alle overige woningen wordt aan de richtwaarde voldaan.

De appartementengebouwen zijn van bouwjaren 1997 en 2005. Sinds 1992 is in het Bouwbesluit opgenomen dat de gevelwering van een woning tenminste 20 dB(A) bedraagt. Hiermee is het binnenniveau in de betreffende appartementen voldoende geborgd. Hiermee is de geluidbelasting vanwege indirecte hinder acceptabel.

7 MAATREGELEN

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er sprake is van overschrijdingen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau. Dit voor zowel de toetsing van goede ruimtelijke ordening als het Activiteitenbesluit.

7.1 MAATREGELEN LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt ter plaatse van één rekenpunt op de achtergevel van de appartementen aan de Fuchsiastraat, rekenpunt 15 op de eerste verdieping, overschreden. De geluidbelasting wordt in hoofdzaak bepaald door het koelaggregaat, personenauto's en de rijbewegingen van de vrachtwagens.

De indeling van het parkeerterrein in uitgebreid overleg met de gemeente Nijmegen vastgesteld. Het aanpassen van de routing van personenauto's en vrachtwagens is derhalve niet mogelijk. Aldi kan het geluidvermogen van de personenauto's niet beheersen. Voor vrachtwagens geeft de Aldi instructies aan de chauffeurs om rustig en beheerst te rijden teneinde de geluidemissie zoveel mogelijk te beperken.

Volledigheidshalve is een in werking zijnde koelaggregaat van een vrachtwagen opgenomen in de modellering gedurende een half uur per dag. Wanneer deze bron in zijn geheel niet gebruikt wordt, conform BBT en hetgeen niet nodig is tijdens lossen van koel/vriesproducten, of wanneer het gebruik beperkt wordt tot ten hoogste 15 min per dag, dan wordt ook op rekenpunt 15 voldaan aan het Activiteitenbesluit. Aldi dient hiertoe organisatorische maatregelen te nemen en erop toe te zien dat een koelaggregaat uit gezet wordt of ten hoogste 15 minuten aan staat. Dit rekenresultaat is in bijlage 6 opgenomen.

Met deze maatregel is het akoestisch woon- en leefklimaat in het appartement voldoende geborgd en wordt voldaan aan de richtwaarde voor goede ruimtelijke ordening en de geluidnormen van het Activiteitenbesluit.

7.2 MAXIMAAL GELUIDNIVEAU

Maximaal geluidniveau vrachtwagens

De rijdende vrachtwagens zijn één van de oorzaken van de overschrijding van het maximaal geluidniveau in de dagperiode. Aan het geluidvermogen van deze bron kunnen geen verdere maatregelen getroffen worden omdat een deel van de vrachtwagens van externe leveranciers zijn. Er is reeds gerekend met rustig rijdende vrachtwagen. Aldi gaat om dit te handhaven gedragsregels opleggen aan de chauffeurs. Het plaatsen van geluidschermen is op de locatie van de vrachtwagenroute, midden op het parkeerterrein, niet mogelijk. Bovendien moeten schermen erg hoog zijn om überhaupt effectief te zijn op de 1^e en 2^e etage van het appartementengebouw. Herindeling van het terrein of de locatie van laden en lossen is niet doeltreffend omdat de ontsluiting via de Fuchsiastraat behouden blijft en een andere wijze van ontsluiten het probleem naar andere woningen verplaatst.

Het maximaal geluidniveau bedraagt in de dagperiode ten hoogste 75 dB(A) ter plaatse van de appartementen aan de Molenweg en Fuchsiastraat. De appartementengebouwen zijn van bouwjaren 1997 en 2005. Sinds 1992 is in het Bouwbesluit opgenomen dat de gevelwering van een woning tenminste 20 dB(A) bedraagt. Hiermee is het binnenniveau (55 dB(A) voor piekgeluiden in de dagperiode) in de betreffende appartementen voldoende geborgd.

De gemeente wordt verzocht medewerking te verlenen aan de hogere maximale geluidniveaus vanwege vrachtwagenbewegingen in de dagperiode. Dit omdat maatregelen onmogelijk dan wel onvoldoende doeltreffend zijn, omdat voor het gebruik, conform het Activiteitenbesluit, deze piekgeluiden niet getoetst hoeven te worden en omdat het binnenniveau in de betreffende appartementen voldoende geborgd is.

Maximaal geluidniveau autoportieren

Het dichtslaan van autoportieren is een maatgevende bron in de dag- en avondperiode voor de appartementen aan de Fuchsiastraat. Omdat het geluidvermogen van personenauto's niet beheerst kan worden door Aldi kunnen overdrachtsmaatregelen overwogen worden.

Een deel van het totale parkeerterrein maakt onderdeel uit van de inrichting, een ander deel voor de bewoners van de appartementen. Van zowel parkerende auto's voor Aldi als van/voor de bewoners geldt hetzelfde bronvermogen en dezelfde geluidbelasting. Een herindeling van het parkeerterrein verandert de maximale geluidbelasting ter plaatse van de appartementen niet, alleen de veroorzaker (een klant of een bewoner). De parkeerplaatsen voor bewoners zijn reeds aanwezig. In het kader van goede ruimtelijke ordening is er geen verslechtering van de maximale geluidbelasting voor de appartementen aan de Fuchsiastraat.

In het kader van het Activiteitenbesluit kan overwogen worden de berekende waarden in de dagperiode toe te staan en vast te leggen met een maatwerkvoorschrift. Op basis van het bouwjaar van de appartementen mag een geluidwering van ten minste 20 dB(A) verwacht worden. Met een maximale geluidbelasting van 72 dB(A) is het binnenniveau van 55 dB(A) in de dagperiode voldoende geborgd.

Voor het parkeren in de avondperiode kan overwogen worden de parkeerplaatsen direct nabij de appartementen aan de Fuchsiastraat niet te gebruiken. Het uitsluiten van het gebruik van de 5 meest nabij gelegen parkeervakken (vakken 65 t/m 69) reduceert het maximaal geluidniveau tot 66 dB(A), een marginale overschrijding (+1 dB(A)). Omdat de openingstijden beperkt zijn tot 20:00 uur, wordt deze overschrijding acceptabel geacht. De gemeente wordt verzocht voor deze maatregel en maximale geluidbelasting maatwerkvoorschriften op te stellen.

Met een andere indeling van het parkeerterrein kunnen auto's op grotere afstand geparkeerd worden, zodat aan het maximaal geluidniveau voldaan kan worden. Echter is de indeling van het parkeerterrein in nauw overleg met de gemeente tot stand gekomen. Dit is tevens een argument om de indeling van het terrein niet te wijzigen.

In bijlage 7 zijn de resultaten voor het maximaal geluidniveau na maatregelen opgenomen.

8 CONCLUSIE

In opdracht van Aldi Groenlo BV is voor de Aldi supermarkt te Nijmegen een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek betreft een prognose-onderzoek voor de nieuw te realiseren supermarkt aan de Molenweg te Nijmegen. De winkel verhuist naar het nieuwe pand achter de huidige Aldi. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de omgevingsvergunning, aspect ruimte en milieu, en in het kader van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer.

Op grond van onderhavig onderzoek kan worden geconcludeerd dat:

- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) in de representatieve bedrijfssituatie, na het treffen van maatregelen, ten hoogste 51, 44 en 40 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van omliggende geluidgevoelige bestemmingen;
- het maximaal (piek)geluidniveau, na het treffen van maatregelen, ten hoogste 75 en 66 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag- en avondperiode ter plaatse van omliggende geluidgevoelige bestemmingen.
- Om aan de normen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau te kunnen voldoen dient Aldi organisatorische maatregelen te treffen en vrachtwagenchauffeurs instrueren rustig te rijden zodat het laden en lossen kort en geluidarm wordt uitgevoerd. Enkele parkeerplaatsen nabij de appartementen aan de Fuchsiastraat kunnen in de avondperiode niet gebruikt worden door klanten van de Aldi.
- de inrichting voldoet aan de “Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer” uit 1996. De geluidbelasting ten gevolge van indirecte hinder, verkeer van en naar de Aldi, bedraagt ten hoogste 53 en 47 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode. De richtwaarde wordt overschreden maar er wordt voldaan aan de maximale grenswaarde.

Uit het onderhavig onderzoek blijkt dat er in het kader van goede ruimtelijke ordening een acceptabel akoestische situatie is ter plaatse van omliggende woningen en appartementen. Er zijn hogere geluidbelastingen vastgesteld dan de richtwaarden en geluidnormen van het Activiteitenbesluit. De overschrijdingen zijn beperkt en het geluidniveau in de betreffende appartementen is voldoende geborgd. De gemeente wordt verzocht medewerking te verlenen aan de bestemmingswijziging en maatwerkvoorschriften op te stellen voor het gebruik van de inrichting.

Bijlage 1: Situatie



428200


428000

186200


186400

Industrielawaai - IL, [versie van Nijmegen - Aldi Nijmegen RBS] , Geomilieu V2020.0 rev 1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

situatie



Renvooi			
Filiaal nr.:	CUL-021		
Adres :	Molenweg		
Plaats :	Nijmegen		
Oppervlakte per ruimte			
Verkoopsruimte	01	1063,1	M2
Magazijn	02	257,7	M2
Sociale Ruimte	03	41,8	M2
Totale vloeroppervlakte		1362,6	M2
Parkeerplaatsen op eigen terrein		61	St
Parkeerplaatsen op openbaar terrein		68	St
Totaal aanwezige p.p.		129	St



Situatie

Schaal: 1:1000
 Kadastrale gemeente: Nierbosch
 Sectie: I
 Nummer: 2728grnt.



project: Aldi aan de Molenweg, te Nijmegen opdrachtgever: Aldi Culemborg BV Postbus 528, 4100 AM Culemborg Tel 0345-477100, Fax 0345-477190		datum: 23-05-2019 revisie: 1	
Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP		versie: Situatie schaal: A1 datum: 1.250	
Kerkweg 17 Postbus 139 Tel 0165-403041 E-mail: info@denhollander.nl Internet: www.denhollander.nl		4791 HG Hlandert 4790 AC Hlandert Fax 0165-403041 info@denhollander.nl www.denhollander.nl	
		DH16-357 D100.3	

Bijlage 2: Invoergegevens



Industrielaan - IL, [versie van Nijmegen - v2 Aldi Nijmegen RBS], Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

invoergegevens: gebouwen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS

Model eigenschap

Omschrijving	v2 Aldi Nijmegen RBS
Verantwoordelijke	rdegraaf
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	rdegraaf op 13-8-2020
Laatst ingezien door	rdegraaf op 12-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja




invoergegevens: bodemgebieden

Vanwege grote omvang objecten is geen lijst met items toegevoegd. De bodemfactor is met keuren (zie legenda) aangegeven.




Industrielawaai - IL, [versie van Nijmegen - v2 Aldi Nijmegen RBS] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

invoergegevens: toetspunten




Industrielawaai - IL, [versie van Nijmegen - v2 Aldi Nijmegen RBS] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

invoergegevens: puntbronnen




Industrielawaai - IL, [versie van Nijmegen - v2 Aldi Nijmegen RBS], Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

invoergegevens: mobiele bronnen, indirecte hinder




Industrielawaai - IL, [versie van Nijmegen - v2 Aldi Nijmegen RBS] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

invoergegevens: mobiele bronnen, auto's en vrachtwagens



Industrielawaai - IL, [versie van Nijmegen - v2 Aldi Nijmegen RBS] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

invoergegevens: mobiele bronnen, winkelwagens



Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		13,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		14,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		15,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		14,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		14,53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		15,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		15,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		14,15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		15,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		14,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		13,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		13,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		13,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		13,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		12,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	industriefunctie	13,47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		13,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	industriefunctie	13,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	industriefunctie	13,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	industriefunctie	15,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		13,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		13,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		13,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	woonfunctie	25,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	kantoorfunctie, woonfunctie	13,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
26	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	9,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	industriefunctie	3,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	industriefunctie	3,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	industriefunctie	3,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	industriefunctie	3,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	industriefunctie	3,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	industriefunctie	3,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	industriefunctie	3,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	woonfunctie	13,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	woonfunctie	18,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	woonfunctie	18,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	woonfunctie	13,05	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	woonfunctie	13,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	woonfunctie	15,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	woonfunctie	16,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	woonfunctie	17,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	woonfunctie	16,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	woonfunctie	16,27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	woonfunctie	17,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	woonfunctie	16,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	woonfunctie	17,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	woonfunctie	17,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	woonfunctie	17,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	woonfunctie	17,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	woonfunctie	18,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
51	woonfunctie	17,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	woonfunctie	17,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54		12,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55		18,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56		16,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57		13,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58		12,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59		12,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60		14,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61		13,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62		14,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63		12,15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64		14,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65		12,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66		26,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67		17,12	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68		13,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69		13,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70		13,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71		13,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72		13,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73		14,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74		13,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75		14,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76		14,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
77		14,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78		14,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79		13,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80		14,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81		16,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82		13,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83		13,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84		13,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85		13,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86		13,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87		13,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88		13,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89		13,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90		13,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91		14,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92		13,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93		14,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94		13,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95		15,53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96		14,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97		14,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98		14,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99		14,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100		19,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101		13,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102		13,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103		13,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104		13,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105		13,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106		15,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107		13,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108		13,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109		18,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110		20,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111		15,12	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112		17,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113		14,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114		13,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115		13,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116		13,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117		16,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118		13,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119		13,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120		13,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121		14,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122		15,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123		15,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124		14,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125		13,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126		13,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
127		13,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128		13,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129		13,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130		13,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131		13,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132		13,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133		13,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134		13,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135		13,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136		13,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137		13,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138		12,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139		13,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140		13,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141		13,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142		13,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143		13,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144		14,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145		13,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146		15,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147		15,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148		13,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149		13,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150		13,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	woonfunctie	17,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
152	woonfunctie	16,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	woonfunctie	16,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	woonfunctie	16,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	woonfunctie	16,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	woonfunctie	16,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	woonfunctie	16,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	woonfunctie	21,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	woonfunctie	21,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	woonfunctie	21,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	woonfunctie	21,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	woonfunctie	21,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	woonfunctie	20,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	woonfunctie	21,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	woonfunctie	21,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	woonfunctie	20,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	woonfunctie	20,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	woonfunctie	20,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	woonfunctie	21,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	woonfunctie	21,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	woonfunctie	21,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	woonfunctie	20,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	woonfunctie	20,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	woonfunctie	14,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	woonfunctie	21,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	woonfunctie	20,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
177	woonfunctie	21,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	woonfunctie	17,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	woonfunctie	21,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	woonfunctie	17,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	woonfunctie	17,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	industriefunctie	16,27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	winkelfunctie, woonfunctie	3,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	woonfunctie	19,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	woonfunctie	19,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	woonfunctie	19,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	woonfunctie	22,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	woonfunctie	17,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	industriefunctie	16,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	woonfunctie	14,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	woonfunctie	14,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woof	17,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	woonfunctie	18,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	woonfunctie	18,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	woonfunctie	18,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	woonfunctie	19,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	woonfunctie	17,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	woonfunctie	18,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	woonfunctie	16,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	woonfunctie	17,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	woonfunctie	16,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
202	woonfunctie	17,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	woonfunctie	16,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	woonfunctie	16,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	woonfunctie	16,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	woonfunctie	16,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	woonfunctie	16,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	woonfunctie	16,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	woonfunctie	17,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	woonfunctie	16,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	woonfunctie	17,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	woonfunctie	19,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	woonfunctie	16,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	woonfunctie	15,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	woonfunctie	14,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	woonfunctie	18,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	woonfunctie	18,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	woonfunctie	18,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	woonfunctie	17,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	woonfunctie	18,08	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	woonfunctie	19,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	woonfunctie	19,12	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	woonfunctie	19,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	woonfunctie	17,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	woonfunctie	18,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	woonfunctie	18,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
227	woonfunctie	18,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	winkelfunctie, woonfunctie	16,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	winkelfunctie, woonfunctie	19,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	woonfunctie	17,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	woonfunctie	18,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	woonfunctie	18,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	woonfunctie	18,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	woonfunctie	16,15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	woonfunctie	17,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	woonfunctie	17,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	woonfunctie	17,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	woonfunctie	17,47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	woonfunctie	17,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	woonfunctie	17,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	woonfunctie	18,47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	woonfunctie	17,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	woonfunctie	18,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	woonfunctie	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	woonfunctie	17,15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	woonfunctie	18,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	woonfunctie	15,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	woonfunctie	14,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	woonfunctie	19,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	woonfunctie	18,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	woonfunctie	18,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
252	woonfunctie	17,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	woonfunctie	14,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	woonfunctie	19,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie	17,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	winkelfunctie, woonfunctie	19,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	woonfunctie	18,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	woonfunctie	18,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	woonfunctie	18,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	woonfunctie	16,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	woonfunctie	18,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	woonfunctie	18,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	woonfunctie	18,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	woonfunctie	17,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	woonfunctie	18,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	woonfunctie	18,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	woonfunctie	18,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	woonfunctie	18,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	woonfunctie	18,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	woonfunctie	16,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	woonfunctie	17,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	woonfunctie	17,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	woonfunctie	18,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	woonfunctie	18,27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	woonfunctie	16,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	woonfunctie	18,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
277	woonfunctie	18,15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	woonfunctie	18,15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	woonfunctie	12,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	woonfunctie	17,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	woonfunctie	17,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	woonfunctie	17,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	woonfunctie	17,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	woonfunctie	17,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	woonfunctie	17,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	woonfunctie	17,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	woonfunctie	17,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	woonfunctie	17,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	woonfunctie	17,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	woonfunctie	17,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	woonfunctie	17,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	woonfunctie	17,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	woonfunctie	17,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	woonfunctie	19,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	woonfunctie	19,12	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	woonfunctie	18,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	woonfunctie	18,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	woonfunctie	18,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	woonfunctie	18,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	woonfunctie	18,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	woonfunctie	17,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - NijmegenGroep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
302	woonfunctie	17,10	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	industriefunctie, woonfunctie	16,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	woonfunctie	17,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	industriefunctie, woonfunctie	16,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	kantoorfunctie	15,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	woonfunctie	16,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	woonfunctie	16,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	woonfunctie	17,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	woonfunctie	16,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	woonfunctie	18,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	woonfunctie	18,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	woonfunctie	18,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	woonfunctie	18,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	woonfunctie	18,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	woonfunctie	18,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	woonfunctie	18,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	woonfunctie	18,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	woonfunctie	18,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	woonfunctie	19,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	woonfunctie	17,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	woonfunctie	18,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	woonfunctie	18,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	woonfunctie	18,47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, woonfun	17,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	18,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
328	woonfunctie	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	woonfunctie	15,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	woonfunctie	14,52	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	woonfunctie	17,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	woonfunctie	19,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	woonfunctie	18,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	woonfunctie	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	woonfunctie	18,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	woonfunctie	18,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	woonfunctie	18,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	woonfunctie	18,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	woonfunctie	18,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	woonfunctie	17,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	woonfunctie	18,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	woonfunctie	19,12	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	woonfunctie	18,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	woonfunctie	18,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	woonfunctie	17,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	woonfunctie	19,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	woonfunctie	19,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	woonfunctie	18,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	woonfunctie	17,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	woonfunctie	18,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	woonfunctie	18,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	woonfunctie	18,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
353	woonfunctie	18,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	woonfunctie	18,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	woonfunctie	18,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	woonfunctie	17,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	woonfunctie	18,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	woonfunctie	18,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	woonfunctie	18,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	woonfunctie	18,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	woonfunctie	17,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	woonfunctie	17,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	woonfunctie	19,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	woonfunctie	16,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	woonfunctie	14,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	woonfunctie	19,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	woonfunctie	16,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	woonfunctie	20,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	woonfunctie	20,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	woonfunctie	20,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	woonfunctie	20,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	woonfunctie	20,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	woonfunctie	20,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	woonfunctie	19,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	woonfunctie	17,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	woonfunctie	17,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	woonfunctie	19,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
378	woonfunctie	16,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	woonfunctie	16,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	woonfunctie	18,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	woonfunctie	18,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	woonfunctie	18,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	woonfunctie	18,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	woonfunctie	18,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385	woonfunctie	18,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	woonfunctie	17,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	woonfunctie	17,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	woonfunctie	17,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389	woonfunctie	17,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	woonfunctie	17,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	overige gebruiksfunctie	14,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	woonfunctie	16,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	woonfunctie	16,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	woonfunctie	16,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	woonfunctie	16,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	woonfunctie	16,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	woonfunctie	17,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	woonfunctie	16,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	woonfunctie	17,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	woonfunctie	16,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	woonfunctie	16,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	woonfunctie	17,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
403	woonfunctie	16,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	woonfunctie	16,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	woonfunctie	17,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	woonfunctie	17,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	woonfunctie	17,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	woonfunctie	17,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	woonfunctie	18,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	woonfunctie	19,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	woonfunctie	17,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	woonfunctie	16,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	woonfunctie	16,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	woonfunctie	17,10	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	woonfunctie	17,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	woonfunctie	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	woonfunctie	16,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	woonfunctie	16,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	woonfunctie	16,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	woonfunctie	16,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	woonfunctie	16,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	woonfunctie	16,47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	woonfunctie	17,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	woonfunctie	17,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	woonfunctie	16,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	woonfunctie	16,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	woonfunctie	16,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
428	woonfunctie	17,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	woonfunctie	16,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	woonfunctie	19,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	17,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	woonfunctie	19,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	woonfunctie	19,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	woonfunctie	19,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	woonfunctie	21,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	woonfunctie	18,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	woonfunctie	21,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	woonfunctie	17,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	woonfunctie	18,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	woonfunctie	18,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	woonfunctie	17,52	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	woonfunctie	15,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	woonfunctie	16,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	woonfunctie	17,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	woonfunctie	16,52	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	woonfunctie	18,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	woonfunctie	17,53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	onderwijsfunctie	14,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449	woonfunctie	16,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	woonfunctie	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	woonfunctie	16,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	woonfunctie	17,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
453	woonfunctie	18,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	woonfunctie	16,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	woonfunctie	17,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	woonfunctie	17,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	woonfunctie	17,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	woonfunctie	17,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	woonfunctie	16,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	woonfunctie	16,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	woonfunctie	17,47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	woonfunctie	17,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	woonfunctie	16,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	woonfunctie	17,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	winkelfunctie, woonfunctie	20,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	woonfunctie	19,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	woonfunctie	16,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	woonfunctie	16,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	woonfunctie	17,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	woonfunctie	17,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471		13,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472		13,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473		18,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474		13,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475		13,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476		15,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477		13,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
478		14,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479		13,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480		14,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481		13,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482		13,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483		14,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484		14,52	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485		13,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486		13,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487		13,38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488		13,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489		14,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490		16,47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491		17,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492		13,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493		13,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494		13,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495		16,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496		13,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497		13,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498		13,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499		13,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500		13,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501		12,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502		13,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
503		13,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504		13,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505		13,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506		13,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507		14,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508		14,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509		14,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510		13,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511		14,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512		13,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
513		13,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514		14,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515		13,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516		13,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517		13,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518		14,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519		13,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520		13,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521		13,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522		13,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523		15,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524		14,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525		13,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526		14,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527		13,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
528	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	14,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	overige gebruiksfunctie	13,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	overige gebruiksfunctie	13,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531		13,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532		13,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533		12,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534		13,47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535		13,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536		13,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537		13,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538		12,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539		12,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540		13,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541		13,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542		13,38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	overige gebruiksfunctie	13,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544		14,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545		12,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546		13,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547		18,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548		13,15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549		14,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550		17,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551		13,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552		14,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
553		14,38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554		14,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555		14,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556		13,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557		13,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558		13,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559		13,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560		13,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561		13,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562		13,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	overige gebruiksfunctie	13,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	overige gebruiksfunctie	13,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565		14,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566		13,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567		14,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568		14,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569		13,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570		13,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571		13,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572		13,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573		13,27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574		13,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575		13,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576		13,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
577		13,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
578		13,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579		13,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580		13,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581		13,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582		13,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583		13,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584		13,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585		13,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586		14,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587		13,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588		13,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590		13,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591		15,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592		14,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593		16,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594		13,38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595		13,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596		13,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597		13,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598		13,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599		13,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600		13,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601		13,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602		13,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603		13,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
604		12,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605		12,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606		13,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607		13,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608		13,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609		13,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610		13,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611		13,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612		13,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613		13,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614		13,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615		13,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616		13,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617		13,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618		13,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619		13,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620		14,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621		14,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622		13,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623		14,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624		15,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625		13,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626		13,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627		14,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629		13,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
630		13,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631		13,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632		13,53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633		14,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634		13,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635		13,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636		13,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637		13,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638		16,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639		14,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640		13,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641		15,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642		13,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643		15,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644	woonfunctie	19,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	woonfunctie	17,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	Aldi nieuwe winkel	5,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1531	winkelfunctie, woonfunctie	12,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2731	winkelfunctie, woonfunctie	9,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2732	winkelfunctie, woonfunctie	3,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2734	winkelfunctie, woonfunctie	9,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2736	woonfunctie	16,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2737	woonfunctie	16,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
832			98,11	152,91	0,00
834			55,45	40,12	0,00
835			62,57	117,40	0,00
836			39,66	24,92	0,00
837			30,44	21,23	0,00
838			70,56	50,63	0,00
839			98,11	152,58	0,00
842			194,25	126,24	0,00
843			39,66	24,92	0,00
844			37,12	55,96	0,00
845			308,80	218,48	0,00
846			330,28	251,75	0,00
847			136,28	227,07	0,00
848			78,49	55,54	0,00
849			39,78	25,19	0,00
850			229,31	133,84	0,00
851			312,62	248,13	0,00
853			253,00	270,26	0,00
854			29,95	22,53	0,00
855			69,19	54,60	0,00
856			110,08	153,60	0,00
857			7,91	3,88	0,00
858			145,33	226,48	0,00
859			336,79	399,13	0,00
860			10,48	3,22	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
861			153,60	198,06	0,00
862			46,51	18,72	0,00
863			482,17	395,64	0,00
864			202,67	156,93	0,00
865			11,84	7,47	0,00
866			131,95	123,43	0,00
867			10,30	4,98	0,00
868			11,43	6,94	0,00
869			55,55	111,93	0,00
870			109,44	103,85	0,00
871			165,68	130,38	0,00
872			144,48	137,68	0,00
873			11,53	7,00	0,00
874			127,35	98,48	0,00
875			193,22	308,86	0,00
876			127,86	113,75	0,00
877			105,75	190,46	0,00
878			79,72	59,65	0,00
879			18,04	8,25	0,00
880			205,79	173,31	0,00
883			42,55	33,16	0,00
885			103,30	77,96	0,00
890			103,30	77,96	0,00
891			251,52	182,45	0,00
892			1916,90	6658,12	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
893			174,11	382,04	0,00
894			250,05	706,55	0,00
895			312,66	248,16	0,00
898			330,28	251,75	0,00
899			230,29	131,44	0,00
900			246,96	175,62	0,00
901			253,00	269,55	0,00
902			305,98	245,65	0,00
903			1374,86	1947,00	0,00
904			230,19	126,84	0,00
905			312,88	242,48	0,00
907			57,83	31,39	0,00
908			305,53	210,43	0,00
909			261,76	682,94	0,00
910			19,58	23,83	0,00
911			84,21	170,05	0,00
912			188,47	144,00	0,00
914			1374,86	1947,00	0,00
917			305,53	210,42	0,00
918			185,21	164,55	0,00
920			202,51	212,78	0,00
921			83,30	77,64	0,00
922			189,02	133,01	0,00
923			288,49	326,57	0,00
924			232,19	221,47	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
925			100,98	160,33	0,00
926			256,64	713,48	0,00
927			143,71	201,26	0,00
928			74,99	161,81	0,00
929			198,82	447,91	0,00
930			193,86	124,25	0,00
932			21,28	15,52	0,00
933			287,90	327,01	0,00
934			287,90	327,01	0,00
939			13,75	7,64	0,00
940			194,70	169,39	0,00
941			74,47	166,26	0,00
942			183,99	172,11	0,00
943			51,47	110,28	0,00
945			73,89	50,22	0,00
946			11,49	7,23	0,00
947			47,20	33,11	0,00
948			331,50	792,77	0,00
949			9,79	5,68	0,00
950			9,84	5,76	0,00
951			298,59	164,73	0,00
953			13,16	10,43	0,00
954			71,47	94,80	0,00
955			9,79	5,69	0,00
956			23,96	9,53	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
957			75,80	58,91	0,00
959			233,34	126,50	0,00
960			48,38	67,46	0,00
961			11,67	7,51	0,00
962			8,05	3,77	0,00
963			11,54	7,41	0,00
964			8,93	4,48	0,00
965			22,66	8,87	0,00
966			14,96	13,95	0,00
967			67,59	27,73	0,00
969			203,26	444,91	0,00
970			43,17	20,02	0,00
971			37,36	56,71	0,00
972			20,62	26,37	0,00
973			2,50	0,06	0,00
975			11,77	7,69	0,00
976			54,45	35,70	0,00
977			9,30	5,00	0,00
978			270,29	379,12	0,00
980			11,92	8,12	0,00
981			25,30	39,88	0,00
983			27,39	30,42	0,00
984			25,24	36,40	0,00
987			54,69	44,74	0,00
988			144,48	325,15	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
989			9,03	4,69	0,00
991			9,30	4,74	0,00
992			11,53	7,36	0,00
993			209,03	206,12	0,00
994			183,35	117,20	0,00
996			8,56	4,41	0,00
998			12,38	9,26	0,00
999			13,00	6,36	0,00
1000			33,56	27,30	0,00
1002			8,92	4,49	0,00
1003			276,26	753,59	0,00
1004			11,61	7,41	0,00
1005			9,25	4,95	0,00
1006			26,84	44,93	0,00
1007			11,06	4,92	0,00
1008			12,11	8,69	0,00
1009			23,47	31,31	0,00
1010			10,15	5,11	0,00
1011			37,23	26,13	0,00
1013			9,95	7,87	0,00
1014			9,04	4,71	0,00
1016			215,00	209,31	0,00
1018			23,81	29,38	0,00
1019			8,43	4,06	0,00
1020			174,79	452,93	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1021			10,52	6,19	0,00
1023			272,40	302,28	0,00
1024			269,48	400,25	0,00
1025			31,12	48,42	0,00
1026			99,86	40,06	0,00
1027			16,88	9,01	0,00
1028			10,96	4,25	0,00
1029			470,13	631,79	0,00
1030			410,66	743,58	0,00
1031			153,50	651,60	0,00
1032			350,37	554,99	0,00
1033			127,69	245,98	0,00
1034			162,02	420,35	0,00
1035			236,82	314,11	0,00
1036			152,94	131,81	0,00
1037			158,46	257,76	0,00
1038			113,71	350,36	0,00
1039			24,06	13,53	0,00
1040			112,25	77,94	0,00
1041			34,88	52,55	0,00
1042			94,68	136,91	0,00
1044			27,98	48,98	0,00
1045			106,38	67,01	0,00
1046			176,29	228,49	0,00
1047			216,63	1018,18	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1048			56,10	28,33	0,00
1049			87,91	103,48	0,00
1052			12,01	7,66	0,00
1053			4,38	0,38	0,00
1054			210,44	389,30	0,00
1055			134,50	222,31	0,00
1056			25,33	33,65	0,00
1057			155,10	101,90	0,00
1058			12,50	7,01	0,00
1059			35,93	26,22	0,00
1060			75,31	158,70	0,00
1061			13,11	8,00	0,00
1062			10,39	6,74	0,00
1063			54,64	111,64	0,00
1064			51,63	109,87	0,00
1065			33,33	66,40	0,00
1066			16,89	13,00	0,00
1067			51,99	39,73	0,00
1068			105,36	96,45	0,00
1069			342,05	429,89	0,00
1071			34,22	25,78	0,00
1072			351,86	679,27	0,00
1073			27,02	45,13	0,00
1074			139,91	369,68	0,00
1075			98,53	98,01	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1076			149,15	418,32	0,00
1077			22,29	22,41	0,00
1078			22,11	10,32	0,00
1079			23,72	15,24	0,00
1080			52,93	109,38	0,00
1081			213,40	308,18	0,00
1082			57,69	36,09	0,00
1083			41,36	100,65	0,00
1084			56,56	49,75	0,00
1085			27,48	46,98	0,00
1086			155,33	123,20	0,00
1087			17,07	13,17	0,00
1088			43,78	106,07	0,00
1089			121,31	348,60	0,00
1090			238,07	685,94	0,00
1091			16,13	7,87	0,00
1092			39,84	64,32	0,00
1093			60,40	30,75	0,00
1094			82,13	73,04	0,00
1095			125,54	441,95	0,00
1096			374,28	996,22	0,00
1097			116,94	192,10	0,00
1099			72,48	65,62	0,00
1100			183,99	141,51	0,00
1101			27,21	10,25	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1102			287,84	852,80	0,00
1103			47,09	38,18	0,00
1104			142,16	292,22	0,00
1105			32,74	14,74	0,00
1106			61,25	40,17	0,00
1107			136,28	86,06	0,00
1108			92,21	146,31	0,00
1109			99,35	94,24	0,00
1110			209,31	411,11	0,00
1111			74,81	71,92	0,00
1112			78,76	225,00	0,00
1113			109,93	153,84	0,00
1114			14,17	12,22	0,00
1115			5,42	1,93	0,00
1117			7,60	2,86	0,00
1118			13,33	9,92	0,00
1120			11,68	7,51	0,00
1122			18,09	11,45	0,00
1123			94,86	258,61	0,00
1124			77,50	81,34	0,00
1125			6,94	2,83	0,00
1126			118,77	105,98	0,00
1127			22,11	12,90	0,00
1128			80,19	62,17	0,00
1129			63,51	49,33	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1130			127,48	162,15	0,00
1131			22,04	12,62	0,00
1134			158,53	273,38	0,00
1135			137,57	146,63	0,00
1136			85,91	144,50	0,00
1137			24,83	48,94	0,00
1138			84,16	220,88	0,00
1139			40,99	90,70	0,00
1140			20,11	25,26	0,00
1141			63,68	47,30	0,00
1142			49,97	56,84	0,00
1143			214,12	627,45	0,00
1144			128,70	242,53	0,00
1145			71,18	58,41	0,00
1146			31,09	49,89	0,00
1147			304,34	851,16	0,00
1148			59,40	150,52	0,00
1149			25,39	51,25	0,00
1150			55,66	52,31	0,00
1151			108,15	148,48	0,00
1152			130,47	127,98	0,00
1153			135,64	182,06	0,00
1154			143,98	96,21	0,00
1155			49,00	154,56	0,00
1156			98,57	242,26	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1157			110,53	62,15	0,00
1158			7,62	2,49	0,00
1159			26,88	39,71	0,00
1160			97,07	80,40	0,00
1161			42,73	33,36	0,00
1162			32,03	10,09	0,00
1163			21,96	7,01	0,00
1164			20,08	6,46	0,00
1179			215,88	631,91	0,00
1180			40,15	75,10	0,00
1181			39,98	21,91	0,00
1182			26,96	21,08	0,00
1183			40,79	60,55	0,00
1184			8,93	3,47	0,00
1185			6,77	2,69	0,00
1186			101,65	152,34	0,00
1188			17,79	5,99	0,00
1190			22,56	29,38	0,00
1191			130,83	114,15	0,00
1192			109,43	149,66	0,00
1193			82,71	70,90	0,00
1199			112,27	60,31	0,00
1202			112,73	59,12	0,00
1204			100,00	78,24	0,00
1205			11,57	3,70	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1206			19,72	6,73	0,00
1207			38,55	30,43	0,00
1213			213,16	209,18	0,00
1214			211,18	201,11	0,00
1215			5,85	1,96	0,00
1216			120,90	249,51	0,00
1217			120,91	249,48	0,00
1218			106,27	107,88	0,00
1219			26,62	40,24	0,00
1220			199,52	205,46	0,00
1221			80,27	192,43	0,00
1222			4,69	1,35	0,00
1223			122,80	98,45	0,00
1224			24,31	21,58	0,00
1225			175,97	308,62	0,00
1226			60,27	66,77	0,00
1227			11,88	7,96	0,00
1228			15,97	15,43	0,00
1229			11,97	8,06	0,00
1230			14,90	13,80	0,00
1231			26,26	19,31	0,00
1232			129,21	326,82	0,00
1233			50,67	107,59	0,00
1234			48,89	125,60	0,00
1235			48,06	31,83	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1247			168,13	309,68	0,00
1251			69,37	53,76	0,00
1253			388,64	367,64	0,00
1255			187,55	166,53	0,00
1258			187,55	166,53	0,00
1259			73,88	49,93	0,00
1261			199,42	204,64	0,00
1263			213,66	176,95	0,00
1264			120,86	92,90	0,00
1266			129,89	330,07	0,00
1267			215,93	173,67	0,00
1268			51,40	109,34	0,00
1269			48,70	124,90	0,00
1270			16,89	16,17	0,00
1272			215,93	173,66	0,00
1274			162,76	419,86	0,00
1276			82,40	67,86	0,00
1277			14,95	13,89	0,00
1278			240,82	321,29	0,00
1280			132,23	327,54	0,00
1281			98,42	72,57	0,00
1282			5,64	1,36	0,00
1283			77,11	167,48	0,00
1284			98,42	72,57	0,00
1286			98,42	72,66	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1288			32,17	47,49	0,00
1289			7,84	1,38	0,00
1290			9,07	3,57	0,00
1295			158,53	273,38	0,00
1296			187,55	166,53	0,00
1297			405,55	348,24	0,00
1298			343,95	331,10	0,00
1299			345,36	294,73	0,00
1300			236,39	286,38	0,00
1301			174,35	189,35	0,00
1302			158,46	259,31	0,00
1308			57,05	42,30	0,00
1310			11,77	7,71	0,00
1311			20,48	13,19	0,00
1313			56,79	44,83	0,00
1318			470,10	638,54	0,00
1321			209,03	206,12	0,00
1354			228,53	293,88	0,00
1367			43,17	20,02	0,00
1368			369,16	771,65	0,00
1369			410,26	326,50	0,00
1370			344,03	330,81	0,00
1371			418,76	944,46	0,00
1372			186,36	137,03	0,00
1373			240,33	116,85	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1374			186,52	382,14	0,00
1376			111,11	93,63	0,00
1378			108,93	127,71	0,00
1380			44,93	36,97	0,00
1383			56,37	44,97	0,00
1384			16,55	5,94	0,00
1385			106,91	94,42	0,00
1386			31,66	24,51	0,00
1387			28,80	47,22	0,00
1388			14,63	13,24	0,00
1389			13,24	3,63	0,00
1390			40,73	33,66	0,00
1391			15,89	13,54	0,00
1393			108,85	207,12	0,00
1394			13,79	7,62	0,00
1395			210,44	389,30	0,00
1397			421,00	350,02	0,00
1399			93,34	76,33	0,00
1401			343,06	329,65	0,00
1402			215,94	619,87	0,00
1403			620,65	609,96	0,00
1404			83,03	207,54	0,00
1406			767,31	654,13	0,00
1407			227,93	1038,61	0,00
1409			195,27	426,51	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1410			210,60	192,01	0,00
1415			351,86	679,27	0,00
1417			98,26	107,67	0,00
1419			84,54	77,69	0,00
1427			21,88	16,73	0,00
1428			60,80	46,18	0,00
1429			299,24	166,81	0,00
1430			340,62	320,63	0,00
1431			276,29	753,42	0,00
1432			757,99	657,75	0,00
1434			369,16	771,65	0,00
1435			319,69	776,95	0,00
1437			98,23	157,79	0,00
1438			319,69	776,95	0,00
1440			325,50	176,40	0,00
1441			350,37	554,99	0,00
1442			370,84	665,24	0,00
1447			9,60	5,27	0,00
1448			22,30	30,53	0,00
1449			13,56	8,64	0,00
1450			2,70	0,05	0,00
1451			16,59	13,03	0,00
1452			11,33	5,67	0,00
1460			22,35	31,01	0,00
1461			142,32	287,29	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf
1462			32,05	61,64	0,00
1466			454,85	552,55	0,00
1474			454,90	552,64	0,00
1481			164,92	147,52	0,00
1484		terrein Aldi -- 0,01m (Buiten)	396,72	4531,37	0,00
1485	P1	4 plaatsen	34,98	62,15	0,00
1486	P2	3 plaatsen	34,66	61,05	0,00
1487	P3	3 plaatsen	30,05	50,28	0,00
1488	P4	12 plaatsen	79,72	173,78	0,00
1489	P5	14 plaatsen	79,94	174,93	0,00
1490	P6	9 plaatsen	79,95	173,76	0,00
1492	P8	14 plaatsen	81,19	181,07	0,00

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	Hdef.
001	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
002	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
003	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
004	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
005	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
006	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
007	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
008	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
009	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
010	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	Relatief
011	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
012	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
013	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
014	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
015	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
016	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
017	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
018	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja	Relatief
019	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	Relatief
020	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	Relatief
021	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	1,50	--	--	--	--	--	Ja	Relatief
022	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
023	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
024	Bremstraat 1	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
025	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	Hdef.
026	Clematisstraat 22	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
027	Clematisstraat 22 , dove gevel	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
028	Clematisstraat 22	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
029	Clematisstraat 18	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
030	Bosbesstraat 22	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
031	Mirtestraat 44	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
032	Mirtestraat 52	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
033	Mirtestraat 54	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
034	Mirtestraat 60	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
035	Mirtestraat 64	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
036	Mirtestraat 66	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief
021	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	--	4,50	--	--	--	--	Ja	Relatief

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
 versie van Nijmegen - Nijmegen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Q koelaggregaat vw elektrisch	2,50	13,80	--	--	57,00	74,10	79,90	88,80	90,40	89,50	85,60	79,70	70,20	95,23
002	laden lossen kental	2,00	10,79	--	--	59,30	69,60	74,20	80,80	84,30	83,90	79,90	75,30	72,70	89,15
003	Teko WGR gaskühler	1,50	0,00	0,97	2,22	35,29	43,29	57,29	64,29	63,29	62,29	58,29	52,29	45,29	69,00
004	Teko WGR gaskühler	1,50	0,00	0,97	2,22	35,29	43,29	57,29	64,29	63,29	62,29	58,29	52,29	45,29	69,00
005	ventilatie (VDA)	1,50	0,00	0,00	0,00	44,00	54,00	64,90	69,40	69,80	68,00	65,20	59,00	45,90	75,06
400	X vw laden lossen kental	2,00	199,00	--	--	72,50	79,70	88,50	100,50	105,50	106,70	98,00	97,80	84,80	110,29
401	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
402	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
403	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
404	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
405	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
406	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
407	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
408	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
409	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
410	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
411	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
412	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
413	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
414	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
415	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
416	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
417	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
418	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
419	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
420	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
421	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
422	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
423	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
424	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
425	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
426	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
427	X Winkelwagens in elkaar drukken	0,75	199,00	199,00	--	50,00	61,30	70,70	74,90	84,40	92,00	98,90	101,50	99,80	105,23

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
200	Q personenauto kental	0,75	753	68	--	15	5,00	62,00	72,00	77,00	79,00	81,00	84,00	82,00	80,00	72,00	89,02
100	Q vw gemiddeld meting	0,75	6	--	--	15	5,00	66,12	75,58	85,90	93,26	96,24	98,38	96,43	91,31	83,71	102,93
201	Q personenauto kental	0,75	49	4	--	15	5,00	62,00	72,00	77,00	79,00	81,00	84,00	82,00	80,00	72,00	89,02
202	Q personenauto kental	0,75	37	3	--	15	5,00	62,00	72,00	77,00	79,00	81,00	84,00	82,00	80,00	72,00	89,02
203	Q personenauto kental	0,75	37	3	--	15	5,00	62,00	72,00	77,00	79,00	81,00	84,00	82,00	80,00	72,00	89,02
204	Q personenauto kental	0,75	148	13	--	15	5,00	62,00	72,00	77,00	79,00	81,00	84,00	82,00	80,00	72,00	89,02
205	Q personenauto kental	0,75	173	16	--	15	5,00	62,00	72,00	77,00	79,00	81,00	84,00	82,00	80,00	72,00	89,02
206	Q personenauto kental	0,75	136	12	--	15	5,00	62,00	72,00	77,00	79,00	81,00	84,00	82,00	80,00	72,00	89,02
208	Q personenauto kental	0,75	173	16	--	15	5,00	62,00	72,00	77,00	79,00	81,00	84,00	82,00	80,00	72,00	89,02
300	Q winkelwagen	0,75	527	48	--	5	5,00	40,31	46,94	56,52	63,52	78,55	78,43	77,98	76,30	72,55	84,27
301	Q winkelwagen	0,75	35	3	--	5	5,00	40,31	46,94	56,52	63,52	78,55	78,43	77,98	76,30	72,55	84,27
302	Q winkelwagen	0,75	26	2	--	5	5,00	40,31	46,94	56,52	63,52	78,55	78,43	77,98	76,30	72,55	84,27
303	Q winkelwagen	0,75	26	2	--	5	5,00	40,31	46,94	56,52	63,52	78,55	78,43	77,98	76,30	72,55	84,27
304	Q winkelwagen	0,75	104	9	--	5	5,00	40,31	46,94	56,52	63,52	78,55	78,43	77,98	76,30	72,55	84,27
305	Q winkelwagen	0,75	121	11	--	5	5,00	40,31	46,94	56,52	63,52	78,55	78,43	77,98	76,30	72,55	84,27
306	Q winkelwagen	0,75	95	9	--	5	5,00	40,31	46,94	56,52	63,52	78,55	78,43	77,98	76,30	72,55	84,27
308	Q winkelwagen	0,75	121	11	--	5	5,00	40,31	46,94	56,52	63,52	78,55	78,43	77,98	76,30	72,55	84,27
101	vrachtwagen, rustig rijdend 15 kmu	0,75	3	--	--	15	5,00	56,60	76,20	85,10	90,00	94,60	98,30	96,60	89,80	76,50	102,20

Bijlage 3: Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
001_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	4,50	38,1	33,9	32,7	42,7	
001_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	7,50	41,1	35,3	33,3	43,3	
002_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	4,50	39,9	34,8	33,3	43,3	
002_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	7,50	42,8	35,9	33,5	43,5	
003_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	4,50	42,0	35,2	33,3	43,3	
003_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	7,50	44,8	36,8	33,8	44,8	
004_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	4,50	43,5	35,7	32,6	43,5	
004_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	7,50	47,5	37,9	33,1	47,5	
005_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	4,50	46,7	39,4	31,4	46,7	
005_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	7,50	48,8	40,8	31,8	48,8	
006_B	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	4,50	47,8	41,2	17,7	47,8	
006_C	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	7,50	47,4	40,8	19,1	47,4	
007_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	4,50	31,5	25,1	17,4	31,5	
007_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	7,50	31,8	25,1	16,3	31,8	
008_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	4,50	31,0	24,4	16,4	31,0	
008_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	7,50	31,2	24,3	13,7	31,2	
009_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	4,50	30,0	23,3	16,6	30,0	
009_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	7,50	30,3	23,3	14,0	30,3	
010_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	4,50	28,6	21,1	16,2	28,6	
010_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	7,50	30,7	24,6	21,0	31,0	
010_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	10,50	33,6	27,2	23,9	33,9	
011_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	4,50	26,9	20,3	13,5	26,9	
011_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	7,50	27,1	20,2	12,1	27,1	
012_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	4,50	27,4	20,3	14,0	27,4	
012_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	7,50	27,5	20,1	12,4	27,5	
013_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	4,50	31,2	23,9	14,6	31,2	
013_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	7,50	31,6	23,8	12,8	31,6	
014_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	4,50	49,0	41,6	29,2	49,0	
014_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	7,50	47,9	39,9	29,6	47,9	
015_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	4,50	50,7	43,6	29,4	50,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
015_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	7,50	50,2	42,9	30,0	50,2	
016_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	4,50	49,0	41,8	27,8	49,0	
016_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	7,50	48,8	41,7	28,9	48,8	
017_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	4,50	47,5	40,4	26,5	47,5	
017_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	7,50	47,5	40,4	28,1	47,5	
018_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	4,50	46,2	39,2	25,2	46,2	
018_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	7,50	46,2	39,3	27,1	46,2	
019_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	4,50	45,0	38,2	24,1	45,0	
019_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	7,50	45,3	38,4	26,0	45,3	
019_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	10,50	47,0	40,3	29,1	47,0	
020_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	4,50	43,8	37,0	23,0	43,8	
020_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	7,50	44,2	37,3	24,9	44,2	
020_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	10,50	45,9	39,2	28,4	45,9	
021_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186292,44	428196,42	1,50	39,7	33,0	21,8	39,7	
021_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186296,37	428200,15	4,50	41,8	35,0	23,4	41,8	
022_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	1,50	37,3	30,0	21,6	37,3	
022_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	4,50	42,3	35,4	23,4	42,3	
023_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	1,50	31,8	25,6	15,7	31,8	
023_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	4,50	41,4	34,9	21,5	41,4	
024_A	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	1,50	39,2	33,3	19,6	39,2	
024_B	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	4,50	41,8	35,9	21,1	41,8	
025_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	1,50	37,3	31,4	20,9	37,3	
025_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	4,50	40,6	34,8	22,9	40,6	
026_A	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	1,50	38,0	32,4	11,1	38,0	
026_B	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	4,50	39,7	34,0	13,5	39,7	
027_A	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	1,50	44,1	38,3	21,4	44,1	
027_B	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	4,50	45,9	40,0	25,5	45,9	
028_A	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	1,50	41,7	35,9	21,4	41,7	
028_B	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	4,50	44,0	38,2	25,6	44,0	
029_A	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	1,50	39,1	33,2	22,7	39,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
029_B	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	4,50	41,7	35,7	24,8	41,7	
030_A	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	1,50	27,0	23,5	21,6	31,6	
030_B	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	4,50	33,7	28,6	23,2	33,7	
031_A	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	1,50	28,2	24,5	21,9	31,9	
031_B	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	4,50	32,2	29,9	28,8	38,8	
032_A	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	1,50	33,3	32,2	31,8	41,8	
032_B	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	4,50	36,4	35,4	35,0	45,0	
033_A	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	1,50	24,6	21,0	19,6	29,6	
033_B	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	4,50	28,9	26,4	25,5	35,5	
034_A	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	1,50	37,3	36,3	35,8	45,8	
034_B	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	4,50	40,3	39,2	38,7	48,7	
035_A	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	1,50	38,3	37,2	36,7	46,7	
035_B	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	4,50	41,6	40,5	40,0	50,0	
036_A	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	1,50	38,1	37,0	36,4	46,4	
036_B	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	4,50	42,0	40,5	39,9	49,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_B - appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
015_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	4,50	50,7	43,6	29,4	50,7
001	Q koelaggregaat vw elektrisch	186234,35	428113,23	2,50	42,4	--	--	42,4
205	Q personenauto kental	186227,31	428145,92	0,75	41,9	36,3	--	41,9
208	Q personenauto kental	186227,17	428145,86	0,75	41,8	36,3	--	41,8
204	Q personenauto kental	186227,09	428145,73	0,75	41,3	35,5	--	41,3
101	vrachtwagen, rustig rijdend 15 kmu	186226,86	428145,55	0,75	41,0	--	--	41,0
206	Q personenauto kental	186227,30	428145,87	0,75	40,8	35,0	--	40,8
005	ventilatie (VDA)	186224,50	428091,07	1,50	28,4	28,4	28,4	38,4
201	Q personenauto kental	186226,97	428145,68	0,75	37,4	31,3	--	37,4
002	laden lossen kental	186224,34	428102,56	2,00	36,5	--	--	36,5
202	Q personenauto kental	186227,08	428145,77	0,75	35,9	29,8	--	35,9
203	Q personenauto kental	186227,16	428145,85	0,75	34,9	28,7	--	34,9
301	Q winkelwagen	186254,80	428125,75	0,75	34,6	28,7	--	34,6
300	Q winkelwagen	186254,64	428125,90	0,75	33,9	28,2	--	33,9
305	Q winkelwagen	186254,82	428125,98	0,75	33,5	27,8	--	33,5
304	Q winkelwagen	186254,88	428125,65	0,75	33,3	27,5	--	33,3
302	Q winkelwagen	186254,83	428125,83	0,75	32,3	26,0	--	32,3
308	Q winkelwagen	186254,88	428125,92	0,75	31,5	25,8	--	31,5
306	Q winkelwagen	186254,75	428126,05	0,75	30,5	25,1	--	30,5
003	Teko WGR gaskühler	186222,04	428089,64	1,50	22,0	21,0	19,7	29,7
004	Teko WGR gaskühler	186223,16	428088,70	1,50	21,7	20,7	19,5	29,5
303	Q winkelwagen	186254,88	428125,85	0,75	24,8	18,4	--	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_B - Mirtestraat 64
 Groep: Larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_B	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	4,50	41,6	40,5	40,0	50,0
005	ventilatie (VDA)	186224,50	428091,07	1,50	38,5	38,5	38,5	48,5
003	Teko WGR gaskühler	186222,04	428089,64	1,50	34,0	33,1	31,8	41,8
004	Teko WGR gaskühler	186223,16	428088,70	1,50	34,0	33,1	31,8	41,8
001	Q koelaggregaat vw elektrisch	186234,35	428113,23	2,50	29,6	--	--	29,6
002	laden lossen kental	186224,34	428102,56	2,00	27,3	--	--	27,3
208	Q personenauto kental	186227,17	428145,86	0,75	22,5	16,9	--	22,5
205	Q personenauto kental	186227,31	428145,92	0,75	21,8	16,3	--	21,8
101	vrachtwagen, rustig rijdend 15 kmu	186226,86	428145,55	0,75	21,3	--	--	21,3
206	Q personenauto kental	186227,30	428145,87	0,75	21,3	15,5	--	21,3
204	Q personenauto kental	186227,09	428145,73	0,75	21,2	15,4	--	21,2
308	Q winkelwagen	186254,88	428125,92	0,75	16,7	11,1	--	16,7
305	Q winkelwagen	186254,82	428125,98	0,75	16,6	10,9	--	16,6
304	Q winkelwagen	186254,88	428125,65	0,75	16,0	10,1	--	16,0
306	Q winkelwagen	186254,75	428126,05	0,75	15,1	9,7	--	15,1
203	Q personenauto kental	186227,16	428145,85	0,75	14,7	8,6	--	14,7
201	Q personenauto kental	186226,97	428145,68	0,75	10,8	4,7	--	10,8
301	Q winkelwagen	186254,80	428125,75	0,75	10,6	4,7	--	10,6
302	Q winkelwagen	186254,83	428125,83	0,75	9,5	3,1	--	9,5
202	Q personenauto kental	186227,08	428145,77	0,75	9,4	3,3	--	9,4
303	Q winkelwagen	186254,88	428125,85	0,75	8,4	2,0	--	8,4
300	Q winkelwagen	186254,64	428125,90	0,75	8,4	2,8	--	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_C - appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
005_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	7,50	48,8	40,8	31,8	48,8	
001	Q koelaggregaat vw elektrisch	186234,35	428113,23	2,50	43,2	--	--	43,2	
005	ventilatie (VDA)	186224,50	428091,07	1,50	30,8	30,8	30,8	40,8	
101	vrachtwagen, rustig rijdend 15 kmu	186226,86	428145,55	0,75	39,1	--	--	39,1	
208	Q personenauto kental	186227,17	428145,86	0,75	38,9	33,4	--	38,9	
205	Q personenauto kental	186227,31	428145,92	0,75	38,8	33,2	--	38,8	
002	laden lossen kental	186224,34	428102,56	2,00	38,5	--	--	38,5	
204	Q personenauto kental	186227,09	428145,73	0,75	38,3	32,5	--	38,3	
206	Q personenauto kental	186227,30	428145,87	0,75	37,8	32,0	--	37,8	
201	Q personenauto kental	186226,97	428145,68	0,75	32,7	26,6	--	32,7	
003	Teko WGR gaskühler	186222,04	428089,64	1,50	24,3	23,4	22,1	32,1	
004	Teko WGR gaskühler	186223,16	428088,70	1,50	24,2	23,2	22,0	32,0	
203	Q personenauto kental	186227,16	428145,85	0,75	31,8	25,7	--	31,8	
202	Q personenauto kental	186227,08	428145,77	0,75	31,4	25,2	--	31,4	
305	Q winkelwagen	186254,82	428125,98	0,75	30,7	25,1	--	30,7	
304	Q winkelwagen	186254,88	428125,65	0,75	30,7	24,8	--	30,7	
301	Q winkelwagen	186254,80	428125,75	0,75	29,3	23,4	--	29,3	
308	Q winkelwagen	186254,88	428125,92	0,75	29,2	23,6	--	29,2	
302	Q winkelwagen	186254,83	428125,83	0,75	28,0	21,6	--	28,0	
306	Q winkelwagen	186254,75	428126,05	0,75	28,0	22,5	--	28,0	
303	Q winkelwagen	186254,88	428125,85	0,75	22,2	15,9	--	22,2	
300	Q winkelwagen	186254,64	428125,90	0,75	21,7	16,1	--	21,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Resultaten maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	4,50	57,1	49,8	--
001_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	7,50	63,0	54,2	--
002_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	4,50	59,6	52,0	--
002_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	7,50	65,6	54,8	--
003_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	4,50	61,3	53,7	--
003_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	7,50	68,5	56,7	--
004_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	4,50	65,7	57,4	--
004_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	7,50	71,8	59,2	--
005_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	4,50	68,0	61,2	--
005_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	7,50	71,8	61,6	--
006_B	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	4,50	75,2	61,5	--
006_C	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	7,50	73,2	62,4	--
007_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	4,50	53,5	42,8	--
007_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	7,50	53,4	44,2	--
008_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	4,50	52,2	40,5	--
008_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	7,50	52,1	41,1	--
009_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	4,50	52,2	43,4	--
009_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	7,50	52,2	41,6	--
010_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	4,50	51,7	44,2	--
010_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	7,50	52,0	44,5	--
010_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	10,50	56,0	48,8	--
011_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	4,50	50,6	45,8	--
011_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	7,50	50,7	44,7	--
012_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	4,50	47,4	46,2	--
012_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	7,50	47,8	45,8	--
013_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	4,50	54,1	47,9	--
013_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	7,50	53,9	48,1	--
014_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	4,50	75,1	58,5	--
014_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	7,50	73,4	58,4	--
015_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	4,50	74,6	70,9	--
015_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	7,50	74,0	69,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	4,50	72,3	72,3	--
016_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	7,50	70,6	70,6	--
017_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	4,50	71,7	71,7	--
017_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	7,50	70,3	70,3	--
018_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	4,50	68,1	65,2	--
018_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	7,50	68,1	64,7	--
019_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	4,50	66,7	62,6	--
019_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	7,50	66,9	62,6	--
019_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	10,50	68,7	64,5	--
020_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	4,50	65,7	62,7	--
020_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	7,50	64,4	62,8	--
020_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	10,50	66,8	64,5	--
021_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186292,44	428196,42	1,50	65,4	65,4	--
021_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186296,37	428200,15	4,50	64,0	64,0	--
022_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	1,50	63,5	63,5	--
022_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	4,50	63,6	63,6	--
023_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	1,50	54,6	54,6	--
023_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	4,50	62,9	58,9	--
024_A	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	1,50	61,4	60,8	--
024_B	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	4,50	63,9	62,4	--
025_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	1,50	59,1	58,8	--
025_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	4,50	62,4	60,7	--
026_A	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	1,50	63,9	63,9	--
026_B	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	4,50	63,9	63,9	--
027_A	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	1,50	65,1	65,1	--
027_B	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	4,50	67,6	65,3	--
028_A	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	1,50	64,5	63,3	--
028_B	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	4,50	66,9	65,4	--
029_A	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	1,50	62,1	60,6	--
029_B	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	4,50	64,9	63,3	--
030_A	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	1,50	47,0	41,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
030_B	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	4,50	56,0	54,3	--	
031_A	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	1,50	47,5	47,5	--	
031_B	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	4,50	48,4	48,4	--	
032_A	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	1,50	49,1	43,6	--	
032_B	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	4,50	51,8	45,5	--	
033_A	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	1,50	43,7	39,1	--	
033_B	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	4,50	47,3	41,3	--	
034_A	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	1,50	54,5	38,9	--	
034_B	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	4,50	55,7	43,0	--	
035_A	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	1,50	57,1	40,2	--	
035_B	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	4,50	58,4	47,0	--	
036_A	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	1,50	54,6	42,2	--	
036_B	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	4,50	58,6	47,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AB

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	4,50	49,8	49,8	--
001_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	7,50	54,2	54,2	--
002_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	4,50	52,0	52,0	--
002_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	7,50	54,8	54,8	--
003_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	4,50	53,7	53,7	--
003_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	7,50	56,7	56,7	--
004_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	4,50	57,4	57,4	--
004_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	7,50	59,2	59,2	--
005_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	4,50	61,2	61,2	--
005_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	7,50	61,6	61,6	--
006_B	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	4,50	61,5	61,5	--
006_C	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	7,50	62,4	62,4	--
007_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	4,50	42,8	42,8	--
007_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	7,50	44,2	44,2	--
008_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	4,50	40,5	40,5	--
008_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	7,50	41,1	41,1	--
009_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	4,50	43,4	43,4	--
009_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	7,50	41,6	41,6	--
010_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	4,50	44,2	44,2	--
010_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	7,50	44,5	44,5	--
010_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	10,50	48,8	48,8	--
011_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	4,50	45,8	45,8	--
011_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	7,50	44,7	44,7	--
012_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	4,50	46,2	46,2	--
012_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	7,50	45,8	45,8	--
013_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	4,50	47,9	47,9	--
013_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	7,50	48,1	48,1	--
014_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	4,50	58,5	58,5	--
014_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	7,50	58,4	58,4	--
015_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	4,50	70,9	70,9	--
015_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	7,50	69,6	69,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AB

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	4,50	72,3	72,3	--
016_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	7,50	70,6	70,6	--
017_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	4,50	71,7	71,7	--
017_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	7,50	70,3	70,3	--
018_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	4,50	65,2	65,2	--
018_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	7,50	64,7	64,7	--
019_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	4,50	62,6	62,6	--
019_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	7,50	62,6	62,6	--
019_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	10,50	64,5	64,5	--
020_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	4,50	62,7	62,7	--
020_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	7,50	62,8	62,8	--
020_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	10,50	64,5	64,5	--
021_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186292,44	428196,42	1,50	65,4	65,4	--
021_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186296,37	428200,15	4,50	64,0	64,0	--
022_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	1,50	63,5	63,5	--
022_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	4,50	63,6	63,6	--
023_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	1,50	54,6	54,6	--
023_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	4,50	58,9	58,9	--
024_A	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	1,50	60,8	60,8	--
024_B	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	4,50	62,4	62,4	--
025_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	1,50	58,8	58,8	--
025_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	4,50	60,7	60,7	--
026_A	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	1,50	63,9	63,9	--
026_B	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	4,50	63,9	63,9	--
027_A	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	1,50	65,1	65,1	--
027_B	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	4,50	65,3	65,3	--
028_A	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	1,50	63,3	63,3	--
028_B	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	4,50	65,4	65,4	--
029_A	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	1,50	60,6	60,6	--
029_B	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	4,50	63,3	63,3	--
030_A	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	1,50	41,6	41,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AB

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
030_B	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	4,50	54,3	54,3	--	
031_A	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	1,50	47,5	47,5	--	
031_B	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	4,50	48,4	48,4	--	
032_A	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	1,50	43,6	43,6	--	
032_B	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	4,50	45,5	45,5	--	
033_A	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	1,50	39,1	39,1	--	
033_B	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	4,50	41,3	41,3	--	
034_A	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	1,50	38,9	38,9	--	
034_B	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	4,50	43,0	43,0	--	
035_A	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	1,50	40,2	40,2	--	
035_B	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	4,50	47,0	47,0	--	
036_A	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	1,50	42,2	42,2	--	
036_B	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	4,50	47,1	47,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 006_B - appartementen Molenweg 9-23 no-gevel
 Groep: LAmix

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
006_B	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	4,50	75,2	61,5	--	
412	X vw	186228,13	428143,94	1,00	75,2	--	--	
411	X vw	186234,69	428137,97	1,00	69,8	--	--	
410	X vw	186242,67	428135,13	1,00	67,2	--	--	
405	X vw	186244,92	428125,85	1,00	66,3	--	--	
408	X vw	186262,25	428144,48	1,00	65,8	--	--	
409	X vw	186250,60	428136,55	1,00	64,3	--	--	
406	X vw	186251,66	428133,48	1,00	64,0	--	--	
407	X vw	186257,69	428139,09	1,00	62,9	--	--	
404	X vw	186241,61	428120,71	1,00	62,0	--	--	
413	X portier auto	186240,52	428153,34	0,75	61,5	61,5	--	
415	X portier auto	186248,49	428145,37	0,75	61,2	61,2	--	
416	X portier auto	186255,60	428152,92	0,75	58,8	58,8	--	
417	X portier auto	186263,70	428153,76	0,75	57,6	57,6	--	
422	X portier auto	186269,34	428139,67	0,75	56,9	56,9	--	
423	X portier auto	186278,29	428129,27	0,75	54,4	54,4	--	
400	X vw laden lossen kental	186224,06	428102,27	2,00	54,4	--	--	
421	X portier auto	186280,92	428151,30	0,75	54,3	54,3	--	
418	X portier auto	186275,02	428165,49	0,75	54,1	54,1	--	
414	X portier auto	186247,25	428160,28	0,75	54,1	54,1	--	
425	X portier auto	186293,89	428145,65	0,75	54,0	54,0	--	
424	X portier auto	186285,17	428136,54	0,75	53,4	53,4	--	
420	X portier auto	186290,48	428161,42	0,75	53,3	53,3	--	
426	X portier auto	186300,82	428153,03	0,75	51,9	51,9	--	
402	X vw	186233,39	428112,01	1,00	51,5	--	--	
401	X vw	186230,38	428108,94	1,00	50,7	--	--	
403	X vw	186237,53	428116,45	1,00	49,3	--	--	
419	X portier auto	186286,12	428176,96	0,75	46,6	46,6	--	
427	X Winkelwagens in elkaar drukken	186262,69	428119,92	0,75	44,1	44,1	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,8	62,9	16,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 016_B - appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel
 Groep: LAmix

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	4,50	72,3	72,3	--
413	X portier auto	186240,52	428153,34	0,75	72,3	72,3	--
414	X portier auto	186247,25	428160,28	0,75	71,8	71,8	--
415	X portier auto	186248,49	428145,37	0,75	66,2	66,2	--
416	X portier auto	186255,60	428152,92	0,75	66,0	66,0	--
427	X Winkelwagens in elkaar drukken	186262,69	428119,92	0,75	64,0	64,0	--
417	X portier auto	186263,70	428153,76	0,75	62,4	62,4	--
422	X portier auto	186269,34	428139,67	0,75	60,0	60,0	--
421	X portier auto	186280,92	428151,30	0,75	59,0	59,0	--
418	X portier auto	186275,02	428165,49	0,75	58,6	58,6	--
423	X portier auto	186278,29	428129,27	0,75	57,1	57,1	--
425	X portier auto	186293,89	428145,65	0,75	56,8	56,8	--
424	X portier auto	186285,17	428136,54	0,75	56,8	56,8	--
420	X portier auto	186290,48	428161,42	0,75	56,6	56,6	--
419	X portier auto	186286,12	428176,96	0,75	56,0	56,0	--
426	X portier auto	186300,82	428153,03	0,75	55,6	55,6	--
400	X vw laden lossen kental	186224,06	428102,27	2,00	67,0	--	--
401	X vw	186230,38	428108,94	1,00	66,9	--	--
402	X vw	186233,39	428112,01	1,00	67,6	--	--
403	X vw	186237,53	428116,45	1,00	64,5	--	--
404	X vw	186241,61	428120,71	1,00	69,5	--	--
405	X vw	186244,92	428125,85	1,00	66,1	--	--
406	X vw	186251,66	428133,48	1,00	65,5	--	--
407	X vw	186257,69	428139,09	1,00	65,8	--	--
408	X vw	186262,25	428144,48	1,00	69,8	--	--
409	X vw	186250,60	428136,55	1,00	66,2	--	--
410	X vw	186242,67	428135,13	1,00	66,5	--	--
411	X vw	186234,69	428137,97	1,00	68,0	--	--
412	X vw	186228,13	428143,94	1,00	68,5	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,3	72,3	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 016_B - appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel
 Groep: LAmix

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
016_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	4,50	72,3	72,3	--	
413	X portier auto	186240,52	428153,34	0,75	72,3	72,3	--	
414	X portier auto	186247,25	428160,28	0,75	71,8	71,8	--	
408	X vw	186262,25	428144,48	1,00	69,8	--	--	
404	X vw	186241,61	428120,71	1,00	69,5	--	--	
412	X vw	186228,13	428143,94	1,00	68,5	--	--	
411	X vw	186234,69	428137,97	1,00	68,0	--	--	
402	X vw	186233,39	428112,01	1,00	67,6	--	--	
400	X vw laden lossen kental	186224,06	428102,27	2,00	67,0	--	--	
401	X vw	186230,38	428108,94	1,00	66,9	--	--	
410	X vw	186242,67	428135,13	1,00	66,5	--	--	
409	X vw	186250,60	428136,55	1,00	66,2	--	--	
415	X portier auto	186248,49	428145,37	0,75	66,2	66,2	--	
405	X vw	186244,92	428125,85	1,00	66,1	--	--	
416	X portier auto	186255,60	428152,92	0,75	66,0	66,0	--	
407	X vw	186257,69	428139,09	1,00	65,8	--	--	
406	X vw	186251,66	428133,48	1,00	65,5	--	--	
403	X vw	186237,53	428116,45	1,00	64,5	--	--	
427	X Winkelwagens in elkaar drukken	186262,69	428119,92	0,75	64,0	64,0	--	
417	X portier auto	186263,70	428153,76	0,75	62,4	62,4	--	
422	X portier auto	186269,34	428139,67	0,75	60,0	60,0	--	
421	X portier auto	186280,92	428151,30	0,75	59,0	59,0	--	
418	X portier auto	186275,02	428165,49	0,75	58,6	58,6	--	
423	X portier auto	186278,29	428129,27	0,75	57,1	57,1	--	
425	X portier auto	186293,89	428145,65	0,75	56,8	56,8	--	
424	X portier auto	186285,17	428136,54	0,75	56,8	56,8	--	
420	X portier auto	186290,48	428161,42	0,75	56,6	56,6	--	
419	X portier auto	186286,12	428176,96	0,75	56,0	56,0	--	
426	X portier auto	186300,82	428153,03	0,75	55,6	55,6	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,3	72,3	26,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5: Resultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
001_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	4,50	21,7	15,5	--	21,7	
001_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	7,50	24,7	18,5	--	24,7	
002_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	4,50	25,5	19,3	--	25,5	
002_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	7,50	27,0	20,7	--	27,0	
003_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	4,50	28,4	22,1	--	28,4	
003_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	7,50	30,0	23,7	--	30,0	
004_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	4,50	33,3	27,0	--	33,3	
004_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	7,50	34,8	28,5	--	34,8	
005_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	4,50	41,4	35,1	--	41,4	
005_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	7,50	42,6	36,2	--	42,6	
006_B	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	4,50	51,8	45,3	--	51,8	
006_C	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	7,50	50,2	43,8	--	50,2	
007_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	4,50	47,2	40,8	--	47,2	
007_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	7,50	46,7	40,2	--	46,7	
008_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	4,50	44,4	38,0	--	44,4	
008_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	7,50	44,2	37,8	--	44,2	
009_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	4,50	42,8	36,4	--	42,8	
009_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	7,50	42,7	36,3	--	42,7	
010_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	4,50	42,6	36,2	--	42,6	
010_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	7,50	42,2	35,8	--	42,2	
010_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	10,50	40,6	34,2	--	40,6	
011_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	4,50	40,3	33,9	--	40,3	
011_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	7,50	40,3	33,9	--	40,3	
012_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	4,50	42,3	36,0	--	42,3	
012_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	7,50	42,2	35,8	--	42,2	
013_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	4,50	48,0	41,6	--	48,0	
013_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	7,50	47,3	40,9	--	47,3	
014_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	4,50	53,3	46,9	--	53,3	
014_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	7,50	51,8	45,4	--	51,8	
015_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	4,50	37,0	30,7	--	37,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IH
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
015_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	7,50	37,2	30,8	--	37,2	
016_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	4,50	28,7	22,4	--	28,7	
016_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	7,50	28,6	22,3	--	28,6	
017_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	4,50	26,0	19,7	--	26,0	
017_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	7,50	24,5	18,3	--	24,5	
018_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	4,50	22,5	16,3	--	22,5	
018_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	7,50	22,5	16,3	--	22,5	
019_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	4,50	24,4	18,0	--	24,4	
019_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	7,50	25,8	19,4	--	25,8	
019_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	10,50	26,9	20,6	--	26,9	
020_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	4,50	21,0	14,7	--	21,0	
020_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	7,50	22,9	16,5	--	22,9	
020_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	10,50	23,4	17,1	--	23,4	
021_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186292,44	428196,42	1,50	20,6	14,3	--	20,6	
021_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186296,37	428200,15	4,50	21,5	15,2	--	21,5	
022_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	1,50	20,8	14,6	--	20,8	
022_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	4,50	22,4	16,1	--	22,4	
023_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	1,50	18,1	12,0	--	18,1	
023_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	4,50	23,7	17,4	--	23,7	
024_A	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	1,50	25,3	18,9	--	25,3	
024_B	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	4,50	25,8	19,4	--	25,8	
025_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	1,50	24,4	18,0	--	24,4	
025_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	4,50	24,9	18,6	--	24,9	
026_A	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	1,50	17,7	11,5	--	17,7	
026_B	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	4,50	19,2	13,0	--	19,2	
027_A	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	1,50	29,0	22,5	--	29,0	
027_B	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	4,50	30,2	23,7	--	30,2	
028_A	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	1,50	29,1	22,7	--	29,1	
028_B	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	4,50	30,3	23,8	--	30,3	
029_A	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	1,50	28,1	21,7	--	28,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IH
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
029_B	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	4,50	29,0	22,5	--	29,0	
030_A	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	1,50	14,4	8,2	--	14,4	
030_B	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	4,50	22,2	15,8	--	22,2	
031_A	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	1,50	15,9	9,7	--	15,9	
031_B	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	4,50	17,8	11,5	--	17,8	
032_A	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	1,50	16,3	10,1	--	16,3	
032_B	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	4,50	18,6	12,3	--	18,6	
033_A	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	1,50	14,8	8,6	--	14,8	
033_B	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	4,50	17,7	11,4	--	17,7	
034_A	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	1,50	16,7	10,5	--	16,7	
034_B	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	4,50	19,4	13,0	--	19,4	
035_A	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	1,50	17,4	11,2	--	17,4	
035_B	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	4,50	20,1	13,9	--	20,1	
036_A	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	1,50	17,5	11,4	--	17,5	
036_B	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	4,50	22,5	16,2	--	22,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 014_B - appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel
Groep: IH
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
014_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	4,50	53,3	46,9	--	53,3	
200	Q personenauto kental	186192,39	428179,75	0,75	52,6	46,9	--	52,6	
100	Q vw gemiddeld meting	186192,25	428178,74	0,75	45,2	--	--	45,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - appartementen Molenweg 9-23 no-gevel
Groep: IH
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
006_B	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	4,50	51,8	45,3	--	51,8	
200	Q personenauto kental	186192,39	428179,75	0,75	51,0	45,3	--	51,0	
100	Q vw gemiddeld meting	186192,25	428178,74	0,75	43,8	--	--	43,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6: Maatregelen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, bronmaatregel aggregaat
versie van Nijmegen - Nijmegen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Q koelaggregaat vw elektrisch	2,50	16,81	--	--	57,00	74,10	79,90	88,80	90,40	89,50	85,60	79,70	70,20	95,23
002	laden lossen kental	2,00	10,79	--	--	59,30	69,60	74,20	80,80	84,30	83,90	79,90	75,30	72,70	89,15
003	Teko WGR gaskühler	1,50	0,00	0,97	2,22	35,29	43,29	57,29	64,29	63,29	62,29	58,29	52,29	45,29	69,00
004	Teko WGR gaskühler	1,50	0,00	0,97	2,22	35,29	43,29	57,29	64,29	63,29	62,29	58,29	52,29	45,29	69,00
005	ventilatie (VDA)	1,50	0,00	0,00	0,00	44,00	54,00	64,90	69,40	69,80	68,00	65,20	59,00	45,90	75,06
400	X vw laden lossen kental	2,00	199,00	--	--	72,50	79,70	88,50	100,50	105,50	106,70	98,00	97,80	84,80	110,29
401	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
402	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
403	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
404	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
405	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
406	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
407	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
408	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
409	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
410	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
411	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
412	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
413	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
414	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
415	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
416	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
417	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
418	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
419	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, bronmaatregel aggregaat
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
420	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
421	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
422	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
423	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
424	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
425	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
426	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
427	X Winkelwagens in elkaar drukken	0,75	199,00	199,00	--	50,00	61,30	70,70	74,90	84,40	92,00	98,90	101,50	99,80	105,23

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, bronmaatregel aggregaat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
001_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	4,50	37,3	33,9	32,7	42,7	
001_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	7,50	40,1	35,3	33,3	43,3	
002_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	4,50	38,9	34,8	33,3	43,3	
002_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	7,50	41,6	35,9	33,5	43,5	
003_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	4,50	40,7	35,2	33,3	43,3	
003_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	7,50	43,6	36,8	33,8	43,8	
004_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	4,50	42,6	35,7	32,6	42,6	
004_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	7,50	46,6	37,8	33,1	46,6	
005_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	4,50	46,0	39,4	31,4	46,0	
005_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	7,50	48,2	40,8	31,8	48,2	
006_B	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	4,50	47,7	41,2	17,7	47,7	
006_C	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	7,50	47,3	40,8	19,1	47,3	
007_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	4,50	31,3	25,1	17,4	31,3	
007_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	7,50	31,5	25,1	16,3	31,5	
008_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	4,50	30,8	24,4	16,4	30,8	
008_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	7,50	30,9	24,3	13,7	30,9	
009_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	4,50	29,6	23,3	16,6	29,6	
009_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	7,50	29,9	23,3	14,0	29,9	
010_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	4,50	27,7	21,1	16,2	27,7	
010_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	7,50	30,1	24,6	21,0	31,0	
010_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	10,50	32,8	27,2	23,9	33,9	
011_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	4,50	26,4	20,3	13,5	26,4	
011_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	7,50	26,7	20,2	12,1	26,7	
012_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	4,50	26,8	20,3	14,0	26,8	
012_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	7,50	26,9	20,1	12,4	26,9	
013_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	4,50	30,7	23,9	14,6	30,7	
013_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	7,50	31,0	23,8	12,8	31,0	
014_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	4,50	48,5	41,6	29,2	48,5	
014_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	7,50	47,3	39,9	29,6	47,3	
015_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	4,50	50,4	43,6	29,4	50,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, bronmaatregel aggregaat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
015_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	7,50	49,8	42,9	30,0	49,8	
016_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	4,50	48,6	41,8	27,8	48,6	
016_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	7,50	48,4	41,7	28,9	48,4	
017_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	4,50	47,1	40,4	26,5	47,1	
017_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	7,50	47,1	40,4	28,1	47,1	
018_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	4,50	45,8	39,2	25,2	45,8	
018_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	7,50	45,9	39,3	27,1	45,9	
019_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	4,50	44,7	38,2	24,1	44,7	
019_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	7,50	44,9	38,4	26,0	44,9	
019_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	10,50	46,7	40,3	29,1	46,7	
020_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	4,50	43,4	37,0	23,0	43,4	
020_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	7,50	43,8	37,3	24,9	43,8	
020_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	10,50	45,6	39,2	28,4	45,6	
021_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186292,44	428196,42	1,50	39,4	33,0	21,8	39,4	
021_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186296,37	428200,15	4,50	41,4	35,0	23,4	41,4	
022_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	1,50	36,8	30,0	21,6	36,8	
022_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	4,50	41,9	35,4	23,4	41,9	
023_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	1,50	31,6	25,6	15,6	31,6	
023_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	4,50	41,2	34,9	21,5	41,2	
024_A	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	1,50	39,1	33,3	19,6	39,1	
024_B	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	4,50	41,8	35,9	21,1	41,8	
025_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	1,50	37,2	31,4	20,8	37,2	
025_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	4,50	40,5	34,8	22,9	40,5	
026_A	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	1,50	38,0	32,4	11,1	38,0	
026_B	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	4,50	39,7	34,0	13,5	39,7	
027_A	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	1,50	44,1	38,3	21,4	44,1	
027_B	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	4,50	45,9	40,0	25,5	45,9	
028_A	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	1,50	41,7	35,9	21,4	41,7	
028_B	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	4,50	44,0	38,2	25,6	44,0	
029_A	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	1,50	39,0	33,2	22,7	39,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, bronmaatregel aggregaat
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
029_B	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	4,50	41,6	35,7	24,8	41,6	
030_A	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	1,50	26,8	23,5	21,6	31,6	
030_B	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	4,50	33,6	28,6	23,2	33,6	
031_A	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	1,50	28,1	24,5	21,9	31,9	
031_B	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	4,50	32,0	29,9	28,8	38,8	
032_A	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	1,50	33,2	32,2	31,8	41,8	
032_B	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	4,50	36,2	35,4	35,0	45,0	
033_A	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	1,50	24,0	21,0	19,6	29,6	
033_B	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	4,50	28,5	26,4	25,5	35,5	
034_A	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	1,50	37,2	36,3	35,8	45,8	
034_B	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	4,50	40,1	39,2	38,7	48,7	
035_A	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	1,50	38,2	37,2	36,7	46,7	
035_B	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	4,50	41,5	40,5	40,0	50,0	
036_A	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	1,50	38,0	37,0	36,4	46,4	
036_B	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	4,50	41,8	40,5	39,9	49,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, bronmaatregel aggregaat
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_B - appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel
 Groep: Larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
015_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	4,50	50,4	43,6	29,4	50,4	
205	Q personenauto kental	186227,31	428145,92	0,75	41,9	36,3	--	41,9	
208	Q personenauto kental	186227,17	428145,86	0,75	41,8	36,3	--	41,8	
204	Q personenauto kental	186227,09	428145,73	0,75	41,3	35,5	--	41,3	
101	vrachtwagen, rustig rijdend 15 kmu	186226,86	428145,55	0,75	41,0	--	--	41,0	
206	Q personenauto kental	186227,30	428145,87	0,75	40,8	35,0	--	40,8	
001	Q koelaggregaat vw elektrisch	186234,35	428113,23	2,50	39,4	--	--	39,4	
005	ventilatie (VDA)	186224,50	428091,07	1,50	28,4	28,4	28,4	38,4	
201	Q personenauto kental	186226,97	428145,68	0,75	37,4	31,3	--	37,4	
002	laden lossen kental	186224,34	428102,56	2,00	36,5	--	--	36,5	
202	Q personenauto kental	186227,08	428145,77	0,75	35,9	29,8	--	35,9	
203	Q personenauto kental	186227,16	428145,85	0,75	34,9	28,7	--	34,9	
301	Q winkelwagen	186254,80	428125,75	0,75	34,6	28,7	--	34,6	
300	Q winkelwagen	186254,64	428125,90	0,75	33,9	28,2	--	33,9	
305	Q winkelwagen	186254,82	428125,98	0,75	33,5	27,8	--	33,5	
304	Q winkelwagen	186254,88	428125,65	0,75	33,3	27,5	--	33,3	
302	Q winkelwagen	186254,83	428125,83	0,75	32,3	26,0	--	32,3	
308	Q winkelwagen	186254,88	428125,92	0,75	31,5	25,8	--	31,5	
306	Q winkelwagen	186254,75	428126,05	0,75	30,5	25,1	--	30,5	
003	Teko WGR gaskühler	186222,04	428089,64	1,50	22,0	21,0	19,7	29,7	
004	Teko WGR gaskühler	186223,16	428088,70	1,50	21,7	20,7	19,5	29,5	
303	Q winkelwagen	186254,88	428125,85	0,75	24,8	18,4	--	24,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7: Maatregelen maximaal geluidniveau

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
 versie van Nijmegen - Nijmegen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Q koelaggregaat vw elektrisch	2,50	13,80	--	--	57,00	74,10	79,90	88,80	90,40	89,50	85,60	79,70	70,20	95,23
002	laden lossen kental	2,00	10,79	--	--	59,30	69,60	74,20	80,80	84,30	83,90	79,90	75,30	72,70	89,15
003	Teko WGR gaskühler	1,50	0,00	0,97	2,22	35,29	43,29	57,29	64,29	63,29	62,29	58,29	52,29	45,29	69,00
004	Teko WGR gaskühler	1,50	0,00	0,97	2,22	35,29	43,29	57,29	64,29	63,29	62,29	58,29	52,29	45,29	69,00
005	ventilatie (VDA)	1,50	0,00	0,00	0,00	44,00	54,00	64,90	69,40	69,80	68,00	65,20	59,00	45,90	75,06
400	X vw laden lossen kental	2,00	199,00	--	--	72,50	79,70	88,50	100,50	105,50	106,70	98,00	97,80	84,80	110,29
401	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
402	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
403	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
404	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
405	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
406	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
407	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
408	X vw	1,00	199,00	--	--	71,30	80,80	91,10	98,50	101,40	103,60	101,60	96,50	88,90	108,12
409	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
410	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
411	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
412	X vw	1,00	199,00	--	--	67,30	76,80	87,10	94,50	97,40	99,60	97,60	92,50	84,90	104,12
413	X portier auto	0,75	199,00	--	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
414	X portier auto	0,75	199,00	--	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
415	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
416	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
417	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
418	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
419	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14

Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
versie van Nijmegen - Nijmegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
420	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
421	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
422	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
423	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
424	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
425	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
426	X portier auto	0,75	199,00	199,00	--	70,60	83,20	89,30	91,30	93,80	94,00	93,10	88,70	83,30	100,14
427	X Winkelwagens in elkaar drukken	0,75	199,00	199,00	--	50,00	61,30	70,70	74,90	84,40	92,00	98,90	101,50	99,80	105,23

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	4,50	57,1	49,7	--
001_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	7,50	63,0	54,0	--
002_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	4,50	59,6	52,0	--
002_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	7,50	65,6	54,8	--
003_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	4,50	61,3	53,7	--
003_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	7,50	68,5	56,7	--
004_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	4,50	65,7	57,4	--
004_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	7,50	71,8	59,2	--
005_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	4,50	68,0	60,3	--
005_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	7,50	71,8	60,8	--
006_B	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	4,50	75,2	61,2	--
006_C	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	7,50	73,2	61,0	--
007_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	4,50	53,5	42,8	--
007_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	7,50	53,4	44,2	--
008_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	4,50	52,2	39,8	--
008_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	7,50	52,1	40,6	--
009_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	4,50	52,2	43,4	--
009_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	7,50	52,2	41,6	--
010_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	4,50	51,7	42,4	--
010_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	7,50	52,0	44,3	--
010_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	10,50	56,0	48,8	--
011_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	4,50	50,6	43,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
011_C	appartementen Fuchsiasstraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	7,50	50,7	43,0	--	
012_B	appartementen Fuchsiasstraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	4,50	47,4	42,2	--	
012_C	appartementen Fuchsiasstraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	7,50	47,8	42,2	--	
013_B	appartementen Fuchsiasstraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	4,50	54,1	47,9	--	
013_C	appartementen Fuchsiasstraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	7,50	53,9	48,1	--	
014_B	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	4,50	75,1	56,4	--	
014_C	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	7,50	73,4	56,4	--	
015_B	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	4,50	74,6	65,1	--	
015_C	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	7,50	74,0	64,7	--	
016_B	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	4,50	72,3	66,2	--	
016_C	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	7,50	70,6	65,3	--	
017_B	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	4,50	71,7	65,5	--	
017_C	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	7,50	70,3	64,8	--	
018_B	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	4,50	68,1	63,0	--	
018_C	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	7,50	68,1	62,5	--	
019_B	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	4,50	66,7	62,6	--	
019_C	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	7,50	66,9	62,6	--	
019_D	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	10,50	68,7	64,5	--	
020_B	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	4,50	65,7	62,7	--	
020_C	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	7,50	64,4	62,8	--	
020_D	appartementen Fuchsiasstraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	10,50	66,8	64,5	--	
021_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186292,44	428196,42	1,50	65,4	65,4	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186296,37	428200,15	4,50	64,0	64,0	--
022_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	1,50	63,5	63,5	--
022_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	4,50	63,6	63,6	--
023_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	1,50	54,6	54,6	--
023_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	4,50	62,9	58,9	--
024_A	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	1,50	61,4	60,8	--
024_B	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	4,50	63,9	62,4	--
025_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	1,50	59,1	58,8	--
025_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	4,50	62,4	60,7	--
026_A	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	1,50	63,9	63,9	--
026_B	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	4,50	63,9	63,9	--
027_A	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	1,50	65,1	65,1	--
027_B	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	4,50	67,6	65,3	--
028_A	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	1,50	64,5	63,3	--
028_B	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	4,50	66,9	65,4	--
029_A	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	1,50	62,1	60,6	--
029_B	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	4,50	64,9	63,3	--
030_A	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	1,50	47,0	41,6	--
030_B	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	4,50	56,0	54,3	--
031_A	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	1,50	47,5	47,5	--
031_B	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	4,50	48,4	48,4	--
032_A	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	1,50	49,1	43,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
032_B	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	4,50	51,8	45,5	--	
033_A	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	1,50	43,7	39,1	--	
033_B	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	4,50	47,3	41,3	--	
034_A	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	1,50	54,5	38,9	--	
034_B	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	4,50	55,7	43,0	--	
035_A	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	1,50	57,1	40,2	--	
035_B	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	4,50	58,4	47,0	--	
036_A	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	1,50	54,6	40,7	--	
036_B	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	4,50	58,6	47,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AB

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	4,50	49,8	49,7	--
001_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186179,40	428100,69	7,50	54,2	54,0	--
002_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	4,50	52,0	52,0	--
002_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186188,17	428109,73	7,50	54,8	54,8	--
003_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	4,50	53,7	53,7	--
003_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186197,66	428119,51	7,50	56,7	56,7	--
004_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	4,50	57,4	57,4	--
004_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186207,47	428129,62	7,50	59,2	59,2	--
005_B	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	4,50	61,2	60,3	--
005_C	appartementen Molenweg 9-23 zo-gevel	186216,85	428139,29	7,50	61,6	60,8	--
006_B	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	4,50	61,5	61,2	--
006_C	appartementen Molenweg 9-23 no-gevel	186218,64	428145,34	7,50	62,4	61,0	--
007_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	4,50	42,8	42,8	--
007_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186208,49	428148,05	7,50	44,2	44,2	--
008_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	4,50	40,5	39,8	--
008_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186202,24	428141,58	7,50	41,1	40,6	--
009_B	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	4,50	43,4	43,4	--
009_C	appartementen Molenweg 9-23 nw-gevel	186195,88	428134,99	7,50	41,6	41,6	--
010_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	4,50	44,2	42,4	--
010_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	7,50	44,5	44,3	--
010_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186235,51	428199,97	10,50	48,8	48,8	--
011_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	4,50	45,8	43,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AB

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
011_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186240,71	428178,18	7,50	44,7	43,0	--	
012_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	4,50	46,2	42,2	--	
012_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186233,46	428170,66	7,50	45,8	42,2	--	
013_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	4,50	47,9	47,9	--	
013_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84, nw-gevel	186223,65	428160,48	7,50	48,1	48,1	--	
014_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	4,50	58,5	56,4	--	
014_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zw gevel	186225,22	428154,20	7,50	58,4	56,4	--	
015_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	4,50	70,9	65,1	--	
015_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186232,09	428153,03	7,50	69,6	64,7	--	
016_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	4,50	72,3	66,2	--	
016_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	7,50	70,6	65,3	--	
017_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	4,50	71,7	65,5	--	
017_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186246,66	428168,14	7,50	70,3	64,8	--	
018_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	4,50	65,2	63,0	--	
018_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186254,13	428175,88	7,50	64,7	62,5	--	
019_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	4,50	62,6	62,6	--	
019_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	7,50	62,6	62,6	--	
019_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186261,13	428183,14	10,50	64,5	64,5	--	
020_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	4,50	62,7	62,7	--	
020_C	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	7,50	62,8	62,8	--	
020_D	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186268,57	428190,86	10,50	64,5	64,5	--	
021_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186292,44	428196,42	1,50	65,4	65,4	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AB

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 245	186296,37	428200,15	4,50	64,0	64,0	--
022_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	1,50	63,5	63,5	--
022_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 243	186300,43	428193,69	4,50	63,6	63,6	--
023_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	1,50	54,6	54,6	--
023_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 237	186310,75	428182,33	4,50	58,9	58,9	--
024_A	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	1,50	60,8	60,8	--
024_B	Bremstraat 1	186331,77	428161,94	4,50	62,4	62,4	--
025_A	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	1,50	58,8	58,8	--
025_B	Nieuwe Nonnendaalseweg 207	186332,81	428156,81	4,50	60,7	60,7	--
026_A	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	1,50	63,9	63,9	--
026_B	Clematisstraat 22	186307,39	428129,93	4,50	63,9	63,9	--
027_A	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	1,50	65,1	65,1	--
027_B	Clematisstraat 22 , dove gevel	186302,27	428128,60	4,50	65,3	65,3	--
028_A	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	1,50	63,3	63,3	--
028_B	Clematisstraat 22	186302,66	428123,00	4,50	65,4	65,4	--
029_A	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	1,50	60,6	60,6	--
029_B	Clematisstraat 18	186312,22	428116,29	4,50	63,3	63,3	--
030_A	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	1,50	41,6	41,6	--
030_B	Bosbesstraat 22	186321,41	428052,77	4,50	54,3	54,3	--
031_A	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	1,50	47,5	47,5	--
031_B	Mirtestraat 44	186251,36	428031,53	4,50	48,4	48,4	--
032_A	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	1,50	43,6	43,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AB

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
032_B	Mirtestraat 52	186236,26	428048,65	4,50	45,5	45,5	--	
033_A	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	1,50	39,1	39,1	--	
033_B	Mirtestraat 54	186229,94	428055,10	4,50	41,3	41,3	--	
034_A	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	1,50	38,9	38,9	--	
034_B	Mirtestraat 60	186217,82	428067,02	4,50	43,0	43,0	--	
035_A	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	1,50	40,2	40,2	--	
035_B	Mirtestraat 64	186210,19	428074,52	4,50	47,0	47,0	--	
036_A	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	1,50	42,2	40,7	--	
036_B	Mirtestraat 66	186205,87	428078,77	4,50	47,1	47,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
Lamax bij Bron voor toetspunt: 016_B - appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel
Groep: Lamax

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_B	appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel	186239,39	428160,59	4,50	72,3	66,2	--
415	X portier auto	186248,49	428145,37	0,75	66,2	66,2	--
416	X portier auto	186255,60	428152,92	0,75	66,0	66,0	--
427	X Winkelwagens in elkaar drukken	186262,69	428119,92	0,75	64,0	64,0	--
417	X portier auto	186263,70	428153,76	0,75	62,4	62,4	--
422	X portier auto	186269,34	428139,67	0,75	60,0	60,0	--
421	X portier auto	186280,92	428151,30	0,75	59,0	59,0	--
418	X portier auto	186275,02	428165,49	0,75	58,6	58,6	--
423	X portier auto	186278,29	428129,27	0,75	57,1	57,1	--
425	X portier auto	186293,89	428145,65	0,75	56,8	56,8	--
424	X portier auto	186285,17	428136,54	0,75	56,8	56,8	--
420	X portier auto	186290,48	428161,42	0,75	56,6	56,6	--
419	X portier auto	186286,12	428176,96	0,75	56,0	56,0	--
426	X portier auto	186300,82	428153,03	0,75	55,6	55,6	--
400	X vw laden lossen kental	186224,06	428102,27	2,00	67,0	--	--
401	X vw	186230,38	428108,94	1,00	66,9	--	--
402	X vw	186233,39	428112,01	1,00	67,6	--	--
403	X vw	186237,53	428116,45	1,00	64,5	--	--
404	X vw	186241,61	428120,71	1,00	69,5	--	--
405	X vw	186244,92	428125,85	1,00	66,1	--	--
406	X vw	186251,66	428133,48	1,00	65,5	--	--
407	X vw	186257,69	428139,09	1,00	65,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v2 Aldi Nijmegen RBS, maatregelen parkeerterrein
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 016_B - appartementen Fuchsiastraat 12-84 zo gevel
Groep: Lamax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
408	X vw	186262,25	428144,48	1,00	69,8	--	--	
409	X vw	186250,60	428136,55	1,00	66,2	--	--	
410	X vw	186242,67	428135,13	1,00	66,5	--	--	
411	X vw	186234,69	428137,97	1,00	68,0	--	--	
412	X vw	186228,13	428143,94	1,00	68,5	--	--	
413	X portier auto	186240,52	428153,34	0,75	72,3	--	--	
414	X portier auto	186247,25	428160,28	0,75	71,8	--	--	
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,3	66,2	26,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen