

Realisatiefase																		
Machine type	Stageklasse	Bouwjaar	Vermogen (kW)	Belasting type	motor- efficiëntie	Gemiddelde belasting	Groep	Draaiuren	Liters brandstof	Liters AdBlue	Cb NOx	Cu Nox	Ca Nox	Cb NH3	Cu NH3	Emissie Nox (kg)	Emissie NH3 (kg)	
Betonwagen/pomp	Stage-IV - kW 75-560	2016	200	Transmissie - wisselende inzet	0,9415	30%	D	16	268,40	0	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	8,94	0,06	
Graafmachine	Stage-IV - kW 75-560	2016	150	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9415	37%	D	80	1229,64	0	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	40,98	0,30	
Mobiele hijskraan	Stage-IV - kW 75-560	2016	220	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9415	37%	D	80	1783,43	0	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	59,25	0,43	
Verreiker	Stage-IV - kW 75-560	2016	180	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9415	37%	D	40	733,49	0	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	24,41	0,18	
Trilplaat/stamper	Stage-IV - kW 0-56	2016	20	Vaste as - wisselende inzet	0,9415	38%	A	40	104,74	0	0,02	0,005	0	0,0000	0,000	2,29	0,00	
														Totale emissie (kg/j)		135,87	0,96	
															Totale emissie			
															Fase	Emissie Nox (kg/j)	Emissie NH3 (kg/j)	Totale emissie per fase (kg/j)
															Realisatiefase	135,87	0,96	136,83
															Totale emissie (kg/j)	135,87	0,96	136,83