



Rapport: Resultatentabel
Model: Lingeweg 31 Tiel-verkeer 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	westgevel	1,50	47,04	44,12	37,89	47,74
01_B	westgevel	4,50	47,36	44,43	38,21	48,06
02_A	noordgevel	1,50	46,09	43,21	36,89	46,78
02_B	noordgevel	4,50	46,39	43,50	37,19	47,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Lingeweg 31 Tiel-verkeer 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Totaal aantal	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
culemborgs	culemborgse grintweg	3162,60	30	30	30	6,61	3,61	0,77	97,75	98,82	97,28	1,71
culemborgs	culemborgse grintweg	3162,60	30	30	30	6,61	3,61	0,77	97,75	98,82	97,28	1,71
culemborgs	culemborgse grintweg	2034,87	30	30	30	6,61	3,61	0,77	97,76	98,82	97,31	1,76
culemborgs	culemborgse grintweg	3162,60	60	60	60	6,61	3,61	0,77	97,75	98,82	97,28	1,71
johan fabr	johan fabriciusstraat	820,08	30	30	30	6,61	3,63	0,77	98,58	99,27	98,36	1,27
johan fabr	johan fabriciusstraat	820,08	30	30	30	6,61	3,63	0,77	98,58	99,27	98,36	1,27
lingeweg	lingeweg	1127,74	30	30	30	6,61	3,61	0,77	97,73	98,81	97,22	1,64
lingeweg	lingeweg	607,71	30	30	30	6,62	3,59	0,78	96,21	97,99	95,39	2,77
lingeweg	lingeweg	1127,74	30	30	30	6,61	3,61	0,77	97,73	98,81	97,22	1,64
lingeweg	lingeweg	1127,74	30	30	30	6,61	3,61	0,77	97,73	98,81	97,22	1,64
lingeweg	lingeweg	1127,74	30	30	30	6,61	3,61	0,77	97,73	98,81	97,22	1,64
lingeweg	lingeweg	607,71	30	30	30	6,62	3,59	0,78	96,21	97,99	95,39	2,77
rauwenhofl	rauwenhoflaan	786,94	30	30	30	6,64	3,51	0,78	91,17	95,26	90,10	8,41
rauwenhofl	rauwenhoflaan	706,60	30	30	30	6,61	3,62	0,77	98,48	99,20	98,12	1,08
rauwenhofl	rauwenhoflaan	556,86	30	30	30	6,62	3,61	0,77	97,41	98,64	96,89	2,00
rauwenhofl	rauwenhoflaan	881,09	30	30	30	6,61	3,61	0,77	97,76	98,82	97,31	1,76
rauwenhofl	rauwenhoflaan	2455,96	30	30	30	6,61	3,62	0,77	98,02	98,97	97,69	1,70

Model: Lingeweg 31 Tiel-verkeer 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Lengte	Wegdek	Wegdek	Groep
culemborgs	0,89	1,90	0,54	0,29	0,82	25,12	W9a	Elementenverharding in keperverband	wegen
culemborgs	0,89	1,90	0,54	0,29	0,82	70,15	W8	Oppervlaktebewerking	wegen
culemborgs	0,91	1,95	0,49	0,27	0,74	380,28	W0	Referentiewegdek	wegen
culemborgs	0,89	1,90	0,54	0,29	0,82	279,24	W8	Oppervlaktebewerking	wegen
johan fabr	0,65	1,41	0,15	0,08	0,23	10,17	W9a	Elementenverharding in keperverband	wegen
johan fabr	0,65	1,41	0,15	0,08	0,23	153,67	W0	Referentiewegdek	wegen
lingeweg	0,85	1,81	0,63	0,35	0,96	57,33	W8	Oppervlaktebewerking	wegen
lingeweg	1,44	3,06	1,02	0,56	1,56	350,09	W8	Oppervlaktebewerking	wegen
lingeweg	0,85	1,81	0,63	0,35	0,96	9,46	W9a	Elementenverharding in keperverband	wegen
lingeweg	0,85	1,81	0,63	0,35	0,96	164,52	W8	Oppervlaktebewerking	wegen
lingeweg	0,85	1,81	0,63	0,35	0,96	16,70	W9a	Elementenverharding in keperverband	wegen
lingeweg	1,44	3,06	1,02	0,56	1,56	11,32	W9a	Elementenverharding in keperverband	wegen
rauwenhofl	4,50	9,26	0,42	0,24	0,63	124,82	W0	Referentiewegdek	wegen
rauwenhofl	0,56	1,20	0,44	0,24	0,68	122,85	W0	Referentiewegdek	wegen
rauwenhofl	1,04	2,22	0,59	0,32	0,90	155,77	W0	Referentiewegdek	wegen
rauwenhofl	0,91	1,96	0,48	0,26	0,73	87,16	W0	Referentiewegdek	wegen
rauwenhofl	0,88	1,89	0,27	0,15	0,42	64,74	W9a	Elementenverharding in keperverband	wegen