

Heidepark

afslagplaatsen - tees
circa 30 cm boven bestaand
maaiveld
aanbrengen 20 cm greenzand en
20 top laag (heidecompost/zand
20/80)
omliggende mounts van
gebiedseigen materiaal vanaf
maaiveld max 1,5 meter hoog

Beregeningsvijver/Poel
Vijver ten behoeve van opwarming
bronwater voor beregening
ca 300 m² ingepast in bestaande
ingesloten laagte in het terrein
Vergraven max 50 cm beneden
bestaand maaiveld.
Aanbrengen vijverbodem (klei of
folie) om uitzakken naar
diepliggend
grondwater te voorkomen.

Rough
vergraven max 50 cm beneden
bestaand maaiveld ten behoeve
van mounts/shaping van de baan.
Gesloten grondbalans (behoudens
specifieke behoefte
greenzand/bunkerzand en
vijverbodem)
totaal grondverzet / shapen max
20.000 m³

fairways
vormgeving spelkarakteristieken
van de fairway met gebiedseigen
materiaal
natuurlijke afwatering naar de
rough, geen drainage, max 50
beneden bestaand maaiveld
mounts van gebiedseigen
materiaal vanaf maaiveld max 1,5
meter hoog
bunkerzand aanvoeren (vrij van
stenig materiaal)

ophogen tov maaiveld
vergraven (max 50cm) tov maaiveld
fairway (profiëren tbv afwatering
max 50cm beneden huidig maaiveld)

green en voorgreens
vormgeving ophoging van de green
met gebiedseigen materiaal
aanbrengen 20 cm greenzand en
20 top laag greenmix
(heidecompost/zand 20/80)
mounts van gebiedseigen
materiaal vanaf maaiveld max 1,5
meter hoog
bunkerzand aanvoeren (vrij van
stenig materiaal)



Ontgrondingsmelding. Totale oppervlakte landscaping ca 49000m².
Gesloten grondbalans voor basisvormgeving, max 20.000 m³, tbv
speltechnische eigenschappen en natuurlijke afwatering.