

Overzicht wateropgave De Wildeman I + II + III

Datum: 12-06-2019

Uitgangspunt rapport RPS Intergrale Watertoets Bedrijventerrein De Wildeman dd_25-10-2018
en de reeds verstrekte watervergunning voor De Wildeman I

	De Wildeman I	De Wildeman II	De Wildeman III	Totaal
	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
Bruto oppervlak	71	21,4	13,1	
Toename verharding		16	7,5	
Bestaande oppervlakte water		0,9	0,6	
Compensatie		2,3	1,1	
Wateropgave		3,2	1,7	
Extra te dempen watergangen t.o.v. reeds verleende vergunning	0,18			
Gerealiseerd / aanwezig		0,43	0,6	
Nu te realiseren (medio 2019)	0,44	2,53	0	
Restopgave	-0,26	0,24	1,1	
Nog te realiseren later	-0,26	0,24	1,1	1,08

Opmerkingen:

Wildeman I

Watercompensatie op de Wildeman I is conform eerder verstrekte vergunning verzorgd en hiermee gereed.
Er worden nu extra watergangen gedempt net buiten het plangebied van de verleende vergunning Wildeman I.
Meer informatie m.b.t. extra te dempen watergangen De Wildeman I (zie tekening bijlage 1)
Het verwijderde riool op de Doornepol (incl overstortvoorziening) wordt nieuw aangelegd met een lozingspunt op de A-watergang aan de Van Heemstraweg Oost.

Wildeman II

Momenteel is er nog een restopgave in II. Deze wordt in Wildeman I gegraven medio 2019. Conform de afspraak dat wateropgaves van Wildeman II en III ook in I gecompenseerd mogen worden. Nadat deze in Wildeman I

Behoort bij besluit van het
college van dijkgraaf en heemraden
van
Waterschap Rivierenland
d.d. 28 juni 2019
besluit nummer
2019045371/2019076593
Goedgekeurd door J. Bos