

BIJLAGE WATERCOMPENSATIE

Project	Rondgang II
Datum	11-8-2023

Dempen watergangen		
Demping	m2	
Watergang B + dam	700	1 op 1

Toename verhard oppervlakte		
Uitgeefbaar gebied	m2	%
Woning vrijstaand		70%
Woning 2 onder 1 kap		80%
Woning rijtje		90%
Bedrijven	30.702	100%
Verharding	m2	%
Wegen	4.635	100%
Parkeren		100%
Trottoir		100%

Toename watercompensatie			
Open water	m2		
Sloot 1	350		
Sloot 2	450		
Sloot 3	780		
Sloot 4	730		
Waterberging nieuw	2.400		
Wadi	m2		
	2.250		
ondergrondse berging	m2	laagdikte	vulling %
Kratten		0,6	95%
Waterberging privé 25 mm	0	0,6	95%
Aquaflow	0	0,35	40%

Balans	
	m3
Oppervlaktewater nodig	1.751
demping gecompenseerd Ja / Nee	ja
Nog te compenseren in:	
te compenseren verhard oppervlak in ha	-0,07
te compenseren in Oppervlakte water m2	-106
te compenseren in Wadi m2	-193
te compenseren in Ondergrondse berging m3	-48

m2	700	Voorzien in oppervlaktewater
----	-----	------------------------------

rekenwaarde oppervlakte
te compenseren in ha

3,07

rekenwaarde oppervlakte
te compenseren in ha

0,46

Voorzien in oppervlaktewater
en/of wadi en/of kratten

m3

1.413

m3

563

m3

0

Locatiegebonden gegevens	
Peilgebied	BOM320
Bergende schijf	m
Oppervlaktewater	0,30
Wadi	0,25
Compensatie	m3/ha
Oppervlaktewater	436,00
Wadi	664,00
Ondergrondse berging	664,00

Nog te compenseren in m2	-85
	-344

gebruik tabel	
in te vullen cellen	0
voldoet	0
voldoet niet	0