

Project

De Tol Zaltbommel
Steenweg Zaltbommel

Opdrachtgever

Rabo Smartbuilds / Bazalt Wonen

Architect

Studio A Kwadraat
Burgemeester Guljélaan 6, 4837 CV Breda

Projectcode	Formaat	Schaal
23004466	A3	

Onderwerp

Principedetails de Tol Zaltbommel

Fase	Status
Omgevingsvergunning	definitief

Datum	Wijz.	Omschrijving wijziging	Opgesteld

Datum	Omschrijving uitgifte	Opgesteld
25-10-2024	Omgevingsvergunning	hek

Datum	Verificatie	Datum	Autorisatie
25-10-2024	mkg	25-10-2024	mkg

Discipline	Tekeningnummer
Bouwkunde	BK4_4_00




www.circlewood.eu




Voorgevel zuid - GVL 1




Rechtergevel oost - GVL 2





Achtergevel noord - GVL 3




Linkergevel west - GVL 4







H0.02



- gipsplaat 12.5mm
- OSB 12mm
- dampremmende folie
- thermische isolatie 250mm
- gipsvezelplaat buitenkwaliteit 15mm
- waterkerende / dampopen folie
- stijl- en regelwerk 50mm
- vert. gevelbekleding 18mm

gesloten systeem

- woningscheidende wand
- afwerklaag gebruiker
- 2x gipsvezelplaat d= 15mm
- CLT d= 100mm
- minerale wol d= 100mm
- CLT d= 100mm
- 2x gipsvezelplaat d=15mm
- afwerklaag gebruiker
- hoeken aftapen

- houten hozijn
- dubbele beglazing HR++

- tape
- bamboe gevelbekl.
massieve lat 40x80mm
- akoestische ontkoppeling gevelbekl.
akoestisch ontkoppelen:
- lat aan een zijde
bevestigen en andere zijde loskoppelen

(1.2)

multiplex kleur
gelijk aan kozijn

houten kozijn
STORAX rooster ST-446/225
tape

(1.E

Tekeningnummer

Bouwkunde

H2.01

1.4

opbouw vlonderdek
- houten vlonderdelen 18x150 v.z.v. antislip
- houten liggers
- staalconstructie thermisch verzinkt n.t.b.

opbouw begane grondvloer
- afwerking gebruiker
- anhydriet dekvloer 55mm
- minerale wol 30mm
- tpg beton 150mm
- isolatiemateriaal

cementgebonden plaat 15mm
kleur antraciet

koudebrugonderbreking
tbv. staalconstructie
stijl- en regelwerk gevuld
met isolatie

geïsoleerde kantplank 145mm
met 15mm cementgebonden plaat
kleur antraciet

M.V. -600

vloerafwerking schoonloopmat

0
00 begane grond

400x400

kruipruimte
1055-P

-365

-765


Projectcode Schaal Opgesteld Datum Tekeningnummer

23004466 1 : 5 Author 10/04/24

Bouwkunde



V0.01



1.2

- opbouw HSB-wand $R_c > 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
- gipsplaat 12.5mm
 - OSB 12mm
 - dampremmende folie
 - thermische isolatie 250mm
 - gipsvezelplaat buitenkwaliteit 15mm
 - waterkerende / dampopen folie
 - stijl- en regelwerk 50mm
 - vert. gevelbekleding 18mm gesloten systeem

aluminium waterslag + kopschotten in verlengde van onderdorpel kozijn

houten gevelbekl.

geïsoleerde kantplank 145mm met 15mm cementgebonden plaat kleur antraciet

maaiveld zal variabel zijn en aansluiten op de kantplank

MV -600

60 345 25
60 18 50 15 250 12

vloer HSB strip. M
cellenband
tussen HSB strip uitvullen met isolatiemateriaal

- vloeropbouw
- afwerking gebruiker
 - anhydriet dekvloer 55mm
 - minerale wol 30mm
 - TPG beton 240mm
 - Isolatiemateriaal 130mm

0
00 begane grond

30

265

ventilatie

10 10
68

400x400


kruipruimte
1055-P

60
30
240
150
-235
130
270
530
130
-765

Projectcode	Schaal	Opgesteld	Datum	Tekeningnummer
23004466	1 : 5	hek	25-10-2024	
Bouwkunde				


- woningscheidende wand
- afwerklaag gebruiker
 - 2x gipsvezelplaat d= 15mm
 - CLT d= 100mm
 - minerale wol d= 100mm
 - CLT d= 100mm
 - 2x gipsvezelplaat d=15mm
 - afwerklaag gebruiker

1.G



- opbouw begane grondvloer
- afwerking gebruiker
 - anhydriet dekvloer 55mm
 - minerale wol 30mm
 - tpg beton 150mm
 - isolatiemateriaal


Begane grond modules worden uitgevoerd met een betonnen begane grondvloer



Projectcode	Schaal	Opgesteld	Datum	Tekeningnummer
23004466	1 : 5	Author	10/04/24	
Bouwkunde				



V0.04



- opbouw verdiepingsvloer
- afwerking gebruiker
 - anhydriet dekvloer 55mm
 - minerale wol 30mm
 - CLT 240mm
 - isolatiemateriaal 62mm
 - plaatmateriaal 18mm
 - CLT plafond 100mm

30mm Steenwol (60kg/m³
niet gecomprimeerd)
strookhoogte 300mm

Centraaldozen en
installatietechnische voorzieningen in
plafond niet brandwerend uitvoeren

- woningscheidende wand
- afwerklaag gebruiker
 - 2x gipsvezelplaat d= 15mm
 - CLT d= 100mm
 - minerale wol d= 100mm
 - CLT d= 100mm
 - 2x gipsvezelplaat d=15mm
 - afwerklaag gebruiker

1.G

320
30 100 60 100 30
160 160

3150
01 eerste verdieping

55
30
240
505
62
18
100

+2645

Projectcode	Schaal	Opgesteld	Datum	Tekeningnummer
23004466	1 : 5	Author	10/04/24	
Bouwkunde				

1.5

1.4

balustrade 1000+vl.

11 / 1000

DTS-dorpel
gezette stalen plaat
thermische onderbreking
prefab balkonplaat

watervast triplex
elementverankering
J-anker
cellenband

opbouw verdiepingsvloer
- afwerking gebruiker
- anhydriet dekvloer 55mm
- minerale wol 30mm
- CLT 240mm
- isolatiemateriaal 62mm
- plaatmateriaal 18mm
- CLT plafond 100mm

3150
01 eerste verdieping

55
30
240
505
62
18
100

+2645

tape
regenafdichting
luchtdichting

Elementverankering
Z-Beugel
cellenband

houten hozijn
2 zijdig letselwerende
HR++ beglazing

RVS kabel t.b.v.
begroeiing

Projectcode Schaal Opgesteld Datum Tekeningnummer

23004466 1 : 5 Author 10/04/24

Bouwkunde



V1.03

1.2

opbouw HSB-wand $R_c > 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$

- gipsplaat 12.5mm
- OSB 12mm
- dampremmende folie
- thermische isolatie 250mm
- gipsvezelplaat buitenkwaliteit 15mm
- waterkerende / dampopen folie
- stijl- en regelwerk 50mm
- vert. gevelbekleding 18mm
- gesloten systeem

aluminium waterslag + kopschotten
in verlengde van onderdorpel kozijn

houten planken

elementverankering
J-anker
tussen de ankers uitvullen
met isolatiemateriaal
cellenband

opbouw verdiepingvloer
- afwerking gebruiker
- anhydriet dekvloer 55mm
- minerale wol 30mm
- CLT 240mm

3150
01 eerste verdieping

+2605

opbouw luifel
- isolatiemateriaal 140mm
- cementgebonden plaat 15mm
- stijl- en regelwerk 50mm
- beplating 15mm

Projectcode	Schaal	Opgesteld	Datum	Tekeningnummer
-------------	--------	-----------	-------	----------------

23004466	1 : 5	Author	10/04/24	
----------	-------	--------	----------	--

Bouwkunde



V1.04

1.4

opbouw HSB-wand $R_c > 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$

- gipsplaat 12.5mm
- OSB 12mm
- dampremmende folie
- thermische isolatie 250mm
- gipsvezelplaat buitenkwaliteit 15mm
- waterkerende / dampopen folie
- stijl- en regelwerk 50mm
- vert. gevelbekleding 18mm
- gesloten systeem

aluminium waterslag + kopschotten
in verlengde van onderdorpel kozijn

houten planken

stijl- en regelwerk
gevuld met isolatie

tape

regenafdichting

luchtdichting

houten planken

opbouw HSB-wand $R_c > 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$

- gipsplaat 12.5mm
- OSB 12mm
- dampremmende folie
- thermische isolatie 250mm
- gipsvezelplaat buitenkwaliteit 15mm
- waterkerende / dampopen folie
- stijl- en regelwerk 50mm
- vert. gevelbekleding 18mm
- gesloten systeem

elementverankering

J-anker

tussen de ankers uitvullen
met isolatiemateriaal

cellenband

opbouw verdiepingvloer

- afwerking gebruiker
- anhydriet dekvloer 55mm
- minerale wol 30mm
- CLT 240mm
- isolatiemateriaal 62mm
- plaatmateriaal 18mm
- CLT plafond 100mm

6300

02 tweede verdieping

55

30

240

505

62

18

100

+5795

10

265

30

55

240

505

62

18

100

+5795

10

265

30

55

240

505

62

18

100

+5795

10

265

30

55

240

505

62

18

100

+5795

houtkern knoop

Elementverankering

Z-Beugel

cellenband




Projectcode Schaal Opgesteld Datum Tekeningnummer

23004466 1 : 5 Author 10/04/24

Bouwkunde


V2.01




Projectcode	Schaal	Opgesteld	Datum	Tekeningnummer
23004466	1 : 5	Author	10/04/24	
Bouwkunde				




V2.02



1.4





Projectcode	Schaal	Opgesteld	Datum	Tekeningnummer
23004466	1 : 5	Author	10/04/24	
Bouwkunde				

V3.01

