1 bouwblok 3,5 ha
2 nieuwe cellen: 1.150 m²
3 schuurkassen: 9.000 m²
4 laatdock
5 nieuwe aansluiting
6 aanvullende groenstructuur 6 meter gemengde opgaande beplanting
7 gemengde heg
8 rij kastanje bomen
9 waterbassin
10 compensatie waterberging

Landschappelijke inpassing

Biddinghuizen Zeebiesweg 38

14 januari 2015

1 Het bouwblok bedraagt 3,5 ha. Het bouwblok ligt op de grens van het erf, vanaf de insteek van de sloot.

2,3 De erfvergroting is nodig voor het realiseren van een uitbreiding van het bedrijf. De uitbreiding is gerelateerd aan de bouw van nieuwe koelcellen en de uitbreiding van schuurkassen.

4,5 Aan de voorzijde van het terrein wordt een nieuwe toegang gemaakt waar de aan- en afvoer van de producten komen, hier komt een laaddock, hiernaast komt een laag gebouwdeel met kantine

6 Aan de randen van het perceel wordt een 6 meter brede beplantingsstructuur aangebracht van inheemse opgaande beplanting, de vrije ruimte tot de bebouwing bedraagt 4 meter. De beplanting wordt aangeplant volgens schema.

7 Aan de voorzijde van de nieuwe verharding wordt een gemengde heg aangebracht, met inheemse soorten (veldesdoorn, meidoorn, haagbeuk)

8 Aan de voorzijde krijgt het terrein een aankleding met een rij kastanjes (Hypocastanum).
Hierdoor krijgt het perceel een stoere representatieve uitstraling.

9 Aan de achterzijde van het perceel wordt voor de opvang van regenwater een tweede waterbassin gerealiseerd.
De taludranden worden ingezaaid met gras aan de buitenzijde.

10 Het regenwater vanaf het terrein en de gebouwen wordt zoveel mogelijk hergebruikt op het bedrijf. Indien extra waterberging nodig is los van de wateropvang vanwege de toename van verharding wordt deze gerealiseerd aangrenzend aan de watergang aan de weg. De exacte hoeveelheid wordt afgestemd met het waterschap.