

Informatie over verankering panelen

- Gemiddeld wordt er 1 paal geplaatst per 3,5 zonnepanelen.
- Paal: U-vorm, lengte ca. 250mm, dikte ca. 3mm = 7,5 cm² = 0,00075m².
- Diepgang wordt ca. 1,60m onder maaiveld.
- De palen worden de grond in geheid.