

Stikstof parkeer plaats Nr49**periode 2018****Aantal Vermogen Inzet**totale oppervlakte 7410 mtr²puinverharding 6275 mtr²

gemiddelde laagdikte 0,3 mtr

totaal volume 1882,5 mtr³per vrachtauto 25 mtr³

aantal vrachtauto's 75 stuks, lostijd 5 minuten 75 300 0,083

verwerking met shovel 5 dagen incl. uithalen grond tbv. groenrand 1 225 40

aantrillen met kleine trilmachine 2 dagen 1 90 16

ondersteuning, kleine mobiele kraan 2 dagen 1 175 16

worteldoek onder gebroken puin 6300 mtr²

levering 1 vrachtauto / 0,5 uur lossen 1 300 0,5

verwerking, handmatig 2 personen ondersteuning aan shovel, (licht verkeer)

groen voorziening 1135 mtr²

grond aangebracht tijdens uithalen rijbaar 0,2 mtr

totaal volume 227 mtr³

aanvoer beplanting 1 vrachtauto / 1 uur lostijd 1 300 1

verwerking planten 2 personen 3 dagen (licht verkeer)

asfalt 2010 mtr²

1 laag 0,07 mtr

volume 140,7 mtr³per vrachtauto 25 mtr³

aantal vrachtauto's	6 stuks / 1 uur lostijd	6	300	1
verweking 1 asfalt machine	1 dag	1	100	8
afwerking, wals	1 dag	1	90	8

ingraven kabel t.b.v. verlichting ligt onder worteldoek, geen extra graafwerk

aanvoer beton plaatjes t.b.v. verlichting	1 vrachtauto, lossen en op hun plaats leggen 2 uur	1	300	2
---	--	---	-----	---

aanvoer toegangshek	1 vrachtauto, lostijd 1 uur	1	300	1
plaatsen	2 personen 2 dagen (licht verkeer)			
plaatsen	assistentie 1 elektrische heftruck			

er is geen riool aangelegd.

Dempen sloot Periode 2020

oppervlakte 480 mtr²

aanvoer groen recycling tbv. dempen 480 mtr³

aantal vrachtauto's	15 stuks, lostijd 5 minuten	15	300	0,083
verwerking met shovel	2 dagen	1	225	16

verplaatsen grond op terrein 240 mtr³

graaf machine	2 dagen	1	175	16
---------------	---------	---	-----	----

worteldoek onder gebroken puin 500 mtr²

levering	1 vrachtauto / 0,5 uur lossen	1	300	0,5
----------	-------------------------------	---	-----	-----

verwerking, handmatig

2 personen ondersteuning aan shovel, (licht verkeer)

puinverharding 480 mtr²

gemiddelde laagdikte 0,3 mtr

totaal volume 144 mtr³

per vrachtauto 25 mtr³

aantal vrachtauto's	6 stuks, lostijd 5 minuten	6	300	0,083
verwerking met shovel	2 dagen	1	225	16
aantrillen met kleine trilmachine	1 dagen	1	90	8
ondersteuning, kleine mobiele kraan	1 dagen	1	125	8

kWh Belasting vermogen Emissiefactor TAF factor Emissie kg Licht verkeer Zwaar verkeer

1875	50%	2	1	1,875		75
9000	60%	3,3	1,05	18,711	5	1
1440	40%	3,3	1,1	2,09088	2	1
2800	50%	3,3	1,1	5,082	2	1

150	50%	2	1	0,15		
					10	

300	50%	2	1	0,3		
					6	

1800	50%	2	1	1,8		6
800	55%	3,3	1,1	1,5972	1	1
720	40%	3,3	1,1	1,04544	1	1

600	50%	2	1	0,6		1
-----	-----	---	---	-----	--	---

300	50%	2	1	0,3		1
					4	
					1	1

375	50%	2	1	0,375		15
3600	60%	3,3	1,05	7,4844	2	1

2800	60%	3,3	0,87	4,82328	2	1
------	-----	-----	------	---------	---	---

150	50%	2	1	0,15		1
-----	-----	---	---	------	--	---

150	50%	2	1	0,15		6
3600	60%	3,3	1,05	7,4844	2	
720	40%	3,3	1,1	1,04544	1	
1000	50%	3,3	1,1	1,815	1	
TOTAAL				56,87904	44	113
Trasportbewegingen					88	226