



Verkennd en aanvullend bodemonderzoek

**Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H.
Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen
(Clusters B en E)**

projectnummer 0497261.101
definitief revisie 00
22 januari 2025

Verkennd en aanvullend bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen (Clusters B en E)

Antea Nederland B.V.
projectnummer 0497261.101
definitief revisie 00
22 januari 2025

Auteur

H. Lenderink

Opdrachtgever

Amstelveen Professor Meijerslaan 12 BV
Claude Debussylaan 223
1082 MC Amsterdam

Verantwoording toepassing beoordelingsrichtlijnen (BRL's)

Zie betreffende bijlage rapport

Gecontroleerd

H. Lenderink

datum
22 januari 2025

beschrijving revisie 00
definitief

vrijgave
ing. A. de Jong

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. de Jong", is written over the printed name.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding en doel	5
1.2	Onderzoeksstrategie en kwaliteit	5
2	Vooronderzoek	6
2.1	Algemeen	6
2.2	Locatiegegevens	6
2.3	Lokaal beleid	8
2.4	Bodemopbouw en geohydrologie	8
2.5	Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit	8
2.6	Voormalig, huidig en toekomstig gebruik	9
2.7	Asbest	10
2.8	Terreinverkenning	10
2.9	Conclusie vooronderzoek en hypothese	10
3	Verrichte werkzaamheden	11
3.1	Veldwerkzaamheden	11
3.2	Laboratoriumonderzoek	12
4	Onderzoeksresultaten	14
4.1	Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen	14
4.2	Analyseresultaten	15
4.2.1	Toetsingskader	15
4.2.2	Grond	15
4.2.3	Grondwater	17
4.3	Voorlopige veiligheidsklasse	18
5	Conclusie en aanbevelingen	19
5.1	Conclusies	19
5.2	Aanbevelingen	20

Bijlagen

1	Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek
2	Vooronderzoek
3	Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen
4	Toetsing grondmonsters
5	Toetsing grondwatermonsters
6	Normwaarden grond en grondwater
7	Toelichting normwaarden grond en grondwater
8	(Indicatieve) toetsing Besluit bodemkwaliteit
9	Normwaarden Besluit bodemkwaliteit
10	Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

11	Analysecertificaten
12	Verantwoording uitvoering onderzoek
13	Tekening

1 Inleiding

In opdracht van Amstelveen Professor Meijerslaan 12 BV is door Antea Group in december 2024 en januari 2025 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op terreinen aan de Prof. E.M. Meijerslaan 12 en de Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen (Clusters B en E).

1.1 Aanleiding en doel

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning. Het doel van het bodemonderzoek is nagaan in hoeverre de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) een belemmering met zich meebrengt voor de voorgenomen ontwikkeling van het gebied en aanvraag van een omgevingsvergunning.

1.2 Onderzoeksstrategie en kwaliteit

Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740:2023+C1:2024 (Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek). Voor het aanvullend onderzoek is een strategie op maat gehanteerd.

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 'Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek'.

De rapportage betreft geen kwaliteitsverklaring waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het bepalen van de geschiktheid van mogelijk toekomstige toepassingen van eventueel vrijkomende grond. Wel is de rapportage geschikt om een inschatting te kunnen maken van de mogelijke toepassingen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van het onderzoek beschreven.

2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725: 2023 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek).

De aanleiding tot het vooronderzoek is het uitvoeren van bodemonderzoek, saneren van een milieubelastende activiteit en/of realiseren van een gebouw op een bodemgevoelige locatie.

In dit hoofdstuk worden de bij de aanleiding behorende onderzoeksaspecten besproken. In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven.

Tabel 3.1: Geraadpleegde bronnen

Geraadpleegde bron	Website, contactpersoon of archief	Datum raadplegen
Bodemloket	www.bodemloket.nl	December 2024
Bodeminformatiesysteem Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied	https://odnzk.nazca4u.nl/	December 2024
Topotijdreis.nl	www.topotijdreis.nl	December 2024
BAG viewer	https://bagviewer.kadaster.nl/	December 2024
Street Smart by Cyclomedia	https://streetsmart.cyclomedia.com/	December 2024
Bodemkwaliteitskaart gemeente Amstelveen	https://gisviewer.odnzk.nl/	December 2024

2.2 Locatiegegevens

De onderzoekslocatie bestaat uit 2 terreinen/clusters.

Cluster B ligt aan de Prof. E.M. Meijerslaan 12 te Amstelveen, staat kadastraal bekend als gemeente Amstelveen, sectie I en nummer 5096 (zie figuur 1) en heeft een totale oppervlakte van 2.324 m². Het perceel is in zijn geheel bebouwd. Op de locatie is in 1974 een parkeergarage gebouwd (bron: BAG-viewer).

Cluster E ligt aan de Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen, staat kadastraal bekend als gemeente Amstelveen, sectie I en nummers 6173, 6398 en 6399 en sectie W, nummers 35, 36 en 37 (zie figuur 2) en heeft een totale oppervlakte van 10.694 m². Op dit terrein is in 1997 een kantoorpand gebouwd (bron: BAG-viewer). Rondom de bebouwing is het perceel voornamelijk onverhard (grasveld) of verhard met klinkers/tegels. Op de oostzijde is een parkeerkelder aanwezig.



Figuur 1: Onderzoekslocatie cluster B (bron: Street smart by Globespotter)



Figuur 2: Onderzoekslocatie cluster E (bron: Street smart by Globespotter)

2.3 Lokaal beleid

In het omgevingsplan van de gemeente Amstelveen is geen afwijkende regelgeving opgenomen. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het omgevingsplan opnieuw te worden geraadpleegd om te kunnen anticiperen op eventuele wijzigingen die in de tussenliggende tijd zijn opgenomen (geraadpleegd op 13 december 2024).

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 5.1

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld:

- Freatische grondwaterstand: circa 0,3 m –mv.
- Regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: onbekend
- Verticale grondwaterstroming tot 10 m-mv: kwel
- Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, watergang tussen cluster B en E en ten westen van cluster B
- Voorkomen van brak/zout grondwater: nee
- Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee
- Ophogingen/dempingen/bodemvreemde lagen bekend: nee
- Is het grondwatersysteem beïnvloed door menselijk handelen (drainage, bemalingen, onttrekkingen, infiltratie): onbekend

De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-TNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden.

2.5 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit

Bekende gegevens

Op het terrein van cluster B is voor zover bekend niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd. In de directe omgeving van de locatie hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden (Verkennd onderzoek Laan van Kronenburg, IDDS; kenmerk EM080331_004, 6-5-2009; Verkennd onderzoek Prof. E.M. Meijerslaan 3 Amstelveen, Lankelma; kenmerk 98.019, 6-4-1998; Antea Group, Prof E.M. Meijerslaan 8-10 Amstelveen; kenmerk 0497261; 2025). In de opgeboorde grond, ook niet in de directe omgeving van de parkeergarage, zijn waarnemingen gedaan die duiden op een verontreiniging. Dit is bevestigd door de uitgevoerde analyses waarbij geen noemenswaardig verhoogde gehalten zijn gemeten aangetoond.

Op het terrein van cluster E is, voorafgaand aan de bouw, bodemonderzoek uitgevoerd (Oranjewoud; kenmerk 601-26828; 01-06-1995) naar aanleiding van de nieuwbouw. Tijdens dit onderzoek zijn in grond geen verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan arseen en cadmium gemeten. De concentraties van de overige parameters waren niet verhoogd. Tijdens het onderzoek zijn zintuigelijk geen (asbestverdachte) bijmengingen aangetroffen in de bodem.

Gebiedsgerichte kwaliteit en/of gebiedsgericht beleid (voor zowel grond als grondwater)

Op de onderzoekslocatie is geen gebiedsgericht beleid van toepassing.

Tankarchief

De onderzoekslocatie komt niet voor in het tankarchief.

Bodemkwaliteitskaart (BKK)

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Amstelveen blijkt dat de onderzoekslocatie is gelegen in een gebied waar de algemene kwaliteit van de boven- en ondergrond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse 'landbouw/natuur (aan de landelijke achtergrondwaarden).

Bodemfunctieklasseskaart

Informatie over situering van gebieden met bodemfunctieklasses 'wonen'.

Overige historische gegevens

Omstreeks 1970 zijn beide terreinen bouwrijp gemaakt waarbij diverse sloten zijn gedempt (zie bijlage 2). Naar verwachting en bevestigd door de onderzoeken op en in de directe omgeving van de locaties, zijn deze dichtgeschoven met gebiedseigen materiaal of is hetzelfde materiaal voor ophoging gebruikt als voor demping. Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn verder geen gegevens gevonden over de verbranding of stort van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het (voormalige) gebruik van asbest, verkaveling, ontgroningen, aanvullingen, afzetting van bodemvreemd materiaal, de verwachting ten aanzien van archeologische waarden, de verwachting van niet gesprongen explosieven en onbetrouwbaarheden of tegenstrijdigheden.

2.6 Voormalig, huidig en toekomstig gebruik

Archieven

Cluster B

De locatie is van oorsprong agrarisch gebied (weiland). Omstreeks 1970 is het terrein bouwrijp gemaakt waarbij één sloot direct langs het perceel is gedempt (zie bijlage 2). Op de locatie is in 1974 een parkeergarage gebouwd (bron: BAG-viewer). Op basis van Streetview lijkt de vloer van de eerste parkeerlaag onder het maaiveld te liggen.

Cluster E

De locatie is van oorsprong agrarisch gebied (weiland; zie bijlage 2). De sloten op het terrein zijn omstreeks 1970 gedempt. Omstreeks 1995 is het terrein bouwrijp gemaakt waarna er een kantoorpand op de locatie is gebouwd. Uit Topotijdreis blijkt dat eerst een voorbelasting is aangebracht voordat het terrein verder bouwrijp is gemaakt. Op basis hiervan kan aangenomen worden dat het slib eerst verwijderd is (ter voorkoming van ongelijke zettingen). Derhalve worden de dempingen niet als verdacht beschouwd. Zekerheidshalve zijn hier wel enkele boringen in geplaatst.

Uit de omgevingsrapportage van de gemeente Amstelveen blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie voor zover bekend geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere milieuregelgeving plaatsgevonden.

Luchtfoto's

Van de onderzoekslocatie zijn luchtfoto's bekend. Hierop zijn geen bijzonderheden zichtbaar.

Toekomstig gebruik

Het voornemen bestaat om de locatie her te ontwikkelen.

2.7 Asbest

De parkeergarage op cluster B is gebouwd in een asbestverdachte periode. Indien al asbest is toegepast, zal dit met name functioneel in de bebouwing zijn en derhalve in algemene zin niet hebben geleid hebben tot een bodemverontreiniging. Derhalve wordt de bodem op basis van het bouwjaar niet als asbest verdacht beschouwd. Dit ook mede op basis van voorgaande onderzoeken op en rond de locatie. De bebouwing op cluster E stamt niet uit een asbestverdachte periode.

2.8 Terreinverkenning

Op 19 en 20 december 2024 is direct voorafgaand aan het uitvoeren van het veldwerk een terreininspectie uitgevoerd door de betrokken veldwerkers van Antea Group. Tijdens de terreininspectie zijn geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op bodemverontreiniging.

2.9 Conclusie vooronderzoek en hypothese

De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.

Op basis van het vooronderzoek is voor de onderzoekslocatie de strategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) aangehouden waarbij extra aandacht aan de slootdempingen wordt besteed. Omdat de onderzoekslocatie van cluster B volledig is bebouwd zullen de boringen uitpandig direct rondom de bebouwing worden geplaatst.

Op basis van de bekende gegevens is de locatie onverdacht ten aanzien van asbest. Bij het aantreffen van puin zal worden opgeschaald naar verkennend asbestonderzoek.

3 Verrichte werkzaamheden

3.1 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 19 en 20 december 2024 en 6 en 16 januari 2025. Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. In bijlage 'Verantwoording uitvoering onderzoek' is aangegeven welke protocollen zijn gevolgd en welke veldmedewerkers zijn ingezet.

In verband met een zwakke oliegeur en sterk verhoogd gehalte aan PAK in de zandige ondergrond van boring 121 zijn vier aanvullende boringen (121a, 121b, 121c, 121d) geplaatst om de verontreiniging horizontaal en verticaal af te perken. Hierbij zijn drie boringen rondom boring 121 geplaatst. Daarnaast is geprobeerd een diepere boring op de locatie te plaatsen. Dit bleek niet mogelijk door de aanwezigheid van een onbekend obstakel vanaf circa 0,8 m -mv. Het obstakel was niet aanwezig in de afperkende boringen rondom boring 121. De zwakke oliegeur werd niet waargenomen in de vier afperkende boringen.

De boringen 101, 102, 108, 111 en 113 (cluster E) en 122 en 129 (cluster B) zijn ter plaatse van de dempingen gezet.

Tabel 4.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden

Boring (diepte in m -mv)	Peilbuis (filtertraject in m -mv)
<i>Cluster E</i>	
101 (3,00)	101 (2,00-3,00)
102 (2,80)	102 (1,80-2,80)
103 (0,50)	
104 (0,50)	
105 (1,40)	
106 (0,50)	
107 (0,50)	
108 (0,50)	
109 (1,60)	
110 (2,10)	
111 (0,50)	
112 (1,40)	
113 (0,50)	
114 (0,50)	
115 (0,50)	
116 (0,50)	
117 (0,50)	
118 (0,50)	
119 (0,50)	
120 (0,50)	
<i>Cluster B</i>	
121 (1,00)	
121a (0,80)	
121b (1,50)	
121c (1,50)	
121d (1,50)	
122 (2,00)	
123 (0,30)	
124 (0,50)	
125 (0,50)	
126 (0,50)	
127 (0,50)	
128 (0,50)	

Boring (diepte in m -mv)	Peilbuis (filtertraject in m -mv)
129 (0,50)	
130 (2,00)	130 (1,00-2,00)
131 (0,50)	

Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in het opgeboorde materiaal.

3.2 Laboratoriumonderzoek

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses.

Tabel 4.2: Uitgevoerd laboratoriumonderzoek

Monsternaam	Traject (m -mv)	Monstersamenstelling (meetpunt + traject in m -mv)	Laboratoriumanalyse
CLUSTER E			
Grond			
MM1.1	0,00-0,50	101 (0,00-0,50) 102 (0,00-0,50) 115 (0,00-0,20) 119 (0,00-0,50)	Standaardpakket grond incl. LUOS ⁽¹⁾
MM1.2	0,00-0,50	103 (0,00-0,20) 106 (0,00-0,10) 113 (0,00-0,50) 116 (0,00-0,20)	Standaardpakket grond incl. LUOS ⁽¹⁾
MM1.3	0,00-0,30	104 (0,00-0,20) 111 (0,00-0,20) 115 (0,00-0,20) 118 (0,00-0,30)	Standaardpakket grond incl. LUOS ⁽¹⁾
MM2.1	0,50-1,60	101 (1,10-1,60) 102 (1,00-1,50) 105 (0,50-1,00) 109 (0,50-1,00)	Standaardpakket grond incl. LUOS ⁽¹⁾
MM2.2	0,50-1,00	110 (0,50-1,00) 112 (0,50-0,80)	Standaardpakket grond incl. LUOS ⁽¹⁾
Grondwater			
101-1-1	2,00-3,00	101 (2,00-3,00)	Standaardpakket grondwater ⁽²⁾
102-1-1	1,80-2,80	102 (1,80-2,80)	Standaardpakket grondwater ⁽²⁾
CLUSTER B			
Grond			
MM1.1	0,00-0,50	124 (0,00-0,50) 125 (0,00-0,50) 126 (0,00-0,50) 128 (0,00-0,50)	Standaardpakket grond incl. LUOS ⁽¹⁾
MM1.2	0,00-0,50	121 (0,08-0,50) 127 (0,00-0,50) 129 (0,00-0,50) 131 (0,05-0,50)	Standaardpakket grond incl. LUOS ⁽¹⁾
MM2.1	0,50-1,60	122 (0,50-1,00) 130 (1,10-1,60)	Standaardpakket grond incl. LUOS ⁽¹⁾
MM2.2	1,00-1,20	121b (1,00-1,20) 121c (1,00-1,20) 121d (1,00-1,20)	Standaardpakket grond incl. LUOS ⁽¹⁾
121.3	0,50-1,00	121 (0,50-1,00)	Standaardpakket grond incl. LUOS ⁽¹⁾
Aanvullend onderzoek naar PAK en Minerale olie (121.3)			
121a.3	0,60-0,80	121a (0,60-0,80)	Minerale Olie (C10-C40)

Monsternaam	Traject (m -mv)	Monstersamenstelling (meetpunt + traject in m -mv)	Laboratoriumanalyse
			PAK (10) (VROM) Lutum + Organische stof
121b.5	0,70-0,90	121b (0,70-0,90)	Minerale Olie (C10-C40) PAK (10) (VROM) Lutum + Organische stof
121c.5	0,70-0,90	121c (0,70-0,90)	Minerale Olie (C10-C40) PAK (10) (VROM) Lutum + Organische stof
121d.5	0,70-0,90	121d (0,70-0,90)	Minerale Olie (C10-C40) PAK (10) (VROM) Lutum + Organische stof
Grondwater			
130-1-1	1,00-2,00	130 (1,00-2,00)	Standaardpakket grondwater ⁽²⁾

Toelichting

1: Het standaardpakket grond bestaat uit de stoffen: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB's; som 7), minerale olie (GC; inclusief voorbehandeling), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-totaal, 10 stuks volgens VROM), percentages lutum, organische en droge stof

2: Het standaardpakket grondwater bestaat uit de stoffen: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (benzeen, toluen, xylene, styreen en ethylbenzeen) en naftaleen, vluchtige gechlorideerde koolwaterstoffen (VOCL), Minerale olie (GC)

Op het analysecertificaat staat dat PCB138 positief kan worden beïnvloed door PCB163.

Aangezien PCB138 geen invloed heeft op het toetsingsresultaat, wordt deze afwijking als niet-kritiek beschouwd.

Op het analysecertificaat staat dat PCB153 positief kan worden beïnvloed door PCB132.

Aangezien PCB153 geen invloed heeft op het toetsingsresultaat, wordt deze afwijking als niet-kritiek beschouwd.

Tevens wordt opgemerkt dat PCB 28 positief beïnvloed kan worden door PCB 31. Aangezien PCB 28 geen invloed heeft op het toetsingsresultaat wordt deze afwijking als niet kritisch beschouwd.

Op het analysecertificaat staat dat de rapportagegrens is verhoogd door een verdunding van het monster. Aangezien voor deze stof (PCB; monster 121.3) slechts een licht verhoogd gehalte is gemeten, is deze verhoogde rapportagegrens niet van invloed op de conclusies en de aanbevelingen van dit rapport.

Opgemerkt wordt dat op het certificaat van de grondanalyses van Cluster E (2024142549) is aangegeven dat de conserveringstermijn voor minerale olie is overschreden. Aangezien de monsters direct vanaf monstername koel en donker bewaard zijn, de overschrijding slechts enkele dagen betreft en in de mengmonsters geen verhoogde gehalten zijn gemeten, wordt niet verwacht dat dit van invloed is geweest op de analyseresultaten. Deze worden representatief geacht en de afwijking wordt als niet-kritisch beoordeeld. Omdat monster 121.3 tijdens aanvullend onderzoek opnieuw is bemonsterd en geanalyseerd, wordt de analyse uit het aanvullend onderzoek als representatief beschouwd.

4 Onderzoeksresultaten

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 'Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen'.

Bodemopbouw cluster E (Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10)

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem aan de Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 over het algemeen uit zand bestaat tot de geboorde diepte van 3,0 m -mv. In de boringen 103, 106, 108-110, 113, 114, 116, 117 is tot maximaal 1,0 m -mv. een kleilaag aangetroffen boven de zandlaag. In de boringen 102 en 112 is een inschakeling van klei aangetroffen van respectievelijk 1,5 tot 1,8 m -mv. en van 0,5 tot 0,8 m -mv.

Aan de westzijde van de Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 is vanaf 0,2 á 0,5 m -mv. de constructie aanwezig van de parkeerkelder.

Bodemopbouw cluster B (Prof. E.M. Meijerslaan 12)

De bodem aan de E.C. Meijerslaan 12 heeft een zeer heterogene bodemopbouw en bestaat tot ongeveer 1,1 m -mv. uit zand gevolgd door klei tot de maximale boordiepte van 2,0 m -mv. In de boringen 124, 125, 126 en 128 ontbreekt de bovenliggende zandlaag en is klei direct vanaf het maaiveld aanwezig. In de afperkende boringen is tussen de zand en kleilaag van 1,0 tot 1,2 m -mv. een veenlaag aangetroffen.

Dempingen

Ter plaatse van de dempingen is geen afwijkend profiel geconstateerd. Geconcludeerd kan worden dat de sloten gedempt zijn met gebiedseigen materiaal dan wel met het zand dat is gebruikt voor de ophoging van het terrein.

Veldwaarnemingen

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn in het algemeen geen waarnemingen gedaan die duiden op bodemverontreiniging. Alleen in boring 121 (cluster B) is een zwakke oliegeur waargenomen. Omdat er op de locatie een onbekende verharding aanwezig was op 1,0 m -mv. was het niet mogelijk dieper te boren of om ter plaatse een peilbuis te zetten. Wel was het mogelijk om op enkele meters een peilbuis te plaatsen. De veldwaarnemingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

In het opgeboorde materiaal is minder dan 1% bijmenging aangetroffen. Conform de NEN 5725 (bijlage A) blijft de aanname 'onverdacht' zoals gesteld in het vooronderzoek van kracht omdat er geen aanwijzingen zijn voor bodembelastende activiteiten en geen asbesthoudend materiaal aanwezig is.

Tabel 5.1: Veldwaarnemingen

Boring (einddiepte, m -mv)	Diepte (m -mv)	Waarneming	Grondsoort
101 (3,00)	0,80-1,10	sporen baksteen	zand
121 (1,00)	0,50-1,00	zwakke oliegeur, boring gestaakt op verharding	zand
123 (0,30)	0,00-0,30	zwak baksteenhoudend	zand
129 (0,50)	0,00-0,50	zwak baksteenhoudend	zand

De grondwatergegevens zijn weergegeven in de onderstaande tabel 'Veldgegevens grondwater'.

Tabel 5.2: Veldgegevens grondwater

Peilbuis (filter, m -mv)	Grondwaterstand (m -mv)	Belucht?	pH (-)	EC (μ S/cm)	Troebelheid (NTU)
101 (2,00-3,00)	1,3	nee	6,90	1.010	21
102 (1,80-2,80)	1,1	nee	7,30	680	33
130 (1,00-2,00)	0,2	nee	7,10	2.020	7

In het bemonsterde grondwater uit de peilbuizen 101 en 102 is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de concentratie aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische parameters. Omdat de locatie niet verdacht is op dergelijke parameters, is aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid verder niet uitgevoerd. De eventuele overschatting van de concentratie als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. De zuurgraad (pH) en het elektrische geleidingsvermogen (EC) wijken niet af van een natuurlijke situatie.

4.2 Analyseresultaten

4.2.1 Toetsingskader

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 'Toetsing grondmonsters' en bijlage 'Toetsing grondwatermonsters'. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 'Analysecertificaten'.

De resultaten zijn getoetst aan de landelijke interventiewaarden bodemkwaliteit uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Aangezien hiervoor op dit moment nog geen aangepaste BOTOVA-gevalideerde software beschikbaar is, is gebruik gemaakt van de bestaande BOTOVA-software en/of wel beschikbare software. De interventiewaarden bodemkwaliteit zijn opgenomen in bijlage 'Normwaarden grond en grondwater'. De toetswaarden voor grondwater zijn op provinciaal niveau geregeld. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 'Toelichting normwaarden grond en grondwater'.

Er kunnen lokale toetsingswaarden van toepassing zijn. Hier is bij dit onderzoek geen sprake van.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

De resultaten van de (meng)monsters uit het bodemonderzoek zijn eveneens indicatief getoetst aan de samenstellingseisen uit het Besluit bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond (generiek toetsingskader). De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage '(Indicatieve) toetsing Besluit bodemkwaliteit'. In bijlage 'Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit' is een toelichting op het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit opgenomen.

4.2.2 Grond

In de onderstaande tabel zijn de grondmonsters weergegeven, met per monster de parameters waarvan de gehalten de interventiewaarde overschrijden. In de laatste kolom is een conclusie op monsterniveau weergegeven. In de laatste kolom is tevens een conclusie op monsterniveau weergegeven (indicatief) voor het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) (vrijkomende grond).

Tabel 5.3: Overschrijdingstabel grond

Monster (m -mv)	Boring (m -mv)	Grondsoort	Veldwaarneming	Interventiewaarde- overschrijdingen	Conclusie monster
<i>Cluster E</i>					
MM1.1 (0,00-0,50)	101 (0,00-0,50), 119 (0,00-0,50), 115 (0,00-0,20), 102 (0,00-0,50)	zand	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Landbouw/natuur
MM1.2 (0,00-0,50)	103 (0,00-0,20), 116 (0,00-0,20), 113 (0,00-0,50), 106 (0,00-0,10)	klei	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Landbouw/natuur
MM1.3 (0,00-0,30)	118 (0,00-0,30), 104 (0,00-0,20), 115 (0,00-0,20), 111 (0,00-0,20)	zand	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Industrie
MM2.1 (0,50-1,60)	101 (1,10-1,60), 109 (0,50-1,00), 105 (0,50-1,00), 102 (1,00-1,50)	zand	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Landbouw/natuur
MM2.2 (0,50-1,00)	110 (0,50-1,00), 112 (0,50-0,80)	klei	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Industrie
<i>Cluster B</i>					
MM2.1 (0,50-1,60)	130 (1,10-1,60), 122 (0,50-1,00)	klei	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Landbouw/natuur
MM1.2 (0,00-0,50)	121 (0,08-0,50), 131 (0,05-0,50), 129 (0,00-0,50), 127 (0,00-0,50)	zand	zwak baksteenhoudend	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Landbouw/natuur
MM1.1 (0,00-0,50)	124 (0,00-0,50), 128 (0,00-0,50), 126 (0,00-0,50), 125 (0,00-0,50)	klei	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Landbouw/natuur
MM2.2 (1,00-1,20)	121b (1,00-1,20), 121c (1,00-1,20), 121d (1,00-1,20)	veen	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Landbouw/natuur
121.3 (0,50-1,00)	121 (0,50-1,00)	zand	zwakke oliegeur	PAK	Overschrijding interventiewaarde Bbk: Sterk verontreinigd
<i>Aanvullend onderzoek naar PAK en minerale olie</i>					
121a.3 (0,60-0,80)	121a (0,60-0,80)	zand	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Industrie
121b.5 (0,70-0,90)	121b (0,70-0,90)	zand	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Industrie
121c.5 (0,70-0,90)	121c (0,70-0,90)	zand	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Landbouw/natuur
121d.5 (0,70-0,90)	121d (0,70-0,90)	zand	-	-	Voldoet aan interventiewaarde Bbk: Landbouw/natuur

Toelichting

- : Geen grondsoort/geen waarneming/geen overschrijding van de toetsingswaarde

Cluster E (Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10)

De boven- en ondergrond voldoen aan de interventiewaarde en getoetst aan het besluit bodemkwaliteit bevat de grond licht verhoogde gehalten en voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur en Industrie.

In mengmonster MM1.3 is in de zandige bovengrond een lichte overschrijding met kobalt (43 mg/kg ds.) en nikkel (88 mg/kg ds.) van de maximale waarde voor wonen geconstateerd (gemeten gestandaardiseerd gehalte (GSSD) kobalt: 35 mg/kg ds.; nikkel: 39 mg/kg ds.). In de andere bovengrondse mengmonsters blijven de gehalten onder de maximale waarde.

In mengmonster MM2.2 is in de kleiige ondergrond een lichte overschrijding met minerale olie (220 mg/kg ds.) van de maximale waarde voor wonen geconstateerd (gemeten gestandaardiseerd gehalte (GSSD) minerale olie: 190 mg/kg ds.). Hierbij zijn alleen gehalten in de zwaardere ketens gemeten (C₂₁-C₃₅). Feitelijk dient geconcludeerd te worden dat in de kleilaag minerale olie licht verhoogd is als gevolg van concentraties in de zwaardere fracties. Normaliter zou meer duiding van de oliesoort kunnen worden verkregen uit de chromatogrammen. Vanwege de zeer lage gehalten is dit echter niet mogelijk. Dergelijke ketens duiden doorgaans op van nature voorkomende humusachtige verbindingen, dit ook vanwege het ontbreken van gehalten in de fracties C₁₀-C₂₁) en het ontbreken van veldwaarnemingen die duiden op een verontreiniging.

Cluster B (Prof. E.M. Meijerslaan 12)

De boven- en ondergrond voldoen in het algemeen aan de interventiewaarde en getoetst aan het besluit bodemkwaliteit bevat de grond licht verhoogde gehalten en voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur en Industrie. Uitzondering hierop vormt boring 121 (0,5-1,0 m -mv).

In de zandige ondergrond met een zwakke oliegeur (boring 121; 0,5-1,0 m -mv.) is in eerste instantie een overschrijding van de interventiewaarde voor PAK gemeten. Daarnaast is een overschrijding van de maximale waarde voor industrie voor minerale olie geconstateerd (gemeten gestandaardiseerd gehalte (GSSD)). Tijdens het aanvullend onderzoek is deze laag nogmaals bemonsterd (boring 121a; 0,60-0,80 m -mv.) en zijn ten hoogste overschrijdingen van de bodemkwaliteitsklasse Wonen geconstateerd en blijkt de grond te voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse industrie. Vanwege het lage gehalte aan minerale olie geven de chromatogrammen weinig duidelijkheid over de oliesoort.

In de aanvullend geplaatste omliggende boringen zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op een bodemverontreiniging. Dit is bevestigd door de uitgevoerde analyses waarbij geen noemenswaardig verhoogde gehalten zijn gemeten.

Het resultaat van het aanvullend onderzoek (bodemkwaliteitsklasse industrie) wordt als representatief beschouwd omdat een sterke verontreiniging met PAK niet past in de veldwaarnemingen en het algemene beeld van de locatie.

4.2.3 Grondwater

In de onderstaande tabel zijn de grondwatermonsters weergegeven, met per monster de parameters waarvan de concentraties de voorkeurs- of signaleringswaarden van de provincie Noord-Holland overschrijden.

Tabel 5.4: Overschrijdingstabel grondwater

Monster	Peilbuis (filter, m -mv)	Overschrijdingen > Signaleringsparameter	Conclusie monster
<i>Cluster E</i>			
101-1-1	101 (2,00 - 3,00)	-	Voldoet aan signaleringswaarden
102-1-1	102 (1,80 - 2,80)	-	Voldoet aan signaleringswaarden
<i>Cluster B</i>			
130-1-1	130 (1,00-2,00)	-	Voldoet aan signaleringswaarden
Toelichting			
-	:	Geen overschrijding	

Het grondwater op de locaties voldoet aan de signaleringswaarden. In het grondwater nabij de zwakke oliegeur (peilbuis 130) ligt de concentratie aan minerale olie en vluchtige aromaten beneden de detectiegrens.

4.3 Voorlopige veiligheidsklasse

In de onderstaande tabel is de voorlopige veiligheidsklasse weergegeven conform CROW-publicatie 400.

Tabel 5.5: Voorlopige veiligheidsklasse monsterniveau

Monsternaam	Monstertype	Veiligheidsklasse met maatgevende stof(fen)			
		Vluchtige stoffen		Niet-vluchtige stoffen	
Cluster E					
MM1.1	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
MM1.2	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
MM1.3	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
MM2.1	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
MM2.2	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
101-1-1	grondwater	basishygiëne	-	basishygiëne	-
102-1-1	grondwater	basishygiëne	-	basishygiëne	-
Cluster B					
MM2.1	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
MM1.2	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
MM1.1	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
MM2.2	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
121.3	grond	oranje	minerale olie C10 - C40	basishygiëne	-
121d.5	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
121c.5	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
121b.5	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
121a.3	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
130-1-1	grondwater	basishygiëne	-	basishygiëne	-

Toelichting

- : Geen toetsing beschikbaar

5 Conclusie en aanbevelingen

5.1 Conclusies

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld.

Grond

Cluster E (Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10)

In de grond overschrijdt geen van de onderzochte stoffen de interventiewaarde. Vanuit het Besluit bodemkwaliteit zijn hooguit licht verhoogde gehalten gemeten en voldoen de boven- en ondergrond aan de bodemkwaliteitsklasse voor Landbouw/Natuur en Industrie.

Cluster B (Prof. E.M. Meijerslaan 12)

In de grond overschrijdt in het algemeen geen van de onderzochte stoffen de interventiewaarde. Vanuit het Besluit bodemkwaliteit zijn hooguit licht verhoogde gehalten gemeten en voldoen de boven- en ondergrond aan de bodemkwaliteitsklasse voor Landbouw/Natuur en Industrie.

Wel is in de ondergrond met een zwakke oliegeur aan de zuidkant van de parkeergarage in eerste instantie een sterk verhoogd gehalte aan PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) gemeten. Tijdens aanvullend onderzoek is maximaal een lichte verhoging gemeten (bodemkwaliteitsklasse industrie) en is vastgesteld dat de omvang van naar olie geurende grond beperkt is. De resultaten van het aanvullend onderzoek worden als representatief beschouwd.

Grondwater

De grondwaterstand was op 6 januari 2025 0,2 m -mv. (cluster B) à 1,1 m -mv. (cluster E). In het grondwater is geen sprake van een overschrijding van de signaleringsparameters.

Voorlopige veiligheidsklasse

In de onderstaande tabel is de voorlopige veiligheidsklasse weergegeven conform CROW-publicatie 400. De voorlopige veiligheidsklasse is gebaseerd op alle analyseresultaten van dit onderzoek.

Tabel 6.1: Voorlopige veiligheidsklasse projectniveau

Locatie	Monstertype	Veiligheidsklasse met maatgevende stof(fen)			
		Vluchtige stoffen		Niet-vluchtige stoffen	
Graaflocatie	grond	basishygiëne	-	basishygiëne	-
Graaflocatie	grondwater	basishygiëne	-	basishygiëne	-

Toelichting

- : Geen toetsing beschikbaar

Toetsing hypothese

Vanwege de aangetroffen licht verhoogde gehalten moet de hypothese onverdacht feitelijk worden verworpen. De lichte verhogingen duiden echter niet op het voorkomen van een grootschalige bodemverontreiniging waardoor het verwerpen van de hypothese ons inziens niet hoeft te leiden tot aanvullend onderzoek.

5.2 Aanbevelingen

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat bij cluster B zeer plaatselijk in de ondergrond een zwakke oliegeur is waargenomen. Deze grond voldoet op basis van aanvullend onderzoek in principe aan de bodemkwaliteitsklasse industrie. Overwogen kan worden om deze grond, het betreft een beperkte omvang, voorafgaand aan de ontwikkeling visueel te ontgraven.

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien zijn er voor clusters B en E geen belemmeringen met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning.

De grond is indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Bij eventuele herontwikkeling is deze indicatieve toetsing mogelijk onvoldoende om grond af te voeren. Dit wordt bepaald door het bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit of de eisen van de acceptant.

Voor genoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek.

Antea Group
Almere, januari 2025

Bijlage 1 Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Algemeen

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). In de bijlage 'Verantwoording uitvoering onderzoek' is vermeld of Antea Group het veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd. Werkzaamheden ten behoeve van asbestonderzoek conform NEN 5897 (asbest in puin) en overige onderzoeken (te denken valt aan asfalt- en funderingsonderzoek, civieltechnisch onderzoek etc.) vallen buiten de scope van de BRL SIKB 2000.

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd.

Toepassing grond

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Er is niet bekeken of er wordt voldaan aan de definitie van grond, zoals genoemd in de Regeling bodemkwaliteit d.d. 30 november 2018. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd

gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.

Asbest

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de rapportage is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.

Bepaling veiligheidsklassen

De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van de veiligheidsklassen conform CROW-publicatie 400. Vooral hetgeen in branchepublicaties is aangegeven wordt door de Nederlandse Arbeidsinspectie beschouwd als 'de stand der techniek' en dient derhalve zorgvuldig te worden nagekomen.

De veiligheidsklassen zijn enerzijds gebaseerd op de schadelijke vermogens van de verontreinigende componenten (SRC_{Carbo}-waarden voor niet-vluchtige stoffen en interventiewaarden voor vluchtige stoffen en asbest). Anderzijds zijn deze veiligheidsklassen gebaseerd op de kans dat stoffen zich in hoge mate in de werkomgeving openbaren als gevolg van vluchtigheid en/of beperkte ventilatie.

Conform CROW-publicatie 400 zijn op basis van de voor standaard bodem gecorrigeerde analyseresultaten de veiligheidsklassen vastgesteld. Indien grond/grondwater een gehalte/concentratie heeft van maximaal 75% van de SRC_{Carbo}-waarden voor niet-vluchtige stoffen, of maximaal de tussenwaarde voor vluchtige stoffen, of maximaal de interventiewaarde/risicogrenswaarde voor asbest/respirabele asbestvezels, is het treffen van veiligheidsmaatregelen in relatie tot verontreinigd(e) grond/grondwater niet noodzakelijk en kan worden volstaan met 'basishygiënemaatregelen'. Voor alle overige situaties is een veiligheidsklasse 'oranje', 'rood' of 'zwart', al dan niet met de toevoeging 'vluchtig', van toepassing. Opgemerkt wordt dat een aantal stoffen niet worden getoetst. Enerzijds omdat er voor sommige stoffen geen toetswaarden zijn vastgesteld, anderzijds omdat of de individuele parameters uit een som-parameter wordt getoetst en niet de som-parameter zelf (bijvoorbeeld som (10) PAK of som (7) PCB of juist de som-parameter wordt getoetst (minerale olie C10-C40) en niet de individuele parameters (bijvoorbeeld minerale olie (C10-C12)).

De veiligheidsklasse die in dit onderzoek is vastgesteld, betreft de voorlopige veiligheidsklasse. Bij het vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse zijn aannamen gedaan met betrekking tot de omstandigheden tijdens de uitvoer van de werkzaamheden.

In het kader van afdeling 5 'Bouwproces' van het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.28), dient door de opdrachtgever een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) te worden uitgewerkt. Het doel van het V&G-plan is het informeren van alle betrokken personen en instanties over de mogelijke risico's voor veiligheid en gezondheid als gevolg van de uitvoering van het werk. Daarnaast worden betrokken personen en instanties geïnformeerd over de mogelijk te nemen maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid.

Wanneer het werk een geraamde duur van meer dan 30 mensdagen beslaat en er meer dan 20 werknemers op de locatie tegelijk werkzaam zijn, of indien de geraamde duur van het werk meer dan 500 mensdagen beslaat, dan dient eveneens via een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie het voornemen tot het tot stand brengen van het werk te worden gemeld.

De aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering van de sanering een V&G-plan (uitvoeringsfase) c.q. een saneringsdraaiboek te overleggen.

De reeds vastgestelde (voorlopige) veiligheidsklasse conform CROW-publicatie 400 is een vast onderdeel van het V&G-plan en dient door de betrokken deskundige van de opdrachtnemer te worden geverifieerd. Vervolgens stelt de betrokken deskundige van de opdrachtnemer de definitieve veiligheidsmaatregelen vast. Uiteraard dient ook aandacht te worden besteed aan overige risico's en voorschriften. De rapportage ten aanzien van de veiligheids- en gezondheidsaspecten worden vastgelegd in het V&G-dossier.

Omgevingswet

Algemeen

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De verschillende wet- en regelgevingen op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur en infrastructuur zijn in de Omgevingswet samengevoegd. Het doel van de Omgevingswet is de verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving in samenhang aan te pakken, ruimte te geven aan lokaal maatwerk en een snellere besluitvorming door vereenvoudiging van regels en procedures.

De Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit uniforme saneringen (BUS) zijn met ingang van 1 januari 2024 vervallen. Onder de Omgevingswet zijn ook taken en bevoegdheden van overheden verschoven en gedecentraliseerd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving, waaronder bodem en milieubelastende activiteiten. De provincies zijn verantwoordelijk voor de algemene grondwaterkwaliteit. Omgevingsdiensten zijn namens de gemeenten verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Milieubelastende activiteiten

Activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving worden milieubelastende activiteiten genoemd. Voor deze activiteiten zijn de gemeenten in de meeste gevallen bevoegd gezag. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn de algemene regels beschreven voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Bovenop deze regels kunnen ook regels van toepassing zijn vanuit het lokale bevoegd gezag en die staan dan beschreven in het Omgevingsplan of de Omgevingsverordening. Graven, saneren en toepassen van grond/bagger/bouwstoffen worden onder de Omgevingswet beschouwd als milieubelastende activiteiten. Naast de algemene zorgplicht zijn in een aantal gevallen aanvullende regels van toepassing. Regelgeving met betrekking tot saneren (BUS) zijn in grote lijnen ondergebracht in het Bal. In het Bal is opgenomen wat de regels zijn omtrent de informatieplicht, melding en evaluatie en eventuele aanvullende eisen. Daarbovenop kan een bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften locatie-specifieke aanvullende regels aangeven. Deze lokale regels worden beschreven in het Omgevingsplan.

Toetsing en normering

Ter bescherming van de leefomgeving, het voldoen aan internationale verplichtingen en het behalen van nationale doelen zijn in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) algemene instructieregels en omgevingswaarden vastgelegd. De instructieregels en omgevingswaarden definiëren de bandbreedte en reikwijdte waarbinnen lokaal maatwerk geboden kan worden. Deze instructieregels en omgevingswaarden werken door in de Omgevingsplannen en -verordeningen. Lokale bevoegde gezagen, veelal gemeenten, kunnen afwijkende bodemkwaliteitsnormen ten opzichte van de rijksregels vastleggen, passend bij de functie van een gebied.

Onder de Omgevingswet krijgen lokale overheden de bevoegdheid om eigen normen voor bodemkwaliteit vast te stellen en aanvullende eisen en regels op te stellen ten aanzien van bodemonderzoek, bodemgebruik, grondverzet en sanering.

De in deze rapportage uitgevoerde toetsingen zijn niet volgens de nieuwe modules van BoToVa gevalideerd omdat Rijkswaterstaat heeft laten weten dat de betreffende modules nog niet

gereed zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze pas medio 2024 door Rijkswaterstaat worden opgeleverd. De BoToVa-validatie is echter niet wettelijk verplicht. De uitgevoerde toetsingen zijn derhalve verricht met behulp van de toetsingsservice van Terrainindex, die is ontwikkeld in samenwerking met onder ander de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). In deze toetsingsservice zijn de huidige BoToVa-toetsingen die voor de Omgevingswet beschikbaar waren ingebouwd en zijn extra aanvullingen hierop gedaan, zoals benoemd in de memo 'BoToVa wijzigingen Omgevingswet' van Rijkswaterstaat van 28 november 2023.


Overgangsrecht

In sommige gevallen is sprake van overgangsrecht. Hiervoor blijft de Wet bodembescherming van kracht. Indien dit voor de locatie van toepassing is, zal dit zijn verwoord in de conclusie.


Bijlage 2 Vooronderzoek

Historisch kaartmateriaal (Bron: Topotijdreis)

Cluster B



Cluster E



TE DEMPEN SLOOT


TOEKOMSTIGE BEBOUWING

GRENS ONDERZOEKSGBIED

BORING MET NUMMER

PEILBUIS MET NUMMER

SLIBBORING MET NUMMER




Bijlage 3 Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen

Boring: 101

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120510,71
Y-coördinaat: 481394,72


GWS (cm -mv): 140



Boring: 102


Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120528,48
Y-coördinaat: 481293,48

GWS (cm -mv): 130




Boring: 103

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120560,91
Y-coördinaat: 481430,63




Boring: 104

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120561,15
Y-coördinaat: 481386,67




Boring: 105

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120525,60
Y-coördinaat: 481327,58




Boring: 106

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120568,84
Y-coördinaat: 481313,41



Boring: 107


Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120502,78
Y-coördinaat: 481406,73



Boring: 108

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120530,77
Y-coördinaat: 481394,96


GWS (cm -mv): 20



Boring: 109

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120508,79
Y-coördinaat: 481375,99


GWS (cm -mv): 120



Boring: 110

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120520,92
Y-coördinaat: 481370,22


GWS (cm -mv): 170



Boring: 111

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120534,49
Y-coördinaat: 481343,32


GWS (cm -mv): 110



Boring: 112



Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120526,08
Y-coördinaat: 481308,25

GWS (cm -mv): 110





Boring: 113

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120563,55
Y-coördinaat: 481293,83





Boring: 114

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120571,24
Y-coördinaat: 481352,69





Boring: 115

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120555,63
Y-coördinaat: 481369,26





Boring: 116

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120552,26
Y-coördinaat: 481403,61





Boring: 117

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120567,88
Y-coördinaat: 481415,37





Boring: 118

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120551,30
Y-coördinaat: 481440,84





Boring: 119

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120530,41
Y-coördinaat: 481441,32




Boring: 120

Datum: 20-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120512,87
Y-coördinaat: 481424,50




Boring: 121

Datum: 19-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120253,44
Y-coördinaat: 481287,95




Boring: 122

Datum: 19-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120279,63
Y-coördinaat: 481294,20




Boring: 123

Datum: 19-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120226,90
Y-coördinaat: 481288,67



Boring: 124


Datum: 19-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120279,27
Y-coördinaat: 481317,01



Boring: 125

Datum: 19-12-2024
Boormeester: Robin Kantier
X-coördinaat: 120272,91
Y-coördinaat: 481337,67


GWS (cm -mv): 20



Boring: 126

Datum: 19-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120254,77
Y-coördinaat: 481337,31



GWS (cm -mv): 20



Boring: 127



Datum: 19-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120233,15
Y-coördinaat: 481336,83

GWS (cm -mv): 20



Boring: 128



Datum: 19-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120226,30
Y-coördinaat: 481318,82



Boring: 129



Datum: 19-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120227,03
Y-coördinaat: 481299,12

GWS (cm -mv): 50





Boring: 130

Datum: 19-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120242,64
Y-coördinaat: 481287,95




Boring: 131


Datum: 19-12-2024
Boormeester: Finn Hakstege
X-coördinaat: 120270,74
Y-coördinaat: 481289,03



Boring: 121a
Datum: 16-1-2025
Boormeester: Robin Kantier




Boring: 121b
Datum: 16-1-2025
Boormeester: Robin Kantier




Boring: 121c
Datum: 16-1-2025
Boormeester: Robin Kantier

GWS (cm -mv): 60




Boring: 121d
Datum: 16-1-2025
Boormeester: Robin Kantier

GWS (cm -mv): 60




Legenda (conform NEN 5104)

grind




zand



veen



peilbuis




klei



leem




overige toevoegingen




geur




olie



p.i.d.-waarde



monsters



overig



Bijlage 4 Toetsing grondmonsters

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

definitief revisie 00



Analyseresultaten grond	MM1.1	MM1.2	MM1.3
Boringnummer	101, 119, 115, 102	103, 116, 113, 106	118, 104, 115, 111
Monstertraject (m -mv)	0.00-0.50	0.00-0.50	0.00-0.30
Analysedatum	20-12-2024	20-12-2024	20-12-2024
Monsterconclusie Omgevingswet	Voldoet aan interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde

BODEMKUNDIG

Droge stof	%	75,30	78,00	60,40
Lutum	% ds	9,9	10,6	5,4
Organische stof	% ds	4,7	3,0	11,0

METALEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
barium	mg/kg ds	37	72,138 ⁽⁵⁾	35	65,361 ⁽⁵⁾	250	679,825 ⁽⁵⁾
cadmium	mg/kg ds	< 0.2	0,193	< 0.2	0,205	< 0.2	0,164
kobalt	mg/kg ds	5	9,430	5.2	9,420	17	43,565
koper	mg/kg ds	7.4	11,212	7.4	11,503	24	34,783
kwik	mg/kg ds	< 0.05	0,044	< 0.05	0,044	0.05	0,064
lood	mg/kg ds	15	19,737	13	17,374	12	15,361
molybdeen	mg/kg ds	< 1.5	1,050	< 1.5	1,050	< 1.5	1,050
nikkel	mg/kg ds	13	22,864	13	22,087	39	88,636
zink	mg/kg ds	28	45,187	29	47,045	55	93,108

PAK	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
antraceen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,032
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.066	0,060
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.09	0,082
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.079	0,072
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.075	0,068
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.067	0,061
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,032
fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.074	0,067
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.086	0,078
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,032
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0.35		0.35		0.64	
som (10) PAK	mg/kg ds		0,350		0,350		0,584

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	< 3	4,468 ⁽⁵⁾	< 3	7 ⁽⁵⁾	< 3	1,909 ⁽⁵⁾
minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	< 35	52,128	< 35	81,667	42	38,182
minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	< 5	7,447 ⁽⁵⁾	< 5	11,667 ⁽⁵⁾	< 5	3,182 ⁽⁵⁾
minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	< 5	7,447 ⁽⁵⁾	< 5	11,667 ⁽⁵⁾	< 5	3,182 ⁽⁵⁾
minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	< 10	14,894 ⁽⁵⁾	< 10	23,333 ⁽⁵⁾	14	12,727 ⁽⁵⁾
minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	10	21,277 ⁽⁵⁾	7.2	24 ⁽⁵⁾	22	20 ⁽⁵⁾
minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	< 7	10,426 ⁽⁵⁾	< 7	16,333 ⁽⁵⁾	< 7	4,455 ⁽⁵⁾

TOELICHTING
Omgevingswet (OW)

- Voldoet aan Interventiewaarde
- Overschrijding Interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

5: Norm I ontbreekt

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

definitief revisie 00



Analyseresultaten grond		MM1.1		MM1.2		MM1.3	
PCB'S	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
PCB (7)	mg/kg ds	0.0049		0.0049		0.016	
PCB 101	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.002	0,002
PCB 118	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.0031	0,003
PCB 138	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.0023	0,002
PCB 153	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.002	0,002
PCB 180	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.0024	0,002
PCB 28	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.0027	0,002
PCB 52	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.0013	0,001
som (7) PCB	mg/kg ds		0,010		0,016		0,014

TOELICHTING**Omgevingswet (OW)**

- Voldoet aan Interventiewaarde
- Overschrijding Interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

definitief revisie 00



Analyseresultaten grond	MM2.1	MM2.2
Boringnummer	101, 109, 105, 102	110, 112
Monstertraject (m -mv)	0.50-1.60	0.50-1.00
Analysedatum	20-12-2024	20-12-2024
Monsterconclusie Omgevingswet	Voldoet aan interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde

BODEMKUNDIG

Droge stof	%	90,80	78,90
Lutum	% ds	2,6	16,3
Organische stof	% ds	0,7	2,5

METALEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
barium	mg/kg ds	< 20	50,465 ⁽⁵⁾	28	38,924 ⁽⁵⁾
cadmium	mg/kg ds	< 0.2	0,239	< 0.2	0,194
kobalt	mg/kg ds	< 3	6,928	7	9,598
koper	mg/kg ds	< 5	7,095	7.5	10,274
kwik	mg/kg ds	< 0.05	0,050	< 0.05	0,041
lood	mg/kg ds	< 10	10,897	18	22,238
molybdeen	mg/kg ds	< 1.5	1,050	< 1.5	1,050
nikkel	mg/kg ds	5.1	14,167	16	21,293
zink	mg/kg ds	< 20	32,237	40	54,554

PAK	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(a)antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(k)fluoranthene	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
fluoranthene	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0.35		0.35	
som (10) PAK	mg/kg ds		0,350		0,350

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	3.1	15,500 ⁽⁵⁾	9.1	36,400 ⁽⁵⁾
minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	< 35	122,500	55	220
minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	< 5	17,500 ⁽⁵⁾	10	40 ⁽⁵⁾
minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	< 5	17,500 ⁽⁵⁾	8.4	33,600 ⁽⁵⁾
minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	< 10	35 ⁽⁵⁾	14	56 ⁽⁵⁾
minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	< 5	17,500 ⁽⁵⁾	9.2	36,800 ⁽⁵⁾
minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	< 7	24,500 ⁽⁵⁾	< 7	19,600 ⁽⁵⁾

TOELICHTING
Omgevingswet (OW)

- Voldoet aan Interventiewaarde
- Overschrijding Interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

5: Norm I ontbreekt

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

definitief revisie 00



Analyseresultaten grond		MM2.1		MM2.2	
PCB'S	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
PCB (7)	mg/kg ds	0.0049		0.0099	
PCB 101	mg/kg ds	< 0.001	0,004	0.0022	0,009
PCB 118	mg/kg ds	< 0.001	0,004	0.0018	0,007
PCB 138	mg/kg ds	< 0.001	0,004	0.002	0,008
PCB 153	mg/kg ds	< 0.001	0,004	0.0014	0,006
PCB 180	mg/kg ds	< 0.001	0,004	< 0.001	0,003
PCB 28	mg/kg ds	< 0.001	0,004	< 0.001	0,003
PCB 52	mg/kg ds	< 0.001	0,004	0.0011	0,004
som (7) PCB	mg/kg ds		0,025		0,040

TOELICHTING**Omgevingswet (OW)**

- Voldoet aan Interventiewaarde
- Overschrijding Interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

januari 2025, definitief revisie 00



Analyseresultaten grond	MM2.2	MM2.1	MM1.2
Boringnummer	121b, 121c, 121d	130, 122	121, 131, 129, 127
Monstertraject (m -mv)	1.00-1.20	0.50-1.60	0.00-0.50
Analysedatum	16-01-2025	19-12-2024	19-12-2024
Monsterconclusie Omgevingswet	Voldoet aan interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde

BODEMKUNDIG

Droge stof	%	63,40	72,70	80,10
Lutum	% ds	23,3	22,1	4,0
Organische stof	% ds	13,7	2,5	1,2

METALEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
barium	mg/kg ds	28	29,625 ⁽⁵⁾	33	36,406 ⁽⁵⁾	< 20	43,400 ⁽⁵⁾
cadmium	mg/kg ds	< 0.2	0,129	< 0.2	0,181	< 0.2	0,234
kobalt	mg/kg ds	6.2	6,546	6.7	7,364	< 3	6,058
koper	mg/kg ds	12	11,613	9.5	11,492	< 5	6,774
kwik	mg/kg ds	0.099	0,099	0.056	0,061	< 0.05	0,049
lood	mg/kg ds	31	30,287	26	29,625	< 10	10,625
molybdeen	mg/kg ds	< 1.5	1,050	< 1.5	1,050	< 1.5	1,050
nikkel	mg/kg ds	19	19,970	19	20,717	6.1	15,250
zink	mg/kg ds	43	42,862	87	101,458	< 20	30,154

PAK	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(a)antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,026	0.054	0,054	< 0.05	0,035
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	0.066	0,066	< 0.05	0,035
fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	0.11	0,110	< 0.05	0,035
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0.35		0.47		0.35	
som (10) PAK	mg/kg ds		0,255		0,475		0,350

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	< 3	1,533 ⁽⁵⁾	< 3	8,400 ⁽⁵⁾	< 3	10,500 ⁽⁵⁾
minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	38	27,737	39	156	< 35	122,500
minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	< 5	2,555 ⁽⁵⁾	< 5	14 ⁽⁵⁾	< 5	17,500 ⁽⁵⁾
minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	< 5	2,555 ⁽⁵⁾	< 5	14 ⁽⁵⁾	< 5	17,500 ⁽⁵⁾
minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	13	9,489 ⁽⁵⁾	17	68 ⁽⁵⁾	< 10	35 ⁽⁵⁾
minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	15	10,949 ⁽⁵⁾	10	40 ⁽⁵⁾	5.4	27 ⁽⁵⁾
minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	< 7	3,577 ⁽⁵⁾	< 7	19,600 ⁽⁵⁾	< 7	24,500 ⁽⁵⁾

TOELICHTING

Omgevingswet (OW)

- Voldoet aan Interventiewaarde
- Overschrijding Interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

5: Norm I ontbreekt

Analyseresultaten grond		MM2.2		MM2.1		MM1.2	
PCB'S	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
PCB (7)	mg/kg ds	0.0049		0.0049		0.0049	
PCB 101	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 118	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 138	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 153	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 180	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 28	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 52	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
som (7) PCB	mg/kg ds		0,004		0,020		0,025

TOELICHTING

Omgevingswet (OW)

- Voldoet aan Interventiewaarde
- Overschrijding Interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

januari 2025, definitief revisie 00



Analyseresultaten grond	MM1.1	121d.5	121c.5
Boringnummer	124, 128, 126, 125	121d	121c
Monstertraject (m -mv)	0.00-0.50	0.70-0.90	0.70-0.90
Analysedatum	19-12-2024	16-01-2025	16-01-2025
Monsterconclusie Omgevingswet	Voldoet aan interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde	Voldoet aan interventiewaarde

BODEMKUNDIG

Droge stof	%	71,80	79,90	82,10
Lutum	% ds	10,1	2,0	2,0
Organische stof	% ds	4,8	0,7	0,8

METALEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
barium	mg/kg ds	26	50,062 ⁽⁵⁾				
cadmium	mg/kg ds	< 0.2	0,192				
kobalt	mg/kg ds	5.8	10,812				
koper	mg/kg ds	9.5	14,286				
kwik	mg/kg ds	< 0.05	0,044				
lood	mg/kg ds	21	27,504				
molybdeen	mg/kg ds	< 1.5	1,050				
nikkel	mg/kg ds	12	20,896				
zink	mg/kg ds	47	75,200				

PAK	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(a)antracene	mg/kg ds	0.051	0,051	< 0.05	0,035	0.052	0,052
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
fluorantheen	mg/kg ds	0.097	0,097	< 0.05	0,035	0.094	0,094
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0.43		0.35		0.43	
som (10) PAK	mg/kg ds		0,428		0,350		0,426

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	< 3	4,375 ⁽⁵⁾	< 3	10,500 ⁽⁵⁾	< 3	10,500 ⁽⁵⁾
minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	40	83,333	< 35	122,500	< 35	122,500
minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	< 5	7,292 ⁽⁵⁾	< 5	17,500 ⁽⁵⁾	6.1	30,500 ⁽⁵⁾
minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	< 5	7,292 ⁽⁵⁾	< 5	17,500 ⁽⁵⁾	6.9	34,500 ⁽⁵⁾
minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	16	33,333 ⁽⁵⁾	< 10	35 ⁽⁵⁾	< 10	35 ⁽⁵⁾
minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	15	31,250 ⁽⁵⁾	< 5	17,500 ⁽⁵⁾	< 5	17,500 ⁽⁵⁾
minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	< 7	10,208 ⁽⁵⁾	< 7	24,500 ⁽⁵⁾	< 7	24,500 ⁽⁵⁾

TOELICHTING

Omgevingswet (OW)

- Voldoet aan Interventiewaarde
- Overschrijding Interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

5: Norm I ontbreekt

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

januari 2025, definitief revisie 00



Analyseresultaten grond			MM1.1	121d.5	121c.5
PCB'S	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
PCB (7)	mg/kg ds	0.0049			
PCB 101	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 118	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 138	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 153	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 180	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 28	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 52	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
som (7) PCB	mg/kg ds		0,010		

TOELICHTING

Omgevingswet (OW)

- Voldoet aan Interventiewaarde
- Overschrijding Interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

Analyseresultaten grond		121b.5		121a.3		121.3	
Boringnummer		121b		121a		121	
Monstertraject (m -mv)		0.70-0.90		0.60-0.80		0.50-1.00	
Analysedatum		16-01-2025		16-01-2025		19-12-2024	
Monsterconclusie Omgevingswet		Voldoet aan interventiewaarde		Voldoet aan interventiewaarde		Overschrijding interventiewaarde	
BODEMKUNDIG							
Droge stof	%	82,20		79,10		79,00	
Lutum	% ds	2,0		2,6		3,8	
Organische stof	% ds	0,7		0,9		2,1	
METALEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
barium	mg/kg ds					49	155 ⁽⁵⁾
cadmium	mg/kg ds					< 0.2	0,233
kobalt	mg/kg ds					3.2	9,399
koper	mg/kg ds					6.9	13,398
kwik	mg/kg ds					0.1	0,139
lood	mg/kg ds					29	44,097
molybdeen	mg/kg ds					< 1.5	1,050
nikkel	mg/kg ds					6.3	15,978
zink	mg/kg ds					47	101,936
PAK	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
antraceen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	0.24	0,240	15	15
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.065	0,065	0.59	0,590	18	18
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.068	0,068	0.45	0,450	13	13
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.071	0,071	0.27	0,270	6	6
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	0.22	0,220	6	6
chryseen	mg/kg ds	0.06	0,060	0.47	0,470	14	14
fenantreen	mg/kg ds	0.054	0,054	0.72	0,720	42	42
fluorantheen	mg/kg ds	0.16	0,160	1.3	1,300	39	39
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.069	0,069	0.31	0,310	6.7	6,700
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	2	2
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0.65		4.6		160	
som (10) PAK	mg/kg ds		0,652		4,605		161,700
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	< 3	10,500 ⁽⁵⁾	< 3	10,500 ⁽⁵⁾	3.1	14,762 ⁽⁵⁾
minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	48	240	47	235	630	3000
minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	< 5	17,500 ⁽⁵⁾	< 5	17,500 ⁽⁵⁾	43	204,762 ⁽⁵⁾
minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	7.6	38 ⁽⁵⁾	8.8	44 ⁽⁵⁾	230	1.095,238 ⁽⁵⁾
minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	22	110 ⁽⁵⁾	19	95 ⁽⁵⁾	260	1.238,095 ⁽⁵⁾
minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	9.7	48,500 ⁽⁵⁾	11	55 ⁽⁵⁾	79	376,190 ⁽⁵⁾
minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	< 7	24,500 ⁽⁵⁾	< 7	24,500 ⁽⁵⁾	21	100 ⁽⁵⁾

TOELICHTING

Omgevingswet (OW)

- Voldoet aan Interventiewaarde
- Overschrijding Interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
 5: Norm I ontbreekt

Analyseresultaten grond		121b.5		121a.3		121.3	
PCB'S	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
PCB (7)	mg/kg ds					0.024	
PCB 101	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 118	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 138	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 153	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 180	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 28	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 52	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
som (7) PCB	mg/kg ds						0,117

TOELICHTING

Omgevingswet (OW)

- Voldoet aan Interventiewaarde
- Overschrijding Interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
 41: Verhoogde rapportagegrens

Bijlage 5 Toetsing grondwatermonsters

Toetsing grondwater aan signaleringsparameters Provincie Noord-Holland

	101-1-1	102-1-1	130-1-1
Eindconclusie:	<	<	<

Componenten:

Metalen	Eenheid	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:
Barium [Ba]	µg/l	23,000	<	-20,000	<	84,000	<
Cadmium [Cd]	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<
Kobalt [Co]	µg/l	-2,000	<	-2,000	<	-2,000	<
Koper [Cu]	µg/l	-2,000	<	2,000	<	-2,000	<
Kwik [Hg]	µg/l	-0,050	<	-0,050	<	-0,050	<
Lood [Pb]	µg/l	-2,000	<	-2,000	<	-2,000	<
Molybdeen [Mo]	µg/l	-2,000	<	-2,000	<	-2,000	<
Nikkel [Ni]	µg/l	-3,000	<	4,800	<	5,200	<
Zink [Zn]	µg/l	12,000	<	-10,000	<	12,000	<

Aromatische verbindingen	Eenheid	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:
Benzeen	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<
Ethylbenzeen	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<
Tolueen	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,210	<	0,210	<	0,210	<
Styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)	Eenheid	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:
Naftaleen	µg/l	-0,020	<	-0,020	<	-0,020	<
PAK (som)*	µg/l		<		<		<

Gechloreerde koolwaterstoffen	Eenheid	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:
(Vluchtige) koolwaterstoffen	Eenheid	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:
Vinylchloride	µg/l	-0,100	<	-0,100	<	-0,100	<
Dichloormethaan	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<
1,1-Dichloorethaan	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<
1,2-Dichloorethaan	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<
1,1-Dichlooretheen	µg/l	-0,100	<	-0,100	<	-0,100	<
1,2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor)	µg/l	0,140	<	0,140	<	0,140	<
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	µg/l	0,420	<	0,420	<	0,420	<
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	-0,100	<	-0,100	<	-0,100	<
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	-0,100	<	-0,100	<	-0,100	<
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	-0,100	<	-0,100	<	-0,100	<
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	-0,100	<	-0,100	<	0,100	<

Overige organische stoffen	Eenheid	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:	Meetw:	Conclusie:
Minerale olie C10 - C40	µg/l	-50,000	<	-50,000	<	-50,000	<
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	-0,200	<	-0,200	<	-0,200	<

Toelichting:

Meetw	Meetwaarde
N.B. een negatieve meetwaarde betekent dat de gemeten concentratie kleiner is dan de betreffende detectiegrens	
<	Meetwaarde kleiner dan signaleringsparameter en/of detectiegrens
>SP	Meetwaarde groter dan signaleringsparameter
Deze toetsing is uitgevoerd op basis van de signaleringsparameters voor de beoordeling grondwatersanering van de provincie Noord-Holland	
De signaleringsparameters voor deze provincie wijken NIET af van de waarden uit bijlage Vd bij Art. 4.12a van het Bkl	
De toetsing is enkel uitgevoerd voor de parameters welke zijn opgenomen in de lijst met signaalparameters van de provincie	
De parameters welke zijn geanalyseerd, maar niet in de voorgenoemde lijst zijn opgenomen, worden niet weergegeven in deze bijlage	
*: Voor grondwater zijn effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele parameters, optelbaar	
Dit betekent dat een somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de parameter sprake is.	
Zie voetnoot 3 van Bijlage Vd bij artikel 4.12a van het Bkl voor nadere toelichting m.b.t. de toetsing van deze somparameters	

Bijlage 6 Normwaarden grond en grondwater

Interventiewaarden bodemkwaliteit (concentraties in mg/kg ds)

Stof	Interventiewaarde bodemkwaliteit (mg/kg ds) ^{1, 2}
1. Metalen	
Antimoon	22
Arseen	76
Barium ³	-
Cadmium	13
Chroom III	180
Chroom VI	78
Kobalt	190
Koper	190
Kwik (anorganisch)	36
Kwik (organisch)	4
Lood	530
Molybdeen	190
Nikkel	100
Zink	720
2. Overige anorganische stoffen	
Cyanide (vrij)	20
Cyanide (complex)	50
Thiocyanaat	20
3. Aromatische verbindingen	
Benzeen	1,1
Ethylbenzeen	110
Tolueen	32
Xylenen (som) ⁴	17
Styreen (vinylbenzeen)	86
Fenol	14
Cresolen (som) ⁴	13
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)	
PAK's (totaal) (som 10) ⁴	40
5. Gechloreerde koolwaterstoffen	
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen	
Monochlooretheen (Vinylchloride) ⁵	0,1
Dichloormethaan	3,9
1,1-dichloorethaan	15
1,2-dichloorethaan	6,4
1,1-dichlooretheens	0,3
1,2-dichlooretheen (som) ⁴	1
Dichloorpropanen (som) ⁴	2
Trichloormethaan (chloroform)	5,6
1,1,1-trichloorethaan	15
1,1,2-trichloorethaan	10
Trichlooretheen (Tri)	2,5
Tetrachloormethaan (Tetra)	0,7
Tetrachlooretheen (Per)	8,8

Stof	Interventiewaarde bodemkwaliteit (mg/kg ds) ^{1, 2}
Chloorbenzenen	
Monochloorbenzeen	15
Dichloorbenzenen (som) ⁴	19
Trichloorbenzenen (som) ⁴	11
Tetrachloorbenzenen (som) ⁴	2,2
Pentachloorbenzeen	6,7
Hexachloorbenzeen	2
Chloorfenolen	
Monochloorfenolen (som) ⁴	5,4
Dichloorfenolen(som) ⁴	22
Trichloorfenolen(som) ⁴	22
Tetrachloorfenolen (som) ⁴	21
Pentachloorfenol	12
Polychloorbifenylen (PCB's)	
PCB's (som 7) ⁴	1
Overige gechloreerde koolwaterstoffen	
Monochlooranilinen (som) ⁴	50
Dioxine (som TEQ) ^{4, 6}	0,00018
Chloornaftaleen (som) ⁴	23
6. Bestrijdingsmiddelen	
a. Organochloor-bestrijdingsmiddelen	
Chloordaan (som) ⁴	4
DDT (som) ⁴	1,7
DDE (som) ⁴	2,3
DDD (som) ⁴	34
Aldrin	0,32
Drins (som) ⁴	4
a-endosulfaan	4
a-HCH	17
8-HCH	1,6
γ-HCH (lindaan)	1,2
Heptachloor	4
Heptachloorepoxide (som) ⁴	4
b. Organotinbestrijdingsmiddelen	
Organotinverbindingen (som) ⁴	2,5
c. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden	
MCPA	4
d. Overige bestrijdingsmiddelen	
Atrazine	0,71
Carbaryl	0,45
Carbofurans	0,017

Stof	Interventiewaarde bodemkwaliteit (mg/kg ds) ^{1, 2}
7. Overige stoffen	
Asbest ⁷	100
Cyclohexanon	150
Dimethyl ftalaat	82
Diethyl ftalaat	53
Di-isobutyl ftalaat	17
Dibutyl ftalaat	36
Benzylbutylftalaat	48
Dihexyl ftalaat	220
Di(2-ethylhexyl)ftalaat	60
Minerale olies	5000
Pyridine	11
Tetra hydrofuran	7
Tetrahydrothiofeen	8,8
Tribroommethaan (bromoform)	75

¹ De waarden in deze tabel gelden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). Op het omrekenen van de meetwaarden naar een standaardbodem zijn de regels krachtens bijlage G, onder II van de Regeling bodemkwaliteit 2022 van toepassing.

² Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens bijlage G, onder I van de Regeling bodemkwaliteit 2022 van toepassing.

³ De norm voor barium wordt op termijn herzien. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Als sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds

⁴ Deze stoffen maken onderdeel uit van een somparameter. Op de samenstelling van de somparameters zijn de regels krachtens Bijlage G, onder I van de Regeling bodemkwaliteit 2022 van toepassing.

⁵ De interventiewaarde voor deze stoffen is gelijk aan of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid).

⁶ Op het berekenen van de som TEQ voor dioxine zijn de regels krachtens Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 2022 van toepassing.

⁷ Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). Serpentin asbest bestaat uit chrysotiel. Amfibool asbest bestaat uit amosiet, crocidoliet, tremoliet, actinoliet en anthofylliet. Op het vaststellen van het gewogen gehalte asbest van partijen grond onder, gelijk aan en boven de interventiewaarde bodemkwaliteit is NEN 5707 van toepassing bij gebruik van ten hoogste 50% van de droge stof bodemvreemd materiaal en NEN 5897 bij gebruik van meer dan 50% van de droge stof bodemvreemd materiaal.

⁸ De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Als er sprake is van verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie), wordt behalve het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.

Signaleringsparameters beoordeling grondwatersanering
Provincie: Noord-Holland

Stofnaam	Signaleringsparameter (µg/l)
1. Metalen	
Antimoon	20
Arseen	60
Barium	625
Cadmium	6
Chroom	30
Kobalt	100
Koper	75
Kwik	0,3
Lood	75
Molybdeen	300
Nikkel	75
Zink	800
2. Overige anorganische stoffen	
Cyanide (vrij)	1500
Cyanide (complex)	1500
Thiocyanaat	1500
3. Aromatische verbindingen	
Benzeen	30
Ethylbenzeen	150
Tolueen	1000
Xylenen (som)	70
Styreen (vinylbenzeen)	300
Fenol	2000
Cresolen (som)	200
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)	
Naftaleen	70
Fenantreen	5
Antraceen	5
Fluorantheen	1
Chryseen	0,2
Benzo(a)antraceen	0,5
Benzo(a)pyreen	0,05
Benzo(k)fluorantheen	0,05
Indeno(1,2,3cd)pyreen	0,05
Benzo(ghi)peryleen	0,05
5. Gechloreerde koolwaterstoffen	
a. (Vluchtige) koolwaterstoffen	
Monochlooretheen (vinylchloride)	5
Dichloormethaan	1000
1,1-dichloorethaan	900
1,2-dichloorethaan	400
1,1-dichlooretheen	10
1,2-dichlooretheen (som)	20
Dichloorpropanen (som)	80
Trichloormethaan (Chloroform)	400
1,1,1-trichloorethaan	300
1,1,2-trichloorethaan	130
Trichlooretheen (Tri)	500
Tetrachloormethaan (Tetra)	10
Tetrachlooretheen (Per)	40

b.Chloorbenzenen	
Monochloorbenzeen	180
Dichloorbenzenen (som)	50
Trichloorbenzenen (som)	10
Tetrachloorbenzenen (som)	2,5
Pentachloorbenzenen	1
Hexachloorbenzeen	0,5
c.Chloorfenolen	
Monochloorfenolen(som)	100
Dichloorfenolen(som)	30
Trichloorfenolen(som)	10
Tetrachloorfenolen(som)	10
Pentachloorfenol	3
d.Polychloorbifenylen (PCB's)	
PCB's (som 7)	0,01
e.Overige gechloreerde koolwaterstoffen	
Monochlooranilinen (som)	30
Chloornaftaleen (som)	6
6. Bestrijdingsmiddelen	
a.Organochloor-bestrijdingsmiddelen	
Chlooraan (som)	0,2
DDT/DDE/DDD (som)	0,01
Drins (som)	0,1
α-endosulfan	5
HCH-verbindingen (som)	1
Heptachloor	0,3
Heptachloorepoxide (som)	3
b.Organofosforpesticiden	
c.Organotinbestrijdingsmiddelen	
Organotinverbindingen (som)	0,7
d.Chloorfenoxo-azijnzuur herbiciden	
MCPA	50
e.Overige bestrijdingsmiddelen	
Atrazine	150
Carbaryl	60
Carbofuran	100
7. Overige organische stoffen	
Cyclohexanon	15000
Ftalaten (som)	5
Minerale olie	600
Pyridine	30
Tetrahydrofuran	300
Tetrahydrothiofeen	5000
Tribroommethaan (bromoform)	630
8. PFAS+GenX	
PFOS	-
PFOA	-
GenX	-

Toelichting:

De signaleringsparamters voor deze provincie wijken NIET af van de waarden uit bijlage Vd bij Art. 4.12a van het Bkl

- : Geen normwaarden vastgesteld voor deze parameter

Bijlage 7 Toelichting normwaarden grond en grondwater

Toelichting op normwaarden grond en grondwater

Grond

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau, waarbij getoetst wordt aan de interventiewaarde. De interventiewaarden voor grond zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De interventiewaarde bodemkwaliteit (I) geeft het concentratieniveau in de grond aan waarboven er sprake is van mogelijke onaanvaardbare risico's voor mens of milieu bij een standaard bodemgebruik of ecologische waarde. In principe vindt de toetsing van de gemeten gehalten plaats aan het landelijke toetsingskader. Gemeenten kunnen echter in het gemeentelijke Omgevingsplan lokale achtergrondwaarden opnemen. Wanneer hier sprake van is, moeten de resultaten worden getoetst aan deze lokale waarden. Indien dit het geval is, zal dit in het rapport zijn benoemd.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.

Barium

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is aangegeven dat de norm voor barium voorlopig is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voor kan komen. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.

Grondwater

De resultaten van het grondwateronderzoek worden getoetst aan het provinciaal beleid (en eventueel gemeentelijk beleid). In de provinciale omgevingsverordening zijn hiervoor toetswaarden (voorkeurs- en signaleringswaarden) opgenomen.

Indien de waarden worden overschreden, wordt aan de hand van het provinciale danwel gemeentelijk beleid bepaald of vervolg (onderzoek of sanering) noodzakelijk is.

Bijlage 8 (Indicatieve) toetsing Besluit bodemkwaliteit

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

definitief revisie 00



Analyseresultaten grond	MM1.1	MM1.2	MM1.3
Boringnummer	101, 119, 115, 102	103, 116, 113, 106	118, 104, 115, 111
Monstertraject (m -mv)	0.00-0.50	0.00-0.50	0.00-0.30
Analysedatum	20-12-2024	20-12-2024	20-12-2024
Monsterconclusie Bbk	Landbouw/natuur	Landbouw/natuur	Industrie

BODEMKUNDIG

Droge stof	%	75,30	78,00	60,40
Lutum	% ds	9,9	10,6	5,4
Organische stof	% ds	4,7	3,0	11,0

METALEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
barium	mg/kg ds	37	72,138 ⁽⁶⁾	35	65,361 ⁽⁶⁾	250	679,825 ⁽⁶⁾
cadmium	mg/kg ds	< 0.2	0,193	< 0.2	0,205	< 0.2	0,164
kobalt	mg/kg ds	5	9,430	5.2	9,420	17	43,565
koper	mg/kg ds	7.4	11,212	7.4	11,503	24	34,783
kwik	mg/kg ds	< 0.05	0,044	< 0.05	0,044	0.05	0,064
lood	mg/kg ds	15	19,737	13	17,374	12	15,361
molybdeen	mg/kg ds	< 1.5	1,050	< 1.5	1,050	< 1.5	1,050
nikkel	mg/kg ds	13	22,864	13	22,087	39	88,636
zink	mg/kg ds	28	45,187	29	47,045	55	93,108

PAK	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,032
benzo(a)antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.066	0,060
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.09	0,082
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.079	0,072
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.075	0,068
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.067	0,061
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,032
fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.074	0,067
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	0.086	0,078
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,032
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0.35		0.35		0.64	
som (10) PAK	mg/kg ds		0,350		0,350		0,584

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	< 3	4,468 ⁽⁶⁾	< 3	7 ⁽⁶⁾	< 3	1,909 ⁽⁶⁾
minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	< 35	52,128	< 35	81,667	42	38,182
minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	< 5	7,447 ⁽⁶⁾	< 5	11,667 ⁽⁶⁾	< 5	3,182 ⁽⁶⁾
minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	< 5	7,447 ⁽⁶⁾	< 5	11,667 ⁽⁶⁾	< 5	3,182 ⁽⁶⁾
minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	< 10	14,894 ⁽⁶⁾	< 10	23,333 ⁽⁶⁾	14	12,727 ⁽⁶⁾
minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	10	21,277 ⁽⁶⁾	7.2	24 ⁽⁶⁾	22	20 ⁽⁶⁾
minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	< 7	10,426 ⁽⁶⁾	< 7	16,333 ⁽⁶⁾	< 7	4,455 ⁽⁶⁾

TOELICHTING
Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

- Kwaliteitsklasse landbouw/natuur
- Kwaliteitsklasse wonen
- Kwaliteitsklasse industrie
- Kwaliteitsklasse matig verontreinigd
- Kwaliteitsklasse sterk verontreinigd

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

6: Heeft geen normwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

definitief revisie 00



Analyseresultaten grond		MM1.1		MM1.2		MM1.3	
PCB'S	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
PCB (7)	mg/kg ds	0.0049		0.0049		0.016	
PCB 101	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.002	0,002
PCB 118	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.0031	0,003
PCB 138	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.0023	0,002
PCB 153	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.002	0,002
PCB 180	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.0024	0,002
PCB 28	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.0027	0,002
PCB 52	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,002	0.0013	0,001
som (7) PCB	mg/kg ds		0,010		0,016		0,014

TOELICHTING**Besluit bodemkwaliteit (Bbk)**

	Kwaliteitsklasse landbouw/natuur
	Kwaliteitsklasse wonen
	Kwaliteitsklasse industrie
	Kwaliteitsklasse matig verontreinigd
	Kwaliteitsklasse sterk verontreinigd

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

definitief revisie 00



Analyseresultaten grond	MM2.1	MM2.2
Boringnummer	101, 109, 105, 102	110, 112
Monstertraject (m -mv)	0.50-1.60	0.50-1.00
Analysedatum	20-12-2024	20-12-2024
Monsterconclusie Bbk	Landbouw/natuur	Industrie

BODEMKUNDIG

Droge stof	%	90,80	78,90
Lutum	% ds	2,6	16,3
Organische stof	% ds	0,7	2,5

METALEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
barium	mg/kg ds	< 20	50,465 ⁽⁶⁾	28	38,924 ⁽⁶⁾
cadmium	mg/kg ds	< 0.2	0,239	< 0.2	0,194
kobalt	mg/kg ds	< 3	6,928	7	9,598
koper	mg/kg ds	< 5	7,095	7.5	10,274
kwik	mg/kg ds	< 0.05	0,050	< 0.05	0,041
lood	mg/kg ds	< 10	10,897	18	22,238
molybdeen	mg/kg ds	< 1.5	1,050	< 1.5	1,050
nikkel	mg/kg ds	5.1	14,167	16	21,293
zink	mg/kg ds	< 20	32,237	40	54,554

PAK	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
antraceen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0.35		0.35	
som (10) PAK	mg/kg ds		0,350		0,350

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	3.1	15,500 ⁽⁶⁾	9.1	36,400 ⁽⁶⁾
minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	< 35	122,500	55	220
minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	< 5	17,500 ⁽⁶⁾	10	40 ⁽⁶⁾
minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	< 5	17,500 ⁽⁶⁾	8.4	33,600 ⁽⁶⁾
minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	< 10	35 ⁽⁶⁾	14	56 ⁽⁶⁾
minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	< 5	17,500 ⁽⁶⁾	9.2	36,800 ⁽⁶⁾
minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	< 7	24,500 ⁽⁶⁾	< 7	19,600 ⁽⁶⁾

TOELICHTING
Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

- Kwaliteitsklasse landbouw/natuur
- Kwaliteitsklasse wonen
- Kwaliteitsklasse industrie
- Kwaliteitsklasse matig verontreinigd
- Kwaliteitsklasse sterk verontreinigd

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

6: Heeft geen normwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

definitief revisie 00



Analyseresultaten grond		MM2.1		MM2.2	
PCB'S	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
PCB (7)	mg/kg ds	0.0049		0.0099	
PCB 101	mg/kg ds	< 0.001	0,004	0.0022	0,009
PCB 118	mg/kg ds	< 0.001	0,004	0.0018	0,007
PCB 138	mg/kg ds	< 0.001	0,004	0.002	0,008
PCB 153	mg/kg ds	< 0.001	0,004	0.0014	0,006
PCB 180	mg/kg ds	< 0.001	0,004	< 0.001	0,003
PCB 28	mg/kg ds	< 0.001	0,004	< 0.001	0,003
PCB 52	mg/kg ds	< 0.001	0,004	0.0011	0,004
som (7) PCB	mg/kg ds		0,025		0,040

TOELICHTING**Besluit bodemkwaliteit (Bbk)**

	Kwaliteitsklasse landbouw/natuur
	Kwaliteitsklasse wonen
	Kwaliteitsklasse industrie
	Kwaliteitsklasse matig verontreinigd
	Kwaliteitsklasse sterk verontreinigd

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

januari 2025, definitief revisie 00



Analyseresultaten grond	MM2.2	MM2.1	MM1.2
Boringnummer	121b, 121c, 121d	130, 122	121, 131, 129, 127
Monstertraject (m -mv)	1.00-1.20	0.50-1.60	0.00-0.50
Analysedatum	16-01-2025	19-12-2024	19-12-2024
Monsterconclusie Bbk	Landbouw/natuur	Landbouw/natuur	Landbouw/natuur

BODEMKUNDIG

Droge stof	%	63,40	72,70	80,10
Lutum	% ds	23,3	22,1	4,0
Organische stof	% ds	13,7	2,5	1,2

METALEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
barium	mg/kg ds	28	29,625 ⁽⁶⁾	33	36,406 ⁽⁶⁾	< 20	43,400 ⁽⁶⁾
cadmium	mg/kg ds	< 0.2	0,129	< 0.2	0,181	< 0.2	0,234
kobalt	mg/kg ds	6.2	6,546	6.7	7,364	< 3	6,058
koper	mg/kg ds	12	11,613	9.5	11,492	< 5	6,774
kwik	mg/kg ds	0.099	0,099	0.056	0,061	< 0.05	0,049
lood	mg/kg ds	31	30,287	26	29,625	< 10	10,625
molybdeen	mg/kg ds	< 1.5	1,050	< 1.5	1,050	< 1.5	1,050
nikkel	mg/kg ds	19	19,970	19	20,717	6.1	15,250
zink	mg/kg ds	43	42,862	87	101,458	< 20	30,154

PAK	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(a)antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,026	0.054	0,054	< 0.05	0,035
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	0.066	0,066	< 0.05	0,035
fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	0.11	0,110	< 0.05	0,035
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	0,026	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0.35		0.47		0.35	
som (10) PAK	mg/kg ds		0,255		0,475		0,350

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	< 3	1,533 ⁽⁶⁾	< 3	8,400 ⁽⁶⁾	< 3	10,500 ⁽⁶⁾
minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	38	27,737	39	156	< 35	122,500
minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	< 5	2,555 ⁽⁶⁾	< 5	14 ⁽⁶⁾	< 5	17,500 ⁽⁶⁾
minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	< 5	2,555 ⁽⁶⁾	< 5	14 ⁽⁶⁾	< 5	17,500 ⁽⁶⁾
minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	13	9,489 ⁽⁶⁾	17	68 ⁽⁶⁾	< 10	35 ⁽⁶⁾
minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	15	10,949 ⁽⁶⁾	10	40 ⁽⁶⁾	5.4	27 ⁽⁶⁾
minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	< 7	3,577 ⁽⁶⁾	< 7	19,600 ⁽⁶⁾	< 7	24,500 ⁽⁶⁾

TOELICHTING

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

- Kwaliteitsklasse landbouw/natuur
- Kwaliteitsklasse wonen
- Kwaliteitsklasse industrie
- Kwaliteitsklasse matig verontreinigd
- Kwaliteitsklasse sterk verontreinigd

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

6: Heeft geen normwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

januari 2025, definitief revisie 00



Analyseresultaten grond		MM2.2		MM2.1		MM1.2	
PCB'S	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
PCB (7)	mg/kg ds	0.0049		0.0049		0.0049	
PCB 101	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 118	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 138	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 153	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 180	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 28	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
PCB 52	mg/kg ds	< 0.001	0,001	< 0.001	0,003	< 0.001	0,004
som (7) PCB	mg/kg ds		0,004		0,020		0,025

TOELICHTING

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

- Kwaliteitsklasse landbouw/natuur
- Kwaliteitsklasse wonen
- Kwaliteitsklasse industrie
- Kwaliteitsklasse matig verontreinigd
- Kwaliteitsklasse sterk verontreinigd

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

januari 2025, definitief revisie 00



Analyseresultaten grond	MM1.1	121d.5	121c.5
Boringnummer	124, 128, 126, 125	121d	121c
Monstertraject (m -mv)	0.00-0.50	0.70-0.90	0.70-0.90
Analysedatum	19-12-2024	16-01-2025	16-01-2025
Monsterconclusie Bbk	Landbouw/natuur	Landbouw/natuur	Landbouw/natuur

BODEMKUNDIG

Droge stof	%	71,80	79,90	82,10
Lutum	% ds	10,1	2,0	2,0
Organische stof	% ds	4,8	0,7	0,8

METALEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
barium	mg/kg ds	26	50,062 ⁽⁶⁾				
cadmium	mg/kg ds	< 0.2	0,192				
kobalt	mg/kg ds	5.8	10,812				
koper	mg/kg ds	9.5	14,286				
kwik	mg/kg ds	< 0.05	0,044				
lood	mg/kg ds	21	27,504				
molybdeen	mg/kg ds	< 1.5	1,050				
nikkel	mg/kg ds	12	20,896				
zink	mg/kg ds	47	75,200				

PAK	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(a)antracene	mg/kg ds	0.051	0,051	< 0.05	0,035	0.052	0,052
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
fluorantheen	mg/kg ds	0.097	0,097	< 0.05	0,035	0.094	0,094
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0.43		0.35		0.43	
som (10) PAK	mg/kg ds		0,428		0,350		0,426

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	< 3	4,375 ⁽⁶⁾	< 3	10,500 ⁽⁶⁾	< 3	10,500 ⁽⁶⁾
minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	40	83,333	< 35	122,500	< 35	122,500
minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	< 5	7,292 ⁽⁶⁾	< 5	17,500 ⁽⁶⁾	6.1	30,500 ⁽⁶⁾
minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	< 5	7,292 ⁽⁶⁾	< 5	17,500 ⁽⁶⁾	6.9	34,500 ⁽⁶⁾
minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	16	33,333 ⁽⁶⁾	< 10	35 ⁽⁶⁾	< 10	35 ⁽⁶⁾
minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	15	31,250 ⁽⁶⁾	< 5	17,500 ⁽⁶⁾	< 5	17,500 ⁽⁶⁾
minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	< 7	10,208 ⁽⁶⁾	< 7	24,500 ⁽⁶⁾	< 7	24,500 ⁽⁶⁾

TOELICHTING
Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

- Kwaliteitsklasse landbouw/natuur
- Kwaliteitsklasse wonen
- Kwaliteitsklasse industrie
- Kwaliteitsklasse matig verontreinigd
- Kwaliteitsklasse sterk verontreinigd

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

6: Heeft geen normwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

januari 2025, definitief revisie 00



Analyseresultaten grond			MM1.1	121d.5	121c.5
PCB'S	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
PCB (7)	mg/kg ds	0.0049			
PCB 101	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 118	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 138	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 153	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 180	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 28	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
PCB 52	mg/kg ds	< 0.001	0,001		
som (7) PCB	mg/kg ds		0,010		

TOELICHTING**Besluit bodemkwaliteit (Bbk)**

- Kwaliteitsklasse landbouw/natuur
- Kwaliteitsklasse wonen
- Kwaliteitsklasse industrie
- Kwaliteitsklasse matig verontreinigd
- Kwaliteitsklasse sterk verontreinigd

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

Analyseresultaten grond	121b.5	121a.3	121.3
Boringnummer	121b	121a	121
Monstertraject (m -mv)	0.70-0.90	0.60-0.80	0.50-1.00
Analysedatum	16-01-2025	16-01-2025	19-12-2024
Monsterconclusie Bbk	Industrie	Industrie	Sterk verontreinigd

BODEMKUNDIG

Droge stof	%	82,20	79,10	79,00
Lutum	% ds	2,0	2,6	3,8
Organische stof	% ds	0,7	0,9	2,1

METALEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
barium	mg/kg ds					49	155 ⁽⁶⁾
cadmium	mg/kg ds					< 0.2	0,233
kobalt	mg/kg ds					3.2	9,399
koper	mg/kg ds					6.9	13,398
kwik	mg/kg ds					0.1	0,139
lood	mg/kg ds					29	44,097
molybdeen	mg/kg ds					< 1.5	1,050
nikkel	mg/kg ds					6.3	15,978
zink	mg/kg ds					47	101,936

PAK	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
antracene	mg/kg ds	< 0.05	0,035	0.24	0,240	15	15
benzo(a)antracene	mg/kg ds	0.065	0,065	0.59	0,590	18	18
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.068	0,068	0.45	0,450	13	13
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.071	0,071	0.27	0,270	6	6
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	0.22	0,220	6	6
chryseen	mg/kg ds	0.06	0,060	0.47	0,470	14	14
fenantreen	mg/kg ds	0.054	0,054	0.72	0,720	42	42
fluorantheen	mg/kg ds	0.16	0,160	1.3	1,300	39	39
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.069	0,069	0.31	0,310	6.7	6,700
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	0,035	< 0.05	0,035	2	2
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0.65		4.6		160	
som (10) PAK	mg/kg ds		0,652		4,605		161,700

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	< 3	10,500 ⁽⁶⁾	< 3	10,500 ⁽⁶⁾	3.1	14,762 ⁽⁶⁾
minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	48	240	47	235	630	3000
minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	< 5	17,500 ⁽⁶⁾	< 5	17,500 ⁽⁶⁾	43	204,762 ⁽⁶⁾
minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	7.6	38 ⁽⁶⁾	8.8	44 ⁽⁶⁾	230	1.095,238 ⁽⁶⁾
minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	22	110 ⁽⁶⁾	19	95 ⁽⁶⁾	260	1.238,095 ⁽⁶⁾
minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	9.7	48,500 ⁽⁶⁾	11	55 ⁽⁶⁾	79	376,190 ⁽⁶⁾
minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	< 7	24,500 ⁽⁶⁾	< 7	24,500 ⁽⁶⁾	21	100 ⁽⁶⁾

TOELICHTING

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

- Kwaliteitsklasse landbouw/natuur
- Kwaliteitsklasse wonen
- Kwaliteitsklasse industrie
- Kwaliteitsklasse matig verontreinigd
- Kwaliteitsklasse sterk verontreinigd

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
 6: Heeft geen normwaarde

Verkennd bodemonderzoek

Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-8-10 te Amstelveen

projectnummer 0497261.101

januari 2025, definitief revisie 00



Analyseresultaten grond		121b.5		121a.3		121.3	
PCB'S	Eenheid	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
PCB (7)	mg/kg ds					0.024	
PCB 101	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 118	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 138	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 153	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 180	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 28	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
PCB 52	mg/kg ds					< 0.005	0,017 ⁽⁴¹⁾
som (7) PCB	mg/kg ds						0,117

TOELICHTING

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

- Kwaliteitsklasse landbouw/natuur
- Kwaliteitsklasse wonen
- Kwaliteitsklasse industrie
- Kwaliteitsklasse matig verontreinigd
- Kwaliteitsklasse sterk verontreinigd

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde

41: Verhoogde rapportagegrens

Bijlage 9 Normwaarden Besluit bodemkwaliteit

Maximale waarden kwaliteitsklassen landbouw/natuur, wonen en industrie⁹ (gehalten in mg/kg ds)

Stof	Maximale waarden kwaliteits-klasse landbouw/natuur	Maximale waarden kwaliteits-klasse wonen	Maximale waarden kwaliteits-klasse industrie
1. Metalen			
Antimoon	4,0	15	22
Arseen	20	27	76
Barium ⁸	-	-	-
Cadmium	0,60	1,2	4,3
Chroom III	55	62	180
Chroom VI	-	-	-
Kobalt	15	35	190
Koper	40	54	190
Kwik (anorganisch)	0,15	0,83	4,8
Kwik (organisch)	-	-	-
Lood	50	210	530
Molybdeen	1,5	88	190
Nikkel	35	39	100
Zink	140	200	720
Beryllium	-	-	-
Seleen	-	-	-
Tellurium	-	-	-
Thallium	-	-	-
Tin	6,5	180	900
Vanadium	80	97	250
Zilver	-	-	-
2. Overige organische stoffen			
Chloride ¹³	-	-	-
Cyanide (vrij) ⁵	3,0	3,0	20
Cyanide (complex) ⁶	5,5	5,5	50
Thiocynaat	6,0	6,0	20
3. Aromatische verbindingen			
Benzeen	0,20	0,20	1
Ethylbenzeen	0,20	0,20	1,25
Toluen	0,20	0,20	1,25
Xylenen (som) ¹	0,45	0,45	1,25
Styreen (vinylbenzeen)	0,25	0,25	2,5
Fenol	0,25	0,25	1,25
Cresolen (som) ¹	0,30	0,30	5
Dodecylbenzeen	0,35	0,35	0,35
Aromatische oplosmiddelen ^{1, 7}	2,5	2,5	2,5
Dihydroxybenzenen (som) ¹²	-	-	-
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)			
PAK's (totaal) (som 10) ¹	1,5	6,8	40
5. Gechloreerde koolwaterstoffen			
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)			
Monochlooretheen (Vinylchloride) ²	0,10	0,10	0,1
Dichloormethaan	0,10	0,10	3,9
1,1-dichloorethaan	0,20	0,20	0,2
1,2-dichloorethaan	0,20	0,20	4
1,1-dichlooretheen ²	0,30	0,30	0,30
1,2-dichlooretheen (som) ¹	0,30	0,30	0,30
Dichloorpropanen (som) ¹	0,80	0,80	0,80
Trichloormethaan (chloroform)	0,25	0,25	3
1,1,1-trichloorethaan	0,25	0,25	0,25
1,1,2-trichloorethaan	0,30	0,30	0,30
Trichlooretheen (Tri)	0,25	0,25	2,5
Tetrachloormethaan (Tetra)	0,30	0,30	0,7
Tetrachlooretheen (Per)	0,15	0,15	4
B. Chloorbenzenen			
Monochloorbenzeen	0,20	0,20	5
Dichloorbenzenen (som) ¹	2,0	2,0	5
Trichloorbenzenen (som) ¹	0,015	0,015	5
Tetrachloorbenzenen (som) ¹	0,0090	0,0090	2,2
Pentachloorbenzenen	0,0025	0,0025	5
Hexachloorbenzeen	0,0085	0,027	1,4
C. Chloorfenolen			
Monochloorfenolen (som) ¹	0,045	0,045	5,4
Dichloorfenolen (som) ¹	0,20	0,20	6
Trichloorfenolen (som) ¹	0,0030	0,0030	6
Tetrachloorfenolen (som) ¹	0,015	1	6
Pentachloorfenol	0,0030	1,4	5

Stof	Maximale waarden kwaliteits-klasse landbouw/natuur	Maximale waarden kwaliteits-klasse wonen	Maximale waarden kwaliteits-klasse industrie
D. Polychloorbifenylen (PCB's)			
PCB's (som 7) ¹	0,020	0,040	0,5
E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen			
Monochlooranilinen (som) ¹	0,20	0,20	0,20
Dioxine (som TEQ) ¹	0,000055	0,000055	0,000055
Chloornaftaleen (som) ¹	0,070	0,0070	10
Dichlooranilinen	-	-	-
Trichlooranilinen	-	-	-
Tetrachlooranilinen	-	-	-
Pentachlooranilinen	0,15	0,15	0,15
6. Bestrijdingsmiddelen			
A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen			
Chloordaan (som) ¹	0,0020	0,0020	0,1
DDT (som) ¹	0,20	0,20	1
DDE (som) ¹	0,10	0,13	1,3
DDD (som) ¹	0,020	0,84	34
Aldrin	-	-	-
Drins (som) ¹	0,015	0,04	0,14
α-endosulfan	0,00090	0,00090	0,1
α-HCH	0,0010	0,0010	0,5
β-HCH	0,0020	0,0020	0,5
γ-HCH (lindaan)	0,0030	0,04	0,5
Heptachloor	0,00070	0,00070	0,1
Heptachloorepoxide (som) ¹	0,0020	0,0020	0,1
Hexachloorbutadieen	0,003	-	-
organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som landbodem)	0,40	-	-
B. Organofosforbestrijdingsmiddelen			
Azinfosmethyl	0,0075	0,0075	0,0075
C. Organotinbestrijdingsmiddelen			
Organotinverbindingen (som) ^{1, 10}	0,15	0,5	2,5 ¹⁰
tributyltin (TBT) ^{2, 10}	0,065	0,065	0,065
D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden			
MCPA	0,55	0,55	0,55
E. Overige bestrijdingsmiddelen			
Atrazine	0,035	0,035	0,5
Carbaryl	0,15	0,15	0,45
Carbofuran ²	0,017	0,017	0,017
4-chloormethylfenolen	0,60	0,60	0,60
Organostikstof- en organofosfor bestrijdingsmiddelen (som)	0,090	0,090	0,5
Maneb	-	-	-
7. Overige stoffen			
Asbest ³	-	100	100
Cyclohexanon	2,0	2,0	150
Dimethyl ftalaat ¹¹	0,045	9,2	60
Diethyl ftalaat ¹¹	0,045	5,3	53
Di-isobutyl ftalaat ¹¹	0,045	1,3	17
Dibutyl ftalaat ¹¹	0,070	5,0	36
Butyl benzylftalaat ¹¹	0,070	2,6	48
Diethyl ftalaat ¹¹	0,070	18	60
Di(2-ethylhexyl)ftalaat ¹¹	0,045	8,3	60
Minerale olie ⁴	190	190	500
Pyridine	0,15	0,15	1
Tetrahydrofuran	0,45	0,45	2
Tetrahydrothiofeen	1,5	1,5	8,8
Tribroommethaan (bromoform)	0,20	0,20	0,20
Acrylonitril	0,1	0,1	0,1
Butanol (1-butanol)	2,0	2,0	2,0
1,2 butylacetaat	2,0	2,0	2,0
Ethylacetaat	2,0	2,0	2,0
Diethyleen glycol	8,0	8,0	8,0
Ethyleen glycol	5,0	5,0	5,0
Formaldehyde	0,1	0,1	0,1
Isopropanol (2-propanol)	0,75	0,75	0,75
Methanol	3,0	3,0	3,0
Methylethylketon	2,0	2,0	2,0
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)	0,20	0,20	0,20

Toelichting:

De waarden in deze tabel gelden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). Op het omrekenen van de meetwaarden naar een standaardbodem zijn de regels krachtens bijlage G, onder II van de Regeling bodemkwaliteit 2022 van toepassing.

- ¹ Deze stoffen maken onderdeel uit van een somparameter. Op de samenstelling van de somparameters zijn de regels krachtens Bijlage G, onder I van de Regeling bodemkwaliteit 2022 van toepassing. Op het berekenen van de som TEQ voor dioxine zijn de regels krachtens Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 2022 van toepassing.
- ² De maximale waarden bodemfunctieklassen wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemkwaliteit en zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.
- ³ Voor een toetsing van de concentratie asbest aan de kwaliteitseisen voor de verschillende kwaliteitsklassen wordt de concentratie als volgt berekend: concentratie serpentijnasbest + 10 x concentratie amfiboolasbest. Voor asbest dat opzettelijk is toegevoegd, geldt als kwaliteitseis voor de verschillende kwaliteitsklassen de waarde 0 mg/kg droge stof.
- ⁴ De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd.
- ⁵ Bij gehalten die de waarde Landbouw/Natuur overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid tot uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de waarde Landbouw/Natuur worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxische Toelaatbare Concentratie in Lucht).
- ⁶ Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2013. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).
- ⁷ De waarde voor Landbouw-/Natuur van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage E van de Regeling bodemkwaliteit 2022). De hoogte van de waarde Landbouw/Natuur is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de waarde Landbouw/Natuur van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds voor de waarde Landbouw/Natuur.
- ⁸ De norm voor barium wordt op termijn herzien. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Als sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds.
- ⁹ Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens bijlage G, onder I van de Regeling bodemkwaliteit 2022 van toepassing.
- ¹⁰ De kwaliteitseis voor organotin verbindingen (som) en tributyltin (TBT) is uitgedrukt in mg Sn/kg droge stof, met uitzondering van de kwaliteitseisen voor organotin verbindingen (som) voor de kwaliteitsklassen 'industrie', 'matig verontreinigd' en 'sterk verontreinigd', die zijn uitgedrukt in organotin in mg/kg droge stof.
- ¹¹ Het is onzeker of de waarde Landbouw/Natuur voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt.
- ¹² Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.
- ¹³ Voor zand uit de zee geldt voor de stof chloride een kwaliteitseis van 200 mg/kg droge stof voor alle kolommen 2 t/m 6 van tabel 1. Deze kwaliteitseis geldt echter niet in geval de wens bestaat om in een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op zand uit de zee, te vermelden dat het zand vanwege het gehalte chloride uitsluitend geschikt is voor toepassing op plaatsen waar direct contact mogelijk is met zeewater of brak water waarvan het gehalte chloride van nature meer dan 5.000 mg/l bedraagt.

Bijlage 10 Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

Toelichting toetsingskaders Besluit bodemkwaliteit

Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit landbodem

Kwaliteitseisen toepassen grond of baggerspecie op de landbodem

Bij het toepassen van grond of baggerspecie op de landbodem gelden algemene kwaliteitseisen. Deze staan in artikel 4.1272 van het Bal.

De mate van overschrijden van de kwaliteitseisen bepaald tot welke kwaliteitsklasse een toe te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning.

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:


- **Kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’**
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’, wanneer de gemeten gehalten de betreffende waarden niet overschrijden. In artikel 5.11 van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Regeling) is beschreven wat onder het overschrijden van de normwaarden wordt verstaan.
- **Kwaliteitsklasse ‘Wonen’**
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse ‘Wonen’, wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde kwaliteitseisen Landbouw/Natuur overschrijden maar lager zijn dan de kwaliteitseisen voor de bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’ (zie artikel 5.11 van de Regeling). De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse ‘Wonen’, wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’. In artikel 5.25 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ wordt verstaan.
- **Kwaliteitsklasse ‘Industrie’**
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ wanneer de gemeten gehalten de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’ (zie artikel 5.11 en 5.25 van de Regeling).
- **Matig en sterk verontreinigde grond**
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ overschrijden, dan wordt de grond beoordeeld als ‘Matig verontreinigd’ of ‘Sterk verontreinigd’. Voor de toepassing van matig verontreinigde grond is in sommige gevallen maatwerk mogelijk (zie ‘Maatwerk kwaliteitseisen’). Sterk verontreinigde grond komt niet in aanmerking voor een algemene bodemtoepassing of toepassing in een grootschalige bodemtoepassing. Wordt niet aan de criteria van het Besluit bodemkwaliteit voldaan, dan kan het toepassen eventueel plaatsvinden onder maatwerkvoorschriften conform de vergunningplicht van de Wet milieubeheer (Wm, voor werken die tevens kunnen worden beschouwd als een inrichting). Toepassen buiten een inrichting is verboden op grond van artikel 10.2 Wm. Is toepassing onder de noemer van

de Wm geen optie, dan dient de grond te worden afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger/stort).

Kwaliteitsklassen ontvangende bodem

Het Besluit bodemkwaliteit kent de volgende kwaliteitsklassen voor de ontvangende landbodem:

- landbouw/natuur
- wonen
- industrie
- matig verontreinigd
- sterk verontreinigd



Figuur 1 Kwaliteitsklassen voor landbodem en grond (Bron: IPLO)

De kwaliteitsklassen zijn begrensd door zogenaamde kwaliteitseisen die in tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 2022 staan.

Degene die toepast toont de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem aan met een milieuverklaring bodemkwaliteit. Dit kan met de bodemkwaliteitskaart, mits de bodemkwaliteitskaart door de gemeente is vastgesteld en de toepassingslocatie op de kaart is ingedeeld. Wanneer de locatie niet op de bodemkwaliteitskaart is ingedeeld, dan kan de initiatiefnemer de kwaliteitsklasse bepalen met een bodemonderzoek volgens NEN 5740 volgens de onderzoeksstrategieën die in artikel 7.5 van de Regeling bodemkwaliteit 2022 zijn aangewezen.

Bodemfunctieklassen

Bij het conform het Besluit activiteiten leefomgeving toepassen van een partij grond spelen de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn in het Besluit bodemkwaliteit 2022 niet alleen kwaliteitseisen opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem:

- **Landbouw/natuur**
Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze waarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De kwaliteitseisen behorende bij de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 2022.
- **Kwaliteitseisen voor bodemfunctieklassen**
De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De kwaliteitseisen van deze bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen 'landbouw/natuur', 'wonen' en 'industrie'. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de Regeling.

- **Kwaliteitseisen voor de bodemkwaliteitsklassen**

De kwaliteitseisen van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het algemene toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen 'landbouw/natuur', 'wonen' en 'industrie'. De kwaliteitsklassen voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de kwaliteitseisen van een bodemkwaliteitsklasse op hetzelfde niveau liggen als de kwaliteitseisen van de corresponderende bodemfunctieklasse. De kwaliteitseisen voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de Regeling.

- **Maatwerk kwaliteitseisen**

Artikel 4.1272 van het Bal stelt algemene kwaliteitseisen aan de grond of baggerspecie die in een functionele toepassing komen. Afwijken van die eisen is met een maatwerkregel of een maatwerkvoorschrift mogelijk. In artikel 4.1273 van het Bal staan de voorwaarden voor maatwerk. Soepelere eisen mogen alleen als de toe te passen grond of baggerspecie afkomstig is uit hetzelfde bodembeheergebied als waar ze weer worden toegepast. De gemeente moet het bodembeheergebied aanwijzen in het omgevingsplan. Dit staat in een instructieregel van het Bkl. Op deze manier zal de bodemkwaliteit binnen het beheergebied niet verslechteren. Dit wordt ook wel stand still genoemd.

Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift kan de toepassing van sterk verontreinigde grond of sterk verontreinigde baggerspecie alleen toestaan als toe te passen grond of baggerspecie uit een locatie of gebied komt met diffuse bodemverontreiniging en grond of baggerspecie op een locatie komt waar de bodem al voor het toepassen diffuus sterk met de stof was verontreinigd.

- **Maximale emissiewaarden**

Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in tabel 3a van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 2022.

- **Emissietoetswaarden**

Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn opgenomen in tabel 3a van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 2022.

De dubbele toets bepaalt de toepassingseis

De combinatie van de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en de bodemfunctieklasse bepaalt de toepassingseis. De kwaliteitseisen bij het toepassen van grond of baggerspecie op de landbodem kennen twee uitgangspunten:

- het toepassen van grond of baggerspecie mag niet leiden tot verslechtering van de actuele kwaliteit van de bodem, en
- het toepassen van grond of baggerspecie moet in overeenstemming zijn met de kwaliteitseisen die gelden voor de beoogde functie van de landbodem.

Concreet betekent dit dat de kwaliteit van toe te passen grond of baggerspecie op de landbodem moet voldoen aan deze twee eisen:

- kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem ter plaatse van de toepassing, en
- bodemfunctieklasse ter plaatse van de toepassing.

Bij een toepassing op de landbodem moet de toe te passen grond of baggerspecie voldoen aan de strengste van bovenstaande twee eisen. Als de grond of baggerspecie voldoet aan de kwaliteitsklasse landbouw/natuur, is toepassing altijd toegestaan. Het uitvoeren van de dubbele toets is dan niet nodig.

Toepassingsmogelijkheden

Landbouw/natuur

Grond die voldoet aan kwaliteitsklasse landbouw/natuur is algemeen toepasbaar op landbodem. Dit betekent dat geen rekening hoeft te worden gehouden met de kwaliteit en functie van de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie.

Wonen

Grond met de klasse 'wonen' mag op landbodem worden toegepast. Voorwaarde is dan wel dat uit de strengste klasse, van de kwaliteit en functie van de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie, minimaal de klasse 'wonen' volgt. Met andere woorden, de partij mag niet worden toegepast op een locatie waar de bodem de kwaliteit of de functie 'landbouw/natuur' heeft. De partij mag uiteraard wel worden toegepast op een locatie waar de bodem- en functieklassen slechter zijn dan 'wonen', te weten de klasse 'industrie'.

Industrie

Grond met de klasse 'industrie' mag op landbodem worden toegepast. Voorwaarde is dan wel dat de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie zowel de kwaliteit als de functie 'industrie' heeft.

Grootschalige bodemtoepassing

Naast de algemene bodemtoepassing, komt grond met de klassen 'wonen' en 'industrie' ook in aanmerking om in een grootschalige bodemtoepassing (specifieke bodemtoepassing) te worden verwerkt (artikel 4.1274 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). Voorwaarde is dan wel dat de emissietoetswaarden niet worden overschreden. Is wel sprake van het overschrijden van de emissietoetswaarden, dan dient met uitloogonderzoek te worden aangetoond dat de maximale emissiewaarden niet worden overschreden.

Splitsen van partijen grond

De onderzochte partij(en) grond die voldoen aan de kwaliteitsklassen Landbouw/natuur, Wonen of Industrie, mag/mogen worden gesplitst in deelpartijen die elk afzonderlijk worden toegepast, zonder dat deze deelpartijen opnieuw hoeven te worden gekeurd. In dat geval dient echter wel te worden voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5.16 van de Regeling bodemkwaliteit.

Samengevoegde partijen grond mogen worden opgesplitst in deelpartijen van tenminste 500 ton of, in geval de samengevoegde partij via mechanisch zeven is gehomogeniseerd, in deelpartijen van tenminste 100 ton. Dit geldt ook voor de splitsing van partijen die al eens eerder zijn gesplitst, voor zover daarbij weer van de milieuhygiënische verklaring bij de samengevoegde partij gebruik wordt gemaakt.

Procedurele voorschriften

Alle toepassingen van grond moeten conform artikel 4.167 van het Besluit activiteiten leefomgeving 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) via Home - Omgevingsloket (overheid.nl) , behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond. Bij de melding dienen een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de toe te passen grond (hoofdstuk 5 van de Regeling bodemkwaliteit 2022) en een milieuverklaring die betrekking heeft op de (kwaliteit van) de ontvangende bodem (hoofdstuk 7 van de Regeling bodemkwaliteit 2022) te worden ingediend. Dit laatste kan op basis van een bodemonderzoek of een vastgestelde bodemkwaliteitskaart.

Bijlage 11 Analysecertificaten

Antea Group Nederland
T.a.v. Henk Lenderink
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

Analyscertificaat

Datum: 30-Dec-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024142551/1
Uw project/verslagnummer	0497261.101-2
Uw projectnaam	professor keesomlaan 6-10
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	20-Dec-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0497261.101-2	Certificaatnummer/Versie	2024142551/1
Uw projectnaam	professor keesomlaan 6-10	Startdatum analyse	23-Dec-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Dec-2024
Uw monsternemer	Robin Kantier	Rapportagedatum	30-Dec-2024/09:06
		Bijlage	A, B, C
		Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Verkleinen kaakbreker				Uitgevoerd		
Cryogeen malen		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	75.3	78.0	60.4	90.8	78.9
S Organische stof	% (m/m) ds	4.7	3.0	11.0	<0.7	2.5
Gloeirest	% (m/m) ds	95	96	89	99	96
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	9.9	10.6	5.4	2.6	16.3
Metalen						
S Barium (Ba)	mg/kg ds	37	35	250	<20	28
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	5.0	5.2	17	<3.0	7.0
S Koper (Cu)	mg/kg ds	7.4	7.4	24	<5.0	7.5
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.050	<0.050	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	13	13	39	5.1	16
S Lood (Pb)	mg/kg ds	15	13	12	<10	18
S Zink (Zn)	mg/kg ds	28	29	55	<20	40
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	3.1	9.1
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	10
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	8.4
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<10	<10	14	<10	14
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	10	7.2	22	<5.0	9.2
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<7.0	<7.0	<7.0	<7.0	<7.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	42	<35	55
Chromatogram olie (GC)				Zie bijl.		Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0027 ²⁾	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0013	<0.0010	0.0011

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MM1.1 101 (0-50) 102 (0-50) 115 (0-20) 119 (0-50)	Grond (AS3000)	14517901
2	MM1.2 103 (0-20) 106 (0-10) 113 (0-50) 116 (0-20)	Grond (AS3000)	14517902
3	MM1.3 104 (0-20) 111 (0-20) 115 (0-20) 118 (0-30)	Grond (AS3000)	14517903
4	MM2.1 101 (110-160) 102 (100-150) 105 (50-100) 109 (50-100)	Grond (AS3000)	14517904
5	MM2.2 110 (50-100) 112 (50-80)	Grond (AS3000)	14517905



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0497261.101-2	Certificaatnummer/Versie	2024142551/1
Uw projectnaam	professor keesomlaan 6-10	Startdatum analyse	23-Dec-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Dec-2024
Uw monsternemer	Robin Kantier	Rapportagedatum	30-Dec-2024/09:06
		Bijlage	A, B, C
		Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0020	<0.0010	0.0022
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0031	<0.0010	0.0018
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0023 ³⁾	<0.0010	0.0020 ³⁾
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0020 ⁴⁾	<0.0010	0.0014 ⁴⁾
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0024	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.016	0.0049 ¹⁾	0.0099
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.074	<0.050	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.066	<0.050	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.067	<0.050	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.075	<0.050	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.090	<0.050	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.079	<0.050	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.086	<0.050	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.64	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MM1.1 101 (0-50) 102 (0-50) 115 (0-20) 119 (0-50)	Grond (AS3000)	14517901
2	MM1.2 103 (0-20) 106 (0-10) 113 (0-50) 116 (0-20)	Grond (AS3000)	14517902
3	MM1.3 104 (0-20) 111 (0-20) 115 (0-20) 118 (0-30)	Grond (AS3000)	14517903
4	MM2.1 101 (110-160) 102 (100-150) 105 (50-100) 109 (50-100)	Grond (AS3000)	14517904
5	MM2.2 110 (50-100) 112 (50-80)	Grond (AS3000)	14517905

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024142551/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14517901	MM1.1 101 (0-50) 102 (0-50) 115 (0-20) 119 (0-50)				
0536936049	101	0	50	20-Dec-2024	6
0536936018	119	0	50	20-Dec-2024	1
0536936005	115	0	20	20-Dec-2024	1
0536821730	102	0	50	20-Dec-2024	1
14517902	MM1.2 103 (0-20) 106 (0-10) 113 (0-50) 116 (0-20)				
0536935862	103	0	20	20-Dec-2024	1
0536936028	116	0	20	20-Dec-2024	1
0536821665	113	0	50	20-Dec-2024	1
0536821704	106	0	10	20-Dec-2024	1
14517903	MM1.3 104 (0-20) 111 (0-20) 115 (0-20) 118 (0-30)				
0536936043	118	0	30	20-Dec-2024	2
0536936006	104	0	20	20-Dec-2024	1
0536936005	115	0	20	20-Dec-2024	1
0536821734	111	0	20	20-Dec-2024	1
14517904	MM2.1 101 (110-160) 102 (100-150) 105 (50-100) 109 (50-100)				
0536821969	101	110	160	20-Dec-2024	2
0536821974	109	50	100	20-Dec-2024	2
0536821711	105	50	100	20-Dec-2024	2
0536821728	102	100	150	20-Dec-2024	3
14517905	MM2.2 110 (50-100) 112 (50-80)				
0536935875	110	50	100	20-Dec-2024	2
0536821733	112	50	80	20-Dec-2024	2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024142551/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 4)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024142551/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Malen kaakbreker (1kg)	W0101	Voorbehandeling	NEN-EN 16179
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB			
PCB (7)	W0271	GC-MS	pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14517903

Certificate no.: 2024142551

Sample description.: MM1.3 104 (0-20) 111 (0-20) 115 (0-20) 118 (0-30)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14517905
Certificate no.: 2024142551
Sample description.: MM2.2 110 (50-100) 112 (50-80)

V



Antea Group Nederland
T.a.v. Henk Lenderink
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

Analyscertificaat

Datum: 30-Dec-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024142549/1
Uw project/verslagnummer	0497261.101
Uw projectnaam	E.C.Meijerslaan 12
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	20-Dec-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0497261.101	Certificaatnummer/Versie	2024142549/1
Uw projectnaam	E.C.Meijerslaan 12	Startdatum analyse	23-Dec-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Dec-2024
Uw monsternemer	Finn Hakstege	Rapportagedatum	30-Dec-2024/09:06
		Bijlage	A, B, C, D
		Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Verkleinen kaakbreker					Uitgevoerd
Cryogeen malen		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	71.8	80.1	72.7	79.0
S Organische stof	% (m/m) ds	4.8	1.2	2.5	2.1
Gloeirest	% (m/m) ds	95	99	96	98
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10.1	4.0	22.1	3.8
Metalen					
S Barium (Ba)	mg/kg ds	26	<20	33	49
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	5.8	<3.0	6.7	3.2
S Koper (Cu)	mg/kg ds	9.5	<5.0	9.5	6.9
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.056	0.100
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	12	6.1	19	6.3
S Lood (Pb)	mg/kg ds	21	<10	26	29
S Zink (Zn)	mg/kg ds	47	<20	87	47
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	3.1
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	43
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	230
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	16	<10	17	260
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	15	5.4	10	79
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<7.0	<7.0	<7.0	21
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	40	<35	39	630
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.		Zie bijl.	Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB					
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050 ²⁾
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050 ³⁾

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MM1.1 124 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50) 128 (0-50)	Grond (AS3000)	14517888
2	MM1.2 121 (8-50) 127 (0-50) 129 (0-50) 131 (5-50)	Grond (AS3000)	14517889
3	MM2.1 122 (50-100) 130 (110-160)	Grond (AS3000)	14517890
4	121.3 121 (50-100)	Grond (AS3000)	14517891

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0497261.101	Certificaatnummer/Versie	2024142549/1
Uw projectnaam	E.C.Meijerslaan 12	Startdatum analyse	23-Dec-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	30-Dec-2024
Uw monsternemer	Finn Hakstege	Rapportagedatum	30-Dec-2024/09:06
		Bijlage	A, B, C, D
		Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050 ³⁾
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050 ³⁾
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050 ³⁾
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050 ³⁾
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050 ³⁾
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.024 ⁴⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK					
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	2.0
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.066	42
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	15
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.097	<0.050	0.11	39
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.051	<0.050	0.054	18
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	14
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	6.0
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	13
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	6.0
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	6.7
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.43	0.35 ¹⁾	0.47	160

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	MM1.1 124 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50) 128 (0-50)	Grond (AS3000)	14517888
2	MM1.2 121 (8-50) 127 (0-50) 129 (0-50) 131 (5-50)	Grond (AS3000)	14517889
3	MM2.1 122 (50-100) 130 (110-160)	Grond (AS3000)	14517890
4	121.3 121 (50-100)	Grond (AS3000)	14517891

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024142549/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14517888	MM1.1 124 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50) 128 (0-50)				
0536935871	124	0	50	19-Dec-2024	1
0536822144	128	0	50	19-Dec-2024	1
0536821826	126	0	50	19-Dec-2024	1
0536821887	125	0	50	19-Dec-2024	1
14517889	MM1.2 121 (8-50) 127 (0-50) 129 (0-50) 131 (5-50)				
0536935878	121	8	50	19-Dec-2024	2
0536935830	131	5	50	19-Dec-2024	2
0536821649	129	0	50	19-Dec-2024	1
0536821894	127	0	50	19-Dec-2024	1
14517890	MM2.1 122 (50-100) 130 (110-160)				
0536935887	130	110	160	19-Dec-2024	5
0536935855	122	50	100	19-Dec-2024	3
14517891	121.3 121 (50-100)				
0536935851	121	50	100	19-Dec-2024	3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024142549/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \star RG$

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 4)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024142549/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Malen kaakbreker (1kg)	W0101	Voorbehandeling	NEN-EN 16179
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB			
PCB (7)	W0271	GC-MS	pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024

**Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2024142549/1**

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)

14517891

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14517888

Certificate no.: 2024142549

Sample description.: MM1.1 124 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50) 128 (0-50)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14517890
Certificate no.: 2024142549
Sample description.: MM2.1 122 (50-100) 130 (110-160)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14517891
Certificate no.: 2024142549
Sample description.: 121.3 121 (50-100)

V



Antea Group Nederland
T.a.v. Henk Lenderink
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

Analysecertificaat

Datum: 17-Jan-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025003108/1
Uw project/verslagnummer	0497261.101
Uw projectnaam	E.C.Meijerslaan 12
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	16-Jan-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 0497261.101
 Uw projectnaam E.C.Meijerslaan 12
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer Robin Kantier

Certificaatnummer/Versie 2025003108/1
 Startdatum analyse 16-Jan-2025
 Datum einde analyse 17-Jan-2025
 Rapportagedatum 17-Jan-2025/08:01
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	79.1	82.2	82.1	79.9	63.4
S Organische stof	% (m/m) ds	0.9	0.7	0.8	<0.7	13.7
Gloeirest	% (m/m) ds	99	99	99	100	85
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.6	<2.0	<2.0	<2.0	23.3
Metalen						
S Barium (Ba)	mg/kg ds					28
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds					<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds					6.2
S Koper (Cu)	mg/kg ds					12
S Kwik (Hg)	mg/kg ds					0.099
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds					<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds					19
S Lood (Pb)	mg/kg ds					31
S Zink (Zn)	mg/kg ds					43
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	6.1	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	8.8	7.6	6.9	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	19	22	<10	<10	13
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	11	9.7	<5.0	<5.0	15
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<7.0	<7.0	<7.0	<7.0	<7.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	47	48	<35	<35	38
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.			Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds					<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds					<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds					<0.0010

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	121a.3 121a (60-80)	Grond (AS3000)	14532255
2	121b.5 121b (70-90)	Grond (AS3000)	14532256
3	121c.5 121c (70-90)	Grond (AS3000)	14532257
4	121d.5 121d (70-90)	Grond (AS3000)	14532258
5	MM2.2 121b (100-120) 121c (100-120) 121d (100-120)	Grond (AS3000)	14532259

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 0497261.101
 Uw projectnaam E.C.Meijerslaan 12
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer Robin Kantier

Certificaatnummer/Versie 2025003108/1
 Startdatum analyse 16-Jan-2025
 Datum einde analyse 17-Jan-2025
 Rapportagedatum 17-Jan-2025/08:01
 Bijlage A, B, C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S PCB 118	mg/kg ds					<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds					<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds					<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds					<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds					0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.72	0.054	<0.050	<0.050	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	0.24	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	1.3	0.16	0.094	<0.050	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.59	0.065	0.052	<0.050	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	0.47	0.060	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.22	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.45	0.068	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.27	0.071	<0.050	<0.050	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.31	0.069	<0.050	<0.050	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	4.6	0.65	0.43	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾

Nr. Uw monsteromschrijving

1	121a.3 121a (60-80)
2	121b.5 121b (70-90)
3	121c.5 121c (70-90)
4	121d.5 121d (70-90)
5	MM2.2 121b (100-120) 121c (100-120) 121d (100-120)

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Monster nr.

14532255
14532256
14532257
14532258
14532259

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

VA
 TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025003108/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14532255	121a.3 121a (60-80)				
0550676274	121a	60	80	16-Jan-2025	3
14532256	121b.5 121b (70-90)				
0550623572	121b	70	90	16-Jan-2025	5
14532257	121c.5 121c (70-90)				
0550623574	121c	70	90	16-Jan-2025	5
14532258	121d.5 121d (70-90)				
0550623573	121d	70	90	16-Jan-2025	5
14532259	MM2.2 121b (100-120) 121c (100-120) 121d (100-120)				
0536935761	121b	100	120	16-Jan-2025	3
0536935748	121c	100	120	16-Jan-2025	3
0536935763	121d	100	120	16-Jan-2025	3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025003108/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \star RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025003108/1

Pagina 1/1




Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB			
PCB (7)	W0271	GC-MS	pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14532255
Certificate no.: 2025003108
Sample description.: 121a.3 121a (60-80)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14532256
Certificate no.: 2025003108
Sample description.: 121b.5 121b (70-90)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14532259

Certificate no.: 2025003108

Sample description.: MM2.2 121b (100-120) 121c (100-120) 121d (100-120)

V



Antea Group Nederland
Dhr. Henk Lenderink
Tolhuisweg 57
HEERENVEEN
Nederland

Analysecertificaat

Datum: 09-01-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-000655-01
Uw project/verslagnummer	0497261.101-2
Uw projectnaam	professor keesomlaan 6-10
Opdrachtnummer	421-2025-000655
Projectafspraken	-
Ontvangst monster(s) op	06-01-2025
Uw Monsternemer	Robin Kantier
Startdatum analyse	07-01-2025
Datum einde analyse	09-01-2025
Validatiedatum	09-01-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

S0: AS3000 Erkenning L010

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatst geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2
Metalen			
<i>pb 3110-3 & NEN-EN-ISO 17294-2</i>			
S0 Barium (Ba)	µg/L	23	< 20
S0 Cadmium (Cd)	µg/L	< 0,20	< 0,20
S0 Kobalt (Co)	µg/L	< 2,0	< 2,0
S0 Koper (Cu)	µg/L	< 2,0	2,0
S0 Kwik (Hg)	µg/L	< 0,050	< 0,050
S0 Lood (Pb)	µg/L	< 2,0	< 2,0
S0 Molybdeen (Mo)	µg/L	< 2,0	< 2,0
S0 Nikkel (Ni)	µg/L	< 3,0	4,8
S0 Zink (Zn)	µg/L	12	< 10

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen			
<i>pb. 3130-1 & NEN-ISO 20595</i>			
S0 Benzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 Toluene	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 Ethylbenzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 o-Xyleen	µg/L	< 0,1	< 0,1
S0 m,p-Xyleen	µg/L	< 0,2	< 0,2
BTEX (som)	µg/L	< 0,9	< 0,9
S0 Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21
S0 Styreen	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 Naftaleen	µg/L	< 0,02	< 0,02

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen			
<i>pb. 3130-1 & NEN-ISO 20595</i>			
S0 Dichloormethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 Trichloormethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 Tetrachloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1
S0 Trichlooretheen	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 Tetrachlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1
S0 1,1-Dichloorethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 1,2-Dichloorethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1
S0 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	101-1-1 101 (200-300)	Grondwater AS3000	06-01-2025	421-2025-00001320
2	102-1-1 102 (180-280)	Grondwater AS3000	06-01-2025	421-2025-00001321

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

TESTEN
RvA L010

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-000655-01
Pagina 2/4

Analyse	Eenheid	1	2
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen			
<i>pb. 3130-1 & NEN-ISO 20595</i>			
S0 cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1
S0 trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1
CKW (som)	µg/L	< 1,6	< 1,6
S0 Tribroommethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 1,1-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1
S0 1,1-Dichloorpropaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 1,2-Dichloorpropaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 1,3-Dichloorpropaan	µg/L	< 0,2	< 0,2
S0 Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0,42	0,42
S0 Vinylchloride	µg/L	< 0,1	< 0,1
<i>NEN EN ISO 20595</i>			
S0 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0,14	0,14
Minerale olie			
<i>pb. 3110-5</i>			
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	< 10	< 10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	< 10	< 10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	< 10	< 10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	< 15	< 15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	< 10	< 10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	< 10	< 10
S0 Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	< 50	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	101-1-1 101 (200-300)	Grondwater AS3000	06-01-2025	421-2025-00001320
2	102-1-1 102 (180-280)	Grondwater AS3000	06-01-2025	421-2025-00001321

Vrijgegeven door: VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl



TESTEN
RvA L010

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPNAN2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-000655-01
Pagina 3/4

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-000655-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00001320	Uw Monsteromschrijving 101-1-1 101 (200-300)				
0680827285	101	200	300	06-01-2025	2
0680827333	101	200	300	06-01-2025	1
0801198592	101	200	300	06-01-2025	3
Ons Monsternr. 421-2025-00001321	Uw Monsteromschrijving 102-1-1 102 (180-280)				
0680827328	102	180	280	06-01-2025	1
0680827334	102	180	280	06-01-2025	2
0801198475	102	180	280	06-01-2025	3

Antea Group Nederland
Dhr. Henk Lenderink
Tolhuisweg 57
HEERENVEEN
Nederland

Analysecertificaat

Datum: 09-01-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-000646-01
Uw project/verslagnummer	0497261.101
Uw projectnaam	E.C.Meijerslaan 12
Opdrachtnummer	421-2025-000646
Projectafpraak	-
Ontvangst monster(s) op	06-01-2025
Uw Monsternemer	Robin Kantier
Startdatum analyse	07-01-2025
Datum einde analyse	09-01-2025
Validatiedatum	09-01-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

S0: AS3000 Erkenning L010

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatst geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1
Metalen		
<i>pb 3110-3 & NEN-EN-ISO 17294-2</i>		
S0 Barium (Ba)	µg/L	84
S0 Cadmium (Cd)	µg/L	< 0,20
S0 Kobalt (Co)	µg/L	< 2,0
S0 Koper (Cu)	µg/L	< 2,0
S0 Kwik (Hg)	µg/L	< 0,050
S0 Lood (Pb)	µg/L	< 2,0
S0 Molybdeen (Mo)	µg/L	< 2,0
S0 Nikkel (Ni)	µg/L	5,2
S0 Zink (Zn)	µg/L	12

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen		
<i>pb. 3130-1 & NEN-ISO 20595</i>		
S0 Benzeen	µg/L	< 0,2
S0 Tolueen	µg/L	< 0,2
S0 Ethylbenzeen	µg/L	< 0,2
S0 o-Xyleen	µg/L	< 0,1
S0 m,p-Xyleen	µg/L	< 0,2
BTEX (som)	µg/L	< 0,9
S0 Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21
S0 Styreen	µg/L	< 0,2
S0 Naftaleen	µg/L	< 0,02

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
<i>pb. 3130-1 & NEN-ISO 20595</i>		
S0 Dichloormethaan	µg/L	< 0,2
S0 Trichloormethaan	µg/L	< 0,2
S0 Tetrachloormethaan	µg/L	< 0,1
S0 Trichlooretheen	µg/L	< 0,2
S0 Tetrachlooretheen	µg/L	0,1
S0 1,1-Dichloorethaan	µg/L	< 0,2
S0 1,2-Dichloorethaan	µg/L	< 0,2
S0 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1
S0 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1
S0 cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	130-1-1 130 (100-200)	Grondwater AS3000	06-01-2025	421-2025-00001308

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

TESTEN
RvA L010

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-000646-01
Pagina 2/4

Analyse	Eenheid	1
---------	---------	---

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb. 3130-1 & NEN-ISO 20595

S0	trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1
	CKW (som)	µg/L	< 1,6
S0	Tribroommethaan	µg/L	< 0,2
S0	1,1-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1
S0	1,1-Dichloorpropaan	µg/L	< 0,2
S0	1,2-Dichloorpropaan	µg/L	< 0,2
S0	1,3-Dichloorpropaan	µg/L	< 0,2
S0	Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0,42
S0	Vinylchloride	µg/L	< 0,1

NEN EN ISO 20595

S0	1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0,14
----	--------------------------------------	------	------

Minerale olie

pb. 3110-5

	Minerale olie (C10-C12)	µg/L	< 10
	Minerale olie (C12-C16)	µg/L	< 10
	Minerale olie (C16-C21)	µg/L	< 10
	Minerale olie (C21-C30)	µg/L	< 15
	Minerale olie (C30-C35)	µg/L	< 10
	Minerale olie (C35-C40)	µg/L	< 10
S0	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
-----	------------------------	---------------	--------------------------	----------------

1	130-1-1 130 (100-200)	Grondwater AS3000	06-01-2025	421-2025-00001308
---	-----------------------	-------------------	------------	-------------------

Vrijgegeven door: VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl



TESTEN
RvA L010

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-000646-01
Pagina 3/4

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-000646-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr.	421-2025-00001308	Uw Monsteromschrijving	130-1-1 130 (100-200)		
0680827304	130	100	200	06-01-2025	1
0680827309	130	100	200	06-01-2025	2
0801198388	130	100	200	06-01-2025	3

Bijlage 12 Verantwoording uitvoering onderzoek

Verantwoording uitvoering veldwerk

Project: Prof. E.M. Meijerslaan 12 en Prof. W.H. Keesomlaan 6-10 A'veen

Projectnummer: 0497261.101


Het onderzoek is uitgevoerd volgens certificatieschema BRL SIKB 2000. De uitvoerende organisatie is hiervoor gecertificeerd volgens het procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek'.

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (*aankruisen door projectleider/projectmedewerker*):

- ☒ Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001)
- ☒ Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)
- ☐ Milieuhygiënisch onderzoek waterbodems (protocol 2003)
- ☐ Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)

Verklaring functiescheiding

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en het vermelde protocol

Protocol	Datum/Periode	Naam veldwerker*	Rol veldwerker	Naam veldwerkbureau**	Handtekening
2001 & 2018	19-12-2024	robin kantier	☒ Veldwerker ☐ Veldwerker in opleiding ☐ Assistent	Bureau: Cert.nr.***:	
2002	6-1-24	robin kantier	☒ Veldwerker ☐ Veldwerker in opleiding ☐ Assistent	Bureau: Cert.nr.***:	
2018			☐ Veldwerker ☐ Veldwerker in opleiding ☐ Assistent	Bureau: Cert.nr.***:	
			☐ Veldwerker ☐ Veldwerker in opleiding ☐ Assistent	Bureau: Cert.nr.***:	
			☐ Veldwerker ☐ Veldwerker in opleiding ☐ Assistent	Bureau: Cert.nr.***:	
			☐ Veldwerker ☐ Veldwerker in opleiding ☐ Assistent	Bureau: Cert.nr.***:	
			☐ Veldwerker ☐ Veldwerker in opleiding ☐ Assistent	Bureau: Cert.nr.***:	

* Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

** Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.

*** Het veldwerkbureau dient hier het nummer van het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus

Bijlage 13 Tekening

Legenda

Dempingen


Boorpunten

● Boring tot 0,5 m-mv

◆ Boring tot 2,0 m-mv

⊙ Peilbuis

⊞ Boring tot 1,5 m -mv. (aanvullend onderzoek)



OPDRACHTGEVER
Amstelveen Professor Meijerslaan 12 BV

PROJECTOMSCHRIJVING
verkennd bodemonderzoek
Prof. E.M. Meijerslaan 12 (cluster B)

KAARTTITEL
Tekening

KAARTNUMMER
0497261.101-VH1

GIS SPECIALIST
H. Lenderink

PROJECTLEIDER
H. Lenderink

DATUM
20-01-2025

STATUS
definitief

www.anteagroup.nl


SCHAAL
1:500

FORMAAT
A4

BLAD IN BLADEN
1 van 1

WIJZNR
D0





De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE
T. (06) 512 151 79
E. henk.lenderink@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2025

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.