

Verharding			
Onderdeel	Oppervlakte (m2)	Subtotalen (m2)	Toename verharding
Particuliere kavels			
Particulier kavel appartementen noord (gemiddeld 60% verhard)	2447		1468
Particulier kavel appartementen Dergmeerweg (gemiddeld 60% verhard)	1416		850
Particulier kavel vrijstaande woning westzijde (gemiddeld 50% verhard)	991		496
Totaal particulier kavels		4854	
Grondverkoop gemeente t.b.v. appartementen			
Door gemeente te verkopen kavel appartementen Dergmeerweg (gemiddeld 60% verhard)	2674		1604
Totaal grondverkoop gemeente t.b.v. appartementen		2674	
Kavels			
Kavels vrijstaande woningen (gemiddeld 60% verhard)	7615		4569
Kavels twee-onder-een-kap-woningen (gemiddeld 70% verhard)	3903		2732
Kavels rijwoningen (gemiddeld 80% verhard)	2062		1650
Kavel appartementen Harenkarspelweg (gemiddeld 60% verhard)	2474		1484
Totaal kavels		16054	
Verharding openbare ruimte			
Nieuwe wegen (lichtbruin)	2888		2888
Parkeren en inritten klinkers (antraciet)	345		345
Parkeren op grasbeton (gemiddeld 85% verhard)	377		320
Trottoirs (lichtgrijs)	1632		1632
Paden in halfverharding (gemiddeld 85% verhard)	537		456
Fietspad in asfalt (rood)	304		304
Optioneel pad in halfverharding noordzijde (gemiddeld 85% verhard)	220		187
Totaal verharding openbare ruimte		6303	
Totaal verharding			20986

Waterberging	
Onderdeel	(m2)
Toename verharding	20986
8% compensatie tbv toename verharding	1679
Nieuw water in plan	4616
Saldo	2937