



Constructies en installaties in principe aangegeven Definitieve uitvoering volgens nadere berekeningen/tekeningen Constructeur/Installateur en Fabrikant!		maten in het werk controleren en vergelijken met gegevens constructeur/fabrikant/leverancier!	
ELEKTRA: volgens NEN 1010	VENTILATIE/ VEBRANDINGS- GASSEN: volgens NEN 1078 NEN 2757	Hang en Sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)	
GASAANSLUITING: volgens NEN 1078			
CV INSTALLATIE: volgens NEN 3028	 gekoppelde 220V rookmelder conform NEN 2555 en voorzien van Noodstroomvoorziening		

→	vluichtrichting
ps.	panieksluiting
20m	brandhaspel 20m.
EN	noodverlichting min. 1 lux per m2 oppervlakte
6kg	6kg schuimblusser uitgang/nooduitgang
U	Hoofddraagconstructie 60min brandwerend uitvoeren

RENV001	mataterialen	kleuren
Gevelbekleding	Stalen felsplaten	Antraciet
Dakbekleding hellend	Stalen felsplaten	Antraciet
Dakbekleding plat	EPDM	Antraciet
Kozijnen	Aluminium/Kunststof	Antraciet
Ramen/deuren	Kunstof o.g.	Antraciet
Beglazing	Glas	Transparant
Trap	Beton en metaal	Antraciet
Spanten omkleden met	Hout	Naturel

A F M E T I N G E N :				
	Bebouwd	GO	VG	inhoud
Nieuwbouw	498 m2	702 m2	640 m2	4020 m3
Ruimte benaming		Opp		
-0.1	Winkel	131.1 m2		
-0.2	Magazijn	52.4 m2		
-0.3	Kantine	17.3 m2		
-0.4	Toilet	2.5 m2		
-0.5	Techniekruimte	6.7 m2		
0.1	Winkel	184.8 m2		
1.1	Winkel	176.0 m2		
2.1	Winkel	131.0 m2		
Totaal winkeloppervlak:		622.9 m2		