

Dragende wanden uitvoeren in kalkzandsteen CS12 gelijmd.
Niet dragende wanden uitvoeren als lichte scheidingwand, Ylong o.g.

Stab = stabiliteitswand. Haakse wanden voortend uitvoeren of met gelijmde loodvoegen met strip.

RB = Raveelijzers trappalen volgens vloerleverancier.

k1 = stalen koker kolom 90x90x5

STAALSLATEIEN	Opgeving	BETONSLATEIEN	Opgeving		
 L1	L100 100 10	100 mm	 BL1	120x70	150 mm
 L2	L200 100 12	200 mm	 BL2	120x70	150 mm
 L3	L300 100 10	150 mm	 BL3	120x70	150 mm
 L4	L150 100 10	150 mm	 BL4	120x70	150 mm
			 BL5	100x70	150 mm

Wapeningen, kwaliteit, dekking en
bougeels volgens berekening 220179
CR001 CIBIS bouwadviseurs



- Exact leiding verloop ricering, ventilatiekanalen etc. conform installateur.
- Capaciteiten en posities toe- en afvoer componenten conform installateur.



- Exact leiding verloop riolering, ventilatiekanalen etc. conform installateur.
- Capaciteiten en posities toe- en afvoer componenten conform installateur.



Kalkzandsteen:

- Kwaliteit CS12 gelijk, tenzij anders aangegeven.
- Niet dragende binnenwanden aan bovenzijde afsteunen, in overleg met leverancier wanden.
- Dragende wanden voorzien in stabiliteit, onderlinge aansluitingen vertand of gelijkde loodvoeg

Hout:


- Kwaliteit C18, tenzij anders aangegeven.

Betonconstructie:

- Betonsterkteklasse in het werk gestort, conform opgave constructeur, minimaal C20/25 tenzij anders aangegeven.
- Afhankelijk van de milieuklasse kan een hogere sterkteklasse vereist zijn.
- Betonstaal B 500, tenzij anders aangegeven.
- Tijdelijke overbelastingen van purlen en onderdelen volgens aanneem-/leverancier.
- Wapening in druklagen van systeem- en breedplaatvloeren volgens leverancier.
- Spairings volgens tekeningen installateur. De positie en afmetingen in overleg met hoofdconstructeur
- Wapening en stekwapening prefab onderdelen volgens berekening en tekening leverancier.
- Bevestiging prefab onderdelen (stekankers, isokorven e.d.) volgens berekening en tekening prefableverancier.
- De hoofdgraadconstructie dient te voldoen aan de daaraan gestelde brandwerendheidseisen

Staalconstructie:

- Detailberekeningen, werkplaatstekeningen en de hieruit volgende detaillering door aannemer/staalleverancier aan te leveren. Op bestektekening aangegeven details dienen ter indicatie.
- Aanvraag documente beginselnaam na goedkeuring op werkplaatstekening en detailberekening.
- Tijdsplanning studie en bouwconstructie's door aannemer te bepalen.
- Klein staalwerk, zoals valbeveiliging, ravelingen, ondersteuningen en dokken behoren tot de staalconstructie, ook wanneer deze ruiter op de constructie tekening staan vermeld.
- Staalhandeling volgens beste bestek.
- Ankers volgens berekening en tekening staalleverancier.
- Bouwplanning hulpstaat ten behoeve van veiligheids, bepaling en dergelijke volgens berekening en tekening leveranciers architect.
- Aangegeven tong is exclusief afschot.
- Stalen kolommen onderzabelen met cuglato K50 of gelijkwaardig.
- De hoofdconstructie rijkten droeden aan de daaraan gekoppelde brandverendheidsreizen.
- Aankwaliteit: 4.6, gerolde draad (indien niet anders aangegeven)
- Bouwkeftaliteit: 8.8
- Profielstaalkwaliteit: S235
- Getintegreerde liggers (SFB, IFB en THQ): S355, doorgaand gelast
- Kokerstaalkwaliteit: S275



- Buiten- en binnenrioleringen incl. hulpstukken vervaardigd uit pvc, klasse resp. SH8 en SN4, conform NEN 7045.
- Exact leiding verloop riolering, ventilatiekanalen etc. conform installateur.



 sondering

sonderingen volgens Konings Grondboorbe
met rapportnummer 0192, d.d. 06-10-2022

Fundering uitvoeren conform statische berekening
220279 CR001a d.d. 25-10-2022
CIBIS bouwadviseurs.

Definitieve uitwerking fundering / palenplan volgt in
de werkfase conform uitwerking constructeur.