0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M

N
W O
Z

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN

- Ventilatie: Ventilatievoorschriften volgens NEN 2686/ 1087/ 2690/ 5077 en betreffende artikelen van het Bouwbesluit.
- Elektrische installatie volgens NEN1010, NEN1041 en NEN3141
- Drinkwater installatie volgens NEN1006
- Riolering volgens NEN 3215 (NPR 3216), aansluiten op bestaande vuilwater en hemelwaterafvoer
- Geluidwering volgens NEN 5077

BRANDMELDINSTALLATIES

- Voorzien van niet ioniserende rookmelders aangesloten op elektranet en voorzien van oplaadbare batterij of accu, volgens NEN2555

INBRAAKWERENDHEID

- Ramen en deuren voorzien van veiligheidsbeslag. Alle toe te passen hang- en sluitwerk incl. beslag dient te voldoen aan SKG** klasse
- Inbraakwerendheid van toepassing op hang- en sluitwerk vlgs. NEN 5087, 5088 en 5096.

BOUWFYSISCHE ASPECTEN

- RC waarden uitwendige scheidingsconstructies hebben een minimale waarde conform Bouwbesluit 2012 bestaande bouw
- Deuren ramen en kozijnen hebben een warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,8 W/m² · K

VENTILATIE

- Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

CONSTRUCTIE

- Constructieve onderdelen ter indicatie. Definitieve afm. volgens opgave constructeur.

ALGEMEEN.

- PEIL = 0 = bk afwerkvloer (def. peil t.o.v. NAP n.t.b.)

ALLE MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Situatie

Schaal 1:500

B O U W A A N V R A A G

Wijz.	Omschrijving	Datum	Getekend
A	Opm. gemeente verwerkt.	24-04-2020	EO

Opdracht	:	Dhr. Mazuir Langestraat 44 3231 VH, te Brielle
Project	:	Herontwikkeling Voorstraat 80, te Brielle Rijksmonument "De Roef"
Fase	:	Definitief ontwerp (DO)
Onderwerp	:	Situatie

ZIGGURAT

Ziggurat
Coolwijkseweg 1a
3218 VC Hoenvliet

0181-66 94 66

info@ziggurat.nl
www.ziggurat.nl

Project nr. : 168870

Datum : 12-02-2020
Schaal : 1:100
Getekend : RM
Formaat : A0

Tekening

DO-001