

bouwfysica
bouwtechniek
installatietechniek



WOLF
DIKKEN
adviseurs

Project
De Bongerd, Capelle aan den IJssel

Opdrachtgever
Drees & Sommer

Architect
Juli Ontwerp

Omschrijving
Onderzoek wegverkeerslawai

Datum
30-05-2023

R819238abA0

Project
De Bongerd, Capelle aan den IJssel

Opdrachtgever
Drees & Sommer

Architect
Juli Ontwerp

Omschrijving
Onderzoek wegverkeerslawaaï

R819238abA0

Datum
30-05-2023

Adviseur
ir. A. Huitema

INHOUD

BLZ.

1.	Inleiding	3
2.	Normstelling	4
3.	Berekeningsmethode	6
4.	Stedenbouwkundige situatie en uitgangspunten	7
5.	Berekeningsresultaten	10
6.	Onderzoek geluidreducerende maatregelen	11
7.	Hogere waardenbeleid	14
8.	Conclusies en aanbevelingen	17


Figuren 1 t/m 8

BIJLAGEN

- Bijlage 1 – Verkeersintensiteiten
- Bijlage 2 – Figuren akoestisch model
- Bijlage 3 – Invoergegevens en rekenresultaten
- Bijlage 4 – Overzicht berekeningsresultaten
- Bijlage 5 - Gevelstructuurcorrectie
- Bijlage 6 – Overzicht geluidmaatregelen optie 1
- Bijlage 7 – Overzicht geluidmaatregelen optie 2

1. INLEIDING

In opdracht van Drees & Sommer is door Juli Ontwerp een plan ontworpen voor de nieuwbouw van een woontoren, bestaande uit 152 appartementen en 21 eengezinswoningen. Het bouwplan is gelegen aan de Bongerd te Capelle aan den IJssel. In figuur 1 is een situatietekening van het plan weergegeven.



Figuur 1 - situatietekening

In opdracht van Drees & Sommer is in het kader van de eisen volgens de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de geluidgevoelige bestemmingen van het bouwplan.

Het bouwplan past niet binnen het vastgestelde bestemmingsplan. In het kader van een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de ten hoogste toelaatbare grenswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden, zal een hogere waarde-procedure moeten worden doorlopen.

Bij de totstandkoming van het voorliggende onderzoek is gebruik gemaakt van:

- verkeersintensiteiten volgens opgave van de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam (zie bijlage 1);
- bouwkundige tekeningen van de architect d.d. 08-02-2022;
- een digitale situatietekening;
- het Actueel Hoogtebestand Nederland;
- foto's van de directe omgeving van het bouwplan.

2. NORMSTELLING

Bij het vaststellen van een omgevingsvergunning, waarbij sprake is van een ruime afwijking van het bestemmingsplan, moet zeker gesteld worden dat aan de verschillende normwaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) wordt voldaan. Deze normwaarden gelden aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen binnen het plangebied of het te onderzoeken bouwplan.

Onderstaand zijn de voor het onderhavige onderzoek relevante eisen weergegeven.

Wegverkeer

Volgens artikel 74 van de wet wordt aan elke zijde van een weg een zone onderscheiden. De breedte van de zone is gerelateerd aan het aantal rijstroken en de aard van het gebied (stedelijk of buitenstedelijk). In de onderstaande tabel 1 is de zonebreedte aangegeven voor de verschillende situaties die de wet onderscheidt. De wegen waarvan de maximum snelheid van 30 km/uur is en de wegen binnen een woonerf, blijven hierbij echter buiten beschouwing. Voor dergelijke wegen kent de wet geen onderzoeksplicht¹.

tabel 1 – breedte geluidzones langs wegen

Soort gebied	Stedelijk gebied ^a		Buitenstedelijk gebied ^b		
Aantal rijstroken	1 of 2	3 of meer	1 of 2	3 of 4	5 of meer
Zonebreedte [m]	200	350	250	400	600

^a Als stedelijk gebied wordt aangemerkt (artikel 1 Wgh) het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom dat in de zone van autowegen en autosnelwegen ligt.

^b Als buitenstedelijk wordt aangemerkt (artikel 1 Wgh) het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg dat binnen de bebouwde kom ligt.

Ingevolge artikel 110g uit de Wet geluidhinder mag bij toetsing aan de eisen, een aftrek in rekening worden gebracht op de berekende geluidbelastingen. Voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur of hoger varieert deze aftrek volgens art. 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" van 2 t/m 4 dB. De reductie moet als volgt worden toegepast:

- 4 dB, indien de berekende geluidbelasting 57 dB, excl. aftrek art. 110g bedraagt;
- 3 dB, indien de berekende geluidbelasting 56 dB, excl. aftrek art. 110g bedraagt;
- 2 dB, indien de berekende geluidbelasting ongelijk is aan 56 of 57 dB, excl. aftrek art. 110g.

Voor wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/uur bedraagt de aftrek 5 dB.

De aftrek bedraagt 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

¹ Volgens de Wet geluidhinder hebben 30 km/uur-wegen geen zone. Op grond van jurisprudentie (zaaknummer 200203751/1 van de afdeling Bestuursrechtspraak) is echter gebleken, dat in het kader van goede ruimtelijke ordening wel degelijk de invloed van 30 km/uur-wegen meegenomen moet worden bij de bepaling van de feitelijk optredende geluidbelasting.

In het kader van de toetsing aan de Wet geluidhinder is sprake van bestaande wegen en van nog niet geprojecteerde woningen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuw te projecteren woningen binnen een zone van een bestaande weg bedraagt 48 dB².

Volgens de Wet geluidhinder is het mogelijk onder voorwaarden een ontheffing te krijgen van de genoemde voorkeursgrenswaarde. Wettelijk is bepaald dat voordat een ontheffing kan worden verleend, onderzoek moet worden uitgevoerd naar de eventueel mogelijke maatregelen waarmee de geluidbelasting kan worden teruggedrongen. Ten slotte zal bij invulling van het bestemmingsplan op bouwplanniveau de eventueel verleende hogere waarde moeten worden getoetst aan het ontheffingenbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel.

In de onderhavige situatie is sprake van een aanwezige weg in een stedelijke situatie. Voor nog niet geprojecteerde woningen bedraagt de maximaal te ontheffen waarde voor de hoogst toelaatbare geluidbelasting 63 dB.

Ontheffingenbeleid Capelle aan den IJssel

Aan het vaststellen van een hogere grenswaarde zijn voorwaarden verbonden. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft deze voorwaarden omschreven in de beleidsnota "Afwegingskader Hogere grenswaarden Procedure Wet geluidhinder 2011" uit 2011. Een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld onder de volgende voorwaarden:

- reductie van de geluidbelasting is niet effectief, financieel niet haalbaar of ongewenst om stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige of landschappelijke redenen;
- één van de toetscriteria van het gemeentelijke hogere waardenbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel. De belasting op deze gevel mag gecumuleerd per geluidsbronsoort niet hoger zijn dan 53 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh, voor wegverkeer en 50 dB(A) voor industrielaawaai;
- indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. Als een woning meerdere buitenruimten heeft, is het voldoende als één van deze buitenruimten gelegen is aan de geluidluwe zijde. De geluidbelasting op de hoogst belaste gevel (bij meerdere gevels) van deze geluidluwe buitenruimte mag in principe niet meer dan 5 dB hoger zijn ten opzichte van de geluidbelasting op de geluidluwe gevel van deze geluidluwe buitenruimte. De geluidluwe zijde van deze geluidluwe buitenruimte mag gecumuleerd per geluidsbronsoort niet hoger zijn dan 58 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh, voor wegverkeer en 55 dB(A) voor industrielaawaai;
- het is zeer wenselijk dat geluidgevoelige ruimten, zoals woon- en slaapkamers, zo min mogelijk aan de geluidbelaste zijde van de woning worden gesitueerd.

De hogere waarde kan alleen worden vastgesteld, voor zover de gecumuleerde geluidbelastingen niet leiden tot een naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders onaanvaardbare geluidbelasting. Dit wordt door het college van burgemeester en wethouders per aanvraag beoordeeld.

² In de wet komt het begrip voorkeursgrenswaarde niet (meer) voor. Vanwege de leesbaarheid van dit rapport wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting echter aangeduid als de voorkeursgrenswaarde. De maximaal te ontheffen waarde wordt om dezelfde reden aangeduid als de ten hoogste toelaatbare grenswaarde of ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

3. BEREKENINGSMETHODE

Algemeen

De berekening van het verkeerslawaaï is gebaseerd op de "Standaard Rekenmethode II (SRM II)" conform bijlage III en bijlage IV van het "Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012". Hierbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma "WinHavik 9.1.4" van dirActivity software. Hierbij is een driedimensionaal rekenmodel opgesteld, waarmee de geluidoverdracht van de verschillende bronnen wordt berekend. Naast de brongegevens worden de gesteldheid van het overdrachtsgebied (bodemabsorptiegebieden), hoogteverschillen, afscherpende en reflecterende objecten ingevoerd. De geluidbelasting wordt vastgesteld middels beoordelingspunten op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen. De berekeningen zijn uitgevoerd met een instelling van de vaste sectorhoek van 2°. Standaard worden dergelijke akoestische berekeningen zodanig uitgevoerd dat het effect van één reflectie in rekening is gebracht.

De geluidbelasting varieert in de tijd, door onder andere verschillen in verkeersaanbod en rijsnelheid. De wet onderscheidt gedurende een etmaal drie perioden, te weten:

- dagperiode (07.00-19.00 uur);
- avondperiode (19.00-23.00 uur);
- nachtperiode (23.00-07.00 uur).

De geluidbelasting L_{DEN} wordt bepaald op grond van de berekende gemiddelde A-gewogen geluidniveaus over de lange termijn van elke periode. Omdat geluid gedurende de avond- en de nachtperiode meer gehinderden oplevert dan overdag, wordt bij de bepaling van L_{DEN} meer gewicht gegeven aan de geluidbelasting gedurende de avond- en nachtperiode. De geluidbelasting wordt dan als volgt bepaald:

$$L_{DEN} = 10 \times \log \frac{1}{24} \times [12 \times 10^{(L_{DAY}/10)} + 4 \times 10^{((L_{EVENING} + 5)/10)} + 8 \times 10^{((L_{NIGHT} + 10)/10)}]$$

De geluidbelastingen zijn berekend en weergegeven in twee decimalen (vier significante).

Afronding vindt plaats volgens de volgende methode:

- een waarde wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde getal (bijvoorbeeld 64.49 is 64 en 64.51 is 65);
- indien een decimale waarde uitkomt op 50 wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal (64.50 is 64)³.

Wegverkeer

Voor de berekening van het wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van een dirActivity-invoermodel en het dBvision-rekenhart (SRMII versie 17:2012/rev.2019).

De berekende geluidbelasting L_{DEN} wordt getoetst aan de in hoofdstuk 2 genoemde eisen volgens de Wet geluidhinder, onder aftrek van de correcties als genoemd in artikel 110g uit de Wet.

³ Omdat een waarde van 0.50 in computertermen vrijwel nooit exact 0.50 is (maar bv 0.500001 of 0.499999), kan het zijn, dat softwarematig toch wordt afgerond naar een oneven getal.

4. STEDENBOUWKUNDIGE SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

Voor het uitgevoerde akoestisch onderzoek zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Geluidzones

In het onderzoek zijn alle wegen opgenomen welke een zodanige zonebreedte hebben dat het bouwplan in deze zone is gesitueerd. Het bouwplan ligt binnen de zone van de Kralingseweg en de Schenkelse Dreef. Voor deze wegen geldt een maximale snelheid van 50 km/uur.

Aangezien het bouwplan buiten de zone van metrolijnen A en B ligt, zijn deze niet in het onderzoek betrokken.

Voor de volgende wegvakken geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/uur:

- Bongerd;
- Wingerd;
- Haagwinde.

Voor deze wegen geldt dat zij niet in aanmerking komen voor akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting van deze wegen is desondanks toch bepaald in verband met de goede ruimtelijke ordening en de eisen ten aanzien van de geluidwering van gevels van geluidgevoelige bestemmingen.

Gegevens wegverkeer

Een overzicht van de verkeersgegevens (weekdaggemiddelde intensiteiten per voertuigcategorie, maximum snelheid en wegdekverharding) is gegeven in bijlage 1. Deze gegevens zijn verstrekt door de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

Het prognosejaar van de ontvangen verkeersgegevens is het jaar 2033. De 30 km/uur-wegen (Bongerd, Wingerd en Haagwinde) ontbreken echter in de ontvangen gegevens. In een eerder stadium zijn voor deze wegen echter wel verkeersgegevens voor het prognosejaar 2032 geleverd. Gezien de intensiteiten van deze wegen niet significant zijn en deze wegen bovendien als niet-zoneplichtig zijn aangemerkt, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de verkeersgegevens in 2033 (vrijwel) identiek zijn.

Verkeerslichten zijn aanwezig ter plaatse van de kruising Kralingseweg en Schenkelse Dreef. Gezien de intensiteiten van deze wegen is dit kruispunt aangemerkt als gelijkwaardige-eerste orde kruispunt. De bijbehorende optrektoeslagen zijn in het rekenmodel verwerkt.

In het onderzoeksgebied komen geen rijlijnen voor met een helling met een stijgingspercentage van ten minste 3% en een hoogteverschil van minimaal 6 meter. Hellingcorrecties zijn dan ook niet toegepast.

Bebouwing

Het plan is gesitueerd in een stedelijk gebied. Op basis van de beschikbare foto's en de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zijn de bebouwingshoogten vastgesteld.

De nieuwe bebouwing heeft een hoogte van maximaal aan 62 m. De hoogte van de omliggende bebouwing is bepaald op basis van foto's en het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Bodem

Het RMG2012 onderscheidt akoestisch harde en akoestisch niet-harde bodemverhardingen. Onder akoestisch hard ($B=0$) wordt verstaan: klinkers, asfalt, beton, andere bodemverhardingen, wateroppervlakken en dergelijke. Als akoestisch niet hard ($B=1$) gelden: ballastbed, grasland, landbouwgrond met of zonder gewas, zandvlakten, bodem zonder vegetatie en dergelijke. In het akoestische model is de bodem hard verondersteld, met uitzondering van de expliciet op tekening aangegeven geluidabsorberende oppervlakken. Rekening houdende met de plaatselijk aanwezige verhardingen is voor deze gebieden uitgegaan van een absorptie van 80%.

In het akoestische model is hoofdzakelijk uitgegaan van een vlak maaiveld. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van het bouwplan is als referentiehoogte gehanteerd (ongeveer op -5.5 m +NAP). Op diverse plekken zijn echter hoogteverschillen in het model ingevoerd. Deze hoogteverschillen zijn ontleend aan het Actueel Hoogtebestand Nederland:

- de Schenkelse Dreef verloopt naar het zuidoosten ca. 4.5 m in hoogte ten opzichte van het bouwplan;
- de Kralingseweg ligt grotendeels ca. 1 m hoger dan het bouwplan.


Waarneempunten

De waarneempunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels op 1.5 m hoogte boven het peil van de afgewerkte vloer. De complete invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 3.


Akoestisch model

In onderstaande figuren 2a en 2b is een 3D-weergave van het akoestisch model opgenomen. In bijlage 2 zijn figuren van het akoestisch model opgenomen. In de figuren is het model nader geïllustreerd, waarin met name het volgende is weergegeven:

- bijlage 2.1: overzicht akoestisch model;
- bijlage 2.2: nummering bebouwing;
- bijlage 2.3: hoogte bebouwing;
- bijlage 2.4: nummering rijlijnen;
- bijlage 2.5: nummering bodemlijnen;
- bijlage 2.6: nummering bodemabsorptiegebieden;
- bijlage 2.7: nummering optrektoeslagen;
- bijlage 2.8: nummering waarneempunten.



Figuur 2a – 3D-weergave



Figuur 2b – 3D-weergave

5. BEREKENINGSRESULTATEN

Berekeningsresultaten

De berekeningsresultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn in de volgende figuren weergegeven:

- figuur 3: Lden t.g.v. Kralingseweg;
- figuur 4: Lden t.g.v. Schenkelse Dreef;
- figuur 5: Lden t.g.v. Bongerd;
- figuur 6: Lden t.g.v. Wingerd;
- figuur 7: Lden t.g.v. Haagwinde;
- figuur 8: Lden t.g.v. alle wegen.

In bijlage 4 zijn de complete berekeningsresultaten weergegeven voor de situatie in 2033. Hierin is per waarnemepunt en per waarnemhoogte de berekende geluidbelasting voor elk wegvak weergegeven. In de tabellen is middels een kleur aangegeven waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden (oranje).

In de laatste kolom zijn de gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen. Deze gecumuleerde waarde wordt gebruikt voor het berekenen van akoestische maatregelen in gevels van geluidgevoelige bestemmingen.

Beoordeling berekeningsresultaten

Op grond van de uitgevoerde berekening kan worden geconcludeerd dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van het wegverkeer op de Kralingseweg en de Schenkelse Dreef. De optredende geluidbelasting ten gevolge van deze wegen bedraagt respectievelijk maximaal 56 dB en 55 dB inclusief aftrek art. 110g Wgh.

De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 62 dB exclusief aftrek conform art. 110g Wgh.

Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld. Alvorens een hogere waarde-procedure gestart kan worden, is het noodzakelijk dat eerst onderzoek moet worden uitgevoerd naar mogelijke geluidreducerende maatregelen. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

Conform opgave van de planoloog zijn in het bestemmingsplan één appartement en twee eengezinswoningen meer opgenomen dan op de tekeningen van de architect zijn aangegeven. Hiermee is rekening gehouden ten aanzien van de vaststelling van de hogere waarden.

6. ONDERZOEK GELUIDREDUCERENDE MAATREGELEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de (theoretisch) aanwezige mogelijkheden waarmee de geluidbelasting kan worden teruggedrongen. Dit onderzoek is noodzakelijk omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de wegen die een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde veroorzaken.

tabel 2 – overzicht overschrijdingen voorkeursgrenswaarde

geluidbron	aantal woningen met geluidbelasting hoger dan voorkeursgrenswaarde	hoogst optredende geluidbelasting, Lden [dB] incl. aftrek art. 110g Wgh	overschrijding grenswaarde [dB]
Kralingseweg	115	56	8
Schenkelse Dreef	64	55	7

Stille wegdekverharding

Op stille wegdekken produceert het verkeer minder lawaai, omdat er minder trillingen worden opgewekt en/of omdat geluid door het wegdek deels wordt geabsorbeerd. Van de mogelijke bronmaatregelen hebben stille wegdekken de grootste potentie. Ten opzichte van standaard DAB ("glad asfalt") zijn in de praktijk reducties tot ca. 4 dB mogelijk bij een snelheid van 50 km/u. Nadeel van geluidabsorberende wegdekken is dat zij duurder zijn – zowel in aanleg als in onderhoud – dan de "traditionele" wegdekverhardingen. Bovendien hebben dergelijke wegdekken in het algemeen een geringe mechanische sterkte. Stille wegdekverhardingen hebben in het algemeen een geringe weerstand tegen horizontale en wringende belasting, wat met name ter plaatse van kruispunten een rol speelt.

Met het aanbrengen van een stille wegdekverharding zullen de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde niet geheel teniet gedaan kunnen worden.

Indien een klinkerverharding aanwezig is, kan worden overwogen om deze uit te voeren als een "stille elementenverharding" (geluidreductie ongeveer 4 dB), of om deze in keperverband te leggen (reductie ongeveer 2 dB).

Verder geldt dat realisatie van geluidabsorberend asfalt bij een beperkte lengte van het wegvak (tot ca. 100 m) niet wenselijk is vanuit beheers- en onderhoudsoverwegingen.

Indien de Kralingseweg en de Schenkelse Dreef worden voorzien van stil asfalt, bijvoorbeeld dunne deklagen B i.p.v. glad asfalt, neemt de hoogst optredende geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op deze wegen met ca. 4 dB af. Indien op de Kralingseweg en de Schenkelse Dreef dunne deklagen B wordt toegepast, is de hoogst optredende geluidbelasting ten gevolge van deze wegen respectievelijk 52 en 51 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh. Deze geluidbelasting treedt op ter plaatse van respectievelijk de zuid- en oostgevel.

Het vervangen van de bestaande verharding (glad asfalt) op de beide wegen door geluidsabsorberende wegdekverharding kost ca. €35,- per m².⁴ De kosten voor het vervangen van de bestaande verharding op de Kralingseweg, welke twee rijbanen van in totaal ca. 6.0 m breed heeft, over een afstand van circa 650 m bedragen derhalve ca. € 136.500,-. De kosten voor het vervangen van de bestaande verharding op de Schenkelse Dreef, welke twee rijbanen van in totaal ca. 6.0 m breed heeft, over een afstand van circa 850 m bedragen ca. € 178.500,-.

In de huidige situatie dient voor 179 woningen een hogere grenswaarde ten aanzien van het wegverkeerslawaaï van beide wegen aangevraagd te worden. Indien de bestaande verharding op deze wegen wordt vervangen door geluidsabsorberende wegdekverharding is voor 102 woningen een hogere grenswaarde vereist. Per woning welke hier baat van heeft bedragen de kosten voor het aanbrengen van de stille wegdekverharding ca. € 4.100,-. Gesteld kan worden dat het toepassen van stille wegdekverharding stuit op bezwaren van financiële aard. Bovendien hebben bijna 80 woningen geen baat bij deze maatregel.

Verkeersmaatregelen

Snelheidsverlaging en het treffen van snelheidsverlagende maatregelen hebben een direct effect op de geluidemissie van wegverkeer. Indien de maximum snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur wordt teruggebracht, daalt de maximale geluidbelasting met 3 dB. Door het verlagen van de maximum snelheid van 50 naar 30 km/uur zullen deze wegen bovendien niet-gezoneerd zijn in de zin van de Wet geluidhinder. Toetsing van de geluidbelasting ten gevolge van een dergelijke weg ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen aan de wettelijke normen is dan niet aan de orde. Verwacht wordt dat het terugbrengen van de snelheid naar 30 km/uur voor de Kralingseweg en de Schenkelse Dreef niet mogelijk is in verband met het feit dat deze wegen belangrijke verkeersaders zijn voor Capelle aan den IJssel. Tevens zal het toepassen van snelheidsbeperkende maatregelen leiden tot bezwaren van verkeerskundige aard.

Hoewel bij een maximum snelheid van 30 km/uur toetsing aan de wettelijke grenswaarden niet aan de orde is, kan eveneens worden vastgesteld dat met deze maatregel de geluidbelasting niet tot onder deze grenswaarde wordt teruggebracht.

Schermen

Schermen zijn effectief waar een hoge geluidreductie gehaald moet worden. Nadeel is wel dat door het plaatsen van schermen de geluidbelasting elders als gevolg van reflectie tegen het scherm kan toenemen. De hoogte, de plaats en de vorm van het scherm zijn bepalend voor de geluidniveaus achter het scherm. Stedenbouwkundig wordt plaatsing van schermen echter vaak niet als positief ervaren. Ook in het kader van de sociale veiligheid is een scherm niet gewenst. Binnenstedelijk is tevens vaak geen ruimte om een scherm te plaatsen. Bovendien kunnen schermen ter plaatse van zijstraten de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden. Met een scherm kan het geluidniveau met ca. 10 dB worden verminderd. De reductie is in het algemeen echter geringer ten gevolge van de beperkte lengte en hoogte van het scherm. Met een geluidwal kan in grote lijnen hetzelfde

⁴ Geïndexeerde gemiddelde waarde, naar boven afgerond, volgens diverse bronnen, zoals "Advies dunne geluidreducerende deklagen op niet-autosnelwegen", Rijkswaterstaat, 12.02.2007; "Stille wegdekken in de praktijk", M+P, Symposium Geluid-Trillingen-Luchtkwaliteit 2006; "Stille wegdekken: opbrengsten en kosten in het licht van actieplannen en beleid voor geluid", symposium SilentRoads 2006.

resultaat als met een scherm worden bereikt. Nadeel van een wal is echter, dat hiervoor een aanzienlijk groter grondoppervlak noodzakelijk is. Dit is in een stedelijke situatie veelal niet beschikbaar.

Om in de voorliggende situatie voldoende akoestisch afscherming te bewerkstelligen, zullen ter plaatse van de zuid- en oostgevel (zeer) hoge schermen aangebracht moeten worden. Op voorhand kan worden gesteld dat een dergelijke situatie niet realistisch is vanwege de hiermee gemoeide kosten (voor slechts een beperkt aantal woningen) en de bovengenoemde andere argumenten.

7. HOGERE WAARDENBELEID

Bij het verlenen van hogere waarden zal beoordeeld moeten worden of de plattegronden van de woningen in het bouwplan voldoen aan het ontheffingenbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel. Onderstaand is uiteengezet aan welke eisen uit het gemeentelijk beleid de woningen dienen te voldoen.

Gewelstructuurcorrectie

Voor het bepalen van de geluidbelasting achter een balkon of galerij is de structuur van de gevel van belang. Op basis van de NPR 5272 kan de zogenaamde gewelstructuurcorrectie worden bepaald (zie bijlage 5). Deze correctie hangt samen met:

- de vormgeving van de gevel;
- de aanwezigheid van een akoestisch gesloten borstwering;
- de aanwezigheid van een geluidabsorberend plafond;
- de hoogte van de zichtlijn vanaf de geluidsbron op het gevelvlak.

Geluidluwe zijde

Elke woning dient een geluidluwe gevel te hebben. De geluidbelasting ten gevolge van alle wegen mag op deze gevel maximaal 53 dB, exclusief aftrek art. 110g Wgh, bedragen.

Indien de woning beschikt over een buitenruimte mag de geluidbelasting ten gevolge van alle wegen op de gevel achter deze buitenruimte maximaal 58 dB, exclusief aftrek art. 110g Wgh, bedragen.

Indien het niet redelijkerwijs mogelijk is een geluidluwe gevel te realiseren, is het mogelijk (delen van) de gevel af te schermen door (buiten)ruimten met akoestisch gesloten borstweringen voor de gevel aan te brengen, bijvoorbeeld balkons of galerijen.

Voor meerdere woningen in het bouwplan geldt dat niet wordt voldaan aan de eis voor een geluidluwe zijde. Op basis van de tekeningen van de architect zijn voor het huidige bouwplan twee opties mogelijk om aan het beleid te voldoen. Beide opties zijn visueel inzichtelijk gemaakt in bijlagen 6 en 7.

In een eerder stadium waren twee woningen op de begane grond aanwezig. Wegens beperkte mogelijkheden om deze woningen geluidluw te maken, is door de gemeente destijds aangegeven dat deze woningen in aanmerking komen voor een ontheffing. In het huidige bouwplan zijn echter vijf woningen op de begane grond gesitueerd. Uitgangspunt in het voorliggende rapport is dat deze woningen alle in aanmerking komen voor ontheffing.

Alle eengezinswoningen hebben aan de binnentuin een geluidluwe gevel. Aanvullende maatregelen voor deze woningen zijn derhalve niet vereist.

Op dit moment is niet duidelijk waar de aanvullende drie woningen – één appartement en twee eengezinswoningen – worden gepositioneerd. Wanneer de posities van deze woningen in een later

stadium bekend zijn, kan op basis van bijlage 6 en 7 worden bepaald welke maatregelen eventueel dienen te worden toegepast om aan het hogere waardenbeleid te voldoen.

Optie 1

Bij deze optie worden zo veel als mogelijk verdiepingshoge schermen gerealiseerd ter plaatse van buitenruimten. Op die manier zijn de meeste woningen direct voorzien van een geluidluwe gevel én buitenruimte. Voor woningen waar de geluidbelasting relatief laag is, kan worden volstaan met een akoestisch gesloten borstwering.

De buitenruimten op de volgende verdiepingen moeten worden voorzien van een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm:

- alle buitenruimten aan de zuidgevel tot en met de 17e verdieping, met uitzondering van de buitenruimten van appartementen R, S en T op de 5e verdieping;
- de buitenruimten van appartement K aan de westgevel tot en met de 7e verdieping;
- de buitenruimten van appartement U aan de oostgevel.

De buitenruimten op de volgende verdiepingen moeten worden voorzien van een akoestisch gesloten borstwering (1.0 of 1.2 m hoog, afhankelijk van de eisen uit het Bouwbesluit):

- de buitenruimten van appartementen R, S en T aan de zuidgevel op de 5e verdieping. Hier is sprake van een terrasgevel-situatie, waardoor 7 dB kan worden geweerd;
- de buitenruimten aan de zuidgevel op de 19e verdieping. Hier is tevens sprake van een terrasgevel-situatie;
- de buitenruimten van appartement K aan de westgevel vanaf de 9e verdieping. Op basis van een half-inspringend balkon en een zichtlijnhoogte van minimaal 1.5 m, kan hier ten minste 4 dB worden geweerd.

Optie 2

Optie 2 voorziet ter plaatse van de te openen delen die niet achter een buitenruimte liggen in afschermende of geluidreducerende maatregelen. Op deze wijze wordt de geluidbelasting ter plaatse van de te openen delen voldoende gereduceerd om deze voorzieningen als geluidluw te kunnen beschouwen. Geadviseerd wordt om dergelijke geluidschermen zoveel als mogelijk ter plaatse van de slaapkamer te realiseren. Toepassing van deze geluidschermen heeft tot gevolg dat ter plaatse van de buitenruimtes minder verdiepingshoge schermen vereist zijn. Er kan derhalve veelal met een akoestisch gesloten borstwering worden volstaan om een geluidluwe buitenruimte te creëren.

De buitenruimten op de 1e verdieping aan de zuidgevel moeten worden voorzien van een verdiepingshoog, afsluitbaar scherm (op basis van de zichtlijnhoogte kan hier maximaal 1 dB worden geweerd met een akoestisch gesloten borstwering en dat is niet genoeg om een geluidluwe gevel te creëren).

Daarnaast geldt dat de volgende buitenruimten moeten worden voorzien van een akoestisch gesloten borstwering (1.0 of 1.2 m hoog, afhankelijk van de eisen uit het Bouwbesluit):

- de buitenruimten op de 2e t/m 17e en op de 19e verdieping aan de zuidgevel;

- de buitenruimten van appartement K aan de westgevel vanaf de 9e verdieping.

Ten slotte dienen de volgende woningen te worden voorzien van geluidreducerende maatregelen voor de gevel:

- alle appartementen op de 3e en 4e verdieping aan de zuidgevel;
- alle appartementen, met uitzondering van appartementen K en U, op de 5e t/m 17e verdieping aan de zuidgevel;
- appartement K aan de westgevel op de 4e, 6e, 8e, 10e, 12e, 14e en 16e verdieping;
- appartement U aan de oostgevel op de 8e, 10e, 12e, 14e en 16e verdieping.

Geluidabsorberende plafonds

Indien (bij beide opties) geluidluwe gevels of geveldelen worden gerealiseerd door de afscherming van verdiepingshoge schermen of gesloten borstweringen, gelden de volgende randvoorwaarden:

- gesloten borstweringen (of andere schermen) dienen permanent gesloten te zijn;
- de balkons mogen afsluitbaar zijn met te openen delen. Wel dienen de balkons een permanente ventilatievoorziening te hebben met een capaciteit van ten minste 3.0 dm³/s per m² balkonoppervlak;
- de borstwering en de vloer van de (buiten)ruimte dienen een massa van ten minste 10 kg/m² te hebben en moeten worden uitgevoerd in een akoestisch gesloten structuur;
- tegen de onderzijde van het bovenliggende balkon dient een geluidabsorberend plafond (NRC ≥ 0.85) te worden aangebracht. Dit geldt alleen voor buitenruimten met een akoestisch gesloten borstwering en is uiteraard niet nodig als er geen bovenliggend balkon aanwezig is of als het bovenliggende balkon meer dan één bouwlaag hoger ligt.

Geluidwering van de gevel

Bij het vaststellen van hogere waarden geldt binnen de gemeente Capelle aan den IJssel dat voor de bepaling van de geluidwerende voorzieningen in de uitwendige scheidingsconstructies van geluidgevoelige bestemmingen uitgegaan dient te worden van de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle geluidbronnen.

8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op grond van de uitgevoerde berekeningen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- de hoogst optredende geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer op de Kralingseweg en bedraagt 56 dB na aftrek van 5 dB conform art. 110g Wgh;
- de maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden;
- de hoogst optredende gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen bedraagt 62 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh.

Op grond van aanvullend uitgevoerd onderzoek is gebleken dat het treffen van maatregelen ter verlaging van de geluidbelastingen niet doeltreffend is en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard. Het bovenstaande in acht nemende, wordt aanbevolen om Burgemeester en wethouders te verzoeken een hogere grenswaarde aan de gevels van woningen met een geluidbelasting welke hoger is dan 48 dB vast te stellen. In onderstaande tabel is aangegeven voor hoeveel woningen dit geldt. Hierin is tevens rekening gehouden met de mogelijke posities van de drie aanvullende woningen.

tabel 3 – overzicht hogere grenswaarden

object	aantal	geluidsbron	max. hogere waarde(n) in dB
woningen	38	Kralingseweg	56
	23		55
	18		54
	9		51
	25		50
	2		49
	3	Schenkelse Dreef	55
	19		54
	1		53
	4		51
	22		50
	15		49

Bij het verlenen van de hogere grenswaarde zal worden beoordeeld of de plattegronden van de woningen voldoen aan het ontheffingenbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel (aanwezigheid geluidluwe gevels).


De plattegronden van de woningen voldoen aan de hierboven genoemde eisen, op voorwaarde dat het gestelde in hoofdstuk 7 in acht wordt genomen.

Opgemerkt dient te worden dat voor het onderhavige project uit akoestisch onderzoek zal moeten blijken of de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies van verblijfsgebieden in woonfuncties, voldoet aan de eisen gesteld in art. 3.2 en 3.3 van het

Bouwbesluit. Als uitgangspunt voor dat onderzoek dienen de gecumuleerde geluidbelastingen zoals vermeld in bijlage 4.


Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV




Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV




Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV




Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV




Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV



Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV



BIJLAGE 1 – VERKEERSINTENSITEITEN

Blad1

LINKNR, NAME,C,50	V_L	V_L	V_F	V_L	V_L	V_F	V_L	V_L	V_F	TOTINTENS,N,18	PFLOWDAY,	PFLOWEVE,	PFLOWNI,N,	PFLOWLVDAY
5552 Schenkelse Dreef	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8109.954102	6.89464855	3.16481376	0.58061981	98.90018463
31273 Kralingseweg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11943.0957	6.89825153	3.15304399	0.58110023	98.0488205
33554 Kralingseweg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4930.894043	6.90078497	3.14476895	0.581438	97.45078278
696785 Schenkelse Dreef	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5296.20752	6.89543581	3.16224265	0.58072478	98.71413422

Blad1

FLOWLVDAY,N,	PFLOWLVEVE	FLOWLVEVE,N,	PFLOWLVNI,N	FLOWLVNI,N,1	PFLOWLTDAY	FLOWLTDAY,N	PFLOWLTEVE	FLOWLTEVE,N	PFLOWLTNI,N
553.0032349	99.44180298	255.232254	98.86125946	46.55179214	0.84686035	4.7352438	0.46330097	1.18913114	1.00209272
807.7896729	99.00550079	372.8260498	97.98038483	67.99971771	1.50240731	12.37780476	0.82543737	3.10835814	1.77726233
331.5961609	98.69678497	153.0443878	97.36193085	27.91375542	1.96289718	6.67915821	1.08166981	1.67729378	2.32149887
360.5006714	99.34677124	166.3849182	98.6687088	30.34693336	0.99011916	3.61588144	0.54217738	0.90803295	1.17153335

Blad1

FLOWLTNI,N,1P	FLOWHTD,	FLOWHTDAY,N	PFLOWHTE\	FLOWHTEVE,I	PFLOWHTNI	FLOWHTNI,N,	STAGPCT,N,18,8
0.47186545	0.2529583	1.41442358	0.09489297	0.24355699	0.13664901	0.06434529	11.71855545
1.23344409	0.44877103	3.69726634	0.16906549	0.63665169	0.24235395	0.16819692	5.91214085
0.66557586	0.58631992	1.99507308	0.22154683	0.3435421	0.31656802	0.09076034	9.54817104
0.36032137	0.29574987	1.08006847	0.111104839	0.18598266	0.15975456	0.04913474	8.00232124

BIJLAGE 2 – FIGUREN AKOESTISCH MODEL


Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV




Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV




Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV



Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV



Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV




Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV




Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV




Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV



Wolf Dikken adviseurs

project De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever Kraakhelder Projectontwikkeling BV



BIJLAGE 3 – INVOERGEGEVENS EN REKENRESULTATEN

Projectgegevens

projectnaam: De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever: Kraakhelder Projectontwikkeling BV
adviseur: ahu
databaseversie: 913
situatie: eerste situatie
uitsnede: laag 0-9

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 17.2.0 (build2)
rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 23-05-2023
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 15:38
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 .

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	56.2	-5.5	91		80	
2	49.5	-5.5	77		80	
3	-2.5	-5.5	69		80	
4	14.1	-5.5	70		80	
5	2.2	-5.5	145		80	
6	0.5	-5.5	59		80	
7	6.5	-5.5	73		80	
8	6.5	-5.5	184		80	
9	6.5	-5.5	150		80	
10	6.5	-5.5	115		80	
11	6.7	-5.3	73		80	
12	6.7	-5.3	184		80	
13	-1.2	-5.5	120		80	
14	6.7	-5.3	115		80	
15	6.7	-5.3	115		80	
16	6.7	-5.3	73		80	
17	-2.5	-5.5	122		80	
18	-2.5	-5.5	17		80	
19	-2.5	-5.5	93		80	
20	-1.4	-5.3	79		80	
21	1.3	-4.7	37		80	
22	-1.7	-4.7	31		80	
23	1.3	-4.7	66		80	
24	1.3	-4.7	29		80	
25	-2.0	-5.0	50		80	
26	11.8	-5.0	74		80	
27	24.1	-5.0	22		80	
28	20.3	-5.0	118		80	
29	5.2	-3.8	69		80	
30	5.2	-3.8	39		80	
31	5.2	-3.8	34		80	
32	-0.8	-3.8	19		80	
33	5.2	-3.8	28		80	
34	-0.8	-3.8	11		80	
35	5.2	-3.8	57		80	
36	4.5	-4.5	59		80	
37	4.5	-4.5	60		80	
38	4.5	-4.5	63		80	
39	4.5	-4.5	62		80	
40	32.0	-4.5	140		80	
41	32.0	-4.5	123		80	
42	6.7	-5.5	84		80	
43	5.2	-3.8	58		80	
44	10.8	-5.5	78		80	
45	-2.1	-5.5	188		80	
46	4.0	-5.5	89		80	
47	0.7	-5.5	116		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	0.7	-5.5	64		80	
49	4.0	-5.5	59		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	-3.8	421	hardzachtvergang + hoogtelijn	
2	-4.7	617	hardzachtvergang + hoogtelijn	
3	-5.5	580	hardzachtvergang + hoogtelijn	
4	-4.1	204	hardzachtvergang + hoogtelijn	
5	-4.8	210	hardzachtvergang + hoogtelijn	
6	-5.5	317	hardzachtvergang + hoogtelijn	
7	-3.8	322	hardzachtvergang + hoogtelijn	
8	-4.6	288	hardzachtvergang + hoogtelijn	
9	-3.7	230	hardzachtvergang + hoogtelijn	
10	-4.5	360	hardzachtvergang + hoogtelijn	
11	-4.5	2000	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	60.67	57.07	49.89	60.71	61	60.67		61	60.51	56.99	49.74	
						VL totaal (0)	1	5.5	61.88	58.28	51.10	61.92	62	61.88		62	61.72	58.20	50.95	
						VL totaal (0)	1	8.5	62.00	58.39	51.22	62.03	62	62.00		62	61.83	58.31	51.06	
						VL totaal (0)	1	11.5	62.00	58.39	51.22	62.03	62	62.00		62	61.84	58.31	51.06	
						VL totaal (0)	1	14.5	61.97	58.37	51.19	62.01	62	61.97		62	61.81	58.29	51.04	
						VL Kralingseweg (1)	1	1.5	59.33	55.71	48.55	59.36	5	54	59.33	5	54	59.15	55.62	48.39
						VL Kralingseweg (1)	1	5.5	60.60	56.97	49.82	60.63	5	56	60.60	5	56	60.42	56.88	49.65
						VL Kralingseweg (1)	1	8.5	60.69	57.06	49.91	60.72	5	56	60.69	5	56	60.51	56.97	49.74
						VL Kralingseweg (1)	1	11.5	60.65	57.02	49.87	60.68	5	56	60.65	5	56	60.47	56.93	49.70
						VL Kralingseweg (1)	1	14.5	60.61	56.98	49.83	60.64	5	56	60.61	5	56	60.43	56.89	49.66
						VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	54.86	51.34	44.09	54.92	5	50	54.86	5	50	54.75	51.28	43.99
						VL Schenkelse Dreef (	1	5.5	55.88	52.36	45.11	55.94	5	51	55.88	5	51	55.77	52.30	45.01
						VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	56.09	52.56	45.32	56.15	5	51	56.09	5	51	55.98	52.51	45.21
						VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	56.20	52.67	45.43	56.26	5	51	56.20	5	51	56.09	52.62	45.32
						VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	56.20	52.68	45.43	56.26	5	51	56.20	5	51	56.09	52.63	45.33
						VL Bongerd (3)	1	1.5	-2.68	-8.19	-15.98	-99.00	5	-104	-2.68	5	-8	-2.68	-8.19	-15.98
						VL Bongerd (3)	1	5.5	-1.20	-6.95	-14.73	-99.00	5	-104	-1.20	5	-6	-1.20	-6.95	-14.73
						VL Bongerd (3)	1	8.5	-.85	-6.78	-14.57	-99.00	5	-104	-.85	5	-6	-.85	-6.78	-14.57
						VL Bongerd (3)	1	11.5	-.35	-6.33	-14.11	-99.00	5	-104	-.35	5	-5	-.35	-6.33	-14.11
						VL Bongerd (3)	1	14.5	.15	-5.85	-13.63	-.97	5	-6	.15	5	-5	.15	-5.85	-13.63
						VL Wingerd (4)	1	1.5	20.35	15.15	7.37	19.53	5	15	20.35	5	15	20.35	15.15	7.37
						VL Wingerd (4)	1	5.5	20.48	15.24	7.46	19.64	5	15	20.48	5	15	20.48	15.24	7.46
						VL Wingerd (4)	1	8.5	19.98	14.70	6.92	19.12	5	14	19.98	5	15	19.98	14.70	6.92
						VL Wingerd (4)	1	11.5	20.28	14.99	7.21	19.42	5	14	20.28	5	15	20.28	14.99	7.21
						VL Wingerd (4)	1	14.5	20.70	15.42	7.64	19.84	5	15	20.70	5	16	20.70	15.42	7.64
						VL Haagwinde (5)	1	1.5	35.73	31.25	23.47	35.20	5	30	35.73	5	31	35.73	31.25	23.47
						VL Haagwinde (5)	1	5.5	37.59	33.09	25.31	37.06	5	32	37.59	5	33	37.59	33.09	25.31
						VL Haagwinde (5)	1	8.5	37.80	33.30	25.52	37.27	5	32	37.80	5	33	37.80	33.30	25.52
						VL Haagwinde (5)	1	11.5	37.76	33.26	25.48	37.23	5	32	37.76	5	33	37.76	33.26	25.48
						VL Haagwinde (5)	1	14.5	37.71	33.21	25.43	37.18	5	32	37.71	5	33	37.71	33.21	25.43
2	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	60.56	56.96	49.78	60.60	61	60.56		61	60.40	56.88	49.63	
						VL totaal (0)	1	5.5	61.81	58.21	51.03	61.85	62	61.81		62	61.65	58.13	50.88	
						VL totaal (0)	1	8.5	61.95	58.34	51.17	61.98	62	61.95		62	61.79	58.26	51.02	
						VL totaal (0)	1	11.5	61.96	58.36	51.18	62.00	62	61.96		62	61.81	58.28	51.03	
						VL totaal (0)	1	14.5	61.94	58.34	51.16	61.98	62	61.94		62	61.79	58.26	51.01	
						VL Kralingseweg (1)	1	1.5	59.42	55.80	48.64	59.45	5	54	59.42	5	54	59.25	55.72	48.48
						VL Kralingseweg (1)	1	5.5	60.72	57.09	49.94	60.75	5	56	60.72	5	56	60.54	57.00	49.77
						VL Kralingseweg (1)	1	8.5	60.80	57.17	50.02	60.83	5	56	60.80	5	56	60.62	57.08	49.85
						VL Kralingseweg (1)	1	11.5	60.78	57.16	50.00	60.81	5	56	60.78	5	56	60.60	57.07	49.84
						VL Kralingseweg (1)	1	14.5	60.74	57.11	49.96	60.77	5	56	60.74	5	56	60.56	57.02	49.79
						VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	54.10	50.58	43.33	54.16	5	49	54.10	5	49	54.00	50.53	43.24
						VL Schenkelse Dreef (	1	5.5	55.20	51.69	44.44	55.26	5	50	55.20	5	50	55.10	51.64	44.34
						VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	55.52	52.00	44.75	55.58	5	51	55.52	5	51	55.42	51.96	44.66
						VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	55.65	52.14	44.88	55.71	5	51	55.65	5	51	55.55	52.09	44.79
						VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	55.71	52.19	44.94	55.77	5	51	55.71	5	51	55.61	52.14	44.84
						VL Bongerd (3)	1	1.5	-2.73	-8.23	-16.02	-99.00	5	-104	-2.73	5	-8	-2.73	-8.23	-16.02
						VL Bongerd (3)	1	5.5	-1.23	-6.97	-14.76	-99.00	5	-104	-1.23	5	-6	-1.23	-6.97	-14.76
						VL Bongerd (3)	1	8.5	-.88	-6.81	-14.59	-99.00	5	-104	-.88	5	-6	-.88	-6.81	-14.59
						VL Bongerd (3)	1	11.5	-.35	-6.32	-14.10	-99.00	5	-104	-.35	5	-5	-.35	-6.32	-14.10

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
3	0.0	-5.5		gevel			VL	Bongerd (3)	1	14.5	.16	-5.83	-13.62	-.96	5	-6	.16	5	-5	.16	-5.83	-13.62
							VL	Wingerd (4)	1	1.5	20.24	15.05	7.27	19.42	5	14	20.24	5	15	20.24	15.05	7.27
							VL	Wingerd (4)	1	5.5	20.44	15.20	7.42	19.60	5	15	20.44	5	15	20.44	15.20	7.42
							VL	Wingerd (4)	1	8.5	19.94	14.66	6.88	19.08	5	14	19.94	5	15	19.94	14.66	6.88
							VL	Wingerd (4)	1	11.5	20.23	14.95	7.16	19.37	5	14	20.23	5	15	20.23	14.95	7.16
							VL	Wingerd (4)	1	14.5	20.65	15.37	7.59	19.79	5	15	20.65	5	16	20.65	15.37	7.59
							VL	Haagwinde (5)	1	1.5	36.55	32.06	24.28	36.02	5	31	36.55	5	32	36.55	32.06	24.28
							VL	Haagwinde (5)	1	5.5	38.28	33.78	26.00	37.75	5	33	38.28	5	33	38.28	33.78	26.00
							VL	Haagwinde (5)	1	8.5	38.50	33.99	26.21	37.96	5	33	38.50	5	33	38.50	33.99	26.21
							VL	Haagwinde (5)	1	11.5	38.45	33.95	26.17	37.92	5	33	38.45	5	33	38.45	33.95	26.17
							VL	Haagwinde (5)	1	14.5	38.40	33.89	26.11	37.86	5	33	38.40	5	33	38.40	33.89	26.11
							VL	totaal (0)	1	1.5	60.28	56.68	49.50	60.32		60	60.28		60	60.13	56.61	49.36
							VL	totaal (0)	1	5.5	61.56	57.95	50.77	61.59		62	61.56		62	61.40	57.87	50.63
							VL	totaal (0)	1	8.5	61.66	58.05	50.87	61.69		62	61.66		62	61.50	57.97	50.73
							VL	totaal (0)	1	11.5	61.67	58.07	50.89	61.71		62	61.67		62	61.52	57.99	50.75
							VL	totaal (0)	1	14.5	61.66	58.05	50.87	61.69		62	61.66		62	61.50	57.97	50.73
							VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	59.42	55.80	48.64	59.45	5	54	59.42	5	54	59.25	55.72	48.49
							VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	60.73	57.11	49.96	60.77	5	56	60.73	5	56	60.57	57.03	49.80
							VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	60.79	57.17	50.02	60.83	5	56	60.79	5	56	60.63	57.09	49.86
							VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	60.77	57.15	50.00	60.81	5	56	60.77	5	56	60.60	57.07	49.84
							VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	60.73	57.11	49.95	60.76	5	56	60.73	5	56	60.56	57.02	49.79
							VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	52.74	49.23	41.97	52.80	5	48	52.74	5	48	52.65	49.18	41.89
							VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	53.80	50.29	43.04	53.86	5	49	53.80	5	49	53.71	50.24	42.95
							VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	54.08	50.57	43.31	54.14	5	49	54.08	5	49	53.99	50.52	43.23
							VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	54.28	50.76	43.51	54.34	5	49	54.28	5	49	54.19	50.72	43.42
							VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	54.37	50.86	43.60	54.43	5	49	54.37	5	49	54.28	50.81	43.52
							VL	Bongerd (3)	1	1.5	-2.76	-8.26	-16.05	-99.00	5	-104	-2.76	5	-8	-2.76	-8.26	-16.05
							VL	Bongerd (3)	1	5.5	-1.26	-6.99	-14.77	-99.00	5	-104	-1.26	5	-6	-1.26	-6.99	-14.77
							VL	Bongerd (3)	1	8.5	-.90	-6.81	-14.60	-99.00	5	-104	-.90	5	-6	-.90	-6.81	-14.60
							VL	Bongerd (3)	1	11.5	-.33	-6.29	-14.07	-99.00	5	-104	-.33	5	-5	-.33	-6.29	-14.07
							VL	Bongerd (3)	1	14.5	.19	-5.79	-13.57	-.93	5	-6	.19	5	-5	.19	-5.79	-13.57
							VL	Wingerd (4)	1	1.5	17.95	12.68	4.90	17.10	5	12	17.95	5	13	17.95	12.68	4.90
							VL	Wingerd (4)	1	5.5	17.79	12.49	4.70	16.92	5	12	17.79	5	13	17.79	12.49	4.70
							VL	Wingerd (4)	1	8.5	17.38	12.04	4.26	16.50	5	12	17.38	5	12	17.38	12.04	4.26
							VL	Wingerd (4)	1	11.5	17.90	12.56	4.78	17.02	5	12	17.90	5	13	17.90	12.56	4.78
							VL	Wingerd (4)	1	14.5	19.72	14.55	6.77	18.91	5	14	19.72	5	15	19.72	14.55	6.77
							VL	Haagwinde (5)	1	1.5	36.73	32.24	24.46	36.20	5	31	36.73	5	32	36.73	32.24	24.46
							VL	Haagwinde (5)	1	5.5	38.58	34.07	26.29	38.04	5	33	38.58	5	34	38.58	34.07	26.29
							VL	Haagwinde (5)	1	8.5	38.69	34.19	26.41	38.16	5	33	38.69	5	34	38.69	34.19	26.41
							VL	Haagwinde (5)	1	11.5	38.65	34.14	26.36	38.11	5	33	38.65	5	34	38.65	34.14	26.36
							VL	Haagwinde (5)	1	14.5	38.58	34.08	26.30	38.05	5	33	38.58	5	34	38.58	34.08	26.30
4	0.0	-5.5	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	60.17	56.57	49.39	60.21		60	60.17		60	60.02	56.50	49.25
							VL	totaal (0)	1	5.5	61.47	57.87	50.69	61.51		62	61.47		61	61.32	57.79	50.55
							VL	totaal (0)	1	8.5	61.57	57.96	50.79	61.60		62	61.57		62	61.42	57.89	50.65
							VL	totaal (0)	1	11.5	61.58	57.98	50.80	61.62		62	61.58		62	61.44	57.91	50.67
							VL	totaal (0)	1	14.5	61.57	57.97	50.79	61.61		62	61.57		62	61.42	57.89	50.65
							VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	59.48	55.87	48.71	59.52	5	55	59.48	5	54	59.33	55.80	48.56
							VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	60.81	57.20	50.04	60.85	5	56	60.81	5	56	60.66	57.12	49.89
							VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	60.87	57.26	50.09	60.90	5	56	60.87	5	56	60.71	57.18	49.94
							VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	60.85	57.24	50.08	60.89	5	56	60.85	5	56	60.70	57.16	49.93
							VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	60.81	57.20	50.04	60.85	5	56	60.81	5	56	60.65	57.12	49.89
							VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	51.73	48.22	40.96	51.79	5	47	51.73	5	47	51.65	48.18	40.89

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
5	0.0	-5.5		gevel						VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	52.82	49.31	42.06	52.88	5	48	52.82	5	48	52.74	49.27	41.98
										VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	53.17	49.66	42.40	53.23	5	48	53.17	5	48	53.08	49.62	42.32
										VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	53.38	49.87	42.61	53.44	5	48	53.38	5	48	53.30	49.83	42.53
										VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	53.50	49.99	42.73	53.56	5	49	53.50	5	49	53.41	49.95	42.65
										VL	Bongerd (3)	1	1.5	-3.55	-9.08	-16.86	-99.00	5	-104	-3.55	5	-9	-3.55	-9.08	-16.86
										VL	Bongerd (3)	1	5.5	-1.99	-7.76	-15.54	-99.00	5	-104	-1.99	5	-7	-1.99	-7.76	-15.54
										VL	Bongerd (3)	1	8.5	-1.60	-7.56	-15.34	-99.00	5	-104	-1.60	5	-7	-1.60	-7.56	-15.34
										VL	Bongerd (3)	1	11.5	-.99	-6.98	-14.76	-99.00	5	-104	-.99	5	-6	-.99	-6.98	-14.76
										VL	Bongerd (3)	1	14.5	-.46	-6.47	-14.25	-99.00	5	-104	-.46	5	-5	-.46	-6.47	-14.25
										VL	Wingerd (4)	1	1.5	17.64	12.41	4.63	16.80	5	12	17.64	5	13	17.64	12.41	4.63
										VL	Wingerd (4)	1	5.5	17.48	12.21	4.42	16.63	5	12	17.48	5	12	17.48	12.21	4.42
										VL	Wingerd (4)	1	8.5	16.94	11.64	3.86	16.08	5	11	16.94	5	12	16.94	11.64	3.86
										VL	Wingerd (4)	1	11.5	17.08	11.77	3.99	16.21	5	11	17.08	5	12	17.08	11.77	3.99
										VL	Wingerd (4)	1	14.5	17.48	12.17	4.39	16.61	5	12	17.48	5	12	17.48	12.17	4.39
										VL	Haagwinde (5)	1	1.5	34.91	30.41	22.63	34.38	5	29	34.91	5	30	34.91	30.41	22.63
										VL	Haagwinde (5)	1	5.5	36.70	32.20	24.42	36.17	5	31	36.70	5	32	36.70	32.20	24.42
										VL	Haagwinde (5)	1	8.5	36.98	32.47	24.69	36.44	5	31	36.98	5	32	36.98	32.47	24.69
										VL	Haagwinde (5)	1	11.5	36.94	32.43	24.65	36.40	5	31	36.94	5	32	36.94	32.43	24.65
										VL	Haagwinde (5)	1	14.5	36.90	32.39	24.61	36.36	5	31	36.90	5	32	36.90	32.39	24.61
										VL	totaal (0)	1	1.5	60.30	56.70	49.52	60.34		60	60.30		60	60.16	56.64	49.39
										VL	totaal (0)	1	5.5	61.54	57.94	50.76	61.58		62	61.54		62	61.40	57.87	50.63
										VL	totaal (0)	1	8.5	61.66	58.06	50.88	61.70		62	61.66		62	61.52	57.99	50.75
										VL	totaal (0)	1	11.5	61.66	58.06	50.88	61.70		62	61.66		62	61.52	57.99	50.75
										VL	totaal (0)	1	14.5	61.65	58.05	50.87	61.69		62	61.65		62	61.51	57.98	50.74
										VL	totaal (0)	1	17.5	61.59	58.00	50.81	61.63		62	61.59		62	61.46	57.93	50.68
										VL	totaal (0)	1	20.5	61.52	57.92	50.74	61.56		62	61.52		62	61.38	57.85	50.61
										VL	totaal (0)	1	23.5	61.39	57.80	50.61	61.43		61	61.39		61	61.25	57.73	50.48
										VL	totaal (0)	1	26.5	61.26	57.66	50.48	61.30		61	61.26		61	61.12	57.59	50.35
										VL	totaal (0)	1	29.5	61.15	57.56	50.37	61.19		61	61.15		61	61.01	57.49	50.24
										VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	59.61	56.01	48.84	59.65	5	55	59.61	5	55	59.47	55.93	48.70
										VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	60.92	57.31	50.14	60.95	5	56	60.92	5	56	60.77	57.23	50.00
										VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	60.98	57.37	50.20	61.01	5	56	60.98	5	56	60.83	57.29	50.06
										VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	60.94	57.33	50.16	60.97	5	56	60.94	5	56	60.79	57.25	50.02
										VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	60.90	57.29	50.12	60.93	5	56	60.90	5	56	60.75	57.21	49.98
										VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	60.83	57.22	50.05	60.86	5	56	60.83	5	56	60.68	57.14	49.91
										VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	60.74	57.13	49.96	60.77	5	56	60.74	5	56	60.59	57.05	49.82
										VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	60.61	57.00	49.83	60.64	5	56	60.61	5	56	60.46	56.92	49.69
										VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	60.49	56.88	49.72	60.53	5	56	60.49	5	55	60.34	56.80	49.57
										VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	60.36	56.75	49.59	60.40	5	55	60.36	5	55	60.21	56.68	49.45
										VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	51.82	48.32	41.06	51.89	5	47	51.82	5	47	51.75	48.29	40.99
										VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	52.67	49.16	41.90	52.73	5	48	52.67	5	48	52.59	49.13	41.83
										VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	53.14	49.64	42.37	53.20	5	48	53.14	5	48	53.07	49.60	42.30
										VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	53.41	49.90	42.64	53.47	5	48	53.41	5	48	53.33	49.86	42.57
										VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	53.54	50.03	42.77	53.60	5	49	53.54	5	49	53.46	49.99	42.70
										VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	53.57	50.06	42.80	53.63	5	49	53.57	5	49	53.49	50.02	42.73
										VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	53.57	50.07	42.80	53.63	5	49	53.57	5	49	53.50	50.03	42.73
										VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	53.46	49.96	42.70	53.53	5	49	53.46	5	48	53.39	49.92	42.62
										VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	53.27	49.77	42.50	53.33	5	48	53.27	5	48	53.20	49.73	42.43
										VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	53.26	49.75	42.49	53.32	5	48	53.26	5	48	53.18	49.71	42.42
										VL	Bongerd (3)	1	1.5	-2.78	-8.28	-16.06	-99.00	5	-104	-2.78	5	-8	-2.78	-8.28	-16.06
										VL	Bongerd (3)	1	5.5	-1.28	-7.00	-14.79	-99.00	5	-104	-1.28	5	-6	-1.28	-7.00	-14.79
										VL	Bongerd (3)	1	8.5	-.89	-6.79	-14.58	-99.00	5	-104	-.89	5	-6	-.89	-6.79	-14.58

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
6	0.0	-5.5				gevel	VL Bongerd (3)	1	11.5	-30	-6.24	-14.03	-99.00	5	-104	-30	5	-5	-30	-6.24	-14.03
							VL Bongerd (3)	1	14.5	.24	-5.73	-13.51	-.87	5	-6	.24	5	-5	.24	-5.73	-13.51
							VL Bongerd (3)	1	17.5	.79	-5.21	-12.99	-.33	5	-5	.79	5	-4	.79	-5.21	-12.99
							VL Bongerd (3)	1	20.5	1.34	-4.68	-12.47	.21	5	-5	1.34	5	-4	1.34	-4.68	-12.47
							VL Bongerd (3)	1	23.5	1.89	-4.15	-11.93	.75	5	-4	1.89	5	-3	1.89	-4.15	-11.93
							VL Bongerd (3)	1	26.5	2.28	-3.80	-11.58	1.13	5	-4	2.28	5	-3	2.28	-3.80	-11.58
							VL Bongerd (3)	1	29.5	2.43	-3.66	-11.44	1.27	5	-4	2.43	5	-3	2.43	-3.66	-11.44
							VL Wingerd (4)	1	1.5	18.59	13.49	5.71	17.80	5	13	18.59	5	14	18.59	13.49	5.71
							VL Wingerd (4)	1	5.5	19.69	14.49	6.71	18.87	5	14	19.69	5	15	19.69	14.49	6.71
							VL Wingerd (4)	1	8.5	19.47	14.17	6.39	18.61	5	14	19.47	5	14	19.47	14.17	6.39
							VL Wingerd (4)	1	11.5	19.67	14.37	6.59	18.81	5	14	19.67	5	15	19.67	14.37	6.59
							VL Wingerd (4)	1	14.5	20.07	14.77	6.99	19.21	5	14	20.07	5	15	20.07	14.77	6.99
							VL Wingerd (4)	1	17.5	-7.51	-13.43	-21.22	-99.00	5	-104	-7.51	5	-13	-7.51	-13.43	-21.22
							VL Wingerd (4)	1	20.5	-7.13	-13.07	-20.85	-99.00	5	-104	-7.13	5	-12	-7.13	-13.07	-20.85
							VL Wingerd (4)	1	23.5	-6.75	-12.70	-20.48	-99.00	5	-104	-6.75	5	-12	-6.75	-12.70	-20.48
							VL Wingerd (4)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL Wingerd (4)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL Haagwinde (5)	1	1.5	35.43	30.93	23.15	34.90	5	30	35.43	5	30	35.43	30.93	23.15
							VL Haagwinde (5)	1	5.5	37.49	32.99	25.21	36.96	5	32	37.49	5	32	37.49	32.99	25.21
							VL Haagwinde (5)	1	8.5	37.50	32.99	25.21	36.96	5	32	37.50	5	33	37.50	32.99	25.21
							VL Haagwinde (5)	1	11.5	37.45	32.94	25.16	36.91	5	32	37.45	5	32	37.45	32.94	25.16
							VL Haagwinde (5)	1	14.5	37.39	32.88	25.10	36.85	5	32	37.39	5	32	37.39	32.88	25.10
							VL Haagwinde (5)	1	17.5	37.31	32.80	25.02	36.77	5	32	37.31	5	32	37.31	32.80	25.02
							VL Haagwinde (5)	1	20.5	37.22	32.71	24.93	36.68	5	32	37.22	5	32	37.22	32.71	24.93
							VL Haagwinde (5)	1	23.5	37.12	32.61	24.83	36.58	5	32	37.12	5	32	37.12	32.61	24.83
							VL Haagwinde (5)	1	26.5	37.01	32.50	24.72	36.47	5	31	37.01	5	32	37.01	32.50	24.72
							VL Haagwinde (5)	1	29.5	36.89	32.38	24.60	36.35	5	31	36.89	5	32	36.89	32.38	24.60
							VL totaal (0)	1	1.5	60.20	56.61	49.42	60.24		60	60.20		60	60.07	56.54	49.30
							VL totaal (0)	1	5.5	61.45	57.86	50.68	61.49		61	61.45		61	61.32	57.79	50.55
							VL totaal (0)	1	8.5	61.56	57.97	50.79	61.60		62	61.56		62	61.43	57.90	50.66
							VL totaal (0)	1	11.5	61.56	57.97	50.79	61.60		62	61.56		62	61.43	57.90	50.66
							VL totaal (0)	1	14.5	61.55	57.95	50.77	61.59		62	61.55		62	61.41	57.88	50.64
							VL totaal (0)	1	17.5	61.50	57.90	50.72	61.54		62	61.50		62	61.37	57.84	50.59
							VL totaal (0)	1	20.5	61.41	57.82	50.64	61.45		61	61.41		61	61.28	57.75	50.51
							VL totaal (0)	1	23.5	61.29	57.70	50.51	61.33		61	61.29		61	61.16	57.63	50.39
							VL totaal (0)	1	26.5	61.18	57.58	50.40	61.22		61	61.18		61	61.04	57.52	50.27
							VL totaal (0)	1	29.5	61.05	57.46	50.28	61.09		61	61.05		61	60.92	57.39	50.15
							VL Kralingseweg (1)	1	1.5	59.62	56.02	48.84	59.66	5	55	59.62	5	55	59.48	55.95	48.71
							VL Kralingseweg (1)	1	5.5	60.93	57.32	50.15	60.96	5	56	60.93	5	56	60.78	57.25	50.02
							VL Kralingseweg (1)	1	8.5	60.99	57.38	50.21	61.02	5	56	60.99	5	56	60.84	57.31	50.08
							VL Kralingseweg (1)	1	11.5	60.95	57.35	50.18	60.99	5	56	60.95	5	56	60.81	57.27	50.04
							VL Kralingseweg (1)	1	14.5	60.91	57.30	50.13	60.94	5	56	60.91	5	56	60.76	57.23	50.00
							VL Kralingseweg (1)	1	17.5	60.84	57.23	50.07	60.88	5	56	60.84	5	56	60.70	57.16	49.93
							VL Kralingseweg (1)	1	20.5	60.75	57.14	49.98	60.79	5	56	60.75	5	56	60.61	57.07	49.84
							VL Kralingseweg (1)	1	23.5	60.61	57.01	49.84	60.65	5	56	60.61	5	56	60.47	56.93	49.70
							VL Kralingseweg (1)	1	26.5	60.49	56.88	49.72	60.53	5	56	60.49	5	55	60.35	56.81	49.58
							VL Kralingseweg (1)	1	29.5	60.36	56.75	49.59	60.40	5	55	60.36	5	55	60.22	56.68	49.45
VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	51.07	47.57	40.31	51.14	5	46	51.07	5	46	51.00	47.54	40.24							
VL Schenkelse Dreef (	1	5.5	51.92	48.42	41.15	51.98	5	47	51.92	5	47	51.85	48.38	41.09							
VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	52.40	48.89	41.63	52.46	5	47	52.40	5	47	52.32	48.86	41.56							
VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	52.64	49.14	41.88	52.71	5	48	52.64	5	48	52.57	49.10	41.81							
VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	52.80	49.29	42.03	52.86	5	48	52.80	5	48	52.73	49.26	41.96							

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	52.89	49.39	42.12	52.95	5	48	52.89	5	48	52.82	49.35	42.05
								VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	52.84	49.34	42.07	52.90	5	48	52.84	5	48	52.77	49.30	42.01
								VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	52.80	49.30	42.03	52.86	5	48	52.80	5	48	52.73	49.26	41.96
								VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	52.75	49.25	41.98	52.81	5	48	52.75	5	48	52.68	49.21	41.92
								VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	52.66	49.15	41.89	52.72	5	48	52.66	5	48	52.58	49.12	41.82
								VL	Bongerd (3)	1	1.5	-2.78	-8.27	-16.06	-99.00	5	-104	-2.78	5	-8	-2.78	-8.27	-16.06
								VL	Bongerd (3)	1	5.5	-1.28	-7.00	-14.78	-99.00	5	-104	-1.28	5	-6	-1.28	-7.00	-14.78
								VL	Bongerd (3)	1	8.5	-.88	-6.78	-14.56	-99.00	5	-104	-.88	5	-6	-.88	-6.78	-14.56
								VL	Bongerd (3)	1	11.5	-.28	-6.22	-14.01	-99.00	5	-104	-.28	5	-5	-.28	-6.22	-14.01
								VL	Bongerd (3)	1	14.5	.26	-5.70	-13.48	-.85	5	-6	.26	5	-5	.26	-5.70	-13.48
								VL	Bongerd (3)	1	17.5	.81	-5.18	-12.96	-.31	5	-5	.81	5	-4	.81	-5.18	-12.96
								VL	Bongerd (3)	1	20.5	1.37	-4.65	-12.43	.24	5	-5	1.37	5	-4	1.37	-4.65	-12.43
								VL	Bongerd (3)	1	23.5	1.93	-4.11	-11.89	.79	5	-4	1.93	5	-3	1.93	-4.11	-11.89
								VL	Bongerd (3)	1	26.5	2.28	-3.79	-11.58	1.13	5	-4	2.28	5	-3	2.28	-3.79	-11.58
								VL	Bongerd (3)	1	29.5	2.43	-3.66	-11.44	1.27	5	-4	2.43	5	-3	2.43	-3.66	-11.44
								VL	Wingerd (4)	1	1.5	17.74	12.48	4.70	16.89	5	12	17.74	5	13	17.74	12.48	4.70
								VL	Wingerd (4)	1	5.5	17.44	12.15	4.37	16.58	5	12	17.44	5	12	17.44	12.15	4.37
								VL	Wingerd (4)	1	8.5	16.98	11.67	3.89	16.11	5	11	16.98	5	12	16.98	11.67	3.89
								VL	Wingerd (4)	1	11.5	17.12	11.81	4.03	16.25	5	11	17.12	5	12	17.12	11.81	4.03
								VL	Wingerd (4)	1	14.5	17.52	12.21	4.43	16.65	5	12	17.52	5	13	17.52	12.21	4.43
								VL	Wingerd (4)	1	17.5	-7.59	-13.51	-21.29	-99.00	5	-104	-7.59	5	-13	-7.59	-13.51	-21.29
								VL	Wingerd (4)	1	20.5	-7.21	-13.15	-20.93	-99.00	5	-104	-7.21	5	-12	-7.21	-13.15	-20.93
								VL	Wingerd (4)	1	23.5	-6.83	-12.78	-20.57	-99.00	5	-104	-6.83	5	-12	-6.83	-12.78	-20.57
								VL	Wingerd (4)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	1.5	34.38	29.88	22.10	33.85	5	29	34.38	5	29	34.38	29.88	22.10
								VL	Haagwinde (5)	1	5.5	35.95	31.44	23.66	35.41	5	30	35.95	5	31	35.95	31.44	23.66
								VL	Haagwinde (5)	1	8.5	36.22	31.71	23.93	35.68	5	31	36.22	5	31	36.22	31.71	23.93
								VL	Haagwinde (5)	1	11.5	36.18	31.67	23.89	35.64	5	31	36.18	5	31	36.18	31.67	23.89
								VL	Haagwinde (5)	1	14.5	36.12	31.61	23.83	35.58	5	31	36.12	5	31	36.12	31.61	23.83
								VL	Haagwinde (5)	1	17.5	36.05	31.54	23.76	35.51	5	31	36.05	5	31	36.05	31.54	23.76
								VL	Haagwinde (5)	1	20.5	35.98	31.47	23.69	35.44	5	30	35.98	5	31	35.98	31.47	23.69
								VL	Haagwinde (5)	1	23.5	35.89	31.38	23.60	35.35	5	30	35.89	5	31	35.89	31.38	23.60
								VL	Haagwinde (5)	1	26.5	35.79	31.28	23.50	35.25	5	30	35.79	5	31	35.79	31.28	23.50
								VL	Haagwinde (5)	1	29.5	35.69	31.18	23.40	35.15	5	30	35.69	5	31	35.69	31.18	23.40
7	0.0	-5.5		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	60.26	56.68	49.49	60.30		60	60.26		60	60.14	56.61	49.37
								VL	totaal (0)	1	5.5	61.48	57.89	50.70	61.52		62	61.48		61	61.35	57.82	50.58
								VL	totaal (0)	1	8.5	61.61	58.02	50.84	61.65		62	61.61		62	61.49	57.96	50.71
								VL	totaal (0)	1	11.5	61.62	58.03	50.84	61.66		62	61.62		62	61.49	57.96	50.72
								VL	totaal (0)	1	14.5	61.60	58.01	50.83	61.64		62	61.60		62	61.48	57.95	50.71
								VL	totaal (0)	1	17.5	61.56	57.97	50.78	61.60		62	61.56		62	61.43	57.90	50.66
								VL	totaal (0)	1	20.5	61.48	57.89	50.70	61.52		62	61.48		61	61.36	57.83	50.58
								VL	totaal (0)	1	23.5	61.34	57.75	50.57	61.38		61	61.34		61	61.22	57.69	50.45
								VL	totaal (0)	1	26.5	61.23	57.63	50.45	61.27		61	61.23		61	61.10	57.57	50.33
								VL	totaal (0)	1	29.5	61.10	57.51	50.33	61.14		61	61.10		61	60.98	57.45	50.21
								VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	59.67	56.07	48.89	59.71	5	55	59.67	5	55	59.53	56.00	48.77
								VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	60.97	57.37	50.19	61.01	5	56	60.97	5	56	60.83	57.30	50.06
								VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	61.03	57.43	50.26	61.07	5	56	61.03	5	56	60.90	57.36	50.13
								VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	61.00	57.40	50.22	61.04	5	56	61.00	5	56	60.86	57.33	50.09
								VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	60.95	57.35	50.18	60.99	5	56	60.95	5	56	60.82	57.28	50.05
								VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	60.89	57.28	50.11	60.92	5	56	60.89	5	56	60.75	57.21	49.98
								VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	60.79	57.19	50.02	60.83	5	56	60.79	5	56	60.65	57.12	49.89

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
							VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	60.66	57.06	49.89	60.70	5	56	60.66	5	56	60.53	56.99	49.76
							VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	60.54	56.94	49.77	60.58	5	56	60.54	5	56	60.40	56.87	49.64
							VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	60.41	56.81	49.64	60.45	5	55	60.41	5	55	60.27	56.74	49.51
							VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	51.24	47.75	40.47	51.31	5	46	51.24	5	46	51.18	47.71	40.41
							VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	51.82	48.32	41.05	51.88	5	47	51.82	5	47	51.75	48.28	40.99
							VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	52.45	48.95	41.69	52.52	5	48	52.45	5	47	52.39	48.92	41.62
							VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	52.76	49.26	41.99	52.82	5	48	52.76	5	48	52.69	49.23	41.93
							VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	52.92	49.42	42.15	52.98	5	48	52.92	5	48	52.85	49.39	42.09
							VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	53.02	49.52	42.25	53.08	5	48	53.02	5	48	52.95	49.48	42.19
							VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	53.06	49.56	42.29	53.12	5	48	53.06	5	48	52.99	49.53	42.23
							VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	52.85	49.35	42.08	52.91	5	48	52.85	5	48	52.79	49.32	42.02
							VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	52.77	49.27	42.00	52.83	5	48	52.77	5	48	52.70	49.24	41.94
							VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	52.68	49.18	41.91	52.74	5	48	52.68	5	48	52.62	49.15	41.85
							VL	Bongerd (3)	1	1.5	-2.78	-8.26	-16.05	-99.00	5	-104	-2.78	5	-8	-2.78	-8.26	-16.05
							VL	Bongerd (3)	1	5.5	-1.27	-6.98	-14.77	-99.00	5	-104	-1.27	5	-6	-1.27	-6.98	-14.77
							VL	Bongerd (3)	1	8.5	-.85	-6.75	-14.53	-99.00	5	-104	-.85	5	-6	-.85	-6.75	-14.53
							VL	Bongerd (3)	1	11.5	-.25	-6.19	-13.97	-99.00	5	-104	-.25	5	-5	-.25	-6.19	-13.97
							VL	Bongerd (3)	1	14.5	.30	-5.66	-13.44	-.81	5	-6	.30	5	-5	.30	-5.66	-13.44
							VL	Bongerd (3)	1	17.5	.86	-5.13	-12.91	-.26	5	-5	.86	5	-4	.86	-5.13	-12.91
							VL	Bongerd (3)	1	20.5	1.42	-4.59	-12.38	.29	5	-5	1.42	5	-4	1.42	-4.59	-12.38
							VL	Bongerd (3)	1	23.5	1.98	-4.06	-11.84	.84	5	-4	1.98	5	-3	1.98	-4.06	-11.84
							VL	Bongerd (3)	1	26.5	2.28	-3.79	-11.57	1.13	5	-4	2.28	5	-3	2.28	-3.79	-11.57
							VL	Bongerd (3)	1	29.5	2.43	-3.66	-11.44	1.27	5	-4	2.43	5	-3	2.43	-3.66	-11.44
							VL	Wingerd (4)	1	1.5	-3.13	-8.62	-16.41	-99.00	5	-104	-3.13	5	-8	-3.13	-8.62	-16.41
							VL	Wingerd (4)	1	5.5	-1.57	-7.28	-15.06	-99.00	5	-104	-1.57	5	-7	-1.57	-7.28	-15.06
							VL	Wingerd (4)	1	8.5	-1.26	-7.15	-14.93	-99.00	5	-104	-1.26	5	-6	-1.26	-7.15	-14.93
							VL	Wingerd (4)	1	11.5	-.86	-6.79	-14.57	-99.00	5	-104	-.86	5	-6	-.86	-6.79	-14.57
							VL	Wingerd (4)	1	14.5	-.41	-6.36	-14.14	-99.00	5	-104	-.41	5	-5	-.41	-6.36	-14.14
							VL	Wingerd (4)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Haagwinde (5)	1	1.5	35.27	30.78	23.00	34.74	5	30	35.27	5	30	35.27	30.78	23.00
							VL	Haagwinde (5)	1	5.5	36.68	32.17	24.39	36.14	5	31	36.68	5	32	36.68	32.17	24.39
							VL	Haagwinde (5)	1	8.5	37.01	32.50	24.72	36.47	5	31	37.01	5	32	37.01	32.50	24.72
							VL	Haagwinde (5)	1	11.5	36.96	32.45	24.67	36.42	5	31	36.96	5	32	36.96	32.45	24.67
							VL	Haagwinde (5)	1	14.5	36.90	32.39	24.61	36.36	5	31	36.90	5	32	36.90	32.39	24.61
							VL	Haagwinde (5)	1	17.5	36.83	32.32	24.54	36.29	5	31	36.83	5	32	36.83	32.32	24.54
							VL	Haagwinde (5)	1	20.5	36.74	32.24	24.46	36.21	5	31	36.74	5	32	36.74	32.24	24.46
							VL	Haagwinde (5)	1	23.5	36.65	32.14	24.36	36.11	5	31	36.65	5	32	36.65	32.14	24.36
							VL	Haagwinde (5)	1	26.5	36.55	32.04	24.26	36.01	5	31	36.55	5	32	36.55	32.04	24.26
							VL	Haagwinde (5)	1	29.5	36.44	31.93	24.15	35.90	5	31	36.44	5	31	36.44	31.93	24.15
8	0.0	-5.5		gevel			VL	totaal (0)	1	5.5	61.39	57.80	50.61	61.43		61	61.39		61	61.27	57.74	50.50
							VL	totaal (0)	1	8.5	61.52	57.93	50.74	61.56		62	61.52		62	61.40	57.87	50.63
							VL	totaal (0)	1	11.5	61.53	57.94	50.75	61.57		62	61.53		62	61.41	57.88	50.63
							VL	totaal (0)	1	14.5	61.51	57.92	50.73	61.55		62	61.51		62	61.39	57.86	50.61
							VL	totaal (0)	1	17.5	61.46	57.87	50.68	61.50		61	61.46		61	61.34	57.81	50.56
							VL	totaal (0)	1	20.5	61.38	57.79	50.60	61.42		61	61.38		61	61.26	57.73	50.49
							VL	totaal (0)	1	23.5	61.23	57.64	50.45	61.27		61	61.23		61	61.11	57.58	50.34
							VL	totaal (0)	1	26.5	61.13	57.54	50.35	61.17		61	61.13		61	61.01	57.48	50.24
							VL	totaal (0)	1	29.5	61.00	57.41	50.22	61.04		61	61.00		61	60.88	57.35	50.11

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
9	0.0	-5.5		gevel						VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	60.90	57.30	50.13	60.94	5	56	60.90	5	56	60.77	57.24	50.01
										VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	60.96	57.37	50.19	61.00	5	56	60.96	5	56	60.84	57.30	50.07
										VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	60.92	57.33	50.15	60.96	5	56	60.92	5	56	60.80	57.26	50.03
										VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	60.87	57.27	50.10	60.91	5	56	60.87	5	56	60.74	57.21	49.98
										VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	60.80	57.20	50.02	60.84	5	56	60.80	5	56	60.67	57.14	49.90
										VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	60.70	57.10	49.93	60.74	5	56	60.70	5	56	60.57	57.04	49.80
										VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	60.57	56.97	49.80	60.61	5	56	60.57	5	56	60.44	56.91	49.68
										VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	60.45	56.85	49.67	60.49	5	55	60.45	5	55	60.32	56.78	49.55
										VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	60.32	56.72	49.54	60.36	5	55	60.32	5	55	60.19	56.65	49.42
										VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	51.46	47.97	40.69	51.53	5	47	51.46	5	46	51.40	47.94	40.64
										VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	52.15	48.66	41.38	52.22	5	47	52.15	5	47	52.09	48.62	41.33
										VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	52.48	48.99	41.72	52.55	5	48	52.48	5	47	52.42	48.96	41.66
										VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	52.69	49.19	41.92	52.75	5	48	52.69	5	48	52.63	49.16	41.86
										VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	52.79	49.30	42.03	52.86	5	48	52.79	5	48	52.73	49.27	41.97
										VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	52.83	49.34	42.07	52.90	5	48	52.83	5	48	52.77	49.31	42.01
										VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	52.58	49.09	41.82	52.65	5	48	52.58	5	48	52.52	49.06	41.76
										VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	52.59	49.10	41.83	52.66	5	48	52.59	5	48	52.53	49.07	41.77
										VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	52.50	49.00	41.73	52.56	5	48	52.50	5	47	52.44	48.97	41.68
										VL	Bongerd (3)	1	5.5	21.65	16.43	8.65	20.82	5	16	21.65	5	17	21.65	16.43	8.65
										VL	Bongerd (3)	1	8.5	21.19	15.93	8.15	20.34	5	15	21.19	5	16	21.19	15.93	8.15
										VL	Bongerd (3)	1	11.5	21.29	16.03	8.25	20.44	5	15	21.29	5	16	21.29	16.03	8.25
										VL	Bongerd (3)	1	14.5	21.68	16.42	8.64	20.83	5	16	21.68	5	17	21.68	16.42	8.64
										VL	Bongerd (3)	1	17.5	22.07	16.81	9.03	21.22	5	16	22.07	5	17	22.07	16.81	9.03
										VL	Bongerd (3)	1	20.5	22.46	17.20	9.42	21.61	5	17	22.46	5	17	22.46	17.20	9.42
										VL	Bongerd (3)	1	23.5	22.83	17.57	9.79	21.98	5	17	22.83	5	18	22.83	17.57	9.79
										VL	Bongerd (3)	1	26.5	23.10	17.84	10.06	22.25	5	17	23.10	5	18	23.10	17.84	10.06
										VL	Bongerd (3)	1	29.5	23.32	18.05	10.27	22.47	5	17	23.32	5	18	23.32	18.05	10.27
										VL	Wingerd (4)	1	5.5	-.61	-6.33	-14.11	-99.00	5	-104	-.61	5	-6	-.61	-6.33	-14.11
										VL	Wingerd (4)	1	8.5	-.29	-6.20	-13.98	-99.00	5	-104	-.29	5	-5	-.29	-6.20	-13.98
										VL	Wingerd (4)	1	11.5	.08	-5.86	-13.65	-1.02	5	-6	.08	5	-5	.08	-5.86	-13.65
VL	Wingerd (4)	1	14.5	.52	-5.44	-13.22	-.59	5	-6	.52	5	-4	.52	-5.44	-13.22										
VL	Wingerd (4)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Wingerd (4)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Wingerd (4)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Wingerd (4)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Wingerd (4)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Haagwinde (5)	1	5.5	37.91	33.42	25.64	37.38	5	32	37.91	5	33	37.91	33.42	25.64										
VL	Haagwinde (5)	1	8.5	38.12	33.63	25.85	37.59	5	33	38.12	5	33	38.12	33.63	25.85										
VL	Haagwinde (5)	1	11.5	38.08	33.59	25.81	37.55	5	33	38.08	5	33	38.08	33.59	25.81										
VL	Haagwinde (5)	1	14.5	38.03	33.54	25.76	37.50	5	32	38.03	5	33	38.03	33.54	25.76										
VL	Haagwinde (5)	1	17.5	37.96	33.47	25.69	37.43	5	32	37.96	5	33	37.96	33.47	25.69										
VL	Haagwinde (5)	1	20.5	37.88	33.39	25.61	37.35	5	32	37.88	5	33	37.88	33.39	25.61										
VL	Haagwinde (5)	1	23.5	37.79	33.30	25.52	37.26	5	32	37.79	5	33	37.79	33.30	25.52										
VL	Haagwinde (5)	1	26.5	37.69	33.20	25.42	37.16	5	32	37.69	5	33	37.69	33.20	25.42										
VL	Haagwinde (5)	1	29.5	37.59	33.10	25.32	37.06	5	32	37.59	5	33	37.59	33.10	25.32										
VL	totaal (0)	1	5.5	61.20	57.61	50.42	61.24		61	61.20		61	61.08	57.55	50.31										
VL	totaal (0)	1	8.5	61.32	57.74	50.55	61.36		61	61.32		61	61.21	57.68	50.44										
VL	totaal (0)	1	11.5	61.31	57.73	50.54	61.35		61	61.31		61	61.20	57.67	50.43										
VL	totaal (0)	1	14.5	61.30	57.71	50.52	61.34		61	61.30		61	61.18	57.65	50.41										
VL	totaal (0)	1	17.5	61.25	57.66	50.47	61.29		61	61.25		61	61.13	57.60	50.36										
VL	totaal (0)	1	20.5	61.16	57.57	50.38	61.20		61	61.16		61	61.04	57.51	50.27										
VL	totaal (0)	1	23.5	61.03	57.44	50.25	61.07		61	61.03		61	60.92	57.39	50.14										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	1	26.5	60.91	57.32	50.13	60.95	61	60.91	61	60.80	57.27	50.02		
								VL	totaal (0)	1	29.5	60.79	57.21	50.01	60.83	61	60.79	61	60.68	57.15	49.91		
								VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	60.79	57.20	50.02	60.83	5	56	60.79	5	56	60.67	57.14	49.90
								VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	60.86	57.27	50.09	60.90	5	56	60.86	5	56	60.74	57.21	49.97
								VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	60.82	57.22	50.04	60.86	5	56	60.82	5	56	60.70	57.16	49.93
								VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	60.77	57.18	50.00	60.81	5	56	60.77	5	56	60.65	57.11	49.88
								VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	60.70	57.10	49.92	60.74	5	56	60.70	5	56	60.58	57.04	49.81
								VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	60.60	57.00	49.82	60.64	5	56	60.60	5	56	60.47	56.94	49.71
								VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	60.47	56.87	49.69	60.51	5	56	60.47	5	55	60.34	56.81	49.58
								VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	60.34	56.75	49.57	60.38	5	55	60.34	5	55	60.22	56.69	49.45
								VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	60.21	56.62	49.44	60.25	5	55	60.21	5	55	60.09	56.56	49.32
								VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	50.47	46.97	39.70	50.53	5	46	50.47	5	45	50.41	46.95	39.65
								VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	51.17	47.68	40.40	51.24	5	46	51.17	5	46	51.11	47.65	40.35
								VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	51.47	47.98	40.71	51.54	5	47	51.47	5	46	51.42	47.95	40.65
								VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	51.68	48.19	40.92	51.75	5	47	51.68	5	47	51.63	48.16	40.86
								VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	51.83	48.34	41.07	51.90	5	47	51.83	5	47	51.77	48.31	41.01
								VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	51.83	48.33	41.06	51.89	5	47	51.83	5	47	51.77	48.30	41.00
								VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	51.73	48.24	40.96	51.80	5	47	51.73	5	47	51.67	48.21	40.91
								VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	51.64	48.14	40.87	51.70	5	47	51.64	5	47	51.58	48.11	40.81
								VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	51.61	48.12	40.84	51.68	5	47	51.61	5	47	51.55	48.09	40.79
								VL	Bongerd (3)	1	5.5	18.35	13.16	5.38	17.53	5	13	18.35	5	13	18.35	13.16	5.38
								VL	Bongerd (3)	1	8.5	17.99	12.74	4.96	17.15	5	12	17.99	5	13	17.99	12.74	4.96
								VL	Bongerd (3)	1	11.5	18.46	13.20	5.42	17.61	5	13	18.46	5	13	18.46	13.20	5.42
								VL	Bongerd (3)	1	14.5	18.92	13.66	5.88	18.07	5	13	18.92	5	14	18.92	13.66	5.88
								VL	Bongerd (3)	1	17.5	19.37	14.11	6.33	18.52	5	14	19.37	5	14	19.37	14.11	6.33
								VL	Bongerd (3)	1	20.5	19.82	14.56	6.78	18.97	5	14	19.82	5	15	19.82	14.56	6.78
								VL	Bongerd (3)	1	23.5	20.24	14.98	7.20	19.39	5	14	20.24	5	15	20.24	14.98	7.20
								VL	Bongerd (3)	1	26.5	20.24	14.98	7.20	19.39	5	14	20.24	5	15	20.24	14.98	7.20
								VL	Bongerd (3)	1	29.5	20.23	14.97	7.19	19.38	5	14	20.23	5	15	20.23	14.97	7.19
								VL	Wingerd (4)	1	5.5	-83	-6.56	-14.34	-99.00	5	-104	-83	5	-6	-83	-6.56	-14.34
								VL	Wingerd (4)	1	8.5	-52	-6.42	-14.21	-99.00	5	-104	-52	5	-6	-52	-6.42	-14.21
								VL	Wingerd (4)	1	11.5	-20	-6.14	-13.92	-99.00	5	-104	-20	5	-5	-20	-6.14	-13.92
								VL	Wingerd (4)	1	14.5	-23	-5.73	-13.51	-88	5	-6	-23	5	-5	-23	-5.73	-13.51
								VL	Wingerd (4)	1	17.5	-7.90	-13.82	-21.60	-99.00	5	-104	-7.90	5	-13	-7.90	-13.82	-21.60
								VL	Wingerd (4)	1	20.5	-7.54	-13.47	-21.26	-99.00	5	-104	-7.54	5	-13	-7.54	-13.47	-21.26
								VL	Wingerd (4)	1	23.5	-7.17	-13.12	-20.91	-99.00	5	-104	-7.17	5	-12	-7.17	-13.12	-20.91
								VL	Wingerd (4)	1	26.5	-6.81	-12.77	-20.56	-99.00	5	-104	-6.81	5	-12	-6.81	-12.77	-20.56
								VL	Wingerd (4)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	5.5	37.44	32.94	25.16	36.91	5	32	37.44	5	32	37.44	32.94	25.16
								VL	Haagwinde (5)	1	8.5	37.69	33.19	25.41	37.16	5	32	37.69	5	33	37.69	33.19	25.41
								VL	Haagwinde (5)	1	11.5	37.65	33.15	25.37	37.12	5	32	37.65	5	33	37.65	33.15	25.37
								VL	Haagwinde (5)	1	14.5	37.60	33.10	25.32	37.07	5	32	37.60	5	33	37.60	33.10	25.32
								VL	Haagwinde (5)	1	17.5	37.54	33.04	25.26	37.01	5	32	37.54	5	33	37.54	33.04	25.26
								VL	Haagwinde (5)	1	20.5	37.47	32.97	25.19	36.94	5	32	37.47	5	32	37.47	32.97	25.19
								VL	Haagwinde (5)	1	23.5	37.38	32.88	25.10	36.85	5	32	37.38	5	32	37.38	32.88	25.10
								VL	Haagwinde (5)	1	26.5	37.30	32.79	25.01	36.76	5	32	37.30	5	32	37.30	32.79	25.01
								VL	Haagwinde (5)	1	29.5	37.20	32.70	24.92	36.67	5	32	37.20	5	32	37.20	32.70	24.92
10	0.0	-5.5		gevel				VL	totaal (0)	1	5.5	57.83	54.19	46.92	57.82	58	57.83	58	57.83	54.19	46.92		
								VL	totaal (0)	1	8.5	57.95	54.30	47.03	57.94	58	57.95	58	57.95	54.30	47.03		
								VL	totaal (0)	1	11.5	57.96	54.32	47.05	57.95	58	57.96	58	57.96	54.32	47.05		
								VL	totaal (0)	1	14.5	57.92	54.28	47.01	57.91	58	57.92	58	57.92	54.28	47.01		
								VL	totaal (0)	1	17.5	57.87	54.22	46.96	57.86	58	57.87	58	57.87	54.22	46.96		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
							VL	totaal (0)	1	20.5	57.76	54.11	46.84	57.75	58	57.76	58	57.76	54.11	46.84		
							VL	totaal (0)	1	23.5	57.68	54.02	46.75	57.66	58	57.68	58	57.68	54.02	46.75		
							VL	totaal (0)	1	26.5	57.58	53.93	46.65	57.56	58	57.58	58	57.58	53.93	46.65		
							VL	totaal (0)	1	29.5	57.47	53.81	46.53	57.45	57	57.47	57	57.47	53.81	46.53		
							VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	57.43	53.90	46.66	57.49	5	52	57.43	5	52	57.43	53.90	46.66
							VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	57.54	54.01	46.77	57.60	5	53	57.54	5	53	57.54	54.01	46.77
							VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	57.55	54.02	46.79	57.61	5	53	57.55	5	53	57.55	54.02	46.79
							VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	57.54	54.01	46.77	57.60	5	53	57.54	5	53	57.54	54.01	46.77
							VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	57.49	53.96	46.72	57.55	5	53	57.49	5	52	57.49	53.96	46.72
							VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	57.36	53.83	46.60	57.42	5	52	57.36	5	52	57.36	53.83	46.60
							VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	57.26	53.73	46.49	57.32	5	52	57.26	5	52	57.26	53.73	46.49
							VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	57.14	53.61	46.37	57.20	5	52	57.14	5	52	57.14	53.61	46.37
							VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	57.02	53.49	46.25	57.08	5	52	57.02	5	52	57.02	53.49	46.25
							VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	31.26	27.77	20.50	31.33	5	26	31.26	5	26	31.26	27.77	20.50
							VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	32.56	29.08	21.80	32.63	5	28	32.56	5	28	32.56	29.08	21.80
							VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	35.01	31.52	24.24	35.08	5	30	35.01	5	30	35.01	31.52	24.24
							VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	23.58	20.07	12.81	23.64	5	19	23.58	5	19	23.58	20.07	12.81
							VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	20.47	16.94	9.70	20.53	5	16	20.47	5	15	20.47	16.94	9.70
							VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Bongerd (3)	1	5.5	47.23	42.12	34.34	46.44	5	41	47.23	5	42	47.23	42.12	34.34
							VL	Bongerd (3)	1	8.5	47.30	42.18	34.40	46.51	5	42	47.30	5	42	47.30	42.18	34.40
							VL	Bongerd (3)	1	11.5	47.23	42.11	34.33	46.44	5	41	47.23	5	42	47.23	42.11	34.33
							VL	Bongerd (3)	1	14.5	47.15	42.02	34.24	46.35	5	41	47.15	5	42	47.15	42.02	34.24
							VL	Bongerd (3)	1	17.5	47.09	41.96	34.18	46.29	5	41	47.09	5	42	47.09	41.96	34.18
							VL	Bongerd (3)	1	20.5	47.12	41.99	34.21	46.32	5	41	47.12	5	42	47.12	41.99	34.21
							VL	Bongerd (3)	1	23.5	47.32	42.22	34.44	46.53	5	42	47.32	5	42	47.32	42.22	34.44
							VL	Bongerd (3)	1	26.5	47.44	42.37	34.59	46.67	5	42	47.44	5	42	47.44	42.37	34.59
							VL	Bongerd (3)	1	29.5	47.39	42.27	34.49	46.60	5	42	47.39	5	42	47.39	42.27	34.49
							VL	Wingerd (4)	1	5.5	6.06	.84	-6.94	5.23	5		6.06	5	1	6.06	.84	-6.94
							VL	Wingerd (4)	1	8.5	6.68	1.44	-6.34	5.84	5	1	6.68	5	2	6.68	1.44	-6.34
							VL	Wingerd (4)	1	11.5	7.34	2.11	-5.68	6.50	5	2	7.34	5	2	7.34	2.11	-5.68
							VL	Wingerd (4)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Haagwinde (5)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Haagwinde (5)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Haagwinde (5)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Haagwinde (5)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Haagwinde (5)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Haagwinde (5)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
11	0.0	-5.5		gevel			VL	totaal (0)	1	5.5	57.26	53.54	46.25	57.21	57	57.26	57	57.26	53.54	46.25		
							VL	totaal (0)	1	8.5	57.36	53.65	46.36	57.31	57	57.36	57	57.36	53.65	46.36		
							VL	totaal (0)	1	11.5	57.39	53.68	46.39	57.34	57	57.39	57	57.39	53.68	46.39		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^\) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	1	14.5	57.44	53.74	46.45	57.40	57	57.44		57	57.44	53.74	46.45	
								VL	totaal (0)	1	17.5	57.54	53.84	46.56	57.50	57	57.54		58	57.54	53.84	46.56	
								VL	totaal (0)	1	20.5	57.45	53.74	46.46	57.41	57	57.45		57	57.45	53.74	46.46	
								VL	totaal (0)	1	23.5	57.36	53.66	46.37	57.32	57	57.36		57	57.36	53.66	46.37	
								VL	totaal (0)	1	26.5	57.25	53.54	46.26	57.21	57	57.25		57	57.25	53.54	46.26	
								VL	totaal (0)	1	29.5	57.13	53.43	46.15	57.09	57	57.13		57	57.13	53.43	46.15	
								VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	56.57	53.04	45.80	56.63	5	52	56.57	5	52	56.57	53.04	45.80
								VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	56.68	53.15	45.91	56.74	5	52	56.68	5	52	56.68	53.15	45.91
								VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	56.70	53.17	45.93	56.76	5	52	56.70	5	52	56.70	53.17	45.93
								VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	56.84	53.31	46.07	56.90	5	52	56.84	5	52	56.84	53.31	46.07
								VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	56.95	53.42	46.18	57.01	5	52	56.95	5	52	56.95	53.42	46.18
								VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	56.84	53.31	46.07	56.90	5	52	56.84	5	52	56.84	53.31	46.07
								VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	56.76	53.23	45.99	56.82	5	52	56.76	5	52	56.76	53.23	45.99
								VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	56.66	53.13	45.89	56.72	5	52	56.66	5	52	56.66	53.13	45.89
								VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	56.56	53.03	45.79	56.62	5	52	56.56	5	52	56.56	53.03	45.79
								VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	35.97	32.49	25.21	36.04	5	31	35.97	5	31	35.97	32.49	25.21
								VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	37.11	33.63	26.35	37.18	5	32	37.11	5	32	37.11	33.63	26.35
								VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	38.59	35.11	27.83	38.66	5	34	38.59	5	34	38.59	35.11	27.83
								VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	23.25	19.74	12.49	23.31	5	18	23.25	5	18	23.25	19.74	12.49
								VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	20.06	16.54	9.30	20.12	5	15	20.06	5	15	20.06	16.54	9.30
								VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Bongerd (3)	1	5.5	48.71	43.59	35.81	47.92	5	43	48.71	5	44	48.71	43.59	35.81
								VL	Bongerd (3)	1	8.5	48.73	43.60	35.82	47.93	5	43	48.73	5	44	48.73	43.60	35.82
								VL	Bongerd (3)	1	11.5	48.64	43.51	35.73	47.84	5	43	48.64	5	44	48.64	43.51	35.73
								VL	Bongerd (3)	1	14.5	48.56	43.43	35.65	47.76	5	43	48.56	5	44	48.56	43.43	35.65
								VL	Bongerd (3)	1	17.5	48.60	43.48	35.70	47.81	5	43	48.60	5	44	48.60	43.48	35.70
								VL	Bongerd (3)	1	20.5	48.61	43.50	35.72	47.82	5	43	48.61	5	44	48.61	43.50	35.72
								VL	Bongerd (3)	1	23.5	48.52	43.38	35.60	47.72	5	43	48.52	5	44	48.52	43.38	35.60
								VL	Bongerd (3)	1	26.5	48.26	43.12	35.34	47.46	5	42	48.26	5	43	48.26	43.12	35.34
								VL	Bongerd (3)	1	29.5	48.08	42.95	35.17	47.28	5	42	48.08	5	43	48.08	42.95	35.17
								VL	Wingerd (4)	1	5.5	8.97	2.68	-5.11	7.74	5	3	8.97	5	4	8.97	2.68	-5.11
								VL	Wingerd (4)	1	8.5	12.15	5.86	-1.92	10.93	5	6	12.15	5	7	12.15	5.86	-1.92
								VL	Wingerd (4)	1	11.5	12.58	6.36	-1.42	11.38	5	6	12.58	5	8	12.58	6.36	-1.42
								VL	Wingerd (4)	1	14.5	12.93	6.68	-1.10	11.72	5	7	12.93	5	8	12.93	6.68	-1.10
								VL	Wingerd (4)	1	17.5	13.85	7.70	-0.09	12.67	5	8	13.85	5	9	13.85	7.70	-0.09
								VL	Wingerd (4)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
12	0.0	-5.5		gevel				VL	totaal (0)	1	5.5	56.97	53.17	45.86	56.87	57	56.97		57	56.97	53.17	45.86	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	totaal (0)			1	8.5	57.08	53.29	45.99	56.99		57	57.08		57	57.08	53.29	45.99
				VL	totaal (0)			1	11.5	57.12	53.34	46.04	57.04		57	57.12		57	57.12	53.34	46.04
				VL	totaal (0)			1	14.5	57.08	53.30	46.00	57.00		57	57.08		57	57.08	53.30	46.00
				VL	totaal (0)			1	17.5	57.22	53.46	46.16	57.15		57	57.22		57	57.22	53.46	46.16
				VL	totaal (0)			1	20.5	57.12	53.36	46.06	57.05		57	57.12		57	57.12	53.36	46.06
				VL	totaal (0)			1	23.5	57.03	53.28	45.98	56.96		57	57.03		57	57.03	53.28	45.98
				VL	totaal (0)			1	26.5	56.93	53.18	45.88	56.86		57	56.93		57	56.93	53.18	45.88
				VL	totaal (0)			1	29.5	56.82	53.07	45.78	56.75		57	56.82		57	56.82	53.07	45.78
				VL	Kralingseweg (1)			1	5.5	55.97	52.44	45.20	56.03	5	51	55.97	5	51	55.97	52.44	45.20
				VL	Kralingseweg (1)			1	8.5	56.09	52.56	45.32	56.15	5	51	56.09	5	51	56.09	52.56	45.32
				VL	Kralingseweg (1)			1	11.5	56.13	52.59	45.36	56.18	5	51	56.13	5	51	56.13	52.59	45.36
				VL	Kralingseweg (1)			1	14.5	56.22	52.69	45.45	56.28	5	51	56.22	5	51	56.22	52.69	45.45
				VL	Kralingseweg (1)			1	17.5	56.42	52.89	45.65	56.48	5	51	56.42	5	51	56.42	52.89	45.65
				VL	Kralingseweg (1)			1	20.5	56.34	52.81	45.57	56.40	5	51	56.34	5	51	56.34	52.81	45.57
				VL	Kralingseweg (1)			1	23.5	56.26	52.73	45.49	56.32	5	51	56.26	5	51	56.26	52.73	45.49
				VL	Kralingseweg (1)			1	26.5	56.17	52.64	45.40	56.23	5	51	56.17	5	51	56.17	52.64	45.40
				VL	Kralingseweg (1)			1	29.5	56.08	52.55	45.31	56.14	5	51	56.08	5	51	56.08	52.55	45.31
				VL	Schenkelse Dreef (			1	5.5	38.59	35.12	27.82	38.66	5	34	38.59	5	34	38.59	35.12	27.82
				VL	Schenkelse Dreef (			1	8.5	39.61	36.14	28.85	39.68	5	35	39.61	5	35	39.61	36.14	28.85
				VL	Schenkelse Dreef (			1	11.5	40.90	37.43	30.14	40.97	5	36	40.90	5	36	40.90	37.43	30.14
				VL	Schenkelse Dreef (			1	14.5	24.08	20.56	13.31	24.14	5	19	24.08	5	19	24.08	20.56	13.31
				VL	Schenkelse Dreef (			1	17.5	19.87	16.34	9.10	19.93	5	15	19.87	5	15	19.87	16.34	9.10
				VL	Schenkelse Dreef (			1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Schenkelse Dreef (			1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Schenkelse Dreef (			1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Schenkelse Dreef (			1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Bongerd (3)			1	5.5	49.76	44.63	36.85	48.96	5	44	49.76	5	45	49.76	44.63	36.85
				VL	Bongerd (3)			1	8.5	49.80	44.66	36.88	49.00	5	44	49.80	5	45	49.80	44.66	36.88
				VL	Bongerd (3)			1	11.5	49.72	44.58	36.80	48.92	5	44	49.72	5	45	49.72	44.58	36.80
				VL	Bongerd (3)			1	14.5	49.61	44.47	36.68	48.81	5	44	49.61	5	45	49.61	44.47	36.68
				VL	Bongerd (3)			1	17.5	49.47	44.33	36.55	48.67	5	44	49.47	5	44	49.47	44.33	36.55
				VL	Bongerd (3)			1	20.5	49.32	44.18	36.40	48.52	5	44	49.32	5	44	49.32	44.18	36.40
				VL	Bongerd (3)			1	23.5	49.16	44.02	36.24	48.36	5	43	49.16	5	44	49.16	44.02	36.24
				VL	Bongerd (3)			1	26.5	48.97	43.82	36.04	48.16	5	43	48.97	5	44	48.97	43.82	36.04
				VL	Bongerd (3)			1	29.5	48.80	43.66	35.88	48.00	5	43	48.80	5	44	48.80	43.66	35.88
				VL	Wingerd (4)			1	5.5	9.89	3.39	-4.40	8.59	5	4	9.89	5	5	9.89	3.39	-4.40
				VL	Wingerd (4)			1	8.5	9.82	3.30	-4.49	8.52	5	4	9.82	5	5	9.82	3.30	-4.49
				VL	Wingerd (4)			1	11.5	9.86	3.33	-4.45	8.56	5	4	9.86	5	5	9.86	3.33	-4.45
				VL	Wingerd (4)			1	14.5	10.52	3.98	-3.80	9.21	5	4	10.52	5	6	10.52	3.98	-3.80
				VL	Wingerd (4)			1	17.5	11.17	4.64	-3.14	9.87	5	5	11.17	5	6	11.17	4.64	-3.14
				VL	Wingerd (4)			1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Wingerd (4)			1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Wingerd (4)			1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Wingerd (4)			1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)			1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)			1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)			1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)			1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)			1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)			1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)			1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)			1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
13	0.0	-5.5	gevel			VL Haagwinde (5)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL totaal (0)	1	5.5	56.72	52.86	45.52	56.59	57	56.72	57	56.72	52.86	45.52					
						VL totaal (0)	1	8.5	56.84	52.98	45.65	56.71	57	56.84	57	56.84	52.98	45.65					
						VL totaal (0)	1	11.5	56.89	53.04	45.72	56.77	57	56.89	57	56.89	53.04	45.72					
						VL totaal (0)	1	14.5	56.60	52.74	45.41	56.47	56	56.60	57	56.60	52.74	45.41					
						VL totaal (0)	1	17.5	56.79	52.97	45.65	56.68	57	56.79	57	56.79	52.97	45.65					
						VL totaal (0)	1	20.5	56.90	53.10	45.79	56.80	57	56.90	57	56.90	53.10	45.79					
						VL totaal (0)	1	23.5	56.82	53.03	45.72	56.73	57	56.82	57	56.82	53.03	45.72					
						VL totaal (0)	1	26.5	56.72	52.93	45.62	56.63	57	56.72	57	56.72	52.93	45.62					
						VL totaal (0)	1	29.5	56.61	52.83	45.53	56.53	57	56.61	57	56.61	52.83	45.53					
						VL Kralingseweg (1)	1	5.5	55.30	51.78	44.54	55.36	5	50	55.30	5	50	55.30	51.78	44.54			
						VL Kralingseweg (1)	1	8.5	55.43	51.90	44.67	55.49	5	50	55.43	5	50	55.43	51.90	44.67			
						VL Kralingseweg (1)	1	11.5	55.48	51.95	44.72	55.54	5	51	55.48	5	50	55.48	51.95	44.72			
						VL Kralingseweg (1)	1	14.5	55.42	51.89	44.66	55.48	5	50	55.42	5	50	55.42	51.89	44.66			
						VL Kralingseweg (1)	1	17.5	55.76	52.24	45.00	55.82	5	51	55.76	5	51	55.76	52.24	45.00			
						VL Kralingseweg (1)	1	20.5	55.96	52.43	45.19	56.02	5	51	55.96	5	51	55.96	52.43	45.19			
						VL Kralingseweg (1)	1	23.5	55.90	52.37	45.14	55.96	5	51	55.90	5	51	55.90	52.37	45.14			
						VL Kralingseweg (1)	1	26.5	55.83	52.30	45.06	55.89	5	51	55.83	5	51	55.83	52.30	45.06			
						VL Kralingseweg (1)	1	29.5	55.74	52.22	44.98	55.80	5	51	55.74	5	51	55.74	52.22	44.98			
						VL Schenkelse Dreef (	1	5.5	42.23	38.76	31.46	42.30	5	37	42.23	5	37	42.23	38.76	31.46			
						VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	42.82	39.35	32.05	42.89	5	38	42.82	5	38	42.82	39.35	32.05			
						VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	43.73	40.27	32.97	43.81	5	39	43.73	5	39	43.73	40.27	32.97			
						VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	26.96	23.47	16.20	27.03	5	22	26.96	5	22	26.96	23.47	16.20			
						VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	19.71	16.18	8.95	19.77	5	15	19.71	5	15	19.71	16.18	8.95			
						VL Schenkelse Dreef (	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Schenkelse Dreef (	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Schenkelse Dreef (	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Schenkelse Dreef (	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Bongerd (3)	1	5.5	50.59	45.45	37.67	49.79	5	45	50.59	5	46	50.59	45.45	37.67			
						VL Bongerd (3)	1	8.5	50.60	45.46	37.68	49.80	5	45	50.60	5	46	50.60	45.46	37.68			
						VL Bongerd (3)	1	11.5	50.47	45.33	37.55	49.67	5	45	50.47	5	45	50.47	45.33	37.55			
						VL Bongerd (3)	1	14.5	50.31	45.17	37.39	49.51	5	45	50.31	5	45	50.31	45.17	37.39			
						VL Bongerd (3)	1	17.5	49.99	44.85	37.07	49.19	5	44	49.99	5	45	49.99	44.85	37.07			
						VL Bongerd (3)	1	20.5	49.81	44.67	36.89	49.01	5	44	49.81	5	45	49.81	44.67	36.89			
						VL Bongerd (3)	1	23.5	49.62	44.48	36.70	48.82	5	44	49.62	5	45	49.62	44.48	36.70			
						VL Bongerd (3)	1	26.5	49.40	44.25	36.47	48.59	5	44	49.40	5	44	49.40	44.25	36.47			
						VL Bongerd (3)	1	29.5	49.21	44.06	36.28	48.40	5	43	49.21	5	44	49.21	44.06	36.28			
						VL Wingerd (4)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Wingerd (4)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Wingerd (4)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Wingerd (4)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Wingerd (4)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Wingerd (4)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Wingerd (4)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Wingerd (4)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Wingerd (4)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Haagwinde (5)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Haagwinde (5)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL Haagwinde (5)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
14	0.0	-5.5		gevel						VL	Haagwinde (5)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	5.5	56.61	52.64	45.28	56.42	56	56.61	57	56.61	52.64	45.28		
										VL	totaal (0)	1	8.5	56.74	52.79	45.43	56.56	57	56.74	57	56.74	52.79	45.43		
										VL	totaal (0)	1	11.5	56.78	52.84	45.49	56.60	57	56.78	57	56.78	52.84	45.49		
										VL	totaal (0)	1	14.5	56.29	52.32	44.96	56.10	56	56.29	56	56.29	52.32	44.96		
										VL	totaal (0)	1	17.5	56.47	52.54	45.19	56.30	56	56.47	56	56.47	52.54	45.19		
										VL	totaal (0)	1	20.5	56.71	52.83	45.49	56.57	57	56.71	57	56.71	52.83	45.49		
										VL	totaal (0)	1	23.5	56.59	52.74	45.41	56.46	56	56.59	57	56.59	52.74	45.41		
										VL	totaal (0)	1	26.5	56.47	52.63	45.30	56.35	56	56.47	56	56.47	52.63	45.30		
										VL	totaal (0)	1	29.5	56.36	52.53	45.21	56.25	56	56.36	56	56.36	52.53	45.21		
										VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	54.60	51.07	43.83	54.66	5	50	54.60	5	50	54.60	51.07	43.83
										VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	54.75	51.22	43.99	54.81	5	50	54.75	5	50	54.75	51.22	43.99
										VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	54.79	51.26	44.02	54.85	5	50	54.79	5	50	54.79	51.26	44.02
										VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	54.68	51.15	43.91	54.74	5	50	54.68	5	50	54.68	51.15	43.91
										VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	55.02	51.50	44.26	55.08	5	50	55.02	5	50	55.02	51.50	44.26
										VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	55.46	51.93	44.69	55.52	5	51	55.46	5	50	55.46	51.93	44.69
										VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	55.44	51.91	44.67	55.50	5	50	55.44	5	50	55.44	51.91	44.67
										VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	55.37	51.84	44.60	55.43	5	50	55.37	5	50	55.37	51.84	44.60
										VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	55.30	51.77	44.53	55.36	5	50	55.30	5	50	55.30	51.77	44.53
										VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	44.27	40.81	33.51	44.35	5	39	44.27	5	39	44.27	40.81	33.51
										VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	44.85	41.38	34.08	44.92	5	40	44.85	5	40	44.85	41.38	34.08
										VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	45.68	42.21	34.91	45.75	5	41	45.68	5	41	45.68	42.21	34.91
										VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	24.48	20.97	13.71	24.54	5	20	24.48	5	19	24.48	20.97	13.71
										VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	19.39	15.86	8.62	19.45	5	14	19.39	5	14	19.39	15.86	8.62
										VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Bongerd (3)	1	5.5	51.56	46.42	38.64	50.76	5	46	51.56	5	47	51.56	46.42	38.64
										VL	Bongerd (3)	1	8.5	51.55	46.40	38.62	50.74	5	46	51.55	5	47	51.55	46.40	38.62
										VL	Bongerd (3)	1	11.5	51.39	46.24	38.46	50.58	5	46	51.39	5	46	51.39	46.24	38.46
										VL	Bongerd (3)	1	14.5	51.19	46.05	38.27	50.39	5	45	51.19	5	46	51.19	46.05	38.27
										VL	Bongerd (3)	1	17.5	50.99	45.84	38.06	50.18	5	45	50.99	5	46	50.99	45.84	38.06
										VL	Bongerd (3)	1	20.5	50.69	45.54	37.76	49.88	5	45	50.69	5	46	50.69	45.54	37.76
										VL	Bongerd (3)	1	23.5	50.28	45.13	37.35	49.47	5	44	50.28	5	45	50.28	45.13	37.35
										VL	Bongerd (3)	1	26.5	49.95	44.80	37.02	49.14	5	44	49.95	5	45	49.95	44.80	37.02
										VL	Bongerd (3)	1	29.5	49.74	44.59	36.81	48.93	5	44	49.74	5	45	49.74	44.59	36.81
										VL	Wingerd (4)	1	5.5	14.67	8.33	.55	13.43	5	8	14.67	5	10	14.67	8.33	.55
										VL	Wingerd (4)	1	8.5	15.48	9.29	1.51	14.29	5	9	15.48	5	10	15.48	9.29	1.51
										VL	Wingerd (4)	1	11.5	16.10	10.04	2.25	14.95	5	10	16.10	5	11	16.10	10.04	2.25
										VL	Wingerd (4)	1	14.5	16.90	10.95	3.17	15.79	5	11	16.90	5	12	16.90	10.95	3.17
										VL	Wingerd (4)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	5.5	21.19	16.76	8.98	20.69	5	16	21.19	5	16	21.19	16.76	8.98
										VL	Haagwinde (5)	1	8.5	21.88	17.44	9.66	21.37	5	16	21.88	5	17	21.88	17.44	9.66
										VL	Haagwinde (5)	1	11.5	21.87	17.43	9.65	21.36	5	16	21.87	5	17	21.87	17.43	9.65
										VL	Haagwinde (5)	1	14.5	21.84	17.41	9.63	21.34	5	16	21.84	5	17	21.84	17.41	9.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
15	0.0	-5.5	gevel	VL	Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)	1	20.5	--	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)	1	23.5	--	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)	1	26.5	--	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Haagwinde (5)	1	29.5	--	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	totaal (0)	1	5.5	56.22	52.09	44.68	55.94	56	56.22	56	56.22	56	56.22	52.09	44.68	
				VL	totaal (0)	1	8.5	56.29	52.19	44.79	56.03	56	56.29	56	56.29	56	56.29	52.19	44.79	
				VL	totaal (0)	1	11.5	56.28	52.20	44.80	56.03	56	56.28	56	56.28	56	56.28	52.20	44.80	
				VL	totaal (0)	1	14.5	55.98	51.89	44.49	55.72	56	55.98	56	55.98	56	55.98	51.89	44.49	
				VL	totaal (0)	1	17.5	55.79	51.70	44.31	55.53	56	55.79	56	55.79	56	55.79	51.70	44.31	
				VL	totaal (0)	1	20.5	56.20	52.20	44.83	55.99	56	56.20	56	56.20	56	56.20	52.20	44.83	
				VL	totaal (0)	1	23.5	56.30	52.34	44.98	56.11	56	56.30	56	56.30	56	56.30	52.34	44.98	
				VL	totaal (0)	1	26.5	56.10	52.18	44.84	55.94	56	56.10	56	56.10	56	56.10	52.18	44.84	
				VL	totaal (0)	1	29.5	55.98	52.07	44.73	55.82	56	55.98	56	55.98	56	55.98	52.07	44.73	
				VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	53.55	50.02	42.78	53.61	5	49	53.55	5	49	53.55	50.02	42.78	
				VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	53.72	50.19	42.95	53.78	5	49	53.72	5	49	53.72	50.19	42.95	
				VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	53.74	50.21	42.97	53.80	5	49	53.74	5	49	53.74	50.21	42.97	
				VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	53.83	50.30	43.06	53.89	5	49	53.83	5	49	53.83	50.30	43.06	
				VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	53.67	50.14	42.90	53.73	5	49	53.67	5	49	53.67	50.14	42.90	
				VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	54.45	50.92	43.68	54.51	5	50	54.45	5	49	54.45	50.92	43.68	
				VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	54.74	51.21	43.97	54.80	5	50	54.74	5	50	54.74	51.21	43.97	
				VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	54.70	51.17	43.93	54.76	5	50	54.70	5	50	54.70	51.17	43.93	
				VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	54.64	51.11	43.87	54.70	5	50	54.64	5	50	54.64	51.11	43.87	
				VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	42.71	39.25	31.95	42.79	5	38	42.71	5	38	42.71	39.25	31.95	
				VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	43.17	39.71	32.41	43.25	5	38	43.17	5	38	43.17	39.71	32.41	
				VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	44.04	40.57	33.27	44.11	5	39	44.04	5	39	44.04	40.57	33.27	
				VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	23.49	19.97	12.72	23.55	5	19	23.49	5	18	23.49	19.97	12.72	
				VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	20.16	16.63	9.40	20.22	5	15	20.16	5	15	20.16	16.63	9.40	
				VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL	Bongerd (3)	1	5.5	52.39	47.24	39.46	51.58	5	47	52.39	5	47	52.39	47.24	39.46	
				VL	Bongerd (3)	1	8.5	52.29	47.13	39.35	51.48	5	46	52.29	5	47	52.29	47.13	39.35	
				VL	Bongerd (3)	1	11.5	52.09	46.94	39.16	51.28	5	46	52.09	5	47	52.09	46.94	39.16	
				VL	Bongerd (3)	1	14.5	51.88	46.72	38.94	51.07	5	46	51.88	5	47	51.88	46.72	38.94	
				VL	Bongerd (3)	1	17.5	51.65	46.50	38.72	50.84	5	46	51.65	5	47	51.65	46.50	38.72	
				VL	Bongerd (3)	1	20.5	51.42	46.26	38.48	50.61	5	46	51.42	5	46	51.42	46.26	38.48	
				VL	Bongerd (3)	1	23.5	51.08	45.92	38.14	50.27	5	45	51.08	5	46	51.08	45.92	38.14	
				VL	Bongerd (3)	1	26.5	50.50	45.34	37.56	49.69	5	45	50.50	5	45	50.50	45.34	37.56	
				VL	Bongerd (3)	1	29.5	50.22	45.06	37.28	49.41	5	44	50.22	5	45	50.22	45.06	37.28	
				VL	Wingerd (4)	1	5.5	11.07	4.71	-3.08	9.82	5	5	11.07	5	6	11.07	4.71	-3.08	
				VL	Wingerd (4)	1	8.5	11.66	5.17	-2.61	10.37	5	5	11.66	5	7	11.66	5.17	-2.61	
				VL	Wingerd (4)	1	11.5	12.03	5.55	-2.23	10.74	5	6	12.03	5	7	12.03	5.55	-2.23	
				VL	Wingerd (4)	1	14.5	12.73	6.28	-1.50	11.45	5	6	12.73	5	8	12.73	6.28	-1.50	
				VL	Wingerd (4)	1	17.5	13.44	7.04	-.74	12.18	5	7	13.44	5	8	13.44	7.04	-.74	
				VL	Wingerd (4)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL	Wingerd (4)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL	Wingerd (4)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL	Wingerd (4)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL	Haagwinde (5)	1	5.5	25.44	21.01	13.23	24.94	5	20	25.44	5	20	25.44	21.01	13.23	
				VL	Haagwinde (5)	1	8.5	26.34	21.90	14.12	25.83	5	21	26.34	5	21	26.34	21.90	14.12	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
16	0.0	-5.5	gevel			VL Haagwinde (5)	1	11.5	26.33	21.89	14.11	25.82	5	21	26.33	5	21	26.33	21.89	14.11
						VL Haagwinde (5)	1	14.5	26.31	21.87	14.09	25.80	5	21	26.31	5	21	26.31	21.87	14.09
						VL Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL totaal (0)	1	5.5	50.92	46.21	38.60	50.33	50	50.92	51	50.92	46.21	38.60		
						VL totaal (0)	1	8.5	51.02	46.30	38.67	50.42	50	51.02	51	51.02	46.30	38.67		
						VL totaal (0)	1	11.5	51.05	46.37	38.76	50.48	50	51.05	51	51.05	46.37	38.76		
						VL totaal (0)	1	14.5	51.78	47.34	39.80	51.33	51	51.78	52	51.78	47.34	39.80		
						VL totaal (0)	1	17.5	51.95	47.61	40.10	51.55	52	51.95	52	51.95	47.61	40.10		
						VL totaal (0)	1	20.5	52.17	47.93	40.45	51.82	52	52.17	52	52.17	47.93	40.45		
						VL totaal (0)	1	23.5	52.60	48.47	41.02	52.31	52	52.60	53	52.60	48.47	41.02		
						VL totaal (0)	1	26.5	52.71	48.64	41.21	52.45	52	52.71	53	52.71	48.64	41.21		
						VL totaal (0)	1	29.5	52.90	48.89	41.47	52.67	53	52.90	53	52.90	48.89	41.47		
						VL Kralingseweg (1)	1	5.5	43.74	40.21	32.97	43.80	5	39	43.74	5	39	43.74	40.21	32.97
						VL Kralingseweg (1)	1	8.5	39.64	36.12	28.87	39.70	5	35	39.64	5	35	39.64	36.12	28.87
						VL Kralingseweg (1)	1	11.5	26.52	22.88	15.74	26.55	5	22	26.52	5	22	26.52	22.88	15.74
						VL Kralingseweg (1)	1	14.5	28.37	24.75	17.60	28.41	5	23	28.37	5	23	28.37	24.75	17.60
						VL Kralingseweg (1)	1	17.5	29.73	26.14	18.96	29.77	5	25	29.73	5	25	29.73	26.14	18.96
						VL Kralingseweg (1)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kralingseweg (1)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kralingseweg (1)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kralingseweg (1)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Schenkelse Dreef (	1	5.5	36.75	33.24	25.99	36.81	5	32	36.75	5	32	36.75	33.24	25.99
						VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	42.64	39.15	31.87	42.71	5	38	42.64	5	38	42.64	39.15	31.87
						VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	44.84	41.36	34.08	44.91	5	40	44.84	5	40	44.84	41.36	34.08
						VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	47.51	44.03	36.75	47.58	5	43	47.51	5	43	47.51	44.03	36.75
						VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	48.26	44.78	37.50	48.33	5	43	48.26	5	43	48.26	44.78	37.50
						VL Schenkelse Dreef (	1	20.5	49.12	45.65	38.36	49.19	5	44	49.12	5	44	49.12	45.65	38.36
						VL Schenkelse Dreef (	1	23.5	50.13	46.65	39.37	50.20	5	45	50.13	5	45	50.13	46.65	39.37
						VL Schenkelse Dreef (	1	26.5	50.50	47.02	39.73	50.57	5	46	50.50	5	46	50.50	47.02	39.73
						VL Schenkelse Dreef (	1	29.5	50.94	47.46	40.18	51.01	5	46	50.94	5	46	50.94	47.46	40.18
						VL Bongerd (3)	1	5.5	49.78	44.64	36.86	48.98	5	44	49.78	5	45	49.78	44.64	36.86
						VL Bongerd (3)	1	8.5	49.91	44.78	37.00	49.11	5	44	49.91	5	45	49.91	44.78	37.00
						VL Bongerd (3)	1	11.5	49.78	44.63	36.85	48.97	5	44	49.78	5	45	49.78	44.63	36.85
						VL Bongerd (3)	1	14.5	49.59	44.45	36.67	48.79	5	44	49.59	5	45	49.59	44.45	36.67
						VL Bongerd (3)	1	17.5	49.32	44.18	36.40	48.52	5	44	49.32	5	44	49.32	44.18	36.40
						VL Bongerd (3)	1	20.5	48.96	43.81	36.03	48.15	5	43	48.96	5	44	48.96	43.81	36.03
						VL Bongerd (3)	1	23.5	48.69	43.54	35.76	47.88	5	43	48.69	5	44	48.69	43.54	35.76
						VL Bongerd (3)	1	26.5	48.43	43.28	35.50	47.62	5	43	48.43	5	43	48.43	43.28	35.50
						VL Bongerd (3)	1	29.5	48.19	43.04	35.26	47.38	5	42	48.19	5	43	48.19	43.04	35.26
						VL Wingerd (4)	1	5.5	23.89	17.99	10.21	22.80	5	18	23.89	5	19	23.89	17.99	10.21
						VL Wingerd (4)	1	8.5	29.12	23.96	16.18	28.31	5	23	29.12	5	24	29.12	23.96	16.18
						VL Wingerd (4)	1	11.5	31.43	26.33	18.55	30.64	5	26	31.43	5	26	31.43	26.33	18.55
						VL Wingerd (4)	1	14.5	34.08	28.91	21.13	33.27	5	28	34.08	5	29	34.08	28.91	21.13
						VL Wingerd (4)	1	17.5	35.25	30.16	22.38	34.47	5	29	35.25	5	30	35.25	30.16	22.38
						VL Wingerd (4)	1	20.5	36.34	31.26	23.48	35.56	5	31	36.34	5	31	36.34	31.26	23.48
						VL Wingerd (4)	1	23.5	36.84	31.72	23.94	36.05	5	31	36.84	5	32	36.84	31.72	23.94
						VL Wingerd (4)	1	26.5	36.98	31.78	24.00	36.16	5	31	36.98	5	32	36.98	31.78	24.00
						VL Wingerd (4)	1	29.5	37.00	31.79	24.01	36.17	5	31	37.00	5	32	37.00	31.79	24.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
17	0.0	-5.5		gevel						VL	Haagwinde (5)	1	5.5	13.85	9.34	1.56	13.31	5	8	13.85	5	9	13.85	9.34	1.56
										VL	Haagwinde (5)	1	8.5	2.37	-2.15	-9.93	1.83	5	-3	2.37	5	-3	2.37	-2.15	-9.93
										VL	Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	5.5	49.00	44.80	37.32	48.67		49	49.00		49	49.00	44.80	37.32
										VL	totaal (0)	1	8.5	50.27	45.91	38.41	49.86		50	50.27		50	50.27	45.91	38.41
										VL	totaal (0)	1	11.5	49.97	45.46	37.89	49.48		49	49.97		50	49.97	45.46	37.89
										VL	totaal (0)	1	14.5	51.18	46.89	39.39	50.80		51	51.18		51	51.18	46.89	39.39
										VL	totaal (0)	1	17.5	51.66	47.42	39.94	51.31		51	51.66		52	51.66	47.42	39.94
										VL	totaal (0)	1	20.5	51.98	47.83	40.37	51.68		52	51.98		52	51.98	47.83	40.37
										VL	totaal (0)	1	23.5	52.54	48.50	41.07	52.30		52	52.54		53	52.54	48.50	41.07
										VL	totaal (0)	1	26.5	52.79	48.80	41.39	52.58		53	52.79		53	52.79	48.80	41.39
										VL	totaal (0)	1	29.5	52.88	48.92	41.52	52.68		53	52.88		53	52.88	48.92	41.52
										VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	45.00	41.47	34.23	45.06	5	40	45.00	5	40	45.00	41.47	34.23
										VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	44.27	40.75	33.50	44.33	5	39	44.27	5	39	44.27	40.75	33.50
										VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	26.21	22.58	15.44	26.24	5	21	26.21	5	21	26.21	22.58	15.44
										VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	28.13	24.51	17.35	28.16	5	23	28.13	5	23	28.13	24.51	17.35
										VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	30.02	26.43	19.25	30.06	5	25	30.02	5	25	30.02	26.43	19.25
										VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	37.60	34.10	26.84	37.67	5	33	37.60	5	33	37.60	34.10	26.84
										VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	42.80	39.32	32.04	42.87	5	38	42.80	5	38	42.80	39.32	32.04
										VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	45.12	41.64	34.36	45.19	5	40	45.12	5	40	45.12	41.64	34.36
										VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	47.74	44.26	36.97	47.81	5	43	47.74	5	43	47.74	44.26	36.97
										VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	48.53	45.05	37.77	48.60	5	44	48.53	5	44	48.53	45.05	37.77
										VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	49.37	45.90	38.61	49.44	5	44	49.37	5	44	49.37	45.90	38.61
										VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	50.45	46.98	39.69	50.52	5	46	50.45	5	45	50.45	46.98	39.69
										VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	50.94	47.46	40.17	51.01	5	46	50.94	5	46	50.94	47.46	40.17
										VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	51.17	47.69	40.41	51.24	5	46	51.17	5	46	51.17	47.69	40.41
										VL	Bongerd (3)	1	5.5	46.22	41.31	33.53	45.51	5	41	46.22	5	41	46.22	41.31	33.53
										VL	Bongerd (3)	1	8.5	47.76	42.62	34.84	46.96	5	42	47.76	5	43	47.76	42.62	34.84
										VL	Bongerd (3)	1	11.5	48.13	42.99	35.21	47.33	5	42	48.13	5	43	48.13	42.99	35.21
										VL	Bongerd (3)	1	14.5	48.36	43.24	35.46	47.57	5	43	48.36	5	43	48.36	43.24	35.46
										VL	Bongerd (3)	1	17.5	48.49	43.35	35.57	47.69	5	43	48.49	5	43	48.49	43.35	35.57
										VL	Bongerd (3)	1	20.5	48.24	43.09	35.31	47.43	5	42	48.24	5	43	48.24	43.09	35.31
										VL	Bongerd (3)	1	23.5	48.01	42.86	35.08	47.20	5	42	48.01	5	43	48.01	42.86	35.08
										VL	Bongerd (3)	1	26.5	47.80	42.65	34.86	46.99	5	42	47.80	5	43	47.80	42.65	34.86
										VL	Bongerd (3)	1	29.5	47.59	42.43	34.65	46.78	5	42	47.59	5	43	47.59	42.43	34.65
										VL	Wingerd (4)	1	5.5	24.04	18.13	10.34	22.95	5	18	24.04	5	19	24.04	18.13	10.34
										VL	Wingerd (4)	1	8.5	29.23	24.04	16.26	28.41	5	23	29.23	5	24	29.23	24.04	16.26
										VL	Wingerd (4)	1	11.5	31.58	26.44	18.66	30.78	5	26	31.58	5	27	31.58	26.44	18.66
										VL	Wingerd (4)	1	14.5	34.14	28.93	21.15	33.31	5	28	34.14	5	29	34.14	28.93	21.15
										VL	Wingerd (4)	1	17.5	35.54	30.47	22.69	34.77	5	30	35.54	5	31	35.54	30.47	22.69
										VL	Wingerd (4)	1	20.5	36.57	31.50	23.72	35.80	5	31	36.57	5	32	36.57	31.50	23.72
										VL	Wingerd (4)	1	23.5	37.18	32.06	24.28	36.39	5	31	37.18	5	32	37.18	32.06	24.28

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
18	0.0	-5.5	gevel	VL Wingerd (4)		1	26.5	37.56	32.44	24.66	36.77	5	32	37.56	5	33	37.56	32.44	24.66
				VL Wingerd (4)		1	29.5	37.66	32.47	24.69	36.84	5	32	37.66	5	33	37.66	32.47	24.69
				VL Haagwinde (5)		1	5.5	10.48	5.96	-1.82	9.94	5	5	10.48	5	5	10.48	5.96	-1.82
				VL Haagwinde (5)		1	8.5	.88	-3.68	-11.46	.32	5	-5	.88	5	-4	.88	-3.68	-11.46
				VL Haagwinde (5)		1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Haagwinde (5)		1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Haagwinde (5)		1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Haagwinde (5)		1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Haagwinde (5)		1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Haagwinde (5)		1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Haagwinde (5)		1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL totaal (0)		1	5.5	44.93	40.74	33.29	44.61		45	44.93		45	44.93	40.74	33.29
				VL totaal (0)		1	8.5	48.50	44.37	36.92	48.21		48	48.50		48	48.50	44.37	36.92
				VL totaal (0)		1	11.5	48.77	44.52	37.03	48.41		48	48.77		49	48.77	44.52	37.03
				VL totaal (0)		1	14.5	50.58	46.52	39.09	50.33		50	50.58		51	50.58	46.52	39.09
				VL totaal (0)		1	17.5	51.31	47.28	39.86	51.07		51	51.31		51	51.31	47.28	39.86
				VL totaal (0)		1	20.5	52.15	48.21	40.80	51.96		52	52.15		52	52.15	48.21	40.80
				VL totaal (0)		1	23.5	52.61	48.69	41.30	52.43		52	52.61		53	52.61	48.69	41.30
				VL totaal (0)		1	26.5	52.95	49.08	41.69	52.80		53	52.95		53	52.95	49.08	41.69
				VL totaal (0)		1	29.5	52.92	49.05	41.67	52.77		53	52.92		53	52.92	49.05	41.67
				VL Kralingseweg (1)		1	5.5	38.78	35.24	28.01	38.83	5	34	38.78	5	34	38.78	35.24	28.01
				VL Kralingseweg (1)		1	8.5	42.10	38.58	31.34	42.16	5	37	42.10	5	37	42.10	38.58	31.34
				VL Kralingseweg (1)		1	11.5	25.01	21.37	14.24	25.04	5	20	25.01	5	20	25.01	21.37	14.24
				VL Kralingseweg (1)		1	14.5	26.82	23.20	16.05	26.86	5	22	26.82	5	22	26.82	23.20	16.05
				VL Kralingseweg (1)		1	17.5	29.24	25.65	18.47	29.28	5	24	29.24	5	24	29.24	25.65	18.47
				VL Kralingseweg (1)		1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Kralingseweg (1)		1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Kralingseweg (1)		1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Kralingseweg (1)		1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Schenkelse Dreef (		1	5.5	39.28	35.79	28.52	39.35	5	34	39.28	5	34	39.28	35.79	28.52
				VL Schenkelse Dreef (		1	8.5	43.52	40.04	32.76	43.59	5	39	43.52	5	39	43.52	40.04	32.76
				VL Schenkelse Dreef (		1	11.5	45.62	42.15	34.86	45.69	5	41	45.62	5	41	45.62	42.15	34.86
				VL Schenkelse Dreef (		1	14.5	48.37	44.89	37.60	48.44	5	43	48.37	5	43	48.37	44.89	37.60
				VL Schenkelse Dreef (		1	17.5	49.21	45.74	38.45	49.28	5	44	49.21	5	44	49.21	45.74	38.45
				VL Schenkelse Dreef (		1	20.5	50.39	46.92	39.63	50.46	5	45	50.39	5	45	50.39	46.92	39.63
				VL Schenkelse Dreef (		1	23.5	51.03	47.55	40.27	51.10	5	46	51.03	5	46	51.03	47.55	40.27
				VL Schenkelse Dreef (		1	26.5	51.55	48.08	40.79	51.62	5	47	51.55	5	47	51.55	48.08	40.79
				VL Schenkelse Dreef (		1	29.5	51.56	48.08	40.80	51.63	5	47	51.56	5	47	51.56	48.08	40.80
				VL Bongerd (3)		1	5.5	41.72	36.68	28.90	40.96	5	36	41.72	5	37	41.72	36.68	28.90
				VL Bongerd (3)		1	8.5	44.94	39.88	32.10	44.17	5	39	44.94	5	40	44.94	39.88	32.10
				VL Bongerd (3)		1	11.5	45.67	40.52	32.74	44.86	5	40	45.67	5	41	45.67	40.52	32.74
				VL Bongerd (3)		1	14.5	46.30	41.18	33.40	45.51	5	41	46.30	5	41	46.30	41.18	33.40
				VL Bongerd (3)		1	17.5	46.77	41.65	33.87	45.98	5	41	46.77	5	42	46.77	41.65	33.87
				VL Bongerd (3)		1	20.5	47.00	41.95	34.17	46.23	5	41	47.00	5	42	47.00	41.95	34.17
				VL Bongerd (3)		1	23.5	47.05	41.90	34.12	46.24	5	41	47.05	5	42	47.05	41.90	34.12
				VL Bongerd (3)		1	26.5	46.88	41.73	33.95	46.07	5	41	46.88	5	42	46.88	41.73	33.95
				VL Bongerd (3)		1	29.5	46.70	41.55	33.77	45.89	5	41	46.70	5	42	46.70	41.55	33.77
				VL Wingerd (4)		1	5.5	23.76	17.85	10.07	22.67	5	18	23.76	5	19	23.76	17.85	10.07
				VL Wingerd (4)		1	8.5	29.50	24.30	16.52	28.68	5	24	29.50	5	25	29.50	24.30	16.52
				VL Wingerd (4)		1	11.5	31.98	26.92	19.14	31.21	5	26	31.98	5	27	31.98	26.92	19.14
				VL Wingerd (4)		1	14.5	33.82	28.58	20.80	32.98	5	28	33.82	5	29	33.82	28.58	20.80
				VL Wingerd (4)		1	17.5	35.38	30.27	22.49	34.59	5	30	35.38	5	30	35.38	30.27	22.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
19	0.0	-5.5	gevel	VL Wingerd (4)			1	20.5	36.50	31.42	23.64	35.72	5	31	36.50	5	31	36.50	31.42	23.64			
				VL Wingerd (4)			1	23.5	37.10	31.96	24.18	36.30	5	31	37.10	5	32	37.10	31.96	24.18			
				VL Wingerd (4)			1	26.5	37.64	32.48	24.70	36.83	5	32	37.64	5	33	37.64	32.48	24.70			
				VL Wingerd (4)			1	29.5	37.71	32.56	24.78	36.90	5	32	37.71	5	33	37.71	32.56	24.78			
				VL Haagwinde (5)			1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)			1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)			1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)			1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)			1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)			1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)			1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)			1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)			1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL totaal (0)			1	5.5	43.06	38.98		31.59	42.81			43	43.06		43	43.06	38.98	31.59	
				VL totaal (0)			1	8.5	46.86	42.81		35.38	46.61			47	46.86		47	46.86	42.81	35.38	
				VL totaal (0)			1	11.5	48.74	44.73		37.30	48.51			49	48.74		49	48.74	44.73	37.30	
				VL totaal (0)			1	14.5	50.69	46.80		39.41	50.53			51	50.69		51	50.69	46.80	39.41	
				VL totaal (0)			1	17.5	51.40	47.56		40.18	51.26			51	51.40		51	51.40	47.56	40.18	
				VL totaal (0)			1	20.5	52.30	48.53		41.17	52.20			52	52.30		52	52.30	48.53	41.17	
				VL totaal (0)			1	23.5	52.98	49.23		41.87	52.89			53	52.98		53	52.98	49.23	41.87	
				VL totaal (0)			1	26.5	53.13	49.36		42.00	53.03			53	53.13		53	53.13	49.36	42.00	
				VL totaal (0)			1	29.5	53.13	49.34		41.98	53.02			53	53.13		53	53.13	49.34	41.98	
				VL Kralingseweg (1)			1	5.5	32.45	28.85		21.68	32.49			5	27	32.45	5	27	32.45	28.85	21.68
				VL Kralingseweg (1)			1	8.5	32.90	29.35		22.13	32.95			5	28	32.90	5	28	32.90	29.35	22.13
				VL Kralingseweg (1)			1	11.5	24.05	20.41		13.28	24.08			5	19	24.05	5	19	24.05	20.41	13.28
				VL Kralingseweg (1)			1	14.5	25.72	22.10		14.95	25.76			5	21	25.72	5	21	25.72	22.10	14.95
				VL Kralingseweg (1)			1	17.5	27.71	24.11		16.94	27.75			5	23	27.71	5	23	27.71	24.11	16.94
				VL Kralingseweg (1)			1	20.5	--	--		--	-99.00			5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Kralingseweg (1)			1	23.5	--	--		--	-99.00			5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Kralingseweg (1)			1	26.5	--	--		--	-99.00			5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Kralingseweg (1)			1	29.5	--	--		--	-99.00			5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL Schenkelse Dreef (			1	5.5	40.51	37.01		29.75	40.58			5	36	40.51	5	36	40.51	37.01	29.75
				VL Schenkelse Dreef (			1	8.5	44.32	40.84		33.56	44.39			5	39	44.32	5	39	44.32	40.84	33.56
				VL Schenkelse Dreef (			1	11.5	46.71	43.23		35.95	46.78			5	42	46.71	5	42	46.71	43.23	35.95
				VL Schenkelse Dreef (			1	14.5	49.19	45.72		38.43	49.26			5	44	49.19	5	44	49.19	45.72	38.43
				VL Schenkelse Dreef (			1	17.5	50.08	46.61		39.32	50.15			5	45	50.08	5	45	50.08	46.61	39.32
				VL Schenkelse Dreef (			1	20.5	51.31	47.84		40.55	51.38			5	46	51.31	5	46	51.31	47.84	40.55
				VL Schenkelse Dreef (			1	23.5	52.03	48.56		41.27	52.10			5	47	52.03	5	47	52.03	48.56	41.27
				VL Schenkelse Dreef (			1	26.5	52.08	48.60		41.32	52.15			5	47	52.08	5	47	52.08	48.60	41.32
				VL Schenkelse Dreef (			1	29.5	52.05	48.57		41.29	52.12			5	47	52.05	5	47	52.05	48.57	41.29
				VL Bongerd (3)			1	5.5	38.36	33.06		25.28	37.50			5	32	38.36	5	33	38.36	33.06	25.28
				VL Bongerd (3)			1	8.5	42.55	37.51		29.73	41.79			5	37	42.55	5	38	42.55	37.51	29.73
				VL Bongerd (3)			1	11.5	43.96	38.83		31.05	43.16			5	38	43.96	5	39	43.96	38.83	31.05
				VL Bongerd (3)			1	14.5	44.75	39.65		31.87	43.96			5	39	44.75	5	40	44.75	39.65	31.87
				VL Bongerd (3)			1	17.5	44.87	39.75		31.97	44.08			5	39	44.87	5	40	44.87	39.75	31.97
				VL Bongerd (3)			1	20.5	44.56	39.38		31.60	43.74			5	39	44.56	5	40	44.56	39.38	31.60
				VL Bongerd (3)			1	23.5	45.04	39.96		32.18	44.26			5	39	45.04	5	40	45.04	39.96	32.18
				VL Bongerd (3)			1	26.5	45.69	40.66		32.88	44.93			5	40	45.69	5	41	45.69	40.66	32.88
				VL Bongerd (3)			1	29.5	45.81	40.66		32.88	45.00			5	40	45.81	5	41	45.81	40.66	32.88
				VL Wingerd (4)			1	5.5	25.40	19.53		11.75	24.32			5	19	25.40	5	20	25.40	19.53	11.75
				VL Wingerd (4)			1	8.5	31.98	26.89		19.11	31.20			5	26	31.98	5	27	31.98	26.89	19.11
				VL Wingerd (4)			1	11.5	34.53	29.54		21.76	33.79			5	29	34.53	5	30	34.53	29.54	21.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
20	0.0	-5.5		gevel						VL	Wingerd (4)	1	14.5	35.89	30.66	22.88	35.05	5	30	35.89	5	31	35.89	30.66	22.88	
										VL	Wingerd (4)	1	17.5	36.92	31.78	24.00	36.12	5	31	36.92	5	32	36.92	31.78	24.00	
										VL	Wingerd (4)	1	20.5	37.81	32.70	24.92	37.02	5	32	37.81	5	33	37.81	32.70	24.92	
										VL	Wingerd (4)	1	23.5	38.25	33.10	25.32	37.44	5	32	38.25	5	33	38.25	33.10	25.32	
										VL	Wingerd (4)	1	26.5	38.64	33.48	25.70	37.83	5	33	38.64	5	34	38.64	33.48	25.70	
										VL	Wingerd (4)	1	29.5	38.69	33.54	25.75	37.88	5	33	38.69	5	34	38.69	33.54	25.75	
										VL	Haagwinde (5)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Haagwinde (5)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Haagwinde (5)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Haagwinde (5)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Haagwinde (5)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Haagwinde (5)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	totaal (0)	1	5.5	42.60	38.58	31.21	42.38			42	42.60		43	42.60	38.58	31.21
										VL	totaal (0)	1	8.5	46.15	42.17	34.77	45.94			46	46.15		46	46.15	42.17	34.77
										VL	totaal (0)	1	11.5	48.51	44.62	37.22	48.35			48	48.51		49	48.51	44.62	37.22
										VL	totaal (0)	1	14.5	50.60	46.82	39.46	50.50			50	50.60		51	50.60	46.82	39.46
										VL	totaal (0)	1	17.5	51.56	47.83	40.48	51.49			51	51.56		52	51.56	47.83	40.48
										VL	totaal (0)	1	20.5	52.57	48.87	41.52	52.51			53	52.57		53	52.57	48.87	41.52
										VL	totaal (0)	1	23.5	53.05	49.36	42.02	53.00			53	53.05		53	53.05	49.36	42.02
										VL	totaal (0)	1	26.5	53.13	49.42	42.07	53.07			53	53.13		53	53.13	49.42	42.07
										VL	totaal (0)	1	29.5	53.19	49.46	42.11	53.12			53	53.19		53	53.19	49.46	42.11
										VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	31.83	28.23	21.06	31.87	5	27	31.83	5	27	31.83	28.23	21.06	
										VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	30.71	27.14	19.94	30.76	5	26	30.71	5	26	30.71	27.14	19.94	
										VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	23.38	19.75	12.61	23.41	5	18	23.38	5	18	23.38	19.75	12.61	
										VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	25.06	21.45	14.29	25.10	5	20	25.06	5	20	25.06	21.45	14.29	
										VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	27.08	23.48	16.31	27.12	5	22	27.08	5	22	27.08	23.48	16.31	
										VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	40.40	36.90	29.63	40.46	5	35	40.40	5	35	40.40	36.90	29.63	
										VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	44.09	40.61	33.33	44.16	5	39	44.09	5	39	44.09	40.61	33.33	
										VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	46.91	43.44	36.15	46.98	5	42	46.91	5	42	46.91	43.44	36.15	
										VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	49.55	46.07	38.78	49.62	5	45	49.55	5	45	49.55	46.07	38.78	
										VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	50.65	47.18	39.89	50.72	5	46	50.65	5	46	50.65	47.18	39.89	
										VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	51.81	48.34	41.05	51.88	5	47	51.81	5	47	51.81	48.34	41.05	
										VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	52.34	48.87	41.58	52.41	5	47	52.34	5	47	52.34	48.87	41.58	
										VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	52.33	48.85	41.57	52.40	5	47	52.33	5	47	52.33	48.85	41.57	
										VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	52.30	48.82	41.54	52.37	5	47	52.30	5	47	52.30	48.82	41.54	
										VL	Bongerd (3)	1	5.5	37.24	31.90	24.12	36.36	5	31	37.24	5	32	37.24	31.90	24.12	
										VL	Bongerd (3)	1	8.5	40.92	35.85	28.07	40.15	5	35	40.92	5	36	40.92	35.85	28.07	
										VL	Bongerd (3)	1	11.5	42.45	37.43	29.65	41.70	5	37	42.45	5	37	42.45	37.43	29.65	
										VL	Bongerd (3)	1	14.5	42.83	37.68	29.90	42.02	5	37	42.83	5	38	42.83	37.68	29.90	
										VL	Bongerd (3)	1	17.5	43.12	38.02	30.24	42.33	5	37	43.12	5	38	43.12	38.02	30.24	
										VL	Bongerd (3)	1	20.5	43.46	38.32	30.54	42.66	5	38	43.46	5	38	43.46	38.32	30.54	
										VL	Bongerd (3)	1	23.5	43.73	38.57	30.78	42.92	5	38	43.73	5	39	43.73	38.57	30.78	
										VL	Bongerd (3)	1	26.5	44.34	39.26	31.48	43.56	5	39	44.34	5	39	44.34	39.26	31.48	
										VL	Bongerd (3)	1	29.5	44.99	39.97	32.19	44.24	5	39	44.99	5	40	44.99	39.97	32.19	
										VL	Wingerd (4)	1	5.5	26.05	20.18	12.40	24.97	5	20	26.05	5	21	26.05	20.18	12.40	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
21	0.0	-5.5		gevel			VL	Wingerd (4)	1	8.5	32.98	27.89	20.11	32.20	5	27	32.98	5	28	32.98	27.89	20.11	
							VL	Wingerd (4)	1	11.5	36.05	31.08	23.30	35.32	5	30	36.05	5	31	36.05	31.08	23.30	
							VL	Wingerd (4)	1	14.5	37.16	31.98	24.20	36.34	5	31	37.16	5	32	37.16	31.98	24.20	
							VL	Wingerd (4)	1	17.5	37.78	32.61	24.83	36.97	5	32	37.78	5	33	37.78	32.61	24.83	
							VL	Wingerd (4)	1	20.5	38.17	33.02	25.24	37.36	5	32	38.17	5	33	38.17	33.02	25.24	
							VL	Wingerd (4)	1	23.5	38.32	33.12	25.34	37.50	5	32	38.32	5	33	38.32	33.12	25.34	
							VL	Wingerd (4)	1	26.5	38.62	33.45	25.67	37.81	5	33	38.62	5	34	38.62	33.45	25.67	
							VL	Wingerd (4)	1	29.5	38.67	33.52	25.74	37.86	5	33	38.67	5	34	38.67	33.52	25.74	
							VL	Haagwinde (5)	1	5.5	-13	-5.46	-13.24	-99.00	5	-104	-13	5	-5	-13	-5.46	-13.24	
							VL	Haagwinde (5)	1	8.5	-2.97	-8.31	-16.09	-99.00	5	-104	-2.97	5	-8	-2.97	-8.31	-16.09	
							VL	Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
							VL	Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
							VL	Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
							VL	Haagwinde (5)	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
							VL	Haagwinde (5)	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
							VL	Haagwinde (5)	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
							VL	Haagwinde (5)	1	29.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
							VL	totaal (0)	1	20.5	52.30	48.73	41.47	52.33			52	52.30		52	52.23	48.69	41.40
							VL	totaal (0)	1	23.5	54.43	50.87	43.62	54.47			54	54.43		54	54.35	50.83	43.54
							VL	totaal (0)	1	26.5	55.46	51.90	44.65	55.50			55	55.46		55	55.38	51.86	44.57
							VL	totaal (0)	1	29.5	56.85	53.28	46.05	56.89			57	56.85		57	56.76	53.23	45.96
							VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	38.21	34.49	27.43	38.22	5	33	38.21		5	33	38.02	34.39	27.25
							VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	44.66	41.00	33.89	44.69	5	40	44.66	5	40	44.51	40.92	33.74	
							VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	47.42	43.76	36.64	47.44	5	42	47.42	5	42	47.26	43.68	36.49	
							VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	52.47	48.86	41.70	52.51	5	48	52.47	5	47	52.34	48.80	41.57	
							VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	51.96	48.45	41.20	52.02	5	47	51.96	5	47	51.89	48.41	41.12	
							VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	53.82	50.32	43.06	53.89	5	49	53.82	5	49	53.75	50.28	42.99	
							VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	54.59	51.09	43.83	54.66	5	50	54.59	5	50	54.52	51.05	43.76	
							VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	54.74	51.23	43.97	54.80	5	50	54.74	5	50	54.67	51.20	43.90	
							VL	Bongerd (3)	1	20.5	4.83	-1.53	-9.31	3.58	5	-1	4.83	5		4.83	-1.53	-9.31	
							VL	Bongerd (3)	1	23.5	5.52	-7.78	-8.56	4.29	5	-1	5.52	5	1	5.52	-7.78	-8.56	
							VL	Bongerd (3)	1	26.5	6.23	.00	-7.78	5.03	5		6.23	5	1	6.23	.00	-7.78	
							VL	Bongerd (3)	1	29.5	7.04	.90	-6.88	5.87	5	1	7.04	5	2	7.04	.90	-6.88	
							VL	Wingerd (4)	1	20.5	37.86	32.66	24.88	37.04	5	32	37.86	5	33	37.86	32.66	24.88	
							VL	Wingerd (4)	1	23.5	37.86	32.66	24.88	37.04	5	32	37.86	5	33	37.86	32.66	24.88	
							VL	Wingerd (4)	1	26.5	37.88	32.68	24.90	37.06	5	32	37.88	5	33	37.88	32.68	24.90	
VL	Wingerd (4)	1	29.5	38.13	32.97	25.19	37.32	5	32	38.13	5	33	38.13	32.97	25.19								
VL	Haagwinde (5)	1	20.5	19.71	14.57	6.79	18.91	5	14	19.71	5	15	19.71	14.57	6.79								
VL	Haagwinde (5)	1	23.5	26.47	21.81	14.03	25.87	5	21	26.47	5	21	26.47	21.81	14.03								
VL	Haagwinde (5)	1	26.5	33.94	29.54	21.76	33.45	5	28	33.94	5	29	33.94	29.54	21.76								
VL	Haagwinde (5)	1	29.5	34.63	30.12	22.34	34.09	5	29	34.63	5	30	34.63	30.12	22.34								
22	0.0	-5.5	gevel	VL	totaal (0)	1	20.5	48.10	44.53	37.30	48.14		48	48.10		48	48.00	44.48	37.21				
				VL	totaal (0)	1	23.5	53.76	50.21	42.96	53.80		54	53.76		54	53.67	50.16	42.88				
				VL	totaal (0)	1	26.5	56.06	52.49	45.26	56.10		56	56.06		56	55.96	52.44	45.16				
				VL	totaal (0)	1	29.5	57.76	54.19	46.97	57.80		58	57.76		58	57.66	54.14	46.87				
				VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	39.35	35.63	28.57	39.36	5	34	39.35	5	34	39.16	35.54	28.39				
				VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	45.27	41.60	34.49	45.29	5	40	45.27	5	40	45.10	41.52	34.33				
				VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	51.43	47.81	40.66	51.47	5	46	51.43	5	46	51.29	47.74	40.52				
				VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	54.91	51.31	44.13	54.95	5	50	54.91	5	50	54.78	51.24	44.01				
				VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	47.40	43.89	36.64	47.46	5	42	47.40	5	42	47.32	43.85	36.56				
				VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	53.01	49.50	42.24	53.07	5	48	53.01	5	48	52.93	49.47	42.17				
				VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	54.09	50.59	43.33	54.16	5	49	54.09	5	49	54.02	50.55	43.26				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
23	0.0	-5.5		gevel			VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	54.47	50.96	43.70	54.53	5	50	54.47	5	49	54.39	50.92	43.63
							VL	Bongerd (3)	1	20.5	5.85	-.52	-8.30	4.60	5		5.85	5	1	5.85	-.52	-8.30
							VL	Bongerd (3)	1	23.5	6.52	.21	-7.57	5.29	5		6.52	5	2	6.52	.21	-7.57
							VL	Bongerd (3)	1	26.5	6.98	.69	-7.09	5.76	5		6.98	5	2	6.98	.69	-7.09
							VL	Bongerd (3)	1	29.5	7.45	1.19	-6.59	6.24	5		7.45	5	2	7.45	1.19	-6.59
							VL	Wingerd (4)	1	20.5	29.05	23.44	15.66	28.07	5	23	29.05	5	24	29.05	23.44	15.66
							VL	Wingerd (4)	1	23.5	35.11	30.07	22.29	34.35	5	29	35.11	5	30	35.11	30.07	22.29
							VL	Wingerd (4)	1	26.5	37.57	32.46	24.68	36.78	5	32	37.57	5	33	37.57	32.46	24.68
							VL	Wingerd (4)	1	29.5	37.82	32.61	24.82	36.99	5	32	37.82	5	33	37.82	32.61	24.82
							VL	Haagwinde (5)	1	20.5	18.28	13.19	5.41	17.50	5	12	18.28	5	13	18.28	13.19	5.41
							VL	Haagwinde (5)	1	23.5	27.97	23.47	15.69	27.44	5	22	27.97	5	23	27.97	23.47	15.69
							VL	Haagwinde (5)	1	26.5	32.52	28.07	20.29	32.01	5	27	32.52	5	28	32.52	28.07	20.29
							VL	Haagwinde (5)	1	29.5	32.59	28.08	20.30	32.05	5	27	32.59	5	28	32.59	28.08	20.30
							VL	totaal (0)	1	23.5	53.86	50.32	43.08	53.91		54	53.86		54	53.77	50.27	42.99
							VL	totaal (0)	1	26.5	57.52	53.95	46.74	57.56		58	57.52		58	57.41	53.90	46.63
							VL	totaal (0)	1	29.5	57.93	54.35	47.14	57.97		58	57.93		58	57.82	54.29	47.03
							VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	47.35	43.70	36.58	47.38	5	42	47.35	5	42	47.19	43.62	36.42
							VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	55.06	51.47	44.29	55.10	5	50	55.06	5	50	54.93	51.40	44.16
							VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	55.44	51.83	44.67	55.48	5	50	55.44	5	50	55.30	51.75	44.53
							VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	52.71	49.21	41.95	52.78	5	48	52.71	5	48	52.64	49.17	41.88
							VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	53.79	50.28	43.03	53.85	5	49	53.79	5	49	53.72	50.25	42.95
							VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	54.21	50.70	43.45	54.27	5	49	54.21	5	49	54.14	50.66	43.37
							VL	Bongerd (3)	1	23.5	7.83	1.60	-6.19	6.62	5	2	7.83	5	3	7.83	1.60	-6.19
							VL	Bongerd (3)	1	26.5	8.50	2.32	-5.46	7.31	5	2	8.50	5	3	8.50	2.32	-5.46
							VL	Bongerd (3)	1	29.5	9.15	3.03	-4.76	7.98	5	3	9.15	5	4	9.15	3.03	-4.76
							VL	Wingerd (4)	1	23.5	29.68	24.19	16.41	28.74	5	24	29.68	5	25	29.68	24.19	16.41
							VL	Wingerd (4)	1	26.5	34.34	29.18	21.40	33.53	5	29	34.34	5	29	34.34	29.18	21.40
							VL	Wingerd (4)	1	29.5	37.04	32.09	24.31	36.32	5	31	37.04	5	32	37.04	32.09	24.31
							VL	Haagwinde (5)	1	23.5	31.05	26.62	18.84	30.55	5	26	31.05	5	26	31.05	26.62	18.84
							VL	Haagwinde (5)	1	26.5	32.95	28.44	20.66	32.41	5	27	32.95	5	28	32.95	28.44	20.66
							VL	Haagwinde (5)	1	29.5	32.88	28.37	20.59	32.34	5	27	32.88	5	28	32.88	28.37	20.59
24	0.0	-5.5	gevel			VL	totaal (0)	1	23.5	56.26	52.70	45.48	56.31		56	56.26		56	56.15	52.64	45.38	
						VL	totaal (0)	1	26.5	58.20	54.62	47.42	58.24		58	58.20		58	58.08	54.56	47.31	
						VL	totaal (0)	1	29.5	58.27	54.69	47.49	58.31		58	58.27		58	58.15	54.63	47.38	
						VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	53.10	49.49	42.33	53.14	5	48	53.10	5	48	52.96	49.42	42.19	
						VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	55.90	52.29	45.13	55.94	5	51	55.90	5	51	55.76	52.21	44.99	
						VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	55.82	52.20	45.04	55.85	5	51	55.82	5	51	55.67	52.12	44.90	
						VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	53.34	49.84	42.57	53.40	5	48	53.34	5	48	53.26	49.80	42.50	
						VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	54.28	50.77	43.51	54.34	5	49	54.28	5	49	54.20	50.73	43.44	
						VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	54.55	51.05	43.79	54.62	5	50	54.55	5	50	54.48	51.01	43.71	
						VL	Bongerd (3)	1	23.5	7.19	1.23	-6.56	6.08	5	1	7.19	5	2	7.19	1.23	-6.56	
						VL	Bongerd (3)	1	26.5	7.69	1.74	-6.04	6.58	5	2	7.69	5	3	7.69	1.74	-6.04	
						VL	Bongerd (3)	1	29.5	6.59	.46	-7.32	5.42	5		6.59	5	2	6.59	.46	-7.32	
						VL	Wingerd (4)	1	23.5	26.18	20.15	12.37	25.05	5	20	26.18	5	21	26.18	20.15	12.37	
						VL	Wingerd (4)	1	26.5	30.50	25.17	17.39	29.62	5	25	30.50	5	25	30.50	25.17	17.39	
						VL	Wingerd (4)	1	29.5	34.20	29.04	21.26	33.39	5	28	34.20	5	29	34.20	29.04	21.26	
						VL	Haagwinde (5)	1	23.5	33.17	28.73	20.95	32.66	5	28	33.17	5	28	33.17	28.73	20.95	
						VL	Haagwinde (5)	1	26.5	33.24	28.73	20.95	32.70	5	28	33.24	5	28	33.24	28.73	20.95	
						VL	Haagwinde (5)	1	29.5	33.16	28.65	20.87	32.62	5	28	33.16	5	28	33.16	28.65	20.87	
25	0.0	-5.5	gevel			VL	totaal (0)	1	20.5	51.71	48.13	40.92	51.75		52	51.71		52	51.60	48.08	40.81	
						VL	totaal (0)	1	23.5	58.41	54.81	47.61	58.44		58	58.41		58	58.28	54.75	47.49	
						VL	totaal (0)	1	26.5	58.58	54.99	47.79	58.62		59	58.58		59	58.46	54.93	47.67	
						VL	totaal (0)	1	29.5	58.58	54.99	47.79	58.62		59	58.58		59	58.46	54.93	47.67	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
26	0.0	-5.5		gevel			VL	totaal (0)	1	29.5	58.63	55.04	47.84	58.67		59	58.63		59	58.51	54.98	47.73
							VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	47.82	44.17	37.05	47.85	5	43	47.82	5	43	47.65	44.09	36.88
							VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	56.64	53.02	45.87	56.68	5	52	56.64	5	52	56.49	52.95	45.72
							VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	56.54	52.92	45.77	56.58	5	52	56.54	5	52	56.39	52.85	45.62
							VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	56.44	52.82	45.66	56.47	5	51	56.44	5	51	56.28	52.74	45.52
							VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	49.33	45.83	38.56	49.39	5	44	49.33	5	44	49.26	45.79	38.49
							VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	53.44	49.93	42.67	53.50	5	49	53.44	5	48	53.36	49.90	42.60
							VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	54.15	50.64	43.38	54.21	5	49	54.15	5	49	54.07	50.60	43.30
							VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	54.45	50.94	43.69	54.51	5	50	54.45	5	49	54.37	50.91	43.61
							VL	Bongerd (3)	1	20.5	5.38	-1.03	-8.81	4.12	5	-1	5.38	5		5.38	-1.03	-8.81
							VL	Bongerd (3)	1	23.5	5.97	-.38	-8.16	4.73	5		5.97	5	1	5.97	-.38	-8.16
							VL	Bongerd (3)	1	26.5	6.59	.30	-7.48	5.37	5		6.59	5	2	6.59	.30	-7.48
							VL	Bongerd (3)	1	29.5	7.29	1.08	-6.70	6.09	5		7.29	5	2	7.29	1.08	-6.70
							VL	Wingerd (4)	1	20.5	25.88	20.25	12.46	24.89	5	20	25.88	5	21	25.88	20.25	12.46
							VL	Wingerd (4)	1	23.5	28.72	23.34	15.56	27.82	5	23	28.72	5	24	28.72	23.34	15.56
							VL	Wingerd (4)	1	26.5	30.93	25.65	17.87	30.07	5	25	30.93	5	26	30.93	25.65	17.87
							VL	Wingerd (4)	1	29.5	32.98	27.83	20.05	32.17	5	27	32.98	5	28	32.98	27.83	20.05
							VL	Haagwinde (5)	1	20.5	31.93	27.31	19.53	31.34	5	26	31.93	5	27	31.93	27.31	19.53
							VL	Haagwinde (5)	1	23.5	39.90	35.40	27.62	39.37	5	34	39.90	5	35	39.90	35.40	27.62
							VL	Haagwinde (5)	1	26.5	39.77	35.27	27.49	39.24	5	34	39.77	5	35	39.77	35.27	27.49
							VL	Haagwinde (5)	1	29.5	39.63	35.13	27.35	39.10	5	34	39.63	5	35	39.63	35.13	27.35
							VL	totaal (0)	1	20.5	58.61	55.01	47.82	58.64	59	58.61	59	58.48	54.94	47.69		
							VL	totaal (0)	1	23.5	58.71	55.11	47.92	58.74	59	58.71	59	58.58	55.05	47.79		
							VL	totaal (0)	1	26.5	58.79	55.20	48.00	58.83	59	58.79	59	58.66	55.13	47.88		
							VL	totaal (0)	1	29.5	58.80	55.21	48.01	58.84	59	58.80	59	58.67	55.14	47.89		
							VL	Kralingseweg (1)	1	20.5	57.17	53.55	46.39	57.20	5	52	57.17	5	52	57.01	53.47	46.25
							VL	Kralingseweg (1)	1	23.5	57.00	53.38	46.23	57.04	5	52	57.00	5	52	56.85	53.30	46.08
							VL	Kralingseweg (1)	1	26.5	56.89	53.26	46.11	56.92	5	52	56.89	5	52	56.73	53.19	45.96
							VL	Kralingseweg (1)	1	29.5	56.76	53.14	45.98	56.79	5	52	56.76	5	52	56.60	53.06	45.83
							VL	Schenkelse Dreef (	1	20.5	52.90	49.39	42.13	52.96	5	48	52.90	5	48	52.82	49.35	42.06
							VL	Schenkelse Dreef (	1	23.5	53.64	50.13	42.87	53.70	5	49	53.64	5	49	53.56	50.09	42.80
							VL	Schenkelse Dreef (	1	26.5	54.14	50.63	43.37	54.20	5	49	54.14	5	49	54.06	50.59	43.30
							VL	Schenkelse Dreef (	1	29.5	54.38	50.87	43.62	54.44	5	49	54.38	5	49	54.30	50.83	43.54
							VL	Bongerd (3)	1	20.5	6.00	-.35	-8.13	4.76	5		6.00	5	1	6.00	-.35	-8.13
							VL	Bongerd (3)	1	23.5	6.63	.34	-7.44	5.41	5		6.63	5	2	6.63	.34	-7.44
							VL	Bongerd (3)	1	26.5	7.07	.80	-6.98	5.85	5	1	7.07	5	2	7.07	.80	-6.98
							VL	Bongerd (3)	1	29.5	7.51	1.26	-6.52	6.30	5	1	7.51	5	3	7.51	1.26	-6.52
							VL	Wingerd (4)	1	20.5	21.65	15.29	7.51	20.40	5	15	21.65	5	17	21.65	15.29	7.51
							VL	Wingerd (4)	1	23.5	23.58	17.35	9.57	22.38	5	17	23.58	5	19	23.58	17.35	9.57
							VL	Wingerd (4)	1	26.5	26.41	20.57	12.79	25.34	5	20	26.41	5	21	26.41	20.57	12.79
							VL	Wingerd (4)	1	29.5	30.85	25.66	17.87	30.03	5	25	30.85	5	26	30.85	25.66	17.87
							VL	Haagwinde (5)	1	20.5	39.75	35.24	27.46	39.21	5	34	39.75	5	35	39.75	35.24	27.46
							VL	Haagwinde (5)	1	23.5	39.67	35.16	27.38	39.13	5	34	39.67	5	35	39.67	35.16	27.38
							VL	Haagwinde (5)	1	26.5	39.58	35.07	27.29	39.04	5	34	39.58	5	35	39.58	35.07	27.29
							VL	Haagwinde (5)	1	29.5	39.48	34.97	27.19	38.94	5	34	39.48	5	34	39.48	34.97	27.19
27	0.0	-5.5	gevel	VL	totaal (0)	1	17.5	59.69	56.11	48.91	59.73		60	59.69		60	59.56	56.04	48.79			
				VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	58.60	55.00	47.82	58.64	5	54	58.60	5	54	58.45	54.92	47.68			
				VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	53.07	49.57	42.30	53.13	5	48	53.07	5	48	52.99	49.53	42.23			
				VL	Bongerd (3)	1	17.5	.01	-6.02	-13.80	-1.12	5	-6	.01	5	-5	.01	-6.02	-13.80			
28	0.0	-5.5	gevel	VL	Wingerd (4)	1	17.5	-7.38	-13.30	-21.08	-99.00	5	-104	-7.38	5	-12	-7.38	-13.30	-21.08			
				VL	Haagwinde (5)	1	17.5	36.48	32.06	24.28	35.98	5	31	36.48	5	31	36.48	32.06	24.28			
				VL	totaal (0)	1	17.5	60.00	56.42	49.22	60.04	60	60.00	60	59.86	56.35	49.09					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
29	0.0	-5.5	gevel			VL Kralingseweg (1)	1	17.5	58.79	55.19	48.02	58.83	5	54	58.79	5	54	58.64	55.11	47.87
				VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	53.73	50.23	42.96	53.79	5	49	53.73	5	49	53.64	50.19	42.88		
				VL Bongerd (3)	1	17.5	.66	-5.35	-13.13	-.47	5	-5	.66	5	-4	.66	-5.35	-13.13		
				VL Wingerd (4)	1	17.5	-7.22	-13.14	-20.92	-99.00	5	-104	-7.22	5	-12	-7.22	-13.14	-20.92		
				VL Haagwinde (5)	1	17.5	38.09	33.69	25.91	37.60	5	33	38.09	5	33	38.09	33.69	25.91		
				VL totaal (0)	1	17.5	59.96	56.38	49.18	60.00		60	59.96		60	59.82	56.30	49.05		
				VL Kralingseweg (1)	1	17.5	58.74	55.13	47.96	58.77	5	54	58.74	5	54	58.57	55.05	47.81		
				VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	53.77	50.26	43.00	53.83	5	49	53.77	5	49	53.67	50.21	42.91		
				VL Bongerd (3)	1	17.5	-.81	-6.81	-14.60	-99.00	5	-104	-.81	5	-6	-.81	-6.81	-14.60		
				VL Wingerd (4)	1	17.5	-7.04	-12.97	-20.75	-99.00	5	-104	-7.04	5	-12	-7.04	-12.97	-20.75		
30	0.0	-5.5	gevel			VL Haagwinde (5)	1	17.5	37.76	33.35	25.57	37.26	5	32	37.76	5	33	37.76	33.35	25.57
				VL totaal (0)	1	17.5	60.02	56.43	49.24	60.06		60	60.02		60	59.87	56.35	49.09		
				VL Kralingseweg (1)	1	17.5	58.78	55.16	48.00	58.81	5	54	58.78	5	54	58.61	55.08	47.84		
				VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	53.89	50.37	43.12	53.95	5	49	53.89	5	49	53.79	50.33	43.02		
				VL Bongerd (3)	1	17.5	1.22	-4.78	-12.56	.10	5	-5	1.22	5	-4	1.22	-4.78	-12.56		
				VL Wingerd (4)	1	17.5	-3.87	-9.79	-17.57	-99.00	5	-104	-3.87	5	-9	-3.87	-9.79	-17.57		
				VL Haagwinde (5)	1	17.5	36.73	32.34	24.56	36.24	5	31	36.73	5	32	36.73	32.34	24.56		
				VL totaal (0)	1	1.5	60.20	56.62	49.42	60.24		60	60.20		60	60.06	56.55	49.28		
				VL totaal (0)	1	5.5	61.22	57.64	50.43	61.26		61	61.22		61	61.07	57.56	50.30		
				VL totaal (0)	1	8.5	61.35	57.77	50.57	61.39		61	61.35		61	61.21	57.70	50.43		
31	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	11.5	61.37	57.79	50.58	61.41		61	61.37		61	61.22	57.71	50.45
				VL totaal (0)	1	14.5	61.34	57.76	50.55	61.38		61	61.34		61	61.19	57.68	50.42		
				VL Kralingseweg (1)	1	1.5	55.59	51.95	44.81	55.62	5	51	55.59	5	51	55.40	51.85	44.63		
				VL Kralingseweg (1)	1	5.5	56.80	53.16	46.02	56.83	5	52	56.80	5	52	56.61	53.06	45.84		
				VL Kralingseweg (1)	1	8.5	56.87	53.23	46.09	56.90	5	52	56.87	5	52	56.68	53.13	45.91		
				VL Kralingseweg (1)	1	11.5	56.80	53.16	46.02	56.83	5	52	56.80	5	52	56.61	53.06	45.84		
				VL Kralingseweg (1)	1	14.5	56.77	53.13	45.99	56.80	5	52	56.77	5	52	56.58	53.03	45.81		
				VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	58.32	54.79	47.55	58.38	5	53	58.32	5	53	58.20	54.73	47.44		
				VL Schenkelse Dreef (	1	5.5	59.22	55.69	48.45	59.28	5	54	59.22	5	54	59.10	55.63	48.34		
				VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	59.40	55.86	48.63	59.45	5	54	59.40	5	54	59.28	55.80	48.52		
32	0.0	-5.5	gevel			VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	59.45	55.92	48.69	59.51	5	55	59.45	5	54	59.34	55.86	48.57
				VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	59.42	55.89	48.65	59.48	5	54	59.42	5	54	59.31	55.83	48.54		
				VL Bongerd (3)	1	1.5	10.27	3.92	-3.87	9.02	5	4	10.27	5	5	10.27	3.92	-3.87		
				VL Bongerd (3)	1	5.5	10.66	4.28	-3.50	9.41	5	4	10.66	5	6	10.66	4.28	-3.50		
				VL Bongerd (3)	1	8.5	11.93	5.61	-2.17	10.70	5	6	11.93	5	7	11.93	5.61	-2.17		
				VL Bongerd (3)	1	11.5	13.44	7.26	-.52	12.25	5	7	13.44	5	8	13.44	7.26	-.52		
				VL Bongerd (3)	1	14.5	15.25	9.26	1.48	14.13	5	9	15.25	5	10	15.25	9.26	1.48		
				VL Wingerd (4)	1	1.5	37.74	32.55	24.77	36.92	5	32	37.74	5	33	37.74	32.55	24.77		
				VL Wingerd (4)	1	5.5	39.44	34.26	26.48	38.62	5	34	39.44	5	34	39.44	34.26	26.48		
				VL Wingerd (4)	1	8.5	39.61	34.43	26.64	38.79	5	34	39.61	5	35	39.61	34.43	26.64		
32	0.0	-5.5	gevel			VL Wingerd (4)	1	11.5	39.60	34.41	26.63	38.78	5	34	39.60	5	35	39.60	34.41	26.63
				VL Wingerd (4)	1	14.5	39.59	34.40	26.62	38.77	5	34	39.59	5	35	39.59	34.40	26.62		
				VL Haagwinde (5)	1	1.5	-1.59	-6.48	-14.26	-99.00	5	-104	-1.59	5	-7	-1.59	-6.48	-14.26		
				VL Haagwinde (5)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Haagwinde (5)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL totaal (0)	1	1.5	59.92	56.35	49.14	59.96		60	59.92		60	59.79	56.28	49.01		
				VL totaal (0)	1	5.5	60.92	57.34	50.13	60.96		61	60.92		61	60.78	57.27	50.00		
				VL totaal (0)	1	8.5	61.05	57.47	50.26	61.09		61	61.05		61	60.91	57.40	50.13		
32	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	11.5	61.06	57.48	50.27	61.10		61	61.06		61	60.92	57.41	50.14
				VL totaal (0)	1	14.5	61.03	57.45	50.25	61.07		61	61.03		61	60.89	57.38	50.12		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
33	0.0	-5.5		gevel																																
																					VL	totaal (0)	1	17.5	60.92	57.34	50.14	60.96	61	60.92	61	60.78	57.27	50.01		
																					VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	55.00	51.36	44.22	55.03	5	50	55.00	5	50	54.82	51.27	44.05
																					VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	56.21	52.57	45.43	56.24	5	51	56.21	5	51	56.02	52.47	45.26
																					VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	56.29	52.64	45.51	56.32	5	51	56.29	5	51	56.10	52.55	45.33
																					VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	56.19	52.55	45.41	56.22	5	51	56.19	5	51	56.01	52.45	45.24
																					VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	56.18	52.53	45.40	56.21	5	51	56.18	5	51	55.99	52.44	45.22
																					VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	56.10	52.46	45.33	56.13	5	51	56.10	5	51	55.92	52.36	45.15
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	58.20	54.67	47.43	58.26	5	53	58.20	5	53	58.09	54.61	47.32
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	59.08	55.55	48.31	59.14	5	54	59.08	5	54	58.97	55.49	48.20
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	59.24	55.70	48.47	59.29	5	54	59.24	5	54	59.12	55.65	48.36
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	59.30	55.76	48.53	59.35	5	54	59.30	5	54	59.18	55.71	48.42
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	59.27	55.73	48.50	59.32	5	54	59.27	5	54	59.15	55.68	48.39
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	59.14	55.61	48.37	59.20	5	54	59.14	5	54	59.02	55.55	48.26
																					VL	Bongerd (3)	1	1.5	12.25	6.05	-1.73	11.06	5	6	12.25	5	7	12.25	6.05	-1.73
																					VL	Bongerd (3)	1	5.5	12.02	5.64	-2.14	10.77	5	6	12.02	5	7	12.02	5.64	-2.14
																					VL	Bongerd (3)	1	8.5	13.27	6.97	-.81	12.04	5	7	13.27	5	8	13.27	6.97	-.81
																					VL	Bongerd (3)	1	11.5	14.77	8.62	.84	13.59	5	9	14.77	5	10	14.77	8.62	.84
																					VL	Bongerd (3)	1	14.5	16.61	10.66	2.88	15.50	5	11	16.61	5	12	16.61	10.66	2.88
																					VL	Bongerd (3)	1	17.5	7.21	.87	-6.92	5.97	5	1	7.21	5	2	7.21	.87	-6.92
																					VL	Wingerd (4)	1	1.5	37.34	32.16	24.38	36.52	5	32	37.34	5	32	37.34	32.16	24.38
																					VL	Wingerd (4)	1	5.5	39.23	34.05	26.27	38.41	5	33	39.23	5	34	39.23	34.05	26.27
																					VL	Wingerd (4)	1	8.5	39.38	34.20	26.42	38.56	5	34	39.38	5	34	39.38	34.20	26.42
																					VL	Wingerd (4)	1	11.5	39.36	34.17	26.39	38.54	5	34	39.36	5	34	39.36	34.17	26.39
																					VL	Wingerd (4)	1	14.5	39.32	34.14	26.35	38.50	5	34	39.32	5	34	39.32	34.14	26.35
																					VL	Wingerd (4)	1	17.5	39.25	34.07	26.29	38.43	5	33	39.25	5	34	39.25	34.07	26.29
																					VL	Haagwinde (5)	1	1.5	-.28	-5.53	-13.31	-99.00	5	-104	-.28	5	-5	-.28	-5.53	-13.31
																					VL	Haagwinde (5)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																					VL	Haagwinde (5)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																					VL	Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																					VL	Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																					VL	Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																					VL	totaal (0)	1	1.5	59.71	56.14	48.92	59.75	60	59.71	60	59.58	56.07	48.80		
																					VL	totaal (0)	1	5.5	60.71	57.14	49.93	60.75	61	60.71	61	60.58	57.07	49.80		
																					VL	totaal (0)	1	8.5	60.88	57.30	50.09	60.92	61	60.88	61	60.74	57.23	49.97		
																					VL	totaal (0)	1	11.5	60.85	57.27	50.06	60.89	61	60.85	61	60.71	57.20	49.93		
																					VL	totaal (0)	1	14.5	60.80	57.23	50.02	60.84	61	60.80	61	60.67	57.16	49.89		
																					VL	totaal (0)	1	17.5	60.70	57.13	49.92	60.74	61	60.70	61	60.57	57.06	49.79		
																					VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	54.33	50.70	43.56	54.36	5	49	54.33	5	49	54.16	50.61	43.39
																					VL	Kralingseweg (1)	1	5.5	55.57	51.93	44.79	55.60	5	51	55.57	5	51	55.39	51.84	44.62
																					VL	Kralingseweg (1)	1	8.5	55.75	52.11	44.97	55.78	5	51	55.75	5	51	55.58	52.02	44.81
																					VL	Kralingseweg (1)	1	11.5	55.53	51.89	44.75	55.56	5	51	55.53	5	51	55.35	51.80	44.59
																					VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	55.46	51.82	44.68	55.49	5	50	55.46	5	50	55.28	51.72	44.51
																					VL	Kralingseweg (1)	1	17.5	55.43	51.78	44.65	55.46	5	50	55.43	5	50	55.25	51.69	44.48
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	58.18	54.65	47.41	58.24	5	53	58.18	5	53	58.06	54.59	47.30
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	5.5	59.07	55.54	48.31	59.13	5	54	59.07	5	54	58.96	55.48	48.20
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	59.23	55.70	48.46	59.29	5	54	59.23	5	54	59.12	55.64	48.35
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	59.28	55.75	48.51	59.34	5	54	59.28	5	54	59.17	55.69	48.40
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	59.25	55.72	48.48	59.31	5	54	59.25	5	54	59.14	55.66	48.37
																					VL	Schenkelse Dreef (	1	17.5	59.12	55.59	48.35	59.18	5	54	59.12	5	54	59.01	55.53	48.25
																					VL	Bongerd (3)	1	1.5	11.21	5.07	-2.71	10.04	5	5	11.21	5	6	11.21	5.07	-2.71
																					VL	Bongerd (3)	1	5.5	11.47	5.27	-2.51	10.28	5	5	11.47	5	6	11.47	5.27	-2.51
VL	Bongerd (3)	1	8.5	12.53	6.34	-1.44	11.34	5	6	12.53	5	8	12.53	6.34	-1.44																					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
34	0.0	-5.5	gevel			VL Bongerd (3)	1	11.5	13.84	7.73	-.05	12.68	5	8	13.84	5	9	13.84	7.73	-.05
						VL Bongerd (3)	1	14.5	15.50	9.55	1.76	14.39	5	9	15.50	5	11	15.50	9.55	1.76
						VL Bongerd (3)	1	17.5	6.53	.55	-7.23	5.41	5		6.53	5	2	6.53	.55	-7.23
						VL Wingerd (4)	1	1.5	38.01	32.83	25.05	37.19	5	32	38.01	5	33	38.01	32.83	25.05
						VL Wingerd (4)	1	5.5	39.92	34.74	26.96	39.10	5	34	39.92	5	35	39.92	34.74	26.96
						VL Wingerd (4)	1	8.5	40.01	34.82	27.04	39.19	5	34	40.01	5	35	40.01	34.82	27.04
						VL Wingerd (4)	1	11.5	39.98	34.79	27.01	39.16	5	34	39.98	5	35	39.98	34.79	27.01
						VL Wingerd (4)	1	14.5	39.95	34.77	26.98	39.13	5	34	39.95	5	35	39.95	34.77	26.98
						VL Wingerd (4)	1	17.5	40.02	34.85	27.07	39.21	5	34	40.02	5	35	40.02	34.85	27.07
						VL Haagwinde (5)	1	1.5	3.70	-1.47	-9.25	2.89	5	-2	3.70	5	-1	3.70	-1.47	-9.25
						VL Haagwinde (5)	1	5.5	7.10	2.42	-5.36	6.49	5	1	7.10	5	2	7.10	2.42	-5.36
						VL Haagwinde (5)	1	8.5	12.31	7.89	.11	11.81	5	7	12.31	5	7	12.31	7.89	.11
						VL Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL totaal (0)	1	8.5	60.63	57.06	49.84	60.67		61	60.63		61	60.50	56.99	49.72
						VL totaal (0)	1	11.5	60.61	57.03	49.82	60.65		61	60.61		61	60.48	56.97	49.70
						VL totaal (0)	1	14.5	60.59	57.02	49.80	60.63		61	60.59		61	60.46	56.95	49.68
						VL totaal (0)	1	17.5	60.50	56.92	49.71	60.54		61	60.50		60	60.37	56.86	49.59
						VL Kralingseweg (1)	1	8.5	55.14	51.51	44.37	55.17	5	50	55.14	5	50	54.97	51.42	44.20
						VL Kralingseweg (1)	1	11.5	54.94	51.30	44.17	54.97	5	50	54.94	5	50	54.77	51.21	44.00
						VL Kralingseweg (1)	1	14.5	54.97	51.33	44.19	55.00	5	50	54.97	5	50	54.80	51.24	44.03
						VL Kralingseweg (1)	1	17.5	54.96	51.31	44.18	54.99	5	50	54.96	5	50	54.78	51.23	44.02
						VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	59.13	55.60	48.36	59.19	5	54	59.13	5	54	59.02	55.54	48.25
						VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	59.17	55.64	48.40	59.23	5	54	59.17	5	54	59.06	55.58	48.30
						VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	59.14	55.61	48.37	59.20	5	54	59.14	5	54	59.03	55.55	48.27
						VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	59.01	55.48	48.25	59.07	5	54	59.01	5	54	58.90	55.43	48.14
						VL Bongerd (3)	1	8.5	9.88	3.49	-4.29	8.62	5	4	9.88	5	5	9.88	3.49	-4.29
						VL Bongerd (3)	1	11.5	10.52	4.14	-3.65	9.26	5	4	10.52	5	6	10.52	4.14	-3.65
						VL Bongerd (3)	1	14.5	11.20	4.83	-2.95	9.95	5	5	11.20	5	6	11.20	4.83	-2.95
						VL Bongerd (3)	1	17.5	6.71	.36	-7.43	5.46	5		6.71	5	2	6.71	.36	-7.43
						VL Wingerd (4)	1	8.5	40.50	35.32	27.54	39.68	5	35	40.50	5	35	40.50	35.32	27.54
						VL Wingerd (4)	1	11.5	40.46	35.28	27.50	39.64	5	35	40.46	5	35	40.46	35.28	27.50
						VL Wingerd (4)	1	14.5	40.41	35.23	27.45	39.59	5	35	40.41	5	35	40.41	35.23	27.45
						VL Wingerd (4)	1	17.5	40.36	35.18	27.40	39.54	5	35	40.36	5	35	40.36	35.18	27.40
						VL Haagwinde (5)	1	8.5	12.41	7.99	.21	11.91	5	7	12.41	5	7	12.41	7.99	.21
						VL Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
35	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	8.5	60.77	57.20	49.98	60.81		61	60.77		61	60.65	57.14	49.87
						VL totaal (0)	1	11.5	60.72	57.15	49.93	60.76		61	60.72		61	60.60	57.09	49.81
						VL totaal (0)	1	14.5	60.70	57.13	49.91	60.74		61	60.70		61	60.58	57.07	49.80
						VL totaal (0)	1	17.5	60.62	57.05	49.84	60.66		61	60.62		61	60.50	56.99	49.72
						VL Kralingseweg (1)	1	8.5	54.87	51.24	44.10	54.90	5	50	54.87	5	50	54.71	51.16	43.94
						VL Kralingseweg (1)	1	11.5	54.54	50.90	43.76	54.57	5	50	54.54	5	50	54.37	50.82	43.61
						VL Kralingseweg (1)	1	14.5	54.55	50.91	43.78	54.58	5	50	54.55	5	50	54.39	50.83	43.62
						VL Kralingseweg (1)	1	17.5	54.55	50.91	43.78	54.58	5	50	54.55	5	50	54.39	50.83	43.62
						VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	59.42	55.89	48.65	59.48	5	54	59.42	5	54	59.31	55.84	48.55
						VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	59.46	55.93	48.69	59.52	5	55	59.46	5	54	59.35	55.88	48.59
						VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	59.43	55.90	48.66	59.49	5	54	59.43	5	54	59.32	55.85	48.56
						VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	59.33	55.80	48.56	59.39	5	54	59.33	5	54	59.22	55.75	48.46
						VL Bongerd (3)	1	8.5	9.57	3.18	-4.60	8.31	5	3	9.57	5	5	9.57	3.18	-4.60

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
36	0.0	-5.5		gevel				VL Bongerd (3)	1	11.5	10.20	3.82	-3.96	8.95	5	4	10.20	5	5	10.20	3.82	-3.96
								VL Bongerd (3)	1	14.5	10.86	4.50	-3.28	9.61	5	5	10.86	5	6	10.86	4.50	-3.28
								VL Bongerd (3)	1	17.5	6.44	.09	-7.69	5.20	5		6.44	5	1	6.44	.09	-7.69
								VL Wingerd (4)	1	8.5	40.96	35.79	28.01	40.15	5	35	40.96	5	36	40.96	35.79	28.01
								VL Wingerd (4)	1	11.5	40.92	35.75	27.97	40.11	5	35	40.92	5	36	40.92	35.75	27.97
								VL Wingerd (4)	1	14.5	40.87	35.69	27.91	40.05	5	35	40.87	5	36	40.87	35.69	27.91
								VL Wingerd (4)	1	17.5	40.82	35.64	27.85	40.00	5	35	40.82	5	36	40.82	35.64	27.85
								VL Haagwinde (5)	1	8.5	15.96	11.54	3.76	15.46	5	10	15.96	5	11	15.96	11.54	3.76
								VL Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL totaal (0)	1	8.5	60.54	56.97	49.75	60.58		61	60.54		61	60.43	56.91	49.64
								VL totaal (0)	1	11.5	60.46	56.89	49.66	60.50		60	60.46		60	60.34	56.83	49.55
								VL totaal (0)	1	14.5	60.41	56.84	49.62	60.45		60	60.41		60	60.29	56.78	49.50
								VL Kralingseweg (1)	1	8.5	54.62	50.99	43.85	54.65	5	50	54.62	5	50	54.47	50.91	43.70
								VL Kralingseweg (1)	1	11.5	54.16	50.52	43.38	54.19	5	49	54.16	5	49	54.00	50.44	43.23
								VL Kralingseweg (1)	1	14.5	54.05	50.42	43.28	54.08	5	49	54.05	5	49	53.90	50.34	43.13
								VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	59.18	55.65	48.41	59.24	5	54	59.18	5	54	59.07	55.60	48.31
								VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	59.22	55.69	48.45	59.28	5	54	59.22	5	54	59.11	55.64	48.35
								VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	59.19	55.66	48.42	59.25	5	54	59.19	5	54	59.08	55.61	48.32
								VL Bongerd (3)	1	8.5	12.67	6.46	-1.32	11.47	5	6	12.67	5	8	12.67	6.46	-1.32
								VL Bongerd (3)	1	11.5	13.62	7.47	-.31	12.44	5	7	13.62	5	9	13.62	7.47	-.31
								VL Bongerd (3)	1	14.5	14.63	8.54	.76	13.47	5	8	14.63	5	10	14.63	8.54	.76
								VL Wingerd (4)	1	8.5	41.89	36.72	28.94	41.08	5	36	41.89	5	37	41.89	36.72	28.94
								VL Wingerd (4)	1	11.5	41.86	36.68	28.90	41.04	5	36	41.86	5	37	41.86	36.68	28.90
								VL Wingerd (4)	1	14.5	41.83	36.65	28.87	41.01	5	36	41.83	5	37	41.83	36.65	28.87
								VL Haagwinde (5)	1	8.5	22.30	17.81	10.03	21.77	5	17	22.30	5	17	22.30	17.81	10.03
								VL Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
37	0.0	-5.5	gevel					VL totaal (0)	1	17.5	53.11	49.59	42.29	53.15		53	53.11		53	53.11	49.59	42.29
								VL Kralingseweg (1)	1	17.5	31.21	27.63	20.44	31.25	5	26	31.21	5	26	31.21	27.63	20.44
								VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	52.92	49.45	42.16	52.99	5	48	52.92	5	48	52.92	49.45	42.16
								VL Bongerd (3)	1	17.5	33.36	27.99	20.20	32.47	5	27	33.36	5	28	33.36	27.99	20.20
								VL Wingerd (4)	1	17.5	37.24	32.13	24.35	36.45	5	31	37.24	5	32	37.24	32.13	24.35
								VL Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL totaal (0)	1	17.5	52.20	48.68	41.38	52.24		52	52.20		52	52.20	48.68	41.38
								VL Kralingseweg (1)	1	17.5	29.57	25.99	18.80	29.61	5	25	29.57	5	25	29.57	25.99	18.80
								VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	52.03	48.56	41.27	52.10	5	47	52.03	5	47	52.03	48.56	41.27
								VL Bongerd (3)	1	17.5	34.61	29.25	21.47	33.72	5	29	34.61	5	30	34.61	29.25	21.47
38	0.0	-5.5	gevel					VL Wingerd (4)	1	17.5	34.25	28.95	21.17	33.39	5	28	34.25	5	29	34.25	28.95	21.17
								VL Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL totaal (0)	1	17.5	51.71	48.17	40.86	51.74		52	51.71		52	51.71	48.17	40.86
								VL Kralingseweg (1)	1	17.5	29.38	25.80	18.61	29.42	5	24	29.38	5	24	29.38	25.80	18.61
								VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	51.48	48.01	40.72	51.55	5	47	51.48	5	46	51.48	48.01	40.72
								VL Bongerd (3)	1	17.5	35.82	30.60	22.82	34.99	5	30	35.82	5	31	35.82	30.60	22.82
39	0.0	-5.5	gevel					VL Wingerd (4)	1	17.5	34.51	29.26	21.48	33.67	5	29	34.51	5	30	34.51	29.26	21.48
								VL Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL totaal (0)	1	17.5	50.69	47.12	39.81	50.71		51	50.69		51	50.69	47.12	39.81
								VL Kralingseweg (1)	1	17.5	25.50	21.89	14.73	25.54	5	21	25.50	5	21	25.50	21.89	14.73
								VL Schenkelse Dreef (	1	17.5	50.37	46.89	39.60	50.44	5	45	50.37	5	45	50.37	46.89	39.60
								VL Bongerd (3)	1	17.5	36.54	31.40	23.62	35.74	5	31	36.54	5	32	36.54	31.40	23.62
40	0.0	-5.5	gevel					VL Wingerd (4)	1	17.5	35.59	30.31	22.53	34.73	5	30	35.59	5	31	35.59	30.31	22.53

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
41	0.0	-5.5		gevel					VL Haagwinde (5)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
									VL totaal (0)	1	7.5	40.80	36.50	29.02	40.42		40	40.80		41	40.80	36.50	29.02									
									VL Kralingseweg (1)	1	7.5	32.17	28.60	21.40	32.22	5	27	32.17	5	27	32.17	28.60	21.40									
									VL Schenkelse Dreef (	1	7.5	35.97	32.48	25.21	36.04	5	31	35.97	5	31	35.97	32.48	25.21									
									VL Bongerd (3)	1	7.5	38.00	32.88	25.10	37.21	5	32	38.00	5	33	38.00	32.88	25.10									
									VL Wingerd (4)	1	7.5	20.61	14.34	6.56	19.39	5	14	20.61	5	16	20.61	14.34	6.56									
42	0.0	-5.5	gevel						VL Haagwinde (5)	1	7.5	9.70	4.89	-2.89	9.03	5	4	9.70	5	5	9.70	4.89	-2.89									
									VL totaal (0)	1	1.5	59.12	55.55	48.32	59.16		59	59.12		59	59.01	55.50	48.22									
									VL totaal (0)	1	4.5	60.02	56.45	49.22	60.06		60	60.02		60	59.92	56.40	49.12									
									VL Kralingseweg (1)	1	1.5	51.81	48.19	41.04	51.85	5	47	51.81	5	47	51.67	48.11	40.90									
									VL Kralingseweg (1)	1	4.5	52.87	49.25	42.10	52.91	5	48	52.87	5	48	52.73	49.18	41.96									
									VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	58.14	54.61	47.37	58.20	5	53	58.14	5	53	58.04	54.56	47.28									
									VL Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.99	55.47	48.22	59.05	5	54	58.99	5	54	58.89	55.42	48.13									
									VL Bongerd (3)	1	1.5	13.82	7.79	.01	12.69	5	8	13.82	5	9	13.82	7.79	.01									
									VL Bongerd (3)	1	4.5	13.75	7.75	-.04	12.62	5	8	13.75	5	9	13.75	7.75	-.04									
									VL Wingerd (4)	1	1.5	41.23	36.08	28.30	40.42	5	35	41.23	5	36	41.23	36.08	28.30									
									VL Wingerd (4)	1	4.5	42.67	37.51	29.73	41.86	5	37	42.67	5	38	42.67	37.51	29.73									
									VL Haagwinde (5)	1	1.5	22.31	17.74	9.96	21.75	5	17	22.31	5	17	22.31	17.74	9.96									
									VL Haagwinde (5)	1	4.5	21.67	17.09	9.31	21.10	5	16	21.67	5	17	21.67	17.09	9.31									
									43	0.0	-5.5	gevel						VL totaal (0)	1	1.5	58.85	55.28	48.04	58.89		59	58.85		59	58.75	55.23	47.95
VL totaal (0)	1	4.5	59.74	56.18	48.94	59.78		60										59.74		60	59.65	56.13	48.85									
VL totaal (0)	1	7.5	60.04	56.47	49.23	60.08		60										60.04		60	59.94	56.41	49.14									
VL Kralingseweg (1)	1	1.5	51.13	47.51	40.35	51.16	5	46										51.13	5	46	50.99	47.44	40.23									
VL Kralingseweg (1)	1	4.5	52.05	48.43	41.27	52.08	5	47										52.05	5	47	51.91	48.36	41.14									
VL Kralingseweg (1)	1	7.5	52.70	49.08	41.93	52.74	5	48										52.70	5	48	52.57	49.01	41.80									
VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	57.94	54.42	47.17	58.00	5	53										57.94	5	53	57.85	54.37	47.08									
VL Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.82	55.30	48.06	58.88	5	54										58.82	5	54	58.73	55.25	47.97									
VL Schenkelse Dreef (	1	7.5	59.03	55.51	48.27	59.09	5	54										59.03	5	54	58.94	55.46	48.18									
VL Bongerd (3)	1	1.5	12.61	6.28	-1.50	11.37	5	6										12.61	5	8	12.61	6.28	-1.50									
VL Bongerd (3)	1	4.5	12.91	6.62	-1.16	11.69	5	7										12.91	5	8	12.91	6.62	-1.16									
VL Bongerd (3)	1	7.5	14.14	7.91	.13	12.94	5	8										14.14	5	9	14.14	7.91	.13									
VL Wingerd (4)	1	1.5	41.63	36.49	28.71	40.83	5	36										41.63	5	37	41.63	36.49	28.71									
VL Wingerd (4)	1	4.5	42.94	37.78	30.00	42.13	5	37										42.94	5	38	42.94	37.78	30.00									
VL Wingerd (4)	1	7.5	43.31	38.14	30.36	42.50	5	37										43.31	5	38	43.31	38.14	30.36									
VL Haagwinde (5)	1	1.5	23.40	18.84	11.06	22.84	5	18										23.40	5	18	23.40	18.84	11.06									
VL Haagwinde (5)	1	4.5	22.79	18.23	10.45	22.23	5	17										22.79	5	18	22.79	18.23	10.45									
VL Haagwinde (5)	1	7.5	23.79	19.28	11.50	23.25	5	18										23.79	5	19	23.79	19.28	11.50									
44	0.0	-5.5	gevel															VL totaal (0)	1	1.5	58.63	55.06	47.82	58.67		59	58.63		59	58.53	55.02	47.73
																		VL totaal (0)	1	4.5	59.56	55.99	48.75	59.60		60	59.56		60	59.47	55.95	48.66
									VL totaal (0)	1	7.5	59.86	56.29	49.05	59.90		60	59.86		60	59.77	56.24	48.96									
									VL Kralingseweg (1)	1	1.5	50.65	47.03	39.88	50.69	5	46	50.65	5	46	50.53	46.97	39.76									
									VL Kralingseweg (1)	1	4.5	51.55	47.93	40.77	51.58	5	47	51.55	5	47	51.42	47.87	40.65									
									VL Kralingseweg (1)	1	7.5	52.26	48.64	41.48	52.29	5	47	52.26	5	47	52.13	48.57	41.36									
									VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	57.76	54.24	46.99	57.82	5	53	57.76	5	53	57.67	54.20	46.91									
									VL Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.69	55.17	47.93	58.75	5	54	58.69	5	54	58.60	55.13	47.84									
									VL Schenkelse Dreef (	1	7.5	58.90	55.38	48.14	58.96	5	54	58.90	5	54	58.81	55.34	48.05									
									VL Bongerd (3)	1	1.5	19.74	13.63	5.85	18.58	5	14	19.74	5	15	19.74	13.63	5.85									
									VL Bongerd (3)	1	4.5	20.97	15.10	7.32	19.89	5	15	20.97	5	16	20.97	15.10	7.32									
									VL Bongerd (3)	1	7.5	25.17	19.93	12.15	24.33	5	19	25.17	5	20	25.17	19.93	12.15									
									VL Wingerd (4)	1	1.5	41.89	36.76	28.98	41.09	5	36	41.89	5	37	41.89	36.76	28.98									
									VL Wingerd (4)	1	4.5	43.23	38.08	30.30	42.42	5	37	43.23	5	38	43.23	38.08	30.30									
									VL Wingerd (4)	1	7.5	43.61	38.45	30.67	42.80	5	38	43.61	5	39	43.61	38.45	30.67									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
45	0.0	-5.5	gevel			VL Haagwinde (5)	1	1.5	22.10	17.54	9.76	21.54	5	17	22.10	5	17	22.10	17.54	9.76	
				VL Haagwinde (5)	1	4.5	22.02	17.48	9.70	21.47	5	16	22.02	5	17	22.02	17.48	9.70			
				VL Haagwinde (5)	1	7.5	22.90	18.41	10.63	22.37	5	17	22.90	5	18	22.90	18.41	10.63			
				VL totaal (0)	1	1.5	58.59	55.05	47.81	58.64		59	58.59		59	58.50	55.01	47.73			
				VL totaal (0)	1	4.5	59.50	55.96	48.72	59.55		60	59.50		60	59.41	55.92	48.64			
				VL totaal (0)	1	7.5	59.82	56.28	49.05	59.87		60	59.82		60	59.73	56.24	48.96			
				VL Kralingseweg (1)	1	1.5	50.10	46.48	39.32	50.13	5	45	50.10	5	45	49.98	46.42	39.21			
				VL Kralingseweg (1)	1	4.5	50.91	47.29	40.13	50.94	5	46	50.91	5	46	50.79	47.23	40.02			
				VL Kralingseweg (1)	1	7.5	51.66	48.04	40.89	51.70	5	47	51.66	5	47	51.54	47.98	40.77			
				VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	57.90	54.39	47.13	57.96	5	53	57.90	5	53	57.82	54.34	47.05			
				VL Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.83	55.31	48.06	58.89	5	54	58.83	5	54	58.75	55.27	47.98			
				VL Schenkelse Dreef (	1	7.5	59.08	55.56	48.31	59.14	5	54	59.08	5	54	58.99	55.52	48.23			
				VL Bongerd (3)	1	1.5	16.38	9.99	2.21	15.12	5	10	16.38	5	11	16.38	9.99	2.21			
				VL Bongerd (3)	1	4.5	16.94	10.55	2.76	15.68	5	11	16.94	5	12	16.94	10.55	2.76			
				VL Bongerd (3)	1	7.5	17.73	11.38	3.60	16.49	5	11	17.73	5	13	17.73	11.38	3.60			
				VL Wingerd (4)	1	1.5	35.28	30.09	22.31	34.46	5	29	35.28	5	30	35.28	30.09	22.31			
				VL Wingerd (4)	1	4.5	35.27	30.04	22.26	34.43	5	29	35.27	5	30	35.27	30.04	22.26			
				VL Wingerd (4)	1	7.5	35.74	30.49	22.71	34.90	5	30	35.74	5	31	35.74	30.49	22.71			
46	0.0	-5.5	gevel			VL Haagwinde (5)	1	1.5	22.82	18.28	10.50	22.27	5	17	22.82	5	18	22.82	18.28	10.50	
				VL Haagwinde (5)	1	4.5	22.63	18.10	10.32	22.08	5	17	22.63	5	18	22.63	18.10	10.32			
				VL Haagwinde (5)	1	7.5	22.88	18.37	10.59	22.34	5	17	22.88	5	18	22.88	18.37	10.59			
				VL totaal (0)	1	1.5	58.29	54.73	47.48	58.33		58	58.29		58	58.21	54.69	47.40			
				VL totaal (0)	1	4.5	59.28	55.72	48.47	59.32		59	59.28		59	59.20	55.68	48.39			
				VL totaal (0)	1	7.5	59.60	56.03	48.78	59.63		60	59.60		60	59.51	55.99	48.70			
				VL Kralingseweg (1)	1	1.5	49.61	46.00	38.84	49.65	5	45	49.61	5	45	49.50	45.94	38.73			
				VL Kralingseweg (1)	1	4.5	50.41	46.80	39.63	50.44	5	45	50.41	5	45	50.30	46.74	39.53			
				VL Kralingseweg (1)	1	7.5	51.20	47.59	40.43	51.24	5	46	51.20	5	46	51.09	47.53	40.32			
				VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	57.53	54.02	46.76	57.59	5	53	57.53	5	53	57.45	53.98	46.69			
				VL Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.55	55.03	47.78	58.61	5	54	58.55	5	54	58.47	54.99	47.70			
				VL Schenkelse Dreef (	1	7.5	58.78	55.26	48.01	58.84	5	54	58.78	5	54	58.70	55.22	47.94			
				VL Bongerd (3)	1	1.5	12.43	6.20	-1.58	11.23	5	6	12.43	5	7	12.43	6.20	-1.58			
				VL Bongerd (3)	1	4.5	12.97	6.68	-1.10	11.75	5	7	12.97	5	8	12.97	6.68	-1.10			
				VL Bongerd (3)	1	7.5	14.54	8.32	.53	13.34	5	8	14.54	5	10	14.54	8.32	.53			
				VL Wingerd (4)	1	1.5	42.21	37.13	29.35	41.43	5	36	42.21	5	37	42.21	37.13	29.35			
				VL Wingerd (4)	1	4.5	43.45	38.33	30.54	42.65	5	38	43.45	5	38	43.45	38.33	30.54			
				VL Wingerd (4)	1	7.5	43.85	38.71	30.93	43.05	5	38	43.85	5	39	43.85	38.71	30.93			
47	0.0	-5.5	gevel			VL Haagwinde (5)	1	1.5	21.26	16.74	8.96	20.72	5	16	21.26	5	16	21.26	16.74	8.96	
				VL Haagwinde (5)	1	4.5	20.74	16.19	8.41	20.18	5	15	20.74	5	16	20.74	16.19	8.41			
				VL Haagwinde (5)	1	7.5	20.84	16.31	8.53	20.29	5	15	20.84	5	16	20.84	16.31	8.53			
				VL totaal (0)	1	1.5	58.12	54.57	47.31	58.16		58	58.12		58	58.05	54.53	47.24			
				VL totaal (0)	1	4.5	59.12	55.56	48.31	59.16		59	59.12		59	59.05	55.53	48.24			
				VL totaal (0)	1	7.5	59.42	55.86	48.61	59.46		59	59.42		59	59.35	55.82	48.53			
				VL Kralingseweg (1)	1	1.5	49.15	45.54	38.38	49.19	5	44	49.15	5	44	49.05	45.49	38.28			
				VL Kralingseweg (1)	1	4.5	49.79	46.18	39.01	49.82	5	45	49.79	5	45	49.68	46.12	38.91			
				VL Kralingseweg (1)	1	7.5	50.58	46.97	39.80	50.61	5	46	50.58	5	46	50.47	46.92	39.71			
				VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	57.40	53.89	46.64	57.46	5	52	57.40	5	52	57.33	53.86	46.57			
				VL Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.45	54.94	47.69	58.51	5	54	58.45	5	53	58.37	54.90	47.61			
				VL Schenkelse Dreef (	1	7.5	58.67	55.16	47.91	58.73	5	54	58.67	5	54	58.60	55.12	47.84			
				VL Bongerd (3)	1	1.5	12.76	6.57	-1.22	11.57	5	7	12.76	5	8	12.76	6.57	-1.22			
				VL Bongerd (3)	1	4.5	13.26	6.99	-.80	12.04	5	7	13.26	5	8	13.26	6.99	-.80			
				VL Bongerd (3)	1	7.5	14.77	8.54	.76	13.57	5	9	14.77	5	10	14.77	8.54	.76			
				VL Wingerd (4)	1	1.5	42.21	37.13	29.35	41.43	5	36	42.21	5	37	42.21	37.13	29.35			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
48	0.0	-5.5		gevel						VL	Wingerd (4)	1	4.5	43.43	38.31	30.53	42.64	5	38	43.43	5	38	43.43	38.31	30.53										
										VL	Wingerd (4)	1	7.5	43.86	38.71	30.93	43.05	5	38	43.86	5	39	43.86	38.71	30.93										
										VL	Haagwinde (5)	1	1.5	20.83	16.35	8.57	20.30	5	15	20.83	5	16	20.83	16.35	8.57										
										VL	Haagwinde (5)	1	4.5	20.35	15.82	8.04	19.80	5	15	20.35	5	15	20.35	15.82	8.04										
										VL	Haagwinde (5)	1	7.5	20.02	15.47	7.69	19.46	5	14	20.02	5	15	20.02	15.47	7.69										
										VL	totaal (0)	1	1.5	58.02	54.47	47.22	58.06		58	58.02		58	57.95	54.44	47.15										
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.07	55.52	48.27	59.11		59	59.07		59	59.00	55.49	48.20										
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.39	55.83	48.58	59.43		59	59.39		59	59.31	55.80	48.51										
										VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	49.05	45.45	38.28	49.09	5	44	49.05	5	44	48.96	45.40	38.19										
										VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	49.61	46.00	38.84	49.65	5	45	49.61	5	45	49.51	45.96	38.74										
										VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	50.47	46.87	39.70	50.51	5	46	50.47	5	45	50.38	46.82	39.61										
										VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	57.32	53.81	46.55	57.38	5	52	57.32	5	52	57.25	53.78	46.49										
										VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.44	54.93	47.67	58.50	5	54	58.44	5	53	58.37	54.89	47.60										
										VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	58.67	55.16	47.90	58.73	5	54	58.67	5	54	58.60	55.12	47.84										
										VL	Bongerd (3)	1	1.5	12.91	6.82	-0.97	11.75	5	7	12.91	5	8	12.91	6.82	-0.97										
										VL	Bongerd (3)	1	4.5	13.34	7.14	-0.64	12.15	5	7	13.34	5	8	13.34	7.14	-0.64										
										VL	Bongerd (3)	1	7.5	14.80	8.62	0.84	13.61	5	9	14.80	5	10	14.80	8.62	0.84										
										VL	Wingerd (4)	1	1.5	41.36	36.29	28.51	40.59	5	36	41.36	5	36	41.36	36.29	28.51										
										VL	Wingerd (4)	1	4.5	42.68	37.56	29.78	41.89	5	37	42.68	5	38	42.68	37.56	29.78										
										VL	Wingerd (4)	1	7.5	43.19	38.05	30.27	42.39	5	37	43.19	5	38	43.19	38.05	30.27										
										VL	Haagwinde (5)	1	1.5	20.80	16.33	8.55	20.28	5	15	20.80	5	16	20.80	16.33	8.55										
										VL	Haagwinde (5)	1	4.5	20.39	15.86	8.08	19.84	5	15	20.39	5	15	20.39	15.86	8.08										
										VL	Haagwinde (5)	1	7.5	20.04	15.49	7.71	19.48	5	14	20.04	5	15	20.04	15.49	7.71										
49	0.0	-5.5		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	57.80	54.26	47.01	57.85		58	57.80		58	57.74	54.23	46.94										
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.91	55.36	48.11	58.95		59	58.91		59	58.84	55.33	48.04										
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.20	55.65	48.39	59.24		59	59.20		59	59.13	55.62	48.33										
										VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	48.29	44.69	37.52	48.33	5	43	48.29	5	43	48.20	44.65	37.44										
										VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	48.69	45.09	37.92	48.73	5	44	48.69	5	44	48.60	45.04	37.83										
										VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	49.51	45.91	38.74	49.55	5	45	49.51	5	45	49.42	45.86	38.65										
										VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	57.19	53.69	46.43	57.26	5	52	57.19	5	52	57.13	53.66	46.37										
										VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.37	54.86	47.61	58.43	5	53	58.37	5	53	58.30	54.83	47.54										
										VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	58.59	55.09	47.83	58.66	5	54	58.59	5	54	58.53	55.05	47.77										
										VL	Bongerd (3)	1	1.5	15.93	9.71	1.93	14.73	5	10	15.93	5	11	15.93	9.71	1.93										
										VL	Bongerd (3)	1	4.5	16.84	10.57	2.79	15.62	5	11	16.84	5	12	16.84	10.57	2.79										
										VL	Bongerd (3)	1	7.5	18.64	12.48	4.70	17.46	5	12	18.64	5	14	18.64	12.48	4.70										
										VL	Wingerd (4)	1	1.5	40.67	35.61	27.83	39.90	5	35	40.67	5	36	40.67	35.61	27.83										
										VL	Wingerd (4)	1	4.5	42.17	37.06	29.28	41.38	5	36	42.17	5	37	42.17	37.06	29.28										
										VL	Wingerd (4)	1	7.5	42.64	37.51	29.72	41.84	5	37	42.64	5	38	42.64	37.51	29.72										
										VL	Haagwinde (5)	1	1.5	20.08	15.62	7.84	19.56	5	15	20.08	5	15	20.08	15.62	7.84										
										VL	Haagwinde (5)	1	4.5	19.68	15.16	7.38	19.14	5	14	19.68	5	15	19.68	15.16	7.38										
										VL	Haagwinde (5)	1	7.5	19.91	15.39	7.61	19.37	5	14	19.91	5	15	19.91	15.39	7.61										
										50	0.0	-5.5		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	57.87	54.33	47.07	57.92		58	57.87		58	57.80	54.30	47.01
																				VL	totaal (0)	1	4.5	58.98	55.44	48.18	59.03		59	58.98		59	58.92	55.41	48.12
																				VL	totaal (0)	1	7.5	59.28	55.74	48.48	59.33		59	59.28		59	59.22	55.70	48.42
																				VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	48.34	44.74	37.57	48.38	5	43	48.34	5	43	48.26	44.70	37.49
																				VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	48.64	45.05	37.87	48.68	5	44	48.64	5	44	48.56	45.00	37.79
VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	49.32	45.72	38.55	49.36	5	44											49.32	5	44	49.24	45.68	38.47										
VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	57.27	53.76	46.50	57.33	5	52											57.27	5	52	57.20	53.73	46.44										
VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.47	54.96	47.70	58.53	5	54											58.47	5	53	58.40	54.93	47.64										
VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	58.72	55.21	47.95	58.78	5	54											58.72	5	54	58.66	55.18	47.89										
VL	Bongerd (3)	1	1.5	17.75	11.51	3.73	16.54	5	12											17.75	5	13	17.75	11.51	3.73										
VL	Bongerd (3)	1	4.5	18.34	12.05	4.27	17.12	5	12											18.34	5	13	18.34	12.05	4.27										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)										
51	0.0	-5.5		gevel						VL	Bongerd (3)	1	7.5	19.95	13.74	5.95	18.75	5	14	19.95	5	15	19.95	13.74	5.95						
										VL	Wingerd (4)	1	1.5	40.18	35.13	27.35	39.41	5	34	40.18	5	35	40.18	35.13	27.35						
										VL	Wingerd (4)	1	4.5	41.73	36.63	28.85	40.94	5	36	41.73	5	37	41.73	36.63	28.85						
										VL	Wingerd (4)	1	7.5	42.21	37.08	29.30	41.41	5	36	42.21	5	37	42.21	37.08	29.30						
										VL	Haagwinde (5)	1	1.5	20.02	15.56	7.78	19.50	5	15	20.02	5	15	20.02	15.56	7.78						
										VL	Haagwinde (5)	1	4.5	19.55	15.04	7.26	19.01	5	14	19.55	5	15	19.55	15.04	7.26						
										VL	Haagwinde (5)	1	7.5	19.83	15.32	7.54	19.29	5	14	19.83	5	15	19.83	15.32	7.54						
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.69	54.16	46.90	57.74		58	57.69		58	57.63	54.13	46.84						
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.85	55.32	48.06	58.90		59	58.85		59	58.79	55.29	48.01						
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.13	55.60	48.34	59.18		59	59.13		59	59.08	55.57	48.29						
										VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	48.50	44.91	37.73	48.54	5	44	48.50	5	43	48.43	44.88	37.66						
										VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	48.33	44.74	37.56	48.37	5	43	48.33	5	43	48.26	44.70	37.49						
										VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	48.90	45.30	38.12	48.94	5	44	48.90	5	44	48.82	45.26	38.05						
										VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	57.06	53.56	46.29	57.12	5	52	57.06	5	52	57.00	53.53	46.24						
										VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.38	54.87	47.61	58.44	5	53	58.38	5	53	58.32	54.84	47.56						
										VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	58.62	55.12	47.86	58.69	5	54	58.62	5	54	58.56	55.09	47.80						
										VL	Bongerd (3)	1	1.5	20.81	15.42	7.64	19.91	5	15	20.81	5	16	20.81	15.42	7.64						
										VL	Bongerd (3)	1	4.5	20.93	15.41	7.63	19.98	5	15	20.93	5	16	20.93	15.41	7.63						
										VL	Bongerd (3)	1	7.5	21.93	16.37	8.59	20.97	5	16	21.93	5	17	21.93	16.37	8.59						
										VL	Wingerd (4)	1	1.5	39.08	34.03	26.25	38.31	5	33	39.08	5	34	39.08	34.03	26.25						
										VL	Wingerd (4)	1	4.5	40.71	35.60	27.82	39.92	5	35	40.71	5	36	40.71	35.60	27.82						
										VL	Wingerd (4)	1	7.5	41.19	36.05	28.27	40.39	5	35	41.19	5	36	41.19	36.05	28.27						
										VL	Haagwinde (5)	1	1.5	20.46	16.00	8.22	19.94	5	15	20.46	5	15	20.46	16.00	8.22						
										VL	Haagwinde (5)	1	4.5	19.77	15.28	7.50	19.24	5	14	19.77	5	15	19.77	15.28	7.50						
										VL	Haagwinde (5)	1	7.5	20.27	15.78	8.00	19.74	5	15	20.27	5	15	20.27	15.78	8.00						
52	0.0	-5.5		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	57.67	54.15	46.88	57.72		58	57.67		58	57.61	54.12	46.83						
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.82	55.30	48.04	58.88		59	58.82		59	58.77	55.27	47.99						
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.08	55.55	48.29	59.13		59	59.08		59	59.02	55.52	48.24						
										VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	48.85	45.27	38.08	48.89	5	44	48.85	5	44	48.79	45.24	38.02						
										VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	48.27	44.68	37.50	48.31	5	43	48.27	5	43	48.21	44.65	37.44						
										VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	48.43	44.84	37.66	48.47	5	43	48.43	5	43	48.37	44.81	37.60						
										VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	57.00	53.50	46.24	57.07	5	52	57.00	5	52	56.95	53.48	46.19						
										VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	58.36	54.86	47.60	58.43	5	53	58.36	5	53	58.31	54.84	47.55						
										VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	58.63	55.12	47.86	58.69	5	54	58.63	5	54	58.57	55.10	47.81						
										VL	Bongerd (3)	1	1.5	20.98	15.57	7.79	20.07	5	15	20.98	5	16	20.98	15.57	7.79						
										VL	Bongerd (3)	1	4.5	21.24	15.67	7.89	20.27	5	15	21.24	5	16	21.24	15.67	7.89						
										VL	Bongerd (3)	1	7.5	22.35	16.71	8.93	21.36	5	16	22.35	5	17	22.35	16.71	8.93						
										VL	Wingerd (4)	1	1.5	37.86	32.82	25.04	37.10	5	32	37.86	5	33	37.86	32.82	25.04						
										VL	Wingerd (4)	1	4.5	39.59	34.48	26.70	38.80	5	34	39.59	5	35	39.59	34.48	26.70						
										VL	Wingerd (4)	1	7.5	40.08	34.94	27.16	39.28	5	34	40.08	5	35	40.08	34.94	27.16						
										VL	Haagwinde (5)	1	1.5	22.25	17.79	10.01	21.73	5	17	22.25	5	17	22.25	17.79	10.01						
										VL	Haagwinde (5)	1	4.5	21.56	17.07	9.29	21.03	5	16	21.56	5	17	21.56	17.07	9.29						
										VL	Haagwinde (5)	1	7.5	22.02	17.52	9.74	21.49	5	16	22.02	5	17	22.02	17.52	9.74						
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.74	50.25	42.96	53.80		54	53.74		54	53.74	50.25	42.96						
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.00	51.51	44.22	55.06		55	55.00		55	55.00	51.51	44.22						
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.40	51.91	44.62	55.46		55	55.40		55	55.40	51.91	44.62						
										VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	42.43	38.86	31.66	42.48	5	37	42.43	5	37	42.43	38.86	31.66						
										VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	40.50	36.92	29.73	40.54	5	36	40.50	5	35	40.50	36.92	29.73						
										VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	20.33	16.68	9.56	20.36	5	15	20.33	5	15	20.33	16.68	9.56						
										VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	53.36	49.89	42.60	53.43	5	48	53.36	5	48	53.36	49.89	42.60						
VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	54.79	51.32	44.03	54.86	5	50	54.79	5	50	54.79	51.32	44.03																
VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	55.34	51.87	44.58	55.41	5	50	55.34	5	50	55.34	51.87	44.58																
53	0.0	-5.5		gevel																											

WinHavik 9.1.4(build 0) (c) dirActivity-software 23-05-2023 15:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
60	0.0	-5.5		gevel						VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	29.62	26.12	18.86	29.69	5	25	29.62	5	25	29.62	26.12	18.86
										VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	32.61	29.12	21.85	32.68	5	28	32.61	5	28	32.61	29.12	21.85
										VL	Bongerd (3)	1	1.5	53.38	48.24	40.46	52.58	5	48	53.38	5	48	53.38	48.24	40.46
										VL	Bongerd (3)	1	4.5	53.61	48.47	40.69	52.81	5	48	53.61	5	49	53.61	48.47	40.69
										VL	Bongerd (3)	1	7.5	53.41	48.26	40.48	52.60	5	48	53.41	5	48	53.41	48.26	40.48
										VL	Wingerd (4)	1	1.5	14.47	8.18	.40	13.25	5	8	14.47	5	9	14.47	8.18	.40
										VL	Wingerd (4)	1	4.5	15.58	9.25	1.47	14.34	5	9	15.58	5	11	15.58	9.25	1.47
										VL	Wingerd (4)	1	7.5	17.52	11.21	3.43	16.29	5	11	17.52	5	13	17.52	11.21	3.43
										VL	Haagwinde (5)	1	1.5	23.77	19.37	11.59	23.28	5	18	23.77	5	19	23.77	19.37	11.59
										VL	Haagwinde (5)	1	4.5	23.55	19.11	11.33	23.04	5	18	23.55	5	19	23.55	19.11	11.33
										VL	Haagwinde (5)	1	7.5	24.34	19.89	12.11	23.83	5	19	24.34	5	19	24.34	19.89	12.11
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.05	49.17	41.49	53.38		53	54.05		54	54.05	49.17	41.49
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.40	49.54	41.88	53.74		54	54.40		54	54.40	49.54	41.88
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.41	49.63	42.00	53.79		54	54.41		54	54.41	49.63	42.00
										VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	45.31	41.78	34.54	45.37	5	40	45.31	5	40	45.31	41.78	34.54
										VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	46.19	42.66	35.43	46.25	5	41	46.19	5	41	46.19	42.66	35.43
										VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	47.20	43.67	36.44	47.26	5	42	47.20	5	42	47.20	43.67	36.44
										VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	27.58	24.08	16.82	27.65	5	23	27.58	5	23	27.58	24.08	16.82
										VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	29.67	26.17	18.91	29.74	5	25	29.67	5	25	29.67	26.17	18.91
										VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	31.82	28.32	21.05	31.88	5	27	31.82	5	27	31.82	28.32	21.05
										VL	Bongerd (3)	1	1.5	53.41	48.27	40.49	52.61	5	48	53.41	5	48	53.41	48.27	40.49
										VL	Bongerd (3)	1	4.5	53.66	48.52	40.74	52.86	5	48	53.66	5	49	53.66	48.52	40.74
										VL	Bongerd (3)	1	7.5	53.46	48.31	40.53	52.65	5	48	53.46	5	48	53.46	48.31	40.53
										VL	Wingerd (4)	1	1.5	15.48	9.18	1.40	14.25	5	9	15.48	5	10	15.48	9.18	1.40
										VL	Wingerd (4)	1	4.5	16.76	10.43	2.65	15.52	5	11	16.76	5	12	16.76	10.43	2.65
										VL	Wingerd (4)	1	7.5	18.57	12.32	4.54	17.36	5	12	18.57	5	14	18.57	12.32	4.54
										VL	Haagwinde (5)	1	1.5	19.57	15.16	7.38	19.07	5	14	19.57	5	15	19.57	15.16	7.38
										VL	Haagwinde (5)	1	4.5	19.83	15.37	7.59	19.31	5	14	19.83	5	15	19.83	15.37	7.59
										VL	Haagwinde (5)	1	7.5	20.70	16.23	8.45	20.18	5	15	20.70	5	16	20.70	16.23	8.45
61	0.0	-5.5	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	54.38	49.50	41.82	53.71		54	54.38		54	54.38	49.50	41.82
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.82	49.97	42.31	54.16		54	54.82		55	54.82	49.97	42.31
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.85	50.08	42.45	54.23		54	54.85		55	54.85	50.08	42.45
										VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	45.48	41.95	34.71	45.54	5	41	45.48	5	40	45.48	41.95	34.71
										VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	46.57	43.04	35.81	46.63	5	42	46.57	5	42	46.57	43.04	35.81
										VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	47.64	44.11	36.87	47.70	5	43	47.64	5	43	47.64	44.11	36.87
										VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	31.20	27.71	20.44	31.27	5	26	31.20	5	26	31.20	27.71	20.44
										VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	31.84	28.35	21.08	31.91	5	27	31.84	5	27	31.84	28.35	21.08
										VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	33.51	30.02	22.74	33.58	5	29	33.51	5	29	33.51	30.02	22.74
										VL	Bongerd (3)	1	1.5	53.76	48.62	40.84	52.96	5	48	53.76	5	49	53.76	48.62	40.84
										VL	Bongerd (3)	1	4.5	54.09	48.95	41.17	53.29	5	48	54.09	5	49	54.09	48.95	41.17
										VL	Bongerd (3)	1	7.5	53.90	48.75	40.97	53.09	5	48	53.90	5	49	53.90	48.75	40.97
										VL	Wingerd (4)	1	1.5	13.88	7.59	-.19	12.66	5	8	13.88	5	9	13.88	7.59	-.19
										VL	Wingerd (4)	1	4.5	15.02	8.65	.87	13.77	5	9	15.02	5	10	15.02	8.65	.87
										VL	Wingerd (4)	1	7.5	17.33	10.97	3.19	16.08	5	11	17.33	5	12	17.33	10.97	3.19
										VL	Haagwinde (5)	1	1.5	-5.61	-10.93	-18.71	-99.00	5	-104	-5.61	5	-11	-5.61	-10.93	-18.71
										VL	Haagwinde (5)	1	4.5	-3.54	-8.91	-16.69	-99.00	5	-104	-3.54	5	-9	-3.54	-8.91	-16.69
										VL	Haagwinde (5)	1	7.5	-.32	-5.62	-13.40	-99.00	5	-104	-.32	5	-5	-.32	-5.62	-13.40
62	0.0	-5.5	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	54.14	49.30	41.64	53.49		53	54.14		54	54.14	49.30	41.64
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.57	49.79	42.15	53.95		54	54.57		55	54.57	49.79	42.15
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.65	49.95	42.35	54.07		54	54.65		55	54.65	49.95	42.35
										VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	46.05	42.53	35.29	46.11	5	41	46.05	5	41	46.05	42.53	35.29
										VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	47.27	43.74	36.50	47.33	5	42	47.27	5	42	47.27	43.74	36.50

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
63	0.0	-5.5		gevel			VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	48.32	44.79	37.56	48.38	5	43	48.32	5	43	48.32	44.79	37.56
							VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	28.47	24.96	17.71	28.53	5	24	28.47	5	23	28.47	24.96	17.71
							VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	31.27	27.78	20.51	31.34	5	26	31.27	5	26	31.27	27.78	20.51
							VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	33.39	29.90	22.63	33.46	5	28	33.39	5	28	33.39	29.90	22.63
							VL	Bongerd (3)	1	1.5	53.39	48.26	40.48	52.59	5	48	53.39	5	48	53.39	48.26	40.48
							VL	Bongerd (3)	1	4.5	53.65	48.51	40.73	52.85	5	48	53.65	5	49	53.65	48.51	40.73
							VL	Bongerd (3)	1	7.5	53.45	48.31	40.53	52.65	5	48	53.45	5	48	53.45	48.31	40.53
							VL	Wingerd (4)	1	1.5	14.02	7.71	-.07	12.79	5	8	14.02	5	9	14.02	7.71	-.07
							VL	Wingerd (4)	1	4.5	15.12	8.77	.99	13.88	5	9	15.12	5	10	15.12	8.77	.99
							VL	Wingerd (4)	1	7.5	16.80	10.56	2.78	15.59	5	11	16.80	5	12	16.80	10.56	2.78
							VL	Haagwinde (5)	1	1.5	-5.44	-10.79	-18.57	-99.00	5	-104	-5.44	5	-10	-5.44	-10.79	-18.57
							VL	Haagwinde (5)	1	4.5	-3.40	-8.80	-16.58	-99.00	5	-104	-3.40	5	-8	-3.40	-8.80	-16.58
							VL	Haagwinde (5)	1	7.5	-.24	-5.58	-13.36	-99.00	5	-104	-.24	5	-5	-.24	-5.58	-13.36
							VL	totaal (0)	1	1.5	54.34	49.53	41.88	53.70		54	54.34		54	54.34	49.53	41.88
							VL	totaal (0)	1	4.5	54.81	50.06	42.43	54.20		54	54.81		55	54.81	50.06	42.43
							VL	totaal (0)	1	7.5	54.89	50.22	42.63	54.32		54	54.89		55	54.89	50.22	42.63
							VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	46.65	43.12	35.88	46.71	5	42	46.65	5	42	46.65	43.12	35.88
							VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	47.92	44.39	37.15	47.98	5	43	47.92	5	43	47.92	44.39	37.15
							VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	48.87	45.34	38.11	48.93	5	44	48.87	5	44	48.87	45.34	38.11
							VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	31.35	27.86	20.59	31.42	5	26	31.35	5	26	31.35	27.86	20.59
							VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	32.16	28.67	21.40	32.23	5	27	32.16	5	27	32.16	28.67	21.40
							VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	33.76	30.27	23.00	33.83	5	29	33.76	5	29	33.76	30.27	23.00
							VL	Bongerd (3)	1	1.5	53.50	48.36	40.58	52.70	5	48	53.50	5	49	53.50	48.36	40.58
							VL	Bongerd (3)	1	4.5	53.78	48.64	40.86	52.98	5	48	53.78	5	49	53.78	48.64	40.86
							VL	Bongerd (3)	1	7.5	53.59	48.44	40.66	52.78	5	48	53.59	5	49	53.59	48.44	40.66
							VL	Wingerd (4)	1	1.5	16.51	10.12	2.33	15.25	5	10	16.51	5	12	16.51	10.12	2.33
							VL	Wingerd (4)	1	4.5	18.41	12.10	4.32	17.18	5	12	18.41	5	13	18.41	12.10	4.32
							VL	Wingerd (4)	1	7.5	20.37	14.32	6.54	19.23	5	14	20.37	5	15	20.37	14.32	6.54
							VL	Haagwinde (5)	1	1.5	-8.61	-13.98	-21.76	-99.00	5	-104	-8.61	5	-14	-8.61	-13.98	-21.76
							VL	Haagwinde (5)	1	4.5	-6.57	-12.00	-19.78	-99.00	5	-104	-6.57	5	-12	-6.57	-12.00	-19.78
							VL	Haagwinde (5)	1	7.5	-3.42	-8.79	-16.57	-99.00	5	-104	-3.42	5	-8	-3.42	-8.79	-16.57
64	0.0	-5.5	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	54.35	49.61	41.98	53.75		54	54.35		54	54.35	49.61	41.98
							VL	totaal (0)	1	4.5	54.87	50.20	42.60	54.30		54	54.87		55	54.87	50.20	42.60
							VL	totaal (0)	1	7.5	54.97	50.38	42.81	54.44		54	54.97		55	54.97	50.38	42.81
							VL	Kralingseweg (1)	1	1.5	47.42	43.89	36.65	47.48	5	42	47.42	5	42	47.42	43.89	36.65
							VL	Kralingseweg (1)	1	4.5	48.78	45.25	38.01	48.84	5	44	48.78	5	44	48.78	45.25	38.01
							VL	Kralingseweg (1)	1	7.5	49.64	46.11	38.87	49.70	5	45	49.64	5	45	49.64	46.11	38.87
							VL	Schenkelse Dreef (	1	1.5	31.28	27.79	20.52	31.35	5	26	31.28	5	26	31.28	27.79	20.52
							VL	Schenkelse Dreef (	1	4.5	32.14	28.65	21.38	32.21	5	27	32.14	5	27	32.14	28.65	21.38
							VL	Schenkelse Dreef (	1	7.5	33.75	30.25	22.98	33.81	5	29	33.75	5	29	33.75	30.25	22.98
							VL	Bongerd (3)	1	1.5	53.35	48.21	40.43	52.55	5	48	53.35	5	48	53.35	48.21	40.43
							VL	Bongerd (3)	1	4.5	53.62	48.47	40.69	52.81	5	48	53.62	5	49	53.62	48.47	40.69
							VL	Bongerd (3)	1	7.5	53.42	48.27	40.49	52.61	5	48	53.42	5	48	53.42	48.27	40.49
							VL	Wingerd (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Wingerd (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
65	0.0	-5.5	gevel				VL	Haagwinde (5)	1	1.5	-8.97	-14.27	-22.05	-99.00	5	-104	-8.97	5	-14	-8.97	-14.27	-22.05
							VL	Haagwinde (5)	1	4.5	-6.99	-12.34	-20.12	-99.00	5	-104	-6.99	5	-12	-6.99	-12.34	-20.12
							VL	Haagwinde (5)	1	7.5	-3.85	-9.13	-16.91	-99.00	5	-104	-3.85	5	-9	-3.85	-9.13	-16.91
							VL	totaal (0)	1	1.5	54.45	49.75	42.14	53.87		54	54.45		54	54.45	49.75	42.14
							VL	totaal (0)	1	4.5	55.04	50.41	42.84	54.50		54	55.04		55	55.04	50.41	42.84
							VL	totaal (0)	1	7.5	55.15	50.60	43.05	54.65		55	55.15		55	55.15	50.60	43.05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
66	0.0	-5.5	gevel			VL Kralingseweg (1)	1	1.5	48.02	44.49	37.25	48.08	5	43	48.02	5	43	48.02	44.49	37.25
						VL Kralingseweg (1)	1	4.5	49.47	45.94	38.70	49.53	5	45	49.47	5	44	49.47	45.94	38.70
						VL Kralingseweg (1)	1	7.5	50.21	46.68	39.45	50.27	5	45	50.21	5	45	50.21	46.68	39.45
						VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	31.34	27.85	20.58	31.41	5	26	31.34	5	26	31.34	27.85	20.58
						VL Schenkelse Dreef (	1	4.5	31.94	28.44	21.18	32.01	5	27	31.94	5	27	31.94	28.44	21.18
						VL Schenkelse Dreef (	1	7.5	33.48	29.98	22.71	33.54	5	29	33.48	5	28	33.48	29.98	22.71
						VL Bongerd (3)	1	1.5	53.30	48.17	40.39	52.50	5	48	53.30	5	48	53.30	48.17	40.39
						VL Bongerd (3)	1	4.5	53.59	48.45	40.67	52.79	5	48	53.59	5	49	53.59	48.45	40.67
						VL Bongerd (3)	1	7.5	53.42	48.27	40.49	52.61	5	48	53.42	5	48	53.42	48.27	40.49
						VL Wingerd (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	1.5	21.01	16.59	8.81	20.51	5	16	21.01	5	16	21.01	16.59	8.81
						VL Haagwinde (5)	1	4.5	20.47	16.00	8.22	19.95	5	15	20.47	5	15	20.47	16.00	8.22
						VL Haagwinde (5)	1	7.5	21.26	16.78	9.00	20.73	5	16	21.26	5	16	21.26	16.78	9.00
						VL totaal (0)	1	1.5	55.25	50.52	42.91	54.65	55	55.25	55	55.25	55	55.25	50.52	42.91
						VL totaal (0)	1	4.5	55.82	51.18	43.60	55.27	55	55.82	56	55.82	56	55.82	51.18	43.60
						VL totaal (0)	1	7.5	55.89	51.32	43.76	55.37	55	55.89	56	55.89	56	55.89	51.32	43.76
						VL Kralingseweg (1)	1	1.5	48.57	45.04	37.80	48.63	5	44	48.57	5	44	48.57	45.04	37.80
						VL Kralingseweg (1)	1	4.5	50.12	46.59	39.36	50.18	5	45	50.12	5	45	50.12	46.59	39.36
						VL Kralingseweg (1)	1	7.5	50.75	47.21	39.98	50.80	5	46	50.75	5	46	50.75	47.21	39.98
						VL Schenkelse Dreef (	1	1.5	33.01	29.52	22.24	33.08	5	28	33.01	5	28	33.01	29.52	22.24
						VL Schenkelse Dreef (	1	4.5	32.75	29.26	21.99	32.82	5	28	32.75	5	28	32.75	29.26	21.99
						VL Schenkelse Dreef (	1	7.5	33.88	30.38	23.11	33.94	5	29	33.88	5	29	33.88	30.38	23.11
						VL Bongerd (3)	1	1.5	54.16	49.02	41.24	53.36	5	48	54.16	5	49	54.16	49.02	41.24
						VL Bongerd (3)	1	4.5	54.42	49.27	41.49	53.61	5	49	54.42	5	49	54.42	49.27	41.49
						VL Bongerd (3)	1	7.5	54.26	49.11	41.33	53.45	5	48	54.26	5	49	54.26	49.11	41.33
						VL Wingerd (4)	1	1.5	18.29	11.96	4.18	17.05	5	12	18.29	5	13	18.29	11.96	4.18
						VL Wingerd (4)	1	4.5	18.54	12.15	4.37	17.28	5	12	18.54	5	14	18.54	12.15	4.37
						VL Wingerd (4)	1	7.5	20.40	14.02	6.24	19.15	5	14	20.40	5	15	20.40	14.02	6.24
						VL Haagwinde (5)	1	1.5	22.75	18.34	10.56	22.25	5	17	22.75	5	18	22.75	18.34	10.56
						VL Haagwinde (5)	1	4.5	22.25	17.79	10.01	21.73	5	17	22.25	5	17	22.25	17.79	10.01
						VL Haagwinde (5)	1	7.5	23.06	18.59	10.81	22.54	5	18	23.06	5	18	23.06	18.59	10.81
67	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	7.5	44.89	41.21	33.93	44.86	45	44.89	45	44.89	41.18	33.88		
						VL Kralingseweg (1)	1	7.5	37.23	33.64	26.46	37.27	5	32	37.23	5	32	37.14	33.59	26.37
						VL Schenkelse Dreef (	1	7.5	43.49	39.97	32.72	43.55	5	39	43.49	5	38	43.43	39.95	32.67
						VL Bongerd (3)	1	7.5	34.07	28.94	21.16	33.27	5	28	34.07	5	29	34.07	28.94	21.16
						VL Wingerd (4)	1	7.5	27.74	21.96	14.18	26.69	5	22	27.74	5	23	27.74	21.96	14.18
69	0.0	-5.5	gevel			VL Haagwinde (5)	1	7.5	17.73	13.26	5.48	17.21	5	12	17.73	5	13	17.73	13.26	5.48
						VL totaal (0)	1	7.5	42.87	38.82	31.43	42.63	43	42.87	43	42.87	38.82	31.43		
						VL Kralingseweg (1)	1	7.5	37.51	33.96	26.74	37.56	5	33	37.51	5	33	37.51	33.96	26.74
						VL Schenkelse Dreef (	1	7.5	38.18	34.70	27.42	38.25	5	33	38.18	5	33	38.18	34.70	27.42
						VL Bongerd (3)	1	7.5	38.40	33.26	25.48	37.60	5	33	38.40	5	33	38.40	33.26	25.48
70	0.0	-5.5	gevel			VL Wingerd (4)	1	7.5	22.05	15.74	7.96	20.82	5	16	22.05	5	17	22.05	15.74	7.96
						VL Haagwinde (5)	1	7.5	18.94	14.52	6.74	18.44	5	13	18.94	5	14	18.94	14.52	6.74
						VL totaal (0)	1	8.5	56.07	52.52	45.23	56.10	56	56.07	56	56.07	52.52	45.23		
						VL totaal (0)	1	11.5	55.69	52.15	44.85	55.72	56	55.69	56	55.69	52.15	44.85		
						VL totaal (0)	1	14.5	55.76	52.21	44.91	55.79	56	55.76	56	55.76	52.21	44.91		
						VL Kralingseweg (1)	1	8.5	45.29	41.76	34.52	45.35	5	40	45.29	5	40	45.29	41.76	34.52
						VL Kralingseweg (1)	1	11.5	25.08	21.44	14.31	25.11	5	20	25.08	5	20	25.08	21.44	14.31
						VL Kralingseweg (1)	1	14.5	30.58	26.99	19.81	30.62	5	26	30.58	5	26	30.58	26.99	19.81
						VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	55.47	52.00	44.71	55.54	5	51	55.47	5	50	55.47	52.00	44.71

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
71	0.0	-5.5	gevel			VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	55.47	51.99	44.71	55.54	5	51	55.47	5	50	55.47	51.99	44.71
						VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	55.51	52.04	44.75	55.58	5	51	55.51	5	51	55.51	52.04	44.75
						VL Bongerd (3)	1	8.5	33.99	28.80	21.02	33.17	5	28	33.99	5	29	33.99	28.80	21.02
						VL Bongerd (3)	1	11.5	34.79	29.61	21.83	33.97	5	29	34.79	5	30	34.79	29.61	21.83
						VL Bongerd (3)	1	14.5	36.31	31.16	23.38	35.50	5	31	36.31	5	31	36.31	31.16	23.38
						VL Wingerd (4)	1	8.5	41.95	36.78	29.00	41.14	5	36	41.95	5	37	41.95	36.78	29.00
						VL Wingerd (4)	1	11.5	41.92	36.74	28.96	41.10	5	36	41.92	5	37	41.92	36.74	28.96
						VL Wingerd (4)	1	14.5	41.87	36.70	28.92	41.06	5	36	41.87	5	37	41.87	36.70	28.92
						VL Haagwinde (5)	1	8.5	9.02	4.11	-3.67	8.31	5	3	9.02	5	4	9.02	4.11	-3.67
						VL Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL totaal (0)	1	8.5	52.00	48.43	41.13	52.02		52	52.00		52	52.00	48.43	41.13
						VL totaal (0)	1	11.5	53.35	49.78	42.47	53.37		53	53.35		53	53.35	49.78	42.47
						VL totaal (0)	1	14.5	54.65	51.11	43.80	54.68		55	54.65		55	54.65	51.11	43.80
						VL Kralingseweg (1)	1	8.5	43.12	39.55	32.35	43.17	5	38	43.12	5	38	43.12	39.55	32.35
						VL Kralingseweg (1)	1	11.5	24.80	21.16	14.03	24.83	5	20	24.80	5	20	24.80	21.16	14.03
						VL Kralingseweg (1)	1	14.5	30.27	26.68	19.50	30.31	5	25	30.27	5	25	30.27	26.68	19.50
						VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	51.06	47.59	40.30	51.13	5	46	51.06	5	46	51.06	47.59	40.30
						VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	53.05	49.57	42.29	53.12	5	48	53.05	5	48	53.05	49.57	42.29
						VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	54.40	50.93	43.64	54.47	5	49	54.40	5	49	54.40	50.93	43.64
						VL Bongerd (3)	1	8.5	34.84	29.65	21.86	34.02	5	29	34.84	5	30	34.84	29.65	21.86
						VL Bongerd (3)	1	11.5	36.15	31.01	23.23	35.35	5	30	36.15	5	31	36.15	31.01	23.23
						VL Bongerd (3)	1	14.5	37.46	32.34	24.56	36.67	5	32	37.46	5	32	37.46	32.34	24.56
						VL Wingerd (4)	1	8.5	38.54	33.66	25.88	37.84	5	33	38.54	5	34	38.54	33.66	25.88
						VL Wingerd (4)	1	11.5	40.06	34.89	27.11	39.25	5	34	40.06	5	35	40.06	34.89	27.11
						VL Wingerd (4)	1	14.5	40.05	34.86	27.08	39.23	5	34	40.05	5	35	40.05	34.86	27.08
						VL Haagwinde (5)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
72	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	8.5	46.88	43.11	35.77	46.79		47	46.88		47	46.88	43.11	35.77
						VL totaal (0)	1	11.5	51.35	47.73	40.41	51.34		51	51.35		51	51.35	47.73	40.41
						VL totaal (0)	1	14.5	52.86	49.26	41.94	52.86		53	52.86		53	52.86	49.26	41.94
						VL Kralingseweg (1)	1	8.5	36.35	32.77	25.58	36.39	5	31	36.35	5	31	36.35	32.77	25.58
						VL Kralingseweg (1)	1	11.5	22.99	19.35	12.22	23.02	5	18	22.99	5	18	22.99	19.35	12.22
						VL Kralingseweg (1)	1	14.5	24.72	21.10	13.95	24.76	5	20	24.72	5	20	24.72	21.10	13.95
						VL Schenkelse Dreef (	1	8.5	45.40	41.92	34.64	45.47	5	40	45.40	5	40	45.40	41.92	34.64
						VL Schenkelse Dreef (	1	11.5	50.86	47.39	40.10	50.93	5	46	50.86	5	46	50.86	47.39	40.10
						VL Schenkelse Dreef (	1	14.5	52.43	48.96	41.67	52.50	5	48	52.43	5	47	52.43	48.96	41.67
						VL Bongerd (3)	1	8.5	37.41	32.25	24.47	36.60	5	32	37.41	5	32	37.41	32.25	24.47
						VL Bongerd (3)	1	11.5	37.75	32.61	24.83	36.95	5	32	37.75	5	33	37.75	32.61	24.83
						VL Bongerd (3)	1	14.5	39.40	34.38	26.60	38.65	5	34	39.40	5	34	39.40	34.38	26.60
						VL Wingerd (4)	1	8.5	36.30	31.32	23.54	35.56	5	31	36.30	5	31	36.30	31.32	23.54
						VL Wingerd (4)	1	11.5	39.21	34.14	26.36	38.44	5	33	39.21	5	34	39.21	34.14	26.36
						VL Wingerd (4)	1	14.5	39.56	34.39	26.61	38.75	5	34	39.56	5	35	39.56	34.39	26.61
						VL Haagwinde (5)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
73	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	8.5	46.05	42.12	34.73	45.87		46	46.05		46	46.05	42.12	34.73
						VL totaal (0)	1	11.5	49.48	45.74	38.39	49.40		49	49.48		49	49.48	45.74	38.39
						VL totaal (0)	1	14.5	51.23	47.54	40.20	51.18		51	51.23		51	51.23	47.54	40.20
						VL Kralingseweg (1)	1	8.5	30.12	26.50	19.34	30.15	5	25	30.12	5	25	30.12	26.50	19.34
						VL Kralingseweg (1)	1	11.5	22.90	19.26	12.13	22.93	5	18	22.90	5	18	22.90	19.26	12.13
						VL Kralingseweg (1)	1	14.5	22.90	19.26	12.13	22.93	5	18	22.90	5	18	22.90	19.26	12.13

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
				VL	Kralingseweg (1)	1	14.5	24.58	20.96	13.81	24.62	5	20	24.58	5	20	24.58	20.96	13.81			
				VL	Schenkelse Dreef (	1	8.5	44.24	40.75	33.48	44.31	5	39	44.24	5	39	44.24	40.75	33.48			
				VL	Schenkelse Dreef (	1	11.5	48.54	45.07	37.78	48.61	5	44	48.54	5	44	48.54	45.07	37.78			
				VL	Schenkelse Dreef (	1	14.5	50.48	47.00	39.72	50.55	5	46	50.48	5	45	50.48	47.00	39.72			
				VL	Bongerd (3)	1	8.5	39.87	34.77	26.99	39.08	5	34	39.87	5	35	39.87	34.77	26.99			
				VL	Bongerd (3)	1	11.5	40.43	35.39	27.61	39.67	5	35	40.43	5	35	40.43	35.39	27.61			
				VL	Bongerd (3)	1	14.5	41.44	36.35	28.57	40.66	5	36	41.44	5	36	41.44	36.35	28.57			
				VL	Wingerd (4)	1	8.5	34.77	29.77	21.99	34.03	5	29	34.77	5	30	34.77	29.77	21.99			
				VL	Wingerd (4)	1	11.5	37.71	32.68	24.90	36.95	5	32	37.71	5	33	37.71	32.68	24.90			
				VL	Wingerd (4)	1	14.5	38.43	33.26	25.48	37.62	5	33	38.43	5	33	38.43	33.26	25.48			
				VL	Haagwinde (5)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL	Haagwinde (5)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL	Haagwinde (5)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten			snelheden					
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
5	-5.5	90	80 keperverband elementenverh CROW316	Wingerd (4)	Wingerd		vlicht	.0	☐	dag	54.00	2.00	.00		30	30	30	
										avond	24.00	.00	.00		30	30	30	
										nacht	4.00	.00	.00		30	30	30	
6	-5.5	191	80 keperverband elementenverh CROW316	Bongerd (3)	Bongerd		vlicht	.0	☐	dag	54.00	2.00	.00		30	30	30	
										avond	24.00	.00	.00		30	30	30	
										nacht	4.00	.00	.00		30	30	30	
7	-4.7	48	01 glad asfalt/DAB	Haagwinde (5)	Haagwinde		vlicht	.0	☐	dag	54.00	2.00	.00		30	30	30	
										avond	24.00	.00	.00		30	30	30	
										nacht	4.00	.00	.00		30	30	30	
47	-3.7	228	01 glad asfalt/DAB	Schenkelse Dreef (2)	Schenkelse Dreef		vlicht	8110.0	☒	dag	6.89	98.90	.85	.25	.00	50	50	50
										avond	3.16	99.44	.46	.09	.00	50	50	50
										nacht	.58	98.86	1.00	.14	.00	50	50	50
128	-4.4	312	01 glad asfalt/DAB	Kralingseweg (1)	Kralingseweg		vlicht	11943.1	☒	dag	6.90	98.05	1.50	.45	.00	50	50	50
										avond	3.15	99.01	.83	.17	.00	50	50	50
										nacht	.58	97.98	1.78	.24	.00	50	50	50
152	-4.1	202	01 glad asfalt/DAB	Kralingseweg (1)	Kralingseweg		vlicht	4930.9	☒	dag	6.90	97.45	1.96	.59	.00	50	50	50
										avond	3.14	98.70	1.08	.22	.00	50	50	50
										nacht	.58	97.36	2.32	.32	.00	50	50	50
197	-4.8	308	01 glad asfalt/DAB	Schenkelse Dreef (2)	Schenkelse Dreef		vlicht	5296.2	☒	dag	6.90	98.71	.99	.30	.00	50	50	50
										avond	3.16	99.35	.54	.11	.00	50	50	50
										nacht	.58	98.67	1.17	.16	.00	50	50	50

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	1e gelijkwaardig	
2	1e gelijkwaardig	
3	1e gelijkwaardig	
4	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	547	80.0	
2	130	80.0	
3	190	80.0	
4	28	80.0	
5	242	80.0	
6	146	80.0	
7	280	80.0	
8	232	80.0	
9	524	80.0	
10	33	80.0	
11	187	80.0	
12	114	80.0	
13	145	80.0	
14	67	80.0	
15	30	80.0	
16	62	80.0	
17	12	80.0	
18	78	80.0	
19	120	80.0	
20	63	80.0	
21	315	80.0	
22	302	80.0	
23	274	80.0	
24	25	80.0	
25	65	80.0	
26	57	80.0	
27	365	80.0	
28	30	80.0	
29	70	80.0	
30	131	80.0	
31	66	80.0	

Projectgegevens

projectnaam: De Bongerd, Capelle aan den IJssel
opdrachtgever: Kraakhelder Projectontwikkeling BV
adviseur: ahu
databaseversie: 913
situatie: eerste situatie
uitsnede: laag 10-19

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart: 17.2.0 (build2)
rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 23-05-2023
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 15:40
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 .

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	56.2	-5.5	91		80	
2	49.5	-5.5	77		80	
3	-2.5	-5.5	69		80	
4	14.1	-5.5	70		80	
5	2.2	-5.5	145		80	
6	0.5	-5.5	59		80	
7	6.5	-5.5	73		80	
8	6.5	-5.5	184		80	
9	6.5	-5.5	150		80	
10	6.5	-5.5	115		80	
11	6.7	-5.3	73		80	
12	6.7	-5.3	184		80	
13	-1.2	-5.5	120		80	
14	6.7	-5.3	115		80	
15	6.7	-5.3	115		80	
16	6.7	-5.3	73		80	
17	-2.5	-5.5	122		80	
18	-2.5	-5.5	17		80	
19	-2.5	-5.5	93		80	
20	-1.4	-5.3	79		80	
21	1.3	-4.7	37		80	
22	-1.7	-4.7	31		80	
23	1.3	-4.7	66		80	
24	1.3	-4.7	29		80	
25	-2.0	-5.0	50		80	
26	11.8	-5.0	74		80	
27	24.1	-5.0	22		80	
28	20.3	-5.0	118		80	
29	5.2	-3.8	69		80	
30	5.2	-3.8	39		80	
31	5.2	-3.8	34		80	
32	-0.8	-3.8	19		80	
33	5.2	-3.8	28		80	
34	-0.8	-3.8	11		80	
35	5.2	-3.8	57		80	
36	4.5	-4.5	59		80	
37	4.5	-4.5	60		80	
38	4.5	-4.5	63		80	
39	4.5	-4.5	62		80	
40	32.0	-4.5	140		80	
41	32.0	-4.5	123		80	
42	6.7	-5.5	84		80	
43	5.2	-3.8	58		80	
44	10.8	-5.5	78		80	
45	-2.1	-5.5	188		80	
46	4.0	-5.5	89		80	
47	0.7	-5.5	116		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	0.7	-5.5	64		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	-3.8	421	hardzachtvergang + hoogtelijn	
2	-4.7	617	hardzachtvergang + hoogtelijn	
3	-5.5	580	hardzachtvergang + hoogtelijn	
4	-4.1	204	hardzachtvergang + hoogtelijn	
5	-4.8	210	hardzachtvergang + hoogtelijn	
6	-5.5	317	hardzachtvergang + hoogtelijn	
7	-3.8	322	hardzachtvergang + hoogtelijn	
8	-4.6	288	hardzachtvergang + hoogtelijn	
9	-3.7	230	hardzachtvergang + hoogtelijn	
10	-4.5	360	hardzachtvergang + hoogtelijn	
11	-4.5	2000	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag														(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
74	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	32.5	60.94	57.35	50.17	60.98	61	60.94		61	60.81	57.28	50.03	
						VL totaal (0)	1	35.5	60.79	57.19	50.01	60.83	61	60.79		61	60.65	57.12	49.88	
						VL totaal (0)	1	38.5	60.65	57.05	49.87	60.69	61	60.65		61	60.51	56.98	49.74	
						VL totaal (0)	1	41.5	60.52	56.93	49.75	60.56	61	60.52		61	60.39	56.86	49.61	
						VL totaal (0)	1	44.5	60.38	56.78	49.60	60.42	60	60.38		60	60.24	56.71	49.46	
						VL totaal (0)	1	47.5	60.25	56.65	49.47	60.29	60	60.25		60	60.11	56.58	49.34	
						VL totaal (0)	1	50.5	60.12	56.52	49.34	60.16	60	60.12		60	59.98	56.45	49.21	
						VL totaal (0)	1	53.5	59.99	56.39	49.21	60.03	60	59.99		60	59.85	56.32	49.08	
						VL Kralingseweg (1)	1	32.5	60.16	56.54	49.38	60.19	5	55	60.16	5	55	60.00	56.47	49.24
						VL Kralingseweg (1)	1	35.5	60.02	56.41	49.24	60.05	5	55	60.02	5	55	59.87	56.33	49.10
						VL Kralingseweg (1)	1	38.5	59.88	56.27	49.10	59.91	5	55	59.88	5	55	59.73	56.19	48.96
						VL Kralingseweg (1)	1	41.5	59.74	56.13	48.96	59.77	5	55	59.74	5	55	59.59	56.05	48.82
						VL Kralingseweg (1)	1	44.5	59.59	55.98	48.81	59.62	5	55	59.59	5	55	59.44	55.90	48.67
						VL Kralingseweg (1)	1	47.5	59.45	55.84	48.67	59.48	5	54	59.45	5	54	59.30	55.76	48.53
						VL Kralingseweg (1)	1	50.5	59.31	55.70	48.53	59.34	5	54	59.31	5	54	59.16	55.62	48.39
						VL Kralingseweg (1)	1	53.5	59.17	55.56	48.39	59.20	5	54	59.17	5	54	59.02	55.48	48.25
						VL Schenkelse Dreef (	1	32.5	53.05	49.54	42.28	53.11	5	48	53.05	5	48	52.97	49.50	42.21
						VL Schenkelse Dreef (	1	35.5	52.81	49.31	42.04	52.87	5	48	52.81	5	48	52.74	49.27	41.97
						VL Schenkelse Dreef (	1	38.5	52.67	49.17	41.90	52.73	5	48	52.67	5	48	52.59	49.13	41.83
						VL Schenkelse Dreef (	1	41.5	52.61	49.10	41.84	52.67	5	48	52.61	5	48	52.53	49.06	41.77
						VL Schenkelse Dreef (	1	44.5	52.47	48.97	41.71	52.54	5	48	52.47	5	47	52.40	48.93	41.63
						VL Schenkelse Dreef (	1	47.5	52.40	48.90	41.64	52.47	5	47	52.40	5	47	52.33	48.86	41.56
						VL Schenkelse Dreef (	1	50.5	52.33	48.83	41.56	52.39	5	47	52.33	5	47	52.26	48.79	41.49
						VL Schenkelse Dreef (	1	53.5	52.26	48.75	41.49	52.32	5	47	52.26	5	47	52.18	48.72	41.42
						VL Bongerd (3)	1	32.5	2.53	-3.58	-11.37	1.37	5	-4	2.53	5	-2	2.53	-3.58	-11.37
						VL Bongerd (3)	1	35.5	2.63	-3.50	-11.28	1.46	5	-4	2.63	5	-2	2.63	-3.50	-11.28
						VL Bongerd (3)	1	38.5	2.73	-3.42	-11.20	1.55	5	-3	2.73	5	-2	2.73	-3.42	-11.20
						VL Bongerd (3)	1	41.5	2.83	-3.34	-11.12	1.65	5	-3	2.83	5	-2	2.83	-3.34	-11.12
						VL Bongerd (3)	1	44.5	2.93	-3.25	-11.03	1.74	5	-3	2.93	5	-2	2.93	-3.25	-11.03
						VL Bongerd (3)	1	47.5	3.03	-3.16	-10.95	1.84	5	-3	3.03	5	-2	3.03	-3.16	-10.95
						VL Bongerd (3)	1	50.5	3.14	-3.07	-10.86	1.94	5	-3	3.14	5	-2	3.14	-3.07	-10.86
						VL Bongerd (3)	1	53.5	3.25	-2.98	-10.77	2.04	5	-3	3.25	5	-2	3.25	-2.98	-10.77
						VL Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	32.5	36.75	32.25	24.47	36.22	5	31	36.75	5	32	36.75	32.25	24.47
						VL Haagwinde (5)	1	35.5	36.62	32.11	24.33	36.08	5	31	36.62	5	32	36.62	32.11	24.33
						VL Haagwinde (5)	1	38.5	36.49	31.98	24.20	35.95	5	31	36.49	5	31	36.49	31.98	24.20
						VL Haagwinde (5)	1	41.5	36.35	31.84	24.06	35.81	5	31	36.35	5	31	36.35	31.84	24.06
						VL Haagwinde (5)	1	44.5	36.21	31.70	23.92	35.67	5	31	36.21	5	31	36.21	31.70	23.92
						VL Haagwinde (5)	1	47.5	36.07	31.56	23.78	35.53	5	31	36.07	5	31	36.07	31.56	23.78
						VL Haagwinde (5)	1	50.5	35.92	31.41	23.63	35.38	5	30	35.92	5	31	35.92	31.41	23.63
						VL Haagwinde (5)	1	53.5	35.78	31.27	23.49	35.24	5	30	35.78	5	31	35.78	31.27	23.49
				75	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	32.5	60.89	57.29	50.10	60.92	61	60.89		61

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	1	35.5	60.74	57.14	49.95	60.77	61	60.74	61	60.61	57.07	49.83		
								VL	totaal (0)	1	38.5	60.61	57.01	49.82	60.64	61	60.61	61	60.48	56.94	49.70		
								VL	totaal (0)	1	41.5	60.48	56.87	49.69	60.51	61	60.48	60	60.34	56.81	49.56		
								VL	totaal (0)	1	44.5	60.34	56.73	49.55	60.37	60	60.34	60	60.20	56.67	49.42		
								VL	totaal (0)	1	47.5	60.21	56.60	49.42	60.24	60	60.21	60	60.07	56.54	49.29		
								VL	totaal (0)	1	50.5	60.08	56.48	49.29	60.11	60	60.08	60	59.95	56.41	49.16		
								VL	totaal (0)	1	53.5	59.94	56.34	49.15	59.97	60	59.94	60	59.81	56.27	49.03		
								VL	totaal (0)	1	56.5	59.81	56.21	49.02	59.84	60	59.81	60	59.68	56.14	48.89		
								VL	totaal (0)	1	59.5	59.68	56.08	48.89	59.71	60	59.68	60	59.55	56.01	48.77		
								VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	60.15	56.55	49.38	60.19	5	55	60.15	5	55	60.01	56.47	49.24
								VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	60.02	56.41	49.24	60.05	5	55	60.02	5	55	59.87	56.34	49.10
								VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	59.88	56.27	49.10	59.91	5	55	59.88	5	55	59.73	56.20	48.97
								VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	59.74	56.13	48.96	59.77	5	55	59.74	5	55	59.59	56.06	48.83
								VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	59.60	55.99	48.82	59.63	5	55	59.60	5	55	59.45	55.91	48.68
								VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	59.46	55.85	48.68	59.49	5	54	59.46	5	54	59.31	55.77	48.54
								VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	59.32	55.71	48.54	59.35	5	54	59.32	5	54	59.17	55.63	48.40
								VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	59.18	55.57	48.40	59.21	5	54	59.18	5	54	59.03	55.50	48.26
								VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	59.04	55.43	48.27	59.08	5	54	59.04	5	54	58.90	55.36	48.13
								VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	58.91	55.30	48.13	58.94	5	54	58.91	5	54	58.76	55.22	47.99
								VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	52.49	48.98	41.72	52.55	5	48	52.49	5	47	52.41	48.95	41.65
								VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	52.29	48.78	41.52	52.35	5	47	52.29	5	47	52.21	48.75	41.45
								VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	52.20	48.70	41.43	52.26	5	47	52.20	5	47	52.13	48.66	41.36
								VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	52.09	48.59	41.33	52.16	5	47	52.09	5	47	52.02	48.55	41.26
								VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	51.96	48.46	41.20	52.03	5	47	51.96	5	47	51.89	48.42	41.13
								VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	51.90	48.40	41.13	51.96	5	47	51.90	5	47	51.83	48.36	41.06
								VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	51.83	48.33	41.07	51.90	5	47	51.83	5	47	51.76	48.29	41.00
								VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	51.69	48.19	40.92	51.75	5	47	51.69	5	47	51.62	48.15	40.86
								VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	51.58	48.08	40.81	51.64	5	47	51.58	5	47	51.51	48.04	40.75
								VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	51.51	48.01	40.74	51.57	5	47	51.51	5	47	51.44	47.97	40.67
								VL	Bongerd (3)	1	32.5	2.53	-3.58	-11.36	1.37	5	-4	2.53	5	-2	2.53	-3.58	-11.36
								VL	Bongerd (3)	1	35.5	2.63	-3.50	-11.28	1.46	5	-4	2.63	5	-2	2.63	-3.50	-11.28
								VL	Bongerd (3)	1	38.5	2.73	-3.42	-11.20	1.55	5	-3	2.73	5	-2	2.73	-3.42	-11.20
								VL	Bongerd (3)	1	41.5	2.83	-3.33	-11.12	1.65	5	-3	2.83	5	-2	2.83	-3.33	-11.12
								VL	Bongerd (3)	1	44.5	2.93	-3.25	-11.03	1.74	5	-3	2.93	5	-2	2.93	-3.25	-11.03
								VL	Bongerd (3)	1	47.5	3.04	-3.16	-10.94	1.85	5	-3	3.04	5	-2	3.04	-3.16	-10.94
								VL	Bongerd (3)	1	50.5	3.14	-3.07	-10.85	1.94	5	-3	3.14	5	-2	3.14	-3.07	-10.85
								VL	Bongerd (3)	1	53.5	3.25	-2.98	-10.76	2.05	5	-3	3.25	5	-2	3.25	-2.98	-10.76
								VL	Bongerd (3)	1	56.5	3.36	-2.88	-10.67	2.15	5	-3	3.36	5	-2	3.36	-2.88	-10.67
								VL	Bongerd (3)	1	59.5	3.48	-2.79	-10.57	2.26	5	-3	3.48	5	-2	3.48	-2.79	-10.57
								VL	Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	32.5	41.25	36.73	28.95	40.71	5	36	41.25	5	36	41.25	36.73	28.95
								VL	Haagwinde (5)	1	35.5	41.15	36.64	28.86	40.61	5	36	41.15	5	36	41.15	36.64	28.86
								VL	Haagwinde (5)	1	38.5	41.06	36.54	28.76	40.52	5	36	41.06	5	36	41.06	36.54	28.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
76	0.0	-5.5		gevel						VL	Haagwinde (5)	1	41.5	40.96	36.44	28.66	40.42	5	35	40.96	5	36	40.96	36.44	28.66
										VL	Haagwinde (5)	1	44.5	40.86	36.34	28.56	40.32	5	35	40.86	5	36	40.86	36.34	28.56
										VL	Haagwinde (5)	1	47.5	40.75	36.24	28.46	40.21	5	35	40.75	5	36	40.75	36.24	28.46
										VL	Haagwinde (5)	1	50.5	40.65	36.13	28.35	40.11	5	35	40.65	5	36	40.65	36.13	28.35
										VL	Haagwinde (5)	1	53.5	40.54	36.03	28.25	40.00	5	35	40.54	5	36	40.54	36.03	28.25
										VL	Haagwinde (5)	1	56.5	40.43	35.92	28.14	39.89	5	35	40.43	5	35	40.43	35.92	28.14
										VL	Haagwinde (5)	1	59.5	40.33	35.81	28.03	39.79	5	35	40.33	5	35	40.33	35.81	28.03
										VL	totaal (0)	1	32.5	60.91	57.32	50.14	60.95		61	60.91		61	60.79	57.26	50.02
										VL	totaal (0)	1	35.5	60.76	57.17	49.99	60.80		61	60.76		61	60.64	57.11	49.86
										VL	totaal (0)	1	38.5	60.63	57.04	49.85	60.67		61	60.63		61	60.50	56.97	49.73
										VL	totaal (0)	1	41.5	60.48	56.89	49.71	60.52		61	60.48		60	60.36	56.83	49.59
										VL	totaal (0)	1	44.5	60.35	56.76	49.57	60.39		60	60.35		60	60.22	56.69	49.45
										VL	totaal (0)	1	47.5	60.22	56.63	49.44	60.26		60	60.22		60	60.09	56.56	49.32
										VL	totaal (0)	1	50.5	60.09	56.50	49.31	60.13		60	60.09		60	59.96	56.43	49.19
										VL	totaal (0)	1	53.5	59.96	56.37	49.18	60.00		60	59.96		60	59.84	56.31	49.06
										VL	totaal (0)	1	56.5	59.82	56.23	49.05	59.86		60	59.82		60	59.70	56.17	48.93
										VL	totaal (0)	1	59.5	59.69	56.10	48.91	59.73		60	59.69		60	59.57	56.04	48.79
										VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	60.28	56.68	49.51	60.32	5	55	60.28	5	55	60.15	56.61	49.38
										VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	60.14	56.54	49.37	60.18	5	55	60.14	5	55	60.01	56.47	49.24
										VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	60.00	56.40	49.23	60.04	5	55	60.00	5	55	59.87	56.33	49.10
										VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	59.86	56.26	49.09	59.90	5	55	59.86	5	55	59.72	56.19	48.96
										VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	59.72	56.12	48.95	59.76	5	55	59.72	5	55	59.58	56.05	48.82
										VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	59.58	55.98	48.81	59.62	5	55	59.58	5	55	59.44	55.91	48.67
										VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	59.44	55.84	48.67	59.48	5	54	59.44	5	54	59.30	55.77	48.53
										VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	59.30	55.70	48.53	59.34	5	54	59.30	5	54	59.16	55.63	48.40
										VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	59.16	55.56	48.39	59.20	5	54	59.16	5	54	59.03	55.49	48.26
										VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	59.03	55.42	48.25	59.06	5	54	59.03	5	54	58.89	55.36	48.12
										VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	52.12	48.62	41.35	52.18	5	47	52.12	5	47	52.06	48.59	41.29
										VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	51.89	48.39	41.12	51.95	5	47	51.89	5	47	51.82	48.36	41.06
										VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	51.80	48.30	41.03	51.86	5	47	51.80	5	47	51.73	48.27	40.97
										VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	51.63	48.13	40.86	51.69	5	47	51.63	5	47	51.56	48.09	40.80
										VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	51.54	48.04	40.77	51.60	5	47	51.54	5	47	51.47	48.00	40.70
										VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	51.47	47.98	40.71	51.54	5	47	51.47	5	46	51.41	47.94	40.64
										VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	51.41	47.92	40.65	51.48	5	46	51.41	5	46	51.35	47.88	40.58
										VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	51.35	47.85	40.58	51.41	5	46	51.35	5	46	51.29	47.82	40.52
										VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	51.21	47.71	40.44	51.27	5	46	51.21	5	46	51.14	47.67	40.38
										VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	51.10	47.60	40.33	51.16	5	46	51.10	5	46	51.03	47.56	40.27
										VL	Bongerd (3)	1	32.5	2.52	-3.58	-11.36	1.36	5	-4	2.52	5	-2	2.52	-3.58	-11.36
										VL	Bongerd (3)	1	35.5	2.62	-3.50	-11.28	1.45	5	-4	2.62	5	-2	2.62	-3.50	-11.28
										VL	Bongerd (3)	1	38.5	2.72	-3.42	-11.20	1.55	5	-3	2.72	5	-2	2.72	-3.42	-11.20
										VL	Bongerd (3)	1	41.5	2.82	-3.33	-11.11	1.64	5	-3	2.82	5	-2	2.82	-3.33	-11.11
										VL	Bongerd (3)	1	44.5	2.93	-3.25	-11.03	1.74	5	-3	2.93	5	-2	2.93	-3.25	-11.03
										VL	Bongerd (3)	1	47.5	3.03	-3.16	-10.94	1.84	5	-3	3.03	5	-2	3.03	-3.16	-10.94
										VL	Bongerd (3)	1	50.5	3.14	-3.07	-10.85	1.94	5	-3	3.14	5	-2	3.14	-3.07	-10.85
										VL	Bongerd (3)	1	53.5	3.25	-2.98	-10.76	2.05	5	-3	3.25	5	-2	3.25	-2.98	-10.76
										VL	Bongerd (3)	1	56.5	3.36	-2.88	-10.67	2.15	5	-3	3.36	5	-2	3.36	-2.88	-10.67
										VL	Bongerd (3)	1	59.5	3.47	-2.79	-10.57	2.26	5	-3	3.47	5	-2	3.47	-2.79	-10.57
										VL	Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
77	0.0	-5.5		gevel						VL	Wingerd (4)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	32.5	36.35	31.84	24.06	35.81	5	31	36.35	5	31	36.35	31.84	24.06
										VL	Haagwinde (5)	1	35.5	36.23	31.72	23.94	35.69	5	31	36.23	5	31	36.23	31.72	23.94
										VL	Haagwinde (5)	1	38.5	36.10	31.60	23.82	35.57	5	31	36.10	5	31	36.10	31.60	23.82
										VL	Haagwinde (5)	1	41.5	35.98	31.47	23.69	35.44	5	30	35.98	5	31	35.98	31.47	23.69
										VL	Haagwinde (5)	1	44.5	35.85	31.35	23.57	35.32	5	30	35.85	5	31	35.85	31.35	23.57
										VL	Haagwinde (5)	1	47.5	35.73	31.22	23.44	35.19	5	30	35.73	5	31	35.73	31.22	23.44
										VL	Haagwinde (5)	1	50.5	35.60	31.09	23.31	35.06	5	30	35.60	5	31	35.60	31.09	23.31
										VL	Haagwinde (5)	1	53.5	35.47	30.96	23.18	34.93	5	30	35.47	5	30	35.47	30.96	23.18
										VL	Haagwinde (5)	1	56.5	35.35	30.84	23.06	34.81	5	30	35.35	5	30	35.35	30.84	23.06
										VL	Haagwinde (5)	1	59.5	35.22	30.71	22.93	34.68	5	30	35.22	5	30	35.22	30.71	22.93
										VL	totaal (0)	1	32.5	60.79	57.20	50.01	60.83		61	60.79		61	60.67	57.14	49.89
										VL	totaal (0)	1	35.5	60.64	57.05	49.86	60.68		61	60.64		61	60.52	56.99	49.75
										VL	totaal (0)	1	38.5	60.50	56.91	49.72	60.54		61	60.50		60	60.38	56.85	49.61
										VL	totaal (0)	1	41.5	60.37	56.78	49.59	60.41		60	60.37		60	60.25	56.72	49.48
										VL	totaal (0)	1	44.5	60.23	56.64	49.45	60.27		60	60.23		60	60.11	56.58	49.34
										VL	totaal (0)	1	47.5	60.10	56.51	49.32	60.14		60	60.10		60	59.98	56.45	49.21
										VL	totaal (0)	1	50.5	59.97	56.39	49.19	60.01		60	59.97		60	59.86	56.33	49.08
										VL	totaal (0)	1	53.5	59.84	56.26	49.06	59.88		60	59.84		60	59.73	56.20	48.95
										VL	totaal (0)	1	56.5	59.72	56.13	48.94	59.76		60	59.72		60	59.60	56.07	48.83
										VL	totaal (0)	1	59.5	59.59	56.00	48.81	59.63		60	59.59		60	59.47	55.94	48.70
										VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	60.12	56.52	49.35	60.16	5	55	60.12	5	55	59.99	56.46	49.22
										VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	59.98	56.38	49.21	60.02	5	55	59.98	5	55	59.85	56.32	49.09
										VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	59.84	56.24	49.07	59.88	5	55	59.84	5	55	59.71	56.18	48.95
										VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	59.70	56.10	48.93	59.74	5	55	59.70	5	55	59.57	56.04	48.80
										VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	59.56	55.96	48.79	59.60	5	55	59.56	5	55	59.43	55.90	48.66
										VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	59.42	55.82	48.64	59.46	5	54	59.42	5	54	59.29	55.75	48.52
										VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	59.28	55.68	48.50	59.32	5	54	59.28	5	54	59.15	55.61	48.38
										VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	59.14	55.54	48.36	59.18	5	54	59.14	5	54	59.01	55.47	48.24
										VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	59.00	55.40	48.23	59.04	5	54	59.00	5	54	58.87	55.34	48.11
										VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	58.87	55.27	48.09	58.91	5	54	58.87	5	54	58.74	55.20	47.97
										VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	52.15	48.65	41.38	52.21	5	47	52.15	5	47	52.09	48.62	41.33
										VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	51.95	48.45	41.18	52.01	5	47	51.95	5	47	51.89	48.42	41.12
										VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	51.83	48.34	41.07	51.90	5	47	51.83	5	47	51.77	48.31	41.01
										VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	51.75	48.25	40.98	51.81	5	47	51.75	5	47	51.68	48.22	40.92
										VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	51.63	48.13	40.86	51.69	5	47	51.63	5	47	51.57	48.10	40.80
										VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	51.58	48.08	40.81	51.64	5	47	51.58	5	47	51.51	48.05	40.75
										VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	51.52	48.03	40.76	51.59	5	47	51.52	5	47	51.46	48.00	40.70
										VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	51.44	47.95	40.68	51.51	5	47	51.44	5	46	51.38	47.92	40.62
										VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	51.38	47.89	40.62	51.45	5	46	51.38	5	46	51.32	47.86	40.56
										VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	51.29	47.79	40.52	51.35	5	46	51.29	5	46	51.22	47.76	40.46
										VL	Bongerd (3)	1	32.5	23.31	18.05	10.27	22.46	5	17	23.31	5	18	23.31	18.05	10.27
										VL	Bongerd (3)	1	35.5	23.31	18.04	10.26	22.46	5	17	23.31	5	18	23.31	18.04	10.26
										VL	Bongerd (3)	1	38.5	23.30	18.03	10.25	22.45	5	17	23.30	5	18	23.30	18.03	10.25
										VL	Bongerd (3)	1	41.5	23.29	18.02	10.24	22.44	5	17	23.29	5	18	23.29	18.02	10.24
										VL	Bongerd (3)	1	44.5	23.28	18.02	10.24	22.43	5	17	23.28	5	18	23.28	18.02	10.24
										VL	Bongerd (3)	1	47.5	23.28	18.01	10.23	22.43	5	17	23.28	5	18	23.28	18.01	10.23
										VL	Bongerd (3)	1	50.5	23.27	18.00	10.22	22.42	5	17	23.27	5	18	23.27	18.00	10.22

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
78	0.0	-5.5		gevel				VL	Bongerd (3)	1	53.5	23.26	17.99	10.21	22.41	5	17	23.26	5	18	23.26	17.99	10.21
								VL	Bongerd (3)	1	56.5	23.25	17.98	10.19	22.40	5	17	23.25	5	18	23.25	17.98	10.19
								VL	Bongerd (3)	1	59.5	23.24	17.96	10.18	22.38	5	17	23.24	5	18	23.24	17.96	10.18
								VL	Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	32.5	37.81	33.31	25.53	37.28	5	32	37.81	5	33	37.81	33.31	25.53
								VL	Haagwinde (5)	1	35.5	37.70	33.19	25.41	37.16	5	32	37.70	5	33	37.70	33.19	25.41
								VL	Haagwinde (5)	1	38.5	37.58	33.07	25.29	37.04	5	32	37.58	5	33	37.58	33.07	25.29
								VL	Haagwinde (5)	1	41.5	37.46	32.95	25.17	36.92	5	32	37.46	5	32	37.46	32.95	25.17
								VL	Haagwinde (5)	1	44.5	37.33	32.83	25.05	36.80	5	32	37.33	5	32	37.33	32.83	25.05
								VL	Haagwinde (5)	1	47.5	37.21	32.70	24.92	36.67	5	32	37.21	5	32	37.21	32.70	24.92
								VL	Haagwinde (5)	1	50.5	37.08	32.58	24.80	36.55	5	32	37.08	5	32	37.08	32.58	24.80
								VL	Haagwinde (5)	1	53.5	36.96	32.45	24.67	36.42	5	31	36.96	5	32	36.96	32.45	24.67
								VL	Haagwinde (5)	1	56.5	36.83	32.32	24.54	36.29	5	31	36.83	5	32	36.83	32.32	24.54
								VL	Haagwinde (5)	1	59.5	36.70	32.20	24.42	36.17	5	31	36.70	5	32	36.70	32.20	24.42
								VL	totaal (0)	1	32.5	60.65	57.06	49.87	60.69	61	60.65	61	60.53	57.00	49.76		
								VL	totaal (0)	1	35.5	60.52	56.93	49.74	60.56	61	60.52	61	60.40	56.87	49.63		
								VL	totaal (0)	1	38.5	60.37	56.78	49.59	60.41	60	60.37	60	60.26	56.73	49.48		
								VL	totaal (0)	1	41.5	60.23	56.64	49.45	60.27	60	60.23	60	60.11	56.58	49.34		
								VL	totaal (0)	1	44.5	60.10	56.51	49.32	60.14	60	60.10	60	59.98	56.45	49.21		
								VL	totaal (0)	1	47.5	59.96	56.37	49.18	60.00	60	59.96	60	59.85	56.31	49.07		
								VL	totaal (0)	1	50.5	59.83	56.24	49.05	59.87	60	59.83	60	59.72	56.19	48.94		
								VL	totaal (0)	1	53.5	59.70	56.12	48.93	59.74	60	59.70	60	59.59	56.06	48.82		
								VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	60.06	56.47	49.29	60.10	5	55	60.06	5	55	59.94	56.40	49.17
								VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	59.93	56.33	49.15	59.97	5	55	59.93	5	55	59.80	56.27	49.04
								VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	59.78	56.19	49.01	59.82	5	55	59.78	5	55	59.66	56.12	48.89
								VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	59.64	56.05	48.87	59.68	5	55	59.64	5	55	59.52	55.98	48.75
								VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	59.50	55.91	48.73	59.54	5	55	59.50	5	55	59.38	55.84	48.61
								VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	59.36	55.76	48.58	59.40	5	54	59.36	5	54	59.24	55.70	48.47
								VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	59.22	55.62	48.45	59.26	5	54	59.22	5	54	59.10	55.56	48.33
								VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	59.08	55.48	48.31	59.12	5	54	59.08	5	54	58.96	55.42	48.19
								VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	51.51	48.02	40.75	51.58	5	47	51.51	5	47	51.46	47.99	40.69
								VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	51.41	47.92	40.65	51.48	5	46	51.41	5	46	51.36	47.89	40.59
								VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	51.23	47.74	40.47	51.30	5	46	51.23	5	46	51.17	47.71	40.41
								VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	51.09	47.59	40.32	51.15	5	46	51.09	5	46	51.03	47.56	40.27
								VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	51.00	47.51	40.24	51.07	5	46	51.00	5	46	50.95	47.48	40.18
								VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	50.91	47.42	40.15	50.98	5	46	50.91	5	46	50.86	47.39	40.09
								VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	50.86	47.37	40.10	50.93	5	46	50.86	5	46	50.81	47.34	40.04
								VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	50.81	47.32	40.04	50.88	5	46	50.81	5	46	50.75	47.29	39.99
								VL	Bongerd (3)	1	32.5	20.21	14.95	7.17	19.36	5	14	20.21	5	15	20.21	14.95	7.17
			VL	Bongerd (3)	1	35.5	20.21	14.94	7.16	19.36	5	14	20.21	5	15	20.21	14.94	7.16					
			VL	Bongerd (3)	1	38.5	20.20	14.93	7.15	19.35	5	14	20.20	5	15	20.20	14.93	7.15					
			VL	Bongerd (3)	1	41.5	20.19	14.93	7.14	19.34	5	14	20.19	5	15	20.19	14.93	7.14					
			VL	Bongerd (3)	1	44.5	20.19	14.92	7.14	19.34	5	14	20.19	5	15	20.19	14.92	7.14					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
79	0.0	-5.5		gevel				VL	Bongerd (3)	1	47.5	20.18	14.91	7.13	19.33	5	14	20.18	5	15	20.18	14.91	7.13
								VL	Bongerd (3)	1	50.5	20.18	14.90	7.12	19.32	5	14	20.18	5	15	20.18	14.90	7.12
								VL	Bongerd (3)	1	53.5	20.17	14.89	7.11	19.31	5	14	20.17	5	15	20.17	14.89	7.11
								VL	Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	32.5	37.09	32.59	24.81	36.56	5	32	37.09	5	32	37.09	32.59	24.81
								VL	Haagwinde (5)	1	35.5	36.98	32.48	24.70	36.45	5	31	36.98	5	32	36.98	32.48	24.70
								VL	Haagwinde (5)	1	38.5	36.87	32.37	24.59	36.34	5	31	36.87	5	32	36.87	32.37	24.59
								VL	Haagwinde (5)	1	41.5	36.76	32.26	24.48	36.23	5	31	36.76	5	32	36.76	32.26	24.48
								VL	Haagwinde (5)	1	44.5	36.64	32.14	24.36	36.11	5	31	36.64	5	32	36.64	32.14	24.36
								VL	Haagwinde (5)	1	47.5	36.52	32.02	24.24	35.99	5	31	36.52	5	32	36.52	32.02	24.24
								VL	Haagwinde (5)	1	50.5	36.40	31.90	24.12	35.87	5	31	36.40	5	31	36.40	31.90	24.12
								VL	Haagwinde (5)	1	53.5	36.28	31.78	24.00	35.75	5	31	36.28	5	31	36.28	31.78	24.00
								VL	totaal (0)	1	32.5	57.33	53.66	46.39	57.31		57	57.33		57	57.33	53.66	46.39
								VL	totaal (0)	1	35.5	57.15	53.50	46.23	57.14		57	57.15		57	57.15	53.50	46.23
								VL	totaal (0)	1	38.5	57.02	53.37	46.10	57.01		57	57.02		57	57.02	53.37	46.10
								VL	totaal (0)	1	41.5	56.88	53.23	45.97	56.87		57	56.88		57	56.88	53.23	45.97
								VL	totaal (0)	1	44.5	56.73	53.09	45.82	56.72		57	56.73		57	56.73	53.09	45.82
								VL	totaal (0)	1	47.5	56.60	52.96	45.69	56.59		57	56.60		57	56.60	52.96	45.69
								VL	totaal (0)	1	50.5	56.47	52.82	45.56	56.46		56	56.47		56	56.47	52.82	45.56
								VL	totaal (0)	1	53.5	56.34	52.69	45.43	56.33		56	56.34		56	56.34	52.69	45.43
								VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	56.88	53.35	46.12	56.94	5	52	56.88	5	52	56.88	53.35	46.12
								VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	56.75	53.22	45.99	56.81	5	52	56.75	5	52	56.75	53.22	45.99
								VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	56.62	53.09	45.85	56.68	5	52	56.62	5	52	56.62	53.09	45.85
								VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	56.49	52.96	45.72	56.55	5	52	56.49	5	51	56.49	52.96	45.72
								VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	56.36	52.83	45.59	56.42	5	51	56.36	5	51	56.36	52.83	45.59
								VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	56.22	52.69	45.46	56.28	5	51	56.22	5	51	56.22	52.69	45.46
								VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	56.09	52.56	45.33	56.15	5	51	56.09	5	51	56.09	52.56	45.33
								VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	55.96	52.43	45.19	56.02	5	51	55.96	5	51	55.96	52.43	45.19
								VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Bongerd (3)	1	32.5	47.18	42.05	34.27	46.38	5	41	47.18	5	42	47.18	42.05	34.27
								VL	Bongerd (3)	1	35.5	46.55	41.41	33.63	45.75	5	41	46.55	5	42	46.55	41.41	33.63
								VL	Bongerd (3)	1	38.5	46.40	41.26	33.48	45.60	5	41	46.40	5	41	46.40	41.26	33.48
								VL	Bongerd (3)	1	41.5	46.26	41.12	33.33	45.46	5	40	46.26	5	41	46.26	41.12	33.33
								VL	Bongerd (3)	1	44.5	45.93	40.78	33.00	45.12	5	40	45.93	5	41	45.93	40.78	33.00
								VL	Bongerd (3)	1	47.5	45.78	40.63	32.85	44.97	5	40	45.78	5	41	45.78	40.63	32.85
								VL	Bongerd (3)	1	50.5	45.64	40.49	32.71	44.83	5	40	45.64	5	41	45.64	40.49	32.71
			VL	Bongerd (3)	1	53.5	45.50	40.35	32.57	44.69	5	40	45.50	5	41	45.50	40.35	32.57					
			VL	Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					

WinHavik 9.1.4(build 0) (c) dirActivity-software 23-05-2023 15:41

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
81	0.0	-5.5	gevel	VL Bongerd (3)	1	53.5	46.21	41.05	33.27	45.40	5	40	46.21	5	41	46.21	41.05	33.27	
				VL Bongerd (3)	1	56.5	46.06	40.90	33.12	45.25	5	40	46.06	5	41	46.06	40.90	33.12	
				VL Bongerd (3)	1	59.5	45.92	40.75	32.97	45.11	5	40	45.92	5	41	45.92	40.75	32.97	
				VL Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Wingerd (4)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Wingerd (4)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Wingerd (4)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Wingerd (4)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Wingerd (4)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Wingerd (4)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Wingerd (4)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Haagwinde (5)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Haagwinde (5)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Haagwinde (5)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Haagwinde (5)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Haagwinde (5)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Haagwinde (5)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Haagwinde (5)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Haagwinde (5)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Haagwinde (5)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Haagwinde (5)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL totaal (0)	1	32.5	56.72	52.98	45.68	56.65	57	56.72	57	56.72	52.98	45.68			
				VL totaal (0)	1	35.5	56.53	52.81	45.52	56.48	56	56.53	57	56.53	52.81	45.52			
				VL totaal (0)	1	38.5	56.42	52.70	45.41	56.37	56	56.42	56	56.42	52.70	45.41			
				VL totaal (0)	1	41.5	56.30	52.58	45.29	56.25	56	56.30	56	56.30	52.58	45.29			
				VL totaal (0)	1	44.5	56.18	52.47	45.18	56.13	56	56.18	56	56.18	52.47	45.18			
				VL totaal (0)	1	47.5	56.07	52.35	45.06	56.02	56	56.07	56	56.07	52.35	45.06			
				VL totaal (0)	1	50.5	55.95	52.24	44.95	55.90	56	55.95	56	55.95	52.24	44.95			
				VL totaal (0)	1	53.5	55.83	52.12	44.83	55.78	56	55.83	56	55.83	52.12	44.83			
				VL totaal (0)	1	56.5	55.68	51.98	44.70	55.64	56	55.68	56	55.68	51.98	44.70			
				VL totaal (0)	1	59.5	55.56	51.86	44.58	55.52	56	55.56	56	55.56	51.86	44.58			
				VL Kralingseweg (1)	1	32.5	55.98	52.46	45.22	56.04	5	51	55.98	5	51	55.98	52.46	45.22	
				VL Kralingseweg (1)	1	35.5	55.88	52.35	45.11	55.94	5	51	55.88	5	51	55.88	52.35	45.11	
				VL Kralingseweg (1)	1	38.5	55.78	52.25	45.01	55.84	5	51	55.78	5	51	55.78	52.25	45.01	
				VL Kralingseweg (1)	1	41.5	55.67	52.14	44.90	55.73	5	51	55.67	5	51	55.67	52.14	44.90	
				VL Kralingseweg (1)	1	44.5	55.56	52.03	44.79	55.62	5	51	55.56	5	51	55.56	52.03	44.79	
				VL Kralingseweg (1)	1	47.5	55.45	51.92	44.68	55.51	5	51	55.45	5	50	55.45	51.92	44.68	
				VL Kralingseweg (1)	1	50.5	55.33	51.80	44.57	55.39	5	50	55.33	5	50	55.33	51.80	44.57	
				VL Kralingseweg (1)	1	53.5	55.22	51.69	44.45	55.28	5	50	55.22	5	50	55.22	51.69	44.45	
				VL Kralingseweg (1)	1	56.5	55.11	51.58	44.34	55.17	5	50	55.11	5	50	55.11	51.58	44.34	
				VL Kralingseweg (1)	1	59.5	55.00	51.47	44.23	55.06	5	50	55.00	5	50	55.00	51.47	44.23	
				VL Schenkelse Dreef (	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Schenkelse Dreef (	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
				VL Schenkelse Dreef (	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
VL Schenkelse Dreef (	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Schenkelse Dreef (	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Schenkelse Dreef (	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Schenkelse Dreef (	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Schenkelse Dreef (	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Schenkelse Dreef (	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
						VL Schenkelse Dreef (	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Bongerd (3)	1	32.5	48.64	43.50	35.72	47.84	5	43	48.64	5	44	48.64	43.50	35.72
						VL Bongerd (3)	1	35.5	47.97	42.81	35.03	47.16	5	42	47.97	5	43	47.97	42.81	35.03
						VL Bongerd (3)	1	38.5	47.80	42.64	34.86	46.99	5	42	47.80	5	43	47.80	42.64	34.86
						VL Bongerd (3)	1	41.5	47.63	42.47	34.69	46.82	5	42	47.63	5	43	47.63	42.47	34.69
						VL Bongerd (3)	1	44.5	47.47	42.30	34.52	46.66	5	42	47.47	5	42	47.47	42.30	34.52
						VL Bongerd (3)	1	47.5	47.31	42.14	34.36	46.50	5	41	47.31	5	42	47.31	42.14	34.36
						VL Bongerd (3)	1	50.5	47.15	41.98	34.20	46.34	5	41	47.15	5	42	47.15	41.98	34.20
						VL Bongerd (3)	1	53.5	47.00	41.83	34.05	46.19	5	41	47.00	5	42	47.00	41.83	34.05
						VL Bongerd (3)	1	56.5	46.57	41.40	33.62	45.76	5	41	46.57	5	42	46.57	41.40	33.62
						VL Bongerd (3)	1	59.5	46.42	41.25	33.47	45.61	5	41	46.42	5	41	46.42	41.25	33.47
						VL Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Haagwinde (5)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
82	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	32.5	56.51	52.74	45.43	56.43	56	56.51	57	56.51	52.74	45.43		
						VL totaal (0)	1	35.5	56.34	52.58	45.29	56.27	56	56.34	56	56.34	52.58	45.29		
						VL totaal (0)	1	38.5	56.22	52.48	45.18	56.15	56	56.22	56	56.22	52.48	45.18		
						VL totaal (0)	1	41.5	56.11	52.37	45.07	56.04	56	56.11	56	56.11	52.37	45.07		
						VL totaal (0)	1	44.5	56.00	52.26	44.97	55.94	56	56.00	56	56.00	52.26	44.97		
						VL totaal (0)	1	47.5	55.89	52.15	44.86	55.83	56	55.89	56	55.89	52.15	44.86		
						VL totaal (0)	1	50.5	55.78	52.04	44.75	55.72	56	55.78	56	55.78	52.04	44.75		
						VL totaal (0)	1	53.5	55.66	51.93	44.64	55.60	56	55.66	56	55.66	51.93	44.64		
						VL totaal (0)	1	56.5	55.55	51.82	44.53	55.49	55	55.55	56	55.55	51.82	44.53		
						VL totaal (0)	1	59.5	55.44	51.71	44.42	55.38	55	55.44	55	55.44	51.71	44.42		
						VL Kralingseweg (1)	1	32.5	55.67	52.14	44.90	55.73	5	51	55.67	5	51	55.67	52.14	44.90
						VL Kralingseweg (1)	1	35.5	55.58	52.05	44.81	55.64	5	51	55.58	5	51	55.58	52.05	44.81
						VL Kralingseweg (1)	1	38.5	55.49	51.96	44.72	55.55	5	51	55.49	5	50	55.49	51.96	44.72
						VL Kralingseweg (1)	1	41.5	55.39	51.86	44.62	55.45	5	50	55.39	5	50	55.39	51.86	44.62
						VL Kralingseweg (1)	1	44.5	55.29	51.76	44.52	55.35	5	50	55.29	5	50	55.29	51.76	44.52
						VL Kralingseweg (1)	1	47.5	55.19	51.66	44.42	55.25	5	50	55.19	5	50	55.19	51.66	44.42
						VL Kralingseweg (1)	1	50.5	55.08	51.55	44.32	55.14	5	50	55.08	5	50	55.08	51.55	44.32
						VL Kralingseweg (1)	1	53.5	54.98	51.45	44.21	55.04	5	50	54.98	5	50	54.98	51.45	44.21
						VL Kralingseweg (1)	1	56.5	54.88	51.35	44.11	54.94	5	50	54.88	5	50	54.88	51.35	44.11
						VL Kralingseweg (1)	1	59.5	54.77	51.24	44.01	54.83	5	50	54.77	5	50	54.77	51.24	44.01
						VL Schenkelse Dreef (	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Bongerd (3)	1	32.5	48.95	43.80	36.02	48.14	5	43	48.95	5	44	48.95	43.80	36.02
								VL	Bongerd (3)	1	35.5	48.37	43.21	35.43	47.56	5	43	48.37	5	43	48.37	43.21	35.43
								VL	Bongerd (3)	1	38.5	48.17	43.01	35.23	47.36	5	42	48.17	5	43	48.17	43.01	35.23
								VL	Bongerd (3)	1	41.5	47.99	42.82	35.04	47.18	5	42	47.99	5	43	47.99	42.82	35.04
								VL	Bongerd (3)	1	44.5	47.80	42.64	34.86	46.99	5	42	47.80	5	43	47.80	42.64	34.86
								VL	Bongerd (3)	1	47.5	47.63	42.46	34.68	46.82	5	42	47.63	5	43	47.63	42.46	34.68
								VL	Bongerd (3)	1	50.5	47.46	42.29	34.51	46.65	5	42	47.46	5	42	47.46	42.29	34.51
								VL	Bongerd (3)	1	53.5	47.29	42.12	34.34	46.48	5	41	47.29	5	42	47.29	42.12	34.34
								VL	Bongerd (3)	1	56.5	47.13	41.95	34.17	46.31	5	41	47.13	5	42	47.13	41.95	34.17
								VL	Bongerd (3)	1	59.5	46.97	41.79	34.01	46.15	5	41	46.97	5	42	46.97	41.79	34.01
								VL	Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
83	0.0	-5.5		gevel				VL	totaal (0)	1	32.5	56.25	52.43	45.11	56.14		56	56.25		56	56.25	52.43	45.11
								VL	totaal (0)	1	35.5	56.06	52.26	44.95	55.96		56	56.06		56	56.06	52.26	44.95
								VL	totaal (0)	1	38.5	55.95	52.16	44.85	55.86		56	55.95		56	55.95	52.16	44.85
								VL	totaal (0)	1	41.5	55.84	52.06	44.75	55.75		56	55.84		56	55.84	52.06	44.75
								VL	totaal (0)	1	44.5	55.73	51.95	44.64	55.64		56	55.73		56	55.73	51.95	44.64
								VL	totaal (0)	1	47.5	55.62	51.84	44.54	55.54		56	55.62		56	55.62	51.84	44.54
								VL	totaal (0)	1	50.5	55.51	51.74	44.43	55.43		55	55.51		56	55.51	51.74	44.43
								VL	totaal (0)	1	53.5	55.40	51.63	44.33	55.32		55	55.40		55	55.40	51.63	44.33
								VL	totaal (0)	1	56.5	55.29	51.52	44.22	55.21		55	55.29		55	55.29	51.52	44.22
								VL	totaal (0)	1	59.5	55.18	51.42	44.12	55.11		55	55.18		55	55.18	51.42	44.12
								VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	55.23	51.70	44.46	55.29	5	50	55.23	5	50	55.23	51.70	44.46
								VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	55.14	51.61	44.38	55.20	5	50	55.14	5	50	55.14	51.61	44.38
								VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	55.06	51.53	44.29	55.12	5	50	55.06	5	50	55.06	51.53	44.29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	54.96	51.44	44.20	55.02	5	50	54.96	5	50	54.96	51.44	44.20
								VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	54.87	51.34	44.10	54.93	5	50	54.87	5	50	54.87	51.34	44.10
								VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	54.78	51.25	44.01	54.84	5	50	54.78	5	50	54.78	51.25	44.01
								VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	54.68	51.15	43.91	54.74	5	50	54.68	5	50	54.68	51.15	43.91
								VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	54.58	51.05	43.82	54.64	5	50	54.58	5	50	54.58	51.05	43.82
								VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	54.48	50.96	43.72	54.54	5	50	54.48	5	49	54.48	50.96	43.72
								VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	54.39	50.86	43.62	54.45	5	49	54.39	5	49	54.39	50.86	43.62
								VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Bongerd (3)	1	32.5	49.49	44.33	36.55	48.68	5	44	49.49	5	44	49.49	44.33	36.55
								VL	Bongerd (3)	1	35.5	48.86	43.69	35.91	48.05	5	43	48.86	5	44	48.86	43.69	35.91
								VL	Bongerd (3)	1	38.5	48.66	43.49	35.71	47.85	5	43	48.66	5	44	48.66	43.49	35.71
								VL	Bongerd (3)	1	41.5	48.46	43.29	35.51	47.65	5	43	48.46	5	43	48.46	43.29	35.51
								VL	Bongerd (3)	1	44.5	48.27	43.10	35.32	47.46	5	42	48.27	5	43	48.27	43.10	35.32
								VL	Bongerd (3)	1	47.5	48.09	42.91	35.13	47.27	5	42	48.09	5	43	48.09	42.91	35.13
								VL	Bongerd (3)	1	50.5	47.91	42.74	34.96	47.10	5	42	47.91	5	43	47.91	42.74	34.96
								VL	Bongerd (3)	1	53.5	47.74	42.56	34.78	46.92	5	42	47.74	5	43	47.74	42.56	34.78
								VL	Bongerd (3)	1	56.5	47.57	42.40	34.62	46.76	5	42	47.57	5	43	47.57	42.40	34.62
								VL	Bongerd (3)	1	59.5	47.41	42.23	34.45	46.59	5	42	47.41	5	42	47.41	42.23	34.45
								VL	Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
84	0.0	-5.5		gevel				VL	totaal (0)	1	32.5	55.99	52.10	44.76	55.84		56	55.99		56	55.99	52.10	44.76
								VL	totaal (0)	1	35.5	55.76	51.91	44.58	55.63		56	55.76		56	55.76	51.91	44.58
								VL	totaal (0)	1	38.5	55.65	51.81	44.48	55.53		56	55.65		56	55.65	51.81	44.48
								VL	totaal (0)	1	41.5	55.54	51.70	44.38	55.42		55	55.54		56	55.54	51.70	44.38
								VL	totaal (0)	1	44.5	55.43	51.60	44.28	55.32		55	55.43		55	55.43	51.60	44.28

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
						VL totaal (0)	1	47.5	55.32	51.50	44.18	55.21	55	55.32	55	55.32	51.50	44.18	
						VL totaal (0)	1	50.5	55.21	51.39	44.08	55.10	55	55.21	55	55.21	51.39	44.08	
						VL totaal (0)	1	53.5	55.10	51.29	43.98	55.00	55	55.10	55	55.10	51.29	43.98	
						VL Kralingseweg (1)	1	32.5	54.71	51.18	43.94	54.77	5	50	54.71	5	50	54.71	
						VL Kralingseweg (1)	1	35.5	54.64	51.11	43.87	54.70	5	50	54.64	5	50	54.64	
						VL Kralingseweg (1)	1	38.5	54.56	51.03	43.79	54.62	5	50	54.56	5	50	54.56	
						VL Kralingseweg (1)	1	41.5	54.48	50.95	43.71	54.54	5	50	54.48	5	49	54.48	
						VL Kralingseweg (1)	1	44.5	54.40	50.87	43.63	54.46	5	49	54.40	5	49	54.40	
						VL Kralingseweg (1)	1	47.5	54.31	50.78	43.54	54.37	5	49	54.31	5	49	54.31	
						VL Kralingseweg (1)	1	50.5	54.22	50.70	43.46	54.28	5	49	54.22	5	49	54.22	
						VL Kralingseweg (1)	1	53.5	54.14	50.61	43.37	54.20	5	49	54.14	5	49	54.14	
						VL Schenkelse Dreef (	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Schenkelse Dreef (	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Schenkelse Dreef (	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Schenkelse Dreef (	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Schenkelse Dreef (	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Schenkelse Dreef (	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Schenkelse Dreef (	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Schenkelse Dreef (	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Bongerd (3)	1	32.5	50.04	44.88	37.10	49.23	5	44	50.04	5	45	50.04	
						VL Bongerd (3)	1	35.5	49.35	44.17	36.39	48.53	5	44	49.35	5	44	49.35	
						VL Bongerd (3)	1	38.5	49.12	43.95	36.17	48.31	5	43	49.12	5	44	49.12	
						VL Bongerd (3)	1	41.5	48.90	43.73	35.95	48.09	5	43	48.90	5	44	48.90	
						VL Bongerd (3)	1	44.5	48.69	43.52	35.74	47.88	5	43	48.69	5	44	48.69	
						VL Bongerd (3)	1	47.5	48.49	43.31	35.53	47.67	5	43	48.49	5	43	48.49	
						VL Bongerd (3)	1	50.5	48.30	43.12	35.34	47.48	5	42	48.30	5	43	48.30	
						VL Bongerd (3)	1	53.5	48.11	42.93	35.15	47.29	5	42	48.11	5	43	48.11	
						VL Wingerd (4)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Wingerd (4)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Wingerd (4)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Wingerd (4)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Wingerd (4)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Wingerd (4)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Wingerd (4)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Wingerd (4)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Haagwinde (5)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Haagwinde (5)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Haagwinde (5)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Haagwinde (5)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Haagwinde (5)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Haagwinde (5)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Haagwinde (5)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
						VL Haagwinde (5)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	
85	0.0	-5.5	gevel			VL totaal (0)	1	32.5	52.86	48.86	41.45	52.64	53	52.86	53	52.86	48.86	41.45	
						VL totaal (0)	1	35.5	52.77	48.79	41.38	52.56	53	52.77	53	52.77	48.79	41.38	
						VL totaal (0)	1	38.5	52.44	48.53	41.14	52.27	52	52.44	52	52.44	48.53	41.14	
						VL totaal (0)	1	41.5	52.36	48.45	41.07	52.19	52	52.36	52	52.36	48.45	41.07	
						VL totaal (0)	1	44.5	52.27	48.38	40.99	52.11	52	52.27	52	52.27	48.38	40.99	
						VL totaal (0)	1	47.5	52.17	48.29	40.91	52.02	52	52.17	52	52.17	48.29	40.91	
						VL totaal (0)	1	50.5	52.05	48.18	40.80	51.90	52	52.05	52	52.05	48.18	40.80	
						VL totaal (0)	1	53.5	51.97	48.10	40.73	51.82	52	51.97	52	51.97	48.10	40.73	
						VL Kralingseweg (1)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
86	0.0	-5.5		gevel				VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	50.97	47.49	40.21	51.04	5	46	50.97	5	46	50.97	47.49	40.21
								VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	50.94	47.47	40.18	51.01	5	46	50.94	5	46	50.94	47.47	40.18
								VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	50.91	47.43	40.14	50.98	5	46	50.91	5	46	50.91	47.43	40.14
								VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	50.87	47.39	40.11	50.94	5	46	50.87	5	46	50.87	47.39	40.11
								VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	50.83	47.35	40.07	50.90	5	46	50.83	5	46	50.83	47.35	40.07
								VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	50.78	47.31	40.02	50.85	5	46	50.78	5	46	50.78	47.31	40.02
								VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	50.70	47.22	39.94	50.77	5	46	50.70	5	46	50.70	47.22	39.94
								VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	50.65	47.17	39.89	50.72	5	46	50.65	5	46	50.65	47.17	39.89
								VL	Bongerd (3)	1	32.5	48.02	42.87	35.09	47.21	5	42	48.02	5	43	48.02	42.87	35.09
								VL	Bongerd (3)	1	35.5	47.79	42.64	34.86	46.98	5	42	47.79	5	43	47.79	42.64	34.86
								VL	Bongerd (3)	1	38.5	46.76	41.59	33.81	45.95	5	41	46.76	5	42	46.76	41.59	33.81
								VL	Bongerd (3)	1	41.5	46.54	41.36	33.58	45.72	5	41	46.54	5	42	46.54	41.36	33.58
								VL	Bongerd (3)	1	44.5	46.32	41.14	33.36	45.50	5	41	46.32	5	41	46.32	41.14	33.36
								VL	Bongerd (3)	1	47.5	46.10	40.93	33.15	45.29	5	40	46.10	5	41	46.10	40.93	33.15
								VL	Bongerd (3)	1	50.5	45.90	40.72	32.94	45.08	5	40	45.90	5	41	45.90	40.72	32.94
								VL	Bongerd (3)	1	53.5	45.70	40.52	32.74	44.88	5	40	45.70	5	41	45.70	40.52	32.74
								VL	Wingerd (4)	1	32.5	36.97	31.76	23.98	36.14	5	31	36.97	5	32	36.97	31.76	23.98
								VL	Wingerd (4)	1	35.5	36.94	31.73	23.95	36.11	5	31	36.94	5	32	36.94	31.73	23.95
								VL	Wingerd (4)	1	38.5	36.91	31.70	23.92	36.08	5	31	36.91	5	32	36.91	31.70	23.92
								VL	Wingerd (4)	1	41.5	36.87	31.66	23.88	36.04	5	31	36.87	5	32	36.87	31.66	23.88
								VL	Wingerd (4)	1	44.5	36.84	31.62	23.84	36.01	5	31	36.84	5	32	36.84	31.62	23.84
								VL	Wingerd (4)	1	47.5	36.23	31.02	23.24	35.40	5	30	36.23	5	31	36.23	31.02	23.24
								VL	Wingerd (4)	1	50.5	36.18	30.97	23.19	35.35	5	30	36.18	5	31	36.18	30.97	23.19
								VL	Wingerd (4)	1	53.5	36.14	30.93	23.15	35.31	5	30	36.14	5	31	36.14	30.93	23.15
								VL	Haagwinde (5)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	32.5	52.82	48.88	41.48	52.63		53	52.82		53	52.82	48.88	41.48
			VL	totaal (0)	1	35.5	52.74	48.81	41.42	52.56		53	52.74		53	52.74	48.81	41.42					
			VL	totaal (0)	1	38.5	52.66	48.74	41.35	52.48		52	52.66		53	52.66	48.74	41.35					
			VL	totaal (0)	1	41.5	52.36	48.50	41.13	52.22		52	52.36		52	52.36	48.50	41.13					
			VL	totaal (0)	1	44.5	52.28	48.43	41.06	52.14		52	52.28		52	52.28	48.43	41.06					
			VL	totaal (0)	1	47.5	52.20	48.36	40.99	52.07		52	52.20		52	52.20	48.36	40.99					
			VL	totaal (0)	1	50.5	52.09	48.25	40.88	51.96		52	52.09		52	52.09	48.25	40.88					
			VL	totaal (0)	1	53.5	52.01	48.18	40.81	51.88		52	52.01		52	52.01	48.18	40.81					
			VL	totaal (0)	1	56.5	51.93	48.10	40.74	51.81		52	51.93		52	51.93	48.10	40.74					
			VL	totaal (0)	1	59.5	51.85	48.03	40.67	51.73		52	51.85		52	51.85	48.03	40.67					
			VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
			VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
			VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	51.17	47.70	40.41	51.24	5	46	51.17	5	46	51.17	47.70	40.41
								VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	51.14	47.66	40.38	51.21	5	46	51.14	5	46	51.14	47.66	40.38
								VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	51.10	47.62	40.34	51.17	5	46	51.10	5	46	51.10	47.62	40.34
								VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	51.06	47.58	40.30	51.13	5	46	51.06	5	46	51.06	47.58	40.30
								VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	51.01	47.54	40.25	51.08	5	46	51.01	5	46	51.01	47.54	40.25
								VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	50.96	47.49	40.20	51.03	5	46	50.96	5	46	50.96	47.49	40.20
								VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	50.88	47.40	40.11	50.95	5	46	50.88	5	46	50.88	47.40	40.11
								VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	50.82	47.35	40.06	50.89	5	46	50.82	5	46	50.82	47.35	40.06
								VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	50.77	47.29	40.01	50.84	5	46	50.77	5	46	50.77	47.29	40.01
								VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	50.71	47.23	39.95	50.78	5	46	50.71	5	46	50.71	47.23	39.95
								VL	Bongerd (3)	1	32.5	47.37	42.22	34.44	46.56	5	42	47.37	5	42	47.37	42.22	34.44
								VL	Bongerd (3)	1	35.5	47.17	42.02	34.24	46.36	5	41	47.17	5	42	47.17	42.02	34.24
								VL	Bongerd (3)	1	38.5	46.97	41.82	34.04	46.16	5	41	46.97	5	42	46.97	41.82	34.04
								VL	Bongerd (3)	1	41.5	45.88	40.71	32.93	45.07	5	40	45.88	5	41	45.88	40.71	32.93
								VL	Bongerd (3)	1	44.5	45.68	40.51	32.73	44.87	5	40	45.68	5	41	45.68	40.51	32.73
								VL	Bongerd (3)	1	47.5	45.48	40.31	32.53	44.67	5	40	45.48	5	40	45.48	40.31	32.53
								VL	Bongerd (3)	1	50.5	45.29	40.11	32.33	44.47	5	39	45.29	5	40	45.29	40.11	32.33
								VL	Bongerd (3)	1	53.5	45.11	39.93	32.15	44.29	5	39	45.11	5	40	45.11	39.93	32.15
								VL	Bongerd (3)	1	56.5	44.93	39.75	31.97	44.11	5	39	44.93	5	40	44.93	39.75	31.97
								VL	Bongerd (3)	1	59.5	44.75	39.57	31.79	43.93	5	39	44.75	5	40	44.75	39.57	31.79
								VL	Wingerd (4)	1	32.5	37.66	32.47	24.68	36.84	5	32	37.66	5	33	37.66	32.47	24.68
								VL	Wingerd (4)	1	35.5	37.63	32.43	24.65	36.81	5	32	37.63	5	33	37.63	32.43	24.65
								VL	Wingerd (4)	1	38.5	37.59	32.38	24.60	36.76	5	32	37.59	5	33	37.59	32.38	24.60
								VL	Wingerd (4)	1	41.5	37.54	32.34	24.56	36.72	5	32	37.54	5	33	37.54	32.34	24.56
								VL	Wingerd (4)	1	44.5	37.50	32.29	24.51	36.67	5	32	37.50	5	33	37.50	32.29	24.51
								VL	Wingerd (4)	1	47.5	37.45	32.25	24.47	36.63	5	32	37.45	5	32	37.45	32.25	24.47
								VL	Wingerd (4)	1	50.5	37.40	32.20	24.41	36.57	5	32	37.40	5	32	37.40	32.20	24.41
								VL	Wingerd (4)	1	53.5	37.35	32.14	24.36	36.52	5	32	37.35	5	32	37.35	32.14	24.36
								VL	Wingerd (4)	1	56.5	37.29	32.09	24.31	36.47	5	31	37.29	5	32	37.29	32.09	24.31
								VL	Wingerd (4)	1	59.5	37.24	32.03	24.25	36.41	5	31	37.24	5	32	37.24	32.03	24.25
								VL	Haagwinde (5)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Haagwinde (5)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
87	0.0	-5.5		gevel				VL	totaal (0)	1	32.5	52.87	49.01	41.63	52.73		53	52.87		53	52.87	49.01	41.63
								VL	totaal (0)	1	35.5	52.80	48.95	41.57	52.66		53	52.80		53	52.80	48.95	41.57
								VL	totaal (0)	1	38.5	52.74	48.89	41.51	52.60		53	52.74		53	52.74	48.89	41.51
								VL	totaal (0)	1	41.5	52.66	48.82	41.45	52.53		53	52.66		53	52.66	48.82	41.45
								VL	totaal (0)	1	44.5	52.51	48.69	41.33	52.39		52	52.51		53	52.51	48.69	41.33

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
							VL	totaal (0)	1	47.5	52.28	48.50	41.15	52.18	52	52.28	52	52.28	48.50	41.15
							VL	totaal (0)	1	50.5	52.21	48.43	41.08	52.11	52	52.21	52	52.21	48.43	41.08
							VL	totaal (0)	1	53.5	52.13	48.36	41.01	52.04	52	52.13	52	52.13	48.36	41.01
							VL	totaal (0)	1	56.5	52.05	48.29	40.93	51.96	52	52.05	52	52.05	48.29	40.93
							VL	totaal (0)	1	59.5	51.97	48.21	40.86	51.88	52	51.97	52	51.97	48.21	40.86
							VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	51.54	48.06	40.78	51.61	5	47	51.54	5	47	51.54
							VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	51.50	48.02	40.74	51.57	5	47	51.50	5	47	51.50
							VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	51.46	47.98	40.70	51.53	5	47	51.46	5	46	51.46
							VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	51.41	47.94	40.65	51.48	5	46	51.41	5	46	51.41
							VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	51.36	47.88	40.60	51.43	5	46	51.36	5	46	51.36
							VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	51.27	47.80	40.51	51.34	5	46	51.27	5	46	51.27
							VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	51.22	47.74	40.45	51.29	5	46	51.22	5	46	51.22
							VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	51.16	47.68	40.40	51.23	5	46	51.16	5	46	51.16
							VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	51.10	47.62	40.34	51.17	5	46	51.10	5	46	51.10
							VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	51.04	47.56	40.28	51.11	5	46	51.04	5	46	51.04
							VL	Bongerd (3)	1	32.5	46.53	41.38	33.60	45.72	5	41	46.53	5	42	46.53
							VL	Bongerd (3)	1	35.5	46.36	41.20	33.42	45.55	5	41	46.36	5	41	46.36
							VL	Bongerd (3)	1	38.5	46.18	41.03	33.25	45.37	5	40	46.18	5	41	46.18
							VL	Bongerd (3)	1	41.5	46.01	40.85	33.07	45.20	5	40	46.01	5	41	46.01
							VL	Bongerd (3)	1	44.5	45.46	40.30	32.52	44.65	5	40	45.46	5	40	45.46
							VL	Bongerd (3)	1	47.5	44.71	39.54	31.76	43.90	5	39	44.71	5	40	44.71
							VL	Bongerd (3)	1	50.5	44.53	39.36	31.58	43.72	5	39	44.53	5	40	44.53
							VL	Bongerd (3)	1	53.5	44.36	39.18	31.40	43.54	5	39	44.36	5	39	44.36
							VL	Bongerd (3)	1	56.5	44.19	39.01	31.23	43.37	5	38	44.19	5	39	44.19
							VL	Bongerd (3)	1	59.5	44.03	38.85	31.07	43.21	5	38	44.03	5	39	44.03
							VL	Wingerd (4)	1	32.5	37.86	32.73	24.95	37.06	5	32	37.86	5	33	37.86
							VL	Wingerd (4)	1	35.5	37.92	32.77	24.99	37.11	5	32	37.92	5	33	37.92
							VL	Wingerd (4)	1	38.5	37.97	32.77	24.99	37.15	5	32	37.97	5	33	37.97
							VL	Wingerd (4)	1	41.5	37.93	32.73	24.95	37.11	5	32	37.93	5	33	37.93
							VL	Wingerd (4)	1	44.5	37.89	32.68	24.90	37.06	5	32	37.89	5	33	37.89
							VL	Wingerd (4)	1	47.5	37.42	32.22	24.44	36.60	5	32	37.42	5	32	37.42
							VL	Wingerd (4)	1	50.5	37.37	32.17	24.39	36.55	5	32	37.37	5	32	37.37
							VL	Wingerd (4)	1	53.5	37.32	32.12	24.34	36.50	5	31	37.32	5	32	37.32
							VL	Wingerd (4)	1	56.5	37.27	32.06	24.28	36.44	5	31	37.27	5	32	37.27
							VL	Wingerd (4)	1	59.5	37.22	32.01	24.23	36.39	5	31	37.22	5	32	37.22
							VL	Haagwinde (5)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Haagwinde (5)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Haagwinde (5)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Haagwinde (5)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Haagwinde (5)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Haagwinde (5)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Haagwinde (5)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--

WinHavik 9.1.4(build 0) (c) dirActivity-software 23-05-2023 15:41

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
89	0.0	-5.5	gevel	VL Wingerd (4)	1	59.5	38.13	32.93	25.15	37.31	5	32	38.13	5	33	38.13	32.93	25.15			
				VL Haagwinde (5)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Haagwinde (5)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL totaal (0)	1	32.5	53.17	49.42	42.07	53.09	53	53.17	53	53.17	49.42	42.07					
				VL totaal (0)	1	35.5	53.13	49.37	42.02	53.04	53	53.13	53	53.13	49.37	42.02					
				VL totaal (0)	1	38.5	53.06	49.31	41.96	52.98	53	53.06	53	53.06	49.31	41.96					
				VL totaal (0)	1	41.5	52.99	49.24	41.89	52.91	53	52.99	53	52.99	49.24	41.89					
				VL totaal (0)	1	44.5	52.89	49.14	41.79	52.81	53	52.89	53	52.89	49.14	41.79					
				VL totaal (0)	1	47.5	52.81	49.06	41.71	52.73	53	52.81	53	52.81	49.06	41.71					
				VL totaal (0)	1	50.5	52.73	48.99	41.64	52.65	53	52.73	53	52.73	48.99	41.64					
				VL totaal (0)	1	53.5	52.63	48.90	41.55	52.56	53	52.63	53	52.63	48.90	41.55					
				VL Kralingseweg (1)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Kralingseweg (1)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Kralingseweg (1)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Kralingseweg (1)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Kralingseweg (1)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Kralingseweg (1)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Kralingseweg (1)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Kralingseweg (1)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Schenkelse Dreef (	1	32.5	52.24	48.76	41.48	52.31	5	47	52.24	5	47	52.24	48.76	41.48			
				VL Schenkelse Dreef (	1	35.5	52.19	48.71	41.43	52.26	5	47	52.19	5	47	52.19	48.71	41.43			
				VL Schenkelse Dreef (	1	38.5	52.14	48.66	41.37	52.21	5	47	52.14	5	47	52.14	48.66	41.37			
				VL Schenkelse Dreef (	1	41.5	52.08	48.60	41.32	52.15	5	47	52.08	5	47	52.08	48.60	41.32			
				VL Schenkelse Dreef (	1	44.5	51.98	48.51	41.22	52.05	5	47	51.98	5	47	51.98	48.51	41.22			
				VL Schenkelse Dreef (	1	47.5	51.92	48.44	41.16	51.99	5	47	51.92	5	47	51.92	48.44	41.16			
				VL Schenkelse Dreef (	1	50.5	51.85	48.37	41.09	51.92	5	47	51.85	5	47	51.85	48.37	41.09			
				VL Schenkelse Dreef (	1	53.5	51.78	48.31	41.02	51.85	5	47	51.78	5	47	51.78	48.31	41.02			
				VL Bongerd (3)	1	32.5	45.14	40.02	32.24	44.35	5	39	45.14	5	40	45.14	40.02	32.24			
				VL Bongerd (3)	1	35.5	45.09	39.93	32.15	44.28	5	39	45.09	5	40	45.09	39.93	32.15			
				VL Bongerd (3)	1	38.5	44.96	39.79	32.01	44.15	5	39	44.96	5	40	44.96	39.79	32.01			
				VL Bongerd (3)	1	41.5	44.82	39.66	31.88	44.01	5	39	44.82	5	40	44.82	39.66	31.88			
				VL Bongerd (3)	1	44.5	44.68	39.52	31.74	43.87	5	39	44.68	5	40	44.68	39.52	31.74			
				VL Bongerd (3)	1	47.5	44.54	39.38	31.60	43.73	5	39	44.54	5	40	44.54	39.38	31.60			
				VL Bongerd (3)	1	50.5	44.40	39.24	31.46	43.59	5	39	44.40	5	39	44.40	39.24	31.46			
				VL Bongerd (3)	1	53.5	44.13	38.96	31.18	43.32	5	38	44.13	5	39	44.13	38.96	31.18			
				VL Wingerd (4)	1	32.5	38.78	33.64	25.86	37.98	5	33	38.78	5	34	38.78	33.64	25.86			
				VL Wingerd (4)	1	35.5	38.82	33.67	25.88	38.01	5	33	38.82	5	34	38.82	33.67	25.88			
				VL Wingerd (4)	1	38.5	38.85	33.65	25.87	38.03	5	33	38.85	5	34	38.85	33.65	25.87			
				VL Wingerd (4)	1	41.5	38.80	33.60	25.82	37.98	5	33	38.80	5	34	38.80	33.60	25.82			
				VL Wingerd (4)	1	44.5	38.75	33.55	25.77	37.93	5	33	38.75	5	34	38.75	33.55	25.77			
				VL Wingerd (4)	1	47.5	38.36	33.16	25.38	37.54	5	33	38.36	5	33	38.36	33.16	25.38			
				VL Wingerd (4)	1	50.5	38.30	33.10	25.32	37.48	5	32	38.30	5	33	38.30	33.10	25.32			
				VL Wingerd (4)	1	53.5	38.24	33.04	25.26	37.42	5	32	38.24	5	33	38.24	33.04	25.26			
				VL Haagwinde (5)	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
90	0.0	-5.5		gevel				VL	Haagwinde (5)	1	35.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
						VL	Haagwinde (5)	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--	--	--
						VL	Haagwinde (5)	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--	--	--
						VL	Haagwinde (5)	1	44.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--	--	--
						VL	Haagwinde (5)	1	47.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--	--	--
						VL	Haagwinde (5)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--	--	--
						VL	Haagwinde (5)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--	--	--
						VL	totaal (0)	1	32.5	57.71	54.14	46.91	57.75		58	57.71		58	57.62	54.09	46.82			
						VL	totaal (0)	1	35.5	57.77	54.19	46.97	57.81		58	57.77		58	57.67	54.14	46.87			
						VL	totaal (0)	1	38.5	57.83	54.25	47.03	57.87		58	57.83		58	57.73	54.20	46.93			
						VL	totaal (0)	1	41.5	57.90	54.32	47.10	57.94		58	57.90		58	57.80	54.28	47.01			
						VL	totaal (0)	1	44.5	57.82	54.25	47.02	57.86		58	57.82		58	57.73	54.20	46.93			
						VL	totaal (0)	1	47.5	57.73	54.15	46.93	57.77		58	57.73		58	57.63	54.10	46.84			
						VL	totaal (0)	1	50.5	57.64	54.07	46.85	57.68		58	57.64		58	57.55	54.02	46.76			
						VL	totaal (0)	1	53.5	57.56	53.99	46.77	57.60		58	57.56		58	57.47	53.94	46.68			
						VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	54.29	50.69	43.51	54.33	5	49	54.29	5	49	54.16	50.62	43.39			
						VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	54.35	50.73	43.57	54.38	5	49	54.35	5	49	54.21	50.67	43.45			
						VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	54.24	50.63	43.46	54.27	5	49	54.24	5	49	54.11	50.56	43.34			
						VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	54.14	50.52	43.36	54.17	5	49	54.14	5	49	54.00	50.46	43.24			
						VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	53.97	50.36	43.20	54.01	5	49	53.97	5	49	53.84	50.29	43.07			
						VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	53.88	50.27	43.11	53.92	5	49	53.88	5	49	53.75	50.20	42.98			
						VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	53.78	50.17	43.01	53.82	5	49	53.78	5	49	53.65	50.10	42.88			
						VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	53.68	50.07	42.91	53.72	5	49	53.68	5	49	53.55	50.00	42.78			
						VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	54.93	51.43	44.17	55.00	5	50	54.93	5	50	54.86	51.39	44.10			
						VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	54.99	51.48	44.22	55.05	5	50	54.99	5	50	54.91	51.44	44.15			
						VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	55.19	51.68	44.42	55.25	5	50	55.19	5	50	55.11	51.64	44.35			
						VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	55.40	51.89	44.63	55.46	5	50	55.40	5	50	55.33	51.85	44.56			
						VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	55.39	51.88	44.62	55.45	5	50	55.39	5	50	55.31	51.84	44.55			
						VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	55.30	51.79	44.53	55.36	5	50	55.30	5	50	55.22	51.75	44.46			
						VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	55.23	51.72	44.46	55.29	5	50	55.23	5	50	55.15	51.68	44.39			
						VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	55.16	51.65	44.39	55.22	5	50	55.16	5	50	55.09	51.61	44.32			
						VL	Bongerd (3)	1	32.5	9.41	3.56	-4.22	8.34	5	3	9.41	5	4	9.41	3.56	-4.22			
						VL	Bongerd (3)	1	35.5	10.16	4.38	-3.41	9.11	5	4	10.16	5	5	10.16	4.38	-3.41			
						VL	Bongerd (3)	1	38.5	10.96	5.25	-2.54	9.94	5	5	10.96	5	6	10.96	5.25	-2.54			
						VL	Bongerd (3)	1	41.5	12.70	7.28	-.50	11.79	5	7	12.70	5	8	12.70	7.28	-.50			
						VL	Bongerd (3)	1	44.5	13.60	8.27	.49	12.72	5	8	13.60	5	9	13.60	8.27	.49			
						VL	Bongerd (3)	1	47.5	13.57	8.32	.54	12.73	5	8	13.57	5	9	13.57	8.32	.54			
						VL	Bongerd (3)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL	Bongerd (3)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL	Wingerd (4)	1	32.5	39.04	33.86	26.08	38.22	5	33	39.04	5	34	39.04	33.86	26.08			
						VL	Wingerd (4)	1	35.5	38.99	33.80	26.02	38.17	5	33	38.99	5	34	38.99	33.80	26.02			
						VL	Wingerd (4)	1	38.5	38.94	33.75	25.97	38.12	5	33	38.94	5	34	38.94	33.75	25.97			
						VL	Wingerd (4)	1	41.5	38.88	33.69	25.91	38.06	5	33	38.88	5	34	38.88	33.69	25.91			
						VL	Wingerd (4)	1	44.5	38.82	33.63	25.85	38.00	5	33	38.82	5	34	38.82	33.63	25.85			
						VL	Wingerd (4)	1	47.5	38.09	32.90	25.11	37.27	5	32	38.09	5	33	38.09	32.90	25.11			
						VL	Wingerd (4)	1	50.5	38.02	32.83	25.05	37.20	5	32	38.02	5	33	38.02	32.83	25.05			
						VL	Wingerd (4)	1	53.5	37.95	32.76	24.98	37.13	5	32	37.95	5	33	37.95	32.76	24.98			
						VL	Haagwinde (5)	1	32.5	34.49	29.97	22.19	33.95	5	29	34.49	5	29	34.49	29.97	22.19			
						VL	Haagwinde (5)	1	35.5	34.43	29.92	22.14	33.89	5	29	34.43	5	29	34.43	29.92	22.14			
						VL	Haagwinde (5)	1	38.5	34.38	29.86	22.08	33.84	5	29	34.38	5	29	34.38	29.86	22.08			
						VL	Haagwinde (5)	1	41.5	34.31	29.80	22.02	33.77	5	29	34.31	5	29	34.31	29.80	22.02			
						VL	Haagwinde (5)	1	44.5	34.25	29.73	21.95	33.71	5	29	34.25	5	29	34.25	29.73	21.95			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
91	0.0	-5.5		gevel				VL	Haagwinde (5)	1	47.5	34.18	29.66	21.88	33.64	5	29	34.18	5	29	34.18	29.66	21.88
								VL	Haagwinde (5)	1	50.5	34.11	29.59	21.81	33.57	5	29	34.11	5	29	34.11	29.59	21.81
								VL	Haagwinde (5)	1	53.5	34.04	29.52	21.74	33.50	5	28	34.04	5	29	34.04	29.52	21.74
								VL	totaal (0)	1	32.5	57.84	54.26	47.04	57.88		58	57.84		58	57.73	54.20	46.94
								VL	totaal (0)	1	35.5	57.81	54.23	47.02	57.85		58	57.81		58	57.70	54.17	46.91
								VL	totaal (0)	1	38.5	57.91	54.33	47.12	57.95		58	57.91		58	57.80	54.28	47.01
								VL	totaal (0)	1	41.5	57.96	54.38	47.16	58.00		58	57.96		58	57.85	54.33	47.06
								VL	totaal (0)	1	44.5	57.90	54.33	47.11	57.94		58	57.90		58	57.80	54.27	47.01
								VL	totaal (0)	1	47.5	57.82	54.24	47.02	57.86		58	57.82		58	57.71	54.18	46.92
								VL	totaal (0)	1	50.5	57.73	54.15	46.93	57.77		58	57.73		58	57.62	54.10	46.83
								VL	totaal (0)	1	53.5	57.64	54.06	46.84	57.68		58	57.64		58	57.54	54.01	46.75
								VL	totaal (0)	1	56.5	57.55	53.97	46.75	57.59		58	57.55		58	57.44	53.92	46.65
								VL	totaal (0)	1	59.5	57.44	53.86	46.64	57.48		57	57.44		57	57.34	53.81	46.54
								VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	54.94	51.32	44.16	54.97	5	50	54.94		50	54.80	51.25	44.03
								VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	54.85	51.23	44.07	54.88	5	50	54.85		50	54.71	51.16	43.94
								VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	54.73	51.11	43.95	54.76	5	50	54.73		50	54.59	51.04	43.82
								VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	54.57	50.96	43.80	54.61	5	50	54.57		50	54.43	50.89	43.66
								VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	54.46	50.84	43.68	54.49	5	49	54.46		49	54.32	50.77	43.55
								VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	54.36	50.74	43.58	54.39	5	49	54.36		49	54.22	50.67	43.45
								VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	54.25	50.63	43.47	54.28	5	49	54.25		49	54.11	50.56	43.34
								VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	54.14	50.53	43.37	54.18	5	49	54.14		49	54.00	50.45	43.23
								VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	54.03	50.42	43.26	54.07	5	49	54.03		49	53.89	50.35	43.13
								VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	53.93	50.31	43.15	53.96	5	49	53.93		49	53.79	50.24	43.02
								VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	54.60	51.09	43.83	54.66	5	50	54.60		50	54.52	51.05	43.76
								VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	54.63	51.12	43.86	54.69	5	50	54.63		50	54.55	51.08	43.79
								VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	54.94	51.43	44.18	55.00	5	50	54.94		50	54.87	51.39	44.10
								VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	55.18	51.67	44.41	55.24	5	50	55.18		50	55.10	51.63	44.34
								VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	55.17	51.66	44.40	55.23	5	50	55.17		50	55.09	51.62	44.33
								VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	55.09	51.58	44.32	55.15	5	50	55.09		50	55.01	51.54	44.25
								VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	55.02	51.51	44.25	55.08	5	50	55.02		50	54.94	51.47	44.18
								VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	54.95	51.43	44.18	55.01	5	50	54.95		50	54.87	51.39	44.11
								VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	54.87	51.36	44.11	54.93	5	50	54.87		50	54.79	51.32	44.03
								VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	54.76	51.25	44.00	54.82	5	50	54.76		50	54.68	51.21	43.92
								VL	Bongerd (3)	1	32.5	9.24	3.22	-4.56	8.11	5	3	9.24	5	4	9.24	3.22	-4.56
								VL	Bongerd (3)	1	35.5	10.41	4.55	-3.23	9.34	5	4	10.41	5	5	10.41	4.55	-3.23
								VL	Bongerd (3)	1	38.5	13.25	7.88	.10	12.36	5	7	13.25	5	8	13.25	7.88	.10
								VL	Bongerd (3)	1	41.5	14.23	8.97	1.19	13.38	5	8	14.23	5	9	14.23	8.97	1.19
								VL	Bongerd (3)	1	44.5	14.60	9.35	1.57	13.76	5	9	14.60	5	10	14.60	9.35	1.57
								VL	Bongerd (3)	1	47.5	14.29	9.13	1.35	13.48	5	8	14.29	5	9	14.29	9.13	1.35
								VL	Bongerd (3)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Bongerd (3)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Bongerd (3)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Bongerd (3)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	32.5	37.93	32.69	24.91	37.09	5	32	37.93	5	33	37.93	32.69	24.91
								VL	Wingerd (4)	1	35.5	38.27	33.07	25.29	37.45	5	32	38.27	5	33	38.27	33.07	25.29
								VL	Wingerd (4)	1	38.5	38.45	33.27	25.49	37.63	5	33	38.45	5	33	38.45	33.27	25.49
								VL	Wingerd (4)	1	41.5	38.55	33.39	25.61	37.74	5	33	38.55	5	34	38.55	33.39	25.61
								VL	Wingerd (4)	1	44.5	38.72	33.58	25.80	37.92	5	33	38.72	5	34	38.72	33.58	25.80
								VL	Wingerd (4)	1	47.5	38.77	33.60	25.82	37.96	5	33	38.77	5	34	38.77	33.60	25.82
								VL	Wingerd (4)	1	50.5	38.80	33.58	25.80	37.97	5	33	38.80	5	34	38.80	33.58	25.80
								VL	Wingerd (4)	1	53.5	38.76	33.54	25.76	37.93	5	33	38.76	5	34	38.76	33.54	25.76
								VL	Wingerd (4)	1	56.5	38.43	33.20	25.42	37.59	5	33	38.43	5	33	38.43	33.20	25.42

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
92	0.0	-5.5		gevel						VL	Wingerd (4)	1	59.5	38.37	33.15	25.36	37.54	5	33	38.37	5	33	38.37	33.15	25.36
										VL	Haagwinde (5)	1	32.5	32.53	28.02	20.24	31.99	5	27	32.53	5	28	32.53	28.02	20.24
										VL	Haagwinde (5)	1	35.5	32.46	27.95	20.17	31.92	5	27	32.46	5	27	32.46	27.95	20.17
										VL	Haagwinde (5)	1	38.5	32.39	27.88	20.10	31.85	5	27	32.39	5	27	32.39	27.88	20.10
										VL	Haagwinde (5)	1	41.5	32.31	27.80	20.02	31.77	5	27	32.31	5	27	32.31	27.80	20.02
										VL	Haagwinde (5)	1	44.5	32.23	27.72	19.94	31.69	5	27	32.23	5	27	32.23	27.72	19.94
										VL	Haagwinde (5)	1	47.5	32.15	27.63	19.85	31.61	5	27	32.15	5	27	32.15	27.63	19.85
										VL	Haagwinde (5)	1	50.5	32.06	27.55	19.77	31.52	5	27	32.06	5	27	32.06	27.55	19.77
										VL	Haagwinde (5)	1	53.5	31.97	27.46	19.68	31.43	5	26	31.97	5	27	31.97	27.46	19.68
										VL	Haagwinde (5)	1	56.5	31.88	27.37	19.59	31.34	5	26	31.88	5	27	31.88	27.37	19.59
										VL	Haagwinde (5)	1	59.5	31.79	27.28	19.50	31.25	5	26	31.79	5	27	31.79	27.28	19.50
										VL	totaal (0)	1	32.5	58.00	54.41	47.21	58.04		58	58.00		58	57.89	54.36	47.10
										VL	totaal (0)	1	35.5	57.98	54.39	47.19	58.02		58	57.98		58	57.86	54.34	47.08
										VL	totaal (0)	1	38.5	58.06	54.47	47.26	58.09		58	58.06		58	57.94	54.42	47.16
										VL	totaal (0)	1	41.5	58.14	54.57	47.35	58.18		58	58.14		58	58.04	54.51	47.25
										VL	totaal (0)	1	44.5	58.10	54.52	47.30	58.14		58	58.10		58	57.99	54.46	47.20
										VL	totaal (0)	1	47.5	58.00	54.42	47.20	58.04		58	58.00		58	57.89	54.36	47.10
										VL	totaal (0)	1	50.5	57.89	54.31	47.10	57.93		58	57.89		58	57.79	54.26	47.00
										VL	totaal (0)	1	53.5	57.80	54.22	47.01	57.84		58	57.80		58	57.70	54.17	46.90
										VL	totaal (0)	1	56.5	57.70	54.11	46.90	57.73		58	57.70		58	57.59	54.06	46.79
										VL	totaal (0)	1	59.5	57.59	54.00	46.79	57.62		58	57.59		58	57.48	53.95	46.69
										VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	55.34	51.72	44.56	55.37	5	50	55.34	5	50	55.20	51.65	44.43
										VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	55.24	51.62	44.46	55.27	5	50	55.24	5	50	55.10	51.55	44.33
										VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	55.11	51.49	44.33	55.14	5	50	55.11	5	50	54.96	51.42	44.20
										VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	55.00	51.38	44.22	55.03	5	50	55.00	5	50	54.86	51.31	44.09
										VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	54.88	51.26	44.11	54.92	5	50	54.88	5	50	54.74	51.19	43.97
										VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	54.77	51.15	43.99	54.80	5	50	54.77	5	50	54.62	51.08	43.86
										VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	54.63	51.01	43.85	54.66	5	50	54.63	5	50	54.48	50.93	43.71
										VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	54.51	50.89	43.74	54.55	5	50	54.51	5	50	54.37	50.82	43.60
										VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	54.40	50.78	43.62	54.43	5	49	54.40	5	49	54.25	50.70	43.48
										VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	54.28	50.66	43.50	54.31	5	49	54.28	5	49	54.13	50.59	43.37
										VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	54.49	50.98	43.72	54.55	5	50	54.49	5	49	54.41	50.94	43.65
										VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	54.56	51.05	43.79	54.62	5	50	54.56	5	50	54.48	51.01	43.72
										VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	54.87	51.36	44.11	54.93	5	50	54.87	5	50	54.79	51.32	44.03
										VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	55.16	51.64	44.39	55.22	5	50	55.16	5	50	55.08	51.61	44.31
										VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	55.17	51.66	44.40	55.23	5	50	55.17	5	50	55.09	51.62	44.33
										VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	55.08	51.57	44.31	55.14	5	50	55.08	5	50	55.00	51.53	44.24
										VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	55.01	51.49	44.24	55.07	5	50	55.01	5	50	54.93	51.45	44.16
										VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	54.93	51.42	44.17	54.99	5	50	54.93	5	50	54.85	51.38	44.09
										VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	54.83	51.31	44.06	54.89	5	50	54.83	5	50	54.75	51.27	43.99
										VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	54.73	51.22	43.97	54.79	5	50	54.73	5	50	54.65	51.18	43.89
										VL	Bongerd (3)	1	32.5	10.89	5.02	-2.76	9.81	5	5	10.89	5	6	10.89	5.02	-2.76
										VL	Bongerd (3)	1	35.5	11.52	5.71	-2.07	10.46	5	5	11.52	5	7	11.52	5.71	-2.07
										VL	Bongerd (3)	1	38.5	12.21	6.46	-1.32	11.18	5	6	12.21	5	7	12.21	6.46	-1.32
										VL	Bongerd (3)	1	41.5	13.65	8.15	.37	12.71	5	8	13.65	5	9	13.65	8.15	.37
										VL	Bongerd (3)	1	44.5	14.45	9.02	1.24	13.54	5	9	14.45	5	9	14.45	9.02	1.24
										VL	Bongerd (3)	1	47.5	14.21	8.94	1.16	13.36	5	8	14.21	5	9	14.21	8.94	1.16
										VL	Bongerd (3)	1	50.5	6.00	.54	-7.25	5.07	5		6.00	5	1	6.00	.54	-7.25
										VL	Bongerd (3)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Bongerd (3)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Bongerd (3)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	32.5	37.65	32.43	24.65	36.82	5	32	37.65	5	33	37.65	32.43	24.65

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
93	0.0	-5.5		gevel						VL	Wingerd (4)	1	35.5	37.66	32.44	24.66	36.83	5	32	37.66	5	33	37.66	32.44	24.66
										VL	Wingerd (4)	1	38.5	37.71	32.49	24.71	36.88	5	32	37.71	5	33	37.71	32.49	24.71
										VL	Wingerd (4)	1	41.5	38.12	32.95	25.17	37.31	5	32	38.12	5	33	38.12	32.95	25.17
										VL	Wingerd (4)	1	44.5	38.31	33.16	25.38	37.50	5	33	38.31	5	33	38.31	33.16	25.38
										VL	Wingerd (4)	1	47.5	38.39	33.26	25.48	37.59	5	33	38.39	5	33	38.39	33.26	25.48
										VL	Wingerd (4)	1	50.5	38.61	33.52	25.74	37.83	5	33	38.61	5	34	38.61	33.52	25.74
										VL	Wingerd (4)	1	53.5	38.71	33.59	25.81	37.92	5	33	38.71	5	34	38.71	33.59	25.81
										VL	Wingerd (4)	1	56.5	38.73	33.57	25.79	37.92	5	33	38.73	5	34	38.73	33.57	25.79
										VL	Wingerd (4)	1	59.5	38.24	33.04	25.26	37.42	5	32	38.24	5	33	38.24	33.04	25.26
										VL	Haagwinde (5)	1	32.5	32.82	28.31	20.53	32.28	5	27	32.82	5	28	32.82	28.31	20.53
										VL	Haagwinde (5)	1	35.5	32.74	28.23	20.45	32.20	5	27	32.74	5	28	32.74	28.23	20.45
										VL	Haagwinde (5)	1	38.5	32.66	28.15	20.37	32.12	5	27	32.66	5	28	32.66	28.15	20.37
										VL	Haagwinde (5)	1	41.5	32.58	28.06	20.28	32.04	5	27	32.58	5	28	32.58	28.06	20.28
										VL	Haagwinde (5)	1	44.5	32.49	27.97	20.19	31.95	5	27	32.49	5	27	32.49	27.97	20.19
										VL	Haagwinde (5)	1	47.5	32.40	27.88	20.10	31.86	5	27	32.40	5	27	32.40	27.88	20.10
										VL	Haagwinde (5)	1	50.5	32.30	27.79	20.01	31.76	5	27	32.30	5	27	32.30	27.79	20.01
										VL	Haagwinde (5)	1	53.5	32.20	27.69	19.91	31.66	5	27	32.20	5	27	32.20	27.69	19.91
										VL	Haagwinde (5)	1	56.5	32.11	27.59	19.81	31.57	5	27	32.11	5	27	32.11	27.59	19.81
										VL	Haagwinde (5)	1	59.5	32.01	27.49	19.71	31.47	5	26	32.01	5	27	32.01	27.49	19.71
										VL	totaal (0)	1	32.5	58.31	54.73	47.52	58.35	58	58.31			58	58.19	54.67	47.41
										VL	totaal (0)	1	35.5	58.25	54.67	47.46	58.29	58	58.25			58	58.14	54.61	47.35
										VL	totaal (0)	1	38.5	58.31	54.73	47.52	58.35	58	58.31			58	58.20	54.67	47.41
										VL	totaal (0)	1	41.5	58.37	54.80	47.59	58.41	58	58.37			58	58.26	54.74	47.48
										VL	totaal (0)	1	44.5	58.31	54.73	47.52	58.35	58	58.31			58	58.19	54.67	47.41
										VL	totaal (0)	1	47.5	58.22	54.64	47.43	58.26	58	58.22			58	58.11	54.58	47.32
										VL	totaal (0)	1	50.5	58.13	54.55	47.34	58.17	58	58.13			58	58.01	54.49	47.23
										VL	totaal (0)	1	53.5	58.02	54.44	47.23	58.06	58	58.02			58	57.91	54.38	47.12
										VL	totaal (0)	1	56.5	57.92	54.33	47.12	57.95	58	57.92			58	57.80	54.28	47.02
										VL	totaal (0)	1	59.5	57.81	54.23	47.02	57.85	58	57.81			58	57.70	54.17	46.91
										VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	55.77	52.15	44.99	55.80	5	51	55.77	5	51	55.62	52.07	44.85
										VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	55.62	52.00	44.84	55.65	5	51	55.62	5	51	55.47	51.92	44.70
										VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	55.46	51.84	44.68	55.49	5	50	55.46	5	50	55.31	51.76	44.54
										VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	55.35	51.73	44.57	55.38	5	50	55.35	5	50	55.20	51.65	44.43
										VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	55.21	51.59	44.43	55.24	5	50	55.21	5	50	55.06	51.51	44.29
										VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	55.08	51.46	44.31	55.12	5	50	55.08	5	50	54.94	51.39	44.17
										VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	54.96	51.34	44.19	55.00	5	50	54.96	5	50	54.81	51.27	44.04
										VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	54.84	51.22	44.06	54.87	5	50	54.84	5	50	54.69	51.14	43.92
										VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	54.72	51.10	43.94	54.75	5	50	54.72	5	50	54.57	51.02	43.80
										VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	54.59	50.97	43.82	54.63	5	50	54.59	5	50	54.44	50.90	43.68
										VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	54.68	51.17	43.91	54.74	5	50	54.68	5	50	54.60	51.13	43.84
										VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	54.73	51.22	43.96	54.79	5	50	54.73	5	50	54.65	51.18	43.88
										VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	55.04	51.53	44.28	55.10	5	50	55.04	5	50	54.96	51.49	44.20
										VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	55.29	51.78	44.52	55.35	5	50	55.29	5	50	55.21	51.74	44.45
										VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	55.29	51.78	44.52	55.35	5	50	55.29	5	50	55.21	51.74	44.45
										VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	55.23	51.72	44.46	55.29	5	50	55.23	5	50	55.15	51.68	44.39
										VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	55.16	51.65	44.40	55.22	5	50	55.16	5	50	55.08	51.61	44.32
										VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	55.07	51.55	44.30	55.13	5	50	55.07	5	50	54.99	51.51	44.22
										VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	54.98	51.46	44.21	55.04	5	50	54.98	5	50	54.89	51.42	44.13
										VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	54.88	51.37	44.12	54.94	5	50	54.88	5	50	54.80	51.33	44.04
										VL	Bongerd (3)	1	32.5	7.50	1.48	-6.30	6.37	5	1	7.50	5	3	7.50	1.48	-6.30
										VL	Bongerd (3)	1	35.5	8.39	2.49	-5.30	7.30	5	2	8.39	5	3	8.39	2.49	-5.30
										VL	Bongerd (3)	1	38.5	9.33	3.53	-4.25	8.28	5	3	9.33	5	4	9.33	3.53	-4.25

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
94	0.0	-5.5				gevel	VL Bongerd (3)	1	41.5	11.34	5.91	-1.87	10.43	5	5	11.34	5	6	11.34	5.91	-1.87
							VL Bongerd (3)	1	44.5	12.32	6.98	-.80	11.44	5	6	12.32	5	7	12.32	6.98	-.80
							VL Bongerd (3)	1	47.5	12.92	7.64	-.14	12.06	5	7	12.92	5	8	12.92	7.64	-.14
							VL Bongerd (3)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL Bongerd (3)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL Bongerd (3)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL Bongerd (3)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL Wingerd (4)	1	32.5	36.31	31.32	23.54	35.57	5	31	36.31	5	31	36.31	31.32	23.54
							VL Wingerd (4)	1	35.5	37.07	31.87	24.09	36.25	5	31	37.07	5	32	37.07	31.87	24.09
							VL Wingerd (4)	1	38.5	37.13	31.92	24.14	36.30	5	31	37.13	5	32	37.13	31.92	24.14
							VL Wingerd (4)	1	41.5	37.15	31.93	24.15	36.32	5	31	37.15	5	32	37.15	31.93	24.15
							VL Wingerd (4)	1	44.5	37.22	32.01	24.23	36.39	5	31	37.22	5	32	37.22	32.01	24.23
							VL Wingerd (4)	1	47.5	37.66	32.50	24.72	36.85	5	32	37.66	5	33	37.66	32.50	24.72
							VL Wingerd (4)	1	50.5	37.72	32.58	24.80	36.92	5	32	37.72	5	33	37.72	32.58	24.80
							VL Wingerd (4)	1	53.5	37.84	32.72	24.93	37.04	5	32	37.84	5	33	37.84	32.72	24.93
							VL Wingerd (4)	1	56.5	38.06	32.96	25.18	37.27	5	32	38.06	5	33	38.06	32.96	25.18
							VL Wingerd (4)	1	59.5	38.14	33.02	25.24	37.35	5	32	38.14	5	33	38.14	33.02	25.24
							VL Haagwinde (5)	1	32.5	33.09	28.57	20.79	32.55	5	28	33.09	5	28	33.09	28.57	20.79
							VL Haagwinde (5)	1	35.5	33.00	28.49	20.71	32.46	5	27	33.00	5	28	33.00	28.49	20.71
							VL Haagwinde (5)	1	38.5	32.91	28.40	20.62	32.37	5	27	32.91	5	28	32.91	28.40	20.62
							VL Haagwinde (5)	1	41.5	32.82	28.30	20.52	32.28	5	27	32.82	5	28	32.82	28.30	20.52
							VL Haagwinde (5)	1	44.5	32.72	28.21	20.43	32.18	5	27	32.72	5	28	32.72	28.21	20.43
							VL Haagwinde (5)	1	47.5	32.62	28.10	20.32	32.08	5	27	32.62	5	28	32.62	28.10	20.32
							VL Haagwinde (5)	1	50.5	32.51	28.00	20.22	31.97	5	27	32.51	5	28	32.51	28.00	20.22
							VL Haagwinde (5)	1	53.5	32.41	27.90	20.12	31.87	5	27	32.41	5	27	32.41	27.90	20.12
							VL Haagwinde (5)	1	56.5	32.30	27.79	20.01	31.76	5	27	32.30	5	27	32.30	27.79	20.01
							VL Haagwinde (5)	1	59.5	32.20	27.68	19.90	31.66	5	27	32.20	5	27	32.20	27.68	19.90
							VL totaal (0)	1	32.5	58.56	54.97	47.76	58.59		59	58.56		59	58.44	54.90	47.65
							VL totaal (0)	1	35.5	58.45	54.86	47.66	58.49		58	58.45		58	58.33	54.80	47.54
							VL totaal (0)	1	38.5	58.51	54.92	47.71	58.54		59	58.51		59	58.39	54.86	47.60
							VL totaal (0)	1	41.5	58.55	54.96	47.75	58.58		59	58.55		59	58.44	54.91	47.64
							VL totaal (0)	1	44.5	58.47	54.88	47.67	58.50		59	58.47		58	58.36	54.82	47.56
							VL totaal (0)	1	47.5	58.37	54.78	47.57	58.40		58	58.37		58	58.26	54.72	47.46
							VL totaal (0)	1	50.5	58.27	54.68	47.47	58.30		58	58.27		58	58.15	54.62	47.36
							VL totaal (0)	1	53.5	58.17	54.58	47.37	58.20		58	58.17		58	58.05	54.52	47.26
							VL totaal (0)	1	56.5	58.05	54.46	47.25	58.08		58	58.05		58	57.93	54.40	47.14
							VL totaal (0)	1	59.5	57.94	54.35	47.13	57.97		58	57.94		58	57.82	54.29	47.02
							VL Kralingseweg (1)	1	32.5	56.19	52.57	45.41	56.22	5	51	56.19	5	51	56.03	52.49	45.27
							VL Kralingseweg (1)	1	35.5	56.00	52.38	45.22	56.03	5	51	56.00	5	51	55.85	52.30	45.08
							VL Kralingseweg (1)	1	38.5	55.87	52.25	45.09	55.90	5	51	55.87	5	51	55.72	52.17	44.95
							VL Kralingseweg (1)	1	41.5	55.73	52.11	44.96	55.77	5	51	55.73	5	51	55.58	52.04	44.81
							VL Kralingseweg (1)	1	44.5	55.60	51.98	44.82	55.63	5	51	55.60	5	51	55.45	51.90	44.68
							VL Kralingseweg (1)	1	47.5	55.47	51.85	44.69	55.50	5	51	55.47	5	50	55.31	51.77	44.54
							VL Kralingseweg (1)	1	50.5	55.33	51.71	44.56	55.37	5	50	55.33	5	50	55.18	51.63	44.41
							VL Kralingseweg (1)	1	53.5	55.20	51.58	44.42	55.23	5	50	55.20	5	50	55.04	51.50	44.28
							VL Kralingseweg (1)	1	56.5	55.06	51.44	44.29	55.10	5	50	55.06	5	50	54.91	51.37	44.14
VL Kralingseweg (1)	1	59.5	54.93	51.31	44.16	54.97	5	50	54.93	5	50	54.78	51.23	44.01							
VL Schenkelse Dreef (	1	32.5	54.61	51.10	43.85	54.67	5	50	54.61	5	50	54.53	51.06	43.77							
VL Schenkelse Dreef (	1	35.5	54.62	51.11	43.85	54.68	5	50	54.62	5	50	54.54	51.07	43.77							
VL Schenkelse Dreef (	1	38.5	54.91	51.40	44.15	54.97	5	50	54.91	5	50	54.83	51.36	44.07							
VL Schenkelse Dreef (	1	41.5	55.17	51.66	44.41	55.23	5	50	55.17	5	50	55.09	51.62	44.33							
VL Schenkelse Dreef (	1	44.5	55.15	51.64	44.38	55.21	5	50	55.15	5	50	55.07	51.60	44.31							

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	55.09	51.57	44.32	55.15	5	50	55.09	5	50	55.01	51.53	44.24
								VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	55.02	51.50	44.25	55.08	5	50	55.02	5	50	54.93	51.46	44.17
								VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	54.94	51.43	44.18	55.00	5	50	54.94	5	50	54.86	51.39	44.10
								VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	54.83	51.32	44.07	54.89	5	50	54.83	5	50	54.75	51.28	43.99
								VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	54.74	51.22	43.97	54.80	5	50	54.74	5	50	54.66	51.18	43.89
								VL	Bongerd (3)	1	32.5	8.13	2.02	-5.76	6.97	5	2	8.13	5	3	8.13	2.02	-5.76
								VL	Bongerd (3)	1	35.5	9.34	3.42	-4.36	8.24	5	3	9.34	5	4	9.34	3.42	-4.36
								VL	Bongerd (3)	1	38.5	12.28	6.90	-.88	11.38	5	6	12.28	5	7	12.28	6.90	-.88
								VL	Bongerd (3)	1	41.5	13.41	8.14	.36	12.56	5	8	13.41	5	8	13.41	8.14	.36
								VL	Bongerd (3)	1	44.5	14.11	8.90	1.12	13.28	5	8	14.11	5	9	14.11	8.90	1.12
								VL	Bongerd (3)	1	47.5	14.49	9.28	1.50	13.66	5	9	14.49	5	9	14.49	9.28	1.50
								VL	Bongerd (3)	1	50.5	.03	-6.55	-14.33	-1.29	5	-6	.03	5	-5	.03	-6.55	-14.33
								VL	Bongerd (3)	1	53.5	.16	-6.42	-14.20	-1.16	5	-6	.16	5	-5	.16	-6.42	-14.20
								VL	Bongerd (3)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Bongerd (3)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Wingerd (4)	1	32.5	34.99	29.83	22.05	34.18	5	29	34.99	5	30	34.99	29.83	22.05
								VL	Wingerd (4)	1	35.5	36.34	31.22	23.44	35.55	5	31	36.34	5	31	36.34	31.22	23.44
								VL	Wingerd (4)	1	38.5	37.03	31.87	24.09	36.22	5	31	37.03	5	32	37.03	31.87	24.09
								VL	Wingerd (4)	1	41.5	37.17	31.93	24.15	36.33	5	31	37.17	5	32	37.17	31.93	24.15
								VL	Wingerd (4)	1	44.5	37.18	31.93	24.15	36.34	5	31	37.18	5	32	37.18	31.93	24.15
								VL	Wingerd (4)	1	47.5	37.21	31.96	24.18	36.37	5	31	37.21	5	32	37.21	31.96	24.18
								VL	Wingerd (4)	1	50.5	37.29	32.06	24.28	36.45	5	31	37.29	5	32	37.29	32.06	24.28
								VL	Wingerd (4)	1	53.5	37.74	32.57	24.78	36.92	5	32	37.74	5	33	37.74	32.57	24.78
								VL	Wingerd (4)	1	56.5	37.81	32.65	24.87	37.00	5	32	37.81	5	33	37.81	32.65	24.87
								VL	Wingerd (4)	1	59.5	37.93	32.79	25.01	37.13	5	32	37.93	5	33	37.93	32.79	25.01
								VL	Haagwinde (5)	1	32.5	39.48	34.98	27.20	38.95	5	34	39.48	5	34	39.48	34.98	27.20
								VL	Haagwinde (5)	1	35.5	39.33	34.83	27.05	38.80	5	34	39.33	5	34	39.33	34.83	27.05
								VL	Haagwinde (5)	1	38.5	39.18	34.67	26.89	38.64	5	34	39.18	5	34	39.18	34.67	26.89
								VL	Haagwinde (5)	1	41.5	39.02	34.52	26.74	38.49	5	33	39.02	5	34	39.02	34.52	26.74
								VL	Haagwinde (5)	1	44.5	38.86	34.36	26.58	38.33	5	33	38.86	5	34	38.86	34.36	26.58
								VL	Haagwinde (5)	1	47.5	38.71	34.20	26.42	38.17	5	33	38.71	5	34	38.71	34.20	26.42
								VL	Haagwinde (5)	1	50.5	38.55	34.04	26.26	38.01	5	33	38.55	5	34	38.55	34.04	26.26
								VL	Haagwinde (5)	1	53.5	38.39	33.88	26.10	37.85	5	33	38.39	5	33	38.39	33.88	26.10
								VL	Haagwinde (5)	1	56.5	38.24	33.73	25.95	37.70	5	33	38.24	5	33	38.24	33.73	25.95
								VL	Haagwinde (5)	1	59.5	38.08	33.57	25.79	37.54	5	33	38.08	5	33	38.08	33.57	25.79
95	0.0	-5.5		gevel				VL	totaal (0)	1	32.5	58.79	55.20	48.00	58.83		59	58.79		59	58.66	55.13	47.88
								VL	totaal (0)	1	35.5	58.70	55.11	47.91	58.74		59	58.70		59	58.58	55.05	47.79
								VL	totaal (0)	1	38.5	58.75	55.16	47.96	58.79		59	58.75		59	58.63	55.10	47.84
								VL	totaal (0)	1	41.5	58.75	55.17	47.96	58.79		59	58.75		59	58.63	55.10	47.84
								VL	totaal (0)	1	44.5	58.68	55.09	47.88	58.71		59	58.68		59	58.56	55.03	47.77
								VL	totaal (0)	1	47.5	58.57	54.98	47.77	58.60		59	58.57		59	58.45	54.92	47.66
								VL	totaal (0)	1	50.5	58.45	54.86	47.66	58.49		58	58.45		58	58.33	54.80	47.54
								VL	totaal (0)	1	53.5	58.33	54.74	47.53	58.36		58	58.33		58	58.21	54.68	47.42
								VL	Kralingseweg (1)	1	32.5	56.65	53.03	45.88	56.69	5	52	56.65	5	52	56.49	52.95	45.73
								VL	Kralingseweg (1)	1	35.5	56.47	52.84	45.69	56.50	5	52	56.47	5	51	56.31	52.76	45.54
								VL	Kralingseweg (1)	1	38.5	56.32	52.70	45.55	56.36	5	51	56.32	5	51	56.16	52.62	45.40
								VL	Kralingseweg (1)	1	41.5	56.18	52.56	45.40	56.21	5	51	56.18	5	51	56.02	52.48	45.25
								VL	Kralingseweg (1)	1	44.5	56.02	52.40	45.25	56.06	5	51	56.02	5	51	55.87	52.32	45.10
								VL	Kralingseweg (1)	1	47.5	55.88	52.26	45.10	55.91	5	51	55.88	5	51	55.72	52.18	44.95
								VL	Kralingseweg (1)	1	50.5	55.73	52.11	44.96	55.77	5	51	55.73	5	51	55.57	52.03	44.81
								VL	Kralingseweg (1)	1	53.5	55.59	51.97	44.81	55.62	5	51	55.59	5	51	55.43	51.89	44.66
								VL	Schenkelse Dreef (	1	32.5	54.52	51.01	43.75	54.58	5	50	54.52	5	50	54.44	50.97	43.68

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
96	0.0	-5.5		gevel						VL	Schenkelse Dreef (	1	35.5	54.57	51.06	43.81	54.63	5	50	54.57	5	50	54.49	51.02	43.73
										VL	Schenkelse Dreef (	1	38.5	54.91	51.40	44.14	54.97	5	50	54.91	5	50	54.83	51.36	44.06
										VL	Schenkelse Dreef (	1	41.5	55.10	51.59	44.34	55.16	5	50	55.10	5	50	55.02	51.55	44.26
										VL	Schenkelse Dreef (	1	44.5	55.12	51.61	44.36	55.18	5	50	55.12	5	50	55.04	51.57	44.28
										VL	Schenkelse Dreef (	1	47.5	55.06	51.55	44.29	55.12	5	50	55.06	5	50	54.98	51.50	44.21
										VL	Schenkelse Dreef (	1	50.5	54.97	51.46	44.21	55.03	5	50	54.97	5	50	54.89	51.42	44.13
										VL	Schenkelse Dreef (	1	53.5	54.87	51.36	44.10	54.93	5	50	54.87	5	50	54.79	51.31	44.02
										VL	Bongerd (3)	1	32.5	9.03	2.98	-4.80	7.89	5	3	9.03	5	4	9.03	2.98	-4.80
										VL	Bongerd (3)	1	35.5	10.10	4.20	-3.58	9.01	5	4	10.10	5	5	10.10	4.20	-3.58
										VL	Bongerd (3)	1	38.5	12.72	7.30	-4.48	11.81	5	7	12.72	5	8	12.72	7.30	-4.48
										VL	Bongerd (3)	1	41.5	13.23	7.85	.07	12.33	5	7	13.23	5	8	13.23	7.85	.07
										VL	Bongerd (3)	1	44.5	13.50	8.11	.33	12.60	5	8	13.50	5	9	13.50	8.11	.33
										VL	Bongerd (3)	1	47.5	13.82	8.43	.65	12.92	5	8	13.82	5	9	13.82	8.43	.65
										VL	Bongerd (3)	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Bongerd (3)	1	53.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	32.5	33.61	28.56	20.78	32.84	5	28	33.61	5	29	33.61	28.56	20.78
										VL	Wingerd (4)	1	35.5	35.00	29.89	22.11	34.21	5	29	35.00	5	30	35.00	29.89	22.11
										VL	Wingerd (4)	1	38.5	35.72	30.57	22.79	34.91	5	30	35.72	5	31	35.72	30.57	22.79
										VL	Wingerd (4)	1	41.5	36.05	30.87	23.09	35.23	5	30	36.05	5	31	36.05	30.87	23.09
										VL	Wingerd (4)	1	44.5	36.11	30.88	23.10	35.27	5	30	36.11	5	31	36.11	30.88	23.10
										VL	Wingerd (4)	1	47.5	36.10	30.87	23.09	35.26	5	30	36.10	5	31	36.10	30.87	23.09
										VL	Wingerd (4)	1	50.5	36.10	30.87	23.09	35.26	5	30	36.10	5	31	36.10	30.87	23.09
										VL	Wingerd (4)	1	53.5	36.13	30.90	23.12	35.29	5	30	36.13	5	31	36.13	30.90	23.12
										VL	Haagwinde (5)	1	32.5	39.44	34.93	27.15	38.90	5	34	39.44	5	34	39.44	34.93	27.15
										VL	Haagwinde (5)	1	35.5	39.34	34.83	27.05	38.80	5	34	39.34	5	34	39.34	34.83	27.05
										VL	Haagwinde (5)	1	38.5	39.23	34.72	26.94	38.69	5	34	39.23	5	34	39.23	34.72	26.94
										VL	Haagwinde (5)	1	41.5	39.11	34.60	26.82	38.57	5	34	39.11	5	34	39.11	34.60	26.82
										VL	Haagwinde (5)	1	44.5	39.00	34.49	26.71	38.46	5	33	39.00	5	34	39.00	34.49	26.71
										VL	Haagwinde (5)	1	47.5	38.88	34.37	26.59	38.34	5	33	38.88	5	34	38.88	34.37	26.59
										VL	Haagwinde (5)	1	50.5	38.76	34.25	26.47	38.22	5	33	38.76	5	34	38.76	34.25	26.47
										VL	Haagwinde (5)	1	53.5	38.64	34.13	26.35	38.10	5	33	38.64	5	34	38.64	34.13	26.35
										VL	totaal (0)	1	56.5	52.33	48.74	41.55	52.37		52	52.33		52	52.20	48.68	41.43
										VL	totaal (0)	1	59.5	58.55	54.96	47.77	58.59		59	58.55		59	58.42	54.90	47.65
										VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	49.45	45.78	38.67	49.47	5	44	49.45	5	44	49.27	45.69	38.50
										VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	57.16	53.55	46.39	57.20	5	52	57.16	5	52	57.01	53.48	46.25
										VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	49.17	45.67	38.40	49.23	5	44	49.17	5	44	49.09	45.63	38.33
VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	52.84	49.33	42.07	52.90	5	48	52.84	5	48	52.76	49.29	42.00										
VL	Bongerd (3)	1	56.5	4.33	-1.92	-9.70	3.12	5	-2	4.33	5	-1	4.33	-1.92	-9.70										
VL	Bongerd (3)	1	59.5	4.44	-1.82	-9.60	3.23	5	-2	4.44	5	-1	4.44	-1.82	-9.60										
VL	Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
97	0.0	-5.5		gevel						VL	Haagwinde (5)	1	56.5	25.78	21.06	13.28	25.15	5	20	25.78	5	21	25.78	21.06	13.28
										VL	Haagwinde (5)	1	59.5	35.29	30.83	23.05	34.77	5	30	35.29	5	30	35.29	30.83	23.05
										VL	totaal (0)	1	56.5	51.55	47.95	40.77	51.59		52	51.55		52	51.43	47.88	40.65
										VL	totaal (0)	1	59.5	57.75	54.17	46.97	57.79		58	57.75		58	57.64	54.11	46.86
										VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	51.51	47.92	40.74	51.55	5	47	51.51	5	47	51.39	47.86	40.62
										VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	57.72	54.14	46.94	57.76	5	53	57.72	5	53	57.60	54.08	46.84
										VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	25.76	22.24	14.99	25.82	5	21	25.76	5	21	25.69	22.21	14.93
										VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	27.49	23.93	16.72	27.54	5	23	27.49	5	22	27.40	23.88	16.64
										VL	Bongerd (3)	1	56.5	19.57	14.41	6.63	18.76	5	14	19.57	5	15	19.57	14.41	6.63
										VL	Bongerd (3)	1	59.5	19.86	14.58	6.80	19.00	5	14	19.86	5	15	19.86	14.58	6.80
										VL	Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
98	0.0	-5.5		gevel						VL	Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	56.5	28.00	23.39	15.61	27.42	5	22	28.00	5	23	28.00	23.39	15.61
										VL	Haagwinde (5)	1	59.5	36.20	31.73	23.95	35.68	5	31	36.20	5	31	36.20	31.73	23.95
										VL	totaal (0)	1	56.5	52.75	49.18	41.96	52.79		53	52.75		53	52.64	49.13	41.85
										VL	totaal (0)	1	59.5	58.24	54.66	47.45	58.28		58	58.24		58	58.12	54.60	47.34
										VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	48.77	45.13	37.99	48.80	5	44	48.77	5	44	48.60	45.04	37.84
										VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	55.97	52.35	45.19	56.00	5	51	55.97	5	51	55.81	52.27	45.05
										VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	50.41	46.91	39.64	50.47	5	45	50.41	5	45	50.33	46.87	39.57
										VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	54.23	50.73	43.46	54.29	5	49	54.23	5	49	54.15	50.69	43.39
										VL	Bongerd (3)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Bongerd (3)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	56.5	28.47	23.33	15.55	27.67	5	23	28.47	5	23	28.47	23.33	15.55
										VL	Wingerd (4)	1	59.5	29.67	24.33	16.55	28.79	5	24	29.67	5	25	29.67	24.33	16.55
99	0.0	-5.5		gevel						VL	Haagwinde (5)	1	56.5	34.18	29.73	21.95	33.67	5	29	34.18	5	29	34.18	29.73	21.95
										VL	Haagwinde (5)	1	59.5	37.98	33.50	25.72	37.45	5	32	37.98	5	33	37.98	33.50	25.72
										VL	totaal (0)	1	56.5	50.46	46.91	39.68	50.51		51	50.46		50	50.46	46.91	39.68
										VL	totaal (0)	1	59.5	56.68	53.14	45.90	56.73		57	56.68		57	56.68	53.14	45.90
										VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	50.43	46.89	39.66	50.48	5	45	50.43	5	45	50.43	46.89	39.66
										VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	56.64	53.11	45.87	56.70	5	52	56.64	5	52	56.64	53.11	45.87
										VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Bongerd (3)	1	56.5	28.72	23.16	15.37	27.75	5	23	28.72	5	24	28.72	23.16	15.37
										VL	Bongerd (3)	1	59.5	36.53	31.42	23.64	35.74	5	31	36.53	5	32	36.53	31.42	23.64
										VL	Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
100	0.0	-5.5		gevel						VL	Haagwinde (5)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	56.5	48.94	45.38	38.07	48.96		49	48.94		49	48.94	45.38	38.07
										VL	totaal (0)	1	59.5	52.81	49.21	41.90	52.81		53	52.81		53	52.81	49.21	41.90
										VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	48.64	45.17	37.88	48.71	5	44	48.64	5	44	48.64	45.17	37.88
										VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	52.42	48.94	41.66	52.49	5	47	52.42	5	47	52.42	48.94	41.66
										VL	Bongerd (3)	1	56.5	32.18	26.85	19.07	31.30	5	26	32.18	5	27	32.18	26.85	19.07
										VL	Bongerd (3)	1	59.5	38.79	33.65	25.87	37.99	5	33	38.79	5	34	38.79	33.65	25.87
										VL	Wingerd (4)	1	56.5	35.60	30.57	22.79	34.84	5	30	35.60	5	31	35.60	30.57	22.79
										VL	Wingerd (4)	1	59.5	39.41	34.26	26.48	38.60	5	34	39.41	5	34	39.41	34.26	26.48
										VL	Haagwinde (5)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
101	0.0	-5.5		gevel						VL	totaal (0)	1	56.5	45.13	41.51	34.19	45.12		45	45.13		45	45.13	41.51	34.19
										VL	totaal (0)	1	59.5	46.66	42.75	35.36	46.49		46	46.66		47	46.66	42.75	35.36
										VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	44.75	41.27	33.98	44.82	5	40	44.75	5	40	44.75	41.27	33.98
										VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	45.17	41.69	34.40	45.24	5	40	45.17	5	40	45.17	41.69	34.40
										VL	Bongerd (3)	1	56.5	34.38	28.66	20.88	33.36	5	28	34.38	5	29	34.38	28.66	20.88
										VL	Bongerd (3)	1	59.5	41.30	36.08	28.30	40.47	5	35	41.30	5	36	41.30	36.08	28.30
										VL	Wingerd (4)	1	56.5	13.70	7.89	.11	12.64	5	8	13.70	5	9	13.70	7.89	.11
										VL	Wingerd (4)	1	59.5	16.48	10.18	2.39	15.25	5	10	16.48	5	11	16.48	10.18	2.39
										VL	Haagwinde (5)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Haagwinde (5)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										102	0.0	-5.5		gevel						VL	totaal (0)	1	56.5	50.37	46.84
VL	totaal (0)	1	59.5	50.37	46.84	39.59	50.42		50											50.37		50	50.30	46.80	39.52

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
103	0.0	-5.5		gevel																																	
																						VL	totaal (0)	1	59.5	53.88	50.33	43.07	53.92		54	53.88		54	53.80	50.29	43.00
																						VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	37.89	34.25	27.11	37.92	5	33	37.89	5	33	37.75	34.18	26.98
																						VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	38.95	35.28	28.17	38.97	5	34	38.95	5	34	38.80	35.20	28.03
																						VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	50.08	46.57	39.32	50.14	5	45	50.08	5	45	50.01	46.54	39.25
																						VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	53.63	50.12	42.87	53.69	5	49	53.63	5	49	53.56	50.08	42.80
																						VL	Bongerd (3)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																						VL	Bongerd (3)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																						VL	Wingerd (4)	1	56.5	29.08	23.50	15.72	28.11	5	23	29.08	5	24	29.08	23.50	15.72
																						VL	Wingerd (4)	1	59.5	37.42	32.30	24.52	36.63	5	32	37.42	5	32	37.42	32.30	24.52
																						VL	Haagwinde (5)	1	56.5	10.03	5.40	-2.38	9.44	5	4	10.03	5	5	10.03	5.40	-2.38
																						VL	Haagwinde (5)	1	59.5	10.19	5.43	-2.35	9.54	5	5	10.19	5	5	10.19	5.43	-2.35
																						VL	totaal (0)	1	56.5	42.86	38.68	31.27	42.56		43	42.86		43	42.86	38.68	31.27
																						VL	totaal (0)	1	59.5	46.35	41.83	34.29	45.86		46	46.35		46	46.35	41.83	34.29
																						VL	Kralingseweg (1)	1	56.5	40.49	36.96	29.72	40.55	5	36	40.49	5	35	40.49	36.96	29.72
																						VL	Kralingseweg (1)	1	59.5	41.62	38.08	30.85	41.67	5	37	41.62	5	37	41.62	38.08	30.85
																						VL	Schenkelse Dreef (	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																						VL	Schenkelse Dreef (	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																						VL	Bongerd (3)	1	56.5	39.09	33.81	26.02	38.23	5	33	39.09	5	34	39.09	33.81	26.02
																						VL	Bongerd (3)	1	59.5	44.57	39.46	31.68	43.78	5	39	44.57	5	40	44.57	39.46	31.68
																						VL	Wingerd (4)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																						VL	Wingerd (4)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
VL	Haagwinde (5)	1	56.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																						
VL	Haagwinde (5)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																						

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten			snelheden					
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
5	-5.5	90	80 keperverband elementenverh CROW316	Wingerd (4)	Wingerd		vlicht	.0	☐	dag	54.00	2.00	.00		30	30	30	
										avond	24.00	.00	.00		30	30	30	
										nacht	4.00	.00	.00		30	30	30	
6	-5.5	191	80 keperverband elementenverh CROW316	Bongerd (3)	Bongerd		vlicht	.0	☐	dag	54.00	2.00	.00		30	30	30	
										avond	24.00	.00	.00		30	30	30	
										nacht	4.00	.00	.00		30	30	30	
7	-4.7	48	01 glad asfalt/DAB	Haagwinde (5)	Haagwinde		vlicht	.0	☐	dag	54.00	2.00	.00		30	30	30	
										avond	24.00	.00	.00		30	30	30	
										nacht	4.00	.00	.00		30	30	30	
47	-3.7	228	01 glad asfalt/DAB	Schenkelse Dreef (2)	Schenkelse Dreef		vlicht	8110.0	☒	dag	6.89	98.90	.85	.25	.00	50	50	50
										avond	3.16	99.44	.46	.09	.00	50	50	50
										nacht	.58	98.86	1.00	.14	.00	50	50	50
128	-4.4	312	01 glad asfalt/DAB	Kralingseweg (1)	Kralingseweg		vlicht	11943.1	☒	dag	6.90	98.05	1.50	.45	.00	50	50	50
										avond	3.15	99.01	.83	.17	.00	50	50	50
										nacht	.58	97.98	1.78	.24	.00	50	50	50
152	-4.1	202	01 glad asfalt/DAB	Kralingseweg (1)	Kralingseweg		vlicht	4930.9	☒	dag	6.90	97.45	1.96	.59	.00	50	50	50
										avond	3.14	98.70	1.08	.22	.00	50	50	50
										nacht	.58	97.36	2.32	.32	.00	50	50	50
197	-4.8	308	01 glad asfalt/DAB	Schenkelse Dreef (2)	Schenkelse Dreef		vlicht	5296.2	☒	dag	6.90	98.71	.99	.30	.00	50	50	50
										avond	3.16	99.35	.54	.11	.00	50	50	50
										nacht	.58	98.67	1.17	.16	.00	50	50	50

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	1e gelijkwaardig	
2	1e gelijkwaardig	
3	1e gelijkwaardig	
4	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	547	80.0	
2	130	80.0	
3	190	80.0	
4	28	80.0	
5	242	80.0	
6	146	80.0	
7	280	80.0	
8	232	80.0	
9	524	80.0	
10	33	80.0	
11	187	80.0	
12	114	80.0	
13	145	80.0	
14	67	80.0	
15	30	80.0	
16	62	80.0	
17	12	80.0	
18	78	80.0	
19	120	80.0	
20	63	80.0	
21	315	80.0	
22	302	80.0	
23	274	80.0	
24	25	80.0	
25	65	80.0	
26	57	80.0	
27	365	80.0	
28	30	80.0	
29	70	80.0	
30	131	80.0	
31	66	80.0	

BIJLAGE 4 – OVERZICHT BEREKENINGSRÉSULTATEN

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN							
wnp	wnh t.o.v. mv [m]	L _{den} [dB], wegverkeer, incl. aftrek art. 110g Wgh					L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur			
		Kralingseweg	Schenkelse Dreef	Bongerd	Wingerd	Haagwinde	
1	1.5	54	50		15	30	61
1	5.5	56	51		15	32	62
1	8.5	56	51		14	32	62
1	11.5	56	51		14	32	62
1	14.5	56	51		15	32	62
2	1.5	54	49		14	31	61
2	5.5	56	50		15	33	62
2	8.5	56	51		14	33	62
2	11.5	56	51		14	33	62
2	14.5	56	51		15	33	62
3	1.5	54	48		12	31	60
3	5.5	56	49		12	33	62
3	8.5	56	49		11	33	62
3	11.5	56	49		12	33	62
3	14.5	56	49		14	33	62
4	1.5	55	47		12	29	60
4	5.5	56	48		12	31	62
4	8.5	56	48		11	31	62
4	11.5	56	48		11	31	62
4	14.5	56	49		12	31	62
5	1.5	55	47		13	30	60
5	5.5	56	48		14	32	62
5	8.5	56	48		14	32	62
5	11.5	56	48		14	32	62
5	14.5	56	49		14	32	62
5	17.5	56	49			32	62
5	20.5	56	49			32	62
5	23.5	56	49			32	61
5	26.5	56	48			31	61
5	29.5	55	48			31	61
6	1.5	55	46		12	29	60
6	5.5	56	47		12	30	61
6	8.5	56	47		11	31	62
6	11.5	56	48		11	31	62
6	14.5	56	48		12	31	62
6	17.5	56	48			31	62
6	20.5	56	48			30	61
6	23.5	56	48			30	61
6	26.5	56	48			30	61
6	29.5	55	48			30	61
7	1.5	55	46			30	60
7	5.5	56	47			31	62
7	8.5	56	48			31	62
7	11.5	56	48			31	62
7	14.5	56	48			31	62
7	17.5	56	48			31	62
7	20.5	56	48			31	62
7	23.5	56	48			31	61
7	26.5	56	48			31	61
7	29.5	55	48			31	61
8	5.5	56	47	16		32	61
8	8.5	56	47	15		33	62
8	11.5	56	48	15		33	62

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSMETHODEN							
wnp	wnh t.o.v. mv [m]	L _{den} [dB], wegverkeer, incl. aftrek art. 110g Wgh					L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur			
		Kralingseweg	Schenkelse Dreef	Bongerd	Wingerd	Haagwinde	
8	14.5	56	48	16		33	62
8	17.5	56	48	16		32	62
8	20.5	56	48	17		32	61
8	23.5	56	48	17		32	61
8	26.5	55	48	17		32	61
8	29.5	55	48	17		32	61
9	5.5	56	46	13		32	61
9	8.5	56	46	12		32	61
9	11.5	56	47	13		32	61
9	14.5	56	47	13		32	61
9	17.5	56	47	14		32	61
9	20.5	56	47	14		32	61
9	23.5	56	47	14		32	61
9	26.5	55	47	14		32	61
9	29.5	55	47	14		32	61
10	5.5	52	26	41	0		58
10	8.5	53	28	42	1		58
10	11.5	53	30	41	1		58
10	14.5	53	19	41			58
10	17.5	53	16	41			58
10	20.5	52		41			58
10	23.5	52		42			58
10	26.5	52		42			58
10	29.5	52		42			57
11	5.5	52	31	43	3		57
11	8.5	52	32	43	6		57
11	11.5	52	34	43	6		57
11	14.5	52	18	43	7		57
11	17.5	52	15	43	8		58
11	20.5	52		43			57
11	23.5	52		43			57
11	26.5	52		42			57
11	29.5	52		42			57
12	5.5	51	34	44	4		57
12	8.5	51	35	44	4		57
12	11.5	51	36	44	4		57
12	14.5	51	19	44	4		57
12	17.5	51	15	44	5		57
12	20.5	51		44			57
12	23.5	51		43			57
12	26.5	51		43			57
12	29.5	51		43			57
13	5.5	50	37	45			57
13	8.5	50	38	45			57
13	11.5	51	39	45			57
13	14.5	50	22	45			56
13	17.5	51	15	44			57
13	20.5	51		44			57
13	23.5	51		44			57
13	26.5	51		44			57
13	29.5	51		43			57
14	5.5	50	39	46	8	16	56
14	8.5	50	40	46	9	16	57

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN

wnp	wnh t.o.v. mv [m]	L _{den} [dB], wegverkeer, incl. aftrek art. 110g Wgh					L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur			
		Kralingseweg	Schenkelse Dreef	Bongerd	Wingerd	Haagwinde	
14	11.5	50	41	46	10	16	57
14	14.5	50	20	45	11	16	56
14	17.5	50	14	45			56
14	20.5	51		45			57
14	23.5	51		44			56
14	26.5	50		44			56
14	29.5	50		44			56
15	5.5	49	38	47	5	20	56
15	8.5	49	38	46	5	21	56
15	11.5	49	39	46	6	21	56
15	14.5	49	19	46	6	21	56
15	17.5	49	15	46	7		56
15	20.5	50		46			56
15	23.5	50		45			56
15	26.5	50		45			56
15	29.5	50		44			56
16	5.5	39	32	44	18	8	50
16	8.5	35	38	44	23		50
16	11.5	22	40	44	26		50
16	14.5	23	43	44	28		51
16	17.5	25	43	44	29		52
16	20.5		44	43	31		52
16	23.5		45	43	31		52
16	26.5		46	43	31		52
16	29.5		46	42	31		53
17	5.5	40	33	41	18	5	49
17	8.5	39	38	42	23		50
17	11.5	21	40	42	26		49
17	14.5	23	43	43	28		51
17	17.5	25	44	43	30		51
17	20.5		44	42	31		52
17	23.5		46	42	31		52
17	26.5		46	42	32		53
17	29.5		46	42	32		53
18	5.5	34	34	36	18		45
18	8.5	37	39	39	24		48
18	11.5	20	41	40	26		48
18	14.5	22	43	41	28		50
18	17.5	24	44	41	30		51
18	20.5		45	41	31		52
18	23.5		46	41	31		52
18	26.5		47	41	32		53
18	29.5		47	41	32		53
19	5.5	27	36	33	19		43
19	8.5	28	39	37	26		47
19	11.5	19	42	38	29		49
19	14.5	21	44	39	30		51
19	17.5	23	45	39	31		51
19	20.5		46	39	32		52
19	23.5		47	39	32		53
19	26.5		47	40	33		53
19	29.5		47	40	33		53
20	5.5	27	35	31	20		42

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSMETHODEN

wnp	wnh t.o.v. mv [m]	L _{den} [dB], wegverkeer, incl. aftrek art. 110g Wgh					L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur			
		Kralingseweg	Schenkelse Dreef	Bongerd	Wingerd	Haagwinde	
20	8.5	26	39	35	27		46
20	11.5	18	42	37	30		48
20	14.5	20	45	37	31		50
20	17.5	22	46	37	32		51
20	20.5		47	38	32		53
20	23.5		47	38	33		53
20	26.5		47	39	33		53
20	29.5		47	39	33		53
21	20.5	33	47		32	14	52
21	23.5	40	49		32	21	54
21	26.5	42	50	0	32	28	56
21	29.5	48	50	1	32	29	57
22	20.5	34	42	0	23	13	48
22	23.5	40	48	0	29	22	54
22	26.5	46	49	1	32	27	56
22	29.5	50	50	1	32	27	58
23	23.5	42	48	2	24	26	54
23	26.5	50	49	2	29	27	58
23	29.5	50	49	3	31	27	58
24	23.5	48	48	1	20	28	56
24	26.5	51	49	2	25	28	58
24	29.5	51	50	0	28	28	58
25	20.5	43	44		20	26	52
25	23.5	52	49	0	23	34	58
25	26.5	52	49	0	25	34	59
25	29.5	51	50	1	27	34	59
26	20.5	52	48	0	15	34	59
26	23.5	52	49	0	17	34	59
26	26.5	52	49	1	20	34	59
26	29.5	52	49	1	25	34	59
27	17.5	54	48			31	60
28	17.5	54	49			33	60
29	17.5	54	49			32	60
30	17.5	54	49			31	60
31	1.5	51	53	4	32		60
31	5.5	52	54	4	34		61
31	8.5	52	54	6	34		61
31	11.5	52	55	7	34		61
31	14.5	52	54	9	34		61
32	1.5	50	53	6	32		60
32	5.5	51	54	6	33		61
32	8.5	51	54	7	34		61
32	11.5	51	54	9	34		61
32	14.5	51	54	11	33		61
32	17.5	51	54	1	33		61
33	1.5	49	53	5	32		60
33	5.5	51	54	5	34	1	61
33	8.5	51	54	6	34	7	61
33	11.5	51	54	8	34		61
33	14.5	50	54	9	34		61
33	17.5	50	54	0	34		61
34	8.5	50	54	4	35	7	61
34	11.5	50	54	4	35		61

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRISULTATEN

wnp	wnh t.o.v. mv [m]	L _{den} [dB], wegverkeer, incl. aftrek art. 110g Wgh					L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur			
		Kralingseweg	Schenkelse Dreef	Bongerd	Wingerd	Haagwinde	
34	14.5	50	54	5	35		61
34	17.5	50	54	0	35		61
35	8.5	50	54	3	35	10	61
35	11.5	50	55	4	35		61
35	14.5	50	54	5	35		61
35	17.5	50	54	0	35		61
36	8.5	50	54	6	36	17	61
36	11.5	49	54	7	36		60
36	14.5	49	54	8	36		60
37	17.5	26	48	27	31		53
38	17.5	25	47	29	28		52
39	17.5	24	47	30	29		52
40	17.5	21	45	31	30		51
41	7.5	27	31	32	14	4	40
42	1.5	47	53	8	35	17	59
42	4.5	48	54	8	37	16	60
43	1.5	46	53	6	36	18	59
43	4.5	47	54	7	37	17	60
43	7.5	48	54	8	37	18	60
44	1.5	46	53	14	36	17	59
44	4.5	47	54	15	37	16	60
44	7.5	47	54	19	38	17	60
45	1.5	45	53	10	29	17	59
45	4.5	46	54	11	29	17	60
45	7.5	47	54	11	30	17	60
46	1.5	45	53	6	36	16	58
46	4.5	45	54	7	38	15	59
46	7.5	46	54	8	38	15	60
47	1.5	44	52	7	36	15	58
47	4.5	45	54	7	38	15	59
47	7.5	46	54	9	38	14	59
48	1.5	44	52	7	36	15	58
48	4.5	45	53	7	37	15	59
48	7.5	46	54	9	37	14	59
49	1.5	43	52	10	35	15	58
49	4.5	44	53	11	36	14	59
49	7.5	45	54	12	37	14	59
50	1.5	43	52	12	34	15	58
50	4.5	44	54	12	36	14	59
50	7.5	44	54	14	36	14	59
51	1.5	44	52	15	33	15	58
51	4.5	43	53	15	35	14	59
51	7.5	44	54	16	35	15	59
52	1.5	44	52	15	32	17	58
52	4.5	43	53	15	34	16	59
52	7.5	43	54	16	34	16	59
53	1.5	37	48	28		2	54
53	4.5	36	50	30		0	55
53	7.5	15	50	31			55
57	1.5	31	39	43	7		49
57	4.5	30	40	43	5		50
57	7.5	31	42	43			50
58	1.5	40	29	47	10	18	53

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN							
wnp	wnh t.o.v. mv [m]	L _{den} [dB], wegverkeer, incl. aftrek art. 110g Wgh					L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur			
		Kralingseweg	Schenkelse Dreef	Bongerd	Wingerd	Haagwinde	
58	4.5	40	29	48	11	18	54
58	7.5	41	30	47	13	18	54
59	1.5	40	23	48	8	18	53
59	4.5	41	25	48	9	18	54
59	7.5	42	28	48	11	19	54
60	1.5	40	23	48	9	14	53
60	4.5	41	25	48	11	14	54
60	7.5	42	27	48	12	15	54
61	1.5	41	26	48	8		54
61	4.5	42	27	48	9		54
61	7.5	43	29	48	11		54
62	1.5	41	24	48	8		53
62	4.5	42	26	48	9		54
62	7.5	43	28	48	11		54
63	1.5	42	26	48	10		54
63	4.5	43	27	48	12		54
63	7.5	44	29	48	14		54
64	1.5	42	26	48			54
64	4.5	44	27	48			54
64	7.5	45	29	48			54
65	1.5	43	26	47		16	54
65	4.5	45	27	48		15	54
65	7.5	45	29	48		16	55
66	1.5	44	28	48	12	17	55
66	4.5	45	28	49	12	17	55
66	7.5	46	29	48	14	18	55
67	7.5	32	39	28	22	12	45
69	7.5	33	33	33	16	13	43
70	8.5	40	51	28	36	3	56
70	11.5	20	51	29	36		56
70	14.5	26	51	31	36		56
71	8.5	38	46	29	33		52
71	11.5	20	48	30	34		53
71	14.5	25	49	32	34		55
72	8.5	31	40	32	31		47
72	11.5	18	46	32	33		51
72	14.5	20	47	34	34		53
73	8.5	25	39	34	29		46
73	11.5	18	44	35	32		49
73	14.5	20	46	36	33		51
74	32.5	55	48			31	61
74	35.5	55	48			31	61
74	38.5	55	48			31	61
74	41.5	55	48			31	61
74	44.5	55	48			31	60
74	47.5	54	47			31	60
74	50.5	54	47			30	60
74	53.5	54	47			30	60
75	32.5	55	48			36	61
75	35.5	55	47			36	61
75	38.5	55	47			36	61
75	41.5	55	47			35	61
75	44.5	55	47			35	60











BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN							
wnp	wnh t.o.v. mv [m]	L _{den} [dB], wegverkeer, incl. aftrek art. 110g Wgh					L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur			
		Kralingseweg	Schenkelse Dreef	Bongerd	Wingerd	Haagwinde	
75	47.5	54	47			35	60
75	50.5	54	47			35	60
75	53.5	54	47			35	60
75	56.5	54	47			35	60
75	59.5	54	47			35	60
76	32.5	55	47			31	61
76	35.5	55	47			31	61
76	38.5	55	47			31	61
76	41.5	55	47			30	61
76	44.5	55	47			30	60
76	47.5	55	47			30	60
76	50.5	54	46			30	60
76	53.5	54	46			30	60
76	56.5	54	46			30	60
76	59.5	54	46			30	60
77	32.5	55	47	17		32	61
77	35.5	55	47	17		32	61
77	38.5	55	47	17		32	61
77	41.5	55	47	17		32	60
77	44.5	55	47	17		32	60
77	47.5	54	47	17		32	60
77	50.5	54	47	17		32	60
77	53.5	54	47	17		31	60
77	56.5	54	46	17		31	60
77	59.5	54	46	17		31	60
78	32.5	55	47	14		32	61
78	35.5	55	46	14		31	61
78	38.5	55	46	14		31	60
78	41.5	55	46	14		31	60
78	44.5	55	46	14		31	60
78	47.5	54	46	14		31	60
78	50.5	54	46	14		31	60
78	53.5	54	46	14		31	60
79	32.5	52		41			57
79	35.5	52		41			57
79	38.5	52		41			57
79	41.5	52		40			57
79	44.5	51		40			57
79	47.5	51		40			57
79	50.5	51		40			56
79	53.5	51		40			56
80	32.5	52		42			57
80	35.5	51		42			57
80	38.5	51		41			57
80	41.5	51		41			57
80	44.5	51		41			56
80	47.5	51		41			56
80	50.5	51		41			56
80	53.5	51		40			56
80	56.5	51		40			56
80	59.5	50		40			56
81	32.5	51		43			57
81	35.5	51		42			56

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN							
wnp	wnh t.o.v. mv [m]	L _{den} [dB], wegverkeer, incl. aftrek art. 110g Wgh					L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur			
		Kralingseweg	Schenkelse Dreef	Bongerd	Wingerd	Haagwinde	
81	38.5	51		42			56
81	41.5	51		42			56
81	44.5	51		42			56
81	47.5	51		41			56
81	50.5	50		41			56
81	53.5	50		41			56
81	56.5	50		41			56
81	59.5	50		41			56
82	32.5	51		43			56
82	35.5	51		43			56
82	38.5	51		42			56
82	41.5	50		42			56
82	44.5	50		42			56
82	47.5	50		42			56
82	50.5	50		42			56
82	53.5	50		41			56
82	56.5	50		41			55
82	59.5	50		41			55
83	32.5	50		44			56
83	35.5	50		43			56
83	38.5	50		43			56
83	41.5	50		43			56
83	44.5	50		42			56
83	47.5	50		42			56
83	50.5	50		42			55
83	53.5	50		42			55
83	56.5	50		42			55
83	59.5	49		42			55
84	32.5	50		44			56
84	35.5	50		44			56
84	38.5	50		43			56
84	41.5	50		43			55
84	44.5	49		43			55
84	47.5	49		43			55
84	50.5	49		42			55
84	53.5	49		42			55
85	32.5		46	42	31		53
85	35.5		46	42	31		53
85	38.5		46	41	31		52
85	41.5		46	41	31		52
85	44.5		46	41	31		52
85	47.5		46	40	30		52
85	50.5		46	40	30		52
85	53.5		46	40	30		52
86	32.5		46	42	32		53
86	35.5		46	41	32		53
86	38.5		46	41	32		52
86	41.5		46	40	32		52
86	44.5		46	40	32		52
86	47.5		46	40	32		52
86	50.5		46	39	32		52
86	53.5		46	39	32		52
86	56.5		46	39	31		52


BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN							
wnp	wnh t.o.v. mv [m]	L _{den} [dB], wegverkeer, incl. aftrek art. 110g Wgh					L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur			
		Kralingseweg	Schenkelse Dreef	Bongerd	Wingerd	Haagwinde	
86	59.5		46	39	31		52
87	32.5		47	41	32		53
87	35.5		47	41	32		53
87	38.5		47	40	32		53
87	41.5		46	40	32		53
87	44.5		46	40	32		52
87	47.5		46	39	32		52
87	50.5		46	39	32		52
87	53.5		46	39	31		52
87	56.5		46	38	31		52
87	59.5		46	38	31		52
88	32.5		47	40	33		53
88	35.5		47	40	33		53
88	38.5		47	40	33		53
88	41.5		47	39	33		53
88	44.5		47	39	33		53
88	47.5		47	39	33		53
88	50.5		47	38	32		52
88	53.5		47	38	32		52
88	56.5		47	38	32		52
88	59.5		46	37	32		52
89	32.5		47	39	33		53
89	35.5		47	39	33		53
89	38.5		47	39	33		53
89	41.5		47	39	33		53
89	44.5		47	39	33		53
89	47.5		47	39	33		53
89	50.5		47	39	32		53
89	53.5		47	38	32		53
90	32.5	49	50	3	33	29	58
90	35.5	49	50	4	33	29	58
90	38.5	49	50	5	33	29	58
90	41.5	49	50	7	33	29	58
90	44.5	49	50	8	33	29	58
90	47.5	49	50	8	32	29	58
90	50.5	49	50		32	29	58
90	53.5	49	50		32	29	58
91	32.5	50	50	3	32	27	58
91	35.5	50	50	4	32	27	58
91	38.5	50	50	7	33	27	58
91	41.5	50	50	8	33	27	58
91	44.5	49	50	9	33	27	58
91	47.5	49	50	8	33	27	58
91	50.5	49	50		33	27	58
91	53.5	49	50		33	26	58
91	56.5	49	50		33	26	58
91	59.5	49	50		33	26	57
92	32.5	50	50	5	32	27	58
92	35.5	50	50	5	32	27	58
92	38.5	50	50	6	32	27	58
92	41.5	50	50	8	32	27	58
92	44.5	50	50	9	33	27	58
92	47.5	50	50	8	33	27	58

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN							
wnp	wnh t.o.v. mv [m]	L _{den} [dB], wegverkeer, incl. aftrek art. 110g Wgh					L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur			
		Kralingseweg	Schenkelse Dreef	Bongerd	Wingerd	Haagwinde	
92	50.5	50	50	0	33	27	58
92	53.5	50	50		33	27	58
92	56.5	49	50		33	27	58
92	59.5	49	50		32	26	58
93	32.5	51	50	1	31	28	58
93	35.5	51	50	2	31	27	58
93	38.5	50	50	3	31	27	58
93	41.5	50	50	5	31	27	58
93	44.5	50	50	6	31	27	58
93	47.5	50	50	7	32	27	58
93	50.5	50	50		32	27	58
93	53.5	50	50		32	27	58
93	56.5	50	50		32	27	58
93	59.5	50	50		32	27	58
94	32.5	51	50	2	29	34	59
94	35.5	51	50	3	31	34	58
94	38.5	51	50	6	31	34	59
94	41.5	51	50	8	31	33	59
94	44.5	51	50	8	31	33	58
94	47.5	51	50	9	31	33	58
94	50.5	50	50		31	33	58
94	53.5	50	50		32	33	58
94	56.5	50	50		32	33	58
94	59.5	50	50		32	33	58
95	32.5	52	50	3	28	34	59
95	35.5	51	50	4	29	34	59
95	38.5	51	50	7	30	34	59
95	41.5	51	50	7	30	34	59
95	44.5	51	50	8	30	33	59
95	47.5	51	50	8	30	33	59
95	50.5	51	50		30	33	58
95	53.5	51	50		30	33	58
96	56.5	44	44			20	52
96	59.5	52	48			30	59
97	56.5	47	21	14		22	52
97	59.5	53	23	14		31	58
98	56.5	44	45		23	29	53
98	59.5	51	49		24	32	58
99	56.5	45		23			51
99	59.5	52		31			57
100	56.5		44	26	30		49
100	59.5		47	33	34		53
101	56.5		40	28	8		45
101	59.5		40	35	10		46
102	56.5	33	45		23	4	50
102	59.5	34	49		32	5	54
103	56.5	36		33			43
103	59.5	37		39			46

BIJLAGE 5 – GEVELSTRUCTUURCORRECTIE

ΔL_{fs} [dB]	gevel 1 	gevel 2 	galerij 1 	galerij 2 	galerij 3 
absorptie plafond α_w	niet van toepassing	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$
zichtlijn op gevel:					
< 1,5 m	0	-1 -1 0	-1 -1 0	0 0 1	n.v.t.
1,5 m - 2,5 m	0	n.v.t.	-1 0 2	0 1 3	n.v.t.
> 2,5 m	0	n.v.t.	1 1 2	2 2 3	3 4 6
	balkon half inspringend 	balkon half inspringend 	balkon geheel inspringend 	terrasgevel open borstwering 	terrasgevel gesloten borst- wering 
absorptie plafond α_w	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$
zichtlijn op gevel:					
< 1,5 m	-1 -1 0	0 0 1	1 1 2	1 1 1	3 3 3
1,5 m - 2,5 m	-1 1 3	0 2 4	1 1 2	3 4 5	5 6 7
> 2,5 m	1 2 3	2 3 4	1 1 2	4 4 5	6 6 7

BIJLAGE 6 – OVERZICHT GELUIDMAATREGELEN OPTIE 1



- akoestisch gesloten borstwering
- verdiepingshoog, afsluitbaar scherm


1809

De Bongerd
Capelle a/d IJssel

OPDRACHTGEVER	BLADNR	DATUM	TEKENING	SCHAAL	FORMAAT
Drees & Sommer	-	01-04-2023	290	1:300	A3

Gevelaanzicht west





- akoestisch gesloten borstwering
- verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

1809

De Bongerd
Capelle a/d IJssel

OPDRACHTGEVER
Drees & Sommer

BLADNR
-

DATUM
01-04-2023

TEKENING
291

SCHAAL
1:300

FORMAAT
A3

Gevelaanzicht zuid





- akoestisch gesloten borstwering
- verdiepingshoog, afsluitbaar scherm


1809

De Bongerd
Capelle a/d IJssel

OPDRACHTGEVER	BLADNR	DATUM	TEKENING	SCHAAL	FORMAAT
Drees & Sommer	-	01-04-2023	292	1:300	A3

Gevelaanzicht oost





- akoestisch gesloten borstwering
- verdiepingshoog, afsluitbaar scherm

1809

De Bongerd
Capelle a/d IJssel

OPDRACHTGEVER	BLADNR	DATUM	TEKENING	SCHAAL	FORMAAT
Drees & Sommer	-	01-04-2023	293	1:300	A3

Gevelaanzicht noord



BIJLAGE 7 – OVERZICHT GELUIDMAATREGELEN OPTIE 2



1809


De Bongerd
Capelle a/d IJssel

OPDRACHTGEVER	BLADNR	DATUM	TEKENING	SCHAAL	FORMAAT
Drees & Sommer	-	01-04-2023	290	1:300	A3

Gevelaanzicht west



Gevelaanzicht zuid



- geluidabsorberend plafond
- geluidscherm voor gevel
- akoestisch gesloten borstwering
- verdiepingshoog, afsluitbaar





1809

De Bongerd
Capelle a/d IJssel

OPDRACHTGEVER
Drees & Sommer

BLADNR
-

DATUM
01-04-2023


TEKENING
292

SCHAAL
1:300

FORMAAT
A3

Gevelaanzicht oost





- geluidabsorberend plafond
- geluidscherm voor gevel
- akoestisch gesloten borstwering
- verdiepingshoog, afsluitbaar

1809

De Bongerd
Capelle a/d IJssel

OPDRACHTGEVER	BLADNR	DATUM	TEKENING	SCHAAL	FORMAAT
Drees & Sommer	-	01-04-2023	293	1:300	A3

Gevelaanzicht noord

