

# voorschriften

---

---



## HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>Begripsbepalingen</i>                                          | art. 1 |
| <i>Vrijstelling voor kleine bouwwerken en geringe afwijkingen</i> | art. 2 |
| <i>Overschrijding bebouwingsgrenzen</i>                           | art. 3 |
| <i>Hoogtematen</i>                                                | art. 4 |
| <i>Wijze van meten</i>                                            | art. 5 |
| <i>Nadere richtlijnen met betrekking tot leidingen</i>            | art. 6 |
| <i>Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 W.R.O.</i>                 | art. 7 |

## HOOFDSTUK II BESTEMMINGEN EN GEBRUIK

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Agrarische doeleinden</i>                                      | art. 8  |
| <i>Bedrijven (B)</i>                                              | art. 9  |
| <i>Woondoeleinden (W)</i>                                         | art. 10 |
| <i>Woondoeleinden en detailhandel (WD)</i>                        | art. 11 |
| <i>Horecavestigingen (H)</i>                                      | art. 12 |
| <i>Openbare en bijzondere doeleinden (O)</i>                      | art. 13 |
| <i>Recreatie (R)</i>                                              | art. 14 |
| <i>Waterstaatsdoeleinden</i>                                      | art. 15 |
| <i>Spoorwegdoeleinden (S)</i>                                     | art. 16 |
| <i>Verkeer</i>                                                    | art. 17 |
| <i>Groenvoorzieningen</i>                                         | art. 18 |
| <i>Water</i>                                                      | art. 19 |
| <i>Uit te werken agrarische handels- en exportbedrijven (UAe)</i> | art. 20 |
| <i>Gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken</i>               | art. 21 |

## HOOFDSTUK III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Voortzetting bestaand gebruik</i>                                     | art. 22 |
| <i>Verandering bestaand gebruik</i>                                      | art. 23 |
| <i>Gedeeltelijke vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken</i> | art. 24 |
| <i>Herbouw na calamiteit</i>                                             | art. 25 |
| <i>Vrijstelling in verband met afwijkingen</i>                           | art. 26 |
| <i>Strafbepaling</i>                                                     | art. 27 |
| <i>Naam</i>                                                              | art. 28 |

*Artikel 1 Begripsbepalingen*

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

*1. het bestemmingsplan of plan*

het bestemmingsplan Landelijk Gebied - vervat in de sub 2 bedoelde kaart en in deze voorschriften - regelende de bestemmingen en het gebruik van gronden in het buitengebied van Hillegom.

*2. de kaart*

de bij het besluit tot vaststelling van het plan behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening nr. 1433, bestaande uit 4 bladen, waarop de in lid 1 bedoelde bestemmingen zijn aangegeven.

*3. het plangebied*

het geheel van gronden - water daaronder begrepen - dat door de grens van het plan wordt omsloten.

*4. bestaande bouwwerken*

de op de dag van tervisielegging van het ontwerp van het plan bestaande bouwwerken, alsmede bouwwerken, die worden of mogen worden gebouwd krachtens een bouwvergunning die reeds vóór die dag was aangevraagd.

*5. dienstwoning*

een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, kennelijk slechts bestemd voor (het gezin van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is.

*6. bouwverordening*

de ten tijde van de vaststelling van het plan geldende bouwverordening.

*7. Hinderwet*

de ten tijde van de vaststelling van het plan geldende Hinderwet.

*8. Wet inzake de Luchtverontreiniging*

de ten tijde van de vaststelling van het plan geldende wet inzake de luchtverontreiniging.

*9. agrarisch bedrijf*

een onderneming waarin met een economisch oogmerk uitsluitend of overwegend gewassen of dieren worden geteeld, dan wel produkten worden gewonnen door middel van dit telen, nader te onderscheiden in:

*a. landbouw en tuinbouw op open grond*

de teelt van gewassen op open grond, daaronder begrepen bosbouw, fruitteelt en tuinbouw onder plat glas, alsmede het houden van melk- en ander vee op open grond, voor zover niet aan te merken als semi-agrarisch in de zin van lid 11;

b. *intensieve veehouderij*

de intensieve teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen, zonder of nagenoeg zonder weidegang;

→ c. *tuinbouw onder staand glas*

de teelt van gewassen in opstallen van glas of ander licht doorlatend materiaal, hoger dan 1.00 m.

10. *agrarisch hulp- en/of nevenbedrijf*

een onderneming die uitsluitend of overwegend gericht is op niet-industriële produktie of levering van goederen of diensten aan agrarische bedrijven of op niet-industriële bewerking of verwerking, opslag, vervoer of verhandeling van produkten, die van agrarische bedrijven afkomstig zijn, nader te onderscheiden in:

a. *agrarisch loonbedrijf*

een onderneming, die uitsluitend of overwegend gericht is op het leveren van diensten aan agrarische bedrijven met behulp van agrarische werktuigen en apparatuur of op het verrichten van werkzaamheden tot onderhoud of reparatie van agrarische werktuigen of apparatuur (loonbedrijven en reparatie-inrichtingen e.d.);

b. *agrarisch weleveringsbedrijf*

een onderneming die uitsluitend of overwegend gericht is op de niet-industriële produktie, de opslag en de levering van goederen voor agrarische bedrijven, (compostbedrijf, bestrijdingsmaterialenhandel, constructiebedrijf voor kassen en kassenverwarming e.d.);

c. *agrarisch afzetbedrijf*

een onderneming die uitsluitend of overwegend gericht is op het vervoer, de opslag, de oppervlakkige bewerking of de afzet van inheemse agrarische produkten (transport- en opslagbedrijven, handels- en exportbedrijven, veilingen, koelhuizen, slachthuizen e.d.);

d. *agrarisch verwerkingsbedrijf*

een onderneming die uitsluitend of overwegend gericht is op de verwerking van inheemse agrarische produkten in niet-industriële omvang (vlasserijen, mandenvlechterijen, houtzagerijen e.d.)

11. *semi-agrarisch bedrijf*

een aan het agrarisch bedrijf verwant bedrijf, gericht op de handel in, de bewaring van en de sportbeoefening met landbouw- en huisdieren, alsmede de handel in en de bewaring van agrarische produkten (maneges, ponyhouderijen, dierenasiels en dierenpensions, hondenkennels en hondenafrichtstations, tuincentra, e.d.).

12. *inrichting van agrarisch belang*

een inrichting van niet-commerciële aard ter bevordering van de technische vooruitgang in agrarische bedrijven (proef- of testbedrijf, controle- of k.i.-station, inrichting voor onderwijs, onderzoek of voorlichting, e.d.).

*13. agrarisch deskundige*

de Hoofdingenieur-Directeur voor de Landinrichting of een andere, door burgemeester en wethouders aan te wijzen, onafhankelijke overheidsinstantie of deskundige op het gebied van land- en tuinbouw.

*14. detailhandel*

de bedrijfsmatige verkoop (de uitstalling of aanbieding ten verkoop daar- onder begrepen) en/of levering van goederen aan de uiteindelijke gebruiker of verbruiker, een en ander met uitzondering van straat- of rivierhandel.

*15. bedrijfscentrum*

het complex van gebouwen, daaronder begrepen de bedrijfswoning(en), de bedrijfsgebouwen en eventueel kassen, waarin of van waaruit het bedrijf wordt geleid en de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

*Artikel 2 Vrijstelling voor kleine bouwwerken en geringe afwijkingen*

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen:

- a. voor het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwtjes ten behoeve van het openbaar bestuur, de dienstverlening van overheidswege en openbare nutsbedrijven, zoals: transformatorhuisjes, schakel huisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en wachthuisjes voor verkeersdiensten, mits deze niet groter zijn dan 50 m<sup>3</sup>, de hoogte mag ten hoogste 3.00 m bedragen;
- b. voor het bouwen van kleine bouwwerken, niet zijnde gebouwen, die om waterstaatkundige of verkeersredenen noodzakelijk zijn, zoals duikers en keermuren;
- c. voor geringe afwijkingen die in het belang zijn van een esthetisch of technisch beter verantwoorde plaatsing van gebouwen en andere bouw- werken;
- d. voor geringe veranderingen in de tracés van wegen en de aanpassing daaraan van de ligging en de vorm van bestemmingsgrenzen, indien bij definitieve uitmeting blijkt, dat een weg als gevolg van de werkelijke toestand van het terrein slechts kan worden uitgevoerd als op onder- geschikte punten van het plan wordt afgeweken.

*Artikel 3 Overschrijding bebouwingsgrenzen*

De bepalingen van de bouwverordening waarin overschrijding van de in- gevolge die verordening bepaalde voorgevelrooilijnen wordt toegelaten, alsmede de bepalingen van de bouwverordening op grond waarvan vrijstel- ling voor overschrijding van die voorgevelrooilijnen kan worden ver- leend, zijn van overeenkomstige toepassing op bebouwingsgrenzen die in- gevolge het plan bij het bouwen aan de naar een weg, plein of voetpad gekeerde zijde niet mogen worden overschreden.

*Artikel 4 Hoogtematen*

Het op de kaart achter een letter of combinatie van letters ingeschreven arabische cijfer geeft de maximaal toelaatbare hoogte in meters aan, tenzij in hoofdstuk II anders is bepaald. Deze hoogte mag worden overschreden door liftkokers, hellende dakvlakken en schoorstenen.

*Artikel 5 Wijze van meten**Hoogte*

1. De hoogte van een gebouw wordt gemeten in de gevels, zulks vanaf het peil tot aan de hoogste horizontale snijlijn van die gevels met de dakvlakken.

*Peil*

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder peil verstaan:
- a. bij ligging aan een weg: de kruin van de weg;
  - b. bij ligging aan een anderszins verhard terrein: de bovenkant van dat terrein;
  - c. bij ligging, anders dan aan een weg of verhard terrein: het maaiveld.

*Onderlinge afstanden*

3. Afstanden tussen bouwwerken onderling, alsmede afstanden van bouwwerken tot erfscheidingen en bebouwingsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.

*Oppervlakte*

4. De oppervlakte der gebouwen wordt buitenwerks en over de grootste horizontale oppervlakte gemeten.

*Inhoud*

5. De inhoud der gebouwen wordt uitwendig gemeten.

*Artikel 6 Nadere richtlijnen met betrekking tot leidingen*

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders ondergrondse en bovengrondse leidingen, zoals buisleidingen en kabels aan te leggen, behoudens indien en voor zover zulks noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden ingevolge het bepaalde in dit plan; het verbod geldt niet, indien en voor zover de desbetreffende werken of werkzaamheden een onderdeel zijn van normale onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden aan wegen en waterkeringen; een en ander tenzij het gronden betreft, waarvoor ingevolge het bepaalde in artikel 8 reeds een regeling inzake werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden geldt; voor deze gronden geldt te dien aanzien geheel het bepaalde in genoemde artikelen.

2. De in lid 1 bedoelde werken en werkzaamheden zijn - buiten de in lid 1 uitgezonderde gronden - uitsluitend toelaatbaar, indien en voor zover het ingevolge het plan toegestaan gebruik van gronden en/of bouwwerken door de aanleg van de leidingen niet in ernstige mate wordt of kan worden gestoord, tenzij door het stellen van voorwaarden of anderszins zodanige stoornis zal zijn te voorkomen.



**HILLEGOM**  
**LANDELIJK GEBIED**  
**KAART NR 1433-5**  
**behorende bij artikel 7**

Bennebroek

Vogelenzang

Oostende

Oostendorpolder

De Zalk

Westerland


Westerland

HILLEGOM

Beinsdorp

fietsroute  
gemeentegrens

SCHAAL 1:25.000



34x.40  
25.00  
25.00  
25.00  
25.00

A-bestemming = land- en tuinbouw op open grond  
(art. 119g sub a)  
tuinbouw onder staand glas.  
(art. 119g sub c)

Ab-bestemming = land- en tuinbouw op open grond  
(art. 1 lid 9 sub a)  
glas tot max. 5000 m<sup>2</sup> zie art 8 lid 2

## ALGEMENE BEPALINGEN

### Artikel 7: Wijzigingsbevoegdheden ex artikel 11 W.R.O.

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van de aanleg van de wandel- en rijwielpaden langs de Leidsche Trekvaart en de Ringvaart zoals aangegeven op de bij deze voorschriften en als zodanig gewaarmerkte kaart nr. 1433-5.
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan voor wat betreft het gebied, dat op de kaart is voorzien van de overige aanduiding: "planwijziging ex artikel 11 W.R.O. toegestaan" te wijzigen ten einde de ontsluiting van het boezemland De Zilk mogelijk te maken met inachtneming van de volgende regels:
  - a. de watervoorziening van de beide boezemsloten, die de Zilkerpolder doorkruisen en thans hun water onttrekken aan de Leidsche Trekvaart dient gewaarborgd te blijven;
  - b. de noord-zuidrichting van de vaart dient gehandhaafd te blijven;
  - c. de agrarische gronden dienen bestemd te worden tot agrarische doeleinden, bestemming A.
3. Vervallen.
4. Geen besluit tot wijziging wordt voorgesteld en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten ingezonden dan nadat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaarschriften worden samen met het uitgewerkt plan ter kennis van Gedeputeerde Staten gebracht.

## HOOFDSTUK II: BESTEMMINGEN EN GEBRUIK

### Artikel 8: Agrarische doeleinden

1. De gronden met de bestemming agrarische doeleinden zijn uitsluitend bestemd voor:
  - a. de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven als bedoeld in artikel 1, lid 9 sub a en c ter plaatse van de gronden met de bestemming agrarische doeleinden A;
  - b. de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven als bedoeld in artikel 1, lid 9 sub a ter plaatse van de gronden met de subbestemming Ab en Azk;
  - c. de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven als bedoeld in artikel 1, lid 9 sub a en agrarische export- en handelsbedrijven als bedoeld in artikel 1 lid 10 sub c ter plaatse van de subbestemming Abe;
  - d. de bedrijfsvoering van agrarische hulp- en nevenbedrijven als bedoeld in artikel 1, lid 10 ter plaatse van de subbestemming Ahn;met dien verstande dat:
  - e. vervallen.

2. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van de ingevolge lid 1 toegelaten agrarische bedrijven, overigens met inachtneming van de navolgende bepalingen van dit artikel en met dien verstande dat:
  - a. per bedrijf ten hoogste twee bedrijfswoningen zijn toegestaan met bijbehorende garage;
  - b. op de gronden met de nadere aanwijzing (z) uitsluitend niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken toelaatbaar zijn, zulks per bedrijf tot een oppervlakte van 50 m<sup>2</sup> ter plaatse van de gronden met de subbestemming Azk en tot een oppervlakte van 10 m<sup>2</sup> ter plaatse van de gronden met de subbestemming Ab en met een maximale hoogte van 2,50 m.

Agrarische bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen op de gronden met de bestemming agrarische doeleinden A en de subbestemmingen Azk en Ahn

3. Agrarische bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen op de gronden met de bestemming agrarische doeleinden A en de subbestemming Azk en Ahn zijn voor wat betreft de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven als omschreven in artikel 1, lid 9 sub a en c uitsluitend toelaatbaar indien wordt voldaan aan het gestelde in lid 4 t/m 7 van dit artikel en voor wat betreft de bedrijfsvoering van agrarische hulp- en nevenbedrijven indien wordt voldaan aan het gestelde in lid 15 van dit artikel.

Agrarische bedrijfsgebouwen

4. Een niet voor bewoning bestemd agrarisch bedrijfsgebouw ten behoeve van een nieuw te stichten bedrijf is uitsluitend toelaatbaar indien:
  - a. een blijvend en overwegend agrarisch gebruik van het betrokken bedrijfsgebouw te verwachten is;
  - b. het bedrijfsgebouw is afgestemd op aard en omvang van het betrokken agrarisch bedrijf;
  - c. het desbetreffende bedrijf duurzaam wordt geëxploiteerd;
  - d. vervallen.
5. Een agrarisch bedrijfsgebouw ten behoeve van de uitbreiding van een reeds bestaand agrarisch bedrijf is uitsluitend toelaatbaar, indien:
  - a. een blijvend en overwegend agrarisch gebruik van het betrokken bedrijfsgebouw is te verwachten;
  - b. het bedrijfsgebouw is afgestemd op de aard en omvang van het betrokken bedrijf;
  - c. het bedrijfsgebouw wordt gebouwd ter plaatse van het reeds aanwezige bedrijfscentrum;
  - d. vervallen.

Agrarische bedrijfswoningen

6. Een eerste agrarische bedrijfswoning is uitsluitend toelaatbaar indien:
  - a. het betrokken bedrijf nog niet over een woning op de bij dit bedrijf behorende bedrijfsgrond beschikt;

- b. de woning dient ter huisvesting van de persoon (en van diens gezin) die in het desbetreffende bedrijf duurzaam zijn hoofdberoep en hoofdbestaan, alsmede gedurende het gehele jaar (nagenoeg) volledig werk heeft;
  - c. vervallen;
  - d. vervallen;
  - e. de bedrijfsgebouwen zijn afgestemd op de aard en omvang van het bedrijf en deze voor of gelijktijdig met de bedrijfswoning zijn of worden gebouwd.
7. Een tweede agrarische bedrijfswoning is uitsluitend toelaatbaar indien:
- a. de woning dient ter huisvesting van een persoon (en van diens gezin) die als tweede arbeidskracht in het desbetreffende bedrijf duurzaam zijn hoofdberoep en hoofdbestaan vindt;
  - b. vervallen;
  - c. de aard, omvang en continuïteit van het betrokken bedrijf zodanig zijn dat huisvesting van de tweede arbeidskracht in een woning op de bedrijfsgrond noodzakelijk is, terwijl een zodanige woning (nog) niet beschikbaar is;
  - d. vervallen.

Agrarische bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen op de gronden met de subbestemmingen Ab en Abe

8. Agrarische bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen op de gronden met de subbestemming Ab en Abe zijn voor wat betreft de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven als omschreven in artikel 1, lid 9 sub a uitsluitend toelaatbaar indien wordt voldaan aan het gestelde in lid 9 t/m 13 van dit artikel en voor wat betreft de bedrijfsvoering van agrarische export- en handelsbedrijven indien wordt voldaan aan het gestelde in lid 15 van dit artikel.

Agrarische bedrijfsgebouwen

9. Een niet voor bewoning bestemd agrarisch bedrijfsgebouw ten behoeve van een nieuw te stichten bedrijf is uitsluitend toelaatbaar indien:
- a. een blijvend en overwegend agrarisch gebruik van het betrokken bedrijfsgebouw te verwachten is;
  - b. het bedrijfsgebouw is afgestemd op aard en omvang van het betrokken agrarisch bedrijf;
  - c. vervallen;
  - d. per ha niet meer dan 230 m<sup>2</sup> aan gebouwen wordt opgericht.
10. Een niet voor bewoning bestemd agrarisch bedrijfsgebouw ten behoeve van de uitbreiding van een reeds bestaand bedrijf is uitsluitend toelaatbaar indien:
- a. een blijvend en overwegend agrarisch gebruik van het betrokken bedrijfsgebouw is te verwachten;
  - b. het bedrijfsgebouw is afgestemd op de aard en omvang van het betrokken bedrijf;

- c. het bedrijfsgebouw wordt gebouwd ter plaatse van het reeds aanwezige bedrijfscentrum;
- d. per ha niet meer dan 230 m<sup>2</sup> aan gebouwen wordt opgericht.

#### Agrarische bedrijfswoningen

- 11. Een eerste agrarische bedrijfswoning ten behoeve van een nieuw te stichten bedrijf is uitsluitend toelaatbaar indien:
  - a. het betrokken bedrijf nog niet over een woning op de bij dit bedrijf behorende bedrijfsgrond beschikt;
  - b. de woning dient ter huisvesting van de persoon (en van diens gezin) die in het desbetreffende bedrijf duurzaam zijn hoofdberoep en hoofdbestaan, alsmede gedurende het gehele jaar (nagenoeg) volledig werk heeft;
  - c. vervallen;
  - d. vervallen;
  - e. de bedrijfsgebouwen zijn afgestemd op de aard en omvang van het bedrijf en deze voor of gelijktijdig met de bedrijfswoning zijn of worden gebouwd.
- 12. Een agrarische bedrijfswoning ten behoeve van een reeds bestaand agrarisch bedrijf is uitsluitend toelaatbaar indien:
  - a. Het betrokken agrarisch bedrijf nog niet over een woning op de bij dit bedrijf behorende bedrijfsgrond beschikt;
  - b. de woning dient ter huisvesting van een persoon (en van diens gezin) die in het desbetreffende bedrijf duurzaam zijn hoofdberoep en hoofdbestaan, alsmede gedurende het gehele jaar (nagenoeg) volledig werk heeft;
  - c. vervallen;
  - d. vervallen;
  - e. de bedrijfsgebouwen zijn afgestemd op de aard en omvang van het bedrijf.
- 13. Een tweede agrarische bedrijfswoning is uitsluitend toelaatbaar indien:
  - a. de woning dient ter huisvesting van een persoon (en van diens gezin) die als tweede arbeidskracht in het desbetreffende bedrijf duurzaam zijn hoofdbestaan vindt;
  - b. vervallen;
  - c. de aard, omvang en continuïteit van het betrokken bedrijf zodanig zijn dat huisvesting van de tweede arbeidskracht in een woning op de bedrijfsgrond noodzakelijk is, terwijl een zodanige woning (nog) niet beschikbaar is;
  - d. vervallen.

Standaard-Bedrijfs-Eenheden (SBE)

14. Vervallen.

Gebouwen ten behoeve van agrarische export- en handelsbedrijven en andere hulp- en nevenbedrijven

15. Per agrarisch export- en handelsbedrijf en hulp- en nevenbedrijf mag ten hoogste één bedrijfswoning worden opgericht.

Dubbeltellingen

16. Vervallen.

17. Behoudens vrijstelling als bedoeld in lid 20 worden de navolgende woningen aangemerkt als reeds beschikbare bedrijfswoningen:

- a. de woningen waarover het betrokken bedrijf reeds daadwerkelijk als bedrijfswoning beschikt;
- b. de woningen waarover het betrokken bedrijf na tervisielegging van het ontwerpplan als bedrijfswoning de beschikking heeft gehad; (13 okt. 1977).
- c. de woningen die na de tervisielegging van het ontwerpplan dienst hebben gedaan als agrarische bedrijfs-woning bij een inmiddels opgeheven agrarisch bedrijf, waarvan de bedrijfsgronden geheel of ten dele ter beschikking zijn gekomen van het bedrijf waarvoor bouwvergunning wordt aangevraagd.

17a. Behoudens vrijstelling als bedoeld in lid 20 worden de navolgende m<sup>2</sup> aangemerkt als reeds beschikbare m<sup>2</sup> bedrijfsgebouw per ha, waarover een agrarisch bedrijf op de gronden met de subbestemmingen Ab en Abe de beschikking heeft:

- a. de m<sup>2</sup> bedrijfsgebouw, waarover het betrokken bedrijf reeds daadwerkelijk als bedrijfsgebouw beschikt;
- b. de m<sup>2</sup> bedrijfsgebouw, waarover het betrokken bedrijf na tervisielegging van het ontwerp-plan als bedrijfsgebouw de beschikking heeft gehad.

Vervanging bedrijfswoningen

18. Het bepaalde in lid 17 en 17a is niet van toepassing bij vervanging van een agrarische bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen in de volgende gevallen:

- a. indien de te vervangen woning of de te vervangen m<sup>2</sup> bedrijfsgebouw wegens de onbruikbare staat waarin deze verkeren voor afbraak in aanmerking komen en ter plaatse worden herbouwd;
- b. indien de te vervangen woning of de te vervangen m<sup>2</sup> bedrijfsgebouw aan het desbetreffende agrarische bedrijf zijn of zullen worden onttrokken vanwege de verplaatsing van het bedrijf ter verzekering van een meer doelmatige bedrijfsvoering of vanwege de uitvoering van een bestemmingsplan of een door of op last van de overheid uit te voeren ander plan.

19. Ter toetsing van een bouwplan aan de bepalingen van lid 4 t/m lid 14 stellen burgemeester en wethouders dit bouwplan voor advies in handen van de agrarische deskundige, indien het betrekking heeft op:
- a. de oprichting of plaatsing van een woning;
  - b. de oprichting van een bedrijfsgebouw ten dienste van een nieuw te stichten bedrijf;
  - c. de vergroting van een reeds bestaand bedrijfsgebouw ten dienste van een nieuw te stichten bedrijf;
  - d. de oprichting van een bedrijfsgebouw dan wel de vergroting van een reeds bestaand bedrijfsgebouw, ten dienste van een reeds bestaand bedrijf, indien het reeds aanwezige gebouwenbestand van dit bedrijf - na aftrek van de bedrijfswoning - reeds 3000 m<sup>2</sup> of meer bedraagt.

Het bovenstaande is niet van toepassing op bouwplannen inzake de oprichting van een bedrijfsgebouw van 100 m<sup>2</sup> of minder en de vergroting van een reeds bestaand bedrijfsgebouw tot 100 m<sup>3</sup> ten dienste van een reeds bestaand agrarisch bedrijf.

20. Indien niet wordt voldaan aan één of meer eisen met betrekking tot:
- a. de bouw van een agrarisch bedrijfsgebouw;
  - b. de bouw van een eerste agrarische bedrijfswoning;
  - c. de bouw van een tweede agrarische bedrijfswoning;
  - d. de dubbeltelbepaling
- kunnen burgemeester en wethouders hiervan vrijstelling verlenen indien:
1. hieromtrent advies is ingewonnen van de agrarische deskundige;
  2. een strikte toepassing van deze voorschriften zou kunnen leiden tot een onredelijke beslissing, gezien de doelstellingen van het plan;
  3. van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.

#### Kassenbouw

21. In afwijking van het bepaalde in lid 1 onder b en c is het voor wat betreft de gronden ter plaatse van de subbestemmingen Ab en Abe toegestaan glasopstallen op te richten tot maximaal 3000 m<sup>2</sup> per bedrijf, doch uitsluitend indien:
- a. dit blijkt uit het advies van de agrarische deskundige voor een meer doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is;
  - b. deze glasopstallen op het bouwperceel worden opgericht.
22. Vervallen.



Vrijstelling ten behoeve van de vestiging van een agrarisch hulp- of nevenbedrijf, een inrichting van agrarisch belang, een semi-agrarisch bedrijf of een bedrijf voor intensieve veehouderij.

23. Burgemeester en wethouders mogen na ontvangst van een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten vrijstelling verlenen ten aanzien van het bepaalde in lid 1 met inachtneming van de volgende regels:

- a. vrijstelling mag uitsluitend worden verleend ten behoeve van
  - intensieve veehouderij;
  - agrarische hulp- en nevenbedrijven;
  - inrichting van agrarisch belang;
  - semi-agrarische bedrijven;
- b. agrarische hulp- en nevenbedrijven, semi-agrarische bedrijven en inrichtingen van agrarisch belang als bedoeld in artikel 1 lid 10 t/m 12 zijn slechts toelaatbaar indien zulks noodzakelijk is gebleken ter voorziening in behoeften van plaats of streek en vestiging in of nabij de dorpsbebouwing en voor wat betreft de eerstgenoemde categorie vestiging op een bedrijfsterrein niet mogelijk of gewenst is;
- c. vervallen;
- d. een beslissing tot het verlenen van vrijstelling wordt niet genomen dan na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organen of diensten van de overheid en nadat aan eigenaren en/of gebruikers van aangrenzende percelen gelegenheid is gegeven om schriftelijk of mondeling ten overstaan van hun college, bezwaren in te dienen.  
De resultaten van het gevoerde overleg en de ingediende bezwaren worden tegelijk met het verzoek om verklaring van geen bezwaar aan Gedeputeerde Staten ter kennis gebracht;
- e. per bedrijfsvestiging mag ten hoogste één bedrijfs-woning worden gebouwd;
- f. de bepalingen van lid 25 tot en met 31 blijven van toepassing.

24. Indien tegen weigering van bovenstaande vrijstelling beroep bij de gemeenteraad is ingesteld, wordt geen vrijstelling verleend dan na ontvangst van een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten.

Voormalige agrarische bedrijfswoningen en andere woningen

25. Vervallen.

Nadere regelen inzake de toelaatbare gebouwen

26. De uitvoering van een bouwplan is uitsluitend toegestaan indien tevens wordt voldaan aan het bepaalde in lid 27 t/m lid 32.

### Hoogte- en inhoudsmaten

27. De hoogte van bouwwerken mag ten hoogste bedragen:
- van agrarische bedrijfswoningen 6.00 m;
  - van agrarische bedrijfsgebouwen 9.00 m.
28. De inhoud van de bedrijfswoningen mag ten hoogste 600 m<sup>3</sup> bedragen met dien verstande dat per agrarische bedrijfs-woning ten hoogste één garage mag worden opgericht met een maximum oppervlak van 30 m<sup>2</sup> en een maximum hoogte van 2.50 m, mits binnen het bedrijfscentrum geen andere daar-toe geschikte ruimte aanwezig is.

### Afstanden tot erfscheidingen

29. De afstanden tussen een gebouw en een erfscheiding moet tenminste 3.00 m bedragen.

### Afstanden tot een weg

30. De afstanden tussen de gebouwen en de grens van de aan-grenzende bestemming verkeer moeten tenzij uit de kaart anders blijkt, ten minste bedragen:
- a. voor agrarische bedrijfswoningen 15.00 m;
  - b. voor overige gebouwen 20.00 m.

### Kaden, dijken en waterlopen

31. Tenzij op grond van bestemmingen of nadere aanwijzingen op de kaart anders blijkt, zijn op kaden en dijken en binnen een afstand van 10.00 m uit de teen van een dijk geen gebouwen toelaatbaar. In overige gevallen dient de afstand van gebouwen tot de kant van een waterloop ten-minste 3.00 m te bedragen, behoudens voorrang van uit een waterschapskeur blijkende grotere maten.

### Vrijstelling afstandsmaten

32. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de afstandsmaten genoemd in de voorschriften van lid 29 tot en met 31 indien zulks voor een meer doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk blijkt en de belangen met het oog waarop genoemde voorschriften zijn gegeven zich daartegen niet verzetten.
- Vrijstelling, mag evenwel slechts worden verleend, nadat ter zake de in het voorkomende geval daarvoor in aanmerking komende eigenaar(s) en/of gebruiker(s) van het aan-grenzende perceel dan wel de beheerder van de weg, kade, dijk of waterloop is gehoord en overigens met dien ver-stande dat de afstandsmaat als vermeld in lid 30 tot ten hoogste de helft mag worden verminderd.

## Wijzigingsbevoegdheden

33. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen:

- I voor wat betreft de gronden, die op de kaart zijn voorzien van de nadere aanwijzing (n), doch zulks uitsluitend ter voorziening in gebleken behoefte aan:
- a. nieuwe agrarische bouwpercelen;
  - b. verruiming van bestaande agrarische bouwpercelen;
  - c. nieuwe agrarische bouwpercelen ter verbetering van de bedrijfsstructuur van een bestaand agrarisch bedrijf;
  - d. bouwpercelen ten behoeve van op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp-plan reeds aanwezige agrarische bedrijven, waarvan het bedrijfscentrum niet in een bouwperceel is ondergebracht;
- overigens met dien verstande, dat:

1. de nieuwe bouwpercelen dienen te worden geprojecteerd aan een ten tijde van een op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp-plan reeds aanwezige verharde weg;
2. de diepte van een bouwperceel ten hoogste 100 m mag bedragen en de breedte ten hoogste 150 m;
3. per bouwperceel ten hoogste één agrarisch bedrijf mag worden gesticht;
4. de afstand tussen bouwpercelen tenminste 50 m moet bedragen;
5. na de planwijziging het bepaalde in dit artikel met betrekking tot de gronden ter plaatse van de subbestemming Ab op de bouwpercelen van toepassing is.

II voor wat betreft de gronden, die op de kaart niet van de nadere aanwijzing (n) zijn voorzien, doch zulks uitsluitend ter voorziening in gebleken behoefte aan verruiming van bestaande bouwpercelen met de subbestemmingen Ab en Azk, met dien verstande, dat:

1. de diepte van een bouwperceel ten hoogste 100 m mag bedragen en de breedte ten hoogste 150 m;
2. per bouwperceel ten hoogste één agrarisch bedrijf mag worden gesticht;
3. na de planwijziging het bepaalde in dit artikel met betrekking tot de gronden ter plaatse van de subbestemmingen Ab respectievelijk Azk op de bouwpercelen van toepassing is.

34. Vervallen.

35. Geen besluit tot wijziging als bedoeld in lid 33 en 34 wordt genomen dan nadat:

- a. burgemeester en wethouders het advies van de agrarische deskundige hebben ingewonnen;
- b. belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld daartegen schriftelijke bezwaren in te dienen; deze bezwaren worden ter kennis van Gedeputeerde Staten gebracht.

art. 8 lid 36 onder i;

art 8 lid 35 "toelaatbaarheid  
van werken" in relatie met  
met "aantasting van het  
landschappelijk aanzien van  
het plangebied.

## Werken en werkzaamheden

36. Behoudens het bepaalde in lid 37 tot en met lid 39 mogen in op of boven de gronden met de in lid 1 genoemde bestemming de hierna te noemen werken en werkzaamheden niet worden aangelegd of uitgevoerd dan krachtens vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders en in overeenstemming met de voorwaarden bij zodanige vergunning gesteld.

Deze werken en werkzaamheden zijn:

- a. de aanleg van speelvelden of banen voor sportbeoefening;
- b. de aanleg van zwembaden, speelvijvers of roeivijvers;
- c. de aanleg van (jacht)havens of centra voor de watersport;
- d. de aanleg van kampeer- of caravanterreinen, dagcampings of volkstuinen;
- e. de uitvoering van werken en werkzaamheden, welke een terrein geschikt of beter geschikt doen zijn, als plaats van handeling voor handel, nijverheid of industrie;
- f. de aanleg van startbanen of landingsbanen voor vliegtuigen;
- g. de aanleg van bestratingen of andere oppervlakteverhardingen waardoor de grond geschikt of beter geschikt wordt voor het vervoer van goederen per motorvoertuig of voor gebruik als parkeerplaats;
- h. de aanleg van ondergrondse of bovengrondse hoofdtransportleidingen voor gassen, vloeistoffen of energie of voor telecommunicatie en daarmee verband houdende apparatuur;
- i. de aanleg van andere ondergrondse of bovengrondse constructies, installaties, leidingen of apparatuur;
- j. de aanleg van overbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen;
- k. de aanleg van dijken of andere taluds of de vergraving of ontgraving van reeds bestaande dijken of taluds;
- l. de aanleg van waterlopen of de vergraving, verruiming of demping van reeds bestaande waterlopen;
- m. het vellen, rooien, beschadigen en verwijderen van de op deze gronden aanwezige bomen, houtgewassen en andere begroeiingen, zoals overvegetaties anders dan bij wijze van verzorging;
- n. vervallen;
- o. het bebossen van gronden, die ten tijde van het van kracht worden van dit plan, niet als bosgronden konden worden aangemerkt.

## Rechtswerking

37. Het voorschrift van lid 36 blijft buiten toepassing met betrekking tot:

- a. werken en werkzaamheden, welke zijn aan te merken als een normaal bestanddeel van een doelmatig gebruik (c.q. van het toegestane gebruik der gronden) overeenkomstig de bestemming;
- b. werken en werkzaamheden, welke behoren tot het normale beheer-onderhoud;
- c. werken en werkzaamheden, welke van ondergeschikte betekenis zijn;

- d. werken en werkzaamheden, welke nodig zijn ter verzekering van een doelmatige waterhuishouding door of op last van de overheid;
- e. het opslaan of laten opslaan van specie, vrijgekomen bij het onderhoud van watergangen, op gronden die krachtens wettelijk voorschrift tot het bergen daartoe verplicht zijn;
- f. werken en werkzaamheden dienende ter instandhouding of voltooiing van werken, die sedert de terinzagelegging van het ontwerp van het plan reeds bestaan of in uitvoering zijn genomen.

#### *Toelaatbaarheid van werken*

38. De werken en werkzaamheden genoemd in lid 36 onder a, c t/m f en n zijn niet toelaatbaar. De werken en werkzaamheden genoemd in lid 36 onder b, g t/m m en o zijn slechts toelaatbaar indien en voor zover deze:

- geen ingrijpende beletselen teweegbrengen voor een doelmatig agrarisch bodemgebruik;
- geen neveneffecten teweegbrengen die de doelmatigheid van de bestemming van gronden elders in het plangebied ingrijpend verstoren;
-  geen ingrijpende aantasting van het landschappelijk aanzien van het plangebied teweegbrengen.

#### *Aanlegvergunningen en andere wettelijke regelen*

39. Het voorschrift van lid 36 blijft eveneens buiten toepassing indien en voor zover de uitvoering van een werk of werkzaamheid slechts mogelijk is krachtens vergunning, ontheffing of vrijstelling ingevolge enig ander wettelijk voorschrift en aan dat wettelijk voorschrift rechtsgronden kunnen en moeten worden ontleend tot weigering van zodanige vergunning, ontheffing of vrijstelling of tot verlening daarvan onder voorwaarden, zulks ter bescherming van de agrarische belangen enerzijds en ter voorkoming van planologisch ongewenste nevengevolgen anderzijds.

40. Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de gronden bedoeld in artikel 15 (Waterstaatsdoeleinden) is tevens het bepaalde in artikel 15 van toepassing.

Artikel 9: Bedrijven (B)

1. De gronden met de bestemming bedrijven zijn bestemd voor:
  - a. bedrijven, waarop de Hinderwet en de Wet inzake de Luchtverontreiniging niet van toepassing zijn, met uitzondering van detailhandelsbedrijven;
  - b. bedrijven, als genoemd in de categorieën 1 en 2 van de bij deze voorschriften behorende en als zodanig ge-waarmerkte Staat van Inrichtingen, met uitzondering van detailhandelsbedrijven;
  - c. op de op het tijdstip van tervisielegging van het ont-werpplan ter plaatse bestaande bedrijven, geen detail-handelsbedrijven zijnde;
  - d. nutsbedrijven ter plaatse van de gronden met de sub-bestemming Bn;
  - e. een servicestation ter plaatse van de gronden met de subbestemming Bs;
- en in samenhang daarmee voor:
  - f. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming;
  - g. ten hoogste één dienstwoning per bedrijf met bijbe-horende garages en bergplaatsen;
  - h. erven, parkeerplaatsen, opslag- en werkterreinen en tuinen.

2. Bij de bouw van de gebouwen dienen de volgende bijzondere bepalingen in acht genomen te worden:

- a. het op de kaart ingeschreven percentage geeft aan hoeveel van de gronden per bedrijf mag worden be-bouwd; bij ontbreken van een percentage mogen de gronden volledig worden bebouwd;
- b. voor zover de gronden zijn voorzien van de nadere aanwijzing (z) mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht;
- c. vervallen;
- d. de gebouwen mogen per bedrijf vrijstaand of aaneen-gesloten worden gebouwd, terwijl de gebouwen behorend tot verschillende bedrijven vrijstaand ten opzichte van elkaar moeten worden gebouwd;
- e. indien de gebouwen niet aaneen gebouwd worden moeten de onderlinge afstanden 3.00 m bedragen;
- f. de gebouwen moeten op een afstand van ten minste 3.00 m uit de achtererfscheiding worden gebouwd;
- g. de gebouwen mogen niet in de zijerfscheiding worden gebouwd. De afstand tot de zijerfscheiding moet ten minste 3.00 m bedragen;
- h. indien de dienstwoningen niet inpandig worden gebouwd, moet de voorgevelbreedte ten minste 5.00 m bedragen en de hoogte mag ten hoogste 6.00 m bedragen;
- i. de inhoud van de dienstwoning moet tenminste 225 m<sup>3</sup> en mag ten hoogste 500 m<sup>3</sup> bedragen;
- j. de oppervlakte van de bij de dienstwoningen behorende vrijstaande garages en bergplaatsen mag ten hoogste 30 m<sup>2</sup> per woning bedragen en de hoogte ten hoogste 2.50 m;
- k. de afstand van de gebouwen tot het hart van de weg dient tenminste 10.00 m te bedragen.

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de afstand van vrije zijgevels tot elkaar en de afstand van gevels tot de zij- en achtererfscheiding, indien de aard van het fabricageproces, de vuurbelasting, de aard van de constructie van de gebouwen en het ontbreken van voldoende speciale maatregelen in verband met brandbestrijding met zich meebrengen, dat grotere afstanden dan de in lid 2 onder e, f en g genoemde in verband met de brandpreventie noodzakelijk zijn, met dien verstande dat de nader geëiste minimum afstand niet meer dan 5.00 m mag bedragen.

4. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 1 onder a en b ten behoeve van de vestiging van andere inrichtingen dan de in lid 1 onder a en b bedoelde, indien deze inrichtingen naar de aard van de bedrijfsvoering kunnen worden gelijkgesteld met de onder a en b toegelaten categorieën van inrichtingen. Vrijstelling mag uitsluitend worden verleend nadat uit een procedure als voorgeschreven in de Hinderwet is gebleken, dat de vestiging niet bezwaarlijk is.

5. Op de in lid 1 bedoelde gronden zijn uitsluitend bedrijven toelaatbaar die:

- a. ten tijde van de vaststelling van het plan in het plangebied gevestigd waren;
- b. van elders in de gemeente Hillegom zich in dit plan vestigen;
- c. van elders buiten de gemeente Hillegom komen maar in belangrijke mate een verzorgende functie voor de gemeente Hillegom hebben;
- d. van elders buiten de gemeente Hillegom komen maar waarvan het aannemelijk is dat zij in belangrijke mate hun personeel uit de Hillegomse beroepsbevolking zullen betrekken.

6. Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de gronden bedoeld in artikel 15 (Waterstaatsdoeleinden) is tevens het bepaalde in artikel 15 van toepassing.



hobbyklusjes agent regels in voorschriften

Wenigen Erica.

in herziening regels

12 lid 2

pub 6.

→ Sargen / hobbyruimte  
carports



→ noodlijke  
carports  
toestaan!

*Artikel 10 Woondoeleinden (W)*

1. De gronden met de bestemming woondoeleinden zijn bestemd voor:
  - a. eengezinshuizen met de daarbij behorende garages en bergplaatsen;
  - b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van ondergeschikte betekenis, ten behoeve van de bestemming;
  - c. tuinen en erven voor zover deze gronden niet worden bebouwd.
2. Bij de bouw van de gebouwen dienen de volgende bijzondere bepalingen in acht genomen te worden:
  - a. indien de eengezinshuizen niet aaneen gebouwd worden moeten de onderlinge afstanden ten minste 6.00 m bedragen;
  - b. indien de eengezinshuizen niet in de zijerfscheiding worden gebouwd moet de afstand tot de zijerfscheiding ten minste 3.00 m bedragen;
  - c. de inhoud van de eengezinshuizen moet ten minste 225 m<sup>3</sup> en mag ten hoogste 600 m<sup>3</sup> bedragen;
  - \* d. de voorgevelbreedte van de eengezinshuizen moet ten minste 3.00 m bedragen;
  - e. de oppervlakte van de bij een eengezinshuis behorende garages en bergplaatsen mag ten hoogste 30 m<sup>2</sup> per eengezinshuis bedragen en de hoogte ten hoogste 2.50 m.

*Artikel 11 Woondoeleinden en detailhandel (WD)*

1. De gronden met de bestemming woondoeleinden en detailhandel zijn bestemd voor:
  - a. eengezinshuizen met de daarbij behorende garages en bergplaatsen;
  - b. detailhandelsvestigingen;
  - c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van ondergeschikte betekenis ten behoeve van de bestemming;
  - d. tuinen en erven voor zover deze gronden niet worden bebouwd.
2. Bij de bouw van de gebouwen dienen de volgende bijzondere bepalingen in acht genomen te worden:
  - a. indien de gebouwen niet aaneen gebouwd worden moeten de onderlinge afstanden ten minste 6.00 m bedragen;
  - b. indien de gebouwen niet in de zijerfscheiding worden gebouwd moet de afstand tot de zijerfscheiding ten minste 3.00 m bedragen;
  - c. de inhoud van de eengezinshuizen en de detailhandelsvestigingen mag ten hoogste 600 m<sup>3</sup> bedragen en de inhoud van de eengezinshuizen moet ten minste 225 m<sup>3</sup> bedragen;
  - d. de voorgevelbreedte van de eengezinshuizen moet ten minste 5.00 m bedragen;
  - e. de oppervlakte van de bij een eengezinshuis behorende garages en bergplaatsen mag ten hoogste 30 m<sup>2</sup> per eengezinshuis bedragen en de hoogte ten hoogste 2.50 m.

*artikel 18 Horecavestigingen*

1. De gronden met de bestemming horecavestigingen zijn bestemd voor:
  - a. horecabedrijf met de daarbij behorende dienstwoning en garages en bergplaatsen;
  - b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van ondergeschikte betekenis ten behoeve van de bestemming;
  - c. tuin en erf voor zover deze gronden niet worden bebouwd.
2. Bij de bouw van de gebouwen dienen de volgende bijzondere bepalingen in acht genomen te worden.
  - a. de gebouwen moeten aaneen worden gebouwd;
  - b. indien de gebouwen niet in de zijerfscheiding worden gebouwd moet de afstand tot de zijerfscheiding ten minste 3.00 m bedragen;
  - c. de totale inhoud van de in lid 1 bedoelde gebouwen mag ten hoogste 1000 m<sup>3</sup> bedragen, met dien verstande dat de inhoud van de dienstwoning ten minste 225 m<sup>3</sup> en ten hoogste 500 m<sup>3</sup> mag bedragen;
  - d. indien de dienstwoning niet inpandig wordt gebouwd moet de voorgevelbreedte ten minste 5.00 m bedragen;
  - e. de oppervlakte van de bij de dienstwoning behorende garages en bergplaatsen mag ten hoogste 30 m<sup>2</sup> en de hoogte ten hoogste 2.50 m bedragen.

*Artikel 13 Openbare en bijzondere doeleinden (O)*

1. De gronden met de bestemming openbare en bijzondere doeleinden zijn bestemd voor het openbaar bestuur, het verenigingsleven, de dienstverlening van overheidswege, de godsdienstuitoefening, de volksgezondheid, het onderwijs en het culturele leven en in samenhang daarmede voor:

- a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van ondergeschikte betekenis ten behoeve van de bestemming;
- b. ten hoogste 2 dienstwoningen per instelling met bijbehorende garages en bergplaatsen;
- c. tuin, erf en parkeerterrein, voor zover deze gronden niet worden bebouwd.

2. Bij de bouw van de gebouwen dienen de volgende bijzondere bepalingen in acht genomen te worden:

- a. het op de kaart ingeschreven percentage geeft aan hoeveel van de gronden ten hoogste mag worden bebouwd;
- b. indien de gebouwen niet aaneen gebouwd worden moeten de onderlinge afstanden ten minste 3.00 m bedragen;
- c. indien de gebouwen niet in de zijerfscheiding worden gebouwd moet de afstand tot de zijerfscheiding ten minste 3.00 m bedragen;
- d. de inhoud van de dienstwoning moet ten minste 225 m<sup>3</sup> en mag ten hoogste 500 m<sup>3</sup> bedragen;
- e. indien de dienstwoning niet inpandig wordt gebouwd moet de voorgevelbreedte ten minste 5.00 m bedragen;
- f. de oppervlakte van de bij de dienstwoning behorende garages en bergplaatsen mag ten hoogste 30 m<sup>2</sup> en de hoogte ten hoogste 2.50 m bedragen.

*Artikel 14 Recreatie (R)*

1. De gronden met de bestemming recreatie, subbestemming Rvt, zijn bestemd voor een volkstuinencomplex met de daarbij behorende voorzieningen.
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming worden gebouwd.
3. De oppervlakte van de gebouwen mag ten hoogste 7.50 m<sup>2</sup> per tuin bedragen, mits de oppervlakte van de tuin ten minste 150 m<sup>2</sup> bedraagt; de hoogte mag ten hoogste 2.25 m bedragen.

*Artikel 15 Waterstaatsdoeleinden*

1. De gronden met de bestemming waterstaatsdoeleinden zijn primair bestemd voor wateraanvoer en -afvoer, waterberging en een waterkering en in samenhang daarmede voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
2. Voor zover de in lid 1 bedoelde bestemming samenvalt met andere bestemmingen mogen in afwijking van het bepaalde in lid 1, indien en voor zover de waterstaatsdoeleinden dit gedogen, tevens gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in overeenstemming met de bestemmingen waarmee de in lid 1 bedoelde bestemming samenvalt, worden opgericht, mits deze bouwning niet in strijd is met de voorschriften, welke op de betreffende bestemming van toepassing zijn.
3. Een vergunning van burgemeester en wethouders tot uitvoering van een gebouw of ander bouwwerk in of op een waterkering laat onverlet de bij of krachtens wettelijk voorschrift omtrent de waterstaat aan enig ander publiekrechtelijk orgaan verleende bevoegdheid om uitvoering van zodanig bouwwerk te verbieden of daaromtrent eisen te stellen.

*Artikel 16 Spoorwegdoeleinden*

1. De gronden met de bestemming spoorwegdoeleinden zijn bestemd voor spoorbanen met de daarbij behorende bermstroken en bermsloten, taluds en beplantingen.
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming worden opgericht, zoals seinhuizen, relaisgebouwen, onderstations, bovenleidingen, duikers en stationgebouwen.
3. De inhoud van de in lid 2 bedoelde gebouwen mag ten hoogste 250 m<sup>3</sup> bedragen en de hoogte ten hoogste 5.00 m.



*Artikel 17 Verkeer*

1. De gronden met de bestemming verkeer zijn bestemd voor verkeerswegen, parkeerplaatsen, rijwiel- en voetpaden alsmede voor daarbij behorende bermstroken, taluds en beplantingen.

2. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming worden gebouwd, zoals viaducten, duikers en bruggen.

*Artikel 18 Groenvoorzieningen.*

1. De gronden met de bestemming groenvoorzieningen zijn bestemd voor dijkthaluds, bermbeplantingen en andere groenvoorzieningen.
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming worden gebouwd.

*Artikel 19 Water*

1. De gronden met de bestemming water zijn bestemd voor het verkeer te water en waterlopen ten behoeve van de waterhuishouding.
2. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd voor zover zulks noodzakelijk is voor de waterhuishouding of de verbinding der oevers.
3. Voor zover de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de gronden bedoeld in artikel 15 (Waterstaatsdoeleinden) is tevens het bepaalde in artikel 15 van toepassing.

*Artikel 20 Uit te werken agrarische handels- en exportbedrijven (U Ae)*

1. Burgemeester en wethouders werken het plan nader uit voor wat betreft de gronden met de bestemming uit te werken agrarische handels- en exportbedrijven. Deze gronden zijn bestemd voor de uitoefening van agrarische handels- en exportbedrijven (met uitzondering van detailhandelsbedrijven) als omschreven in artikel 1 lid 10 sub c en in samenhang daarmee voor de daarbij behorende voorzieningen, zoals wegen, parkeerterreinen, opslagterreinen, bedrijfsgebouwen, dienstwoningen en tuinen, een en ander met inachtneming van het onderscheid naar grondgebruik en aard, hoogte en dichtheid van bebouwing zoals onderstaand is weergegeven:

|                      |                                                                                                  |                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| grondgebruik         | : t.b.v. bedrijfsterreinen:                                                                      | max. 85% van het uit te werken gebied |
|                      | t.b.v. bijbehorende voorzieningen                                                                | min. 15% van het uit te werken gebied |
| bebouwd oppervlak    | : per bedrijf                                                                                    | max. 75% van de bedrijfs- terreinen   |
| aard der gebouwen    | : bedrijfsgebouwen met bijbehorende kantoren en ten hoogste één dienstwoning per bedrijf         |                                       |
| hoogte der gebouwen: | de hoogte van de bedrijfsgebouwen mag ten hoogste 9.00 meter bedragen                            |                                       |
| parkeerplaatsen      | : 2 per 1000 m <sup>2</sup> bedrijfsterrein en 1 per dienstwoning.                               |                                       |
| groenvoorziening     | : rond een bedrijfsterrein dient een groenstrook van ten minste 10.00 m te worden geprojecteerd. |                                       |

2. Burgemeester en wethouders werken het plan uitsluitend uit ten behoeve van bedrijven, die:

- a. op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp-plan in het plan-gebied gevestigd waren;
- b. van elders in de gemeente Hillegom zich in dit gebied willen vestigen;
- c. van buiten de gemeente Hillegom komen, doch waarvan het aannemelijk is, dat zij een rol vervullen in de centrumfunctie van Hillegom;
- d. van elders buiten de gemeente Hillegom komen, maar waarvan aannemelijk is dat zij in belangrijke mate hun personeel uit de Hillegomse beroepsbevolking zullen betrekken.

3. Bij de uitwerking nemen burgemeester en wethouders de navolgende regels in acht:

- a. een besluit tot uitwerking wordt niet vastgesteld en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten ingezonden dan nadat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaarschriften worden samen met het uitgewerkte plan ter kennis van Gedeputeerde Staten gebracht;
- b. op de gronden genoemd in lid 1 mag, voordat een door burgemeester en wethouders voor die gronden uitgewerkt bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen, uitsluitend worden gebouwd, indien de op te richten bebouwing naar zijn bestemming en voorgenomen gebruik, alsmede naar zijn afmetingen en zijn plaats binnen het plangebied in overeenstemming zal zijn met dan wel op verantwoorde wijze kan worden ingepast in een reeds vastgesteld uitgewerkt plan of een daarvoor gemaakt ontwerp;

- c. onder de sub b bedoelde omstandigheden mag slechts bouwvergunning worden verleend nadat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaren in te dienen en Gedeputeerde Staten daarna schriftelijk verklaard hebben, dat zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben. De bezwaarschriften worden ter kennis van Gedeputeerde Staten gebracht.

*Artikel 21 Gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken*

- 1. Het is verboden de onbebouwde gronden in het plan of de bouwwerken ~~die ingevolge de bestemmingen en voorschriften van het plan toelaatbaar zijn~~ te gebruiken of te laten gebruiken op een andere wijze of voor een ander doel dan blijkens die bestemmingen en voorschriften toelaatbaar is of is aan te merken als een normaal bestanddeel van dat kennelijk toelaatbaar gebruik.  
Onder bestemming en voorschriften worden mede verstaan nader door burgemeester en wethouders vast te stellen uitwerkingen van het plan.
2. Ten aanzien van onbebouwde gronden wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:
- a. de opslag van bagger, grondspecie en dierlijke mest;
  - b. de opslag van vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe bouwmaterialen, afval, puin, zand, grind en brandstoffen;
  - c. de opslag van al dan niet voor gebruik geschikte vervoermiddelen of onderdelen daarvan;
- tenzij het vormen van opslag betreft die noodzakelijk zijn ter realisering van het ingevolge de bestemmingen toegelaten gebruik of die zijn aan te merken als een normaal bestanddeel van dat toegelaten gebruik.
3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1, indien strikte toepassing van het verbod leidt tot niet door dringende redenen te rechtvaardigen beperkingen van het meest doelmatige gebruik, een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen:
- a. een dringende reden, die een beperking van dit meest doelmatige gebruik rechtvaardigt is aanwezig indien door het voorgenomen andere gebruik - gelet op de ligging van de grond of het bouwwerk - het gebruik van gronden en bouwwerken in de omgeving in ernstige mate zal worden gestoord, dan wel anderszins op de gebruikswaarde van deze gronden en bouwwerken in ernstige mate inbreuk zal worden gemaakt en niet door het stellen van voorwaarden of op andere wijze zodanige stoornis of inbreuk zal zijn te voorkomen;
  - b. een vrijstelling wordt niet verleend, dan nadat belanghebbenden gedurende 14 dagen in de gelegenheid zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaren in te dienen. Van het voorgenomen andere gebruik en de mogelijkheid voor belanghebbenden hiertegen bezwaren in te dienen geven burgemeester en wethouders kennis aan de eigenaren en gebruikers van de aangrenzende gronden en bouwwerken en in één of meer dagbladen of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en op de gebruikelijke wijze.
4. Betreft een voorgenomen afwijkend gebruik de uitoefening van een detailhandelsbedrijf op een bedrijfsvloeroppervlakte van minder dan 200 m<sup>2</sup>, dan wordt geen vrijstelling verleend, tenzij op grond van de lokale situatie mag worden verwacht, dat geen ernstige afbreuk wordt gedaan hetzij aan een doelmatig functioneren van bij enige bestemmingsplan toegelaten of toelaatbaar verklaarde detailhandelsvestiging elders in de gemeente, hetzij aan een doelmatig functioneren van de plaatselijke verkeersvoorzieningen.

5. Betreft een voorgenomen afwijkend gebruik de uitoefening van een detailhandelsbedrijf op een bedrijfsvloeroppervlakte van 200 m<sup>2</sup> of meer dan wordt geen vrijstelling verleend dan nadat van Gedeputeerde Staten, kennis genomen hebbend van de uitkomsten van een distributie-planologisch onderzoek, een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.

*Artikel 22 Voortzetting bestaand gebruik*

Gronden en bouwwerken die bij het van kracht worden van het plan in gebruik zijn op een wijze of tot een doel strijdig met de bij dit plan aan de grond gegeven bestemming, mogen op deze wijze of tot dit doel in gebruik blijven.

*Artikel 23 Verandering bestaand gebruik*

1. Het is verboden het in artikel 22 bedoelde gebruik te veranderen in een gebruik voor doeleinden die van de bestemming ingevolge het plan afwijken, tenzij in een gebruik dat minder afwijkt van de bestemming.
2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1, indien strikte toepassing van het verbod leidt tot niet door dringende redenen te rechtvaardigen beperkingen van het meest doelmatige gebruik, een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen:
  - a. een dringende reden, die een beperking van dit meest doelmatige gebruik rechtvaardigt is aanwezig indien door het voorgenomen andere gebruik - gelet op de ligging van de grond of het bouwwerk - het gebruik van gronden en bouwwerken in de omgeving in ernstige mate zal worden gestoord, dan wel anderszins op de gebruikswaarde van deze gronden en bouwwerken in ernstige mate inbreuk zal worden gemaakt en niet door het stellen van voorwaarden of op andere wijze zodanige stoornis of inbreuk zal zijn te voorkomen;
  - b. een vrijstelling wordt niet verleend, dan nadat belanghebbenden gedurende 14 dagen in de gelegenheid zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaren in te dienen. Van het voorgenomen andere gebruik en de mogelijkheid voor belanghebbenden hiertegen bezwaren in te dienen geven burgemeester en wethouders kennis aan de eigenaren en gebruikers van de aangrenzende gronden en bouwwerken en in één of meer dagbladen of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en op de gebruikelijke wijze.
3. Betreft een voorgenomen afwijkend gebruik de uitoefening van een detailhandelsbedrijf op een bedrijfsvloeroppervlakte van minder dan 200 m<sup>2</sup>, dan wordt geen vrijstelling verleend, tenzij op grond van de lokale situatie mag worden verwacht, dat geen ernstige afbreuk wordt gedaan hetzij aan een doelmatig functioneren van bij enige bestemmingsplan toegelaten of toelaatbaar verklaarde detailhandelsvestiging elders in de gemeente, hetzij aan een doelmatig functioneren van de plaatselijke verkeersvoorzieningen.
4. Betreft een voorgenomen afwijkend gebruik de uitoefening van een detailhandelsbedrijf op een bedrijfsvloeroppervlakte van 200 m<sup>2</sup> of meer dan wordt geen vrijstelling verleend dan nadat van Gedeputeerde Staten, een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.



#### *Artikel 24 Gedeeltelijke vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken*

Bestaande bouwwerken die hetzij door hun bestaan als zodanig hetzij door hun afmetingen niet voldoen aan de bestemmingen van het plan of aan één of meer bepalingen dezer voorschriften, mogen onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 25, gedeeltelijk worden vernieuwd of gedeeltelijk worden veranderd, met dien verstande dat:

- a. vernieuwing of verandering van bouwwerken ten behoeve van een voorgenomen ander gebruik slechts is toegestaan indien ook dat andere gebruik overeenstemt of althans minder strijdig is met de bij dit plan aan de grond gegeven bestemming;
- b. vernieuwing of verandering van bouwwerken die door hun bestaan als zodanig afwijken van het plan slechts is toegestaan indien horizontale of verticale afmetingen niet worden vergroot;
- c. reeds bestaande horizontale of verticale afmetingen van niet onder b begrepen bouwwerken niet mogen worden vergroot.

#### *Artikel 25 Herbouw na calamiteit*

1. Bouwwerken als bedoeld in artikel 24 mogen - behoudens onteigening overeenkomstig de wet - in geval van verwoesting ten gevolge van een calamiteit geheel worden herbouwd, met dien verstande, dat het bepaalde in artikel 24 onder b en c op overeenkomstige wijze van toepassing is.

2. De vergunning voor deze herbouw wordt slechts verleend indien de aanvraag daartoe is ingekomen binnen drie jaar nadat het bouwwerk is teniet gegaan.

#### *Artikel 26 Vrijstelling in verband met afwijkingen*

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen, als bedoeld in de artikelen 23 en 24, ten behoeve van vergrotingen van bestaande afwijkingen vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 24 onder b en c, indien deze vergrotingen niet meer dan 10% van het bestaande oppervlak bedragen.

#### *Artikel 27 Strafbepaling*

Overtreding van de verbodsbepalingen gesteld in de artikelen 6, 8, 21 en 23 is een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

#### *Artikel 28 Naam*

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "Bestemmingsplan Landelijk Gebied".

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente HILLEGOM  
in zijn openbare vergadering van 20 april 1978



# staat van inrichtingen

---

---



STAAT VAN INRICHTINGEN

behorende bij de voorschriften van het  
bestemmingsplan Landelijk Gebied  
van de Gemeente Hillegom

|                                                                                                                                            | Categorieën |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                            | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. aardappelmeel- en stroopfabrieken . . . . .                                                                                             |             |   |   |   | o |
| aardewerkfabrieken . . . . .                                                                                                               |             |   |   |   | o |
| aardewerkfabrieken met niet anders dan elek-<br>trische ovens en tot een totale capaciteit van<br>niet meer dan 100 kW . . . . .           |             |   |   | o |   |
| aardewerkfabrieken met niet anders dan elek-<br>trische ovens en tot een totale capaciteit van<br>niet meer dan 40 kW . . . . .            |             |   | o |   |   |
| accumulatoren; inrichting tot het vervaardigen,<br>herstellen en laden van - . . . . .                                                     |             |   |   | o |   |
| accumulatoren; inrichting tot het herstellen en<br>laden van - waarbij het machinale vermogen niet<br>meer dan 5 pk mag bedragen . . . . . |             |   | o |   |   |
| affineerderijen . . . . .                                                                                                                  |             |   | o |   |   |
| ammonia- en ammoniakzouten; fabrieken van - . . . . .                                                                                      |             |   |   |   | o |
| anilinekleurstoffenfabrieken . . . . .                                                                                                     |             |   |   |   | o |
| arsenigzuurfabrieken . . . . .                                                                                                             |             |   |   |   | o |
| as; inrichtingen tot bewaring en verwerking<br>van - . . . . .                                                                             |             |   |   | o | o |
| asfaltkokerijen . . . . .                                                                                                                  |             |   |   | o |   |
| automobielen; herstel-inrichtingen voor - . . . . .                                                                                        |             |   |   | o |   |
| automobielen; herstel-inrichtingen voor - mits<br>zonder plaatwerkerij . . . . .                                                           |             | o |   |   |   |
| automobielen; herstel-inrichtingen voor - mits<br>verbonden aan een garagebedrijf . . . . .                                                | o           |   |   |   |   |
| azijnfabrieken, mits niet met kolen wordt<br>gestookt . . . . .                                                                            |             |   |   |   | o |
| B. bagger; inrichtingen tot bewaring en verwerking<br>van - . . . . .                                                                      |             |   |   |   | o |
| bakkerijen voor koek, koekjes, biscuits etc. . . . .                                                                                       |             |   |   | o |   |
| bakkerijen; inrichtingen tot het vervaardigen<br>van halfprodukten voor - . . . . .                                                        |             |   | o |   |   |
| beenderen; inrichting tot het verwerken van - . . . . .                                                                                    |             |   |   |   | o |
| beenderen; inrichting tot bewaring van huiden<br>en - . . . . .                                                                            |             |   |   |   | o |
| beenzwartbranderijen . . . . .                                                                                                             |             |   |   |   | o |
| beetwortelsuikerfabrieken . . . . .                                                                                                        |             |   |   |   | o |
| benzine; bewaarplaats voor - en andere kool-<br>waterstoffen tot hoeveelheden van niet meer<br>dan 100.000 l . . . . .                     |             |   |   | o |   |
| benzine of petroleum; inrichtingen tot het<br>waren van - . . . . .                                                                        |             |   |   |   |   |
| a. hoeveelheden van niet meer dan 36.000 l<br>benzine, indien de bewaring geschiedt in<br>ondergrondse ketel(s) . . . . .                  |             | o |   |   |   |
| b. hoeveelheden van niet meer dan 36.000 l<br>petroleum, indien de bewaring geschiedt in<br>ondergrondse ketel(s) . . . . .                |             | o |   |   |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Categorieën |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>benzine</i> , petroleum en andere vluchtige stoffen; inrichtingen bestemd tot bewaring van - voor zover betreffende:                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |   |   |   |
| a. hoeveelheden van niet meer dan 36.000 l benzine, indien de bewaring geschiedt in ondergrondse ketel(s) en voor zover deze bewaarplaatsen zijn verbonden aan een garagebedrijf ter plaatse . . . . .                                                                                                                                                                                    | o           |   |   |   |   |
| b. hoeveelheden van niet meer dan 240 l wanneer het benzine betreft, een gezamenlijke hoeveelheid van 265 l wanneer het butaan en propaangas, en 2000 l gezamenlijk, wanneer het petroleum, spiritus of andere vluchtige stoffen betreft . . . . .                                                                                                                                        | o           |   |   |   |   |
| c. hoeveelheden van niet meer dan 20.000 l motorpropan . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |   | o |   |   |
| <i>betonemaille</i> ; inrichtingen tot het vervaardigen van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |   | o |   |
| <i>betonwarenfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   |   |   | o |
| <i>betonwarenfabrieken</i> met uitzondering van het gebruik van een slagtegelpers . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |   | o |   |
| <i>bleekpoederfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |   |   | o |
| <i>bleekwaterfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   |   |   | o |
| <i>blikfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |   |   | o |
| <i>blik</i> ; inrichtingen tot het verwerken van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |   | o |   |
| <i>blik</i> ; inrichtingen tot het verwerken van - waarvan de vloeroppervlakte niet meer dan 75 m <sup>2</sup> bedraagt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   | o |   |   |
| <i>bloedloogzoutfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |   | o |   |
| <i>boekbinderijen</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |   | o |   |   |
| <i>borduurinrichtingen</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | o           |   |   |   |   |
| <i>borstelfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |   | o |   |
| <i>bouwmaterialen</i> ; inrichtingen tot het bewerken van - met uitzondering van elders in deze staat genoemde inrichtingen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   | o |   |   |
| <i>bouwmaterialen</i> ; opslagterreinen van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o           |   |   |   |   |
| <i>bromfietsherstellinrichtingen</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | o           |   |   |   |   |
| <i>brandblusapparatenfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   | o |   |   |
| <i>brei</i> -inrichtingen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   | o |   |   |
| <i>brocheer</i> -inrichtingen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   | o |   |   |
| <i>brood</i> - en banketfabrieken . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |   | o |   |
| <i>butaan</i> ; inrichtingen tot bewaring van - (zie onder benzine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |   |   |   |
| C. <i>carrosseriefabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |   | o |   |
| <i>cartonnage</i> en papierwarenfabrieken, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |   | o |   |
| <i>chemische</i> wasserijen en ververijen, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |   | o |   |
| <i>chemische</i> wasserijen, waarbij geen wasmiddelen worden gebruikt, waarvan het ontvlammingspunt, bepaald met het toestel van Abel Pensky bij een druk van 760 mm, lager dan 21° C is gelegen, met een vermogen van de machinale installatie van niet meer dan 20 pk en een heetwaterinstallatie met een V.O. van niet meer dan 10 m <sup>2</sup> , mits niet met kolen wordt gestookt | o           |   |   |   |   |

| Categorieën                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>chemische</i> wasserijen, waarbij geen wasmiddelen worden gebruikt, waarvan het ontvlammingspunt bepaald met het toestel van Abel Pensky bij een druk van 760 mm, lager dan 21° C is gelegen, met een vermogen van de machinale installatie van niet meer dan 10 pk en een heetwaterinstallatie met een V.O. van niet meer dan 5 m2, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . . |   | o | o |   |   |
| <i>clichéfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   | o |   |   |
| <i>cocosmatten</i> ; inrichtingen tot het vervaardigen van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | o |   |   |
| <i>conservenfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | o |
| <i>constructiebedrijf</i> , waarvan de werkzaamheden uitsluitend in een gebouw plaatsvinden . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   | o |   |
| <i>consumptie-ijs</i> ; inrichtingen tot het vervaardigen van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   | o |   |   |
| <i>creosootfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | o |
| <i>cyaanverbindingen</i> ; inrichtingen tot verkrijging van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | o |
| D. <i>dekkleden</i> ; inrichtingen tot het vervaardigen en impregneren van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   | o |   |
| <i>demonstratie-inrichtingen</i> (showrooms) . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | o |   |   |   |
| <i>dierlijk afval</i> ; inrichtingen tot bewaring en verwerking van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | o |
| <i>dierlijke stoffen</i> ; inrichtingen tot het roken, smelten of zouten van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   | o |
| <i>drogerijen</i> ; inrichtingen waar door kunstmatige verwarming voorwerpen en stoffen worden gedroogd, mits niet met kolen wordt gestookt . .                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | o |
| <i>drukkerijen</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   | o |   |   |
| <i>drukkerijen</i> , waarvan de machinale installatie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk totaal en in het algemeen van niet meer dan 4 pk per machine . . . . .                                                                                                                                                                                                              |   | o |   |   | o |
| E. <i>elektrische centrales</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | o |
| <i>essence- en extractenfabrieken</i> , mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   | o |
| F. <i>forceerinrichtingen</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   | o |   |   |
| G. <i>galvaniseerinrichtingen</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   | o |   |
| <i>gassen</i> ; inrichtingen bestemd tot vervaardiging en bewaring van in drukhouders samengeperste, door samenpersen tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste - . . . . .                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   | o |
| <i>gas- en watermeterfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   | o |   |
| <i>geneesmiddelen</i> ; inrichtingen tot het bewerken en verpakken van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | o |   | o |
| <i>gipsbranderijen</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | o |
| <i>glasblazerijen</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | o |
| <i>glasblazerijen</i> , behorende tot instrumentmakerijen of laboratoria . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | o |   |   | o |
| <i>glasfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   | o |
| <i>glas in lood</i> ; inrichtingen tot het vervaardigen van - . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   | o |   |
| <i>glasslijperijen en -polijsterijen</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   | o |   |



|    |                                                                                                                                                                    | Categorieën |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|
|    |                                                                                                                                                                    | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 |
|    | granito; inrichtingen tot het vervaardigen van<br>- artikelen . . . . .                                                                                            |             |   |   | o |   |
|    | granito; inrichtingen tot het vervaardigen van<br>- artikelen, waarvan de vloeroppervlakte van de<br>werkruimte niet meer dan 50 m <sup>2</sup> bedraagt . . . . . |             |   | o |   |   |
| H. | harsoliefabrieken . . . . .                                                                                                                                        |             |   |   |   | o |
| I. | installatiebedrijven . . . . .                                                                                                                                     | o           |   |   |   |   |
|    | instrumentmakerijen . . . . .                                                                                                                                      |             |   | o |   |   |
|    | ivoorzwartbranderijen . . . . .                                                                                                                                    |             |   |   |   | o |
| K. | kaarsenfabrieken . . . . .                                                                                                                                         |             |   |   |   | o |
|    | kaarsenfabrieken, waarin uitsluitend elders ge-<br>raffineerde paraffine en was worden gebruikt . . . . .                                                          |             |   |   | o |   |
|    | kalkblusserijen en bewaarplaatsen van ongeblus-<br>te kalk . . . . .                                                                                               |             |   |   | o |   |
|    | kalkblusserijen en bewaarplaatsen van ongeblus-<br>te kalk met een gezamenlijke inhoud van de<br>kalkputten van niet meer dan 10 m <sup>3</sup> . . . . .          |             |   | o |   |   |
|    | kalkbranderijen . . . . .                                                                                                                                          |             |   |   |   | o |
|    | ketelmakerijen (stoom- en andere) . . . . .                                                                                                                        |             |   |   |   | o |
|    | kleding; inrichtingen tot het vervaardigen van<br>- mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                   | o           |   |   |   |   |
|    | koolwaterstoffen; inrichtingen tot bewaring van<br>- (zie onder benzine)                                                                                           |             |   |   |   |   |
|    | kunstharsfabrieken . . . . .                                                                                                                                       |             |   |   |   | o |
|    | kunststoffen; (macromoleculairestoffen) inrich-<br>tingen, waar - worden vervaardigd, bewerkt of<br>verwerkt . . . . .                                             |             |   |   | o |   |
|    | kwikverbindingen; inrichtingen tot verkrijging<br>van - . . . . .                                                                                                  |             |   |   |   | o |
| L. | laboratoria . . . . .                                                                                                                                              |             | o |   |   | o |
|    | lakkokerijen . . . . .                                                                                                                                             |             |   |   |   | o |
|    | lasinrichtingen . . . . .                                                                                                                                          |             | o |   |   |   |
|    | lederwaren en zeildoek artikelen; inrichtingen<br>tot het vervaardigen van - . . . . .                                                                             |             | o |   |   |   |
|    | leerlooierijen . . . . .                                                                                                                                           |             |   |   |   | o |
|    | lichtreclame artikelen; inrichtingen tot het<br>vervaardigen van - . . . . .                                                                                       |             | o |   |   |   |
|    | lommen; inrichtingen bestemd tot verwerken, be-<br>waren en sorteren van - . . . . .                                                                               |             |   |   |   | o |
|    | lommen; inrichtingen bestemd tot bewaren en<br>sorteren van - met een voorraad van ten<br>hoogste 5000 kg . . . . .                                                |             | o |   |   |   |
|    | loodgietersbedrijven voor het bouwbedrijf en<br>onderhoudswerken . . . . .                                                                                         |             | o |   |   |   |
|    | loodgietersbedrijven voor onderhoudswerken . . . . .                                                                                                               | o           |   |   |   |   |
|    | loodverbindingen; inrichting tot verkrijging<br>van - . . . . .                                                                                                    |             |   |   |   | o |
|    | lood-zink en andere non-ferro metalen; inrich-<br>tingen tot het bewerken van - . . . . .                                                                          |             |   |   |   | o |
|    | lucifersfabrieken . . . . .                                                                                                                                        |             |   |   |   | o |
|    | lijmfabrieken . . . . .                                                                                                                                            |             |   |   |   | o |
| M. | machinale houtbewerkingsinrichtingen, waarvan<br>de werkzaamheden uitsluitend in een gebouw<br>plaatsvinden . . . . .                                              |             |   | o |   |   |
|    | machinale houtbewerkingsinrichtingen met een<br>vermogen van niet meer dan 40 pk totaal en in<br>het algemeen niet meer dan 7 pk per machine . . . . .             | o           |   |   |   |   |

| Categorieën                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>machinale</i> houtbewerkingsinrichtingen met een vermogen van niet meer dan 10 pk totaal en in het algemeen niet meer dan 5 pk per machine . . .                            |   | o |   |   |   |
| <i>machinefabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                              |   |   |   | o |   |
| <i>mest</i> en <i>meststoffen</i> ; inrichtingen tot bewaring en verwerking van - (waaronder begrepen <i>poudretten</i> en <i>kunstguano's</i> ) . . . . .                     |   |   |   |   | o |
| <i>metaal draai- en draaierijen</i> . . . . .                                                                                                                                  |   |   |   | o |   |
| <i>metaal draaierijen</i> met een vermogen van niet meer dan 50 pk totaal en in het algemeen niet meer dan 7 pk per machine . . . . .                                          |   |   | o |   |   |
| <i>metaalsmelterijen en/of gieterijen</i> . . . . .                                                                                                                            |   |   |   |   | o |
| <i>metaalsmelterijen en/of gieterijen</i> met een gezamenlijke inhoud van de smeltpotten van maximaal 100 l . . . . .                                                          |   |   |   | o |   |
| <i>metaalsmelterijen en/of gieterijen</i> met een gezamenlijke inhoud van de smeltpotten van maximaal 25 l . . . . .                                                           |   |   | o |   |   |
| <i>meubelfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                               |   |   |   | o |   |
| <i>meubelmakerijen</i> , waarvan de <i>machinale installatie</i> een vermogen heeft van niet meer dan 40 pk totaal en in het algemeen niet meer dan 7 pk per machine . . . . . |   |   | o |   |   |
| <i>meubelmakerijen</i> , waarvan de <i>machinale installatie</i> een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk totaal en in het algemeen niet meer dan 5 pk per machine . . . . . |   | o |   |   |   |
| <i>mineraalwaterfabrieken</i> , mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                                                   |   |   |   | o |   |
| <i>mineraalwaterfabrieken</i> , waarvan de <i>machinale installatie</i> niet meer bedraagt dan 10 pk . . .                                                                     |   |   | o |   |   |
| <i>modelmakerijen</i> . . . . .                                                                                                                                                |   |   |   | o |   |
| <i>modelmakerijen</i> met een vermogen van niet meer dan 40 pk totaal en in het algemeen niet meer dan 7 pk per machine . . . . .                                              |   | o |   |   |   |
| <i>moffelovens</i> ; inrichtingen, waar - of <i>emailleerovens</i> worden gebezigd . . . . .                                                                                   |   |   |   | o |   |
| <i>mortel</i> ; inrichtingen tot vervaardigen van - . .                                                                                                                        |   |   |   | o |   |
| <i>motorrijwielherstelinrichtingen</i> . . . . .                                                                                                                               |   |   | o |   |   |
| <i>motorrijwielherstelinrichtingen</i> met een vloeroppervlakte van de werkplaats van niet meer dan 30 m <sup>2</sup> . . . . .                                                |   | o |   |   |   |
| <i>muziekinstrumentenfabrieken</i> . . . . .                                                                                                                                   |   |   |   | o |   |
| 0. <i>oliekokerijen</i> . . . . .                                                                                                                                              |   |   |   |   | o |
| <i>olieslagerijen</i> . . . . .                                                                                                                                                |   |   |   |   | o |
| <i>ontvetten</i> van wol; inrichtingen tot het - . . .                                                                                                                         |   |   |   |   | o |
| <i>opslagterreinen</i> met uitzondering van elders in deze staat genoemde inrichtingen . . . . .                                                                               |   | o |   |   |   |
| <i>optische</i> ; inrichtingen tot het vervaardigen van - artikelen . . . . .                                                                                                  |   |   | o |   |   |
| <i>orthopedische</i> , inrichtingen tot het vervaardigen van - artikelen . . . . .                                                                                             |   |   | o |   |   |
| <i>oude metalen</i> , papier en rubber; inrichtingen tot het bewaren van - . . . . .                                                                                           |   |   |   |   | o |
| <i>oude metalen</i> , papier en rubber; inrichtingen tot het bewaren van - in een gesloten gebouw .                                                                            |   |   |   | o |   |

| Categorieën                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. pannenbakkerijen . . . . .                                                                                                                                            |   |   |   |   | o |
| petroleum; inrichtingen tot het bewaren van -<br>(zie onder benzine)                                                                                                     |   |   |   |   |   |
| pharmaceutische; inrichtingen tot het vervaar-<br>digen, bewerken en verpakken van - artikelen                                                                           |   |   |   | o |   |
| phosphorufabrieken . . . . .                                                                                                                                             |   |   |   |   | o |
| plastic en plasticartikelen; inrichtingen tot<br>het vervaardigen van - . . . . .                                                                                        |   |   |   | o |   |
| plavuisbakkerijen . . . . .                                                                                                                                              |   |   |   |   | o |
| poets-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken                                                                                                                              |   |   |   | o |   |
| polijsterijen . . . . .                                                                                                                                                  |   |   | o |   |   |
| propaangas; inrichtingen tot bewaring van -<br>(zie onder benzine)                                                                                                       |   |   |   |   |   |
| R. radiatorenherstelplaatsen . . . . .                                                                                                                                   |   |   | o |   |   |
| S. salpeterzuurfabrieken . . . . .                                                                                                                                       |   |   |   |   | o |
| scheepsbouwerven . . . . .                                                                                                                                               |   |   |   |   | o |
| schietpatronen; inrichtingen tot bewaring van -                                                                                                                          |   |   |   | o |   |
| schoenenfabrieken . . . . .                                                                                                                                              |   |   |   | o |   |
| schoenen; inrichtingen tot het herstellen van -                                                                                                                          | o |   |   |   |   |
| sigaren- en sigarettenfabrieken, tabakskerve-<br>rijen en -drogerijen . . . . .                                                                                          |   |   |   | o |   |
| sigarenmakerijen en -drogerijen annex tabaks-<br>kerverijen en -drogerijen, waarvan de vloer-<br>oppervlakte van de werkruimte niet meer dan<br>50 m2 bedraagt . . . . . |   | o |   |   |   |
| sloperijen voor automobielen . . . . .                                                                                                                                   |   |   |   | o |   |
| smederijen . . . . .                                                                                                                                                     |   |   | o |   |   |
| smeltzekeringenfabrieken . . . . .                                                                                                                                       |   | o |   |   |   |
| soda; fabrieken van koolzure, dubbel koolzure-<br>en zwavelzure - . . . . .                                                                                              |   |   |   | o |   |
| specerijmalerijen . . . . .                                                                                                                                              |   |   | o |   |   |
| speelgoederenfabrieken . . . . .                                                                                                                                         |   |   | o |   |   |
| speelgoederenfabrieken met een vermogen van<br>niet meer dan 40 pk . . . . .                                                                                             |   | o |   |   |   |
| spiritus; inrichtingen tot bewaring van - (zie<br>onder benzine)                                                                                                         |   |   |   |   |   |
| spijker- en draadnagelfabrieken . . . . .                                                                                                                                |   |   |   | o |   |
| staalstraalinrichtingen, uitsluitend in een ge-<br>bouw . . . . .                                                                                                        |   |   | o |   |   |
| staalconstructiewerkplaats . . . . .                                                                                                                                     |   |   | o |   |   |
| steenbakkerijen . . . . .                                                                                                                                                |   |   |   | o |   |
| steenhouwerijen . . . . .                                                                                                                                                |   | o |   |   |   |
| steenzagerijen . . . . .                                                                                                                                                 |   |   | o |   |   |
| steenzagerijen, waarvan de machinale installa-<br>tie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk                                                                         |   | o |   |   |   |
| stereotype-inrichtingen . . . . .                                                                                                                                        |   | o |   |   |   |
| sukkeraffinaderijen . . . . .                                                                                                                                            |   |   |   | o |   |
| sukkerwerkfabrieken, mits niet met kolen wordt<br>gestookt . . . . .                                                                                                     |   |   | o |   |   |
| sukkerwerkfabrieken, waarvan het vloeroppervlak<br>niet meer mag bedragen 100 m2, mits niet met<br>kolen wordt gestookt . . . . .                                        |   | o |   |   |   |
| T. teerkokerijen . . . . .                                                                                                                                               |   |   |   | o |   |
| tegelsbakkerijen . . . . .                                                                                                                                               |   |   |   | o |   |
| tegelsbakkerijen met elektrische ovens . . . . .                                                                                                                         |   |   |   | o |   |
| timmerfabrieken . . . . .                                                                                                                                                |   |   | o |   |   |
| timmerfabrieken met een vermogen van niet meer<br>dan 40 pk totaal en in het algemeen niet meer<br>dan 7 pk per machine . . . . .                                        | o |   |   |   |   |

| Categorieën                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| transportbedrijven . . . . .                                                                                                                                                                                            |   | o |   |   |   |
| tricotagefabrieken, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                                                                                                        |   |   |   | o |   |
| U. uitgifttestations voor melk en melkprodukten, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                                                                           |   |   |   | o | o |
| V. veevoederfabrieken . . . . .                                                                                                                                                                                         |   |   | o |   |   |
| verbrandingsmotoren; herstelinrichtingen voor - verenfabrieken . . . . .                                                                                                                                                |   |   |   | o | o |
| verffabrieken . . . . .                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |
| verfindustrie; inrichtingen welke harsen, oliën of vetten verwerken t.b.v. - . . . . .                                                                                                                                  |   |   |   | o |   |
| verfmengerijen, malerijen en kokerijen . . . . .                                                                                                                                                                        |   |   |   | o |   |
| verfspuitinrichtingen . . . . .                                                                                                                                                                                         |   |   |   | o |   |
| verfspuitinrichtingen met een maximum oppervlakte van de vloer van de spuitinr. van 35 m2                                                                                                                               |   |   | o |   |   |
| vertinnerijen . . . . .                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   | o |
| verzinkerijen . . . . .                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   | o |
| vis; inrichtingen tot het bewaren en bewerken van - . . . . .                                                                                                                                                           |   |   |   |   | o |
| vis; inrichtingen tot het bewaren en bewerken van - mits het gehele bedrijf in een gesloten gebouw is ondergebracht . . . . .                                                                                           |   |   |   | o |   |
| vlochterijen; metaaldraad . . . . .                                                                                                                                                                                     |   |   |   | o |   |
| vleeswarenfabrieken, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                                                                                                       |   |   |   |   | o |
| vloerenbedrijven . . . . .                                                                                                                                                                                              |   |   |   | o |   |
| vloerenbedrijven met een vermogen van niet meer dan 40 pk totaal en in het algemeen van niet meer dan 7 pk per machine . . . . .                                                                                        |   | o |   |   |   |
| voedings- en genotmiddelen; inrichtingen uitsluitend of in hoofdzaak bestemd tot het bakken van - . . . . .                                                                                                             |   | o |   |   |   |
| vruchtenstroopfabrieken, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                                                                                                   |   |   |   | o | o |
| vulcaniseerinrichtingen . . . . .                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |
| vulcaniseerinrichtingen, waarvan de vloeroppervlakte van de werkruimte niet meer dan 250 m2 bedraagt, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                      |   |   |   | o |   |
| vulpenhouders; inrichtingen tot het vervaardigen van - . . . . .                                                                                                                                                        |   |   | o |   | o |
| vuurwerkfabrieken . . . . .                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |
| W. wasserijen voor lijfgoederen, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .                                                                                                                                           |   |   |   | o |   |
| wasserijen voor lijfgoederen, waarvan de machinele installatie een vermogen heeft van niet meer dan 20 pk, de heetwaterinstallatie een V.O. heeft van niet meer dan 10 m2, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . . |   |   | o |   |   |
| wasserijen voor lijfgoederen, waarvan de machinele installatie een vermogen heeft van niet meer dan 10 pk, de heetwaterinstallatie een V.O. heeft van niet meer dan 5 m2, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .  |   | o |   |   |   |

|                                                                           | Categorieën |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|
|                                                                           | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>wasserij</i> voor lompen, mits niet met kolen wordt gestookt . . . . . |             |   |   |   | o |
| <i>watermeters</i> ; inrichtingen tot het herstellen van - . . . . .      |             |   |   | o |   |
| <i>weverijen</i> ; metaaldraad . . . . .                                  |             |   |   |   | o |
| IJ <i>ijsfabrieken</i> . . . . .                                          |             |   |   |   | o |
| Z. <i>sakken- en tapijtklopperijen</i> . . . . .                          |             |   |   | o |   |
| <i>zeepsiederijen</i> . . . . .                                           |             |   |   |   | o |
| <i>zinkverbindingen</i> ; inrichtingen voor verkrijgen van - . . . . .    |             |   |   |   | o |
| <i>zoutzuurfabrieken</i> . . . . .                                        |             |   |   |   | o |
| <i>zuivelfabrieken</i> , mits niet met kolen wordt gestookt . . . . .     |             |   |   | o |   |
| <i>zuurstof- en acetyleneegasfabrieken</i> . . . . .                      |             |   |   |   | o |
| <i>zwartseifabrieken</i> . . . . .                                        |             |   |   |   | o |
| <i>zwavelkoolstof</i> fabrieken . . . . .                                 |             |   |   |   | o |
| <i>zwavelzuur</i> fabrieken . . . . .                                     |             |   |   |   | o |