LEGENDA

VERHARDING

- ASFALT
- GEBAKKEN KLINKERS ROOD-GEEL -PAARS GEMELEERD, KF (HERGEBRUIK) KEPERVERBAND
- GEBAKKEN KLINKERS ROOD-GEEL-PAARS GEMELEERD, KF (HERGEBRUIK) ELLEBOOGVERBAND
- GEBAKKEN KLINKERS ROOD-GEEL-PAARS GEMELEERD, KF (HERGEBRUIK) HALFSTEENSVERBAND
- GEBAKKEN KLINKERS ANTRACIET, KF, HALFSTEENSVERBAND
- MOLGOOT, GEBAKKEN KLINKERS ROOD-GEEL-PAARS GEMELEERD, KF (HERGEBRUIK), 5 STREKKEN
- RUBAANSCHEIDING, KASSEIEN ANTRACIET, KF, 5 STREKKEN BOL GESTRAAT (HALLENWEG)
- BETONNEN OPSLUITBAND 8-25-100, MET TOESLAG LAVARO ZWART 704
- BETONNEN OPSLUITBAND 8-25-100, MET TOESLAG LAVARO GRIJS 712
- BETONNEN TROTTOIRBAND 13/15-25-100, MET TOESLAG MERKWEBASALT LAVARO GRIJS 712
- BETONNEN OPSLUITBAND 15-25-100, MET TOESLAG LAVARO GRIJS 712
- VERKEERSDREMPEL, GEBAKKEN KLINKERS ROOD-GEEL-PAARS GEMELEERD, KF (HERGEBRUIK) EN MARKERINGSSTEEN KF
- BETONNEN INRITTBAND 50-50, MET TOESLAG LAVARO GRIJS 712
- HALFVERHARDING GRAVIER D'OR
- VALONDERGROND KUNSTGRAS (GROEN)
- UITGEEFBAAR GEBIED FASE II: STOEPJES, ACHTERPADEN EN PARKEERPLAATSEN

FASE II

- VERHARDING CORRIDOR GEBAKKEN KLINKER UDF - KLEUR WARM LICHTGRUS (TRITON WIENERBERGER)
- BIJZONDERE VERHARDING, BETONTEGELS, MENGING KLEUREN 20% 11.01 AFM. 50X50CM, 40% 11.05, 40% 11.00 PALLADIO METTEN, AFM. 25X50 IN SIERVERBAND (ZIE DETAILTEKENING)
- VERHARDING TUINEN, BETONTEGELS FORMAAT 15X15CM, KLEUR 40%11.01, 30% 11.03, 30% 11.05 PALLADIO METTEN, BLOKVERBAND
- BETONNEN TEGELS 40-60CM KLEUR 11.01 PALLADIO METTEN
- BETONNEN KEERMUUR 40 BOVEN MV, BREEDTE 30CM, KLEUR 11.01 PALLADIO METTEN
- RAND PLANTVAK, STAALSTRIP OPSLUITING, 5CM BOVEN MAAIVELD

TECHNIEK

- LOCATIE VOOR AANBIEDEN ROLCONTAINERS (KLEIN)
- LOCATIE ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS PAPIER, GLAS EN KLEDING
- VERLICHTING ARMATUUR 'METRONOMIS', TYPE 'ANNECY' (PHILIPS), MAST 4 M HOOG
- VERLICHTING WANDARMATUUR BERGINGEN
- KADEMUUR, METSELWERK (ZIE DETAIL)
- BRUG LANGZAAN VERKEER
- DOORVAARBARE DUIKER MET KADEMUUR (HALLENWEG)
- LOCATIE BRANDKRANEN
- KLAPPAAL
- HEK
- LEUNING

VEGETATIE

- GRAS, INTENSIEF BEHEER
- GRAS, EXTENSIEF BEHEER
- BODEMBEDEKKER VINCA MINOR
- BODEMBEDEKKER HEDERA HELIX 'WOERNER'
- BODEMBEDEKKER GERANIUM MACRORRHIZUM 'SPESSART'
- BOOMSPIEGELBEPLANTING PERSICARIA AFFINIS 'DARJEELING RED'
- PLASBERM MET RIET
- BOLBEPLANTING SCILLA SIBERICA 10 BOLEN/SYMBOL
- GELE LIS IRIS PSEUDACORUS
- GROOT HOEFBLAD PETASITES HYBRIDUS
- GESCHOREN BEUKENHAAG FAGUS SYLVATICA
- BEGROEID HEKWERK, 1.80M HOOG, KLEUR HEKWERK RAL 6009

BOOM 1 GROOTTE

- PLATANUS X ACERIFOLIA
- BERK, BETULA ERMANII 'BLUSH'
- AMBERBOOM, LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
- ES FRAXINUS EXCELSIOR 'WESTHOF GLORIE'
- POPULIER POPULUS X CANADENSIS
- ESDOORN ACER PSEUDOPLATANUS
- IEP ULMUS X HOLLANDICA
- RUWE IEP ULMUS GLABRA

BOOM 2 GROOTTE

- GROOTBLADIGE ELS, ALNUS 'SPAETHII'
- HONINGBOOM SOPHORA JAPONICA 'REGENT'
- LIJSTERBES, SORBUS AUCUPARIA 'SHEERWATER SEEDLING'
- VELDESDOORN ACER CAMPESTRE
- ZELKOVE ZELKOVA SERRATA 'VILLAGE GREEN'

BOOM 3 GROOTTE

- KRENTENBOOMPJE AMELANCHIER LAEVIS 'BALLERINA'
- SIERKERS PRUNUS AVIUM 'PLENA'
- KNOTWILG SALIX ALBA
- MEIDOORN CRATAEGUS LAEVIGATA

OVERIG

- BESTAANDE BOOM NUMMER CORRESPONDEERT MET BOMENINVENTARISATIE
- BOOM SOORT N.T.B.

STRUIKEN

- GELE KORNOELJE CORNUS MAS
- RODE KORNOELJE CORNUS SANGUINEA 'MIDWINTER FIRE'

MEUBILAIR

- AFVALBAK 'CONSTRUCTO' (GRIJSEN), ANTRACIET GECOAT, 50L KLEUR RAL 7036
- ONDERGRONDSE AFVALCONTAINER
- BESTAANDE CONTAINER VOOR PAPIER, GLAS EN KLEDING
- LOCATIE POMPPUT
- LOCATIE TRAFOKAST
- HEKWERK TBV AFSLUITING ACHTERGEBIEDEN APPARTEMENTENBLOKKEN
- LEUNING

ALGEMEEN

- PLANGRENS OVERIG
- PLANGRENS FLORIS VERSTERLAAN/HALLENWEG
- PLANGRENS GROENOORD CV
- BOUWGRENS FASE 1
- RIJRICHTING
- TALUD
- HELLING
- TOEGEPASTE BOCHTSTRAAL
- +0.4 NAP — INDICATIEVE HOOGTE NAP
- SPEELLINT VOOR KINDEREN VAN 0-12 JAAR

PROFIELAANDUIDING

profiel 7

- FASE II UITGEEFBAAR GEBIED
- GRENS BESTEMMINGSPLAN

18-09-2012 aanpassingen IP fase I:
- parkeerplaatsen toegevoegd Leidstoweg

31-07-2013 aanpassing IP fase I:
- stedenbouwkundige wijziging blok 1+5 toegevoegd en IP aangepast
- beplantingsvoorstel oeverbeplanting F. Versterlaan gewijzigd
- boom/gras/begroeid hek toegevoegd aan Leidstoweg
(situering pp niet duidelijk! Bestaande situatie niet conform IP)

20-12-2013 aanpassingen IP fase I:
- wijziging profiel Floris Versterlaan
- toevoeging inrit blok 1
- wijziging situatie verlichting
- wijziging situatie ondergrondse minicontainers
- toevoegen 2 extra profielen Floris Versterlaan

09-01-2014 aanpassingen IP- fase I:
-6 parkeerplaatsen toegevoegd

Alle maten en peilen in het werk controleren.
Afwijkingen direct melden aan de directie.

project:	GROENOORD LEIDEN		
opdrachtgever:	GEMEENTE LEIDEN GROENOORD CV		
onderwerp:	FASE I - IP DD AANPASSING BLOK 1 EN 5	datum:	17-07-2012
getekend:	BB, MK	gewijzigd:	09-01-2014
schaal:	1:500	formaat:	A0

1:1 STADSLANDSCHAPPEN
GOMMESTRAAT 36
2011 KA HAARLEM

(t) 023 576 35 83 • (e) mail@eenopeen.nl