

RAPPORT
Nader bodemonderzoek
Beneden Oostdijk 64, Oud Beijerland

Opdrachtgever

Ordito Gilze B.V.
Postbus 94
5126 ZH GILZE

Projectnummer

Aeres Milieu projectnummer AM14327

Status rapport

Definitief

Autorisatie

Opsteller rapport:

Ing. J.M.G. Reuver

Kwaliteitscontrole:

Ing. T.K.P.G. Thijssen

paraaf

datum

17 november 2017

paraaf

datum

17 november 2017

Contactgegevens

Aeres Milieu B.V.
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND
(t) 0475 – 320 000
(f) 0475 – 321 967
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	2
2. VOORONDERZOEK	5
2.1 Inleiding.....	5
2.2 Topografische beschrijving.....	5
2.3 Verontreinigingssituatie onderzoekslocatie.....	6
2.4 Bodemopbouw en geo(hydro)logie	7
3. CONCEPTUEEL MODEL	8
3.1 Inleiding.....	8
3.2 Onderzoeksvragen.....	9
3.3 Onderzoeksopzet nader bodemonderzoek naar zware metalen	9
3.4 Onderzoeksopzet nader bodemonderzoek asbest in bodem	9
4. VELDWERKZAAMHEDEN	10
4.1 Algemeen.....	10
4.2 Milieukundig nader bodemonderzoek	10
4.3 Nader onderzoek naar asbest	10
5. LABORATORIUMONDERZOEK	12
5.1 Algemeen.....	12
5.2 Analyseresultaten grond(meng)monsters milieukundig nader bodemonderzoek.....	12
5.3 Analyseresultaten grond(meng)monsters (fijne fractie) nader onderzoek asbest in bodem	13
5.4 Verontreinigingssituatie.....	14
5.5 Risicobeoordeling	14
5.6 Beantwoording vragen conceptueel model.....	15
6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	16

Bijlagen:

1	Topografische en kadastrale overzichtskaart
2	Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten en asbestinspectie sleuven
3	Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen
4	Foto's asbestinspectie sleuven
5	Verklaring veldmedewerker
6	Analyseresultaten grond(meng)monsters nader bodemonderzoek zware metalen
7	Analysecertificaat grond(meng)monsters nader onderzoek asbest
8	Tekening met verontreinigingssituatie
9	Risicobeoordeling

1. INLEIDING

In opdracht van de Ordito Gilze B.V. heeft Aeres Milieu B.V. een nader bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie:

Adres onderzoekslocatie	: Beneden Oostdijk 64 te Oud Beijerland
Gemeente	: Oud Beijerland
Kadastrale registratie	: sectie A, nrs. 5207, 5379, 6876, 7250 en 72511267
Huidig perceelsgebruik	: voormalig tuincentrum
Toekomstig perceelsgebruik	: wonen met tuin

Aanleiding

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek zijn de opmerkingen van de Omgevingsdienst op het uitgevoerde aanvullend bodemonderzoek (rapport Aeres Milieu, projectnummer AM17146, d.d. 31 mei 2017). Hierin is voor de deellocatie 'gedempte sloot' het volgende geconcludeerd:

Uit de analyseresultaten van het aanvullend bodemonderzoek blijkt dat de ondergrond ter plaatse van boring 110 in het dieptetraject 0,7 – 1,1 m-mv. licht verhoogd is met cadmium, kobalt, kwik, molybdeen, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10-VROM), Polychloorbifenylen (som PCB) en minerale olie, matig verhoogd is met lood en nikkel en sterk verhoogd is met barium, koper en zink.

De verhoogde concentraties zijn waarschijnlijk te relateren aan het vulmateriaal van de gedempte sloot. De matig en sterk verhoogde gehalten van de zware metalen lood, nikkel, barium, koper en zink ter plaatse van de gedempte sloot zijn alleen ter plaatse van boring 110 vastgesteld. Het betreft een verontreinigingsspot van geringe omvang, afgeperkt door de boringen 109 en 111. De oppervlakte van de matige en sterke verontreiniging wordt geraamd op 25 m² (25 m x 1 m). Uitgaande van een verontreinigde zone van 0,7 meter (0,7 – 1,5 m-mv.) wordt de omvang van de matige en sterke verontreiniging geschat op 17,5 (vaste) m³ (25 m² x 0,7 m).

Er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.

Gezien de omvang van de verontreiniging is er geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Geadviseerd wordt om deze verontreinigingsspot te saneren. Voordat de sanering kan plaatsvinden dienen de uit te voeren werkzaamheden in een op te stellen Plan van Aanpak ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden gemeld.

De milieuhygiënische conditie van de bodem ter plaatse van het overige terreingedeelte vormt geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling.

De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek.

De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondaafvoer beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Opmerkingen Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Ter plaatse van de bouwlocatie bevindt zich een gedempte sloot. De bodem ter plaatse van deze gedempte sloot is verkennend onderzocht. Ter plaatse van een gedeelte van de gedempte sloot is sprake van een bijmenging met puin. Hierdoor is de bodem verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van asbest. Desondanks is er géén onderzoek naar asbest in de bodem uitgevoerd.

Gelet op bovenstaande dient een onderzoek naar asbest in de bodem conform de actuele NEN 5707 richtlijnen uitgevoerd te worden ter plaatse van de gedempte sloot. Zodra dit naar behoren is gedaan kunnen wij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem alsnog uitvoeren.

In de bodem ter plaatse van één boring in de gedempte sloot zijn sterke verontreinigingen met barium, koper en zink en matige verontreinigingen met lood en zink in de bodem gemeten. Gelet op deze resultaten hebben wij het vermoeden dat ter plaatse sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Voor het in werking laten treden van de omgevingsvergunning, dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Uit het nader bodemonderzoek (dat in combinatie met het onderzoek naar asbest in de bodem kan worden uitgevoerd) moet blijken of er daadwerkelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er wordt in het rapport van het aanvullend bodemonderzoek een schatting gegeven van de hoeveelheid sterk verontreinigde grond. Deze schatting is echter in onvoldoende mate onderbouwd.

Doel

Het doel van het nader onderzoek is het verzamelen van voldoende informatie zodat conform de regelgeving op basis van de Wet bodembescherming (Wbb) en het gemeentelijk bodembeleid, de volgende vragen beantwoord kunnen worden:

- of er al dan niet sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en zo ja of er al dan niet met spoed gesaneerd dient te worden.

Er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.

Voor asbest geldt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt overschreden, ongeacht de hoeveelheid.

Onderzoek

Deze rapportage beschrijft de werkzaamheden en resultaten van het nader onderzoek naar de aangetoonde sterke verontreinigingen met zware metalen en het visueel aangetroffen asbesthoudend materiaal uit het verkennend bodemonderzoek.

Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NTA5755 (strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging). De NTA beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie voor een nader bodemonderzoek gericht op een vermoedelijk geval van ernstige verontreiniging.

Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma voor het nader onderzoek asbest in bodem is uitgegaan van de richtlijnen van de NEN 5707 "Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem en partijen grond".

Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in oktober en november 2017. De chemische analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories BV te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000).

In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek beschreven. Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek is in hoofdstuk 3 een conceptueel model opgesteld met onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden (grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten.

Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven.

Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau.

Bij de uitvoering van een bodemonderzoek blijft de mogelijkheid bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.

Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

2. VOORONDERZOEK

2.1 Inleiding

Voor de inventarisatie van de locatiegegevens wordt verwezen naar het op de onderzoekslocatie uitgevoerde verkennend bodemonderzoek 'Beneden Oostdijk 62-64 te Oud Beijerland' (Aeres Milieu, rapportnummer AM16316, d.d. 28 juli 2015).

2.2 Topografische beschrijving

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Beneden Oostdijk 64 in Oud Beijerland op het kadastrale perceel sectie K, nr. 2025 (voorheen sectie K, nr. 1267). De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn $X = 89.160$ / $Y = 426.340$. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en kadastrale kaart.

Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie met een rode cirkel weergegeven.



Figuur 2.1: Globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron luchtfoto: PDOKViewer)

2.3 Verontreinigingssituatie onderzoekslocatie

Binnen de grenzen van het kadastrale perceel sectie K, nr. 1267 zijn onderstaande bodemonderzoeken uitgevoerd:

Onderzoek	Resultaten
Verkennd bodemonderzoek juli 2014 Aeres Milieu, projectnummer AM14134	Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond ter plaatse van de voorgenomen uitbreiding van de bedrijfsruimte licht verontreinigd is met PAK en zink. De bovengrond ter plaatse van de woningbouwlocatie is niet verontreinigd. In het ondergrond mengmonster van beide deellocaties zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de (berekende) achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte componenten. De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek. De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling. De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.
Verkennd bodemonderzoek oktober 2016 Aeres Milieu projectnummer AM16316	Het onderzoek heeft zich beperkt tot het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie. Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met kobalt en zink. In de ondergrond zijn geen van de onderzochte componenten gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van de (berekende) achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium en naftaleen. De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling. De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek. De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Het op diverse locaties aangetroffen menggranulaat is niet in het verkennend bodemonderzoek betrokken aangezien het geen bodem betreft. Er is in dit onderzoek dan ook geen uitspraak gedaan of het menggranulaat mogelijk asbesthoudend is.
Aanvullend bodemonderzoek Beneden Oostdijk 62-64, Oud Beijerland	<i>Tuincentrum in pandig:</i> Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verhoogd is met som DDD en som DDE. <i>Gedempte sloot:</i> Uit de analyseresultaten blijkt dat de ondergrond ter plaatse van boring 110 in het dieptetraject 0,7 – 1,1 m-mv. licht verhoogd is met cadmium, kobalt, kwik, molybdeen, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10-VROM), Polychloorbifenylen (som PCB) en minerale olie, matig verhoogd is met lood en nikkel en sterk verhoogd is met barium, koper en zink. De ondergrond ter plaatse van de boringen 107, 108, 109 en 111 (dieptetraject 0,3 – 1,1 m-mv.) is licht verhoogd met PAK. <i>Buitenterrein gehele locatie</i> Uit de analyseresultaten blijkt dat in grondmengmonster MM6 (dieptetraject 0,2 – 0,8 m-mv.) en MM7 (dieptetraject 0,18 – 0,9 m-mv.) geen verhoogde gehalten zijn gemeten. Grondmengmonster MM8 is licht verhoogd met som DDD. <i>Verontreinigingssituatie gedempte sloot</i> De verhoogde concentraties zijn waarschijnlijk te relateren aan het vulmateriaal van de gedempte sloot. De matig en sterk verhoogde gehalten van de zware metalen lood, nikkel, barium, koper en zink ter plaatse van de gedempte sloot zijn alleen ter plaatse van boring 110 vastgesteld. Het betreft een verontreinigingsspot van geringe omvang, afgeperkt door de boringen 109 en 111. De oppervlakte van de matige en sterke verontreiniging wordt geraamd op 25 m² (25 m x 1 m). Uitgaande van een verontreinigde zone van 0,7 meter (0,7 – 1,5 m-mv.) wordt de omvang van de matige en sterke verontreiniging geschat op 17,5 (vaste) m³ (25 m² x 0,7 m).

Onderzoek	Resultaten
	Er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Gezien de omvang van de verontreiniging is er geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Geadviseerd wordt om deze verontreinigingsspot te saneren. Voordat de sanering kan plaatsvinden dienen de uit te voeren werkzaamheden in een op te stellen Plan van Aanpak ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden gemeld. De milieuhygiënische conditie van de bodem ter plaatse van het overige terreingedeelte vormt geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling. De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek. De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Tabel 2.1: Resultaten uitgevoerde bodemonderzoeken

2.4 Bodemopbouw en geo(hydro)logie

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.1 voor het gebied Venlo en omgeving.

Diepte [m-mv]	Lithostratigrafie	Lithologie
0 - 3	Formatie van Naaldwijk, laagpakket van Walcheren	klei, matig zandig, zwak humeus
3 - 5	Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen laagpakket	veen
5 - 6	Formatie van Naaldwijk, laagpakket van Wormer	klei, matig tot sterk zandig

Tabel 2.1: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket)

De stroming van het freatisch grondwater is niet eenduidig en bevindt zich op een hoogte van circa 1,2 – 1,4 m-NAP. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.


3. CONCEPTUEEL MODEL

3.1 Inleiding

Op basis van de NTA 5755, richtlijn nader bodemonderzoek, is een conceptueel model opgesteld. Een conceptueel model is een denkmodel waarin een beschrijving en/of visualisatie wordt gegeven van de bronnen, verspreidingsroutes en potentiële risico's en receptoren van een bodemverontreiniging in relatie tot het bodemsysteem waarin deze zich bevindt. Het conceptuele model kan dienen als raamwerk voor het opzetten van onderzoeksactiviteiten en het identificeren van kennisleemtes.

Op basis van de beschikbare voorinformatie is een conceptueel model gemaakt in de vorm van een schets (figuur 3.1). Onzekerheden in de verontreinigings situatie zijn met vraagtekens in het model weergegeven. De blauwe lijn betreft de ligging van de gedempte sloot.

De aangetoonde matige en sterke verontreinigingen met de diverse zware metalen (barium, lood, koper, nikkel en zink) zijn waarschijnlijk te relateren aan de aangetroffen bijmengingen.



Figuur 3.1: Conceptueel model (situatieschets aanvullend bodemonderzoek)

3.2 Onderzoeksvragen

Aan de hand van het conceptueel model en de doelstelling van het onderzoek zijn de volgende concrete onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Is de aangetoonde sterke verontreiniging met de diverse zware metalen te relateren aan de visueel aangetroffen bijmengingen?
2. Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen?
- is er sprake van spoed?
3. Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest?

3.3 Onderzoeksofzet nader bodemonderzoek naar zware metalen

Op basis van het conceptueel model is een onderzoeksstrategie opgesteld voor het uitvoeren van het nader bodemonderzoek.

Voor het vaststellen van de omvang van de verontreiniging is volgens onderstaande strategie veldwerk en monsternamen voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.

Veldwerkzaamheden	Analyses
Verticale afperking	
1 handboring tot een diepte van 2,5 m-mv. (boring 201) ¹⁾	1 x NEN 5740 pakket zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
Horizontale afperking	
10 (hand)boringen tot 0,5 meter in de zintuiglijk schone ondergrond (boring 202 t/m 205 en 301 t/m 306)	4 x NEN 5740 pakket zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) 3 x barium en zink

Tabel 3.1: Onderzoeksofzet, veldwerkzaamheden en analyses

¹⁾ Boring 201 is geplaatst nabij boring 110 uit het aanvullend bodemonderzoek

3.4 Onderzoeksofzet nader bodemonderzoek asbest in bodem

Het nader bodemonderzoek asbest is uitgevoerd ter plaatse van de gedempte sloot, ter plaatse van boring 110 uit het aanvullend bodemonderzoek. Tijdens het aanvullend bodemonderzoek is in het bodemtraject 0,7 – 1,1 m-mv. ter plaatse van boring 110 een bijmenging (sporen tot matig) puin aangetroffen. De geraamde oppervlakte betreft maximaal 1.000 m².

Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de onderzoeksofzet 'verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern' van de NEN 5707 (Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem en partijen grond).

Volgens deze strategie dienen bij een oppervlakte van maximaal 1.000 m² vijf inspectiegaten tot op de onverdachte ondergrond gegraven te worden. Omdat de 'verdachte' puinbijmenging is aangetroffen in de ondergrond (traject 0,7-1,1 m-mv) is gekozen om de gaten te vervangen door sleuven. Binnen het gebied van maximaal 1.000 m² (1 Ruimtelijke Eenheid, (RE)) worden machinaal 5 sleuven gegraven tot op de onverdachte ondergrond.

4. VELDWERKZAAMHEDEN

4.1 Algemeen

Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een nader bodemonderzoek uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 conform protocol 2001 en 2018 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

4.2 Milieukundig nader bodemonderzoek

Op 23 september 2015 zijn werkzaamheden uitgevoerd door de heer M. Vrolix, erkend monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002 en 2018.

De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor ($\varnothing$ 7 cm). Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 2.

Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 3).

In onderstaande tabel zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd.

Boring	Dieptetraject [m-mv]	Zintuiglijke waarneming
<i>Fase 1; uitgevoerd op 10 oktober 2017</i>		
201	0 – 0,22 0,22 – 0,40 0,40 – 0,90	Asfalt Granulaat Sporen baksteen, zwak betonhoudend, sporen hout
202	0,5 – 0,80	Sporen baksteen, sporen slakken
203	0 – 0,20 0,20 – 0,40 0,40 – 1,30	Asfalt Granulaat Sporen baksteen, zwak betonhoudend
204	0,50 – 0,70	Sporen baksteen, sporen slakken
205	0 – 0,22 0,22 – 0,35 0,35 – 0,50	Asfalt Granulaat Sporen baksteen, sporen puin, sporen hout
<i>Fase 2; uitgevoerd op 3-11-2017</i>		
301	0 – 0,15 0,15 – 0,60	Asfalt Granulaat
302	0 – 0,16 0,16 – 0,7	Asfalt Granulaat
303	0,6 – 0,8	Granulaat
304	0,5 – 0,8	Granulaat
305	0 – 0,14 0,14 – 0,6	Asfalt Granulaat
306	0,5 – 1,0	Sporen baksteen

Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen

4.3 Nader onderzoek naar asbest

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 11 oktober 2017 door de heer M. Vrolix. De weersgesteldheid tijdens de uitvoering was licht bewolkt, geen neerslag (regen). Doordat de locatie volledig verhard is met asfalt is geen maaiveldinspectie uitgevoerd.

Voor het onderzoek naar asbest zijn ter plaatse van en nabij boring 110 van het aanvullend bodemonderzoek (mei 2017) asbestinspectie sleuven gegraven. Ter plaatse van boring 110 is sleuf SL3 gegraven. Verdeeld over de loop van de voormalige sloot zijn 5 sleuven gegraven.

De sleuven zijn machinaal gegraven tot op de onverdachte ondergrond. De sleuven hebben een afmeting van minimaal 30 cm x 200 cm. Zie bijlage 2 voor een situatietekening met de sleuven.

Het uitgegraven materiaal is machinaal gezeefd (maaswijdte 20 mm) en visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het uitkomende materiaal en de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per sleuf beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 3). Zie bijlage 4 voor foto's van de gegraven sleuven.

Van de uitgezeefde fijne fractie (<20 mm) zijn in het veld mengmonsters samengesteld van minimaal 10 kg. De mengmonsters zijn genomen door per sleuf grepen van de gezeefde grond te nemen. In tabel 4.2 is de samenstelling van de mengmonsters weergegeven.

Mengmonster	Sleuven	Bodemlaag [m-mv]	Visuele waarnemingen	Asbestverdacht materiaal (fractie >20 mm) aangetroffen	Geselecteerd voor analyse
RE1					
ABM1	SL1	0,4 – 0,9	sporen baksteen, puin, slakhoudend	Nee	Ja
	SL2	0,35 – 0,5	sporen baksteen, betonhoudend		
	SL3	0,4 – 0,9	sporen baksteen, betonhoudend		
	SL4	0,4 – 0,8	sporen baksteen, betonhoudend		
ABM2	SL5	0,4 – 0,8	sporen baksteen, betonhoudend	Nee	Ja
	SL6	0,4 – 0,7	sporen baksteen		

Tabel 4.2: schema grond(meng)monsters

De mengmonsters zijn overgedragen aan het geaccrediteerde laboratorium ALcontrol Laboratories in Rotterdam.

5. LABORATORIUMONDERZOEK

5.1 Algemeen

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van ALcontrol BV te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden.

5.2 Analyseresultaten grond(meng)monsters milieukundig nader bodemonderzoek

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al dan niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie.

Monsternummer	Bodemlaag [m-mv]	Zintuiglijke waarnemingen
Verticale afperking		
M1 (201-4)	1,5 – 2,0	geen bijzonderheden
Horizontale afperking		
M2 (202-2)	0,5 – 0,8	Sporen baksteen, sporen slakken
M3 (203-1)	0,4 – 0,8	Sporen baksteen, zwak betonhoudend
M4 (204-2)	0,5 – 0,7	Sporen baksteen, sporen slakken
M5 (205-1)	0,35 – 0,5	Sporen baksteen, sporen puin, sporen hout
M6 (301-1)	0,6 – 1,0	Geen bijzonderheden
M7 (302-1)	0,7 – 1,2	Geen bijzonderheden
M8 (304-1)	0,8 – 1,2	Geen bijzonderheden
M9 (202-4)	1,1 – 1,5	Geen bijzonderheden

Tabel 5.1: schema grond(meng)monsters

¹⁾ Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametrajact (zie bijlage 3).

De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.

- * Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde;
- ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde;
- *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde.

In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat per 1 juli 2013 de toetsing altijd moet plaatsvinden door het gevonden gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte (=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling Bodemkwaliteit.

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 6 voor de analyserapporten .

Monsternummer	Bodemlaag [m-mv]	Zintuiglijke waarnemingen	Verhoogde component	Berekende concentratie [mg/kg d.s.] en toetsing	
Verticale afperking					
M1 (201-4)	1,5 – 2,0	geen bijzonderheden	---	---	---
Horizontale afperking					
M2 (202-2)	0,5 – 0,8	Sporen baksteen, sporen slakken	Barium Koper Lood Nikkel Zink	1050 44,8 189 39,1 467	*** * * * **
M3 (203-1)	0,4 – 0,8	Sporen baksteen, zwak betonhoudend	---	---	---
M4 (204-2)	0,5 – 0,7	Sporen baksteen, sporen slakken	Lood	56,2	*
M5 (205-1)	0,35 – 0,5	Sporen baksteen, sporen puin, sporen hout	Cadmium Kobalt Koper Kwik Lood Zink	0,917 16,8 112 0,172 115 394	* * * * * *
M6 (301-1)	0,6 – 1,0	Geen bijzonderheden	---	---	---
M7 (302-1)	0,7 – 1,2	Geen bijzonderheden	---	---	---
M8 (304-1)	0,8 – 1,2	Geen bijzonderheden	Zink	140	*
M9 (204-2)	1,1 – 1,5	Geen bijzonderheden	---	---	---

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters

Verticale afperking

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de ondergrond (grondmonster M1; dieptetraject 1,5 – 2,0 m-mv.) ter plaatse van de boorpunt 201 geen van de onderzochte componenten zijn gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde.

Horizontale afperking

Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond ter plaatse van boorpunt 202 (grondmonster M2; dieptetraject 0,5 – 0,8 m-mv.) licht verhoogd is met koper, lood en nikkel, matig verhoogd is met zink en sterk verhoogd is met barium. De grond ter plaatse van boorpunt 204 (grondmonster M4; dieptetraject 0,5 – 0,7 m-mv.) is licht verhoogd met lood. De grond ter plaatse van boorpunt 205 (grondmonster M5; dieptetraject 0,35 – 0,5 m-mv.) is licht verhoogd met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood en zink. De grond ter plaatse van boorpunt 304 (grondmonster M8; dieptetraject 0,8 – 1,2 m-mv.) is licht verhoogd met zink. In de grondmonsters ter plaatse van de boorpunten 203 (grondmonster M3; dieptetraject 0,4 – 0,8 m-mv.), 301 (grondmonster M6; dieptetraject 0,6 – 1,0 m-mv.) 302 (grondmonster M7; dieptetraject 0,7 – 1,2 m-mv.) en 204 (grondmonster M9; dieptetraject 1,1 – 1,5 m-mv.) zijn geen van de onderzochte componenten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde.

5.3 Analyseresultaten grond(meng)monsters (fijne fractie) nader onderzoek asbest in bodem

Voor asbest is een gewogen interventiewaarde voor asbest vastgesteld. De gewogen interventiewaarde bedraagt 100 mg/kg d.s. en dient te worden bepaald aan de hand van de onderstaande formule.

Gehalte asbest = gehalte serpentijnasbest + (10 * gehalte amfiboolasbest)

Voor asbest geldt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt overschreden, ongeacht de hoeveelheid.

De gemiddeld gewogen concentratie per RE wordt bepaald door sommatie van de asbestconcentratie in de grond (mg/kg d.s.) met eventuele bijdrage van de asbestconcentratie uit materiaalmonsters van het maaiveld en materiaalmonsters uit de sleuf (mg/kg d.s. voor geschouwd volume), gecorrigeerd voor drooggewicht grond. Zie bijlage 7 voor het analyserapport.

Monster	Visuele waarneming	Vastgestelde hoeveelheid asbest				Berekende asbestconcentratie
		grove fractie [mg/kg d.s.]		fijne fractie [mg/kg d.s.]		
		serpentine	amfibool	serpentine	amfibool	
ABM1	baksteen-, puin en betonhoudend	n.a.	n.a.	0,46	n.v.t.	0,5 mg/kg d.s.
ABM2	baksteen- en betonhoudend	n.a.	n.a.	<2	<2	

Tabel 5.3: analysesresultaten

n.a. = niet aangetoond

Op het maaiveld en in de grove fractie is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In de fijne fractie (<20 mm) van ABM1 is een gewogen asbestgehalte aangetoond van 0,46 mg/kg d.s.. In de fijne fractie van ABM2 is geen verhoogde asbestconcentratie gemeten. De gemiddelde concentratie binnen de ruimtelijke eenheid (RE) is berekend op 0,5 mg/kg d.s. (gewogen).

De berekende concentratie ligt ruim beneden de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.).

5.4 Verontreinigingssituatie

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat de ondergrond ter plaatse van het boorpunt 110 uit het aanvullend bodemonderzoek in het dieptetraject 0,7 – 1,2 m-mv. en boorpunt 202 in het dieptetraject 0,5 – 0,8 m-mv. matig tot sterk verhoogde gehalten van diverse zware metalen (barium, koper, lood, nikkel en zink) bevat.

De verhoogde gehalten met zware metalen hebben vermoedelijk een samenhang met de visueel waargenomen bijmengingen van slakken en puin in de grond. De verhoogde gehalten zijn waarschijnlijk veroorzaakt begin jaren tachtig van de vorige eeuw toen het terrein in gebruik is genomen voor bedrijvigheid. De op de locatie aanwezige sloot is gedempt en vermoedelijk is het terrein destijds opgehoogd.

De tijdens het aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van boring 110 aangetoonde matig en sterk verhoogde gehalten aan barium, nikkel, lood, koper en zink zijn in het verticale vlak afgeperkt door boring 201 (grondmonster M1; dieptetraject 1,5 – 2,0 m-mv.). De matige en sterke verhoogde gehalten worden in het horizontale vlak begrensd door de boringen 203, 204, 205, 301, 302 en 304.

De oppervlakte van de matig tot sterk met diverse zware metalen verontreinigde grond wordt op basis van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken geraamd op 112 m² (7,5 x 15 m). Uitgaande van een gemiddelde dikte van de verontreinigde laag tussen de 0,3 en 0,5 meter bedraagt de omvang van de sterke verontreiniging circa 45 (vaste) m³.

Volgens de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van grond- of sedimentverontreiniging, of minimaal 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume in het geval van grondwaterverontreinigingen, hoger is dan de interventiewaarde.

Gezien de verontreinigingssituatie is er ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen (barium, koper en zink). Een situatietekening met verontreinigingssituatie is opgenomen in bijlage 9.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In geen van de gegraven sleuven zijn asbestverdachte materialen aangetroffen (grove fractie > 16mm).

Uit de analysesresultaten van de fijne fractie (<20 mm) blijkt dat in de mengmonster ABM1 een geringe overschrijding van de detectielimiet is gemeten. De gemiddeld concentratie asbest is voor RE1 berekend op 0,5 mg/kg d.s.. De interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt niet overschreden.

5.5 Risicobeoordeling

Indien vastgesteld is dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient volgens het saneringscriterium in de Wet bodembescherming te worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico's voor mens, ecosysteem of verspreiding in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico's kan worden vastgesteld of een sanering al dan niet met spoed uitgevoerd dient te worden.

Voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging, die veroorzaakt zijn voor 1987 dient altijd een standaard risicobeoordeling te worden uitgevoerd. Voor de locatie is een standaard risicobeoordeling uitgevoerd door middel van een generieke modelberekening met het programma Sanscrit.

De standaard beoordeling is uitgevoerd voor het toekomstig gebruik (wonen met tuin) van de onderzoekslocatie. Als input zijn de hoogst gemeten interventiewaarde overschrijdingen gebruikt (worst-case scenario).

Uit de risicobeoordelingen blijkt dat voor het toekomstig gebruik er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden. De rapportage van de risicobeoordelingen zijn opgenomen in bijlage 10.

5.6 Beantwoording vragen conceptueel model

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de onderzoeksvragen zoals geformuleerd op basis van het conceptueel model beantwoord worden.

1. Zijn de aangetoonde sterke verontreinigingen met diverse zware metalen (barium, koper en zink) te relateren aan de visueel aangetroffen bijmengingen?

De verontreinigingen met zware metalen hebben vermoedelijk een samenhang met de visueel waargenomen bijmengingen van slakken en puin in de grond. De gradatie van bijmengingen vertoont echter geen eenduidig beeld met de gemeten concentraties metalen.

2. Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen?

Ja, de aangetoonde sterke verontreiniging in de grond bedraagt meer dan 25 m³.

- Is er sprake van spoed?

Nee.

3. Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest?

Nee, de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt niet overschreden.

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van Ordito Gilze B.V. heeft Aeres Milieu B.V. in oktober en november 2017 een nader bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Beneden Oostdijk 64 in Oud Beijerland.

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat de ondergrond ter plaatse van het boorpunt 110 uit het aanvullend bodemonderzoek in het dieptetraject 0,7 – 1,2 m-mv. en boorpunt 202 uit het nader bodemonderzoek in het dieptetraject 0,5 – 0,8 m-mv. matig tot sterk verhoogde gehalten van diverse zware metalen (barium, koper, lood, nikkel en zink) bevat.

De verhoogde gehalten met zware metalen hebben vermoedelijk een samenhang met de visueel waargenomen bijmengingen van slakken en puin in de grond. De verhoogde gehalten zijn waarschijnlijk veroorzaakt begin jaren tachtig van de vorige eeuw toen het terrein in gebruik is genomen voor bedrijvigheid. De op de locatie aanwezige sloot is gedempt en vermoedelijk is het terrein destijds opgehoogd.

De tijdens het aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van boring 110 aangetoonde matig en sterk verhoogde gehalten aan barium, nikkel, lood, koper en zink zijn in het verticale vlak afgeperkt door boring 201 (grondmonster M1; dieptetraject 1,5 – 2,0 m-mv.). De matige en sterke verhoogde gehalten worden in het horizontale vlak begrenst door de boringen 203, 204, 205, 301, 302 en 304.

De oppervlakte van de matig tot sterk met diverse zware metalen verontreinigde grond wordt op basis van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken geraamd op 112 m² (7,5 x 15 m). Uitgaande van een gemiddelde dikte van de verontreinigde laag tussen de 0,3 en 0,5 meter bedraagt de omvang van de matige en sterke verontreiniging circa 45 (vaste) m³.

Volgens de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van grond- of sedimentverontreiniging, of minimaal 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.

Gezien de verontreinigingssituatie is er ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen (barium, koper en zink). Een situatietekening met verontreinigingssituatie is opgenomen in bijlage 9.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In geen van de gegraven sleuven zijn asbestverdachte materialen aangetroffen (grove fractie > 20mm).

Uit de analyseresultaten van de fijne fractie (<20 mm) blijkt dat in de mengmonster ABM1 een geringe overschrijding van de detectielimiet is gemeten. De gemiddeld concentratie asbest is voor RE1 berekend op 0,5 mg/kg d.s.. De interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt niet overschreden.

Voor de voorgenomen herontwikkeling (bestemmingswijziging en nieuwbouwplan) van het terrein dienen sanerende maatregelen genomen te worden. Voorafgaand aan het nemen van sanerende maatregelen dient het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid) middels een BUS melding of een saneringsplan hiervan in kennis gesteld te worden.

BIJLAGE 1

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 17 november 2017

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

oud-beijerland

K


2138

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BIJLAGE 2

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten
en asbestinspectiesleuven




Van Lennepad

Kloosring

Beneden Oostdijk
Oud-Beijerlandsedijk






- Legenda:
- boring tot 0,50 m-mv.
 - ⊕ boring tot 0,3 m-mv. min oorspronkelijk maaiveld
 - boring tot 2,00 m-mv.
 - boring verkennend bodemonderzoek AM16316
 - ▲ boring tot 0,5 m - zintuiglijke schone ondergrond
 - asbestproefseuf
 - onderzoekslocatie
 - verkennend bodemonderzoek reeds uitgevoerd (AM14134)
 - braak terrein
 - tuin
 - klinkerverharding
 - betonverharding
 - asfaltverharding









locatie	Beneden Oostdijk 62-64, Oud Beijerland		
project	AM17389		
opdrachtgever	Ordito Gilze		
schaal	1 : 750	 aeres milieuv	
formaat	A3		
datum	6-11-2017		
getekend	HvdT		

BIJLAGE 3

Boorprofielen met legenda

Boring: 201**Boring: 202****Boring: 203****Boring: 204****Boring: 205**


Boring: 301**Boring: 302****Boring: 303****Boring: 304****Boring: 305****Boring: 306**

Legenda (conform NEN 5104)


grind



Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig




Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig

zand




Zand, kleiig




Zand, zwak siltig



Zand, matig siltig




Zand, sterk siltig




Zand, uiterst siltig

veen




Veen, mineraalarm




Veen, zwak kleiig



Veen, sterk kleiig



Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig

klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig



Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig



Klei, zwak zandig



Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig

leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig


overige toevoegingen




zwak humeus



matig humeus




sterk humeus



zwak grindig



matig grindig



sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters


- geroerd monster
- ongeroerd monster

overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand



slib



water

BIJLAGE 4

Foto's onderzoekslocatie



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51

BIJLAGE 5

Verklaring Veldmedewerker

VERKLARING

Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002.

Projectnummer	AM17389
Onderzoekslocatie	Beneden Oostdijk 62064, Oud Beijerland
Datum uitvoering veldwerkzaamheden	11 oktober 2017 en 3 november 2017
Gecertificeerd monsternemer	Dhr. H. van den Tillaar



Dhr. M. Vrolix



BIJLAGE 6

Analyseresultaten grond(meng)monster(s)
nader bodemonderzoek zware metalen

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectcode AM17389

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	M1		M2		AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	1		2					eis
	or	br	or	br				
droge stof (gew.-%)	82,7	--	82,0	--				
gewicht artefacten (g)	<1	--	<1	--				
aard van de artefacten (-)	Geen	--	Geen	--				
organische stof (gloeiverlies) (% vd DS)	1,6	--	2,4	--				
KORRELGROOTTEVERDELING								
lutum (bodem) (% vd DS)	6,1	--	6,1	--				
METALEN								
barium ⁺	40	102	410	1050 ***			920	20
cadmium	<0,2	0,227	0,37	0,589	0,60	6,8	13	0,20
kobalt	3,2	7,77	5,0	12,1	15	102	190	3,0
koper	11	19,9	25	44,8 *	40	115	190	5,0
kwik	0,05	0,0674	0,08	0,107	0,15	18	36	0,050
lood	22	32,2	130	189 *	50	290	530	10
molybdeen	0,92	0,92	1,2	1,2	1,5	96	190	1,5
nikkel	7,3	15,9	18	39,1 *	35	68	100	4,0
zink	45	88,4	240	467 **	140	430	720	20

Monstercode en monstertraject
¹ 12640110-001 M1 201 (150-200)
² 12640110-002 M2 202 (50-80)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

- * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
- ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
- *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

⁺ De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtypehumuslutum

1 1.6% 6.1%

2 2.4% 6.1%

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectcode AM17389

Tablel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	M3		M4		AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	3		4					eis
	or	br	or	br				
droge stof (gew.-%)	86,8	--	82,1	--				
gewicht artefacten (g)	<1	--	<1	--				
aard van de artefacten (-)	Geen	--	Geen	--				
organische stof (gloeiverlies) (% vd DS)	0,9	--	2,4	--				
KORRELGROOTTEVERDELING								
lutum (bodem) (% vd DS)	3,5	--	9,6	--				
METALEN								
barium ⁺	42	137	63	125			920	20
cadmium	<0,2	0,236	<0,2	0,212	0,60	6,8	13	0,20
kobalt	3,5	10,6	5,0	9,6	15	102	190	3,0
koper	<5	6,89	13	21,1	40	115	190	5,0
kwik	0,06	0,0842	0,09	0,115	0,15	18	36	0,050
lood	12	18,4	41	56,2 *	50	290	530	10
molybdeen	<0,5	0,35	<0,5	0,35	1,5	96	190	1,5
nikkel	7,6	19,7	12	21,4	35	68	100	4,0
zink	41	90,4	49	83,3	140	430	720	20

Monstercode en monstertraject

¹ 12640110-003 M3 203 (40-80)
² 12640110-004 M4 204 (50-70)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

⁺ De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtypehumuslutum
3 0.9% 3.5%
4 2.4% 9.6%

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectcode AM17389

Tablel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	M5		AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	5					eis
	or	br				
droge stof (gew.-%)	81,8	--				
gewicht artefacten (g)	<1	--				
aard van de artefacten (-)	Geen	--				
organische stof (gloeiverlies) (% vd DS)	3,2	--				
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem) (% vd DS)	6,6	--				
METALEN						
barium ⁺	290	713			920	20
cadmium	0,60	0,917 *	0,60	6,8	13	0,20
kobalt	7,2	16,8 *	15	102	190	3,0
koper	65	112 *	40	115	190	5,0
kwik	0,13	0,172 *	0,15	18	36	0,050
lood	81	115 *	50	290	530	10
molybdeen	1,5	1,5	1,5	96	190	1,5
nikkel	14	29,5	35	68	100	4,0
zink	210	394 *	140	430	720	20

Monstercode en monstertraject
¹ 12640110-005 M5 205 (35-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

⁺ De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtypehumuslutum
5 3.2% 6.6%

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectcode AM17389-2

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	M6		M7		AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	1		1					eis
	or	br	or	br				
droge stof (gew.-%)	79,1	--	75,1	--				
gewicht artefacten (g)	<1	--	<1	--				
aard van de artefacten (-)	Geen	--	Geen	--				
METALEN								
barium ⁺	<20	35,9	31	79,4			920	20
zink	<20	27,3	34	66,2	140	430	720	20

Monstercode en monstertraject

¹ 12656480-001 M6 301-1
² 12656480-002 M7 302-1

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

⁺ De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtypehumuslutum

1 2.4% 6.1%

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectcode AM17389-2

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	M8		AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	1	or				eis
		br				
droge stof (gew.-%)	84,4	--				
gewicht artefacten (g)	<1	--				
aard van de artefacten (-)	Geen	--				
METALEN						
barium ⁺	38	97,4			920	20
zink	72	140 *	140	430	720	20

Monstercode en monstertraject
¹ 12656480-003 M8 304-1

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

⁺ De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtypehumuslutum
1 2.4% 6.1%

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectcode AM17389

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	M9		AW	1/2(AW+I)	I	RBK
Bodemtype	1					eis
		or				
		br				
droge stof (gew.-%)	79,0	--				
gewicht artefacten (g)	<1	--				
aard van de artefacten (-)	Geen	--				
organische stof (gloeiverlies) (% vd DS)	1,3	--				
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem) (% vd DS)	4,7	--				
METALEN						
barium ⁺	33	95,6			920	20
zink	23	48	140	430	720	20

Monstercode en monstertraject
1 12648949-001 M9 202-4

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

- * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
- ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
- *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
- # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
- RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
- ^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
- ^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
- ⁺ De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
- or Origineel resultaat
- br Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

Bodemtypehumuslutum
1 1.3% 4.7%



Analysrapport

Aeres Milieu BV
Dhr. G. Reuver
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Uw projectnummer : AM17389
ALcontrol rapportnummer : 12640110, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : GFVGMPP1

Rotterdam, 20-10-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AM17389. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager



Aeres Milieu BV
Dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 2 van 4

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectnummer AM17389
Rapportnummer 12640110 - 1

Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 20-10-2017

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	M1 201 (150-200)					
002	Grond (AS3000)	M2 202 (50-80)					
003	Grond (AS3000)	M3 203 (40-80)					
004	Grond (AS3000)	M4 204 (50-70)					
005	Grond (AS3000)	M5 205 (35-50)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
droge stof	gew.-%	S	82.7	82.0	86.8	82.1	81.8
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	1.6	2.4	0.9	2.4	3.2
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	6.1	6.1	3.5	9.6	6.6
METALEN							
barium	mg/kgds	S	40	410	42	63	290
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	0.37	<0.2	<0.2	0.60
kobalt	mg/kgds	S	3.2	5.0	3.5	5.0	7.2
koper	mg/kgds	S	11	25	<5	13	65
kwik	mg/kgds	S	0.05	0.08	0.06	0.09	0.13
lood	mg/kgds	S	22	130	12	41	81
molybdeen	mg/kgds	S	0.92	1.2	<0.5	<0.5	1.5
nikkel	mg/kgds	S	7.3	18	7.6	12	14
zink	mg/kgds	S	45	240	41	49	210

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Aeres Milieu BV
Dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 3 van 4

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectnummer AM17389
Rapportnummer 12640110 - 1

Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 20-10-2017

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf :



Aeres Milieu BV
Dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 4 van 4

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectnummer AM17389
Rapportnummer 12640110 - 1

Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 20-10-2017

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting conform NEN 6961)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting conform NEN 6961)
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y6568318	12-10-2017	11-10-2017	ALC201
002	Y6568587	12-10-2017	11-10-2017	ALC201
003	Y6568325	12-10-2017	11-10-2017	ALC201
004	Y6568311	12-10-2017	11-10-2017	ALC201
005	Y6568577	12-10-2017	11-10-2017	ALC201

Paraaf :



Analyserapport

Aeres Milieu BV
dhr. G. Reuver
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Uw projectnummer : AM17389-2
ALcontrol rapportnummer : 12656480, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 8UB1L1ZE

Rotterdam, 13-11-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AM17389-2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager



Aeres Milieu BV
dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 2 van 4

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectnummer AM17389-2
Rapportnummer 12656480 - 1

Orderdatum 07-11-2017
Startdatum 07-11-2017
Rapportagedatum 13-11-2017

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie			
001	Grond (AS3000)	M6 301-1			
002	Grond (AS3000)	M7 302-1			
003	Grond (AS3000)	M8 304-1			

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
droge stof	gew.-%	S	79.1	75.1	84.4
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen
METALEN					
barium	mg/kgds	S	<20	31	38
zink	mg/kgds	S	<20	34	72

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Aeres Milieu BV
dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 3 van 4

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectnummer AM17389-2
Rapportnummer 12656480 - 1

Orderdatum 07-11-2017
Startdatum 07-11-2017
Rapportagedatum 13-11-2017

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf :



Aeres Milieu BV
dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 4 van 4

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectnummer AM17389-2
Rapportnummer 12656480 - 1

Orderdatum 07-11-2017
Startdatum 07-11-2017
Rapportagedatum 13-11-2017

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting conform NEN 6961)
zink	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y6567978	03-11-2017	03-11-2017	ALC201
002	Y6568067	03-11-2017	03-11-2017	ALC201
003	Y6567965	03-11-2017	03-11-2017	ALC201

Paraaf :



Analyserapport

Aeres Milieu BV
Dhr. G. Reuver
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Uw projectnummer : AM17389
ALcontrol rapportnummer : 12648949, versienummer: 2
Rapport-verificatienummer : 53B9XQYG

Rotterdam, 16-11-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AM17389. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager



Aeres Milieu BV
Dhr. G. Reuver

Analysrapport

Blad 2 van 4

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectnummer AM17389
Rapportnummer 12648949 - 2

Orderdatum 26-10-2017
Startdatum 26-10-2017
Rapportagedatum 16-11-2017

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
001	Grond (AS3000)	M9 202-4	
Analyse	Eenheid	Q	001
droge stof	gew.-%	S	79.0
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	1.3
KORRELGROOTTEVERDELING			
lutum (bodem)	% vd DS	S	4.7
METALEN			
barium	mg/kgds	S	33
zink	mg/kgds	S	23

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 3 van 4

Orderdatum	26-10-2017
Startdatum	26-10-2017
Rapportagedatum	16-11-2017

Monster beschrijvingen

001	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
-----	---	--



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286





Aeres Milieu BV
Dhr. G. Reuver

Analysrapport

Blad 4 van 4

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectnummer AM17389
Rapportnummer 12648949 - 2

Orderdatum 26-10-2017
Startdatum 26-10-2017
Rapportagedatum 16-11-2017

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting conform NEN 6961)
zink	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y6568589	12-10-2017	11-10-2017	ALC201

Paraaf :

BIJLAGE 7

Analysecertificaat grond(meng)monsters nader onderzoek asbest



Analysrapport

Aeres Milieu BV
Dhr. G. Reuver
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Uw projectnummer : AM17389
ALcontrol rapportnummer : 12640100, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : KN87DLTI

Rotterdam, 23-10-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AM17389. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager



Aeres Milieu BV

Dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 2 van 5

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectnummer AM17389
Rapportnummer 12640100 - 1

Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 23-10-2017

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	ABM1
002	Asbestverdachte grond AS3000	ABM2

Analyse	Eenheid	Q	001	002
VOORBEREIDENDE RESULTATEN				
totaal aangeleverd monster	kg		12.65	12.29
totaal gewicht na drogen	g		10841	11265
totaal gewicht <20 mm na drogen	g		10841	11265
droge stof	gew.-%		85.7	91.6
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK				
gemeten totaal asbestconcentratie	mg/kgds	S	0.46	<2
ondergrens (95% betrouw.interv.)	mg/kgds	S	0.31	<2
bovengrens (95% betrouw.interv.)	mg/kgds	S	0.62	<2
gemeten hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	mg/kgds		0.46	<2
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2
berekende bepalinggrens	mg/kgds	S	0.56	1.2
gewogen asbestconcentratie	mg/kgds	S	0.4649	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	mg/kgds	S	0.4649	<2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Aeres Milieu BV
Dhr. G. Reuver

Analyserapport

Blad 3 van 5

Projectnaam Beneden Oostdijk 62-64, Oud-Beijerland
Projectnummer AM17389
Rapportnummer 12640100 - 1

Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 23-10-2017

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
totaal aangeleverd monster	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
droge stof	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten totaal asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
ondergrens (95% betrouw.b.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
bovengrens (95% betrouw.b.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
berekende bepalingsgrens	Asbestverdachte grond AS3000	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	E1515698	12-10-2017	11-10-2017	ALC291
002	E1515042	12-10-2017	11-10-2017	ALC291

Paraaf :



Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

ALcontrolnummer: 12640100-001

Datum analyse: 23-10-2017

Projectnummer: AM17389

Projectnaam: AM17389

Monsteromschrijving: ABM1

Vorbereidende resultaten

totaal gewicht na drogen	10841	g
totaal gewicht <20 mm na drogen	10841	g
totaal gewicht voor drogen	12645	g
droge stof	85.7	gew.-%

Labomonster

Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	0.46	0.3	0.6
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<0.1	<0.1
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<0.1	<0.1
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	0.46	0.31	0.62
gemeten totaal asbestconcentratie	0.46	0.31	0.62
berekende bepalingsgrens	0.56		

Gewogen concentraties*

gewogen asbestconcentratie	0.4649	0.3099	0.6198
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	0.4649		

Analyseresultaten

Soort materiaal	Hechtgebondenheid ***	Chrysotiel % (m/m)	Amosiet % (m/m)	Crocidoliet % (m/m)	Anthophylliet %(m/m)	Tremoliet % (m/m)	Actinoliet % (m/m)
Board	niet hechtgebonden	15-30	-	-	-	-	-

Fractie (mm)	massa zee fractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	811	100														
4-8	832	100	X						Board	1	0.0224		0.465	0.310	0.620	
2-4	528	100														
1-2	317	22.5														0.3
0.5-1	281	5.8														0.3
<0.5	8073															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zee fracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties bij elkaar op te tellen.



Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

ALcontrolnummer: 12640100-002

Datum analyse: 23-10-2017

Projectnummer: AM17389

Projectnaam: AM17389

Monsteromschrijving: ABM2

Vorbereidende resultaten			
totaal gewicht na drogen	11265	g	
totaal gewicht <20 mm na drogen	11265	g	
totaal gewicht voor drogen	12293	g	
droge stof	91.6	gew.-%	

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<0.1	<0.1
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<0.1	<0.1
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<0.1	<0.1
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<0.1	<0.1
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	1.2		

Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zeeffractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	628	100														
4-8	412	100														
2-4	204	100														
1-2	271	23.3														0.7
0.5-1	444	7.3														0.5
<0.5	9306															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".



** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.

BIJLAGE 8

Tekening met verontreinigingssituatie



Legenda:

● boring tot 0,50 m-mv.

⊕ boring tot 0,3 m-mv. min oorspronkelijk maaiveld

○ boring tot 2,00 m-mv.

● boring verkennend bodemonderzoek AM16316

▲ boring tot 0,5 m - zintuiglijke schone ondergrond

■ asbestproefseuf

□ onderzoekslocatie

■ verkennend bodemonderzoek reeds uitgevoerd (AM14134)

braak terrein


tuin

klinkerverharding

betonverharding

asfaltverharding

verontreinigingscontour
zware metalen barium, koper en zink



locatie	Beneden Oostdijk 62-64, Oud Beijerland		
project	AM17389		
opdrachtgever	Ordito Gilze		
schaal	1 : 750		
formaat	A3		
datum	17-11-2017		
getekend	HvdT		

BIJLAGE 9

Risicoberekening

Algemeen

Naam dossier: Beneden Oostdijk 62-64, Oud Beijerland
Code: AM17389
Beoordelaar: tom.thijssen@aeres-milieu.nl
Datum rapport: vrijdag 17 november 2017
Type bodemgebruik: toekomstig

Uitgevoerde beoordelingen:

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- **Ernstige bodemverontreiniging**

	Stap2: Standaardbeoordeling	Stap 3: Uitgebreide beoordeling
Humaan	✓	✗
Ecologisch	✓	✗
Verspreiding	✓	—
✓ = voltooid	✗ = niet uitgevoerd	— = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Opmerkingen bij dossier:

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico's van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico's wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

- een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) van toepassing;
- huidig en voorgenomen gebruik;
- grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;
- alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het 'Milieuhygiënisch saneringscriterium, protocol asbest' ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.

Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

Stof	Dosis [mg/kg lg/d]	MTR [mg/kg lg/d]	Risico-Index
Wonen met tuin			
Barium	3,79e-3	2,00e-2	0,19
Koper	1,02e-2	1,40e-1	0,07
Zink	1,20e-2	5,00e-1	0,02

Hinder - huidcontact

Functie	Sprake van huidcontact?
Wonen met tuin	Nee

Toelichting:

Toetsing TCL's

Stof	Concentratie binnenlucht [ug/m3]	TCL [ug/m3]
Wonen met tuin		
Koper	0	1,00e0.

Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute	Relatieve bijdrage [%]
Wonen met tuin	
Barium	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	47.35
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	52.24
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	0.00
Inhalatie van buitenlucht	0.00
Inhalatie van gronddeeltjes	0.41
Permeatie drinkwater	0.00
Koper	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	90.14
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	9.78
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	0.00
Inhalatie van buitenlucht	0.00
Inhalatie van gronddeeltjes	0.08
Permeatie drinkwater	0.00
Zink	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	87.41
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	12.50
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	0.00
Inhalatie van buitenlucht	0.00
Inhalatie van gronddeeltjes	0.10
Permeatie drinkwater	0.00

Humane risico's - invoergegevens

Stof	C-totaal [mg/kg]		C-grondwater [ug/l]	
	Geheel	Bebouwd	Bebouwd	Onbebouwd
Wonen met tuin				
Barium	1,62e3			
Koper	6,07e2			
Zink	1,22e3			

Parameters

Functie	Berekening blootstelling lood:	Diepte verontreiniging [m]		
		OS [%]	t.o.v. kruipruimte	t.o.v. maaiveld
Wonen met tuin	Als kind	2,40	0,75	0,50

Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

Ecologisch toetsniveau: **Matig gevoelig**

Contour	Ingevoerd [m2]	Criterium [m2]	Overschrijding
TD>25%	112	5000	Nee
TD>65%	56	500	Nee

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

Onderdeel	Uitkomst
Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?	Nee
Is er een drijf laag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?	Nee
Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?	Nee
Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour in het grondwater?	Nee

Toelichting:

--