

VanderHelm Milieubeheer B.V.

Nobelsingel 2

2652 XA Berkel en Rodenrijs

T 010 249 24 60

F 010 249 24 70

I www.vdhelm.nl

E info@vdhelm.nl

BIC RABONL2U

IBAN NL56 RABO 0354 4306 45

K.v.K. 27233428

B.T.W. nr. NL8079.90.000.B01

EVALUATIERAPPORT SANERING

AAN DE EIKELENBURGLAAN

TE RIJSWIJK



Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk
T.a.v. de heer A.J. Lugthart
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V.
Nobelsingel 2
2652 XA Berkel en Rodenrijs
tel: (010) 249 24 60
fax: (010) 249 24 70

Projectcode: RYEI141230
Uitgifte rapport: 10 april 2015
Status: Definitief

Projectleider:	Paraaf	Vrijgave:	Paraaf
M.H.A. den Duijn		Ing. E.L. van den Bosch	



INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	3
2. ACHTERGRONDINFORMATIE	4
2.1 ALGEMEEN.....	4
2.2 HISTORIE	4
2.3 VERONTREINIGINGSSITUATIE.....	4
2.4 PLAN VAN AANPAK.....	4
2.5 BETROKKEN PARTIJEN.....	5
3. UITVOERING VAN DE SANERING	6
3.1 SANERINGSDEFINITIE	6
3.2 UITGANGSPUNTEN SANERING	6
3.3 VOORBEREIDING	6
3.4 UITVOERING ALGEMEEN	6
3.5 BEMONSTERING EN ANALYSERESULTATEN	7
4. SLOTCONCLUSIE	8

BIJLAGEN:

1. LOKALE SITUATIEKAART
2. CORRESPONDENTIE BEVOEGD GEZAG
3. VERONTREINIGINGSTEKENING (UIT PLAN VAN AANPAK)
4. TEKENING MET ONTGRAVINGSCONTOUR EN CONTROLEMONSTER
5. ANALYSERESULTAAT (INCLUSIEF TOETSINGSTABEL)
6. OVERZICHT AFGEVOERDE HOEVEELHEDEN
7. FOTO'S



1. INLEIDING

In opdracht van de heer Lugthart, namens gemeente Rijswijk, is door VanderHelm Milieubeheer B.V. de milieukundige begeleiding verzorgd van de sanering van vier ontrgavingslocaties op een locatie aan de Eikelenburglaan te Rijswijk (zie bijlage 1).

Aanleiding tot de saneringswerkzaamheden zijn de resultaten van het eerder uitgevoerde milieukundig bodemonderzoek (VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk RYEI131106, d.d. 9 januari 2014) alsmede de voorgenomen herinrichting. Uit de uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat er verontreinigingen aanwezig zijn met zware metalen. Tevens zijn plaatselijk bodemvreemde bijmengingen aangetroffen.

De doelstelling van de sanering is het zodanig verwijderen van verontreinigingen/bijmengingen dat de bodem van het gebied milieuhygiënisch en civieltechnisch geschikt is voor het beoogde gebruik (volkstuinten).

De locatie is in 2013 onderzocht door VanderHelm Milieubeheer B.V. middels een verkennend en nader milieukundig (asbest en water)bodemonderzoek (kenmerk RYEI131106, d.d. 9 januari 2014). Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat zowel de boven- als de ondergrond plaatselijk matig tot sterk verontreinigd is met barium en/of lood. Op één plaats is het grondwater matig verontreinigd met barium. Ter plaatse van de dam is in eerste instantie in de grond asbest aangetroffen (> interventiewaarde). Tijdens het nader asbestonderzoek bleek de aangetroffen verontreiniging met asbest niet reproduceerbaar. De overige bodem (grond en grondwater) zijn maximaal licht verontreinigd met de geanalyseerde parameters. De baggerspecie is verspreidbaar op het aangrenzend perceel en als klasse AW toepasbaar in oppervlaktewater en op of in de landbodern. Op meerdere plaatsen zijn in de bovengrond bodemvreemde bijmengingen (puin, puin met zand en kolengruis) aangetroffen.

Ten behoeve van het verwijderen van sterke verontreiniging met barium en de matige verontreiniging met lood in de grond is een beknopt plan van aanpak (zie paragraaf 2.4) opgesteld en ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag.

Kwaliteitsborging

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding van (water) bodemsaneringen en nazorg) en de huidige versie van het VKB-Protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodernsanering met conventionele methoden). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerd door Lloyd's Register Quality Assurance onder nummer 661409.

Onderhavig rapport is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm Milieubeheer B.V.. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyd's Register Quality Assurance gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2008.

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L028.

Met deze kwaliteitsborging in de vorm van parafering van dit evaluatieverslag op de eerste pagina, verklaart de projectleider dat de kritische functies milieukundige processturing en milieukundige verificatie onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 6000.

VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de locatie van dit project.

2. ACHTERGRONDINFORMATIE

2.1 ALGEMEEN

De saneringslocatie is gelegen aan de Eikelenburglaan te Rijswijk. De locatie staat kadastraal bekend als Gemeente Rijswijk, sectie I, perceelnummers 2184, 693, 2137 en 2097 (gedeeltelijk).

Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor een overzicht van alle betrokken partijen wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van dit evaluatierapport.

2.2 HISTORIE

De locatie betreft een park en voormalig NAM-locatie welke worden herontwikkeld naar het gebruik "volkstuinten". Voor nadere informatie inzake de historie wordt verwezen naar de milieukundige bodemonderzoeken, kenmerken RYEI111101 (d.d. 4 januari 2012) en RYEI131106 (d.d. 9 januari 2014).

2.3 VERONTREINIGINGSITUATIE

Uit de onderzoeken blijkt dat op de saneringlocatie sprake is van een sterke verontreiniging met barium in de grond ter plaatse van boring P002. Tevens is ter plaatse van een dam een matige verontreiniging met lood geconstateerd. In eerste instantie is ter plaatse van de dam een asbestconcentratie boven de interventiewaarde geconstateerd. Tijdens nader bodemonderzoek bleek de sterke verontreiniging niet reproduceerbaar. Tevens zijn op twee plaatsen bodemvreemde bijmengingen in de grond aangetroffen. De hierboven genoemde verontreinigingen betreffen beide geen "geval van ernstige bodemverontreiniging". Om de locatie geschikt te maken voor het beoogde gebruik (volkstuinten) dient de matige tot sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd te worden. Tevens wordt aanbevolen de grond met bodemvreemde bijmengingen te ontgraven en af te voeren. Naast de hiervoor genoemde verontreinigingen is ter plaatse van boring 018 (grenzend aan de Eikelenburglaan) in de grond een sterke verontreiniging geconstateerd met barium. De omvang van deze verontreiniging is niet afgeperkt, deze valt in overleg met de opdrachtgever buiten de saneringslocatie.

2.4 PLAN VAN AANPAK

Ten behoeve van het verwijderen van de asfaltverharding, puinfunderinglaag en sterk verontreinigde grond is door VanderHelm Milieubeheer B.V. een beknopt plan van aanpak opgesteld met kenmerk RYEI141230, d.d. 4 februari 2015 waarin de methode staat beschreven. In bijlage 3 is de verontreinigingstekening uit het beknopte plan van aanpak opgenomen.

Omdat er geen wettelijke noodzaak voor het uitvoeren van een sanering geldt, is het beknopte plan van aanpak door de Omgevingsdienst Haaglanden alleen ter kennisgeving aangenomen. De kennisgeving op het beknopte plan van aanpak door de Omgevingsdienst Haaglanden is opgenomen in bijlage 2.

2.5 BETROKKEN PARTIJEN

Bij de sanering zijn de volgende bedrijven en instanties betrokken:

Opdrachtgever:

Gemeente Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK
Contactpersoon: de heer A.J. Lugthart

Bevoegd gezag:

Omgevingsdienst Haaglanden
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 14060, 2501 GB DEN HAAG
Contactpersoon: de heer A.C.T. van Leeuwen

Milieukundige begeleiding (processturing en verificatie):

VanderHelm Milieubeheer B.V.
Nobelsingel 2
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS
Tel: 010 - 249 2460
Contactpersoon: de heer M.H.A. den Duijn

Arbeidsinspectie:

Arbeidsinspectie Regio Midden
Oudenoord 6
3513 ER UTRECHT
Tel: 030 - 230 5600

Aannemer grondverzet:

VanderHelm Projecten B.V.
Nobelsingel 2
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS
Tel: 010 - 249 2460
Contactpersoon: de heer J. van Zante

Afzetlocatie afgevoerd materiaal betreffende verontreinigde grond:

Van Gansewinkel Milieutechniek B.V.
Middenweg 15
4782 PM MOERDIJK
Tel: 0168 - 327220

Vervoerder:

Gebr. Kalkman B.V.
Bermweg 552
2907 LE CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Tel: 010 - 451 86 87

3. UITVOERING VAN DE SANERING

3.1 SANERINGSDEFINITIE

In paragraaf 2.3 wordt de verontreinigings situatie beschreven. Hieronder wordt de definitie van het saneringsgeval gegeven zoals deze was voorafgaand aan de sanering:

Gevalsdefinitie / saneringsdefinitie

Ter plaatse van de dam is maximaal een matige verontreiniging geconstateerd, spot 1. In eerste instantie is hier tevens een sterke verontreiniging met asbest geconstateerd. Er is geen sprake van een "geval van ernstige bodemverontreiniging". Ter plaatse van spot 2 is minder dan 25 m³ grond sterk verontreinigd met barium. Er is geen sprake van een "geval van ernstige bodemverontreiniging".

3.2 UITGANGSPUNTEN SANERING

De doelstelling van de sanering is het zodanig verwijderen van verontreinigingen/bijmengingen dat de bodem van het gebied daarna milieuhygiënisch en civieltechnisch geschikt is voor het beoogde gebruik (moestuinen).

Terugsaneerwaarde:

Als terugsaneerwaarde geldt voor de verontreiniging met barium en lood de tussenwaarde (Wbb). Voor de mogelijke asbestverontreiniging geldt de interventiewaarde als terugsaneerwaarde (Wbb). Tevens worden de bodemvreemde bijmengingen verwijderd.

Saneringsmethode:

Als saneringsmethode is gekozen voor volledige ontgraving en verwijdering van de matige tot sterke verontreinigingen. De werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met het verwijderen van grond met bodemvreemde bijmengingen ten behoeve van de geplande herinrichting naar volkstuinen.

3.3 VOORBEREIDING

Bij de uitgevoerde werkzaamheden zijn de voorschriften uit AI-22 in acht genomen. Hierbij is de veiligheidsklasse 3T vastgesteld (CROW 132).

Ten behoeve van de sanering is een veiligheidsplan opgesteld door Vanderhelm Projecten B.V. met kenmerk RYS140236, d.d. 9 februari 2015. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden is door een hogere veiligheidskundige (HVK) een toolbox-meeting gehouden waarin de veiligheidsaspecten en PBM zijn besproken.

3.4 UITVOERING ALGEMEEN

Nadat het terrein is ingericht, is spot 1 (dam) verwijderd en als asbestverdachte grond afgevoerd naar Van Gansewinkel Milieutechniek B.V. te Moerdijk. Vervolgens is spot 2 (barium verontreiniging) uitgezet, ontgraven en afgevoerd naar Van Gansewinkel Milieutechniek B.V. te Moerdijk. Tijdens het ontgraven van de bariumspot is een oud vat met een bruine substantie aangetroffen. Mogelijk is dit de bron van de verontreiniging. Het vat met inhoud is afgevoerd.

Ter plaatse van de dam zijn twee eindcontrolemonsters van de putbodem bemonsterd. De dam is onder talud ontgraven, er is derhalve geen sprake van putwanden. Ter plaatse van de barium verontreiniging zijn twee controle monsters genomen van de putwand en één van de putbodem.

Het analyseresultaat van de eindcontrolemonsters voldoen aan de saneringsdoelstelling (< tussenwaarde). De ontgravingput is aangevuld met omgevingsgrond.

De saneringswerkzaamheden zijn gecombineerd uitgevoerd met het verwijderen van grond met bodemvreemde bijmengingen ten behoeve van de geplande herinrichting naar volkstuinen. De grond is afgevoerd naar Van Vliet Contrans te Wateringen.

Het grondverzet is uitgevoerd door VanderHelm Projecten B.V. De milieukundige begeleiding en het vaststellen van de saneringsgrenzen is uitgevoerd door VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs. Zowel de milieukundige processturing als de milieukundige verificatie is uitgevoerd door onze geregistreerde milieukundig begeleider de heer F. Hogervorst.

Het transport van de verontreinigde grond is door Gebr. Kalkman B.V. te Capelle aan den IJssel verzorgd. Het transport van de grond met bodemvreemde bijmengingen is door VanderHelm Loonbedrijf B.V. verzorgd.

In onderstaande tabel is een totaal overzicht weergegeven van de totale afgevoerde hoeveelheden grond.

Tabel 1: Totaal overzicht hoeveelheden

Afgevoerde hoeveelheden					
Omschrijving	Materiaal	Hoeveelheid	Eenheid	Bestemming	Afvalstroomnummer
Spot 1	Asbestverdachte grond	27,98	Ton	Van Gansewinkel Milieutechniek B.V.	107AV46153
Spot 2	Verontreinigde grond	97,50	Ton	Van Gansewinkel Milieutechniek B.V.	10700OU45519
	Grond met bodemvreemde bijmengingen	211,50	Ton	Van Vliet Contrans	081455036458

Voor een gedetailleerd overzicht van de afgevoerde hoeveelheden, wordt verwezen naar bijlage 6.

3.5 BEMONSTERING EN ANALYSERESULTATEN

De wijze van eindcontrolemonsternamen zijn uitgevoerd conform de vigerende versie van het VKB-Protocol 6001. De eindcontrolemonsters zijn samengesteld uit minimaal 10 grepen. De eindcontrolemonsters zijn ten minste geanalyseerd op de desbetreffende verontreinigende parameters. Op de ontgravingtekening (zie bijlage 4) is aangegeven waar de eindcontrolemonsters zijn genomen.

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L028.

De resultaten van de eindcontrolemonsters zijn getoetst aan de terugsaneerwaarden (zie paragraaf 3.2). In de bijlage zijn de analyseresultaten en de toetsingstabellen opgenomen (bijlage 5). Hieronder wordt een tabel weergegeven met de resultaten van de getoetste eindcontrolemonsters.

Tabel 2: Resultaat getoetste eindcontrolemonsters

Spot	Controlemonster	Parameters	Terugsaneerwaarde	Monster conclusie
1	PB01	Asbest	Interventiewaarde	Geen overschrijdingen terugsaneerwaarde
	PB/PW01	Lood, lutum en organische stof	Tussenwaarde	< Achtergrondwaarde, geen overschrijdingen terugsaneerwaarde
2	PW01	Barium, lutum en organische stof	Tussenwaarde	Geen overschrijdingen terugsaneerwaarde*
	PW02	Barium, lutum en organische stof	Tussenwaarde	Geen overschrijdingen terugsaneerwaarde*
	PB02	Barium, lutum en organische stof	Tussenwaarde	Geen overschrijdingen terugsaneerwaarde*

* De normen voor barium zijn ingetrokken. De monsters zijn beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium voor (standaard)landbodem van 920 mg/kg.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de eindcontrolemonsters voldoen aan de saneringsdoelstelling, maximaal de tussenwaarde.

4. SLOTCONCLUSIE

Ter plaatse van de Eikelenburglaan te Rijswijk hebben saneringswerkzaamheden plaatsgevonden door VanderHelm Projecten B.V. De milieukundige begeleiding is uitgevoerd door VanderHelm Milieubeheer B.V. uit Berkel en Rodenrijs.

Algemeen:

Terugkoppelend naar de saneringsdoelstelling kan geconcludeerd worden dat de saneringswerkzaamheden conform de doelstelling van het plan van aanpak zijn uitgevoerd en dat de sanering geslaagd is en als afgerond wordt beschouwd. De saneringslocatie is geschikt voor het beoogde gebruik "volkstuinten".

Gebruiksbeperkingen:

Aangezien de verontreiniging ter plaatse volledig verwijderd is, gelden er geen gebruiksbeperkingen.

Opmerkingen:

Ten behoeve van de inrichting naar volkstuinten zal teelaarde op de locatie worden aangebracht.


Ter plaatse van boring 018 is tijdens het verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek een sterke verontreiniging met barium geconstateerd. De omvang van deze verontreiniging is niet afgeperkt, deze verontreiniging valt buiten de huidige saneringslocatie.

Behandeld door:
Mw. L. Roskes

BIJLAGE 1: LOKALE SITUATIEKAART

LOKALE SITUATIEKAART





○ = Locatie



BIJLAGE 2: CORRESPONDENTIE BEVOEGD GEZAG

CORRESPONDENTIE BEVOEGD GEZAG

- BEKNOPT PLAN VAN AANPAK**
- INSTEMMING BEVOEGD GEZAG**



**MELDING SANERENDE C.Q. AMOVERINGSWERKZAAMHEDEN
OP DE LOCATIE AAN DE EIKELBURGLAAN TE RIJSWIJK (ZH)**

VanderHelm Milieubeheer B.V.
Nobelsingel 2
2652 XA Berkel en Rodenrijs

T 010 249 24 60
F 010 249 24 70
I www.vdhelm.nl
E info@vdhelm.nl

BIC RABONL2U
IBAN NL56 RABO 0354 4306 45
K.v.K. 27233428
B.T.W. nr. NL8079.90.000.B01

Locatiegegevens:

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk, afdeling stadsbeheer, sectie voorbereiding
Adres: Eikelenburglaan te Rijswijk
Oppervlakte: Circa 4,5 ha
Perceelsgegevens: Gemeente: Rijswijk, sectie I, 2184, 693, 2137 en 2097 (gedeeltelijk).
Projectcode: RYEI141230
Datum: 4 februari 2015

Verontreinigingsgegevens:

Verontreinigingssoort: Matige en/of sterke verontreiniging met barium en lood in de grond en bodemvreemde bijmengingen
Materiaalsoort: Grond en puin
Hoeveelheid: Er is sprake van 4 ontgravingslocaties:
- sterke verontreiniging met barium in de grond (traject van 0,5 - 1,0 m-mv) (circa 20 m³)
- dam met matige verontreiniging met lood in de grond (traject van 0,0 - 0,5 m-mv) (circa 15 m³)
- dam en puin op maaiveld (circa 15 m³)
- puin met zand (circa 15 m³)
Werkzaamheden: T.b.v. het geschikt maken van de locatie voor het beoogde gebruik wordt de verontreinigde grond en de puinlagen ontgraven en afgevoerd.
Aannemer (BRL7000): VanderHelm Projecten B.V.
Opmerkingen: De locatie is door VanderHelm Milieubeheer B.V. (kenmerk REYI131106, d.d. 6 januari 2014). Er is sprake van 4 ontgravingslocaties.

Planning:

Start werkzaamheden: Nader vast te stellen
Einde werkzaamheden: Idem

Ontgraving zal worden uitgevoerd door VanderHelm Projecten B.V. de milieukundige begeleiding daarvan zal worden uitgevoerd door VanderHelm Milieubeheer B.V.

Verslaglegging middels een beknopt evaluatieverslag binnen 8 weken na afronden werkzaamheden.

Namens de melder,

namens bevoegd gezag,

VanderHelm Milieubeheer B.V.

Omgevingsdienst Haaglanden namens
Gemeente Rijswijk

b.a.

Ing. E.L. van den Bosch
Projectleider

De Ing. M.R. de Jongh

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Gemeente Rijswijk
Afdeling Stadsbeheer, sectie Voorbereiding
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK

Datum

18 FEB. 2015Uw E-mail
4 februari 2015Ons Kenmerk
ODH-2015-00016917Afdeling
Toetsing &
Vergunningverlening MilieuContactpersoon
A.C.T. van LeeuwenBijlage(n)
-Uw Kenmerk
RYEI141230Zaaknummer
00419505Team
T&V Bodem, Grondwater &
OntgrondingTelefoonnummer
06 218 49 020Betreft
toetsingsuitkomst plan van aanpak Eikelenburglaan te RijswijkEmail
arnold.van.leeuwen@odh.nl

Geachte heer/mevrouw,

Op 4 februari 2015 is het document 'Melding sanerende c.q. amoveringswerkzaamheden op de locatie aan de Eikelenburglaan te Rijswijk (ZH) (projectcode:RYEI141230)', d.d. 4 februari 2015, opgesteld door VanderHelm Milieubeheer B.V., ontvangen. Aanleiding voor het plan van aanpak is de sanering van de aangetroffen verontreiniging met barium (002-B) en lood (104-A en 022-A) ter plaatse op de locatie kadastraal bekend als gemeente Rijswijk, sectie I, nummers 693, 2137, 2097 en 2184 (gedeeltelijk).

In uw begeleidend schrijven verzoekt u Omgevingsdienst Haaglanden in te stemmen met het genoemde plan van aanpak voor de sanering van de barium en lood verontreiniging.

De bodem is matig verontreinigd met lood en sterk verontreinigd met barium. Het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging.

Opmerkingen ten aanzien van het plan van aanpak:

- geadviseerd wordt een evaluatierapport en termijn (binnen 3 maanden na sanering) van de uitgevoerde sanering op te stellen en te overleggen aan het bevoegd gezag;
- analytisch vast te stellen dat de verontreiniging met lood en barium is verwijderd en de bodemkwaliteit voldoet aan de toekomstige bestemming (volkstuintencomplex)

Geconcludeerd wordt dat:


Er wordt ingestemd met het plan van aanpak, met in achtneming van bovengenoemde opmerkingen.

Het evaluatierapport van de sanering dient binnen 3 maanden na afronding van de sanering ter beoordeling te worden ingediend bij de afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden.

Indien u nadere informatie wenst omtrent het bovenstaande kunt u contact opnemen met de bovengenoemde contactpersoon.

Vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Burgemeester en wethouders van Rijswijk,
namens dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden


Afschrift:

- Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling T&H, t.a.v. de heer R. van der Zwan
- VanderHelm Milieubeheer B.V., t.a.v. mevrouw L. Roskes, Nobelsingel 2,
2652 XA Berkel en Rodenrijs

BIJLAGE 3: VERONTREINIGINGSTEKENING

**VERONTREINIGINGSTEKENING
(PLAN VAN AANPAK)**






**BIJLAGE 4: TEKENING MET ONTGRAVINGSCONTOUR EN
CONTROLEMONSTER**

**TEKENING MET
ONTGRAVINGSCONTOUR EN
CONTROLEMONSTER**





Proj R7EF 141230
dd 16-2-15
Schaal 1:100


tele nr 3



Onderwerp:.....

Datum:.....

Gesproken met/deelnemers:.....



BIJLAGE 5: ANALYSERESULTAAT

**ANALYSERESULTAAT
INCLUSIEF TOETSINGSTABEL**





Analysrapport

VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn
Nobelsingel 2
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : LR, RYEI141230, PB/PW01 lood
Uw projectnummer : RYEI141230
ALcontrol rapportnummer : 12107185, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 2EPUT4X2

Rotterdam, 17-02-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project RYEI141230. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.


Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analysrapport

Blad 2 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PB/PW01 lood
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12107185 - 1

Orderdatum 16-02-2015
Startdatum 16-02-2015
Rapportagedatum 17-02-2015

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Grond (AS3000)	PB/PW01 lood		
Analyse	Eenheid	Q	001	
droge stof	gew.-%	S	74.6	
gewicht artefacten	g	S	<1	
aard van de artefacten	g	S	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	2.0	
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	20	
METALEN				
lood	mg/kgds	S	12	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analysrapport

Blad 3 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PB/PW01 lood
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12107185 - 1

Orderdatum 16-02-2015
Startdatum 16-02-2015
Rapportagedatum 17-02-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analysrapport

Blad 4 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PB/PW01 lood
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12107185 - 1

Orderdatum 16-02-2015
Startdatum 16-02-2015
Rapportagedatum 17-02-2015

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-4
lood	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036).

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y5276506	16-02-2015	16-02-2015	ALC201

Paraaf :



Analysrapport

VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn
Nobelsingel 2
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : LR, RYEI141230, PB01 asbest
Uw projectnummer : RYEI141230
ALcontrol rapportnummer : 12107183, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : UJ6U2CN4

Rotterdam, 17-02-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project RYEI141230. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.


Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analyserapport

Blad 2 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PB01 asbest
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12107183 - 1

Orderdatum 16-02-2015
Startdatum 16-02-2015
Rapportagedatum 17-02-2015

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	PB01 asbest

Analyse	Eenheid	Q	001
---------	---------	---	-----

ASBESTONDERZOEK

aangeleverd materiaal grond	kg		12.37
-----------------------------	----	--	-------

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal	mg/kgds	S	<2
asbestconcentratie			
gewogen asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2
gewogen niet- hechtgebonden asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2
ondergrens (95% betrouw.b.interval)	mg/kgds	S	<2
bovengrens (95% betrouw.b.interval)	mg/kgds	S	<2
chrysotiel	mg/kgds	S	<2
Concentratie chrysotiel (ondergrens)	mg/kgds	S	<2
Concentratie chrysotiel (bovengrens)	mg/kgds	S	<2
amosiet	mg/kgds	S	<2
Concentratie amosiet (ondergrens)	mg/kgds	S	<2
Concentratie amosiet (bovengrens)	mg/kgds	S	<2
crocidoliet	mg/kgds	S	<2
Concentratie crocidoliet (ondergrens)	mg/kgds	S	<2
Concentratie crocidoliet (bovengrens)	mg/kgds	S	<2
anthophylliet	mg/kgds	S	<2
Concentratie anthophylliet (ondergrens)	mg/kgds	S	<2
Concentratie anthophylliet (bovengrens)	mg/kgds	S	<2
tremoliet	mg/kgds	S	<2
Concentratie tremoliet (ondergrens)	mg/kgds	S	<2
Concentratie tremoliet (bovengrens)	mg/kgds	S	<2
actinoliet	mg/kgds	S	<2
Concentratie actinoliet (ondergrens)	mg/kgds	S	<2
Concentratie actinoliet (bovengrens)	mg/kgds	S	<2
gemeten serpentijn- asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2
gemeten amfibool- asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2
berekende bepalingsgrens	mg/kgds	S	1.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :



Projectnaam LR, RYEI141230, PB01 asbest
 Projectnummer RYEI141230
 Rapportnummer 12107183 - 1

Orderdatum 16-02-2015
 Startdatum 16-02-2015
 Rapportagedatum 17-02-2015

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
gemeten totaal asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
gewogen asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
ondergrens (95% betrouwbaarheidsinterval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
bovengrens (95% betrouwbaarheidsinterval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
chrysotiel	Asbestverdachte grond AS3000	Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel (ondergrens)	Asbestverdachte grond AS3000	conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
Concentratie chrysotiel (bovengrens)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
amosiet	Asbestverdachte grond AS3000	Conform NEN 5896
Concentratie amosiet (ondergrens)	Asbestverdachte grond AS3000	conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
Concentratie amosiet (bovengrens)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
crocidoliet	Asbestverdachte grond AS3000	Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet (ondergrens)	Asbestverdachte grond AS3000	conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
Concentratie crocidoliet (bovengrens)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
anthophylliet	Asbestverdachte grond AS3000	Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet (ondergrens)	Asbestverdachte grond AS3000	conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
Concentratie anthophylliet (bovengrens)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
tremoliet	Asbestverdachte grond AS3000	Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet (ondergrens)	Asbestverdachte grond AS3000	conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
Concentratie tremoliet (bovengrens)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
actinoliet	Asbestverdachte grond AS3000	Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet (ondergrens)	Asbestverdachte grond AS3000	conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
Concentratie actinoliet (bovengrens)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten amfibool-asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
berekende bepalingsgrens	Asbestverdachte grond AS3000	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monsternummer	Verpakking
001	E1214188	16-02-2015	16-02-2015	ALC291

Paraaf :



Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707

ALcontrolnummer: 12107183-001

Datum analyse: 17-02-2015

Projectnummer: RYEI141230

Projectnaam: RYEI141230

Monsteromschrijving: PB01 asbest

Vorbereidende resultaten		
totaal gewicht na drogen	8934	g
totaal gewicht voor drogen	12369	g
droge stof	72.2	gew.-%

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2		
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2		
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2		
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2		
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	1.3		

Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zeeffractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>32	0	100														
16-32	0	100														
8-16	85	100														
4-8	148	100														
2-4	42	100														
1-2	39	25.2														0.7
0.5-1	44	8.8														0.5
<0.5	8576															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 16 uit NEN 5707:2003.

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707:2003.

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.



Analysrapport

VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn
Nobelsingel 2
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : LR, RYEI141230, PW01 barium
Uw projectnummer : RYEI141230
ALcontrol rapportnummer : 12107189, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : L6TSWGIU

Rotterdam, 17-02-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project RYEI141230. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.


Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analyserapport

Blad 2 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PW01 barium
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12107189 - 1

Orderdatum 16-02-2015
Startdatum 16-02-2015
Rapportagedatum 17-02-2015

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Grond (AS3000)	PW01 barium		
Analyse	Eenheid	Q	001	
droge stof	gew.-%	S	75.5	
gewicht artefacten	g	S	<1	
aard van de artefacten	g	S	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	1.2	
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	19	
METALEN				
barium	mg/kgds	S	37	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analyserapport

Blad 3 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PW01 barium
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12107189 - 1

Orderdatum 16-02-2015
Startdatum 16-02-2015
Rapportagedatum 17-02-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analysrapport

Blad 4 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PW01 barium
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12107189 - 1

Orderdatum 16-02-2015
Startdatum 16-02-2015
Rapportagedatum 17-02-2015

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036).

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y5276523	16-02-2015	16-02-2015	ALC201

Paraaf :



Analysrapport

VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn
Nobelsingel 2
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : LR, RYEI141230, PW02.1 barium
Uw projectnummer : RYEI141230
ALcontrol rapportnummer : 12108505, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : EX7QIHYT

Rotterdam, 22-02-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project RYEI141230. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analysrapport.


Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analysrapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analyserapport

Blad 2 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PW02.1 barium
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12108505 - 1

Orderdatum 19-02-2015
Startdatum 19-02-2015
Rapportagedatum 22-02-2015

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Grond (AS3000)	PW02.1		
Analyse	Eenheid	Q	001	
droge stof	gew.-%	S	78.6	
gewicht artefacten	g	S	<1	
aard van de artefacten	g	S	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	0.9	
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	11	
METALEN				
barium	mg/kgds	S	24	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analyserapport

Blad 3 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PW02.1 barium
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12108505 - 1

Orderdatum 19-02-2015
Startdatum 19-02-2015
Rapportagedatum 22-02-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analysrapport

Blad 4 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PW02.1 barium
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12108505 - 1

Orderdatum 19-02-2015
Startdatum 19-02-2015
Rapportagedatum 22-02-2015

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036).

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y5275000	19-02-2015	19-02-2015	ALC201

Paraaf :



Analysrapport

VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn
Nobelsingel 2
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : LR, RYEI141230, PB02 barium
Uw projectnummer : RYEI141230
ALcontrol rapportnummer : 12107186, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 34C34X8P

Rotterdam, 17-02-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project RYEI141230. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analysrapport.


Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analysrapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analysrapport

Blad 2 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PB02 barium
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12107186 - 1

Orderdatum 16-02-2015
Startdatum 16-02-2015
Rapportagedatum 17-02-2015

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Grond (AS3000)	PB02 barium		
Analyse	Eenheid	Q	001	
droge stof	gew.-%	S	76.1	
gewicht artefacten	g	S	<1	
aard van de artefacten	g	S	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	1.2	
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	12	
METALEN				
barium	mg/kgds	S	25	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analysrapport

Blad 3 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PB02 barium
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12107186 - 1

Orderdatum 16-02-2015
Startdatum 16-02-2015
Rapportagedatum 17-02-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :



VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn

Analyserapport

Blad 4 van 4

Projectnaam LR, RYEI141230, PB02 barium
Projectnummer RYEI141230
Rapportnummer 12107186 - 1

Orderdatum 16-02-2015
Startdatum 16-02-2015
Rapportagedatum 17-02-2015

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036).

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y5276504	16-02-2015	16-02-2015	ALC201

Paraaf :

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 31-03-2015 - 09:41)

Projectnaam		LR, RYEI141230, PB/PW01 lood				LR, RYEI141230, PB02 barium			
Projectcode		RYEI141230				RYEI141230			
Monsteromschrijving		PB/PW01 lood				PB02 barium			
Monstersoort		Grond (AS3000)				Grond (AS3000)			
Monster conclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde							
Analyse	Eenheid	AR	BT	BC	BI	AR	BT	BC	BI
droge stof	%	74,6	74,6			76,1	76,1		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	g	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2,0	2			1,2	1,2		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	20	20			12	12		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg			-		25	43,1	--	
lood	mg/kg	12	14,2	<=AW	-0,07			-	

Monstercode	Monsteromschrijving
12107185-001	PB/PW01 lood
12107186-001	PB02 barium

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 31-03-2015 - 09:41)

Projectnaam		LR, RYEI141230, PW01 barium				LR, RYEI141230, PW02.1 barium			
Projectcode		RYEI141230				RYEI141230			
Monsteromschrijving		PW01 barium				PW02.1			
Monstersoort		Grond (AS3000)				Grond (AS3000)			
Monster conclusie									
Analyse	Eenheid	AR	BT	BC	BI	AR	BT	BC	BI
droge stof	%	75,5	75,5			78,6	78,6		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	g	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	1,2	1,2			0,9	0,9		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)		% vd DS	19	19			11	11	
METALEN									
barium ⁺		mg/kg	37	45.9	--		24	43.8	--

Monstercode	Monsteromschrijving
12107189-001	PW01 barium
12108505-001	PW02.1

Legenda

Verklaring kolommen

AR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel
BI	ALcontrol berekende BodemIndex waarde: $= (BT - (S \text{ of } AW)) / (I - (S \text{ of } AW))$

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
som IW	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
> 1	
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar

Kleur informatie

Rood	> Interventiewaarde (BI > 1), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar, niet toepasbaar (> S),
Oranje	>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen

BIJLAGE 6: OVERZICHT AFGEVOERDE HOEVEELHEDEN

**OVERZICHT AFGEVOERDE
HOEVEELHEDEN**



Ontvangen vrachten

Pagina: 1

Over de periode 16-02-2015 t/m 22-02-2015

Vestiging

Gansewinkel Milieutechniek bv Van

Vergunning: 10700

AMVB-stroom: 10700AV46153

Bon	Datum	Kenteken	Geleidebiljet	Afvalsoort	Hoeveelheid in kg.
M146190	16/02/2015	BR-GS-32	AB44519961	17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond	27.980
Subtotaal:					27.980
Totaal:					27.980

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender VanderHelm Projecten B.V.

straat + nr Nobelsingel 2

postc. + woonpl. 2652 XA Berkel en Rodenrijs

VIHB-nummer ZH504732VIHB

factuuradres VanderHelm Projecten B.V.
postbus of straat + nr Nobelsingel 2
postc. + woonpl. 2652 XA Berkel en Rodenrijs

3^a **ontdoener** Programmabureau Rijswijk Buiten
straat + nr Van Rijnweg 1d
postc. + woonpl. 2286 KC Rijswijk (ZH)

4^a _____
 uitbesteed vervoerder _____
 straat + nr _____
 postc. + woonpl. _____
 //HB-nummer _____

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐
 ontvanger/inzamelaar/
 vervoerder Gebr. Kalkman B.V.
 straat + nr Bermweg 552
 postc. + woonpl. 2907 LE Capelle aan den IJssel

3^a _____
 locatie van herkomst Sanering Volkstuinlocatie
 straat + nr Eikelenburglaan ong.
 postc. + woonpl. 2286 Rijswijk (ZH)
 datum aanvang transport _____

4⁸ _____
locatie van bestemming Van Gansewinkel Milieutechniek b.v.
straat + nr Middenweg 15
postc. + woonpl. 4782 PM Moerdijk
datum ontvangst transport _____

inzamelaar 5	☒ vervoerder	6	☐ uitbesteed ^(vol. 4a) vervoerder	route-inzameling	☐ ja	☒ nee
VIHB-nummer	ZH504313VIHB			routelijst bijsluiten (zie toelichting)		
				inzamelaarsregeling	☐ ja	☒ nee
kenteken				repererende vrachten	☐ ja	☒ nee
				zie toelichting		

[illegible]

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen		 AB44519961
handtekening afzender	handtekening ondoener i/o	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Ontvangen vrachten

Pagina: 1

Over de periode 16-02-2015 t/m 22-02-2015

Vestiging

Gansewinkel Milieutechniek bv Van

Vergunning: 10700

AMVB-stroom: 10700OU45519

Bon	Datum	Kenteken	Geleidebiljet	Afvalsoort	Hoeveelheid in kg.
M146195	16/02/2015	BT-BX-63	AB44519965	17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond	24.380
M146197	16/02/2015	BV-PH-17	AB44519966	17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond	21.480
M146219	16/02/2015	BT-BX-63	AB44519968	17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond	26.180
M146220	16/02/2015	BV-PH-17	AB44519967	17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond	25.460
Subtotaal:					97.500
Totaal:					97.500

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender VanderHelm Projecten B.V.

straat + nr Nobelsingel 2

postc. + woonpl. 2652 XA Berkel en Rodenrijs

VIHB-nummer 7H504732VIHB

2 factuuradres VanderHelm Projecten B.V.

postbus of straat + nr Nobelsingel 2

postc. + woonpl. 2652 XA Berkel en Rodenrijs

3^a **ontdoener** Programmabureau Rijswijk Buiten

straat + nr Van Rijnweg 1d

postc. + woonpl. 2286 KC Rijswijk (ZH)

4^A _____
uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

/IBB-nummer

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder ^(vlak 4a) route-inzameling ☐ ja ☒ nee

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Gebr. Kalkman B.V.

VIHB-nummer ZH504313VIHB

straat + nr Bermweg 552

kenteken

postc. + woonpl. 2907 LE Capelle aan den IJssel

4a) route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

[illegible]

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
 Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

i/o

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



AB44519965

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB44519966

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☒ 4 bemiddelaar
afzender VanderHelm Projecten B.V.
straat + nr Nobelsingel 2
postc. + woonpl. 2652 XA Berkel en Rodenrijs
VIHB-nummer ZH504732VIHB

2
factuuradres VanderHelm Projecten B.V.
postbus of straat + nr Nobelsingel 2
postc. + woonpl. 2652 XA Berkel en Rodenrijs

3^a
ontdoener Programmabureau Rijswijk Buiten
straat + nr Van Rijnweg 1d
postc. + woonpl. 2286 KC Rijswijk (ZH)

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ 1 afzender ☐ 2 ontdoener ☐ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☒ 5 vervoerder ☐ 6 uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Gebr. Kalkman B.V.
straat + nr Bermweg 552
postc. + woonpl. 2907 LE Capelle aan den IJssel

3^b
locatie van herkomst Sanering Volkstuinlocatie
straat + nr Eikelenburglaan ong.
postc. + woonpl. 2286 Rijswijk (ZH)
datum aanvang transport
4^b
locatie van bestemming Van Gansewinkel Milieutechniek b.v.
straat + nr Middenweg 15
postc. + woonpl. 4782 PM Moerdijk
datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

107000U45519

Grond, verontreinigd



Bulk

17.05.04

A02


Periode: 15-02-2015
Gedeponeerd: 15-02-2015
Datum/tijd: 15-02-2015 09:00
Afsender: EL RIJ - NO.
Vervoerder: KALKMAN B.V.
Aantal: 107000000000
Chassis: NO. 1145001 Particulier vervoer

Bevestiging Ingevoerd
Vol. 107000000000
Gewicht: 21.000.000 kg
Hafte getekend: 26/05/04
Handtekening: [Handtekening]
Handtekening: [Handtekening]

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen	 AB44519968
handtekening afzender 	handtekening ontvanger i/o 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 
		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

[illegible]

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. In de vracht is verzekering niet begrepen
 Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdeener i/o	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	-------------------------------	---	--

AB44519967

versie 3.0
www.beu

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bewegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender VanderHelm Projecten B.V.

straat + nr Nobelsingel 2

postc. + woonpl. 2652 XA Berkel en Rodenrijs

VIHB-nummer ZH504732VIHB

2 factuuradres VanderHelm Projecten B.V.

postbus of straat + nr Nobelsingel 2

postc. + woonpl. 2652 XA Berkel en Rodenrijs

3^a ontdoener Programmabureau Rijswijk Buiten

straat + nr Van Rijnweg 1d

postc. + woonpl. 2286 KC Rijswijk (ZH)

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder VanderHelm Loonbedrijf

straat + nr Nobelsingel 2

postc. + woonpl. 2652 XA Berkel en Rodenrijs

3^b locatie van herkomst Sanering Volkstuinlocatie

straat + nr Eikelenburglaan ong.

postc. + woonpl. 2286 Rijswijk (ZH)

datum aanvang transport 17-2-15

4^b locatie van bestemming Van Vliet Contrans

straat + nr Wateringveldseweg 1

postc. + woonpl. 2291 HE Wateringen

datum ontvangst transport 17-2-15

VIHB-nummer ZH504994VIHB
kenteken BTRX37
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
081455036458	Grond met puin	Bulk				
WEEGRONNUMMER: 20 6481942 / VVCWU0000 VOERTUIG/KENTEKEN: BTRX37						
DATUM: 17/02/2015 TIJD: 10:24 DEBITEUR: 23058130						
BRUTO GEWICHT: 29800 Kg NAAM: VANDERHELM PROJECTEN B.V.						
TARRA GEWICHT: 18400 Kg NOBELSINGEL 2						
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS						
NETTO GEWICHT: 11400 KG WA EXTERN OPDRACHTNUMMER:						
HERKOMST: EIKELBURGLAAN ONG. RIJSWIJK ZH						
AANTAL KUB : 11.00						
AFVALSTROOMNUMMER : 081455036458						
AFVALSTOF CODE : 11.31						
AFVAL GROEP : PUIN (20-40%) ZAND						
BE-/VERWERKINGSMETHODE : C01						
EURAL CODE : 17 01 07 C						

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen		AB44552505	
handtekening afzender R. van den Bosch		handtekening ontdoener i/o		handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

BIJLAGE 7: FOTO'S

FOTO'S





PB₀₁
←



Bron
verouiding?



PB₀₂
←



PB₀₂
→



PB₀₁
←