

Notitie

betreft: Reactie op STAB-rapport (STAB-42106), aspect geluid, bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen

datum: 10 december 2025

referentie: LE/LE/ /F 22614-5-NO-006

van: ir. L.M. Eilders

1 Inleiding

In opdracht van Arvast is een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidniveaus ten gevolge van drie te realiseren bedrijven gelegen aan de Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging, zijn opgenomen in Peutz rapportage F 22614-2-RA-006 d.d. 14 maart 2025 (geluidrapport).

In het deskundige onderzoek, uitgevoerd door de STAB, met kenmerk STAB-42106 d.d. 5 september 2025 is onder andere voornoemde geluidrapport beschouwd. In voorliggende notitie wordt ingegaan op de opmerkingen van de STAB met betrekking op het aspect geluid.

Naast de opmerkingen van de STAB zijn tevens aanvullende zorgen geuit over de mogelijkheid tot het plaatsen van geluidschermen in combinatie met de landschappelijke invulling van de percelen. In onderdeel 4 is hiertoe een aanvullende onderbouwing gegeven.

2 Indirecte hinder

Op pagina 25 en 26 van het STAB-rapport is het aspect indirecte hinder beschouwd. STAB merkt op dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de ontsluitingsweg inderdaad nog niet bekend is, maar dat een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde niet ondenkbaar is. Het is STAB niet geheel duidelijk of de, in het geluidrapport genoemde, mogelijke maatregel in de vorm van een geluidscherm planologisch zijn toegestaan.

De STAB merkt verder op dat conform de Schrikkelcirculaire maximale geluidniveaus niet beoordeeld worden. Maar stelt dat deze beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel nodig kan zijn.

De wetgever heeft met opzet geen beoordeling van maximale geluidniveaus voorgeschreven bij de beoordeling van indirecte hinder conform de Schrikkelcirculaire. Dit ook geheel in analogie met de wijze waarop wegverkeerslawai wordt beoordeeld. De hinderbeleving van een weg (en dus ook indirecte hinder) wordt dan ook niet door de

hoogte van de maximale geluidniveaus bepaald, maar door de equivalente geluidbelasting. Er is dan ook geen eenduidig beoordelingskader voor maximale geluidniveaus ten gevolge van indirecte hinder.

Het aantal bewegingen op de ontsluitingsweg ten gevolge van bedrijven A en B is nog niet bekend. Het aantal voor het maximale geluidniveau relevante bewegingen ten gevolge van DHL zijn twee vrachtwagens in de dagperiode en twee vrachtwagens in de nachtperiode. Vrachtwagens zijn maatgevend voor het bepalen van maximale geluidniveaus (personen- en bestelwagens blazen geen remlucht af). Dergelijke aantallen gaan volledig op in het al heersende verkeer op de openbare weg. Met de toevoeging van bedrijven A en B is dit zeer aannemelijk ook het geval. Het afblazen van remlucht kan overal op de openbare weg plaatsvinden. Ook op locaties waar de afstand tot de openbare weg korter is dan nu tot de verbindingsweg het geval is wordt dit aanvaardbaar geacht. Een aanvullende beoordeling van maximale geluidniveaus in het kader van indirecte hinder is derhalve niet noodzakelijk.

De STAB merkt terecht op dat de ruimtelijke mogelijkheid om op de locatie naast de ontsluitingsweg geluidschermen te plaatsen nog onduidelijk is. Mocht blijken dat de voorkeurswaarde wordt overschreden dan zijn de genoemde maatregelen uit het geluidrapport mogelijk niet uitvoerbaar. Om inzicht te krijgen in de noodzaak van een dergelijke maatregel is derhalve een worst-case inschatting gemaakt van de te verwachten verkeersbewegingen.

2.1 Uitgangspunten

De te verwachten verkeersbewegingen van bedrijf C zijn reeds bekend. Voor bedrijf A en B met een milieucategorie 2 is echter nog geen invulling gegeven. Overwegende dat goederenverkeer maatgevend zal zijn voor de eventuele indirecte hinder is uitgegaan van een worst-case invulling van deze kavels door "Post- en koeriersdiensten" (SBI 641). Op basis van CROW-rapport 05-07 "Toepassing kengetallen goederenvervoer van en naar bedrijventerreinen" zijn de te verwachten verkeersbewegingen bepaald. Voor bedrijf A en B tezamen zijn de totaalaantallen voertuigen opgenomen in tabel t 2.1. Hierin is worst-case uitgegaan dat voertuigen voor de toevoer en voor de afvoer geen overlap zullen hebben. Voor beide is derhalve een ingaande en uitgaande beweging gemodelleerd. De genoemde aantallen zijn voertuigen, elk voertuig kent een ingaande en uitgaande beweging. In het akoestisch rekenmodel is voor elk voertuig een in- en uitgaande rijlijn opgenomen. Uit de CROW-kentallen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de avond- en de nachtperiode. Hiertoe zijn de kentallen voor zowel de avondperiode als de nachtperiode gehanteerd, ook dit betreft een worst-case aanname.

t 2.1 Aantal voertuigen voor bedrijf A en B tezamen

	Bestelbus	Lichte vracht	Zware vracht
Dagperiode	36	6	24
Avondperiode	2	0	2
Nachtperiode	2	0	2

Voor de bestelwagens is een bronvermogen van 90 dB(A) toegepast, voor middelzwaar en zwaar verkeer 100 dB(A)¹ bij een snelheid van 15 km/u. De hoogte van de rijlijnen van de personenwagens is gelijkgesteld aan 0,75 meter en voor vrachtwagens is de hoogte gelijkgesteld aan 1 meter op basis van ervaringsgegevens van het bureau.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de Handleiding. Bij de berekeningen is uitgegaan van een harde bodem ($B_f = 0$). De geluidbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van mobiele bronnen.

De berekeningen zijn uitgevoerd middels Geomilieu V2024 voor octaafbanden met middenfrequentie van 63 t/m 8.000 Hz. Gezien de relatief grote A-weging voor de 31 Hz-octaafband en de geluidproductie van de geluidbronnen van de inrichting in deze octaafband zijn de geluidbijdragen in de omgeving in deze octaafband niet relevant. De 31 Hz-octaafband is daarom bij de berekeningen buiten beschouwing gelaten.

In bijlage 1 zijn de relevante invoergegevens van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

2.2 Berekeningen

Uit de berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), ten gevolge van indirecte hinder, ter plaatse van woningen ten hoogste 51, 48 en 44 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De etmaalwaarde bedraagt 54 dB(A).

Uit de berekeningen blijkt tevens dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), ten gevolge van indirecte hinder, ter plaatse van mantelzorgwoningen ten hoogste 53, 50 en 46 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De etmaalwaarde bedraagt 56 dB(A).

In bijlage 2 zijn de alle rekenresultaten opgenomen.

2.3 Beoordeling

De verkeersaantrekkende werking van de inrichting wordt beoordeeld aan de hand van de door het Ministerie van VROM uitgegeven circulaire van 29 februari 1996 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer'.

De in deze circulaire voorgestelde beoordelingswijze houdt in dat aan de geluidimmissie veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen en hiermee gerelateerde activiteiten buiten het terrein van de inrichting (dat wil zeggen op de

¹ Van der Maarl, W., De Beer, E. (2019). Geluidemissie van langzaam rijdende vrachtwagens - een update na 10 jaar. Blad Geluid, volume nummer 1.

openbare weg), uitsluitend een maximum wordt gesteld in de vorm van equivalente geluidniveaus. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A)-etmaalwaarde. De maximaal toelaatbare grenswaarde bedraagt 65 dB(A)-etmaalwaarde. Conform de circulaire is een dergelijke geluidbelasting aanvaardbaar als blijkt dat brongerichte- en overdrachtbeperkende maatregelen niet afdoende zijn. Tevens dient een binnenniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde te worden gewaarborgd.

Bovenstaande beoordelingssystematiek is van toepassing op verkeersbewegingen per individuele inrichting. Ook kan gesteld worden dat door het realiseren van meerdere bedrijven vervoersbewegingen over de ontsluitingsweg niet hoorbaar aan één individueel bedrijf kunnen worden gekoppeld. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is in onderhavig geval bovenstaande systematiek echter wel toegepast op alle bedrijven tezamen.

Uitgaande van een standaard gevelwering conform het bouwbesluit van 20 dB wordt voor de hoogst berekende etmaalwaarde voor woningen van 54 dB(A) een binnenniveau berekend van $54 - 20 = 34$ dB(A). De geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde maar lager dan de grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde. Een binnenniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde wordt gewaarborgd.

Uitgaande van een standaard gevelwering conform het bouwbesluit van 20 dB wordt voor de hoogst berekende etmaalwaarde voor mantelzorgwoningen in de dagperiode van 56 dB(A) een binnenniveau berekend van $56 - 20 = 36$ dB(A). De geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde maar lager dan de grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde. Het te waarborgen binnenniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde wordt met 1 dB overschreden.


Uitgegaan is van een uiterst worst-case benadering, bij de daadwerkelijke invulling zal blijken of de gehanteerde vervoersaantallen in de praktijk net zo hoog zijn. Om in deze situatie een binnenniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde te waarborgen in de mantelzorgwoningen, indien de gevelwering niet hoger is dan 20 dB, zijn maatregelen noodzakelijk.

2.4 Maatregelen

De volgende maatregel is binnen de verkeersbestemming mogelijk waarbij in bovenstaande situatie op alle locaties een binnenniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde kan worden gewaarborgd:

- WHIS® stone

De WHIS® stone is een betonnen diffractor die direct naast en op gelijke hoogte met het wegooppervlak wordt geplaatst. Dit systeem reduceert geluid met 2 dB.



De genoemde maatregel is toe te passen zonder dat deze effect heeft op de landschappelijke invulling. Voorgesteld wordt om deze maatregel mogelijk te maken binnen de gehele verkeersbestemming.

3 Cumulatief geluid

Op pagina 27 van het STAB-rapport is het aspect “woon- en leefklimaat cumulatief” beschouwd. STAB is het met Peutz eens dat het cumulatieve geluidniveau (in dB's) vanwege de nieuwe bedrijven niet noemenswaardig zal toenemen. STAB stelt dat de beleving van het geluid in de nieuwe situatie zal veranderen en dat de aard van het geluid van de bedrijven anders is en herkenbaar kan zijn.

Er zal inderdaad sprake kunnen zijn van enige herkenbaarheid van het geluid ten gevolge van de bedrijven. Gezien het huidige akoestisch klimaat zal dit beperkt zijn. Het cumulatieve geluidniveau neemt niet noemenswaardig toe met de komst van de drie bedrijven. Ondanks dat het geluid herkenbaar kan zijn, leidt dit niet tot een andere beoordeling met betrekking tot de aanvaardbaarheid van het cumulatief geluid. Gesteld kan worden dat er vanuit akoestisch oogpunt sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

4 Schermen en landschappelijke invulling


In de rapportage is ingegaan op richtafstanden en ruimtelijke invulling in het kader van piekgeluidniveaus die op basis van de milieucategorieën te verwachten zijn behorende bij activiteiten op de kavels. Hieruit volgt dat er per kavel beperkingen kunnen zijn alwaar de bij deze piekbronnen horende activiteiten kunnen optreden waarbij zonder maatregelen kan worden voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Hierbij is opgemerkt dat deze activiteiten zijn beschouwd op lege kavels zonder enige vorm van afschermdende werking.

Doordat de invulling van de kavels op dit moment niet bekend is kan er op voorhand geen akoestisch model worden opgesteld waarin een eventueel benodigd maatwerk geluidscherm kan worden gedimensioneerd en vastgelegd in het bestemmingplan.


Als in dit stadium geluidschermen dienen te worden opgenomen in het bestemmingsplan kunnen deze enkel worden gedimensioneerd op basis van een lege kavel. In onderstaande figuren (f 4.1 tot en met f 4.4) is getracht inzicht te geven in de benodigde geluidschermen uitgaande van een geluidscherm op de kavelgrens of een geluidscherm op de rand van het bouwvlak.

In onderstaande voorbeelden is enkel gerekend met schermen van 3 meter hoog. En de meest maatgevende bron: stoten trailers.


De gehanteerde lengtes van de schermen op de kavelgrens en rand bouwvlak zijn voor kavel A, een scherm van 43 meter ten zuidwesten en een scherm van 21 meter ten noordwesten en voor kavel B een scherm van 45 meter ten noordoosten.




f 4.1 Scherm op kavelgrens - stoten trailers - Woningen



f 4.2 Scherm op kavelgrens - stoten trailers - Mantelzorgwoningen



f.4.3 Scherm op bouwvlak - stoten trailers - Woningen




f.4.4 Scherm op bouwvlak - stoten trailers - Mantelzorgwoningen


Vanzelfsprekend zijn de maatregelen die noodzakelijk zijn om, uitgaande van een lege kavel, op het merendeel van de kavel activiteiten zondermeer te kunnen ontplooien groter van omvang dan naar verwachting voor specifiek maatwerk het geval zal zijn. Immers kan in deze gevallen een eventueel benodigde geluidmaatregel dicht bij de bron worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn effectiever en zullen dan ook kleiner uitvallen.

Om inzicht te geven in mogelijke maatregelen zijn twee fictieve kavelindelingen doorgerekend. In figuur f 4.5 en f 4.6 zijn de resultaten weergegeven in een situatie waarbij aan de zuidoostzijde van de panden laaddocks zijn gerealiseerd. Naast deze laaddocks is een geluidscherm als maatregel opgenomen. Dit scherm heeft voor kavel A een lengte van 16 meter en voor kavel B een lengte van 18,5 meter. Hieruit blijkt dat met een relatief klein scherm voor zowel kavel A als B in de dag- en avondperiode laadlosactiviteiten kan ontplooien waarmee nog wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit.


In figuur f 4.7 tot en f 4.8 zijn de resultaten weergegeven in een situatie waarbij tussen de panden laaddocks zijn gerealiseerd. Hieruit blijkt dat voor zowel kavel A als B in de dag- en avondperiode laadlosactiviteiten kan ontplooien waarmee nog wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit zonder dat het toevoegen van een scherm noodzakelijk is.




f 4.5 Scherm naast laaddock - stoten trailers - Woningen



f 4.6 Scherm naast laaddock - stoten trailers - Mantelzorgwoningen



f 4.7 Zonder scherm - stoten trailers - Woningen



f 4.8 Zonder scherm - stoten trailers - Mantelzorgwoningen

De rapportage geeft aan dat er beperkingen zijn in het geval er gerekend wordt met een lege kavel. Uit de verdiepende inzichten in het kader van piekgeluiden op kavel A en B volgt dat dit in de praktijk niet hoeft te resulteren in een ernstige beperking voor het uitvoeren van activiteiten behorende bij de milieucategorieën van kavel A en B.


Maatregelen op voorhand vastleggen, om te waarborgen dat op kavel A en B alle activiteiten op de meeste posities mogelijk zijn, is mogelijk maar de benodigde maatregelen zijn veel uitgebreider dan het geval is als er uit wordt gegaan van een maatwerkoplossing.


De in dit verdiepende onderzoek gehanteerde schermen hebben afmetingen om inzichtelijk te maken waar activiteiten mogelijk zijn bij uitvoering van maatregelen. Als de exacte locatie van activiteiten bekend is kunnen eventuele schermen worden gedimensioneerd en zullen deze in veel gevallen nog kleiner uitvallen dan in bovenstaande voorbeelden is aangenomen.

Deze maatwerkoplossing past ook beter in het kader van een landschappelijke invulling aangezien niet langs een groot deel van de kavelgrens of het bouwvlak schermen benodigd zijn. Maatregelen zijn effectiever als deze in de nabijheid van een bron worden uitgevoerd. In het beschouwde geval van laad-los activiteiten zal naar verwachting een relatief klein scherm afdoende zijn om het geluid van deze bronnen ter hoogte van de woningen en mantelzorgwoningen terug te brengen tot onder de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Hiermee wordt tevens ook het aanzicht van de vrachtwagen afgeschermd.

Uit figuur f 4.7 en f 4.8 blijkt zelfs dat afhankelijk van de locatie van gebouwen en daadwerkelijke indeling schermen niet altijd nodig zijn om laad-los activiteiten te kunnen ontplooiën.

Deze notitie bevat 5 pagina's en 2 bijlagen.







F 22614-5-NO-003

invoergegevens rekenmodel

Model: Industrielawaai geluid bedrijven A,B en C update 29-10-2025 IH Maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO_M.	Lengte	Max.afst.	Gem.snelheid
001	Vrachtwagen	105165,87	448970,49	1,00	0,00	598,86	5,00	15
003	Bestelwagens	105165,62	448970,92	0,75	0,00	597,08	5,00	15
001	Vrachtwagen	105165,87	448970,49	1,00	0,00	598,44	5,00	15
003	Bestelwagens	105165,62	448970,92	0,75	0,00	596,99	5,00	15
001	Vrachtwagen	105165,68	448970,84	1,00	0,00	598,49	5,00	15
002	Personenwagens	105166,22	448970,84	0,75	0,00	596,88	5,00	15
003	Bestelwagens	105165,42	448971,27	0,75	0,00	597,95	5,00	15



F 22614-5-NO-003

invoergegevens rekenmodel

Model: Industrielawaai geluid bedrijven A,B en C update 29-10-2025 IH Maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
001	15	1	1	47,78	66,71	79,13	89,25	96,10	95,60	88,56	73,15
003	18	1	1	69,08	71,18	75,68	80,08	86,28	85,48	77,28	69,18
001	15	1	1	47,78	66,71	79,13	89,25	96,10	95,60	88,56	73,15
003	18	1	1	69,08	71,18	75,68	80,08	86,28	85,48	77,28	69,18
001	6	2	6	47,78	66,71	79,13	89,25	96,10	95,60	88,56	73,15
002	225	42	--	63,80	65,90	70,40	74,80	81,00	80,20	72,00	63,90
003	165	42	--	69,08	71,18	75,68	80,08	86,28	85,48	77,28	69,18



F 22614-5-NO-003

invoergegevens rekenmodel

Model: Industrielawaai geluid bedrijven A,B en C update 29-10-2025 IH Maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
001		99,72
003		90,00
001		99,72
003		90,00
001		99,72
002		84,72
003		90,00



F 22614-5-NO-003

invoergegevens rekenmodel

Model: Industrielawaai geluid bedrijven A,B en C update 29-10-2025 IH Maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Gevel
003	Coenecoop 148	104987,00	448826,82	0,00	1,50	5,00	Ja
001	Zuidelijke Rondweg 2	105021,42	448757,15	0,00	1,50	5,00	Ja
006	Akkeroord 3A	105153,34	448845,19	0,00	1,50	5,00	Ja
004	Akkeroord 1	105124,10	448881,00	0,00	1,50	5,00	Ja
007	Akkeroord 3B	105169,60	448828,50	0,00	1,50	5,00	Ja
005	Akkeroord 2	105135,50	448860,50	0,00	1,50	5,00	Ja
001-a	Zuidelijke Rondweg 2a NO	105018,90	448775,82	0,00	1,50	--	Ja
001-b	Zuidelijke Rondweg 2a (ZO)	105020,56	448771,26	0,00	1,50	--	Ja
005_1	Akkeroord 2 mantelzorg 1	105128,56	448834,97	0,00	1,50	5,00	Ja
005_2	Akkeroord 2 mantelzorg 2	105110,90	448852,97	0,00	1,50	5,00	Ja

F 22614-5-NO-003

rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai geluid bedrijven A,B en C update 29-10-2025 IH Maatregel LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001-a_A	Zuidelijke Rondweg 2a NO	53,04	49,70	45,90	55,90
001-b_A	Zuidelijke Rondweg 2a (Z0)	50,21	46,86	43,00	53,00
001_A	Zuidelijke Rondweg 2	50,87	47,49	43,82	53,82
001_B	Zuidelijke Rondweg 2	51,27	47,93	44,10	54,10
003_A	Coenecoop 148	47,11	43,79	40,02	50,02
003_B	Coenecoop 148	48,33	45,04	41,11	51,11
003_C	Coenecoop 148	48,38	45,10	41,16	51,16
003_D	Coenecoop 148	48,28	45,00	41,06	51,06
004_A	Akkeroord 1	46,77	43,40	39,66	49,66
004_B	Akkeroord 1	48,38	45,05	41,20	51,20
005_1_A	Akkeroord 2 mantelzorg 1	42,47	39,16	35,20	45,20
005_1_B	Akkeroord 2 mantelzorg 1	43,87	40,52	36,69	46,69
005_2_A	Akkeroord 2 mantelzorg 2	45,32	41,98	38,16	48,16
005_2_B	Akkeroord 2 mantelzorg 2	47,27	43,94	40,08	50,08
005_A	Akkeroord 2	42,76	39,43	35,57	45,57
005_B	Akkeroord 2	44,55	41,21	37,38	47,38
006_A	Akkeroord 3A	37,46	34,19	30,12	40,12
006_B	Akkeroord 3A	38,62	35,30	31,39	41,39
007_A	Akkeroord 3B	35,83	32,54	28,54	38,54
007_B	Akkeroord 3B	36,05	32,72	28,82	38,82
007_C	Akkeroord 3B	37,12	33,80	29,90	39,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

3-11-2025 12:38:13