



AKOESTISCH ONDERZOEK

INDUSTRIELAWAAI

WASSENAARSEWEG 220 WASSENAAR

HERONTWIKKELING VOORMALIG ANWB LOCATIE

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek industrielawaai, Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Referentie:	20221515.D04
Datum:	21 december 2022
Opdrachtgever:	ABB Ontwikkeling B.V.


INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	5
1.1. Algemeen.....	5
1.2. Gewenste situatie	6
1.3. Toetsing richtafstanden	6
1.4. Akoestisch onderzoek	7
2. TOETSINGSKADER	8
2.1. Beoordelingskader ruimtelijke ordening	8
2.2. Beoordelingskader Activiteitenbesluit.....	10
2.3. Definitie periodes.....	10
3. REKENONDERZOEK	11
3.1. Representatieve bedrijfssituatie	11
3.1.1. Lichte voertuigen	11
3.1.2. Motoren (tweewielers)	12
3.1.3. Zware voertuigen	12
3.1.4. (Dak) installaties	13
3.1.5. Activiteiten buitenterrein	15
3.1.6. Activiteiten binnen bedrijfsgebouwen	15
3.1.7. Schietbaan.....	16
3.2. Geluidbronnen	17
3.3. Berekeningswijze.....	19
4. REKENRESULTATEN	21
4.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	21
4.1.1. Rekenresultaten.....	21
4.1.2. Toetsing RO + Activiteitenbesluit	22
4.1.3. Maatregelenbeschouwing langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	23
4.1.3.1 Oplossingsrichting 1 (dempers of omkasting)	23
4.2. Maximaal geluidniveau	24
4.2.1. Rekenresultaten.....	24
4.2.2. Toetsing Activiteitenbesluit + RO	25
4.2.2.1 Activiteitenbesluit	25
4.2.2.2 RO	25
4.2.3. Maatregelenbeschouwing bron- en overdracht (maximale geluidniveaus)	26
4.2.3.1 Bronmaatregelen.....	26
4.2.3.2 Overdrachtsmaatregelen.....	26
4.2.4. Rekenresultaten na maatregelen (maximale geluidniveaus)	28
4.2.4.1 Activiteitenbesluit	28
4.2.4.2 RO	29
4.2.5. Gevelmaatregelen en maatwerkvoorschriften	31

4.2.5.1 Gevelmaatregelen	31
4.2.5.2 Maatwerkvoorschriften.....	32
4.2.6. Geluidwering van de gevels	33
4.3. Indirecte hinder	35
4.4. Bijzondere geluiden	35
5. CONCLUSIES	36
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	38
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	39
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	40
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN LA_EQ.....	41
BIJLAGE V. REKENRESULTATEN LA_EQ (MAATREGELLEN)	42
BIJLAGE VI. REKENRESULTATEN LA_MAX.....	43
BIJLAGE VII. REKENRESULTATEN LA_MAX (MAATREGELLEN)	44
BIJLAGE VIII. REKENRESULTATEN INDIRECTE HINDER	45

1.2. Gewenste situatie

Op afbeelding 2 is een uitsnede van de verbeelding behorende bij het op te stellen bestemmingsplan weergegeven. De posities van de woningen zijn in deze verbeelding geborgd. De verbeelding is in detail opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Verbeelding plangebied

1.3. Toetsing richtafstanden

In de directe omgeving van het plangebied zijn diverse bestemmingen gelegen. Het gaat met name om 'kantoor', 'maatschappelijk', 'sport', 'recreatie', 'natuur', 'cultuur en ontspanning', 'horeca' en 'wonen'. Daarnaast zal in de toekomstige situatie sprake zijn van een gemengd karakter binnen het plangebied (wonen en commerciële ruimten).

Omgevingstype

Voor de omgeving van het plangebied wordt uit gegaan van het omgevingstype 'gemengd gebied' vanwege de diverse functies in de omgeving en de ligging direct aan de hoofdinfrastructuur (Van Alkemade).

Bestemmingen/inrichtingen in de directe omgeving

Inrichtingen in de omgeving

- Defensierrein (maatschappelijk, uitgegaan van milieucategorie 2).
- Sportvelden (categorie 3.1).
- Commerciële ruimten binnen plangebied (categorie 1).

Aan alle richtafstanden voor bovengenoemde bestemmingen/inrichtingen wordt voldaan, met uitzondering van het defensieterrein. Om deze reden wordt een nader akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd naar naastgelegen Defensieterrein. Overige functies zijn op dermate afstand gelegen dat (ruim) voldaan wordt aan de geldende richtafstanden.

1.4. Akoestisch onderzoek

Om de geluidbelasting vanwege naastgelegen inrichting aan de Van Alkemadeaan 85 te ter plaatse van de gewenste wooneenheden (appartementen) vast te stellen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 (overdrachtsmodel) uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999.

Het onderzoek geeft inzicht in de volgende aspecten:

- de akoestisch relevante representatieve bedrijfssituatie;
- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- de maximale geluidniveaus;
- de indirecte hinder.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Verbeelding en visiedocument Residentie Parkzicht Wassenaar;
- milieudossier van naastgelegen Kazerne aan de Van Alkemadeaan 85 verstrekt door de Omgevingsdienst Haaglanden;
- informatie verkregen via een locatiebezoek op 7 december 2021 ter plaatse van de Kazerne aan de Van Alkemadeaan 85, inclusief toelichting en rondgang op het (buiten)terrein;
- technische specificaties en productbladen van de aanwezige installaties op het terrein;
- informatie verstrekt door de initiatiefnemer;
- memo 'kentallen: bronvermogens' aangeleverd door de Omgevingsdienst Haaglanden (voertuigbewegingen);
- via internet toegankelijke informatie zoals Ruimtelijke plannen, Streetview en Bing Maps en digitale ondergronden (PDOK);
- gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies.

2. TOETSINGSKADER

2.1. Beoordelingskader ruimtelijke ordening

Bij de toetsing of de gewenste bestemming inpasbaar is in de omgeving wordt aangesloten bij de Handreiking Bedrijven en milieuzonering¹. Het beoordelingskader bij een bestemmingsplanwijziging is opgenomen in bijlage B5.3 van die publicatie. Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen rustige woonwijk en gebiedstype gemengd gebied. Een omschrijving van deze gebieden wordt gegeven in hoofdstuk 2.3 van de publicatie. Voor de omgeving van het plangebied wordt uitgegaan van een gemengd gebied.

Stap 1

Als de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk.

Stap 2

Als stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op geluidgevoelige objecten in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:

- 50 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
 - 50 dB(A) in de dagperiode
 - 45 dB(A) in de avondperiode
 - 40 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) etmaalwaarde maximaal geluidniveau (piekgeluiden), ofwel;
 - 70 dB(A) in de dagperiode
 - 65 dB(A) in de avondperiode
 - 60 dB(A) in de nachtperiode
- 50 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
 - 50 dB(A) in de dagperiode
 - 45 dB(A) in de avondperiode
 - 40 dB(A) in de nachtperiode

Stap 3

Als stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op geluidgevoelige objecten in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:

- 55 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
 - 55 dB(A) in de dagperiode
 - 50 dB(A) in de avondperiode
 - 45 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) etmaalwaarde maximaal geluidniveau (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer, ofwel;
 - 70 dB(A) in de dagperiode
 - 65 dB(A) in de avondperiode
 - 60 dB(A) in de nachtperiode

¹ Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009

- 65 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
 - 50 dB(A) in de dagperiode
 - 60 dB(A) in de avondperiode
 - 55 dB(A) in de nachtperiode

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

2.2. Beoordelingskader Activiteitenbesluit

Naast de beoordeling op basis van richtafstanden wordt in dit onderzoek ook de inpasbaarheid ten aanzien van de inrichtingen in de omgeving getoetst. De normstelling volgt uit het Artikel 2.17, lid 1 van het Activiteitenbesluit:

Directe hinder

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Indirecte hinder

In het Activiteitenbesluit zijn geen grenswaarden voor de indirecte hinder opgenomen.

2.3. Definitie periodes

De periodes worden als volgt gedefinieerd:

- dagperiode: 07.00 tot 19.00 uur
- avondperiode: 19.00 tot 23.00 uur
- nachtperiode: 23.00 tot 07.00 uur

3. REKENONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt de representatieve bedrijfssituatie van de Kazerne aan de Van Alkemadelaan 85 te Wassenaar weergegeven. Input is in beginsel het beschikbare milieudossier.

Daarnaast heeft op 7 december 2021 een locatiebezoek plaatsgevonden. Door de verantwoordelijke binnen de Divisie Facilitair & Logistiek is toegelicht welke geluidrelevante activiteiten binnen de inrichting plaatsvinden en/of plaats kunnen gaan vinden in de nabije toekomst. Naar aanleiding van het locatiebezoek is de beschrijving van de aan te houden representatieve bedrijfssituatie op 13 december 2021 voorgelegd aan de Divisie Facilitair & Logistiek. Op vrijdag 17 december is vanuit de Divisie Facilitair & Logistiek aangegeven dat de weergegeven representatieve bedrijfssituatie een juist beeld geven van de werkzaamheden binnen de inrichting. De bevestigingsmail (geanonimiseerd) is weergegeven in bijlage I.

3.1. Representatieve bedrijfssituatie

De activiteiten binnen de inrichting aan de Alkemadelaan 85 te Wassenaar zijn in hoofdzaak vergelijkbaar met de activiteiten behorende bij een kantoor. In het akoestisch onderzoek wordt rekening gehouden met activiteiten in zowel de dag, avond- en nachtperiode (24 uur per dag). De belangrijkste geluidbronnen betreffen voertuigbewegingen, (dak) installaties, laden en lossen en lichte onderhoudswerkzaamheden. In de volgende paragraaf worden de geluidbronnen toegelicht.

3.1.1. Lichte voertuigen

De inrichting zal worden bezocht door personenwagens en bedrijfswagens (bezoekers en personeel). De bedrijfswagens betreffen de dienstvoertuigen, deze zijn zwaarder dan normale personenwagens. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van de volgende aantallen:

- 221 voertuigbewegingen met personenwagens in de dagperiode;
- 26 voertuigbewegingen met personenwagens in de avondperiode;
- 13 voertuigbewegingen met personenwagens in de nachtperiode;
- 55 voertuigbewegingen met bedrijfswagens in de dagperiode;
- 7 voertuigbewegingen met bedrijfswagens in de avondperiode;
- 3 voertuigbewegingen met bedrijfswagens in de nachtperiode.

Bovenstaande aantallen zijn verkregen door middel van een (globale) CROW berekening. De totale voertuigbewegingen (325), die volgen uit de CROW berekening zijn passend met het aantal beschikbare parkeerplaatsen op het terrein. Door de verantwoordelijke binnen de Kazerne is aangegeven dat deze aanname een juist beeld geeft van de werkelijke aantallen nu en in de nabije toekomst.

Voor de verdeling is uitgegaan van personenwagens (85%) en bedrijfswagens (15%). Daarvan zal 85% van de voertuigbewegingen plaatsvinden in de dagperiode (07.00-19.00), 10% in de avondperiode (19.00-23.00) en 5% in de nachtperiode (23.00-07.00).

De voertuigen zijn verdeeld over verschillende rijlijnen (bezoekers, personeel, parkeerkelder, binnenplaats en achter terrein). Deze verdeling is weergegeven in paragraaf 3.2.

De lichte voertuigen bezoeken en verlaten het terrein via de inrit aan de Van Alkemadelaan. De gemiddelde snelheid op het terrein bedraagt 10 km/uur. De snelheid op de openbare weg bedraagt 50 km/uur. Voor het bronvermogen van personenwagens is uitgegaan van 89 dB(A) bij een snelheid van 10 km/uur (op het terrein) en 92 dB(A) bij een snelheid van 50 km/uur (indirecte hinder). Voor de bedrijfswagens (dienstwagens, verzwaarde personenwagens) wordt uitgegaan van een bronvermogen van 92 dB(A) bij een snelheid van 10 km/uur (op het terrein) en 95 dB(A) bij een snelheid van 50 km/uur (indirecte hinder).

Voor de piekgeluiden is uitgegaan van 96 dB(A) door het optrekken en 100 dB(A) door het dichtslaan van portieren. Deze waarden volgen uit de aangeleverde memo 'kentallen: bronvermogens' aangeleverd door de Omgevingsdienst Haaglanden, zie bijlage I.

3.1.2. Motoren (tweewielers)

In de bedrijfsbebouwing staan circa 60 motoren gestald. Deze motoren worden ingezet bij speciale evenementen waarbij motorbegeleiding nodig is. In het rekenmodel wordt rekening gehouden met het komen en gaan van gemiddeld 10 motoren (20 bewegingen) in enkel de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00). In de avond- en nachperiode vinden geen voertuigbewegingen plaats met motoren. De motoren kunnen op het terrein worden schoongemaakt binnen de wasplaats (inpandig). In dit onderzoek wordt rekening gehouden met het wassen van 5 motoren per dag in de dagperiode (10 bewegingen tussen de stalling en de wasplaats).

De dagen dat alle motoren (tegelijktijd) zullen worden ingezet kunnen als (zeer) incidenteel worden beschouwd (minder dan 12x per jaar). Hieronder valt ook de situatie dat incidenteel een motor in de avond- en/of nachtperiode zou kunnen vertrekken/terugkomen. Deze situaties vallen niet onder de representatieve bedrijfssituatie.

De motoren bezoeken en verlaten het terrein via de inrit aan de Van Alkemadelaan. De gemiddelde snelheid op het terrein bedraagt 10 km/uur. De snelheid op de openbare weg bedraagt 50 km/uur. Voor het bronvermogen van motoren is uitgegaan van 92 dB(A) bij een snelheid van 10 km/uur (op het terrein) en 97 dB(A) bij een snelheid van 50 km/uur (indirecte hinder). Voor de piekgeluiden is uitgegaan van 98 dB(A) door het optrekken.

3.1.3. Zware voertuigen

De inrichting kan bezocht worden door zware voertuigen in de dagperiode (vrachtwagens). Het gaat dan om het aanleveren of ophalen van goederen en het ophalen van afval. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan 2 (zware) vrachtwagens in de dagperiode (4 bewegingen).

Voor het bronvermogen van vrachtwagens is uitgegaan van respectievelijk 100 dB(A) op het terrein (10 km/uur) en respectievelijk 106 dB(A) over de openbare weg (30 km/uur). Op het terrein is rekening gehouden met het in werking kunnen zijn van de achteruitrij signalering.

Voor deze achteruitrijsignalering is een bronvermogen van 103 dB(A) aangehouden. Voor de piekgeluiden is uitgegaan van 109 dB(A) voor het optrekken en 110 dB(A) vanwege de remontluchting. Deze waarden volgen uit de aangeleverde memo 'kentallen: bronvermogens' aangeleverd door de Omgevingsdienst Haaglanden, zie bijlage I.

3.1.4. (Dak) installaties

Tijdens het bedrijfsbezoek zijn een aantal geluidrelevante installaties waargenomen. Deze installaties (locatie) zijn aangegeven op afbeelding 3.



Afbeelding 3. Locatie diverse installaties

Door de afdeling Vastgoed Informatiemanagement van het Rijksvastgoedbedrijf is bekeken welke installaties op het terrein (daadwerkelijk) aanwezig zijn en of er voor deze installaties technische gegevens beschikbaar zijn.

Locatie 1

Ter plaatse van de aanduiding '1' op afbeelding 3 is sprake van een luchtbehandelingskast voor de parkeerkelder. Voor deze installatie is enkel de buitenopstelling relevant (afvoer van lucht). De luchtbehandelingskast betreft een type HHWBC 365d van de fabrikant Holland Heating met een capaciteit van maximaal 12,492 m³/seconde.

Voor deze installatie zijn geen bronvermogens bekend. In het model zijn een tweetal bronnen van 65 dB(A) meegenomen ter hoogte van de afvoerkanalen (**Afvoer01 en Afvoer02**). Tijdens het locatiebezoek is er geen (duidelijk) geluid uit deze afvoerkanalen waargenomen (menselijk oor, geen geluidmeting). Een geluidmeting wordt niet noodzakelijk geacht.

Locatie 2

Ter plaatse van de aanduiding '2' op afbeelding 3 is sprake van een noodaggregaat (**Aggre01**). Het betreft een type N67TE8W van de fabrikant Iveco met een vermogen van 240 kVA. Conform opgave van de fabrikant bedraagt het bronvermogen 70 dB(A).

Locatie 3

Ter plaatse van de aanduiding '3' op afbeelding 3 is het gebouw voor opslag van chemicaliën gelegen. Door de afdeling Vastgoed Informatiemanagement van het Rijksvastgoedbedrijf is aangegeven dat op deze locatie geen installaties aanwezig zijn.

Locatie 4 en 5

Ter plaatse van de kleedkamers zijn een tweetal luchtbehandelingskasten aanwezig (**LuchtKle01 en LuchtKle02**). De luchtbehandelingskasten betreffen het type HRW 3200 van de fabrikant Horos met een capaciteit van maximaal 0,888 m³/seconde.

Voor deze installaties zijn geen bronvermogens bekend. In het model zijn een tweetal bronnen van 75 dB(A) meegenomen. Tijdens het locatiebezoek is ter plaatse van deze installaties geluid waargenomen (menselijk oor, geen geluidmetingen). Gezien de afstand van deze geluidbronnen tot de beoogde wooneenheden worden deze installaties voor geluid niet relevant geacht (wanneer een bronvermogen van bijvoorbeeld 85 dB(A) wordt aangehouden dan zijn deze installaties nog steeds te verwaarlozen ter plaatse van de beoordelingspunten). Een geluidmeting aan deze installaties wordt niet noodzakelijk geacht.

Locatie 6

Ter plaatse van de aanduiding '6' op afbeelding 3 is sprake van een drietal vrije koelingen (**Condens03-05**). Het betreft installaties van het type SK3232.809 van de fabrikant Rittal met een nominaal koelvermogen van 125 kW. In de technische specificaties is een sound pressure level van 50 dB(A) aangegeven op 10 meter afstand (zie bijlage I, 2 ventilatoren).

Dit komt neer op een bronvermogen van $50 + 28 = 78,99$ dB(A) voor de installatie met 2 ventilatoren (75 dB(A) per ventilator). Voor de twee installaties met elk 3 ventilatoren komt daar 1,8 dB(A) bij waardoor het bronvermogen uitkomt op 79,79 dB(A).

Locatie 7

Ter plaatse van de aanduiding '7' op afbeelding 3 is sprake van een tweetal koelinstallaties (elk 8 ventilatoren, **Condens01-02**). Het betreft installaties van het type Mc Energy SE 064.2XXN met een nominaal koelvermogen van 258 kW. In de technische specificaties (zie bijlage I) is een bronvermogen van maximaal 68 dB(A) aangegeven (super quiet uitvoering).

Verspreid over het dak

In het rekenmodel zijn daarnaast een 10-tal dak ventilatoren meegenomen met een bronvermogen van elk 65 dB(A). voor deze ventilatoren/afvoeren zijn geen bronvermogens bekend. Tijdens het locatiebezoek is er geen geluid uit deze dak ventilatoren/afvoeren waargenomen (menselijk oor, geen geluidmeting). Een geluidmeting wordt niet noodzakelijk geacht.

Tijdsduur en hoogten

In het rekenmodel zijn de dak installaties gemodelleerd als puntbronnen met een bronhoogte variërend van 0,5 tot 2,5 boven het lokale maaiveld (dak of maaiveld). Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf zijn geen gegevens over de bedrijfsduren bekend.

In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat de installaties gedurende 100% van de dagperiode, 75% van de avondperiode en 50% van de nachtperiode in werking zullen zijn. Bij de (dak) installaties is geen sprake van relevante piekgeluiden.

Een deel van de installaties zijn in pandig geplaatst en/of voorzien van een akoestische omkasting. De installaties die in pandig aanwezig zijn en/of voorzien zijn van een akoestische omkasting hebben geen relevante geluiduitstraling naar buiten. Deze zijn dan ook niet in het rekenmodel opgenomen.

3.1.5. *Activiteiten buitenterrein*

Op het buitenterrein vinden met name voertuigbewegingen (inclusief parkeren) plaats. Daarnaast is er sprake van de volgende geluidrelevante activiteiten:

1. Perscontainer
2. Wisselen pers óf afval container

Perscontainer

Op het buitenterrein is een perscontainer aanwezig. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van het in werking zijn van de perscontainer gedurende maximaal 30 minuten in de dagperiode. Voor het bronvermogen van de perscontainer wordt uitgegaan van 86 dB(A) gedurende 30 minuten en piekniveaus tot 98 dB(A).

Wisselen pers óf afval container

Op één dag komt, in de dagperiode, maximaal één vrachtwagen voor het wisselen van de pers of afval container (maximaal 12x per jaar). Het wisselen van de container neemt circa 5 minuten in beslag met een bronvermogen van 102 dB(A). Voor de maximale piekniveaus bij het wisselen van een container wordt uitgegaan van 114 dB(A). Dit kan voorkomen bij het neerzetten van een lege container, zie blad geluid nummer 4 van december 2011 (bijlage I).

Voor het overige kan de inrichting worden bezocht door een vrachtwagen die handmatig geladen/gelost worden (dagperiode). Voor het handmatig laden en lossen wordt in het rekenmodel uitgegaan van een bronvermogen van 85 dB(A) gedurende 0.5 uur uitgaande van het laden/lossen van één vrachtwagen per dag. Voor de maximale geluidniveaus wordt uitgegaan van 100 dB(A).

Overig

Aan de noordzijde van het bedrijfsgebouw is sprake van kleedruimten. De activiteiten rond en binnen de kleedruimten zijn niet geluidrelevant.

3.1.6. *Activiteiten binnen bedrijfsgebouwen*

De activiteiten in de bedrijfsgebouwen betreffen met name kantooractiviteiten en opslag/stalling. Binnen de bedrijfsbebouwing zijn een aantal (mogelijk) voor geluid relevante functies aanwezig:

3. Garage (kleine werkplaats) en wasplaats
4. Stalling motoren
5. Sporthallen

Garage en wasplaats

Binnen de bedrijfsbebouwing is een (kleine) garage en wasplaats aanwezig. In deze ruimten worden de motoren onderhouden (klein handmatig onderhoud) en gewassen (hogedrukreiniger). In het rekenmodel wordt uitgegaan van maximaal 1 uur in de dagperiode (beide functies). Binnen de (kleine) garage wordt uitgegaan van een constant binnen niveau van 80 dB(A) gedurende 1 uur in de dagperiode. Binnen de wasplaats wordt uitgegaan van een constant binnen niveau van 85 dB(A) gedurende 1 uur in de dagperiode.

Voor geluid zijn de mogelijk open roldeuren (verreweg) maatgevend. Uitgangspunt is dat de roldeuren gedurende de werkzaamheden (1 uur) geopend zijn. Uitstraling via het dak (geïsoleerd plat dak) en de gevels (steenachtige spouwmuur) draagt niet significant bij aan de geluiduitstraling. In het rekenmodel zijn een tweetal (open) deuren gemodelleerd (3x3 meter) met een bronvermogen (binnen) van respectievelijk 80 en 85 dB(A). Voor piekniveaus ter plaatse van de open deuren wordt rekening gehouden met een verhoging van + 20 dB(A).

In het rekenmodel is gebruik gemaakt van de in Geomilieu aanwezige functie 'uitstralende gevels'. Daarbij is rekening gehouden met een C_{diffuus} van 5 dB vanwege enkel de aanwezigheid van verspreide machines/voorzieningen en geen extra absorptie en weinig openingen. Binnen in de ruimten is sprake van een sterk diffuus geluidsveld.

Stalling motoren

In het noordoosten van de bedrijfsbebouwing, tussen de wasplaats en de sportvoorzieningen, worden de (dienst) motoren gestald. Er is enkel sprake van in en uitrijden van de motoren. Er is geen relevante geluiduitstraling vanuit deze gebouwdelen.

Sporthallen

In het uiterste noordoosten van de bedrijfsbebouwing zijn sportvoorzieningen (inpandig) aanwezig. Vanuit de bebouwing is geen relevante geluiduitstraling naar buiten aanwezig.

Overig

De overige gebouwdelen hebben betrekking op de kantooractiviteiten en installaties. De ruimten waar installaties (koelingen, luchtbehandeling en NSA) staan, zijn waar nodig reeds in het geluidmodel meegenomen (buitenunits, afvoeren). De geluiduitstraling vanwege de ruimten/omkasting zelf zijn niet maatgevend ten opzichte van de buitenunits. Vanuit de gebouwdelen is geen sprake van een relevante geluiduitstraling.

3.1.7. Schietbaan

Op het terrein is een (ondergrondse) schietbaan aanwezig. Deze voorziening is dermate (akoestisch) afgeschermd dat deze activiteiten zowel binnen de bebouwing als op het buitenterrein niet hoorbaar zijn. Dit uitgangspunt is tijdens het bedrijfsbezoek bevestigd door de verantwoordelijke persoon binnen de Kazerne. De activiteiten ten behoeve van de schietbaan zijn niet relevant voor geluid.

3.2. Geluidbronnen

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, het maximale geluidniveau en de indirecte hinder bepaald. Deze geluidbronnen zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1. Geluidbronnen

Code	Bron	Dag	Avond	Nacht	Type	Lw dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau						
PWr01	Personenwagens totaal (100%)	221x	26x	13x	Mobiele bron	89
PWr02	Personenwagens bezoekers (20%)	44x	5x	3x	Mobiele bron	89
PWr03	Personenwagens tot toegangspoort (80%)	177x	21x	10x	Mobiele bron	89
PWr04	Personenwagens parkeerkelder (30%)	66x	8x	4x	Mobiele bron	89
PWr05	Personenwagens richting achter terrein (50%)	111x	13x	6x	Mobiele bron	89
PWr06	Personenwagens richting binnenplaats (20%)	45x	5x	2x	Mobiele bron	89
PWr07	Personenwagens parkeerplaatsen voor binnenplaats (5%)	12x	2x	1x	Mobiele bron	89
PWr08	Personenwagens binnenplaats (15%)	33x	3x	1x	Mobiele bron	89
PWr09	Personenwagens achter terrein (30%)	66x	8x	4x	Mobiele bron	89
BWr01	Bedrijfswagens tot toegangspoort (100%)	55x	7x	3x	Mobiele bron	92
BWr02	Bedrijfswagens parkeerkelder (50%)	28x	4x	2x	Mobiele bron	92
BWr03	Bedrijfswagens richting achter terrein (50%)	27x	3x	1x	Mobiele bron	92
TWr01	Tweewielers (motoren) komen en gaan	20x	-	-	Mobiele bron	92
TWr02	Tweewielers (motoren) werk- en wasplaats	10x	-	-	Mobiele bron	92
VWr	Vrachtwagens op terrein	4x	-	-	Mobiele bron	100
VWa	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	2x	-	-	Mobiele bron	103
LadLos	Laden en lossen (handmatig)	0,5 uur	-	-	Puntbron	85
PersCon	Perscontainer	0,5 uur	-	-	Puntbron	86
ConWis	Containerwissel (afval)	5 min	-	-	Puntbron	102
DakVenti01-10	Dakventilator of afzuiging (10x)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbronnen	65
Condens01	Condensor (8x ventilator)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	68
Condens02	Condensor (8x ventilator)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	68
Condens03	Condensor (3x ventilator)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	81
Condens04	Condensor (3x ventilator)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	81
Condens05	Condensor (2x ventilator)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	79
Afvoer01-02	Afvoer lucht parkeerkelder (2x)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbronnen	65

LuchtKle01-02	Luchtbehandeling kleedkamers (2x)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbronnen	75
Aggre01	Noodaggregraat	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	70
Wasplaats	Wasplaats open deur	1 uur	-	-	Uitstralende gevel	80/m ²
Werkplaats	Werkplaats open deur open deur	1 uur	-	-	Uitstralende gevel	75/m ²
Maximaal geluidniveau						
xPW01-09	Personenwagens optrekken	✓	✓	✓	Mobiele bronnen	96
xBW01-03	Bedrijfswagens optrekken	✓	✓	✓	Mobiele bronnen	96
xTW01-02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	✓	-	-	Mobiele bronnen	98
xVWo*	Vrachtwagens optrekken	✓*	-	-	Mobiele bronnen	109
xVWrem*	Vrachtwagens remontluchting	✓*	-	-	Mobiele bronnen	110
xPortier01-09	Dichtslaan portieren	✓	✓	✓	Mobiele bronnen	100
xLadLos*	Piek laden en lossen (handmatig)	✓*	-	-	Mobiele bronnen	100
xPersCon	Piek perscontainer	✓	-	-	Mobiele bronnen	98
xConWis*	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	✓*	-	-	Mobiele bronnen	114
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	✓	-	-	Mobiele bronnen	100
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	✓	-	-	Mobiele bronnen	105
Indirecte hinder						
ihPW	Indirecte hinder personenwagens	221x	26x	13x	Mobiele bron	82
ihBW	Indirecte hinder bedrijfswagens	55x	7x	3x	Mobiele bron	95
ihMotoren	Indirecte hinder motoren	20x	-	-	Mobiele bron	97
ihVW	Indirecte hinder vrachtwagens	4x	-	-	Mobiele bron	106

* Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit zijn de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LA_{max} niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

3.3. Berekeningswijze

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (V2021.1, module IL).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen gaan bevinden. De eerste 2,5 meter wordt gereserveerd voor een parkeerkelder, hier worden geen geluidgevoelige ruimten mogelijk gemaakt. De gebouwen worden gemodelleerd volgens de maatvoeringsvlakken volgend uit de verbeelding (planologisch maximale mogelijkheden).

Voor verblijfsruimtes wordt rekening gehouden met beoordelingshoogten van 4,0 t/m 46,0 meter boven het maaiveld. De hoogten per gebouw zullen sterk verschillen. Om alle mogelijkheden open te houden wordt op elke mogelijke hoogte getoetst. Toetsing zal op elk punt plaatsvinden in alle periode aangezien de ontwikkeling appartementen mogelijk maakt. De rekenresultaten op de gevels zijn berekend met invallend geluid (zonder reflectie in de achterliggende gevels).

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende (zachte) bodem, met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten, water etc.). Voor de tuinen en erven bij woningen en bedrijven in de omgeving wordt uitgegaan van een bodemfactor 0,5 (half hard). Voor de verharde delen binnen het plangebied en ter plaatse van de Kazerne wordt uitgegaan van een bodemfactor van 0,0 (reflecterende bodem).

De overige invoergegevens (bodemgebieden, gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. De hoogtes van de gebouwen in de omgeving zijn in detail bepaald op basis van het AHN.

Voor de berekening van de maximale geluidniveaus is in het rekenmodel een afzonderlijke groep geluidbronnen (L_{Amax}) aangemaakt. De maximale geluidniveaus zijn berekend door per beoordelingslocatie het hoogste L_i minus C_m te bepalen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de in Geomilieu ingebouwde functionaliteit.

De indirecte hinder is (conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening) gemodelleerd tot het punt waar de voertuigen zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Als gemiddelde snelheid is 30 km/uur gehanteerd voor de zware voertuigen en 50 km/uur voor de lichte voertuigen.

In bijlage II is een grafische presentatie gegeven van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeeldingen 4 en 5 zijn 3d-impressies van het rekenmodel weergegeven.




Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en indirecte hinder)



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave maximaal geluidniveau

4. REKENRESULTATEN

In dit hoofdstuk zijn de rekenresultaten vanwege de Kazerne aan de Van Alkemadelaan 85 te Wassenaar ter plaatse van het plangebied weergegeven. Hierbij worden verschillende onderwerpen inzichtelijk gemaakt, zoals langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximaal geluidniveau, indirecte hinder en bijzondere geluiden. Per onderwerp worden eerst de rekenresultaten getoond, vervolgens wordt onderscheid gemaakt in toetsing aan het Activiteitenbesluit en toetsing aan de Handreiking bedrijven en Milieuzonering (RO) en daarna worden de oplossingen/maatregelen weergegeven. Verder zijn op afbeelding 6 de gebouwen uit het rekenmodel voorzien van een label (maatvoeringsvlak 1 t/m 7) weergegeven.



Afbeelding 6. Gebouwen binnen plangebied (label)

4.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

4.1.1. Rekenresultaten

In tabel 2 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.

Tabel 2. Rekenresultaten $L_{a,eq}$ (zonder maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/55	45/50	40/45	50/55
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	19,0	50,0	46,1	43,8	53,8
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	22,0	49,7	45,9	43,7	53,7
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	16,0	50,2	46,0	43,6	53,6
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	25,0	49,5	45,8	43,6	53,6
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	28,0	49,1	45,5	43,2	53,2
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	19,0	49,9	45,4	43,1	53,1

Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	13,0	50,3	45,6	43,0	53,0
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	16,0	50,1	45,3	43,0	53,0
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	22,0	49,6	45,2	42,9	52,9
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	31,0	48,7	45,0	42,8	52,8
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	13,0	50,3	45,1	42,6	52,6
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	10,0	50,4	45,4	42,5	52,5
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	25,0	49,1	44,7	42,5	52,5
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	34,0	48,3	44,5	42,3	52,3
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	28,0	48,8	44,5	42,3	52,3
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	10,0	50,4	44,8	42,0	52,0
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	31,0	48,5	44,2	42,0	52,0
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	37,0	47,8	44,1	41,9	51,9
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	34,0	48,0	43,8	41,6	51,6
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	40,0	47,4	43,6	41,4	51,4
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	37,0	47,6	43,4	41,2	51,2
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	7,0	50,4	44,5	41,1	51,1
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	7,0	50,4	44,2	41,1	51,1
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	43,0	47,0	43,2	41,0	51,0
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	40,0	47,2	43,0	40,8	50,8
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	28,0	48,2	43,0	40,7	50,7
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	46,0	46,3	42,8	40,6	50,6
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	25,0	48,4	43,0	40,6	50,6
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	22,0	48,7	43,0	40,5	50,5
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	43,0	46,8	42,7	40,5	50,5
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	4,0	50,4	43,5	40,1	50,4
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	19,0	48,9	42,9	40,4	50,4

4.1.2. Toetsing RO + Activiteitenbesluit

Ter plaatse van maatvoeringsvlak 3 worden overschrijdingen berekend in de avond- en nachtperiode van de richt- en grenswaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering en het Activiteitenbesluit. De overschrijdingen worden berekend op een hoogte variërend van 7,0 meter boven het maaiveld tot en met 46,0 meter boven het maaiveld (beoordelingspunten Tp07, Tp08 en Tp09).

De hoogst berekende waarde bedraagt 53,8 dB(A) etmaalwaarde. De overschrijdingen worden (grotendeels) veroorzaakt door de drie condensorbanken op maaiveldniveau (locatie 6 op afbeelding 3 van deze rapportage). In paragraaf 4.1.1 worden maatregelen beschouwd met als doel om ter plaatse van het plangebied te voldoen aan de geldende richt- en grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Ter plaatse van de overige maatvoeringsvlakken wordt overal aan de richt- en grenswaarden voldaan. Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de beoogde appartementen binnen de maatvoeringsvlakken 1, 2 en 4 t/m 7 sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat naastgelegen inrichting niet in zijn/haar belangen wordt geschaad.

4.1.3. Maatregelenbeschouwing langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De berekende overschrijdingen vinden plaats in de avond- en nachtperiode en worden grotendeels veroorzaakt door de drie condensorbanken op maaiveldniveau (locatie 6 op afbeelding 3 van deze rapportage). Om te kunnen voldoen aan de richt- en grenswaarden ter plaatse van het plangebied zijn bron- en overdrachtsmaatregelen doorgerekend. Dit maatregelenonderzoek heeft geresulteerd in de volgende concrete oplossingsrichtingen:

1. Het installatiegeluid (bronnen Condens03, Condens04 en Condens05) reduceren met elk minimaal 5 dB(A) door middel van dempers of een omkasting.
2. Het installatiegeluid (bronnen Condens03, Condens04 en Condens05) reduceren door middel van een tweetal afschermende voorzieningen (geluidschermen).

Uit de rekenresultaten blijken beide oplossingsrichtingen geluid technisch mogelijk. Oplossingsrichting 2 wordt echter minder doelmatig en minder wenselijk geacht. Om deze reden wordt hieronder enkel oplossingsrichting 1 nader uitgewerkt. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage V.

4.1.3.1 Oplossingsrichting 1 (dempers of omkasting)

In tabel 3 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven na het toepassen van een reductie van 5 dB(A) voor de geluidbronnen Condens03, Condens04 en Condens05. Deze reductie kan worden behaald door het toepassen van dempers of omkasting van deze installaties.

Tabel 3. Rekenresultaten La_{eq} (met dempers of omkasting)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/55	45/50	40/45	50/55
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	4,0	50,1	42,9	38,0	50,1
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	16,0	49,0	43,2	40,1	50,1
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	7,0	50,0	43,2	39,0	50,0
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	4,0	50,0	41,8	37,3	50,0
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	19,0	48,6	42,9	39,9	49,9
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	7,0	49,9	42,0	37,9	49,9
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	13,0	49,3	43,1	39,8	49,8
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	22,0	48,2	42,7	39,8	49,8

Toetsing RO + Activiteitenbesluit

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de richt- en grenswaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering en het Activiteitenbesluit voldaan. Na het toepassen van geluiddempers of een omkasting bij de installaties Condens03, Condens04 en Condens05 (minimale afname van 5 dB(A) per installatie), is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied. Daarnaast wordt naastgelegen inrichting niet in zijn/haar belangen geschaad.

De benodigde (minimale) reductie van 5 dB(A) per installatie (Condens03, Condens04 en Condens05) wordt als voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan. Deze voorwaardelijke verplichting kan vervolgens worden overgenomen in het nog te nemen maatwerkbesluit.

4.2. Maximaal geluidniveau

4.2.1. Rekenresultaten

In deze paragraaf zullen in beginsel per gebouw (maatvoeringsvlak) de maatgevende rekenresultaten worden weergegeven aangezien het totaal aantal toetspunten te groot is om deze allemaal te kunnen presenteren. In tabel 4 (dagperiode) en 5 (avond- en nachtperiode) zijn de rekenresultaten voor het maximale geluidniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten binnen het plangebied weergegeven.

Voor wat betreft de beoordeling van de maximale geluidniveaus zijn laad- en losactiviteiten uitgesloten aan toetsing voor zover deze in de dagperiode plaatsvinden. De maximale geluidsniveaus als gevolg van laad- en losactiviteiten zijn wel inzichtelijk gemaakt. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VI.

Tabel 4. Rekenresultaten La_max (dagperiode)

Naam	Omschrijving	Dag
		70
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	80,2
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82,2
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	80,8
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	75,8
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	70,0
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	46,0
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	50,5

Tabel 5. Rekenresultaten La_max (avond- en nachtperiode)

Naam	Omschrijving	Avond	Nacht
		65	60
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	67,9	67,9
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	76,1	76,1
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	75,0	75,0
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	75,8	75,8
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	70,0	70,0
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	40,8	40,8
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	39,2	39,2

Hieronder worden de hoogten tot waar overschrijdingen plaatsvinden per maatvoeringsvlak weergegeven.

Dagperiode

- Maatvoeringsvlak 1 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 25 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 2 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 31 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 3 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 46 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 4 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 7 meter hoogte.

Avond- en nachtperiode

- Maatvoeringsvlak 1 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 25 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 2 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 31 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 3 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 28 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 4 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 31 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 5 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 25 meter hoogte.

In het rekenmodel zijn per geluid producerende activiteit subgroepen aangemaakt. Op deze manier is duidelijk door welke activiteiten de hoogste maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt.

In de dagperiode worden de hoogste maximale geluidsniveaus veroorzaakt door het neerzetten van een lege container (container wisselen) en de vrachtwagens. Omdat het wisselen van de containers (circa 1x per maand en maximaal 12x per jaar) incidenteel overdag plaatsvindt, in combinatie met het optrekken van vrachtwagen met de remontluchting (4x per dag), wordt de frequentie van het hoogste maximale geluidsniveau niet als hinderlijk geacht. Om deze reden vallen deze onderdelen buiten de toetsing van het activiteitenbesluit en een goede ruimtelijke ordening (RO).

In de avond- en nachtperiode gaat het voornamelijk om het optrekken van voertuigen en het dichtslaan van portieren.

4.2.2. Toetsing Activiteitenbesluit + RO

4.2.2.1 Activiteitenbesluit

Uit de rekenresultaten blijkt dat grenswaarde(n) uit het Activiteitenbesluit worden overschreden ter plaatse van de maatvoeringsvlakken 1 t/m 5. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de volgende activiteiten:

- Dichtslaan van portieren in de dag, avond- en nachtperiode.
- Optrekken licht verkeer in de avond- en nachtperiode.

Omdat niet wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit worden mogelijke maatregelen beschouwd in paragraaf 4.2.3.

4.2.2.2 RO

Uit de rekenresultaten blijkt dat de richtwaarde(n) uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering worden overschreden ter plaatse van de maatvoeringsvlakken 1 t/m 5. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de volgende activiteiten:

- Optrekken en/of remontluchting van vrachtwagens in de dagperiode.
- Piek-niveaus door het wisselen van een container in de dagperiode (slechts incidenteel, maximaal 12x per jaar).
- Dichtslaan van portieren in de dag, avond- en nachtperiode.
- Optrekken licht verkeer in de avond- en nachtperiode.

In het kader van toetsing aan de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (stap 3) vervallen de piekgeluiden afkomstig van aan- en afrijdend verkeer (inclusief dichtslaan van portieren). Gesteld kan worden dat ter plaatse van de gewenste appartementen voldaan wordt aan de grenswaarden uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

4.2.3. Maatregelenbeschouwing bron- en overdracht (maximale geluidniveaus)

In deze paragraaf worden bron- en overdrachtsmaatregelen beschouwd/berekend. Maatregelen bij de ontvanger zullen in paragraaf 4.2.6 worden beschouwd (na het toepassen van bron- of overdrachtsmaatregelen).

4.2.3.1 Bronmaatregelen

Maatregelen aan de bron zijn niet mogelijk zonder dat de bedrijfsvoering van de naastgelegen inrichting, in enige mate, wordt belemmerd. De piekgeluiden waardoor de overschrijdingen plaatsvinden zijn de kernactiviteiten van de desbetreffende inrichtingen. Het is niet mogelijk om de buitenruimte (parkeren en overige activiteiten) in zijn geheel te verplaatsen naar de andere zijde van het bedrijfsgebouw.

De ontwikkelaar is in overleg gegaan met de Kazerne in het kader van (mogelijke) gedragsmaatregelen. Een gedragsmaatregel om te parkeren op specifieke parkeerplaatsen met een grotere afstand tot de woonbestemming (voornamelijk in de avond- en nacht) wordt door hen als onmogelijk beoordeeld. Dit heeft alles te maken met het (huidige) aantal parkeerplaatsen en 24/7 karakter van deze locatie.


Maatregelen zullen moeten worden gezocht in de overdracht of bij de ontvanger.

4.2.3.2 Overdrachtsmaatregelen

De overschrijdingen worden berekend op een hoogte van 4,0 t/m 46,0 meter boven het maaiveld (alle beoordelingshoogten). Afscherpende voorzieningen zoals een geluidscherm zijn niet doelmatig en niet haalbaar voor een dergelijke hoogte. Een scherm van dermate afmetingen wordt zowel financieel als stedenbouwkundig niet doelmatig geacht.

De ontwikkelaar is in overleg gegaan met de Kazerne in het kader van (mogelijke) overdrachtsmaatregelen. De Kazerne staat positief tegenover een overkapping/ carportachtige constructie, mits dit niet ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen.

In een separaat model is onderzocht wat het effect is van het overkappen (3 meter hoog) van de meest dichtbijgelegen parkeerplaatsen over de gehele lengte van het terrein (hoger, bijvoorbeeld 5 meter, heeft een te verwaarlozen effect). Voor de afmetingen van een parkeerplaats wordt uitgegaan van een breedte van 2,5 meter en een lengte van 5,0 meter. Het gaat dan om in totaal circa 60 parkeerplaatsen ter plaatse van de geluidbronnen xPortier03, xPortier05, xPortier08 en xPortier09. De locaties (aangegeven op een luchtfoto) van de overkappingen zijn weergegeven op afbeelding 7.



Afbeelding 7. Locatie benodigde overkappingen (circa 60 parkeerplaatsen)

Voor elke overkapping zijn een drietal groepen geluidbronnen ingevoerd:

- Bronnen ter plaatse van de open zijde van de overkapping.
- Bronnen op het platte dak van de overkapping.
- Bronnen ter hoogte van de zij- en achtergevels van de overkapping.

Het dichtslaan van autoportieren heeft een bronvermogen van afgerond 100 dB(A) aan de bron. In dit onderzoek wordt uitgegaan dat het dichtslaan van portieren onder de overkappingen plaats zal vinden op minimaal 0,5 meter afstand van een gevel of van de opening. Het maximale geluidniveau ter plaatse van de gevels, de openingen of de daken bedraagt dan maximaal $100 - 20 \times \log(0,5) + 11 = 95,02$ dB(A). Dit bronvermogen is als input aangehouden voor de geluidbronnen vanuit (of door) de overkappingen. Voor de geveldelen en openingen is een hoogte van 2,0 meter aangehouden (2/3 hoogte van het totaal).

De zijkanten en het dak dienen met elkaar aaneengesloten te zijn. Om (ongewenste) reflecties onder de overkappingen te voorkomen zal gekozen worden voor materialen die geluidsabsorberende eigenschappen bevatten.


Voor de uitvoering van de overkapping wordt uitgegaan van minimaal 12 kg/m² voor de gevels (zijkanten en achterkant) overeenkomstig met materiaal H2 (spaanplaat zwaar, multiplex, meubelplaat met een dikte van ca. 15 mm) uit de HMRI onderdeel D.

De dakdelen dienen, ter isolatie, minimaal een massa van 10 kg/m² te hebben. Dit kan worden behaald met vezelcement golfplaten, overeenkomstig met materiaal D1 (asbestcement² met een dikte van 6mm) uit de HMRI onderdeel D.

De exacte isolatiewaarden uit de HMRI onderdeel D zijn opgenomen in bijlage I.

² Asbestcement mag niet meer worden toegepast in de bouw en is vervangen door een asbestvrije variant. Dit materiaal heeft vergelijkbare isolatiewaarden als asbestcement.

Op afbeelding 8 is een impressie van het rekenmodel inclusief overkappingen weergegeven.



Afbeelding 8. Rekenmodel overkapt parkeren (maatregel)

De overkappingen van 3 meter hoog zorgen voor een aanzienlijke reductie in de berekende geluidbelastingen. De piekniveaus van het dichtslaan van de portieren onder de overkappingen voldoen aan de grenswaarden in de dag- en avondperiode (maximaal 65 dB(A)). Voor de nachtperiode blijft een overschrijding tot 5 dB(A) aanwezig ter plaatse van de maatvoeringsvlakken 2 t/m 5 veroorzaakt door de geluidbelastingen vanuit de open zijden van de overkappingen.

De benodigde overkappingen (afmetingen, minimale geluidisolatie materialen en overige voorwaarden) worden als voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan. Deze voorwaardelijke verplichting kan vervolgens worden overgenomen in het nog te nemen maatwerkbesluit.

4.2.4. Rekenresultaten na maatregelen (maximale geluidniveaus)

In deze paragraaf zullen in beginsel per gebouw (maatvoeringsvlak) de maatgevende rekenresultaten worden weergegeven aangezien het totaal aantal toetspunten te groot is om deze allemaal te kunnen presenteren.

4.2.4.1 Activiteitenbesluit

In tabel 6 en 7 zijn de rekenresultaten voor de maximale geluidniveaus in het kader van toetsing aan het Activiteitenbesluit weergegeven, na het toepassen van de overkappingen zoals bepaald in paragraaf 4.2.3.

Tabel 6. Rekenresultaten $L_{a, max}$ (dagperiode) Activiteitenbesluit*

Naam	Omschrijving	Dag
		70
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	67,9
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	69,2
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	69,1
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	65,2

Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	62,4
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	38,6
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	41,6

*De geluidbronnen xVWo, xVWrem, xConWis en xLadLos worden in de dagperiode uitgezonderd van toetsing aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 7. Rekenresultaten La_max (avond- en nachtperiode) Activiteitenbesluit

Naam	Omschrijving	Avond	Nacht
		65	60
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	67,9	67,9
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	69,2	69,2
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	64,8	64,8
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	65,2	65,2
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	62,4	62,4
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	38,6	38,6
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	37,7	37,7

Hieronder worden de hoogten tot waar overschrijdingen plaatsvinden per maatvoeringsvlak weergegeven.

Avondperiode (toetsing Activiteitenbesluit)

- Maatvoeringsvlak 1 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 7 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 2 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 16 meter hoogte.

Nachtperiode (toetsing Activiteitenbesluit)

- Maatvoeringsvlak 1 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 25 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 2 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 34 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 3 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 28 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 4 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 28 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 5 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 25 meter hoogte.

4.2.4.2 RO

In tabel 8 en 9 zijn de rekenresultaten voor de maximale geluidniveaus in het kader van toetsing aan de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (RO) weergegeven, na het toepassen van de overkappingen zoals bepaald in paragraaf 4.2.3.

Tabel 8. Rekenresultaten La_max (dagperiode) RO

Naam	Omschrijving	Dag
		70
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	80,2
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	80,5
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	76,9
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	67,8
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	66,9
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	46,0
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	50,5

Tabel 9. Rekenresultaten La_max (avond- en nachtperiode) RO

Naam	Omschrijving	Avond	Nacht
		65	60
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	67,9	67,9
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	69,2	69,2
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	64,8	64,8
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	65,2	65,2
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	62,4	62,4
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	38,6	38,6
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	37,7	37,7

Hieronder worden de hoogten tot waar overschrijdingen plaatsvinden per maatvoeringsvlak weergegeven.

Dagperiode (toetsing RO)

- Maatvoeringsvlak 1 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 25 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 2 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 31 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 3 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 46 meter hoogte.

Avondperiode (toetsing RO)

- Maatvoeringsvlak 1 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 7 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 2 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 16 meter hoogte.

Nachtperiode (toetsing RO)

- Maatvoeringsvlak 1 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 25 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 2 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 34 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 3 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 28 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 4 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 28 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 5 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 25 meter hoogte.


In paragraaf 4.2.5 en 4.2.6 wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de naastgelegen Kazerne niet in de belangen te schaden en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de appartementen te kunnen garanderen.

4.2.5. Gevelmaatregelen en maatwerkvoorschriften

4.2.5.1 Gevelmaatregelen

Op verzoek van de vergunninghouder kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opnemen. Als maximale grenswaarde in de nachtperiode geldt een waarde van 65 dB(A). Uit de berekening volgt dat deze waarde nog met ten hoogste 4 dB(A) wordt overschreden hetgeen inhoudt dat als de maatwerkvoorschriften worden verleend er bij die woningen nog gevelgeluidschermen moeten worden gerealiseerd die deze overschrijding wegnemen.

Voor maatvoeringsvlak 1 en 2 worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 68 en 69 dB(A) in de avond- en nachtperiode (optrekken lichte voertuigen en dichtslaan van portieren). Ter plaatse van deze geveldelen zullen bouwkundige aanpassingen nodig zijn om de geluidbelastingen terug te dringen tot (minimaal) de grens van 65 dB(A). Beoogd wordt om dit te realiseren door slaapkamers die grenzen aan deze gevel met een extra scherm/gevel af te schermen voor het geluid vanaf de Kazerne, zie afbeelding 9. Omdat overwegend de woonkamer/keuken in de nacht niet als verblijfsruimte worden gebruikt is dit scherm t.h.v. de woonkamer/keuken niet benodigd.



Afbeelding 9. Afschermen slaapkamers met een extra scherm/gevel (enkel woningen binnen bouwvlak 1 en 2)

Voor maatvoeringsvlak 1 geldt dat een reductie van minimaal 3 dB(A) op de gevels van de slaapkamers moet worden behaald, voor maatvoeringsvlak 2 geldt een benodigde reductie van minimaal 4 dB(A). Voor de maatvoeringsvlakken 3 t/m 7 is geen reductie benodigd door middel van (gevel) schermen.

Deze benodigde (aanvullende) gevelmaatregelen ter hoogte van de maatvoeringsvlakken 1 en 2 worden als voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan. Bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen dient met behulp van een aanvullend akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat deze grenswaarde ter plaatse van de gevels van de slaapkamers niet wordt overschreden.

Deze voorwaardelijke verplichting kan vervolgens worden overgenomen in het nog te nemen maatwerkbesluit.

4.2.5.2 Maatwerkvoorschriften

Op basis van voorgaande maatregelen resteren maximale geluidniveaus als gevolg van de inrichting Kazerne in de avond- en nachtperiode niet meer bedraagt dan 65 dB(A) ter plaatse van de gevels van de slaapkamers. Daarmee wordt in de avondperiode voldaan aan de grenswaarde en in de nachtperiode voldaan aan de maximale (verhoogde) grenswaarde. Op verzoek van de vergunninghouder kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opnemen.

Maatwerkvoorschriften zijn enkel nodig voor de nachtperiode. Het gaat dan concreet om:

- Het optrekken van lichte voertuigen (personenwagens en bestelwagens) ter hoogte van de maatvoeringsvlakken 1 t/m 4.
- Het dichtslaan van portieren ter hoogte van de maatvoeringsvlakken 1 t/m 5.

Op basis van voorgaande kan gekomen worden tot het volgende maatwerkvoorschrift dat overgenomen kan worden in het nog te nemen maatwerkbesluit:

Ter plaatse van de noordgevel van toekomstige woningen binnen maatvoeringsvlak 1 t/m 5 (voormalige ANWB kantoorgebouw) grenzend aan inrichting gelden in de dagperiode als gevolg van het gebruik van de inrichting geen voorschriften ten aanzien van het maximale geluidsniveau L_{Amax} . In de avond- en nachtperiode geldt ter plaatse van de verblijfsruimten die dienen dan wel bedoeld zijn om als woonkamer en of keuken te worden gebruikt geen voorschriften ten aanzien van het optredende maximale geluidsniveau L_{Amax} . In de avond- en nachtperiode geldt ter plaatse van de verblijfsruimten die dienen dan wel bedoeld zijn als slaapkamer te worden gebruikt ten aanzien van het optredende maximale geluidsniveau L_{Amax} een maximale grenswaarde van 65 dB(A) vanwege enkel het optrekken van lichte voertuigen en het dichtslaan van portieren. Overige maximale geluidniveaus L_{Amax} mogen niet hoger zijn dan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

4.2.6. Geluidwering van de gevels

Uit tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit (artikel 2.17), blijkt dat in het kader van maximale geluidniveaus een in pandig geluidsniveau 55/50/45 dB(A) in de dag, avond- en nachtperiode acceptabel wordt geacht. Om een aanvaardbaar binnen niveau te garanderen wordt geadviseerd de geluidwering van de desbetreffende gevels dusdanig uit te voeren dat het binnen niveau door piekgeluiden in de dagperiode niet meer bedraagt dan 55 dB(A), in de avondperiode niet meer bedraagt dan 50 dB(A) en in de nachtperiode niet meer bedraagt dan 45 dB(A).

Door het toepassen van maatregelen (overkappingen) in combinatie met gevelmaatregelen ter plaatse van de maatvoeringsvlakken 1 en 2 worden de geluidbelastingen in de avond- en nachtperiode beperkt tot maximaal 65 dB(A).

Deze maatregelen zullen deels ook effect hebben op de maximale geluidniveaus in de dagperiode, echter worden de aanvullende gevelmaatregelen niet noodzakelijk geacht ter plaatse van woonkamers/keukens. Om deze reden worden de berekende waarden in de dagperiode niet gecorrigeerd. De benodigde geluidwering bedraagt dan maximaal (per maatvoeringsvlak):

Maatvoeringsvlak 1

De gevelwering ter plaatse van maatvoeringsvlak 1 dient minimaal te bedragen:

- $80 - 55 = 25$ dB vanwege piekgeluiden in de dagperiode.
- $65 - 50 = 15$ dB vanwege piekgeluiden in de avondperiode.
- $65 - 45 = 20$ dB vanwege piekgeluiden in de nachtperiode.

Uit de rekenresultaten blijkt dat vanaf een hoogte van 16 meter en hoger geen aanvullende gevelwering nodig is (geluidbelastingen bedragen dan, inclusief de aanvullende gevelmaatregelen, maximaal 75 dB(A)). De standaard gevelwering van 20 dB die geëist wordt vanuit het Bouwbesluit is dan voldoende om een aanvaardbaar binnen niveau te waarborgen.

Maatvoeringsvlak 2

De gevelwering ter plaatse van maatvoeringsvlak 2 dient minimaal te bedragen:

- $80 - 55 = 25$ dB vanwege piekgeluiden in de dagperiode.
- $65 - 50 = 15$ dB vanwege piekgeluiden in de avondperiode.
- $65 - 45 = 20$ dB vanwege piekgeluiden in de nachtperiode.

Uit de rekenresultaten blijkt dat op een hoogte van 4 meter én vanaf een hoogte van 19 meter en hoger geen aanvullende gevelwering nodig is (geluidbelastingen bedragen dan, inclusief de aanvullende gevelmaatregelen, maximaal 75 dB(A)). De standaard gevelwering van 20 dB die geëist wordt vanuit het Bouwbesluit is dan voldoende om een aanvaardbaar binnen niveau te waarborgen.

Maatvoeringsvlak 3

De gevelwering ter plaatse van maatvoeringsvlak 3 dient minimaal te bedragen:

- $77 - 55 = 22$ dB vanwege piekgeluiden in de dagperiode.
- $65 - 50 = 15$ dB vanwege piekgeluiden in de avondperiode.
- $65 - 45 = 20$ dB vanwege piekgeluiden in de nachtperiode.

Uit de rekenresultaten blijkt dat op een hoogte van 4 meter én vanaf een hoogte van 19 meter en hoger geen aanvullende gevelwering nodig is (geluidbelastingen bedragen dan maximaal 75 dB(A)). De standaard gevelwering van 20 dB die geëist wordt vanuit het Bouwbesluit is dan voldoende om een aanvaardbaar binnen niveau te waarborgen.

Maatvoeringsvlak 4 t/m 7

De benodigde gevelwering ter plaatse van maatvoeringsvlak 4 t/m 7 is zowel in de dag, avond- als nachtperiode gelijk aan óf lager dan de standaard gevelwering van 20 dB die geëist wordt vanuit het Bouwbesluit.

Wanneer de gevelwering op zijn minst vornoemde waarde(n) bedraagt, dan is binnen de appartementen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bij nieuwbouw wordt een geluidwering van (maximaal) 25 in vrijwel alle gevallen wel behaald.

Deze benodigde gevelmaatregelen worden als voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan. Deze voorwaardelijke verplichting kan vervolgens worden overgenomen in het nog te nemen maatwerkbesluit.

4.3. Indirecte hinder

In tabel 10 zijn de rekenresultaten voor de indirecte hinder ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VIII.

Tabel 10. Rekenresultaten indirecte hinder

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50	45	40	50
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	10,0	40,4	33,7	27,5	40,4
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	13,0	40,3	33,7	27,4	40,3
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	7,0	40,3	33,7	27,4	40,3
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	16,0	40,2	33,6	27,3	40,2
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	19,0	40,1	33,4	27,2	40,1
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	4,0	39,9	33,3	27,0	39,9
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	22,0	39,9	33,3	27,0	39,9
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	25,0	39,7	33,1	26,8	39,7

Toetsing Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn geen grenswaarden voor de indirecte hinder opgenomen, dit is dan ook niet getoetst.

Toetsing RO

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt ruimschoots aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan (zie hoofdstuk 2). Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de gewenste appartementen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat naastgelegen inrichting niet in zijn/haar belangen wordt geschaad.

4.4. Bijzondere geluiden

De aard van het materieel en activiteiten geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat ter plaatse van de beoordelingspunten sprake zal zijn van geluid met een tonaal of impulsachtig karakter.

Enkel het in werking zijn van het achteruitrijsignaal bij de vrachtwagens kan als tonaal worden bestempeld. Hiertoe zal de strafcorrectie van 5 dB (K_2) moeten worden toegepast op het geluidniveau vanwege de gehele inrichting gedurende de tijd dat sprake is van tonaal geluid ter hoogte van de beoordelingspunten.

Deze specifieke bron (achteruitrijsignaal) is dermate kort in werking (circa 15 seconden in totaal, op basis van een totale afstand van circa 40 meter met een snelheid van 10 km/uur), dat toepassing van de toeslag K_2 op dit (geringe) deel van de totale bedrijfsduur niet gaat zorgen voor een relevante toename van het totale geluidniveau vanwege de gehele inrichting. De toe te passen correctie wordt als verwaarloosbaar geacht.

5. CONCLUSIES

In dit onderzoek zijn de geluidniveaus door de inrichting aan de Van Alkemadelaan 85 te Wassenaar berekend. Getoetst is of de gewenste appartementen binnen het plangebied geen belemmering vormen voor de bedrijven in de omgeving én of ter plaatse van de gewenste appartementen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Uit paragraaf 4.1 blijkt dat ter plaatse van de maatvoeringsvlak 3 niet direct aan alle richt- en grenswaarden uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (stap 2) en het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Maatregelen aan de bron- en/of in de overdracht zullen moeten worden getroffen (installaties Condens03, Condens04 en Condens05).

In paragraaf 4.1.3 is toegelicht dat, na het treffen van maatregelen aan de bron (dempers of omkasting), ter plaatse van de gewenste appartementen sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat en dat de inrichting aan de Van Alkemadelaan 85 niet in de bedrijfsvoering wordt geschaad.

De benodigde (minimale) reductie van 5 dB(A) per installatie (Condens03, Condens04 en Condens05) wordt als voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan. Deze voorwaardelijke verplichting kan vervolgens worden overgenomen in het nog te nemen maatwerkbesluit.

Maximaal geluidniveau

Uit paragraaf 4.2 blijkt dat ter plaatse van de maatvoeringsvlakken 1 t/m 5 niet aan alle richt- en grenswaarden uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (stap 2) en het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Maatregelen aan de bron worden als niet mogelijk en/of niet doelmatig aangemerkt.

In paragraaf 4.2.4 t/m 4.2.6 is toegelicht dat, na het treffen van maatregelen in de overdracht (overkappingen) - gevelmaatregelen en maatwerkvoorschriften, ter plaatse van de gewenste appartementen sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat en dat de inrichting aan de Van Alkemadelaan 85 niet in de bedrijfsvoering wordt geschaad.

Concreet zal dit inhouden dat de volgende maatregelen moeten worden geborgd/getroffen:

- De parkeerplaatsen, aangegeven op afbeelding 7 van deze rapportage, dienen voorzien te worden van een overkapping conform de eisen zoals toegelicht in paragraaf 4.2.3.2 van deze rapportage.
- Ter plaatse van de woningen binnen maatvoeringsvlak 1 en 2, die direct grenzen aan de naastgelegen Kazerne, dienen aanvullende gevelmaatregelen te worden getroffen ter plaatse van de ruimten die dienen dan wel bedoeld zijn als slaapkamer conform afbeelding 9 van deze rapportage.
- Ter plaatse van de woningen binnen maatvoeringsvlak 1 t/m 5, die direct grenzen aan de naastgelegen Kazerne, dient een maatwerkvoorschrift te worden opgesteld ten aanzien van de optredende maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) vanwege enkel het optrekken van lichte voertuigen en het dichtslaan van portieren. De maximaal benodigde grenswaarde hierbij bedraagt 65 dB(A).


- Ten behoeve van de maximale geluidniveaus in de dagperiode zal een aanvullende gevelwering nodig zijn ter hoogte van de woningen binnen maatvoeringsvlak 1, 2 en 3, die direct grenzen aan de naastgelegen Kazerne. De (maximaal) benodigde gevelwering bedraagt 25 dB ter hoogte van maatvoeringsvlak 1 en 2 en 22 dB ter hoogte van maatvoeringsvlak 3.

De benodigde maatregelen/voorzieningen worden als voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in het bestemmingsplan. De voorwaardelijke verplichten kunnen vervolgens worden overgenomen in het nog te nemen maatwerkbesluit.


Indirecte hinder

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt ruimschoots aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan (zie hoofdstuk 2). Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de gewenste appartementen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat naastgelegen inrichting niet in zijn/haar belangen wordt geschaad.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Plangebied



Plangebiedgrens


Bestemmingen




Gemengd



Groen




Water



Wonen - Gestapeld

Dubbelbestemmingen



Leiding - Gas



Waarde - Archeologie 3




Waarde - Cultuurhistorie

Gebiedsaanduidingen




milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

Functieaanduidingen



specifieke vorm van water - oeververbinding



specifieke vorm van wonen - De Schijf

Bouwvlak



bouwvlak

Maatvoeringaanduidingen



maatvoeringsvlak



maximum bouwhoogte (m)

Verklaringen



bestaande bebouwing en kadastrale ondergrond

Bestemmingsplan 'Residentie Parkzicht te Wassenaar'

Gemeente Wassenaar

NL.IMRO.0629.BPPARKZICHT-ON01

projectnr. BRO:

P02157

status:

ontwerp

wijziging:

27-05-2021 / l/v

projectnr. TPG:

EP_RO-2006_665

concept:

26-05-2021 / l/v

wijziging:

13-08-2021 / HB

schaal:

1:1000

concept ontwerp:

01-09-2021 / l/v

wijziging:

21-12-2021 / l/v

formaat:

A2

ontwerp:

01-12-2021 / l/v

laatste wijziging:

dd-mm-jjjj / tek

deelplan:

-

vastgesteld:

dd-mm-jjjj / tek

bestandsnaam:

[IDN-nummer].dgn



Boschweg 107
5282 WV Bontel
Industriestraat 94
5831 PK Tegelen

www.bro.nl
info@bro.nl
T 0411 850 400
T 077 373 0601

verbeelding: The People Group
www.thepoegroup.nl



Van: [REDACTED]@mindef.nl <[REDACTED]@mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 11:57
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@abbouwgroep.nl>
CC: [REDACTED]@deroevers.nl; [REDACTED]@mindef.nl
Onderwerp: RE: Uitgangspunten onderzoek industriegeluid Beatrixkazerne

Goedemorgen [REDACTED],
De uitgangspunten, zoals geformuleerd n.a.v. het bezoek van 2 weken geleden aan KBK zijn juist. Natuurlijk zijn de voertuig bewegingen een aanname, maar ik denk dat dit realistische aannames zijn.

Vr.gr.

[REDACTED]
Kazerne Adjudant KBK / Majoor Jan Linzel Complex / Complex Badhoevedorp

Divisie Facilitair & Logistiek
Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie
Koningin Beatrixkazerne | Van Alkemadeaan 85 | 2597 AC | Den Haag | [kmc 1.036](#)
Postbus 90615 | 2509 LP | Den Haag | MPC 58C

Majoor Jan Linzel Complex | Brasserskade 227a | 2497 NX | Den Haag | [kmc 1.043](#)
Postbus 90615 | 2509 LP | Den Haag | MPC 58H

Complex Badhoevedorp | Lindberghstraat 34 | 1171GC | Badhoevedorp

[REDACTED]
www.defensie.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@abbouwgroep.nl>
Verzonden: maandag 13 december 2021 14:23
Aan: [REDACTED]@mindef.nl
CC: [REDACTED] | De Roevers Omgevingsadvies <[REDACTED]@deroevers.nl>
Onderwerp: Uitgangspunten onderzoek industriegeluid Beatrixkazerne

Geachte heer [REDACTED]

Naar aanleiding van ons bezoek vorige week bijgevoegd de uitgangspunten voor het onderzoek industriegeluid van de Beatrixkazerne inclusief de verbeelding met de rijrouten van de voertuigen en de verbeelding van de bronnen en activiteiten.

Mochten er naar uw mening zaken/activiteiten missen en/of aangepast moeten worden, dan kan dat worden aangegeven in het word bestand (of los in de mail).

Uw akkoord op bijgevoegde uitgangspunten zien wij graag tegemoet. Graag wensen wij uiterlijk donderdag 16 december reactie.

Mochten er vragen zijn, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

ABB Ontwikkeling B.V.

[REDACTED]
[Projectmanager](#)
[REDACTED]

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 218 9900
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Aan : T&V, cluster Geluid
Van : M.A.W. Jansen
Datum : 14 mei 2014
Onderwerp : Kentallen: bronvermogens

1. Inleiding

Bij toetsing van geluidaspecten van een vergunningplichtige inrichting is de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing. Ter bepaling van de geluidnormen in een vergunning wordt de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening gehanteerd. De Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 (hierna: Handleiding) is een methode ter bepaling van de beoordelingsniveaus. De beoordeling vindt plaats op basis van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}).

De Omgevingsdienst Haaglanden wil met dit document motiveren waarom ze van een bepaald standaard geluidbronvermogen uitgaat bij een Wm vergunningplichtige inrichting voor het langtijdgemiddelde en maximale geluidbronvermogen als representatieve weergave van activiteiten door middel van voertuigen binnen een inrichting. Het gaat hierbij vooral om prognose situaties of situaties waarbij niet goed kan worden gemeten (bijv. wanneer vrachtwagens van diverse vervoersbedrijven de inrichting bezoeken). Waar mogelijk heeft meten van de daadwerkelijk bronvermogens de voorkeur.

Bronnen

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft een aantal activiteiten geselecteerd met betrekking op voertuigen binnen of verbonden aan een inrichting. Hierbij wordt het onderscheid (geïntroduceerd door het RIVM in het kader van verkeersintensiteiten) tussen drie voertuigcategorieën gehanteerd:

- Licht verkeer (personenauto's en lichte bestelauto's)
- Middelzwaar verkeer (vrachtauto's zonder aanhangwagen, zware bestelauto's, autobussen)
- Zwaar verkeer (vrachtauto's met aanhangwagens, trekker met oplegger)

De activiteiten, waarvoor standaardbronvermogens wenselijk zijn betreffen: rijden (bij verschillende snelheden), manoeuvreren, optrekken, dichtslaan van portieren en afblazen van remlucht (bij vrachtverkeer).

2. Werkwijze volgens Handleiding

Ter bepaling van geluidimmissieniveaus in complexe situaties wordt Methode II van de Handleiding gehanteerd. De geluidimmissieniveaus betreffen het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau. Voor de bepaling van geluidimmissieniveaus moet bij inrichtingen een eenduidige representatieve bedrijfssituatie gedefinieerd kunnen worden. De representatieve bedrijfssituatie wordt gedefinieerd als die maximale situatie waarbij de geluidsituatie in worst case kenmerkend is voor de betreffende beoordelingsperiode. Een representatieve bedrijfssituatie moet in overleg met de gemeente per situatie bepaald worden met de ondernemer en eventueel zijn geluiddeskundige.

De nauwkeurigheid waarmee het immissieniveau kan worden bepaald is direct afhankelijk van de nauwkeurigheid van de invoergegevens.

Voor de beoordeling van een inrichting kan het geluidbronvermogen van een voertuig bepalend zijn voor het toegestane langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau bij de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten.

De beoordeling van geluiden die kortstondig optreden geschiedt aan de hand van het maximale A-gewogen geluidniveau L_{Amax} .

Het geluidbronvermogen voor de aangewezen bronnen is afhankelijk van verschillende variabelen zoals onder andere het type voertuig (model) en het type gebruiker (chauffeur).

3. Onderbouwing

Voor de onderbouwing voor het hanteren van een “standaard” bronvermogen is een literatuurstudie uitgevoerd (bijlage 1). Voor deze literatuurstudie zijn gerelateerde akoestisch onderzoeken gezocht met langtijdgemiddelde en maximale bronvermogens. Tevens is daarbij ook gezocht bij de Raad van State naar jurisprudentie over het onderwerp langtijdgemiddeld en maximaal bronvermogen ten gevolge van voertuigen binnen een inrichting met een beoordeling door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) (bijlage 2).

De gevonden literatuur is gecategoriseerd in een overzicht (bijlage 1). Het overzicht toont de gevonden literatuur waarin de bron, data en brongegevens zijn weergegeven. Om een representatieve weergave van de werkelijkheid te kunnen genereren uit de gevonden brongegevens is er een gemiddelde berekend. Alleen bij het dichtslaan van autoportieren is op grond van de gevonden jurisprudentie een iets hogere waarde als standaard bronvermogen verkozen dan het berekende gemiddelde (bijlage 2).

4. Conclusie

Voor de beoordeling van Wm-vergunningaanvragen wil de Omgevingsdienst Haaglanden een kengetal vaststellen voor het langtijdgemiddelde en maximale geluidbronvermogen voor bepaalde voertuigen binnen een inrichting (inclusief bronhoogte).

Gezien de uitgevoerde literatuurstudie vindt de Omgevingsdienst Haaglanden het gegrond om een standaard bronvermogenniveau vast te stellen als representatieve weergave van de werkelijkheid voor de activiteiten binnen de inrichting door voertuigen aangegeven in de onderstaande tabel 1. Hierbij dient bij voorkeur het bijbehorend spectrum gehanteerd te worden zoals weergegeven in onderstaande tabel 2.

Tabel 1: Overzicht standaard bronvermogens

Nr.	Voertuig	Actie	L _{wr}	L _{wmax}	Hoogte	Snelheid
1	Vrachtwagen zw	optrekken	-	109 dB(A)	1,2 m	-
2	Vrachtwagen zw	afblazen remlucht, zonder demper	-	110 dB(A)	0,5 m	-
3	Vrachtwagen zw	rijden/ manoeuvreren	103 dB(A)	-	1,2 m	5 km/h
4	Vrachtwagen zw	rijden	100 dB(A)	-	1,2 m	10 km/h
5	Vrachtwagen zw	rijden	103 dB(A)	-	1,2 m	10-20 km/h
6	Vrachtwagen zw	rijden	106 dB(A)	-	1,2 m	20-30 km/h
7	Vrachtwagen zw	stationair	95 dB(A)	-	1,5 m	-
8	Vrachtwagen mz	optrekken	-	108 dB(A)	1,0 m	-
9	Vrachtwagen mz	rijden	102 dB(A)	-	1,0 m	10-20 km/h
10	Vrachtwagen mz	rijden	104 dB(A)	-	1,0 m	20-30 km/h
11	Personenauto	optrekken	-	96 dB(A)	0,8 m	-
12	Personenauto	rijden	89 dB(A)	-	0,8 m	10-20 km/h
13	Personenauto en vrachtwagen	dichtslaan autoportier	-	100 dB(A)	1,0 m	-

Tabel 2: Bijbehorend spectrum (A-gewogen)

Nr.	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Totaal dB(A)
1	65,5	79,2	91,2	91,6	102,2	103,3	105,3	95,5	89,2	109,0
2	67,5	76,3	85,0	81,5	95,5	101,1	106,4	104,9	99,5	110,0
3	60,8	76,8	84,9	90,0	95,2	99,0	97,6	90,5	77,9	103,0
4	-	76,0	82,0	87,0	92,0	96,0	94,0	87,0	77,0	100,0
5	57,7	77,2	86,1	90,7	95,4	98,9	97,7	90,8	78,5	103,0
6	-	83,0	83,0	94,0	98,0	101,0	101,0	94,0	84,0	106,0
7	-	72,7	77,0	82,1	85,7	91,8	89,1	84,6	80,8	95,0
8	-	73,6	80,6	91,6	97,6	101,6	103,6	101,6	95,6	108,0
9	56,9	76,2	85,2	89,6	94,4	97,8	96,7	89,9	77,9	102,0
10	91,4	97,9	97,6	95,0	94,7	95,2	92,9	86,2	76,2	104,0
11	-	78,9	83,4	84,4	87,9	90,9	89,9	86,9	79,4	96,0
12	52,7	67,7	74,1	76,9	80,5	84,5	83,5	79,0	73,0	89,0
13	71,7	80,0	86,8	91,3	93,5	94,4	93,4	88,4	82,0	100,0

Bijlage 1
Bronnenlijst

Akoestische onderzoeken:

1. Gemeente Amsterdam, 14 mei 2004, dossier ondergrondse parkeergarage Staringplein in Amsterdam (Oud-West).

- Er is gevraagd naar informatie over het gehanteerde maximaal bronvermogen voor dichtslaan van portieren. De gemeente Amsterdam kwam met gegevens naar aanleiding van een vergunningverlening voor het oprichten van een parkeergarage.

2. Witteveen+Bos, 6 maart 2006, Almere, rapportnr. VND39-1

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van Lantor B.V. in de gemeente Veenendaal ten behoeve van bestemmingsplan Brouwerspoort.

3. Greden Raadgevende Ingenieurs, januari 2007, Roosendaal, intern onderzoek

- Jerry Gildbrandsen van Greden heeft meer dan honderd metingen uitgevoerd naar piekniveaus bij personenauto's voor vergelijkbare situaties bij akoestische onderzoeken naar tankstations.

4. Buijvoets bouw-en geluidsadvisering, 5 januari 2008, Oldenzaal, rapportnr. 08.243

- Geluidbelasting in de omgeving van veehouderij Bodde aan De Koeweide 26 te Emmer Compascuum.

5. Foppen milieu-advies, 21 januari 2008, Urk, rapportnr. onbekend

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van afvalbergstationbedrijf Kramer in de gemeente Urk ten behoeve van een oprichtingsvergunning te Griend.

6. DGMR, 2 april 2008, Arnhem, rapportnr. B.2006.1019.07.R001

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van Meander Medisch Centrum in de gemeente Amersfoort ten behoeve van een oprichtingsvergunning te Amersfoort.

7. Jansen Ingenieursbureau, 's-Hertogenbosch, 11 september 2008, rapportnr. 811.010/45.550

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van bedrijven (Sportpark Akkeren en Bouwbedrijf Van der Maazen B.V.) in de gemeente Lith ten behoeve van een woningbouwproject te Lith.

8. AGEL adviseurs, 9 oktober 2008, Oosterhout, rapportnr. 20080265

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van een agrarisch hulpbedrijf (groothandel eieren) in de gemeente Zaltbommel ten behoeve van een woningbouwproject te Nederhemert.

9. Schoonderbeek & Partners B.V., maart 2009, Ede, rapportnr. 08.503.R01

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van aannemingsbedrijf Vink in de gemeente Barneveld ten behoeve van een woningbouwproject te Barneveld.

10. Sight, 1 april 2009, Zetten, rapportnr. 090401-006-R-RV-md

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van drie bedrijven (reparatiebedrijf en aannemingsbedrijf) in de gemeente Maasdriel ten behoeve van een woningbouwproject te Ammerzoden.

11. Adviesburo Van der Boom, 3 juli 2009, Zutphen, rapportnr. 09-199

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van een zandwinningproject in de gemeente Stadskanaal in het kader van de Wet milieubeheer.

12. Peutz i.o.v. Danisch Road Institue, Copenhagen, 2004, rapportnr. Report 134

- Akoestisch onderzoek naar verkeerslawaaï van middelzware en zware vrachtwagens. De globale resultaten zijn gepresenteerd tijdens de Inter-noise 2009 congres in Ottawa, Canada.

13. Caubergen-Huygen, Rotterdam, 27 augustus 2009, rapportnr. 20063175-146

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van omgevingscluster politie Haaglanden in de gemeente Den Haag ten behoeve van een oprichtingsvergunning te Den Haag.

14. Oranjewoud, 28 september 2009, Oosterhout, intern onderzoek

- Akoestische onderzoek naar het piekgeluid bij verschillende type voertuigen (van bestelwagens tot personenauto's).

15. Oranjewoud, 27 oktober 2009, Oosterhout, rapportnr. 200742.03.v02

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van Kuldipsingh Readymix N.V., betonproducent, in de gemeente Paramaribo ten behoeve van een bedrijfsvergunning te Dijkveld.

16. Adviesburo Van der Boom, 18 december 2009, Zutphen, rapportnr. 09-170

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van een paardenmanege in de gemeente Epe ten behoeve van een aanlegvergunning m.b.t. parkeergelegenheid te Vaassen.

17. Peutz, 13 januari 2010, Zoetermeer, rapportnr. FA 17771-1-RA#001

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van gezoneerde industrieterreinen en een las- en constructiebedrijf (Baan Hofman) in de gemeente Sliedrecht ten behoeve van een woningbouwlocatie te Sliedrecht.

18. Sonus B.V., februari 2010, Dordrecht, dossier hantering bronvermogen

- Akoestisch onderzoek waar sprake was van een maximaal geluidniveau door het dichtslaan van een autoportier. Er zijn meerdere metingen uitgevoerd waarbij men uitkwam op een niveau van 98,4 tot 106,5 dB(A).

19. Adviesburo Van der Boom, 25 maart 2010, Zutphen, rapportnr. 10-074

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van bedrijf Waterman Onions (op- en overslag van uien) in de gemeente Emmeloord in het kader van de Wet milieubeheer.

20. Caubergen-Huygen, 24 juni 2010, Zwolle, rapportnr. 20092185-03

- Akoestische onderzoek in de omgeving van landbouwmechanisatiebedrijf Kamminga in de gemeente Berkelland ten behoeve van een bouwplan op de locatie Borculoseweg 17 te Haarlo.

21. Oranjewoud, 29 juli 2010, Oosterhout, rapportnr. 232293

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van bedrijven (Jansen BV Drukkerij en Rombouts Agri Business) in de gemeente Gilze en Rijen ten behoeve van een woningbouwproject te Gilze.

22. AGEL adviseurs, 16 augustus 2010, Oosterhout, rapportnr. 20100263

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van een benzineservicestation in de gemeente Nieuwerkerk in het kader van de Wet milieubeheer.

23. Sain milieuadvies 24 februari 2014, Apeldoorn, rapportnr. 2014-3002-0

- Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Kerstmarkt en ijsbaan Leiden..

24. Peutz, 17 mei 2013, Zoetermeer, rapportnr. F 20370-1-RA

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van Berg Sloopwerken in de gemeente De Lier in het kader van de Wet milieubeheer.

25. LBP/SIGHT, 30 januari 2014, nieuwegein, rapportnr. R06537ab.0000tdr

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van Avandis CV in de gemeente Zoetermeer in het kader van de Wet milieubeheer.

Bijlage 2
Bronnenlijst

Juridische stukken:

1. Raad van State, uitspraak 28 mei 2003, zaaknummer 200100090/2

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 23 mei 2002 naar aanleiding van de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten van een groothandel- en distributiebeprijf voor groente en fruit. De StAB heeft geoordeeld dat een piekgeluidbronvermogen van 108 dB(A) voor optrekkende vrachtwagens niet omstreden is.

2. Raad van State, uitspraak 3 december 2003, zaaknummer 200300367/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 8 mei 2003, naar aanleiding van een verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten van een milieustraat (het innemen en opslaan van afval). StAB heeft geoordeeld dat het langetijds gemiddelde bronvermogen variërend van 90 tot 94 dB(A) gebruikelijk is voor personenauto's.

3. Raad van State, uitspraak 12 november 2003, zaaknummer 200300410/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 26 juni 2003, naar aanleiding van de verleende revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een inrichting ten behoeve van het bereiden en verkopen van vlees- en eiprodueten. De afdeling bestuursrechtspraak acht een piekgeluidbronvermogen van 101 dB(A) door het optrekken van een vrachtwagen voldoende aannemelijk.

4. Raad van State, uitspraak 28 mei 2003, zaaknummer 200101998/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 23 mei 2002, naar aanleiding van de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten van een groothandel- en distributiebeprijf voor groente en fruit. De StAB heeft geoordeeld dat het piekgeluidbronvermogen van 108 dB(A) voor een optrekkende vrachtwagen ruim binnen de marges vallen die als aanvaardbaar worden geacht.

5. Raad van State, uitspraak 29 januari 2003, zaaknummer 200200019/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 24 juni 2002, naar aanleiding van de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten van een winkelcentrum, parkeergarage en een expeditieruimte. De StAB heeft geoordeeld dat het gebruikelijk is dat er een bronvermogen van 92 tot 94 dB(A) wordt gehanteerd voor personenauto's.

6. Raad van State, uitspraak 25 februari 2004, zaak nummer 20032153/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 11 september 2003, kenmerk StAB/36140/H, naar aanleiding van de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het veranderen van een ziekenhuis. De StAB heeft geoordeeld dat het gebruikelijk is een maximaal bronvermogen van 103 dB(A) te hanteren voor het dichtslaan van portieren.

7. Raad van State, uitspraak 2 juli 2003, zaaknummer 200204087/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 28 januari 2003, kenmerk StAB/35881/H, naar aanleiding van de verleende revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een melkrunderveehouderij, annex ecologische zuivelfabriek en informatiecentrum. De StAB heeft geoordeeld dat het gebruikelijk is een maximaal bronvermogen van 106 dB(A) te hanteren voor het dichtslaan van portieren.

8. Raad van State, uitspraak 23 augustus 2006, zaaknummer 20057575/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 16 maart 2006, naar aanleiding van de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting, zijnde een tankstation met winkel. De StAB heeft geoordeeld dat voor het dichtslaan van portieren, met forse kracht 105 dB(A) gehanteerd kan worden en op normale wijze 95 dB(A) als maximaal bronvermogen.

Specification chiller for Rimatrix5

Technical Data	
<i>Product number</i>	3232.800
<i>Net cooling capacity at $T_{wout}=15\text{ °C}$, $T_{win}=20\text{ °C}$ $T_a=35\text{ °C}$</i>	154,7 kW
<i>Net cooling capacity at $T_{win}=25\text{ °C}$, $T_a=35\text{ °C}$</i>	173 kW
<i>Rated voltage +/-6%</i>	400V / 50Hz / 3~
<i>Control voltage +/-10%</i>	24 V AC / 50 Hz
<i>Total power consumption at $T=15\text{ °C}$, $T_a=35\text{ °C}$</i>	47 kW*
<i>Max. operating current</i>	108,1 A
<i>Start-up current</i>	243 A
<i>Refrigerant</i>	R410A
<i>Number of Compressor</i>	4
<i>Capacity steps %</i>	0-22-44-72-100%
<i>Number of axial fan</i>	2
<i>Rated pump capacity</i>	500 l/min*
<i>External pressure available</i>	2,5 bar*
<i>Power consumption pump</i>	4,4 kW*
<i>Tank capacity</i>	300 l (Optional)
<i>Temperature range of medium</i>	+5 °C - +20 °C
<i>Ambient temperatures → Operating conditions</i>	-20 °C - +45 °C
<i>Ambient temperatures → Transport and storage</i>	-20 °C - +60 °C
<i>Dimensions: with base / plinth (W x H x D)</i>	1100 x 1875 x 2950 mm
<i>Water connections</i>	DN65 Victaulic
<i>Transport weight</i>	1308 kg
<i>Air volume of fans</i>	32600 m³/h
<i>Sound pressure level in 10 m distance</i>	50 dB(A)
<i>Protection category (electrical)</i>	IP 54 for all electrical components
<i>Material piping</i>	Copper, brass and piping

* values with inverter pump(s)

The standard unit comprises the following principal components:

1. Cooling components

- 1.1 suction-cooled, fully hermetic scroll compressor with crankcase heating
- 1.2 2 refrigerant circuits
- 1.3 Air-cooled high-performance condenser, copper tube and continuous aluminium fin
- 1.4 speed controlled axial fans, air inlet from both sides, outlet in the top
- 1.5 Evaporator: plate heat exchanger (copper soldered)
- 1.6 Evaporator electrical heating element
- 1.7 Dryer
- 1.8 Inspection glass
- 1.9 Liquid solenoid valve
- 1.10 Expansion valve with MOP
- 1.11 Low/high pressure switch
- 1.12 Security valve in the refrigerant circuit

2. Electrical equipment

- 2.1 *Carel PCO3 electronic thermostat with digital display*
- 2.2 *5 potential free contact for: general alarm, pump, refrigerant circuit, high temperature and low water pressure*
- 2.3 *Control voltage 24 V AC*
- 2.4 *Red lamp "general alarm"*
- 2.5 *Remote switching (2 binders)*
- 2.6 *Cable labelling with labelling systems*
- 2.7 *Electric cable input in the front*
- 2.8 *All motors with motor protection*
- 2.9 *Electromagnetic equipment with RC wiring*
- 2.10 *Master switch red/yellow*
- 2.11 *Flow switch to protect evaporator and pumps*
- 2.12 *Antifreeze probe to protect evaporator*
- 2.13 *Water inlet probe*
- 2.14 *Water outlet probe*
- 2.15 *Possibility to connect max. 8 units in redundancy via 3-wires cable connected on terminal board*

3. Water-carrying components

- 3.1 *Evacuation device for water*
- 3.2 *Water connections in the rear*
- 3.3 *Water pressure gauge 0 – 10 bar*
- 3.4 *Piping and components completely isolated*
- 3.5 *Fluid: Rittal Rifrost standard SK3301.960 for indoor use or outdoor SK3301.950 for outdoor use; or Water according to the German standard in water quality with 20% to max. 30% Antifrogen N by Clariant added. In general, it is also possible to use other additives after prior arrangement with and approval of Rittal. An inappropriate fluid can lead to damages at the gaskets etc*

4. Enclosure

- 4.1 *Industrial enclosure painted in RAL9002*
- 4.2 *Transportation: to lift the chiller, a transportationkit is necessary, available as an Option.*

5. Documentation

- 5.1 *General description*
- 5.2 *Data sheet*
- 5.3 *Hydraulic diagram, legend*
- 5.4 *Wiring diagram*
- 5.5 *Description of automatic controller*
- 5.6 *Parameterlist*
- 5.7 *Sparepartlist*
- 5.8 *Language german and english*
- 5.9 *CE-Conformity explanation*
- 5.10 *Checklist*

Standards carried out:

*Directive machine 98/37/EC
Low voltage Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
PED 97/23/EC*

6. Optional

- 6.1 **pump-kit I:** 1 inverter pump
- 6.2 **pump-kit II:** 2 inverter pumps
- 6.3 **pump-kit III:** 1 standard pump
- 6.4 **pump-kit IV:** 2 standard pumps
- 6.5 **Buffer tank:** water pressure insulated steel tank, security valve, jolly valve
- 6.6 **Hydraulic kit:** expansion vessel (26lt), and water filling
- 6.7 **Free-cooling kit:** free cooling integrated inside the chiller, change-over on free cooling at ambient temperature 2K below the water inlet temperature; 3-way-valve and controlling are integrated in the chiller, ambient sensor delivered loose (in the electrical cabinet) with 5m cable.

Technical data Free-cooling VERSION	
Product number	3232.809 with integrated Freecooling
Cooling output in compressor operation at $T_w=15^\circ\text{C}$, $T_a=35^\circ\text{C}$	158 kW
Cooling output free cooler at $T_w=15^\circ\text{C}$, $T_a=2^\circ\text{C}$	181 kW
Max. power consumption in free cooling operation	8,2 kW
Max. current in free cooling operation	19,4 A
Dimensions: with base / plinth (W x H x D)	1100 x 1875 x 3950 mm

- 6.8 **High efficiency Free-cooling kit:** free cooling external, change-over on free cooling at ambient temperature 2K below the water inlet temperature; 3-way-valve and controlling are integrated in the chiller, ambient sensor delivered loose (in the electrical cabinet) with 5m cable

Technical performances with external free cooling

Product number	3232.809
Cooling output in compressor operation at $T_w=15^\circ\text{C}$, $T_a=35^\circ\text{C}$	154,7 kW
Cooling output free cooler at $T_w=15^\circ\text{C}$, $T_a=10^\circ\text{C}$	160,7 kW
Max. power consumption in free cooling operation	14,2 kW
Max. current in free cooling operation	31,8 A
Air flow direction (to be indicated)	Vertical or Horizontal?

- 6.9 **Buffer storage** from steel with isolation for separate installation; Volume 1000 l, dimension $D \times h = 850 \times 1980$ mm according datasheet; safety devices and expansion vessel delivered loose.
- 6.10 **Emergency water cooling by tap water:** plate heat exchanger with solenoid valve (24V AC) nc and pressure switch (on one pot. free contact) for integration into the return pipe (LCP). Built into a separate enclosure, tap water conditions: max. 8°C , min. 2,0 bar max. 6bar
Advice: For cooling with city water (drinking water) is get from the client a official permit for use city water from the communal government office.

- 6.11 **Special voltage** 460V / 60Hz
- 6.12 **UPS-kit:** 2 power supplies, one for compressor, one for controller fan and pump via Software
- 6.13 *RiZone efficiency monitoring kit: consisting of additional sensors to show the Energy efficiency of the chiller, the datas are available by SNMP*
- 6.14 **Winter kit:**
Winter kit for outdoor air temperature till -40 °C:
 - Freecooling chiller
 - 2 redundant pumps
 - Evaporator with electric heating element (std)
 - Tank with electric heating
 - Electrical heater inside the electrical panel
 - Electrical heater wrapped around the piping
 - Electrical panel pre-arrangement to keep under UPS (external, not provided with the chiller) the following components:
 - Control board
 - Fans
 - Electric heaters
 - 3-way valve actuator
- 6.15 **SNMP card**
- 6.16 **Modbus card**
- 6.17 **Condenser protection grid**
- 6.18 **Rubber antivibrating mounts**

Date: **December 2006**Supersedes: **507 B – 06/07 C**

Air cooled screw chiller

**McEnergy****SE 052.2÷168.2****Cooling capacity from 177 to 588 kW****ClassA 069.2÷179.2****Cooling capacity from 243 to 627 kW****HA 052.2÷171.2****Cooling capacity from 195 to 600 kW****50Hz – Refrigerant: HFC 134a**

McQuay is participating in the Eurovent Certification Programme. Product are as listed in the Eurovent Directory of Certified Products and on the web site www.eurovent-certification.com

**McQuay**[®]
Air Conditioning

McEnergy - Air cooled screw chiller

McEnergy is the solution for the most stringent requirements of comfort cooling, ice storage and process applications, in 177kW÷627kW range.

It is equipped with McQuay Frame3100/Frame3200 single screw compressors.

It has been designed for minimising energy cost and maximising cooling capacity.

Lower noise – higher flexibility

The compressor allows a constant gas flow. This compression process eliminates completely gas pulsations.

The extremely low noise compressor performance allows the use of McEnergy chiller for all applications.

The quiet operation eliminates noise transmission through the structure and the chilled water piping system.

Code requirements

The chiller has been designed and is manufactured in accordance with following European Directives that are equivalent to American Air-Conditioning Industry codes:

Chiller rating	EN 12055
Pressure vessel approval	PED
Electrical Codes	IEC 204-1 CEI 44-5 Elect. & Safety Codes
Machine Safety, Electrical Codes	CEI – EN 60204 – 1
Machinery Directive	98 / 37 / EC as modified
Electromagnetic Compatibility Directive	89 / 336 / EEC as modified
Low-voltage Directive	73 / 23 / EEC as modified
Manufacturing Quality Standard	ISO 9001:2000

Infinitely variable capacity control

Cooling capacity control is infinitely variable from 100% to 12,5%. This modulation allows matching exactly the building cooling load. The result is chiller energy cost decrease, mainly at the part-load conditions, where the unit runs most of the time.

Furthermore, with the infinitely variable capacity control, in some cases the inertial tank could be not requested for the water circuit.

7 versions

- **Standard Efficiency**
 - **ST** Standard version 76,5 ÷ 79,0 dBA
 - **LN** Low noise 74,5 ÷ 77,5 dBA
 - **XN** Extra low noise 70,0 ÷ 73,0 dBA
 - **XXN** Super quiet 65,0 ÷ 66,0 dBA
- **ClassA High Efficiency with high EER**
 - **ST** Standard noise 77,5 ÷ 79,0 dBA
 - **XN** Extra low noise 72,5 ÷ 73,5 dBA
- **HA High Ambient**
 - **ST** Standard noise 77,0 ÷ 79,5 dBA

ST – Condenser fans rotating at 890 rpm.

LN – for 052.2÷105.2 units condenser fans rotating at 900 rpm; for 128.2÷168.2 units condenser fans rotating at 705 rpm; suction muffler.

XN - Condenser fans rotating at 680/705 rpm; suction muffler; compressors sound proof cabinet.

XXN – Fan speed control device; suction and discharge mufflers; compressor and evaporator sound proof cabinet.

Piekbronhoogte bij het neerzetten van containers

Hinder vanwege piekgeluiden bij containerhandling wordt vaak beperkt met geluidschermen. Om de benodigde hoogte van die schermen te bepalen moet wel de juiste hoogte van de geluidbron bekend zijn.

Door: Alex Kok

Over de auteur:

Ing. A. Kok is senior projectleider bij Peutz b.v. met als belangrijkste specialisatie industrielawaai

PIEGELUIDEN BIJ CONTAINERHANDLING

Op veel bedrijfsterreinen zijn metalen (afval)containers opgesteld. Het kan daarbij gaan om losse afvalcontainers voor verpakkingsmaterialen bij supermarkten tot afvalverwerkingsbedrijven en gemeentewerven waar containerhandling een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering is. Naast de geluidemissie die kan optreden bij het storten (van bijvoorbeeld hout of metaal) in de container is er sprake van een terugkerende geluidbron in de vorm van vervanging van deze containers. Met name de geluidpieken die hierbij optreden vormen een aandachtspunt om schrikreacties en slaapverstoring in de (woon)omgeving te voorkomen. Deze studie richt zich alleen op containerhandling, het storten van afval in de container vormde geen onderdeel van het onderzoek.

Afvalcontainers worden veelal periodiek vervangen door een lege container. Het aantal geluidpieken (bij een supermarkt veelal niet meer dan één per dag, bij afvalverwerkers vrijwel continu) is niet relevant bij de beoordeling ervan: zodra het representatief (vaker dan twaalf etmalen per jaar) optreedt, zijn de geluidpieken gebonden aan grenswaarden.

Het piekgeluidvermogen van het neerzetten van een container is afhankelijk van onder andere het type container, het lossysteem, het gewicht, de ondergrond, de inhoud van de container en de vakkundigheid en het omgevingsbewustzijn van de bestuurder van de containerwagen. Piekgeluidvermogens van circa 117 en circa 110 dB(A) voor een lege respectievelijk gevulde container gelden als gangbaar voor normale (niet wilde) containerhandling en worden in het volgende als uitgangspunt gehanteerd.

WET- EN REGELGEVING

Bij inrichtingen in de directe nabijheid van woningen kunnen de piekgeluiden, die bij de containerwisselingen optreden, leiden tot maximale geluidniveaus ter hoogte van woningen die gangbare

richt- en grenswaarden overschrijden. Voor bedrijven die vallen onder categorie A of B van het Activiteitenbesluit zijn maximale geluidniveaus vanwege laden en lossen voor zover het de periode tussen 07.00 en 19.00 uur betreft¹ ontheven van toetsing. Maximale geluidniveaus vanwege containerhandling bij categorie C-bedrijven (vergunningplicht) en buiten voornoemde periode bij categorie A en B-bedrijven dienen – tenzij nadrukkelijk uitgesloten – te voldoen aan grenswaarden. Gangbare grenswaarden voor maximale geluidniveaus ter hoogte van woningen in de dag-, avond- en nachtperiode zijn respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A), waarbij in dag- en nachtperiode in bepaalde gevallen 5 dB(A) hogere niveaus toegestaan kunnen worden.

Bij containerhandling in de dag-, avond- en nachtperiode binnen respectievelijk circa 80, 140 en 250 meter van woningen, overschrijden (zonder maatregelen) de maximale geluidniveaus voornoemde gangbare grenswaarden. Bedrijven waarbij containerhandling nabij woningen niet middels organisatorische maatregelen voorkomen kan worden, zijn veelal aangewezen op afschermdende voorzieningen om te kunnen voldoen aan de toepasselijke grenswaarden.

Bij de bepaling van de maximale geluidniveaus op woningen, maar met name bij bepaling van de benodigde dimensies van een dergelijk geluidscherm, is de bij de overdrachtsberekeningen gehanteerde bronhoogte een maatgevende factor. Een pessimistische inschatting van deze hoogte leidt tot realisatie van hogere geluidschermen dan strikt noodzakelijk is, waarbij de kosten van het geluidscherm aanzienlijk kunnen oplopen. Onderschatting van de bronhoogte zou resulteren in onvoldoende afschermdende werking en dus een mogelijke overschrijding van grenswaarden en hinder.


AKOESTISCHE MODELLERING

Veelal wordt aangenomen dat bij het neerzetten van een container het vrijkomende geluid (tenminste bij lege containers) geheel of grotendeels wordt afgestraald door de wanden van de container, waarbij ook de open bovenzijde van de container een relevante transmissieweg vormt. Een gangbare modelleringshoogte bij afstralende vlakken is 2/3 van de totale bronhoogte. Voor een circa 2,6 meter hoge container zou dit een bronhoogte van circa 1,7 meter impliceren. Het aanstotingspunt van de container is echter gelegen op de grond, zodat vanwege trillingdemping in de

containerwand mogelijk nabij de grond meer geluid wordt afgestraald dan aan de bovenzijde van de containerwand. Met name bij een gevulde container kan dit relevant zijn. Afhankelijk van het materiaal in de container zijn de wanden ontdreund, zodat vanwege demping mogelijk een lagere bronhoogte van toepassing is. Tot slot kan sprake zijn van geluidemissie ter hoogte van het contactpunt tussen de container en de onderliggende verharding, hetgeen tevens een kleinere gemiddelde emissiehoogte impliceert.

ONDERZOEK

Om meer informatie te krijgen over de meest optimale piekbronhoogte voor het neerzetten van containers zijn verschillende onderzoeksmethodieken toegepast, welke in het volgende worden beschreven. Opgemerkt zij dat de uiteindelijke piekbronhoogte uiteraard afhankelijk is van diverse factoren, zoals de afmetingen en opbouw van de container en de eventuele lading. Ook het piekbronvermogen is afhankelijk van verschillende factoren en dient per situatie opnieuw te worden vastgesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat de spreiding in de optredende piekgeluidvermogens (+/- 3 dB(A)) zelfs bij lossen met een haakarm met automatische snelheidsbegrenzer wezenlijk groter is dan de spreiding in geluidoverdracht (+/- 1 dB(A)).



OVERDRACHTSMETINGEN EN -BEREKENINGEN MET TUSSENLIJGENDE AFSCHERMING

De eerste methode gaat uit van de bepaling van de piekbronhoogte door de te onderzoeken container (met een hoogte van 2,6 meter) achter een 1,45 m hoge afscherming te plaatsen en op 10 meter van de geluidbron aan de afgeschermd zijde simultaan geluidmetingen te verrichten op drie verschillende hoogtes (zie figuur 1). Van deze situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld met de hoogte van de bron als enige variabele. Het op basis van een (gelijktijdige) geluidmeting op een niet afgeschermd locatie berekende piekgeluidvermogen geldt daarbij als uitgangspunt. Vervolgens is die piekbronhoogte bepaald waarop de rekenresultaten op alle meethoogtes zo goed mogelijk overeenstemmen met de meetresultaten.

Uit dit onderzoek blijkt dat bij hantering van een bronhoogte van 1,1 meter bij een lege container en 0,2 meter bij een met bouw- en sloopafval gevulde container de meet- en rekenresultaten binnen circa 1 dB(A) overeenkomen.

AANGEPAST MEETVLAK EN CONSTRUCTIEGELUIDMETINGEN

Uit het voorgaande volgt dat de piekbronhoogte lager is dan de halve hoogte van de container. Hieruit volgt dat de geluidemissie



naar verwachting niet evenredig verdeeld is over de containerwand. De tweede onderzoeksmethode richt zich op de verdeling van de geluidemissie van de containerwand. Hiertoe zijn gedurende het neerzetten van de containers op negen posities geluidmetingen verricht op korte afstand (circa 0,4 m) van de wand. Vervolgens is volgens methode II.3 van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai de geluidvermogens van de negen vlakken vastgesteld. Tevens zijn op basis van constructiegeluidmetingen (trillingsmetingen) volgens methode II.6 de negen geluidvermogens vastgesteld.

Uit de resultaten van beide meet- en rekenmethodes blijkt dat bij een lege container het constructiegeluidniveau op - en luchtgeluidniveau vlakbij - de containerwand op de negen meetposities vrijwel constant is. Bij een gevulde container was nabij de bodem sprake van circa 5 dB(A) hogere niveaus dan nabij de bovenzijde. Voorts kan op basis van de berekende geluidvermogens worden geconcludeerd dat het geluidvermogen van de wand van de lege en gevulde container 3, respectievelijk 12 dB(A) lager is dan het totale piekgeluidvermogen van de container. Hieruit blijkt dat geluidemissie niet alleen optreedt ter hoogte van de containerwand, doch ook voor een belangrijk gedeelte ter hoogte van het contactoppervlak tussen de container en de verharde ondergrond.

VALIDATIE

Ter validatie van het voorgaande is voor de situatie met de lege container een rekenmodel opgesteld. In het rekenmodel is het totale geluidvermogen verdeeld over twee afzonderlijke bronnen met voornoemde verdeling, waarbij de geluidbron nabij het contactoppervlak tussen container en verharding is geplaatst op een hoogte van 0,1 meter. De bronhoogte van de containerwand is opnieuw zodanig gekozen dat het rekenresultaat goed overeenkomt met de gemeten waarden. Zodoende is een bronhoogte van 1,4 meter voor de containerwand vastgesteld, waarbij opnieuw meet- en rekenresultaten binnen 1 dB(A) overeenkomen. Hieruit wordt, in overeenstemming met de metingen volgens methodes II.3 en II.6, geconcludeerd dat de geluidemissie van de containerwand gemiddeld op de halve hoogte van de container optreedt.

In onderstaande tabel zijn de voor de onderzochte situatie bij de modellering te hanteren geluidvermogens en hoogtes van de containerwand en het contactoppervlak tussen de container en verharding samengevat:

Deelgeluidbronnen	Bronhoogte in m		Geluidvermogen in dB(A) van	
	Lege container	Gevulde container	Lege container	Gevulde container
Containerwand	1,7	-*	114	-*
Contactoppervlak	0,1	0,2	113	110

* De geluidemissie van de wand is verwaarloosbaar ten opzichte van de geluidemissie van het contactoppervlak tussen de container en de verharding

Uit het voorgaande volgde al dat de gemiddelde bronhoogte van een volle container slechts 0,2 meter is. Opsplitsing van deze geluidbron in twee bronnen wordt in dat geval niet zinvol geacht, zodat deze exercitie alleen is uitgevoerd voor de lege container.

CONCLUSIE

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de gebruikelijke modelleringswijze van de piekgeluidemissie van containers kan leiden tot een overschatting van de geluidoverdracht naar de omgeving. In situaties waar dimensionering van afschermende voorzieningen vanwege de piekgeluiden van containerhandling aan de orde is, verdient het derhalve aanbeveling nader onderzoek te verrichten naar de feitelijke bronhoogte. Dit

kan een wezenlijke reductie in de benodigde schermhoogte (en daarmee de benodigde investering) tot gevolg hebben. Voorts kan inzicht in het verschil in piekgeluidvermogen en piekbronhoogte tussen een lege en volle container worden toegepast bij selectie van organisatorische maatregelen in de vorm van slimme keuze van de locaties voor lege en volle containers ten opzichte van woningen.

REFERENTIE

1 Artikel 2.17, lid 1 sub a van het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' stelt maximale geluidniveaus vanwege laden en lossen tussen 07.00 en 19.00 uur vrij van beoordeling voor inrichtingen niet gelegen op een bedrijventerrein. Voor inrichtingen op een bedrijventerrein geldt deze vrijstelling volgens artikel 2.17, lid 4, sub b tussen 07.00 en 21.00 uur.

BOEKBESPREKING

Recensie boek Ir J.H. Granneman: Geluid en ruimte

Hoofdredacteur Fred Woudenberg van Geluid bespreekt het boek 'Geluid en ruimte. Het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor'.

Door: Fred Woudenberg

IN THEORIE

Voor een gezondheidkundige als ik is de wereld in theorie simpel. Mijn soort onderzoekt of iets schadelijk is voor de gezondheid. Bij geluid is dat bijvoorbeeld het effect van industrielaawaai op omwonenden. We kijken naar equivalente niveaus, piekgeluiden, zijn extra alert op nachtelijke geluiden en wat verder al niet relevant kan zijn. Met alle mitsen en maren die erbij horen, doen we dan een voorstel voor een advieswaarde in L_{den} of een andere maat. Daarna volgt een politiek/maatschappelijke afweging waarbij uiteindelijk de advieswaarde onveranderd of verhoogd bij wet wordt vastgesteld. Vanaf dan ziet de rechterlijke macht er op toe dat iedereen zich netjes aan de wet houdt en hebben wij er geen omkijken meer naar.

IN PRAKTIJK

In praktijk is de wereld anders, zeker de geluidwereld. De inhoudelijke en de juridische werkelijkheid lijken soms weinig met elkaar te maken hebben. En eerlijk gezegd heb ik bij het lezen van de meeste juridische uitspraken geen idee wat er staat. Ik heb een vertaler nodig.

Jan Granneman, die ook vaak voor Geluid schrijft, doet met zijn boek *Geluid en ruimte. Het beheersen van geluidhinder in het*

ruimtelijk spoor een geslaagde poging om helderheid te scheppen.

Het boek geeft kort, maar duidelijk toelichting op alle Nederlandse wet- en regelgeving voor geluid. De belangrijkste geluidbronnen hebben elk een hoofdstuk. Vooral voor industrielaawaai, waar Granneman met name thuis in is, levert dat snel en goed inzicht op alles wat daar speelt. Weg, rail en luchtvaart komen er wat bekaaid van af.

JURISPRUDENTIE

Het interessantste deel van het boek is het uitgebreide hoofdstuk over de jurisprudentie. Granneman heeft uit zijn rijke voorraad een selectie gemaakt van de meest interessante uitspraken van de afdeling betuursrechtspraak van de Raad van State. Ze zijn gegroepeerd per onderwerp en Granneman geeft een korte en duidelijke toelichting op de betekenis.

Het lezen van Granneman's boek heeft mijn inzicht in de wereld van wet- en regelgeving zeker vergroot. De brug tussen de inhoudelijke en de juridische wereld is iets verkleind, maar een zekere afstand is toch gebleven. Granneman weet goed uit te leggen hoe iets zit, maar gaat niet diep in op het waarom. Dat zou waarschijnlijk beter passen in een meer opiniërend boek. Het



Ir J.H. Granneman.
Geluid en ruimte. Het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor.
Amsterdam, Berghauser Pont Publishing, 2011
(ISBN: 978-94-91073-15-1).

boek van Granneman is vooral bedoeld om de feiten weer te geven. Het lijkt alsof hij zich het prettigst voelt bij een vrij technische, neutrale en afgewogen weergave van de werkelijkheid. Slechts af en toe klinkt tussen de regels door een mening. Zo is Granneman opvallend mild (en soms bijna positief) over recente ontwikkelingen als de crisis- en herstelwet en SWUNG.

Storend in het boek zijn de vele kleinere en grotere taalfouten. Ze passen niet in een boek waarin zoveel nuttige informatie te vinden is en waarin de auteur erg zijn best heeft gedaan om zijn rijke kennis te ontsluiten. De auteur heeft duidelijk beter zijn best gedaan dan de redactie. Hopelijk maakt de uitgever dit goed door snel een verbeterde tweede druk uit te brengen. Dit goede boek en deze betrokken auteur verdienen beter.



4 Isolatiewaarden

Enkele globale waarden voor de luchtgeluidsisolatie van diverse materialen en constructies, zoals deze door metingen zijn bepaald, worden gegeven in onderstaande tabellen. Hierbij dient benadrukt te worden dat bij deze waarden wordt uitgegaan van akoestisch goede randaansluitingen en afwezigheid van kieren.

Materiaal, omschrijving		Dikte in mm	Oppervlakte-massa in kg/m ²	R _i per octaafband in dB					
				125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Hout									
H1	Triplex	4	3,5	3	9	12	18	26	29
H2	Spaanplaat (zwaar), multiplex, meubelplaat	ca. 15	12	15	20	24	27	25	29
H3	Duims vurenhout	25	16	17	23	28	25	30	36
Steenachtige materialen									
S1	Drijfsteen, 1/2 steens, 2-zijdig stuc*	110	110	28	32	33	36	45	50
S2	Drijfsteen, 1/1 steens, 2-zijdig stuc*	200	210	31	34	37	45	52	55
S3	Kalkzandsteen, boerengrauw, e.d.: 1/2 steens, 2-zijdig stuc	120	210	31	35	40	46	55	55
S4	als S3, 1/1 steens, 2-zijdig stuc	240	420	35	38	45	52	55	55
S5	Betonstenen (licht poreus), ongestuct	100	180	25	27	25	26	30	40
S6	als S5, gestuct	120	220	32	36	38	47	54	55
Beton									
B1	Grindbeton, massief 8 cm	80	180	30	33	35	45	52	55
B2	Grindbeton, massief 15 cm	150	350	33	37	45	54	55	55
B3	Gasbeton, massief 9 cm	90	75	25	30	30	32	37	45

→

B4	Gasbeton, massief 15 cm	150	120	30	30	32	37	45	50
<i>Metaal</i>									
M1	Aluminium, vlakke plaat, dikte 4 mm	4	11	12	17	23	28	29	25
M2	Staal, vlakke plaat, dikte 1 mm	1	8	11	17	22	27	33	40
M3	Staal, vlakke plaat, dikte 3 mm	3	24	19	24	30	36	40	32
M4	Staal, geprofileerd, dikte 0,7 mm	40	7	10	16	19	21	24	26
M5	Staal, geprofileerd, dikte 1 mm	45	11	14	16	20	25	29	23
<i>Glas</i>									
G1	4 mm	4	10	19	23	26	30	32	28
G2	8 mm	8	20	23	26	30	32	28	38
G3	4 mm glas, 12 mm spouw, 6 mm glas	22	25	22	21	29	37	37	37
G4	6 mm glas, 12 mm spouw, 6 mm glas	24	30	23	20	31	36	31	37
G5	8 mm glas, 12 mm spouw, 5 mm glas	25	33	24	22	31	36	36	38
G6	4 mm glas, 50 mm spouw, 8 mm glas	62	30	20	30	38	43	43	44
G7	6 mm glas, 75 mm spouw, 6 mm glas	87	30	26	33	41	46	41	47
<i>Diversen</i>									
D1	Asbestcement, vlak**	6	10	19	25	31	36	39	-
D2	Asbestcement, gegolfed**	6,5	14	23	27	26	27	31	-
D3	Polyester dakplaten, gegolfed, licht doorlatend	3	(3)	(4)	(5)	(8)	(11)	-	-
D4	Slagvast kunststof (toepassing bijv. lichtstraten)	4,5	5	9	15	21	27	33	39
D5	Openingen (d > l/2)	-	0	0	0	0	0	0	0

→

* Dit materiaal wordt alleen nog aangetroffen in bestaande gebouwen en wordt niet meer toegepast bij nieuwbouw.
** Asbestcement komt nog vrij veel voor, doch mag niet meer worden toegepast in de bouw en is vervangen door een asbestvrije variant. Dit materiaal heeft vergelijkbare isolatiewaarden als asbestcement.

TABEL D.1 *Isolatiewaarden van materialen*

Materiaal, omschrijving		Oppervlakte-massa in kg/m ²	R _i per octaafband in dB					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Metselwerk								
MW1	Steenachtige spouwmuur met minerale wol in spouw	400	41	46	52	59	64	64
MW2	1/2-steens buitenspouwblad, isolatie, binnenspouwblad van gasbeton (d=100 mm, 650 kg/m ³)	275	38	39	39	46	55	55
MW3	Glazen bouwstenen (d=80 mm)	200	26	32	38	48	38	38
Gevelconstructies								
GC1	Staal geprofileerd (d=0,7 mm), spouw geheel gevuld met minerale wol (d=90 mm, 40 kg/m ³), staal (d=1,0 mm)	19	18	27	37	40	42	45
GC2	Staal geprofileerd (d=0,7 mm), spouw geheel gevuld met minerale wol (d=90 mm), staal geperforeerd 11% (d=0,7 mm)	16	13	18	29	35	37	40
GC3	Staal geprofileerd (d=0,7 mm), spouw (d=90 mm) gedeeltelijk gevuld met minerale wol (d=70 mm), staal geperforeerd 11% (d=0,7 mm)	16	15	20	31	37	37	40
GC4	idem, staal gesloten	17	17	29	39	42	42	45

→

GC5	Aluminium geprofileerd (d=0,7 mm), spouw geheel gevuld met minerale wol (d=90 mm, 40 kg/m ³), staal (d=1,0 mm)	15	16	26	35	40	42	45
GC6	Aluminium geprofileerd (d=0,7 mm), spouw geheel gevuld met minerale wol (d=90 mm, 16 kg/m ³), staal (d=1,0 mm)	13	17	27	35	39	42	45
GC7	Stijf sandwichpaneel, kern van minerale wol (d=50-85 mm, 150 kg/m ³)	20	23	22	17	33	43	> 43
GC8	Stijf sandwichpaneel, kern van PS-schuim (d=50-65 mm)	20	22	26	30	24	37	> 37
GC9	Stijf sandwichpaneel, kern van PUR-schuim (d=45-75 mm)	20	22	26	30	31	26	> 30
<i>Dakconstructies</i>								
DS1	Staal geprofileerd (d=0,7 mm), minerale wol (d=60 mm, 10,5 kg/m ²), dakleer 1-laags (vastgebrand)	24	21	27	34	37	44	55
DS2	Staal geprofileerd, perforatiegraad 10% (d=0,7 mm), minerale wol (d=60 mm, 10,5 kg/m ²), dakleer 1-laags (vastgebrand)	21	14	17	25	38	46	56
DS3	Houtvezelbetonplaat met 30 mm balastgrind	-	28	29	40	42	47	55
DS4	Houten dakbeschot met isolatie (schuim) en 30 mm balastgrind	-	21	27	27	29	34	40


TABEL D.2 *Isolatiewaarden van (samengestelde) constructies*


Bij de bovengenoemde waarden van dakconstructies met geprofileerde beplating is uitgegaan van cannelures die op een adequate wijze zijn gedicht bij de aansluiting op wanden c.q. gevels.


Naast de in tabel D.1 en D.2 opgenomen isolatiewaarden van materialen en constructies kan verwezen worden naar de literatuur. In dit kader kunnen genoemd worden:


- 'Herziene rekenmethode geluidswering gevels' d.d. december 1989 van het ministerie van VROM.

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL













Mobiele bron
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor


0	
0,5	

Gebouwen



457100





Uitstralende gevels

Toetspunten

Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor

0

0,5

Gebouwen

0 m


8 m


schaal = 1 : 200


457100

82360

82380









Geluidbronnen La_max (maatregelen overkappingen) totaal

De Roever Omgevingsadvies



Gebouwen (hoogte) overkappingen

De Roever Omgevingsadvies



BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D04, december 2022, La_eq + IH

Model eigenschap	
Omschrijving	D04, december 2022, La_eq + IH
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	t.oerlemans op 26-5-2021
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 21-12-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0
Definitief	21-12-2022
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 21-12-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rekenmodel behorende bij rapport D03:

- Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- Indirecte hinder

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)

Model eigenschap	
Omschrijving	D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	t.oerlemans op 26-5-2021
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 21-12-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0
Definitief	21-12-2022
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 21-12-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rekenmodel behorende bij rapport D04:

- Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- Indirecte hinder

Inclusief gereduceerde bronvermogens met 5 dB voor de
maatgevende koelcondensors

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D04, december 2022, La_max

Model eigenschap	
Omschrijving	D04, december 2022, La_max
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	t.oerlemans op 26-5-2021
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 21-12-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0
Definitief	21-12-2022
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 21-12-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rekenmodel:

- Maximaal geluidniveau

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)

Model eigenschap

Omschrijving	D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	t.oerlemans op 26-5-2021
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 21-12-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0
Definitief	21-12-2022
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 21-12-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rekenmodel:

- Maximaal geluidniveau

Met maatregelen door middel van overkappingen bij de meest dichtbijgelegen parkeerplaatsen.

Itemeigenschappen algemeen

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
Tp01a	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp01b	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	0,00	Relatief	22,00	25,00	--
Tp02a	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp02b	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	0,00	Relatief	22,00	25,00	--
Tp03a	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp03b	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	0,00	Relatief	22,00	25,00	--
Tp04a	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp04b	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp05a	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp05b	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp07a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp08a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp09b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp10a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp11a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp16a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp15a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp14a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp13a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp12a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp06b	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	0,00	Relatief	--	--	28,00
Tp17b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	0,00	Relatief	--	--	--
Tp18c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp17c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp18b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	0,00	Relatief	--	--	--
Tp07b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp08b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp09c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp10b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp11b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp16b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp15b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp14b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp13b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp12b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp07c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp08c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp09a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp10c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp11c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp16c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp15c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp14c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp13c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp12c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00
Tp19a	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp20a	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp21b	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	0,00	Relatief	--	--	28,00
Tp20b	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp19b	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp22a	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp23a	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp24a	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp22b	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	0,00	Relatief	22,00	25,00	--
Tp23b	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	0,00	Relatief	22,00	25,00	--
Tp24b	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	0,00	Relatief	22,00	25,00	--
Tp25a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp26a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp27a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp28a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp29b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp30b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp25b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp26b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp27b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp28b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00
Tp29a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp30a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp31a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp32a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp33a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp34a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp35a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp36b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	0,00	Relatief	22,00	--	--
Tp37a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp38a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp31b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	0,00	Relatief	22,00	--	--
Tp32b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	0,00	Relatief	22,00	--	--
Tp33b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	0,00	Relatief	22,00	--	--
Tp34b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	0,00	Relatief	22,00	--	--
Tp35b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	0,00	Relatief	22,00	--	--
Tp36a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00
Tp37b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	0,00	Relatief	22,00	--	--
Tp38b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	0,00	Relatief	22,00	--	--

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp01b	--	--	--	Ja
Tp02a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp02b	--	--	--	Ja
Tp03a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp03b	--	--	--	Ja
Tp04a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp04b	31,00	34,00	--	Ja
Tp05a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp05b	31,00	34,00	--	Ja
Tp07a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp08a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp09b	31,00	34,00	37,00	Ja
Tp10a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp11a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp16a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp15a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp14a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp13a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp12a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp06b	31,00	34,00	--	Ja
Tp17b	--	--	37,00	Ja
Tp18c	--	--	--	Ja
Tp17c	--	--	--	Ja
Tp18b	--	--	37,00	Ja
Tp07b	31,00	34,00	37,00	Ja
Tp08b	31,00	34,00	37,00	Ja
Tp09c	--	--	--	Ja
Tp10b	31,00	34,00	37,00	Ja
Tp11b	31,00	34,00	37,00	Ja
Tp16b	31,00	34,00	37,00	Ja
Tp15b	31,00	34,00	37,00	Ja
Tp14b	31,00	34,00	37,00	Ja
Tp13b	31,00	34,00	37,00	Ja
Tp12b	31,00	34,00	37,00	Ja
Tp07c	--	--	--	Ja
Tp08c	--	--	--	Ja
Tp09a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp10c	--	--	--	Ja
Tp11c	--	--	--	Ja
Tp16c	--	--	--	Ja
Tp15c	--	--	--	Ja
Tp14c	--	--	--	Ja
Tp13c	--	--	--	Ja
Tp12c	--	--	--	Ja
Tp19a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp20a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp21b	31,00	34,00	--	Ja
Tp20b	31,00	34,00	--	Ja
Tp19b	31,00	34,00	--	Ja
Tp22a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp23a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp24a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp22b	--	--	--	Ja
Tp23b	--	--	--	Ja
Tp24b	--	--	--	Ja
Tp25a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp26a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp27a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp28a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp29b	31,00	34,00	--	Ja
Tp30b	31,00	34,00	--	Ja
Tp25b	31,00	34,00	--	Ja
Tp26b	31,00	34,00	--	Ja
Tp27b	31,00	34,00	--	Ja
Tp28b	31,00	34,00	--	Ja
Tp29a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp30a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp31a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp32a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp33a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp34a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp35a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp36b	--	--	--	Ja
Tp37a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp38a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp31b	--	--	--	Ja
Tp32b	--	--	--	Ja
Tp33b	--	--	--	Ja
Tp34b	--	--	--	Ja
Tp35b	--	--	--	Ja
Tp36a	13,00	16,00	19,00	Ja
Tp37b	--	--	--	Ja
Tp38b	--	--	--	Ja

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
42	overige gebruiksfunctie	82513,04	456884,39	4,59	0,00	Relatief	0 dB
66	woonfunctie	82476,66	456835,88	9,66	0,00	Relatief	0 dB
125	woonfunctie	82443,96	456819,42	9,55	0,00	Relatief	0 dB
114	woonfunctie	82463,57	456855,20	9,48	0,00	Relatief	0 dB
86	woonfunctie	82442,52	456877,71	9,14	0,00	Relatief	0 dB
87	woonfunctie	82451,68	456874,93	9,07	0,00	Relatief	0 dB
135	woonfunctie	82440,57	456824,62	9,54	0,00	Relatief	0 dB
209	woonfunctie	82449,65	456809,70	9,65	0,00	Relatief	0 dB
237	woonfunctie	82431,43	456872,91	9,19	0,00	Relatief	0 dB
174	overige gebruiksfunctie	82427,49	456849,07	2,82	0,00	Relatief	0 dB
248	woonfunctie	82436,98	456875,31	9,16	0,00	Relatief	0 dB
249	woonfunctie	82501,37	456905,57	8,94	0,00	Relatief	0 dB
333	woonfunctie	82520,10	456883,62	11,53	0,00	Relatief	0 dB
301	woonfunctie	82420,28	456868,07	9,17	0,00	Relatief	0 dB
302	woonfunctie	82436,28	456831,18	9,46	0,00	Relatief	0 dB
319	woonfunctie	82466,85	456850,19	9,67	0,00	Relatief	0 dB
501		82458,52	456836,51	2,39	0,00	Relatief	0 dB
472		82527,01	456880,95	2,77	0,00	Relatief	0 dB
474		82526,42	456893,54	4,40	0,00	Relatief	0 dB
815		82452,19	456846,28	2,37	0,00	Relatief	0 dB
817		82438,80	456860,18	3,61	0,00	Relatief	0 dB
832		82513,20	456887,44	3,04	0,00	Relatief	0 dB
885	kantoorfunctie, woonfunctie	82414,89	456865,75	9,08	0,00	Relatief	0 dB
890	woonfunctie	82513,73	456911,47	8,95	0,00	Relatief	0 dB
894	woonfunctie	82439,60	456826,10	9,54	0,00	Relatief	0 dB
930	woonfunctie	82507,41	456908,46	9,01	0,00	Relatief	0 dB
936	woonfunctie	82427,88	456844,07	9,15	0,00	Relatief	0 dB
950	overige gebruiksfunctie	82439,58	456915,40	3,55	0,00	Relatief	0 dB
1063	woonfunctie	82519,62	456914,29	9,06	0,00	Relatief	0 dB
1064	woonfunctie	82473,13	456840,60	9,73	0,00	Relatief	0 dB
1051	woonfunctie	82469,80	456845,70	9,68	0,00	Relatief	0 dB
998		82455,43	456841,36	1,98	0,00	Relatief	0 dB
1166		82433,28	456857,80	2,44	0,00	Relatief	0 dB
1215	woonfunctie	82425,82	456870,49	9,14	0,00	Relatief	0 dB
1218	overige gebruiksfunctie	82459,58	456860,87	2,92	0,00	Relatief	0 dB
1230	woonfunctie	82433,04	456836,14	9,48	0,00	Relatief	0 dB
1342	woonfunctie	82482,10	456827,57	9,88	0,00	Relatief	0 dB
1355		82434,64	456842,88	2,20	0,00	Relatief	0 dB
1318		82448,95	456851,19	5,82	0,00	Relatief	0 dB
1338		82434,13	456849,91	2,29	0,00	Relatief	0 dB
1457	industriefunctie	82420,23	457188,11	2,29	0,00	Relatief	0 dB
1458		82438,73	457208,27	2,05	0,00	Relatief	0 dB
1467		82515,02	457265,13	3,03	0,00	Relatief	0 dB
1473		82454,98	457379,96	3,36	0,00	Relatief	0 dB
1	woonfunctie	82273,97	456922,63	8,60	0,00	Relatief	0 dB
20	kantoorfunctie, woonfunctie	82277,18	456976,94	10,55	0,00	Relatief	0 dB
96	woonfunctie	82313,54	456892,09	9,52	0,00	Relatief	0 dB
101	kantoorfunctie, woonfunctie	82324,80	456898,65	9,60	0,00	Relatief	0 dB
84	woonfunctie	82263,73	456873,72	8,67	0,00	Relatief	0 dB
126	overige gebruiksfunctie	82266,34	456922,17	4,78	0,00	Relatief	0 dB
113	woonfunctie	82315,93	456921,97	9,49	0,00	Relatief	0 dB
118	woonfunctie	82256,94	457006,89	9,78	0,00	Relatief	0 dB
170	overige gebruiksfunctie	82265,21	456871,15	4,02	0,00	Relatief	0 dB
145	woonfunctie	82268,49	456990,24	9,76	0,00	Relatief	0 dB
236	woonfunctie	82267,59	456855,93	9,08	0,00	Relatief	0 dB
216	woonfunctie	82266,64	456945,38	8,67	0,00	Relatief	0 dB
257	woonfunctie	82247,04	456900,08	8,29	0,00	Relatief	0 dB
258	woonfunctie	82286,71	456901,51	8,72	0,00	Relatief	0 dB
259	woonfunctie	82285,76	456907,90	8,49	0,00	Relatief	0 dB
289	overige gebruiksfunctie	82256,66	456971,03	2,59	0,00	Relatief	0 dB
220	woonfunctie	82249,85	456894,48	8,70	0,00	Relatief	0 dB
292	woonfunctie	82273,90	456862,31	8,42	0,00	Relatief	0 dB
294	woonfunctie	82297,16	456881,68	9,29	0,00	Relatief	0 dB
313	woonfunctie	82259,47	456878,55	8,68	0,00	Relatief	0 dB
348	woonfunctie	82251,43	456846,55	9,12	0,00	Relatief	0 dB
372	woonfunctie	82262,23	456854,75	9,00	0,00	Relatief	0 dB
304	woonfunctie	82370,82	456837,76	8,67	0,00	Relatief	0 dB
305	woonfunctie	82301,08	456943,48	9,20	0,00	Relatief	0 dB
392		82311,17	456896,36	2,09	0,00	Relatief	0 dB
393		82300,08	456889,62	2,36	0,00	Relatief	0 dB
394		82296,14	456922,28	2,31	0,00	Relatief	0 dB
395		82295,27	456923,51	2,33	0,00	Relatief	0 dB
364	woonfunctie	82210,73	456904,58	9,86	0,00	Relatief	0 dB
365	overige gebruiksfunctie	82274,88	456949,99	5,17	0,00	Relatief	0 dB
367	woonfunctie	82312,17	456927,42	9,39	0,00	Relatief	0 dB
545		82253,78	456867,68	2,69	0,00	Relatief	0 dB
548		82233,40	456904,92	1,94	0,00	Relatief	0 dB
551		82264,40	456924,20	2,40	0,00	Relatief	0 dB
522		82244,29	456906,66	4,47	0,00	Relatief	0 dB
420		82289,80	456905,16	2,09	0,00	Relatief	0 dB
421		82282,25	456930,35	2,48	0,00	Relatief	0 dB
656		82312,32	456896,65	2,41	0,00	Relatief	0 dB
632		82278,96	456923,79	0,33	0,00	Relatief	0 dB
651	woonfunctie	82293,74	456954,12	9,93	0,00	Relatief	0 dB
752	woonfunctie	82260,79	457001,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB
737	overige gebruiksfunctie	82218,97	457017,62	3,83	0,00	Relatief	0 dB

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
42	0,80	0,80
66	0,80	0,80
125	0,80	0,80
114	0,80	0,80
86	0,80	0,80
87	0,80	0,80
135	0,80	0,80
209	0,80	0,80
237	0,80	0,80
174	0,80	0,80
248	0,80	0,80
249	0,80	0,80
333	0,80	0,80
301	0,80	0,80
302	0,80	0,80
319	0,80	0,80
501	0,80	0,80
472	0,80	0,80
474	0,80	0,80
815	0,80	0,80
817	0,80	0,80
832	0,80	0,80
885	0,80	0,80
890	0,80	0,80
894	0,80	0,80
930	0,80	0,80
936	0,80	0,80
950	0,80	0,80
1063	0,80	0,80
1064	0,80	0,80
1051	0,80	0,80
998	0,80	0,80
1166	0,80	0,80
1215	0,80	0,80
1218	0,80	0,80
1230	0,80	0,80
1342	0,80	0,80
1355	0,80	0,80
1318	0,80	0,80
1338	0,80	0,80
1457	0,80	0,80
1458	0,80	0,80
1467	0,80	0,80
1473	0,80	0,80
1	0,80	0,80
20	0,80	0,80
96	0,80	0,80
101	0,80	0,80
84	0,80	0,80
126	0,80	0,80
113	0,80	0,80
118	0,80	0,80
170	0,80	0,80
145	0,80	0,80
236	0,80	0,80
216	0,80	0,80
257	0,80	0,80
258	0,80	0,80
259	0,80	0,80
289	0,80	0,80
220	0,80	0,80
292	0,80	0,80
294	0,80	0,80
313	0,80	0,80
348	0,80	0,80
372	0,80	0,80
304	0,80	0,80
305	0,80	0,80
392	0,80	0,80
393	0,80	0,80
394	0,80	0,80
395	0,80	0,80
364	0,80	0,80
365	0,80	0,80
367	0,80	0,80
545	0,80	0,80
548	0,80	0,80
551	0,80	0,80
522	0,80	0,80
420	0,80	0,80
421	0,80	0,80
656	0,80	0,80
632	0,80	0,80
651	0,80	0,80
752	0,80	0,80
737	0,80	0,80

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
717	woonfunctie	82323,28	456911,29	9,26	0,00	Relatief	0 dB
726	woonfunctie	82226,29	456913,73	9,89	0,00	Relatief	0 dB
727	woonfunctie	82271,80	456948,30	9,07	0,00	Relatief	0 dB
776		82301,11	456890,20	2,45	0,00	Relatief	0 dB
777		82310,08	456902,25	2,47	0,00	Relatief	0 dB
867	woonfunctie	82297,52	456948,63	9,90	0,00	Relatief	0 dB
891	woonfunctie	82221,04	456910,79	9,89	0,00	Relatief	0 dB
906	overige gebruiksfunctie	82350,19	456831,73	4,99	0,00	Relatief	0 dB
918	woonfunctie	82253,40	456889,16	8,69	0,00	Relatief	0 dB
955	woonfunctie	82308,56	456932,62	9,45	0,00	Relatief	0 dB
923	woonfunctie	82319,68	456894,85	9,54	0,00	Relatief	0 dB
899	woonfunctie	82264,63	456995,81	9,76	0,00	Relatief	0 dB
792		82285,61	456913,30	2,18	0,00	Relatief	0 dB
878	woonfunctie	82240,69	456920,94	9,10	0,00	Relatief	0 dB
958		82359,09	456829,80	2,32	0,00	Relatief	0 dB
1008		82261,44	456866,60	1,62	0,00	Relatief	0 dB
1104	woonfunctie	82287,08	456887,48	7,38	0,00	Relatief	0 dB
1121	woonfunctie	82302,33	456885,55	9,35	0,00	Relatief	0 dB
1072	woonfunctie	82308,53	456888,25	9,37	0,00	Relatief	0 dB
1100	woonfunctie	82319,56	456916,73	9,40	0,00	Relatief	0 dB
1131	woonfunctie	82304,78	456938,09	9,24	0,00	Relatief	0 dB
1240	woonfunctie	82255,45	456939,36	9,08	0,00	Relatief	0 dB
1275	woonfunctie	82215,87	456907,70	9,90	0,00	Relatief	0 dB
1276	woonfunctie	82231,47	456916,72	9,89	0,00	Relatief	0 dB
1220	overige gebruiksfunctie	82341,02	456863,21	2,40	0,00	Relatief	0 dB
1247	woonfunctie	82293,10	456898,01	8,67	0,00	Relatief	0 dB
1225	woonfunctie	82288,25	456884,67	8,14	0,00	Relatief	0 dB
1272	woonfunctie	82257,06	456849,72	9,02	0,00	Relatief	0 dB
1299		82281,20	456919,78	2,15	0,00	Relatief	0 dB
1346	woonfunctie	82267,67	456981,42	9,83	0,00	Relatief	0 dB
1257	woonfunctie	82253,16	457012,34	9,74	0,00	Relatief	0 dB
1262	woonfunctie	82261,29	456942,26	8,42	0,00	Relatief	0 dB
1239	woonfunctie	82280,37	456912,00	8,70	0,00	Relatief	0 dB
1357	woonfunctie	82332,32	456900,81	9,03	0,00	Relatief	0 dB
1358	kantoorfunctie	82318,24	456907,74	3,40	0,00	Relatief	0 dB
1380		82278,46	456941,66	2,47	0,00	Relatief	0 dB
1381		82298,12	456903,74	2,45	0,00	Relatief	0 dB
1382		82300,59	456906,27	2,33	0,00	Relatief	0 dB
1383		82295,16	456911,59	2,69	0,00	Relatief	0 dB
1117	woonfunctie	82240,58	456881,65	8,19	0,00	Relatief	0 dB
133	woonfunctie	82099,79	457172,86	9,70	0,00	Relatief	0 dB
542		82115,51	457180,79	4,85	0,00	Relatief	0 dB
893	woonfunctie	82111,68	457171,98	9,11	0,00	Relatief	0 dB
1177		82112,74	457175,72	4,32	0,00	Relatief	0 dB
193	woonfunctie	82233,89	457040,21	9,77	0,00	Relatief	0 dB
368	woonfunctie	82133,87	457185,15	9,96	0,00	Relatief	0 dB
541		82125,57	457169,33	2,62	0,00	Relatief	0 dB
708	woonfunctie	82225,50	457042,54	9,76	0,00	Relatief	0 dB
858	woonfunctie	82217,88	457053,44	10,21	0,00	Relatief	0 dB
956	woonfunctie	82137,62	457179,76	9,94	0,00	Relatief	0 dB
907	woonfunctie	82221,61	457048,12	9,74	0,00	Relatief	0 dB
908	woonfunctie	82141,52	457174,15	9,29	0,00	Relatief	0 dB
1325		82124,73	457170,55	2,63	0,00	Relatief	0 dB
1328		82219,96	457067,32	1,90	0,00	Relatief	0 dB
1349	industriefunctie, woonfunctie	82130,06	457190,55	9,43	0,00	Relatief	0 dB
1450	overige gebruiksfunctie	82292,92	457058,17	2,00	0,00	Relatief	0 dB
1451	overige gebruiksfunctie	82283,38	457068,36	1,50	0,00	Relatief	0 dB
1461		82166,10	457227,96	1,81	0,00	Relatief	0 dB
1462	woonfunctie	82163,54	457234,27	4,10	0,00	Relatief	0 dB
1463	woonfunctie	82161,38	457240,21	4,23	0,00	Relatief	0 dB
1466		82233,88	457267,23	1,28	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne09	Kazerne	82347,84	457177,59	7,00	0,00	Relatief	0 dB
Aggre	Noodaggregaat	82333,86	457087,18	3,70	0,00	Relatief	0 dB
1207	woonfunctie	82531,59	456920,02	7,83	0,00	Relatief	0 dB
15	overige gebruiksfunctie	82571,70	456917,52	3,72	0,00	Relatief	0 dB
9	woonfunctie	82568,78	456938,69	8,82	0,00	Relatief	0 dB
115	woonfunctie	82599,80	456953,56	8,80	0,00	Relatief	0 dB
147	woonfunctie	82586,72	456904,82	8,53	0,00	Relatief	0 dB
191	woonfunctie	82587,39	456947,61	8,84	0,00	Relatief	0 dB
261	woonfunctie	82580,72	456903,70	8,31	0,00	Relatief	0 dB
374	woonfunctie	82557,95	456894,03	11,47	0,00	Relatief	0 dB
491		82550,63	456904,11	3,91	0,00	Relatief	0 dB
572		82586,55	456933,33	2,55	0,00	Relatief	0 dB
573		82592,83	456936,31	2,47	0,00	Relatief	0 dB
574		82599,00	456939,30	2,61	0,00	Relatief	0 dB
473		82533,14	456892,20	8,76	0,00	Relatief	0 dB
673		82586,93	456925,70	3,29	0,00	Relatief	0 dB
567		82578,04	456919,15	2,59	0,00	Relatief	0 dB
568		82576,40	456925,53	3,08	0,00	Relatief	0 dB
698	woonfunctie	82574,99	456941,66	8,79	0,00	Relatief	0 dB
770	woonfunctie	82531,59	456920,02	9,00	0,00	Relatief	0 dB
803		82578,36	456908,17	2,77	0,00	Relatief	0 dB
780		82588,73	456913,70	2,53	0,00	Relatief	0 dB
940	overige gebruiksfunctie	82548,96	456898,24	4,02	0,00	Relatief	0 dB
973		82590,44	456914,61	2,55	0,00	Relatief	0 dB
1014		82581,29	456928,17	3,00	0,00	Relatief	0 dB

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
717	0,80	0,80
726	0,80	0,80
727	0,80	0,80
776	0,80	0,80
777	0,80	0,80
867	0,80	0,80
891	0,80	0,80
906	0,80	0,80
918	0,80	0,80
955	0,80	0,80
923	0,80	0,80
899	0,80	0,80
792	0,80	0,80
878	0,80	0,80
958	0,80	0,80
1008	0,80	0,80
1104	0,80	0,80
1121	0,80	0,80
1072	0,80	0,80
1100	0,80	0,80
1131	0,80	0,80
1240	0,80	0,80
1275	0,80	0,80
1276	0,80	0,80
1220	0,80	0,80
1247	0,80	0,80
1225	0,80	0,80
1272	0,80	0,80
1299	0,80	0,80
1346	0,80	0,80
1257	0,80	0,80
1262	0,80	0,80
1239	0,80	0,80
1357	0,80	0,80
1358	0,80	0,80
1380	0,80	0,80
1381	0,80	0,80
1382	0,80	0,80
1383	0,80	0,80
1117	0,80	0,80
133	0,80	0,80
542	0,80	0,80
893	0,80	0,80
1177	0,80	0,80
193	0,80	0,80
368	0,80	0,80
541	0,80	0,80
708	0,80	0,80
858	0,80	0,80
956	0,80	0,80
907	0,80	0,80
908	0,80	0,80
1325	0,80	0,80
1328	0,80	0,80
1349	0,80	0,80
1450	0,80	0,80
1451	0,80	0,80
1461	0,80	0,80
1462	0,80	0,80
1463	0,80	0,80
1466	0,80	0,80
Kazerne09	0,80	0,80
Aggre	0,80	0,80
1207	0,80	0,80
15	0,80	0,80
9	0,80	0,80
115	0,80	0,80
147	0,80	0,80
191	0,80	0,80
261	0,80	0,80
374	0,80	0,80
491	0,80	0,80
572	0,80	0,80
573	0,80	0,80
574	0,80	0,80
473	0,80	0,80
673	0,80	0,80
567	0,80	0,80
568	0,80	0,80
698	0,80	0,80
770	0,80	0,80
803	0,80	0,80
780	0,80	0,80
940	0,80	0,80
973	0,80	0,80
1014	0,80	0,80

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1062	woonfunctie	82593,60	456950,59	8,84	0,00	Relatief	0 dB
1093	overige gebruiksfunctie	82576,99	456911,01	6,71	0,00	Relatief	0 dB
996		82579,80	456919,96	2,24	0,00	Relatief	0 dB
1130	woonfunctie	82562,60	456935,72	8,72	0,00	Relatief	0 dB
1159		82537,27	456886,17	5,63	0,00	Relatief	0 dB
1098	woonfunctie	82597,13	456910,28	8,68	0,00	Relatief	0 dB
1136	woonfunctie	82585,78	456906,61	8,14	0,00	Relatief	0 dB
1189	woonfunctie	82569,76	456875,95	11,48	0,00	Relatief	0 dB
1307		82580,10	456909,09	2,55	0,00	Relatief	0 dB
1274	woonfunctie	82581,20	456944,64	8,81	0,00	Relatief	0 dB
1310		82534,05	456890,94	5,14	0,00	Relatief	0 dB
1453	woonfunctie	82596,03	457160,41	4,21	0,00	Relatief	0 dB
1454		82570,41	457181,54	1,66	0,00	Relatief	0 dB
1455	woonfunctie	82594,19	457177,41	2,46	0,00	Relatief	0 dB
1456		82587,43	457187,02	1,99	0,00	Relatief	0 dB
1459		82543,77	457215,66	1,92	0,00	Relatief	0 dB
1460		82533,66	457211,42	2,65	0,00	Relatief	0 dB
1464		82539,26	457250,00	4,17	0,00	Relatief	0 dB
1465	industriefunctie, woonfunctie	82551,18	457263,68	2,90	0,00	Relatief	0 dB
30	woonfunctie	82356,34	456793,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB
31	woonfunctie	82369,21	456795,50	8,86	0,00	Relatief	0 dB
13	woonfunctie	82341,83	456826,91	11,07	0,00	Relatief	0 dB
88	woonfunctie	82316,10	456812,32	10,15	0,00	Relatief	0 dB
92	woonfunctie	82304,46	456805,81	10,17	0,00	Relatief	0 dB
210	woonfunctie	82380,89	456822,41	8,81	0,00	Relatief	0 dB
284	woonfunctie	82310,15	456809,12	10,15	0,00	Relatief	0 dB
351	woonfunctie	82361,10	456797,48	9,12	0,00	Relatief	0 dB
377		82353,28	456804,24	2,17	0,00	Relatief	0 dB
378		82352,22	456804,80	2,12	0,00	Relatief	0 dB
387		82361,08	456808,63	2,20	0,00	Relatief	0 dB
623	woonfunctie	82342,72	456813,31	10,15	0,00	Relatief	0 dB
703	woonfunctie	82323,17	456816,69	10,15	0,00	Relatief	0 dB
571		82379,81	456797,72	2,12	0,00	Relatief	0 dB
774		82370,17	456812,88	2,34	0,00	Relatief	0 dB
775		82361,48	456814,94	2,08	0,00	Relatief	0 dB
779		82350,80	456802,99	0,33	0,00	Relatief	0 dB
758	woonfunctie	82330,89	456820,93	10,17	0,00	Relatief	0 dB
895	woonfunctie	82391,08	456806,94	8,78	0,00	Relatief	0 dB
896	woonfunctie	82387,74	456811,99	8,78	0,00	Relatief	0 dB
901	woonfunctie	82384,41	456817,07	8,78	0,00	Relatief	0 dB
1003		82339,40	456806,18	2,32	0,00	Relatief	0 dB
967		82362,26	456824,74	2,20	0,00	Relatief	0 dB
984		82325,90	456798,38	2,32	0,00	Relatief	0 dB
985		82324,42	456797,53	2,19	0,00	Relatief	0 dB
1115	woonfunctie	82350,70	456824,19	10,11	0,00	Relatief	0 dB
1052	woonfunctie	82394,63	456801,44	8,59	0,00	Relatief	0 dB
1139		82359,28	456811,22	2,78	0,00	Relatief	0 dB
1140		82354,53	456817,99	3,66	0,00	Relatief	0 dB
1039	overige gebruiksfunctie	82374,45	456796,00	2,96	0,00	Relatief	0 dB
1288		82372,00	456801,57	4,43	0,00	Relatief	0 dB
1289		82372,87	456807,74	2,04	0,00	Relatief	0 dB
1304		82343,35	456791,60	3,11	0,00	Relatief	0 dB
63	woonfunctie	82662,45	456978,70	9,01	0,00	Relatief	0 dB
1202	woonfunctie	82705,67	456989,65	11,80	0,00	Relatief	0 dB
49	woonfunctie	82658,31	456943,32	8,63	0,00	Relatief	0 dB
8	woonfunctie	82642,01	456973,80	8,95	0,00	Relatief	0 dB
172	woonfunctie	82638,02	456932,48	8,61	0,00	Relatief	0 dB
190	woonfunctie	82653,73	456979,42	9,09	0,00	Relatief	0 dB
211	woonfunctie	82672,62	456953,46	8,52	0,00	Relatief	0 dB
286	woonfunctie	82648,10	456937,84	8,58	0,00	Relatief	0 dB
391		82669,90	456958,48	2,56	0,00	Relatief	0 dB
356	woonfunctie	82652,16	456942,33	8,64	0,00	Relatief	0 dB
357	woonfunctie	82668,58	456948,89	8,61	0,00	Relatief	0 dB
384		82660,46	456968,85	3,01	0,00	Relatief	0 dB
385	overige gebruiksfunctie	82668,06	456966,81	4,43	0,00	Relatief	0 dB
403		82650,24	456949,90	2,39	0,00	Relatief	0 dB
487		82645,74	456954,69	2,72	0,00	Relatief	0 dB
489		82645,56	456951,66	2,15	0,00	Relatief	0 dB
457		82659,88	456952,44	2,42	0,00	Relatief	0 dB
463		82649,57	456946,81	2,50	0,00	Relatief	0 dB
655		82648,94	456963,43	2,51	0,00	Relatief	0 dB
773		82672,45	456959,97	2,54	0,00	Relatief	0 dB
730	woonfunctie	82669,65	456915,02	8,85	0,00	Relatief	0 dB
852	woonfunctie	82662,36	456947,85	8,64	0,00	Relatief	0 dB
919	woonfunctie	82670,36	456915,85	8,74	0,00	Relatief	0 dB
963		82654,73	456966,07	2,56	0,00	Relatief	0 dB
1160		82637,10	456957,65	2,66	0,00	Relatief	0 dB
1037		82640,37	456947,48	2,52	0,00	Relatief	0 dB
1076	woonfunctie	82647,87	456976,61	9,00	0,00	Relatief	0 dB
1077	woonfunctie	82636,17	456971,00	9,02	0,00	Relatief	0 dB
1213	woonfunctie	82681,94	456950,32	8,38	0,00	Relatief	0 dB
1290		82638,72	456942,99	2,24	0,00	Relatief	0 dB
1285		82661,72	456953,39	2,46	0,00	Relatief	0 dB
1233	woonfunctie	82641,92	456936,81	8,62	0,00	Relatief	0 dB
622	woonfunctie	82525,70	456917,19	8,92	0,00	Relatief	0 dB
1102	woonfunctie	82535,26	456860,61	11,61	0,00	Relatief	0 dB

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
1062	0,80	0,80
1093	0,80	0,80
996	0,80	0,80
1130	0,80	0,80
1159	0,80	0,80
1098	0,80	0,80
1136	0,80	0,80
1189	0,80	0,80
1307	0,80	0,80
1274	0,80	0,80
1310	0,80	0,80
1453	0,80	0,80
1454	0,80	0,80
1455	0,80	0,80
1456	0,80	0,80
1459	0,80	0,80
1460	0,80	0,80
1464	0,80	0,80
1465	0,80	0,80
30	0,80	0,80
31	0,80	0,80
13	0,80	0,80
88	0,80	0,80
92	0,80	0,80
210	0,80	0,80
284	0,80	0,80
351	0,80	0,80
377	0,80	0,80
378	0,80	0,80
387	0,80	0,80
623	0,80	0,80
703	0,80	0,80
571	0,80	0,80
774	0,80	0,80
775	0,80	0,80
779	0,80	0,80
758	0,80	0,80
895	0,80	0,80
896	0,80	0,80
901	0,80	0,80
1003	0,80	0,80
967	0,80	0,80
984	0,80	0,80
985	0,80	0,80
1115	0,80	0,80
1052	0,80	0,80
1139	0,80	0,80
1140	0,80	0,80
1039	0,80	0,80
1288	0,80	0,80
1289	0,80	0,80
1304	0,80	0,80
63	0,80	0,80
1202	0,80	0,80
49	0,80	0,80
8	0,80	0,80
172	0,80	0,80
190	0,80	0,80
211	0,80	0,80
286	0,80	0,80
391	0,80	0,80
356	0,80	0,80
357	0,80	0,80
384	0,80	0,80
385	0,80	0,80
403	0,80	0,80
487	0,80	0,80
489	0,80	0,80
457	0,80	0,80
463	0,80	0,80
655	0,80	0,80
773	0,80	0,80
730	0,80	0,80
852	0,80	0,80
919	0,80	0,80
963	0,80	0,80
1160	0,80	0,80
1037	0,80	0,80
1076	0,80	0,80
1077	0,80	0,80
1213	0,80	0,80
1290	0,80	0,80
1285	0,80	0,80
1233	0,80	0,80
622	0,80	0,80
1102	0,80	0,80

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1025		82528,06	456879,52	2,73	0,00	Relatief	0 dB
103	woonfunctie	82244,58	457015,02	9,79	0,00	Relatief	0 dB
192	woonfunctie	82241,47	457029,22	9,78	0,00	Relatief	0 dB
864	woonfunctie	82245,29	457023,70	9,74	0,00	Relatief	0 dB
1049	woonfunctie	82237,68	457034,70	9,79	0,00	Relatief	0 dB
902	woonfunctie	82374,22	456832,70	8,74	0,00	Relatief	0 dB
1053	woonfunctie	82377,52	456827,57	8,77	0,00	Relatief	0 dB
345	woonfunctie	82612,21	456959,51	8,80	0,00	Relatief	0 dB
397		82618,94	456948,86	2,53	0,00	Relatief	0 dB
575		82605,14	456942,29	2,57	0,00	Relatief	0 dB
645		82621,01	456931,22	2,49	0,00	Relatief	0 dB
682	woonfunctie	82618,63	456962,58	8,81	0,00	Relatief	0 dB
566		82612,63	456945,86	2,62	0,00	Relatief	0 dB
669	woonfunctie	82607,29	456915,94	8,56	0,00	Relatief	0 dB
695	woonfunctie	82631,74	456931,33	8,26	0,00	Relatief	0 dB
710	woonfunctie	82624,47	456965,39	8,84	0,00	Relatief	0 dB
745	woonfunctie	82616,40	456923,11	8,44	0,00	Relatief	0 dB
805		82625,17	456951,84	2,46	0,00	Relatief	0 dB
889	woonfunctie	82630,32	456968,19	9,13	0,00	Relatief	0 dB
920	woonfunctie	82621,52	456925,86	8,30	0,00	Relatief	0 dB
934	woonfunctie	82627,66	456926,84	8,57	0,00	Relatief	0 dB
972		82609,13	456924,80	2,51	0,00	Relatief	0 dB
1030	woonfunctie	82611,33	456920,38	8,51	0,00	Relatief	0 dB
1143		82633,38	456940,98	2,21	0,00	Relatief	0 dB
1144		82619,13	456930,20	2,51	0,00	Relatief	0 dB
1145		82610,77	456925,71	2,54	0,00	Relatief	0 dB
1146		82600,64	456920,32	2,56	0,00	Relatief	0 dB
1291		82629,35	456935,82	2,49	0,00	Relatief	0 dB
1256	woonfunctie	82601,25	456914,99	7,98	0,00	Relatief	0 dB
1258	woonfunctie	82606,00	456956,53	8,89	0,00	Relatief	0 dB
1409		82611,32	456945,20	2,59	0,00	Relatief	0 dB
1472	overige gebruiksfunctie	82338,03	457378,38	7,68	0,00	Relatief	0 dB
Mon01	Monument 1	82392,46	457016,04	9,50	0,00	Relatief	0 dB
Mon02	Monument 2	82406,01	456990,43	15,00	0,00	Relatief	0 dB
Mon04	Monument 4	82369,64	456976,63	7,00	0,00	Relatief	0 dB
Mon03	Monument 3	82405,38	456969,61	3,20	0,00	Relatief	0 dB
Mon05	Monument 5	82378,77	457019,84	6,50	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne08	Kazerne	82402,97	457162,65	3,20	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne13	Kazerne	82405,30	457164,27	8,00	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne12	Kazerne	82429,22	457169,48	4,00	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne11	Kazerne	82408,40	457155,02	4,00	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne07	Werkplaats en wasplaats	82375,77	457123,37	5,00	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne03	Kazerne	82367,52	457142,05	12,30	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne02	Kazerne	82352,30	457163,96	6,50	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne01	Kazerne	82330,05	457116,40	13,80	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne06	Kazerne	82324,82	457112,77	13,50	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne05	Kazerne	82318,59	457121,71	13,80	0,00	Relatief	0 dB
Kazerne04	Kazerne	82308,77	457076,25	7,00	0,00	Relatief	0 dB
Dock	Dock	82306,32	457066,59	1,00	0,00	Relatief	0 dB
Verhoging	Verhoging (max. 2,5 meter hoog) parkeergarage	82305,71	457043,55	2,50	0,00	Relatief	0 dB
Maatvoer01	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter hoog)	82305,71	457043,55	26,00	0,00	Relatief	0 dB
Maatvoer02	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter hoog)	82317,75	457050,19	35,00	0,00	Relatief	0 dB
Maatvoer03	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter hoog)	82331,23	457057,63	47,00	0,00	Relatief	0 dB
Maatvoer04	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter hoog)	82436,82	457116,04	35,00	0,00	Relatief	0 dB
Maatvoer05	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter hoog)	82455,23	457126,14	26,00	0,00	Relatief	0 dB
Maatvoer07	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter hoog)	82360,89	457009,62	25,00	0,00	Relatief	0 dB
Maatvoer06	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter hoog)	82495,91	457106,36	35,00	0,00	Relatief	0 dB
Mon06	Monument 6	82412,22	457005,34	0,00	0,00	Relatief	0 dB
Opslag	Opslag chemicalien	82349,00	457094,75	2,20	0,00	Relatief	0 dB

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
1025	0,80	0,80
103	0,80	0,80
192	0,80	0,80
864	0,80	0,80
1049	0,80	0,80
902	0,80	0,80
1053	0,80	0,80
345	0,80	0,80
397	0,80	0,80
575	0,80	0,80
645	0,80	0,80
682	0,80	0,80
566	0,80	0,80
669	0,80	0,80
695	0,80	0,80
710	0,80	0,80
745	0,80	0,80
805	0,80	0,80
889	0,80	0,80
920	0,80	0,80
934	0,80	0,80
972	0,80	0,80
1030	0,80	0,80
1143	0,80	0,80
1144	0,80	0,80
1145	0,80	0,80
1146	0,80	0,80
1291	0,80	0,80
1256	0,80	0,80
1258	0,80	0,80
1409	0,80	0,80
1472	0,80	0,80
Mon01	0,80	0,80
Mon02	0,80	0,80
Mon04	0,80	0,80
Mon03	0,80	0,80
Mon05	0,80	0,80
Kazerne08	0,80	0,80
Kazerne13	0,80	0,80
Kazerne12	0,80	0,80
Kazerne11	0,80	0,80
Kazerne07	0,80	0,80
Kazerne03	0,80	0,80
Kazerne02	0,80	0,80
Kazerne01	0,80	0,80
Kazerne06	0,80	0,80
Kazerne05	0,80	0,80
Kazerne04	0,80	0,80
Dock	0,80	0,80
Verhoging	0,80	0,80
Maatvoer01	0,80	0,80
Maatvoer02	0,80	0,80
Maatvoer03	0,80	0,80
Maatvoer04	0,80	0,80
Maatvoer05	0,80	0,80
Maatvoer07	0,80	0,80
Maatvoer06	0,80	0,80
Mon06	0,80	0,80
Opslag	0,80	0,80

Model: D04, december 2022, La_eq + IH

D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
Condens01	Condensor (8x ventilator)	82308,22	457130,01	1,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
Condens02	Condensor (8x ventilator)	82312,10	457124,56	1,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
Condens03	Condensor (3x ventilator)	82334,43	457090,71	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
Condens04	Condensor (3x ventilator)	82336,50	457089,48	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
Condens05	Condensor (2x ventilator)	82339,63	457092,96	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
Afvoer01	Afvoer lucht parkeerkelder	82319,60	457066,69	2,50	0,00	Relatief
Afvoer02	Afvoer lucht parkeerkelder 2	82321,59	457068,08	2,50	0,00	Relatief
LuchtKle01	Luchtbehandeling kleedkamers	82363,19	457196,42	1,00	0,00	Relatief
LuchtKle02	Luchtbehandeling kleedkamers	82386,07	457212,79	1,00	0,00	Relatief
Aggre01	Noodaggregaat	82335,89	457080,23	0,50	3,70	Relatief aan onderliggend item
DakVenti01	Dakventilator of afzuiging	82312,74	457101,73	0,50	13,80	Relatief aan onderliggend item
DakVenti02	Dakventilator of afzuiging	82344,84	457120,77	0,50	13,80	Relatief aan onderliggend item
DakVenti03	Dakventilator of afzuiging	82364,01	457131,67	0,50	12,30	Relatief aan onderliggend item
DakVenti04	Dakventilator of afzuiging	82381,76	457143,33	0,50	12,30	Relatief aan onderliggend item
DakVenti05	Dakventilator of afzuiging	82402,16	457157,10	0,50	12,30	Relatief aan onderliggend item
DakVenti06	Dakventilator of afzuiging	82353,61	457147,73	0,50	6,50	Relatief aan onderliggend item
DakVenti07	Dakventilator of afzuiging	82342,13	457164,48	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
DakVenti08	Dakventilator of afzuiging	82322,15	457151,29	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
DakVenti09	Dakventilator of afzuiging	82302,76	457138,68	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
DakVenti10	Dakventilator of afzuiging	82279,00	457122,33	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
PersCon	Perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	0,00	Relatief
ConWis	Containerwissel (afval)	82360,42	457103,30	1,70	0,00	Absoluut
LadLos	Laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	0,00	Relatief

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	ItemID	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Condens01	Normale puntbron	0,00	360,00	1904	0,00	1,25	3,01	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14
Condens02	Normale puntbron	0,00	360,00	1905	0,00	1,25	3,01	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14
Condens03	Normale puntbron	0,00	360,00	2433	0,00	1,25	3,01	50,93	57,93	63,93	69,93	74,93
Condens04	Normale puntbron	0,00	360,00	2434	0,00	1,25	3,01	50,93	57,93	63,93	69,93	74,93
Condens05	Normale puntbron	0,00	360,00	2439	0,00	1,25	3,01	49,13	56,13	62,13	68,13	73,13
Afvoer01	Normale puntbron	0,00	360,00	2445	0,00	1,25	3,01	0,00	44,20	56,20	57,20	62,20
Afvoer02	Normale puntbron	0,00	360,00	2446	0,00	1,25	3,01	0,00	44,20	56,20	57,20	62,20
LuchtKle01	Normale puntbron	0,00	360,00	2451	0,00	1,25	3,01	0,00	54,15	66,15	67,15	72,15
LuchtKle02	Normale puntbron	0,00	360,00	2452	0,00	1,25	3,01	0,00	54,15	66,15	67,15	72,15
Aggre01	Normale puntbron	0,00	360,00	2537	0,00	1,25	3,01	0,00	49,15	61,15	62,15	67,15
DakVenti01	Normale puntbron	0,00	360,00	2423	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti02	Normale puntbron	0,00	360,00	2424	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti03	Normale puntbron	0,00	360,00	2425	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti04	Normale puntbron	0,00	360,00	2426	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti05	Normale puntbron	0,00	360,00	2427	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti06	Normale puntbron	0,00	360,00	2428	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti07	Normale puntbron	0,00	360,00	2429	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti08	Normale puntbron	0,00	360,00	2430	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti09	Normale puntbron	0,00	360,00	2431	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti10	Normale puntbron	0,00	360,00	2432	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
PersCon	Normale puntbron	0,00	360,00	2532	13,80	--	--	55,50	58,20	66,30	78,60	80,80
ConWis	Normale puntbron	0,00	360,00	2534	21,60	--	--	64,80	72,30	86,20	91,10	95,80
LadLos	Normale puntbron	0,00	360,00	2554	13,80	--	--	60,10	63,40	71,60	75,30	79,80

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
Condens01	64,14	59,14	56,14	52,14	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condens02	64,14	59,14	56,14	52,14	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condens03	76,93	71,93	68,93	64,93	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condens04	76,93	71,93	68,93	64,93	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condens05	75,13	70,13	67,13	63,13	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afvoer01	56,20	51,20	45,20	37,20	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afvoer02	56,20	51,20	45,20	37,20	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LuchtKle01	66,15	61,15	55,15	47,15	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LuchtKle02	66,15	61,15	55,15	47,15	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aggre01	61,15	56,15	50,15	42,15	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti01	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti02	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti03	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti04	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti05	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti06	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti07	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti08	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti09	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti10	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PersCon	80,20	77,60	73,00	68,90	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ConWis	97,60	95,30	90,30	79,60	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LadLos	80,00	77,20	71,40	67,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Condens01	0,00	0,00	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14	64,14	59,14	56,14	52,14	68,00
Condens02	0,00	0,00	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14	64,14	59,14	56,14	52,14	68,00
Condens03	0,00	0,00	50,93	57,93	63,93	69,93	74,93	76,93	71,93	68,93	64,93	80,79
Condens04	0,00	0,00	50,93	57,93	63,93	69,93	74,93	76,93	71,93	68,93	64,93	80,79
Condens05	0,00	0,00	49,13	56,13	62,13	68,13	73,13	75,13	70,13	67,13	63,13	78,99
Afvoer01	0,00	0,00	0,00	44,20	56,20	57,20	62,20	56,20	51,20	45,20	37,20	65,07
Afvoer02	0,00	0,00	0,00	44,20	56,20	57,20	62,20	56,20	51,20	45,20	37,20	65,07
LuchtKle01	0,00	0,00	0,00	54,15	66,15	67,15	72,15	66,15	61,15	55,15	47,15	75,02
LuchtKle02	0,00	0,00	0,00	54,15	66,15	67,15	72,15	66,15	61,15	55,15	47,15	75,02
Aggre01	0,00	0,00	0,00	49,15	61,15	62,15	67,15	61,15	56,15	50,15	42,15	70,02
DakVenti01	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti02	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti03	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti04	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti05	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti06	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti07	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti08	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti09	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti10	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
PersCon	0,00	0,00	55,50	58,20	66,30	78,60	80,80	80,20	77,60	73,00	68,90	85,89
ConWis	0,00	0,00	64,80	72,30	86,20	91,10	95,80	97,60	95,30	90,30	79,60	102,00
LadLos	0,00	0,00	60,10	63,40	71,60	75,30	79,80	80,00	77,20	71,40	67,00	85,03

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces
Condens01	Nee	Nee	Nee
Condens02	Nee	Nee	Nee
Condens03	Nee	Nee	Nee
Condens04	Nee	Nee	Nee
Condens05	Nee	Nee	Nee
Afvoer01	Nee	Nee	Nee
Afvoer02	Nee	Nee	Nee
LuchtKle01	Nee	Nee	Nee
LuchtKle02	Nee	Nee	Nee
Aggre01	Nee	Nee	Nee
DakVenti01	Nee	Nee	Nee
DakVenti02	Nee	Nee	Nee
DakVenti03	Nee	Nee	Nee
DakVenti04	Nee	Nee	Nee
DakVenti05	Nee	Nee	Nee
DakVenti06	Nee	Nee	Nee
DakVenti07	Nee	Nee	Nee
DakVenti08	Nee	Nee	Nee
DakVenti09	Nee	Nee	Nee
DakVenti10	Nee	Nee	Nee
PersCon	Nee	Nee	Nee
ConWis	Nee	Nee	Nee
LadLos	Nee	Nee	Nee

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)
Pwr09	Personenwagens achter terrein (30%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	66	8
Pwr03	Personenwagens tot toegangspoort (80%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	177	21
Pwr02	Personenwagens bezoekers (20%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	44	5
Pwr04	Personenwagens parkeerkelder (30%)	Personenwagens	0,80	--	Relatief	66	8
Pwr05	Personenwagens richting achter terrein (50%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	111	13
Pwr06	Personenwagens richting binnenplaats (20%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	45	5
Pwr08	Personenwagens binnenplaats (15%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	33	3
Pwr07	Personenwagens park. voor binnenplaats (5%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	12	2
Pwr01	Personenwagens totaal (100%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	221	26
Bwr03	Bedrijfswagens richting achterterrein (50%)	Bedrijfswagens	0,80	0,00	Relatief	27	3
Bwr01	Bedrijfswagens tot toegangspoort (100%)	Bedrijfswagens	0,80	0,00	Relatief	55	7
Bwr02	Bedrijfswagens parkeerkelder (50%)	Bedrijfswagens	0,80	--	Relatief	28	4
Vwr	Vrachtwagens op terrein	Vrachtwagens	1,20	0,00	Relatief	4	--
Vwa	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	Achteruitrijsignaal	1,20	0,00	Relatief	2	--
Twr01	Tweewielers (motoren) komen en gaan	Motoren	0,80	0,00	Relatief	20	--
Twr02	Tweewielers (motoren) werk- en wasplaats	Motoren	0,80	0,00	Relatief	10	--
ihPW	Indirecte hinder personenwagens	Indirecte hinder	0,80	0,00	Relatief	221	26
ihVW	Indirecte hinder vrachtwagens	Indirecte hinder	1,20	0,00	Relatief	4	--
ihBW	Indirecte hinder bedrijfswagens	Indirecte hinder	0,80	0,00	Relatief	55	7
ihMotoren	Indirecte hinder motoren	Indirecte hinder	0,80	0,00	Relatief	20	--

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
Pwr09	4	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
Pwr03	10	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
Pwr02	3	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
Pwr04	4	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
Pwr05	6	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
Pwr06	2	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
Pwr08	1	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
Pwr07	1	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
Pwr01	13	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
Bwr03	1	10	3,00	55,70	70,70	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00
Bwr01	3	10	3,00	55,70	70,70	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00
Bwr02	2	10	3,00	55,70	70,70	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00
Vwr	--	10	3,00	0,00	76,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00
Vwa	--	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Twr01	--	10	3,00	55,00	67,00	71,00	79,00	83,00	87,00	88,00	83,00	71,00
Twr02	--	10	3,00	55,00	67,00	71,00	79,00	83,00	87,00	88,00	83,00	71,00
ihPW	13	50	3,00	0,00	71,20	78,10	80,60	84,50	86,60	85,90	82,50	80,20
ihVW	--	30	3,00	0,00	83,00	8,00	94,00	98,00	101,00	101,00	94,00	84,00
ihBW	3	50	3,00	58,70	73,70	80,10	82,90	86,50	90,50	89,50	85,00	79,00
ihMotoren	--	50	3,00	60,00	72,00	76,00	84,00	88,00	92,00	93,00	88,00	76,00

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
Pwr09	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70
Pwr03	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70
Pwr02	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70
Pwr04	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70
Pwr05	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70
Pwr06	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70
Pwr08	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70
Pwr07	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70
Pwr01	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70
Bwr03	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	70,70
Bwr01	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	70,70
Bwr02	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	70,70
Vwr	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Vwa	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Twr01	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	67,00
Twr02	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	67,00
ihPW	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
ihVW	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
ihBW	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	73,70
ihMotoren	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	72,00

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Pwr09	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Pwr03	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Pwr02	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Pwr04	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Pwr05	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Pwr06	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Pwr08	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Pwr07	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Pwr01	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Bwr03	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00	92,02
Bwr01	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00	92,02
Bwr02	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00	92,02
Vwr	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70
Vwa	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
Twr01	71,00	79,00	83,00	87,00	88,00	83,00	71,00	92,15
Twr02	71,00	79,00	83,00	87,00	88,00	83,00	71,00	92,15
ihPW	78,10	80,60	84,50	86,60	85,90	82,50	80,20	92,05
ihVW	8,00	94,00	98,00	101,00	101,00	94,00	84,00	105,68
ihBW	80,10	82,90	86,50	90,50	89,50	85,00	79,00	95,02
ihMotoren	76,00	84,00	88,00	92,00	93,00	88,00	76,00	97,15

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Wasplaats	Wasplaats open deur	Wasplaats	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	10,79	--	--
Werkplaats	Werkplaats open deur	Werkplaats	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	10,79	--	--

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal
Wasplaats	3,0	1,0	1,0	5,00	41,40	56,40	65,40	76,40	79,40	78,40	77,90	77,40	85,06
Werkplaats	3,0	1,0	1,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
Wasplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
Wasplaats	0,00	9,55	45,95	60,95	69,95	80,95	83,95	82,95	82,45	81,95	89,61	0,00
Werkplaats	0,00	54,85	64,85	69,85	73,85	77,85	78,85	76,85	75,85	73,85	84,57	0,00

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Wasplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	45,95	60,95	69,95	80,95
Werkplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	64,85	69,85	73,85	77,85

Model: D04, december 2022, La_eq + IH
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Wasplaats	83,95	82,95	82,45	81,95	89,61
Werkplaats	78,85	76,85	75,85	73,85	84,57

Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
Condens01	Condensor (8x ventilator)	82308,22	457130,01	1,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
Condens02	Condensor (8x ventilator)	82312,10	457124,56	1,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
Condens03	Condensor (3x ventilator)	82334,43	457090,71	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
Condens04	Condensor (3x ventilator)	82336,50	457089,48	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
Condens05	Condensor (2x ventilator)	82339,63	457092,96	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
Afvoer01	Afvoer lucht parkeerkelder	82319,60	457066,69	2,50	0,00	Relatief
Afvoer02	Afvoer lucht parkeerkelder 2	82321,59	457068,08	2,50	0,00	Relatief
LuchtKle01	Luchtbehandeling kleedkamers	82363,19	457196,42	1,00	0,00	Relatief
LuchtKle02	Luchtbehandeling kleedkamers	82386,07	457212,79	1,00	0,00	Relatief
Aggre01	Noodaggregaat	82335,89	457080,23	0,50	3,70	Relatief aan onderliggend item
DakVenti01	Dakventilator of afzuiging	82312,74	457101,73	0,50	13,80	Relatief aan onderliggend item
DakVenti02	Dakventilator of afzuiging	82344,84	457120,77	0,50	13,80	Relatief aan onderliggend item
DakVenti03	Dakventilator of afzuiging	82364,01	457131,67	0,50	12,30	Relatief aan onderliggend item
DakVenti04	Dakventilator of afzuiging	82381,76	457143,33	0,50	12,30	Relatief aan onderliggend item
DakVenti05	Dakventilator of afzuiging	82402,16	457157,10	0,50	12,30	Relatief aan onderliggend item
DakVenti06	Dakventilator of afzuiging	82353,61	457147,73	0,50	6,50	Relatief aan onderliggend item
DakVenti07	Dakventilator of afzuiging	82342,13	457164,48	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
DakVenti08	Dakventilator of afzuiging	82322,15	457151,29	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
DakVenti09	Dakventilator of afzuiging	82302,76	457138,68	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
DakVenti10	Dakventilator of afzuiging	82279,00	457122,33	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
PersCon	Perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	0,00	Relatief
ConWis	Containerwissel (afval)	82360,42	457103,30	1,70	0,00	Absoluut
LadLos	Laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	0,00	Relatief

Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	ItemID	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Condens01	Normale puntbron	0,00	360,00	1904	0,00	1,25	3,01	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14
Condens02	Normale puntbron	0,00	360,00	1905	0,00	1,25	3,01	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14
Condens03	Normale puntbron	0,00	360,00	2433	0,00	1,25	3,01	50,93	57,93	63,93	69,93	74,93
Condens04	Normale puntbron	0,00	360,00	2434	0,00	1,25	3,01	50,93	57,93	63,93	69,93	74,93
Condens05	Normale puntbron	0,00	360,00	2439	0,00	1,25	3,01	49,13	56,13	62,13	68,13	73,13
Afvoer01	Normale puntbron	0,00	360,00	2445	0,00	1,25	3,01	0,00	44,20	56,20	57,20	62,20
Afvoer02	Normale puntbron	0,00	360,00	2446	0,00	1,25	3,01	0,00	44,20	56,20	57,20	62,20
LuchtKle01	Normale puntbron	0,00	360,00	2451	0,00	1,25	3,01	0,00	54,15	66,15	67,15	72,15
LuchtKle02	Normale puntbron	0,00	360,00	2452	0,00	1,25	3,01	0,00	54,15	66,15	67,15	72,15
Aggre01	Normale puntbron	0,00	360,00	2537	0,00	1,25	3,01	0,00	49,15	61,15	62,15	67,15
DakVenti01	Normale puntbron	0,00	360,00	2423	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti02	Normale puntbron	0,00	360,00	2424	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti03	Normale puntbron	0,00	360,00	2425	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti04	Normale puntbron	0,00	360,00	2426	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti05	Normale puntbron	0,00	360,00	2427	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti06	Normale puntbron	0,00	360,00	2428	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti07	Normale puntbron	0,00	360,00	2429	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti08	Normale puntbron	0,00	360,00	2430	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti09	Normale puntbron	0,00	360,00	2431	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
DakVenti10	Normale puntbron	0,00	360,00	2432	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30
PersCon	Normale puntbron	0,00	360,00	2532	13,80	--	--	55,50	58,20	66,30	78,60	80,80
ConWis	Normale puntbron	0,00	360,00	2534	21,60	--	--	64,80	72,30	86,20	91,10	95,80
LadLos	Normale puntbron	0,00	360,00	2554	13,80	--	--	60,10	63,40	71,60	75,30	79,80

Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
Condens01	64,14	59,14	56,14	52,14	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condens02	64,14	59,14	56,14	52,14	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condens03	76,93	71,93	68,93	64,93	80,79	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Condens04	76,93	71,93	68,93	64,93	80,79	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Condens05	75,13	70,13	67,13	63,13	78,99	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Afvoer01	56,20	51,20	45,20	37,20	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afvoer02	56,20	51,20	45,20	37,20	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LuchtKle01	66,15	61,15	55,15	47,15	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LuchtKle02	66,15	61,15	55,15	47,15	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aggre01	61,15	56,15	50,15	42,15	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti01	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti02	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti03	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti04	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti05	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti06	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti07	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti08	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti09	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DakVenti10	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PersCon	80,20	77,60	73,00	68,90	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ConWis	97,60	95,30	90,30	79,60	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LadLos	80,00	77,20	71,40	67,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Condens01	0,00	0,00	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14	64,14	59,14	56,14	52,14	68,00
Condens02	0,00	0,00	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14	64,14	59,14	56,14	52,14	68,00
Condens03	5,00	5,00	45,93	52,93	58,93	64,93	69,93	71,93	66,93	63,93	59,93	75,79
Condens04	5,00	5,00	45,93	52,93	58,93	64,93	69,93	71,93	66,93	63,93	59,93	75,79
Condens05	5,00	5,00	44,13	51,13	57,13	63,13	68,13	70,13	65,13	62,13	58,13	73,99
Afvoer01	0,00	0,00	0,00	44,20	56,20	57,20	62,20	56,20	51,20	45,20	37,20	65,07
Afvoer02	0,00	0,00	0,00	44,20	56,20	57,20	62,20	56,20	51,20	45,20	37,20	65,07
LuchtKle01	0,00	0,00	0,00	54,15	66,15	67,15	72,15	66,15	61,15	55,15	47,15	75,02
LuchtKle02	0,00	0,00	0,00	54,15	66,15	67,15	72,15	66,15	61,15	55,15	47,15	75,02
Aggre01	0,00	0,00	0,00	49,15	61,15	62,15	67,15	61,15	56,15	50,15	42,15	70,02
DakVenti01	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti02	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti03	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti04	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti05	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti06	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti07	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti08	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti09	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
DakVenti10	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10
PersCon	0,00	0,00	55,50	58,20	66,30	78,60	80,80	80,20	77,60	73,00	68,90	85,89
ConWis	0,00	0,00	64,80	72,30	86,20	91,10	95,80	97,60	95,30	90,30	79,60	102,00
LadLos	0,00	0,00	60,10	63,40	71,60	75,30	79,80	80,00	77,20	71,40	67,00	85,03

Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces
Condens01	Nee	Nee	Nee
Condens02	Nee	Nee	Nee
Condens03	Nee	Nee	Nee
Condens04	Nee	Nee	Nee
Condens05	Nee	Nee	Nee
Afvoer01	Nee	Nee	Nee
Afvoer02	Nee	Nee	Nee
LuchtKle01	Nee	Nee	Nee
LuchtKle02	Nee	Nee	Nee
Aggre01	Nee	Nee	Nee
DakVenti01	Nee	Nee	Nee
DakVenti02	Nee	Nee	Nee
DakVenti03	Nee	Nee	Nee
DakVenti04	Nee	Nee	Nee
DakVenti05	Nee	Nee	Nee
DakVenti06	Nee	Nee	Nee
DakVenti07	Nee	Nee	Nee
DakVenti08	Nee	Nee	Nee
DakVenti09	Nee	Nee	Nee
DakVenti10	Nee	Nee	Nee
PersCon	Nee	Nee	Nee
ConWis	Nee	Nee	Nee
LadLos	Nee	Nee	Nee

Model: D04, december 2022, La_max
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	0,00	Relatief
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	0,00	Relatief
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	0,00	Relatief
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	0,00	Relatief
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	0,00	Absoluut

Model: D04, december 2022, La_max
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	ItemID	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
xWasplaats	Normale puntbron	0,00	360,00	2557	0,00	--	--	25,00	61,40	76,40	85,40	96,40
xWerkplaat	Normale puntbron	0,00	360,00	2558	0,00	--	--	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30
xPersCon	Normale puntbron	0,00	360,00	2532	0,00	--	--	67,50	70,20	78,30	90,60	92,80
xLadLos	Normale puntbron	0,00	360,00	2554	0,00	--	--	75,10	78,40	86,60	90,30	94,80
xConWis	Normale puntbron	0,00	360,00	2534	0,00	--	--	76,80	84,30	98,20	103,10	107,80

Model: D04, december 2022, La_max
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
xWasplaats	99,40	98,40	97,90	97,40	105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xWerkplaat	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPersCon	92,20	89,60	85,00	80,90	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xLadLos	95,00	92,20	86,40	82,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xConWis	109,60	107,30	102,30	91,60	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D04, december 2022, La_max
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
xWasplaats	0,00	0,00	25,00	61,40	76,40	85,40	96,40	99,40	98,40	97,90	97,40	105,06
xWerkplaat	0,00	0,00	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02
xPersCon	0,00	0,00	67,50	70,20	78,30	90,60	92,80	92,20	89,60	85,00	80,90	97,89
xLadLos	0,00	0,00	75,10	78,40	86,60	90,30	94,80	95,00	92,20	86,40	82,00	100,03
xConWis	0,00	0,00	76,80	84,30	98,20	103,10	107,80	109,60	107,30	102,30	91,60	114,00

Model: D04, december 2022, La_max
D04, Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces
xWasplaats	Nee	Nee	Nee
xWerkplaat	Nee	Nee	Nee
xPersCon	Nee	Nee	Nee
xLadLos	Nee	Nee	Nee
xConWis	Nee	Nee	Nee

Model: D04, december 2022, La_max
 D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)
xVwo	Vrachtwagens optrekken	Vrachtwagens	1,20	0,00	Relatief	1
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	Vrachtwagens	0,50	0,00	Relatief	1
xTWO01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	Motoren	0,80	0,00	Relatief	1
xTWO02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	Motoren	0,80	0,00	Relatief	1
xPWO09	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xBWO03	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xBWO01	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWO03	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWO02	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWO04	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	--	Relatief	1
xPWO05	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWO06	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWO08	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWO07	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xBWO02	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	--	Relatief	1
xPWO01	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPortier02	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier03	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier05	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier08	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier09	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier01	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier04	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier06	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier07	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1

Model: D04, december 2022, La_max
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
xVWo	--	--	10	3,00	65,50	79,20	91,20	91,60	102,20	103,30	105,30
xVWrem	--	--	10	3,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10	106,40
xTWO01	--	--	10	3,00	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00	94,00
xTWO02	--	--	10	3,00	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00	94,00
xPWO09	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xBWo03	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xBWo01	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xPWO03	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xPWO02	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xPWO04	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xPWO05	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xPWO06	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xPWO08	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xPWO07	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xBWO02	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xPWO01	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90
xPortier02	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40
xPortier03	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40
xPortier05	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40
xPortier08	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40
xPortier09	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40
xPortier01	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40
xPortier04	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40
xPortier06	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40
xPortier07	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40

Model: D04, december 2022, La_max
 D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
xVWo	95,50	89,20	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xVWrem	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xTWO01	89,00	77,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xTWO02	89,00	77,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPWO09	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xBWO03	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xBWO01	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPWO03	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPWO02	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPWO04	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPWO05	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPWO06	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPWO08	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPWO07	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xBWO02	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPWO01	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier02	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier03	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier05	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier08	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier09	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier01	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier04	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier06	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier07	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D04, december 2022, La_max
 D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
xVWo	65,50	79,20	91,20	91,60	102,20	103,30	105,30	95,50	89,20	108,98
xVWrem	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10	106,40	104,90	99,50	110,02
xTWO01	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,15
xTWO02	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,15
xPWO09	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWO03	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWO01	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO03	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO02	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO04	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO05	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO06	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO08	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO07	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWO02	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO01	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPortier02	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier03	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier05	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier08	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier09	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier01	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier04	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier06	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier07	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99

Itemeigenschappen en invoergegevens (overkappingen)

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	ItemID	Cb(D)	Cb(A)
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	0,00	Absoluut	Normale puntbron	0,00	360,00	2534	0,00	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2554	0,00	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2557	0,00	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2558	0,00	--
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2809	0,00	0,00
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2814	0,00	0,00
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2828	0,00	0,00
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2832	0,00	0,00
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2834	0,00	0,00
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2835	0,00	0,00
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2836	0,00	0,00
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2849	0,00	0,00
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2850	0,00	0,00
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2852	0,00	0,00
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2853	0,00	0,00
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2854	0,00	0,00
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2855	0,00	0,00
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2856	0,00	0,00
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2860	0,00	0,00
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2861	0,00	0,00
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2862	0,00	0,00
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2863	0,00	0,00
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2864	0,00	0,00
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2865	0,00	0,00
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2870	0,00	0,00
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2871	0,00	0,00
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2872	0,00	0,00
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2873	0,00	0,00
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2874	0,00	0,00
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2875	0,00	0,00
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2876	0,00	0,00
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2877	0,00	0,00
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2888	0,00	0,00
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2889	0,00	0,00
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2890	0,00	0,00
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2891	0,00	0,00
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2892	0,00	0,00
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2893	0,00	0,00
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2894	0,00	0,00
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2895	0,00	0,00
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2896	0,00	0,00
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2897	0,00	0,00
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2898	0,00	0,00
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2899	0,00	0,00
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2900	0,00	0,00
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2901	0,00	0,00
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2902	0,00	0,00
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2903	0,00	0,00
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2904	0,00	0,00
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2905	0,00	0,00
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2906	0,00	0,00
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2907	0,00	0,00
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2908	0,00	0,00
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2909	0,00	0,00
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2910	0,00	0,00
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2911	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (overkappingen)

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
xConWis	--	76,80	84,30	98,20	103,10	107,80	109,60	107,30	102,30	91,60	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xLadLos	--	75,10	78,40	86,60	90,30	94,80	95,00	92,20	86,40	82,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xWasplaats	--	25,00	61,40	76,40	85,40	96,40	99,40	98,40	97,90	97,40	105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xWerkplaat	--	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort05a2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort03b1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort03a1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort05b2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort05c1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort05c3	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort05c4	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort03a2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort05b1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08b2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort03c2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort03c3	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c4	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort05a3	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort05b3	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort05a4	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort05b4	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort05c5	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort05c6	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08b1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08a1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort08a2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort03b2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08c2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort03c1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c3	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort03c4	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08b2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08c1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c4	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08b1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort09a1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort09a2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort08c2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c3	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort09a3	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort09a4	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort09a5	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort09a6	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort09a7	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort09a8	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort09a9	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort09a10	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPort08c5	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c8	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c6	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c7	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c9	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c11	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c10	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort08c12	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (overkappingen)

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)

D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces
xConWis	76,80	84,30	98,20	103,10	107,80	109,60	107,30	102,30	91,60	114,00	Nee	Nee	Nee
xLadLos	75,10	78,40	86,60	90,30	94,80	95,00	92,20	86,40	82,00	100,03	Nee	Nee	Nee
xWasplaats	25,00	61,40	76,40	85,40	96,40	99,40	98,40	97,90	97,40	105,06	Nee	Nee	Nee
xWerkplaat	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02	Nee	Nee	Nee
xPort05a2	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort03b1	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort03a1	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort05b2	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort05c1	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort05c3	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort05c4	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort03a2	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort05b1	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08b2	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort03c2	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c1	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort03c3	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c4	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort05a3	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort05b3	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort05a4	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort05b4	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort05c5	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort05c6	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08b1	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08a1	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort08a2	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort03b2	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08c2	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort03c1	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c3	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort03c4	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08b2	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08c1	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c4	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08b1	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort09a1	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort09a2	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort08c2	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c3	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort09a3	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort09a4	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort09a5	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort09a6	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort09a7	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort09a8	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort09a9	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort09a10	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPort08c5	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c8	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c6	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c7	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c9	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c11	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c10	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort08c12	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	ItemID	Cb(D)	Cb(A)
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2912	0,00	0,00
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2913	0,00	0,00
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2914	0,00	0,00
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2915	0,00	0,00
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2916	0,00	0,00
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2917	0,00	0,00
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2918	0,00	0,00
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2919	0,00	0,00
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2923	0,00	0,00
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2925	0,00	0,00
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2532	0,00	--

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)

D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
xPort08b4	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08b3	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08b6	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08b5	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08b8	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08b7	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08b10	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort08b9	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	9,00	14,00	19,00	25,00	31,00	36,00	39,00	39,00	39,00
xPort05c2	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	5,00	10,00	15,00	20,00	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00
xPort05a1	0,00	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPersCon	--	67,50	70,20	78,30	90,60	92,80	92,20	89,60	85,00	80,90	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarneweg 220 Wassenaar - Wassenaarneweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
xPort08b4	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08b3	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08b6	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08b5	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08b8	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08b7	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08b10	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort08b9	57,73	61,03	62,83	61,33	57,53	53,43	49,43	44,43	38,03	67,81	Nee	Nee	Nee
xPort05c2	61,73	65,03	66,83	66,33	64,53	62,43	63,43	54,43	48,03	73,21	Ja	Nee	Nee
xPort05a1	66,73	75,03	81,83	86,33	88,53	89,43	88,43	83,43	77,03	95,02	Ja	Nee	Nee
xPersCon	67,50	70,20	78,30	90,60	92,80	92,20	89,60	85,00	80,90	97,89	Nee	Nee	Nee

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125
xVWo	Vrachtwagens optrekken	La_max	1,20	0,00	Relatief	1	--	--	10	3,00	65,50	79,20	91,20
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	La_max	0,50	0,00	Relatief	1	--	--	10	3,00	67,50	76,30	85,00
xTWo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	Motoren	0,80	0,00	Relatief	1	--	--	10	3,00	61,00	73,00	77,00
xTWo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	Motoren	0,80	0,00	Relatief	1	--	--	10	3,00	61,00	73,00	77,00
xPWo09	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xPWo03	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xPWo02	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xPWo04	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	--	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xPWo05	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xPWo06	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xPWo07	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	--	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xPWo01	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40
xPortier04	Dichtslaan portieren	Portier04	1,00	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80
xPortier02	Dichtslaan portieren	Portieren overig	1,00	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80
xPortier01	Dichtslaan portieren	Portieren overig	1,00	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80
xPortier06	Dichtslaan portieren	Portieren overig	1,00	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80
xPortier07	Dichtslaan portieren	Portieren overig	1,00	0,00	Relatief	1	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
xVWo	91,60	102,20	103,30	105,30	95,50	89,20	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	79,20	91,20	91,60
xVWrem	81,50	95,50	101,10	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50
xTWO01	85,00	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	73,00	77,00	85,00
xTWO02	85,00	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	73,00	77,00	85,00
xPWO09	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xBWO03	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xBWO01	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xPWO03	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xPWO02	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xPWO04	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xPWO05	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xPWO06	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xPWO08	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xPWO07	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xBWO02	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xPWO01	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40
xPortier04	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30
xPortier02	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30
xPortier01	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30
xPortier06	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30
xPortier07	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
xVWo	102,20	103,30	105,30	95,50	89,20	108,98
xVWrem	95,50	101,10	106,40	104,90	99,50	110,02
xTWO01	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,15
xTWO02	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,15
xPWO09	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWO03	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWO01	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO03	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO02	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO04	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO05	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO06	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO08	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO07	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWO02	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO01	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPortier04	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier02	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier01	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier06	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier07	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
42	overige gebruiksfunctie	82513,04	456884,39	4,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	woonfunctie	82476,66	456835,88	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	82443,96	456819,42	9,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	woonfunctie	82463,57	456855,20	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	82442,52	456877,71	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	woonfunctie	82451,68	456874,93	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	woonfunctie	82440,57	456824,62	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	82449,65	456809,70	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	woonfunctie	82431,43	456872,91	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	overige gebruiksfunctie	82427,49	456849,07	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	82436,98	456875,31	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	82501,37	456905,57	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	woonfunctie	82520,10	456883,62	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	woonfunctie	82420,28	456868,07	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	woonfunctie	82436,28	456831,18	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	woonfunctie	82466,85	456850,19	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501		82458,52	456836,51	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472		82527,01	456880,95	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474		82526,42	456893,54	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
815		82452,19	456846,28	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
817		82438,80	456860,18	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
832		82513,20	456887,44	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
885	kantoorfunctie, woonfunctie	82414,89	456865,75	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
890	woonfunctie	82513,73	456911,47	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
894	woonfunctie	82439,60	456826,10	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
930	woonfunctie	82507,41	456908,46	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
936	woonfunctie	82427,88	456844,07	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
950	overige gebruiksfunctie	82439,58	456915,40	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1063	woonfunctie	82519,62	456914,29	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1064	woonfunctie	82473,13	456840,60	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1051	woonfunctie	82469,80	456845,70	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
998		82455,43	456841,36	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1166		82433,28	456857,80	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1215	woonfunctie	82425,82	456870,49	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1218	overige gebruiksfunctie	82459,58	456860,87	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1230	woonfunctie	82433,04	456836,14	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1342	woonfunctie	82482,10	456827,57	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1355		82434,64	456842,88	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1318		82448,95	456851,19	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1338		82434,13	456849,91	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1457	industriefunctie	82420,23	457188,11	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1458		82438,73	457208,27	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1467		82515,02	457265,13	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1473		82454,98	457379,96	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	woonfunctie	82273,97	456922,63	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	kantoorfunctie, woonfunctie	82277,18	456976,94	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	82313,54	456892,09	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	kantoorfunctie, woonfunctie	82324,80	456898,65	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	82263,73	456873,72	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	overige gebruiksfunctie	82266,34	456922,17	4,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	woonfunctie	82315,93	456921,97	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	82256,94	457006,89	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	overige gebruiksfunctie	82265,21	456871,15	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	woonfunctie	82268,49	456990,24	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	82267,59	456855,93	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	woonfunctie	82266,64	456945,38	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
257	woonfunctie	82247,04	456900,08	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	82286,71	456901,51	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	82285,76	456907,90	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	overige gebruiksfunctie	82256,66	456971,03	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	woonfunctie	82249,85	456894,48	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	82273,90	456862,31	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	82297,16	456881,68	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	woonfunctie	82259,47	456878,55	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	woonfunctie	82251,43	456846,55	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	woonfunctie	82262,23	456854,75	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	woonfunctie	82370,82	456837,76	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	woonfunctie	82301,08	456943,48	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392		82311,17	456896,36	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393		82300,08	456889,62	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394		82296,14	456922,28	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395		82295,27	456923,51	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	woonfunctie	82210,73	456904,58	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	overige gebruiksfunctie	82274,88	456949,99	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	woonfunctie	82312,17	456927,42	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545		82253,78	456867,68	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548		82233,40	456904,92	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551		82264,40	456924,20	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522		82244,29	456906,66	4,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420		82289,80	456905,16	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421		82282,25	456930,35	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656		82312,32	456896,65	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632		82278,96	456923,79	0,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651	woonfunctie	82293,74	456954,12	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
752	woonfunctie	82260,79	457001,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
737	overige gebruiksfunctie	82218,97	457017,62	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
717	woonfunctie	82323,28	456911,29	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
726	woonfunctie	82226,29	456913,73	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
727	woonfunctie	82271,80	456948,30	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
776		82301,11	456890,20	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
777		82310,08	456902,25	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
867	woonfunctie	82297,52	456948,63	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
891	woonfunctie	82221,04	456910,79	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
906	overige gebruiksfunctie	82350,19	456831,73	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
918	woonfunctie	82253,40	456889,16	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
955	woonfunctie	82308,56	456932,62	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
923	woonfunctie	82319,68	456894,85	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
899	woonfunctie	82264,63	456995,81	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
792		82285,61	456913,30	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
878	woonfunctie	82240,69	456920,94	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
958		82359,09	456829,80	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1008		82261,44	456866,60	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1104	woonfunctie	82287,08	456887,48	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1121	woonfunctie	82302,33	456885,55	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1072	woonfunctie	82308,53	456888,25	9,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1100	woonfunctie	82319,56	456916,73	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1131	woonfunctie	82304,78	456938,09	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1240	woonfunctie	82255,45	456939,36	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1275	woonfunctie	82215,87	456907,70	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1276	woonfunctie	82231,47	456916,72	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1220	overige gebruiksfunctie	82341,02	456863,21	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1247	woonfunctie	82293,10	456898,01	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1225	woonfunctie	82288,25	456884,67	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1272	woonfunctie	82257,06	456849,72	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1299		82281,20	456919,78	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1346	woonfunctie	82267,67	456981,42	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1257	woonfunctie	82253,16	457012,34	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1262	woonfunctie	82261,29	456942,26	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1239	woonfunctie	82280,37	456912,00	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1357	woonfunctie	82332,32	456900,81	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1358	kantoorfunctie	82318,24	456907,74	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1380		82278,46	456941,66	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1381		82298,12	456903,74	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1382		82300,59	456906,27	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1383		82295,16	456911,59	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1117	woonfunctie	82240,58	456881,65	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	woonfunctie	82099,79	457172,86	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542		82115,51	457180,79	4,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
893	woonfunctie	82111,68	457171,98	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1177		82112,74	457175,72	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	82233,89	457040,21	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	woonfunctie	82133,87	457185,15	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541		82125,57	457169,33	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
708	woonfunctie	82225,50	457042,54	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
858	woonfunctie	82217,88	457053,44	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
956	woonfunctie	82137,62	457179,76	9,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
907	woonfunctie	82221,61	457048,12	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
908	woonfunctie	82141,52	457174,15	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1325		82124,73	457170,55	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1328		82219,96	457067,32	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1349	industriefunctie, woonfunctie	82130,06	457190,55	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1450	overige gebruiksfunctie	82292,92	457058,17	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1451	overige gebruiksfunctie	82283,38	457068,36	1,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1461		82166,10	457227,96	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1462	woonfunctie	82163,54	457234,27	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1463	woonfunctie	82161,38	457240,21	4,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1466		82233,88	457267,23	1,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne09	Kazerne	82347,84	457177,59	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aggre	Noodaggregaat	82333,86	457087,18	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1207	woonfunctie	82531,59	456920,02	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	overige gebruiksfunctie	82571,70	456917,52	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	woonfunctie	82568,78	456938,69	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	82599,80	456953,56	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	82586,72	456904,82	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	woonfunctie	82587,39	456947,61	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	82580,72	456903,70	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	woonfunctie	82557,95	456894,03	11,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491		82550,63	456904,11	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572		82586,55	456933,33	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573		82592,83	456936,31	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574		82599,00	456939,30	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473		82533,14	456892,20	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673		82586,93	456925,70	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567		82578,04	456919,15	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568		82576,40	456925,53	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698	woonfunctie	82574,99	456941,66	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
770	woonfunctie	82531,59	456920,02	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
803		82578,36	456908,17	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
780		82588,73	456913,70	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
940	overige gebruiksfunctie	82548,96	456898,24	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
973		82590,44	456914,61	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1014		82581,29	456928,17	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1062	woonfunctie	82593,60	456950,59	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1093	overige gebruiksfunctie	82576,99	456911,01	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
996		82579,80	456919,96	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1130	woonfunctie	82562,60	456935,72	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1159		82537,27	456886,17	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1098	woonfunctie	82597,13	456910,28	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1136	woonfunctie	82585,78	456906,61	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1189	woonfunctie	82569,76	456875,95	11,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1307		82580,10	456909,09	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1274	woonfunctie	82581,20	456944,64	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1310		82534,05	456890,94	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1453	woonfunctie	82596,03	457160,41	4,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1454		82570,41	457181,54	1,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1455	woonfunctie	82594,19	457177,41	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1456		82587,43	457187,02	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1459		82543,77	457215,66	1,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1460		82533,66	457211,42	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1464		82539,26	457250,00	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1465	industriefunctie, woonfunctie	82551,18	457263,68	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	82356,34	456793,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	82369,21	456795,50	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	82341,83	456826,91	11,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	woonfunctie	82316,10	456812,32	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	woonfunctie	82304,46	456805,81	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	woonfunctie	82380,89	456822,41	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	woonfunctie	82310,15	456809,12	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	woonfunctie	82361,10	456797,48	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377		82353,28	456804,24	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378		82352,22	456804,80	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387		82361,08	456808,63	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623	woonfunctie	82342,72	456813,31	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
703	woonfunctie	82323,17	456816,69	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571		82379,81	456797,72	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
774		82370,17	456812,88	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
775		82361,48	456814,94	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
779		82350,80	456802,99	0,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
758	woonfunctie	82330,89	456820,93	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
895	woonfunctie	82391,08	456806,94	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
896	woonfunctie	82387,74	456811,99	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
901	woonfunctie	82384,41	456817,07	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1003		82339,40	456806,18	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
967		82362,26	456824,74	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
984		82325,90	456798,38	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
985		82324,42	456797,53	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1115	woonfunctie	82350,70	456824,19	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1052	woonfunctie	82394,63	456801,44	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1139		82359,28	456811,22	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1140		82354,53	456817,99	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1039	overige gebruiksfunctie	82374,45	456796,00	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1288		82372,00	456801,57	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1289		82372,87	456807,74	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1304		82343,35	456791,60	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
63	woonfunctie	82662,45	456978,70	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1202	woonfunctie	82705,67	456989,65	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	82658,31	456943,32	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	82642,01	456973,80	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	woonfunctie	82638,02	456932,48	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	woonfunctie	82653,73	456979,42	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	woonfunctie	82672,62	456953,46	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	woonfunctie	82648,10	456937,84	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	woonfunctie	82669,90	456958,48	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	woonfunctie	82652,16	456942,33	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	woonfunctie	82668,58	456948,89	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	woonfunctie	82660,46	456968,85	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	overige gebruiksfunctie	82668,06	456966,81	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	woonfunctie	82650,24	456949,90	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	woonfunctie	82645,74	456954,69	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	woonfunctie	82645,56	456951,66	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	woonfunctie	82659,88	456952,44	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463	woonfunctie	82649,57	456946,81	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655	woonfunctie	82648,94	456963,43	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
773	woonfunctie	82672,45	456959,97	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
730	woonfunctie	82669,65	456915,02	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
852	woonfunctie	82662,36	456947,85	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
919	woonfunctie	82670,36	456915,85	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
963	woonfunctie	82654,73	456966,07	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1160	woonfunctie	82637,10	456957,65	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1037	woonfunctie	82640,37	456947,48	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1076	woonfunctie	82647,87	456976,61	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1077	woonfunctie	82636,17	456971,00	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1213	woonfunctie	82681,94	456950,32	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1290	woonfunctie	82638,72	456942,99	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1285	woonfunctie	82661,72	456953,39	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1233	woonfunctie	82641,92	456936,81	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622	woonfunctie	82525,70	456917,19	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1102	woonfunctie	82535,26	456860,61	11,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1025	woonfunctie	82528,06	456879,52	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	82244,58	457015,02	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	woonfunctie	82241,47	457029,22	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
864	woonfunctie	82245,29	457023,70	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1049	woonfunctie	82237,68	457034,70	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
902	woonfunctie	82374,22	456832,70	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1053	woonfunctie	82377,52	456827,57	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	woonfunctie	82612,21	456959,51	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	woonfunctie	82618,94	456948,86	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575	woonfunctie	82605,14	456942,29	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645	woonfunctie	82621,01	456931,22	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682	woonfunctie	82618,63	456962,58	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566	woonfunctie	82612,63	456945,86	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669	woonfunctie	82607,29	456915,94	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695	woonfunctie	82631,74	456931,33	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
710	woonfunctie	82624,47	456965,39	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
745	woonfunctie	82616,40	456923,11	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
805	woonfunctie	82625,17	456951,84	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
889	woonfunctie	82630,32	456968,19	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
920	woonfunctie	82621,52	456925,86	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
934	woonfunctie	82627,66	456926,84	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
972	woonfunctie	82609,13	456924,80	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)

D04, Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1030	woonfunctie	82611,33	456920,38	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1143		82633,38	456940,98	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1144		82619,13	456930,20	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1145		82610,77	456925,71	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1146		82600,64	456920,32	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1291		82629,35	456935,82	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1256	woonfunctie	82601,25	456914,99	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1258	woonfunctie	82606,00	456956,53	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1409		82611,32	456945,20	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1472	overige gebruiksfunctie	82338,03	457378,38	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon01	Monument 1	82392,46	457016,04	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon02	Monument 2	82406,01	456990,43	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon04	Monument 4	82369,64	456976,63	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon03	Monument 3	82405,38	456969,61	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon05	Monument 5	82378,77	457019,84	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne08	Kazerne	82402,97	457162,65	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne13	Kazerne	82405,30	457164,27	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne12	Kazerne	82429,22	457169,48	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne11	Kazerne	82408,40	457155,02	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne07	Werkplaats en wasplaats	82375,77	457123,37	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne03	Kazerne	82367,52	457142,05	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne02	Kazerne	82352,30	457163,96	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne01	Kazerne	82330,05	457116,40	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne06	Kazerne	82324,82	457112,77	13,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne05	Kazerne	82318,59	457121,71	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne04	Kazerne	82308,77	457076,25	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Dock	Dock	82306,32	457066,59	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verhoging	Verhoging (max. 2,5 meter hoog) parkeergarage	82305,71	457043,55	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer01	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter hoog)	82305,71	457043,55	26,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer02	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter hoog)	82317,75	457050,19	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer03	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter hoog)	82331,23	457057,63	47,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer04	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter hoog)	82436,82	457116,04	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer05	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter hoog)	82455,23	457126,14	26,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer07	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter hoog)	82360,89	457009,62	25,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer06	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter hoog)	82495,91	457106,36	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon06	Monument 6	82412,22	457005,34	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Opslag	Opslag chemicalien	82349,00	457094,75	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Overkap01	Overkapping 1	82318,26	457054,73	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Overkap02	Overkapping 2	82332,12	457064,33	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Overkap03	Overkapping 3	82403,65	457113,74	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Overkap04	Overkapping 4	82427,63	457127,62	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN LA_EQ

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_eq + IH
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: La_eq
Nee

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	47,9	42,4	37,3	47,9	81,3
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	47,9	42,2	37,3	47,9	81,0
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	47,6	41,9	37,2	47,6	80,4
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	47,2	41,6	37,0	47,2	79,8
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	46,6	41,0	36,5	46,6	79,0
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	46,3	40,8	36,5	46,5	78,4
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	46,0	40,6	36,5	46,5	77,9
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	45,7	40,4	36,5	46,5	77,5
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	35,2	29,9	24,1	35,2	68,1
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	36,0	30,8	24,9	36,0	68,1
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	36,0	30,7	24,8	36,0	68,0
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	35,9	30,6	24,6	35,9	67,9
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	35,8	30,5	24,5	35,8	67,8
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	35,6	30,3	24,3	35,6	67,7
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	35,5	30,2	24,2	35,5	67,5
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	35,4	30,1	24,2	35,4	67,4
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	24,5	19,9	16,6	26,6	56,6
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	25,1	20,3	16,9	26,9	56,5
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	24,9	19,7	16,1	26,1	56,2
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	24,6	19,0	15,0	25,0	56,1
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	24,7	19,6	16,1	26,1	56,0
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	24,7	19,8	16,5	26,5	55,9
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	24,6	19,7	16,4	26,4	55,7
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	24,8	20,3	17,3	27,3	55,5
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	49,6	43,8	38,8	49,6	83,1
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	49,3	43,4	38,6	49,3	82,4
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	48,8	43,0	38,4	48,8	81,6
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	48,4	42,8	38,6	48,6	80,9
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	48,0	42,6	38,7	48,7	80,0
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	47,5	42,3	38,6	48,6	79,3
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	47,3	42,2	38,7	48,7	78,9
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	47,1	42,4	39,3	49,3	78,4
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	46,9	42,3	39,3	49,3	78,0
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	46,6	42,0	39,1	49,1	77,2
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	46,2	41,7	38,8	48,8	76,7
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	25,5	21,1	18,2	28,2	56,9
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	26,1	21,6	18,7	28,7	56,6
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	26,4	22,1	19,3	29,3	56,5
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	26,3	22,0	19,2	29,2	56,4
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	26,0	21,5	18,7	28,7	56,2
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	25,8	21,4	18,5	28,5	56,0
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	25,7	21,2	18,3	28,3	55,9
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	25,2	20,9	18,1	28,1	55,4
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	25,0	20,7	18,0	28,0	55,2
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	24,8	20,5	17,8	27,8	54,9
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	24,6	20,3	17,6	27,6	54,7
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	26,4	21,7	18,4	28,4	57,6
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	29,2	24,2	20,0	30,0	60,7
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	33,2	28,0	22,8	33,2	64,9
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	50,2	43,3	38,9	50,2	82,7
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	50,4	44,5	41,1	51,1	82,3
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	50,4	45,4	42,5	52,5	81,5
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	50,3	45,6	43,0	53,0	80,9
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	50,2	46,0	43,6	53,6	80,3
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	50,0	46,1	43,8	53,8	79,6
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	49,7	45,9	43,7	53,7	79,2
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	49,5	45,8	43,6	53,6	78,8
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	49,1	45,5	43,2	53,2	78,3
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	48,7	45,0	42,8	52,8	77,8
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	48,3	44,5	42,3	52,3	77,0
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	47,8	44,1	41,9	51,9	76,5
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	47,4	43,6	41,4	51,4	76,1
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	47,0	43,2	41,0	51,0	75,6
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	46,3	42,8	40,6	50,6	75,2
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	50,4	43,5	40,1	50,4	82,0
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	50,4	44,2	41,1	51,1	81,6
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	50,4	44,8	42,0	52,0	81,2
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	50,3	45,1	42,6	52,6	80,5
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	50,1	45,3	43,0	53,0	79,9
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	49,9	45,4	43,1	53,1	79,3
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	49,6	45,2	42,9	52,9	78,8
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	49,1	44,7	42,5	52,5	78,4
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	48,8	44,5	42,3	52,3	77,9
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	48,5	44,2	42,0	52,0	77,5
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	48,0	43,8	41,6	51,6	76,8
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	47,6	43,4	41,2	51,2	76,3
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	47,2	43,0	40,8	50,8	75,8
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	46,8	42,7	40,5	50,5	75,4
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	46,5	42,3	40,1	50,1	75,0
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	49,8	42,1	38,6	49,8	80,2
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	49,7	42,2	38,8	49,7	80,0
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	49,6	42,2	39,0	49,6	79,7
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	49,4	42,4	39,5	49,5	79,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_eq + IH
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	49,1	42,5	39,8	49,8	78,6
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	48,9	42,9	40,4	50,4	78,1
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	48,7	43,0	40,5	50,5	77,7
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	48,4	43,0	40,6	50,6	77,3
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	48,2	43,0	40,7	50,7	76,9
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	47,7	42,5	40,1	50,1	76,4
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	47,3	42,2	39,9	49,9	75,8
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	46,9	41,9	39,7	49,7	75,3
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	46,5	41,7	39,4	49,4	74,9
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	46,0	41,4	39,2	49,2	74,5
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	45,7	41,1	38,9	48,9	74,1
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	46,2	40,9	37,4	47,4	77,8
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	46,5	41,5	38,3	48,3	77,7
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	46,6	41,6	38,5	48,5	77,6
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	46,3	41,5	38,6	48,6	77,3
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	46,0	41,5	38,8	48,8	76,9
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	45,9	41,6	39,0	49,0	76,6
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	45,8	41,6	39,0	49,0	76,3
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	45,7	41,6	39,1	49,1	76,0
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	45,6	41,6	39,2	49,2	75,7
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	45,4	41,6	39,3	49,3	75,3
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	45,1	41,4	39,2	49,2	74,8
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	44,8	41,2	39,0	49,0	74,4
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	44,6	41,1	38,8	48,8	74,0
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	44,1	40,5	38,2	48,2	73,7
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	46,00	43,6	40,3	38,0	48,0	73,3
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	4,00	44,8	39,2	35,1	45,1	76,1
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	7,00	45,4	40,4	37,0	47,0	76,1
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	10,00	45,2	40,5	37,2	47,2	75,9
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	13,00	44,9	40,3	37,2	47,2	75,3
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	16,00	44,3	40,1	37,2	47,2	74,6
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	19,00	44,2	40,0	37,2	47,2	74,5
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	22,00	44,1	40,0	37,4	47,4	74,3
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	25,00	44,0	40,1	37,5	47,5	74,2
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	28,00	43,7	39,8	37,2	47,2	74,1
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	31,00	43,5	39,7	37,1	47,1	73,7
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	34,00	43,2	39,5	37,1	47,1	73,3
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	37,00	43,0	39,3	36,9	46,9	72,9
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	40,00	42,8	39,2	36,8	46,8	72,6
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	43,00	42,6	39,0	36,7	46,7	72,3
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	46,00	42,2	38,9	36,5	46,5	72,0
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	4,00	23,6	19,1	16,3	26,3	55,2
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	7,00	24,6	20,3	17,7	27,7	55,1
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	10,00	24,9	20,8	18,2	28,2	55,1
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	13,00	24,9	20,8	18,2	28,2	55,0
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	16,00	24,9	20,7	18,2	28,2	54,9
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	19,00	24,8	20,7	18,1	28,1	54,8
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	22,00	23,7	19,8	17,2	27,2	54,1
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	25,00	23,2	19,5	17,0	27,0	53,2
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	28,00	22,8	19,0	16,5	26,5	52,8
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	31,00	22,7	18,9	16,4	26,4	52,6
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	34,00	22,5	18,7	16,3	26,3	52,4
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	37,00	22,3	18,6	16,2	26,2	52,2
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	40,00	22,2	18,5	16,1	26,1	51,9
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	43,00	22,0	18,4	16,0	26,0	51,7
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	46,00	22,0	18,4	16,1	26,1	51,5
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	4,00	25,1	20,6	17,9	27,9	56,5
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	7,00	25,9	21,8	19,3	29,3	56,5
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	10,00	25,8	21,6	19,0	29,0	56,4
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	13,00	25,8	21,6	19,0	29,0	56,3
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	16,00	25,7	21,5	18,9	28,9	56,2
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	19,00	25,6	21,4	18,8	28,8	56,1
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	22,00	24,4	20,4	17,7	27,7	55,4
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	25,00	23,8	19,9	17,4	27,4	54,3
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	28,00	23,6	19,8	17,3	27,3	54,1
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	31,00	23,4	19,7	17,2	27,2	53,8
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	34,00	23,2	19,5	17,1	27,1	53,5
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	37,00	23,0	19,4	17,0	27,0	53,3
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	40,00	22,8	19,2	16,8	26,8	53,1
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	43,00	22,6	19,0	16,6	26,6	52,8
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	46,00	22,5	19,0	16,6	26,6	52,6
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	4,00	27,6	22,6	20,1	30,1	57,3
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	7,00	27,9	22,8	20,3	30,3	57,3
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	10,00	27,9	22,9	20,4	30,4	57,2
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	13,00	27,8	22,8	20,3	30,3	57,1
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	16,00	27,7	22,8	20,3	30,3	57,0
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	19,00	27,6	22,6	20,1	30,1	56,8
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	22,00	26,7	21,7	19,2	29,2	56,2
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	25,00	26,3	21,4	18,9	28,9	55,2
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	26,0	21,2	18,8	28,8	54,8
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	25,8	21,0	18,6	28,6	54,5
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	25,6	20,8	18,5	28,5	54,3
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	25,3	20,6	18,3	28,3	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_eq + IH
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	25,1	20,4	18,1	28,1	53,8
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	24,8	20,2	17,9	27,9	53,5
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	24,6	20,1	17,8	27,8	53,2
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	28,3	23,8	21,5	31,5	58,2
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	28,4	23,9	21,5	31,5	58,1
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	28,4	23,9	21,5	31,5	58,0
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	28,4	23,9	21,5	31,5	57,9
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	28,2	23,8	21,4	31,4	57,8
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	28,1	23,6	21,2	31,2	57,6
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	27,6	23,4	21,0	31,0	57,1
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	26,9	22,5	20,1	30,1	56,3
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	26,6	22,2	19,9	29,9	55,7
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	26,3	22,0	19,7	29,7	55,3
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	26,1	21,8	19,5	29,5	55,0
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	25,8	21,5	19,2	29,2	54,7
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	25,5	21,3	19,0	29,0	54,4
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	25,2	21,0	18,7	28,7	54,1
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	25,0	20,8	18,5	28,5	53,8
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	28,2	24,2	21,8	31,8	58,5
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	28,4	24,3	21,8	31,8	58,4
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	28,4	24,3	21,8	31,8	58,3
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	28,2	24,2	21,8	31,8	58,2
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	28,1	24,1	21,7	31,7	58,0
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	28,0	24,0	21,5	31,5	57,9
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	27,5	23,7	21,3	31,3	57,4
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	26,7	22,8	20,3	30,3	56,7
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	26,3	22,5	20,1	30,1	56,0
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	26,1	22,2	19,9	29,9	55,6
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	25,8	21,9	19,6	29,6	55,2
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	25,5	21,7	19,4	29,4	54,9
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	25,3	21,4	19,1	29,1	54,6
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	25,0	21,1	18,8	28,8	54,3
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	24,8	20,9	18,6	28,6	54,0
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	27,1	23,6	21,2	31,2	56,2
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	28,2	24,3	21,5	31,5	58,0
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	32,0	27,3	23,3	33,3	63,2
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	33,6	29,0	24,8	34,8	64,9
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	23,4	20,8	18,6	28,6	51,3
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	25,9	23,9	21,9	31,9	51,2
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	26,0	24,1	22,1	32,1	51,1
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	26,2	24,3	22,3	32,3	51,2
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	43,9	38,9	33,8	43,9	74,4
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	44,2	39,3	34,8	44,8	74,3
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	44,2	39,6	35,7	45,7	74,0
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	43,7	39,4	35,7	45,7	73,6
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	43,1	39,0	35,7	45,7	72,9
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	42,7	38,8	35,7	45,7	72,1
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	42,5	38,7	35,7	45,7	71,9
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	42,3	38,6	35,8	45,8	71,7
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	42,2	38,5	35,7	45,7	71,5
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	42,0	38,4	35,7	45,7	71,4
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	41,7	38,2	35,6	45,6	71,0
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	21,7	17,2	13,9	23,9	53,2
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	22,5	17,9	14,7	24,7	53,1
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	23,0	18,6	15,7	25,7	53,0
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	23,0	18,8	15,9	25,9	52,9
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	23,0	18,8	16,0	26,0	52,8
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	22,9	18,8	16,0	26,0	52,7
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	22,8	18,7	16,0	26,0	52,6
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	22,7	18,7	15,9	25,9	52,4
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	22,7	18,6	16,0	26,0	52,2
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	22,6	18,6	16,0	26,0	52,0
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	22,6	18,8	16,3	26,3	51,8
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	22,6	19,8	17,5	27,5	50,5
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	22,6	19,9	17,6	27,6	50,3
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	23,5	20,9	18,7	28,7	50,7
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	4,00	41,4	36,5	31,7	41,7	72,3
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	7,00	42,0	37,2	32,8	42,8	72,3
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	10,00	42,3	37,7	34,0	44,0	72,2
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	13,00	42,1	38,0	34,5	44,5	72,0
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	16,00	41,7	37,8	34,7	44,7	71,2
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	19,00	41,4	37,7	34,8	44,8	70,6
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	22,00	41,3	37,6	34,8	44,8	70,4
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	25,00	41,2	37,6	34,9	44,9	70,2
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	18,9	15,4	12,5	22,5	50,2
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	19,6	16,1	13,3	23,3	49,6
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	20,1	16,8	14,2	24,2	49,2
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	20,3	17,3	14,9	24,9	48,7
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	20,5	17,7	15,4	25,4	48,3
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	20,6	17,8	15,5	25,5	48,2
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	20,7	17,9	15,7	25,7	48,2
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	21,8	19,3	17,2	27,2	48,5
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	19,8	15,5	12,4	22,4	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_eq + IH
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: La_eq
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	7,00	20,7	16,4	13,4	23,4	51,6
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	10,00	21,3	17,1	14,3	24,3	51,1
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	13,00	21,7	17,8	15,1	25,1	51,0
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	16,00	21,7	17,9	15,2	25,2	51,0
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	19,00	21,7	17,8	15,2	25,2	50,9
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	22,00	21,7	17,9	15,3	25,3	50,8
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	25,00	22,1	18,6	16,1	26,1	50,9
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	4,00	18,5	14,2	11,3	21,3	50,3
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	7,00	19,5	15,1	12,3	22,3	50,0
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	10,00	20,3	16,0	13,3	23,3	49,9
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	13,00	20,7	16,7	14,2	24,2	49,8
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	16,00	20,8	16,9	14,4	24,4	49,8
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	19,00	20,9	17,0	14,6	24,6	49,8
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	22,00	21,0	17,2	14,8	24,8	49,9
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	25,00	21,1	17,5	15,1	25,1	49,8
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	28,00	21,4	18,0	15,7	25,7	49,8
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	31,00	22,1	19,0	16,8	26,8	49,8
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	34,00	24,2	22,0	20,0	30,0	49,6
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	4,00	19,9	15,4	12,4	22,4	51,5
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	7,00	21,0	16,4	13,6	23,6	51,3
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	10,00	21,7	17,3	14,7	24,7	51,2
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	13,00	21,9	17,8	15,2	25,2	51,3
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	16,00	22,0	17,8	15,2	25,2	51,3
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	19,00	22,0	17,8	15,2	25,2	51,2
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	22,00	21,9	17,8	15,2	25,2	51,1
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	25,00	21,9	17,8	15,3	25,3	51,0
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	28,00	21,9	17,9	15,4	25,4	50,9
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	31,00	21,9	17,9	15,5	25,5	50,7
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	34,00	21,9	18,1	15,6	25,6	50,5
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	4,00	19,0	14,2	11,6	21,6	51,1
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	7,00	20,4	15,5	12,9	22,9	51,0
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	10,00	21,2	16,5	14,0	24,0	51,0
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	13,00	21,3	16,8	14,3	24,3	51,0
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	16,00	21,4	16,9	14,4	24,4	51,0
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	19,00	21,4	16,9	14,4	24,4	51,0
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	22,00	21,4	16,9	14,4	24,4	51,1
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	25,00	21,3	16,9	14,4	24,4	50,9
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	28,00	21,3	16,9	14,4	24,4	50,8
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	31,00	21,3	16,9	14,5	24,5	50,7
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	34,00	21,2	17,0	14,5	24,5	50,5
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	4,00	15,0	11,3	9,0	19,0	47,6
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	7,00	16,0	12,3	9,9	19,9	47,3
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	10,00	17,3	13,7	11,5	21,5	47,2
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	13,00	17,9	14,6	12,5	22,5	47,2
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	16,00	18,0	14,7	12,6	22,6	47,3
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	19,00	18,1	14,8	12,6	22,6	47,3
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	22,00	18,0	14,8	12,6	22,6	47,2
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	25,00	18,0	14,7	12,6	22,6	47,2
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	28,00	18,0	14,7	12,5	22,5	47,2
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	31,00	17,9	14,7	12,5	22,5	47,0
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	34,00	17,9	14,6	12,5	22,5	46,9
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	4,00	14,0	10,4	8,1	18,1	46,7
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	7,00	14,8	11,2	8,8	18,8	46,4
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	10,00	16,0	12,4	10,2	20,2	46,3
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	13,00	17,0	13,7	11,6	21,6	46,2
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	16,00	17,3	14,3	12,2	22,2	46,1
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	19,00	17,4	14,3	12,2	22,2	46,1
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	22,00	17,1	13,9	11,7	21,7	46,1
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	25,00	17,1	13,8	11,7	21,7	46,1
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	28,00	17,0	13,8	11,7	21,7	46,1
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	31,00	17,0	13,8	11,6	21,6	46,0
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	34,00	17,0	13,8	11,6	21,6	46,0
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	4,00	14,7	11,0	8,4	18,4	47,5
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	7,00	15,5	11,7	9,1	19,1	47,0
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	10,00	16,2	12,4	9,8	19,8	46,7
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	13,00	16,7	13,0	10,6	20,6	46,4
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	16,00	17,0	13,6	11,3	21,3	46,2
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	19,00	17,2	13,9	11,7	21,7	46,1
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	22,00	17,1	13,8	11,6	21,6	46,0
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	25,00	17,3	14,3	12,1	22,1	46,0
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	28,00	17,3	14,3	12,1	22,1	46,0
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	31,00	17,3	14,3	12,2	22,2	45,8
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	34,00	17,8	15,0	12,9	22,9	45,8
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	4,00	19,8	16,0	13,4	23,4	52,1
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	7,00	21,1	17,3	14,7	24,7	51,9
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	10,00	21,7	18,1	15,7	25,7	52,0
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	13,00	21,8	18,2	15,8	25,8	51,9
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	16,00	21,8	18,2	15,8	25,8	51,9
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	19,00	21,8	18,2	15,7	25,7	51,9
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	22,00	21,6	17,8	15,3	25,3	51,8
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	4,00	22,7	18,0	15,4	25,4	53,8
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	7,00	23,9	19,5	17,0	27,0	53,7
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	10,00	24,0	19,6	17,1	27,1	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	13,00	24,0	19,6	17,1	27,1	53,7		
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	16,00	24,0	19,6	17,1	27,1	53,6		
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	19,00	23,9	19,5	17,0	27,0	53,5		
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	22,00	23,8	19,5	17,0	27,0	53,4		
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	4,00	24,1	19,4	17,0	27,0	54,5		
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	7,00	25,1	20,5	18,1	28,1	54,5		
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	10,00	25,2	20,6	18,2	28,2	54,4		
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	13,00	25,2	20,6	18,2	28,2	54,4		
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	16,00	25,1	20,6	18,1	28,1	54,3		
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	19,00	25,0	20,5	18,1	28,1	54,2		
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	22,00	24,9	20,4	18,0	28,0	54,1		
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	4,00	24,6	20,0	17,5	27,5	55,5		
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	7,00	25,6	21,0	18,5	28,5	55,4		
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	10,00	25,6	21,0	18,5	28,5	55,4		
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	13,00	25,6	21,0	18,5	28,5	55,3		
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	16,00	25,5	21,0	18,5	28,5	55,3		
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	19,00	25,4	20,9	18,4	28,4	55,2		
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	22,00	25,3	20,8	18,3	28,3	55,1		
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	4,00	21,9	17,8	15,4	25,4	53,3		
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	7,00	23,7	20,0	17,7	27,7	53,3		
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	10,00	23,9	20,1	17,7	27,7	53,2		
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	13,00	23,8	20,1	17,7	27,7	53,1		
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	16,00	23,8	20,0	17,7	27,7	53,0		
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	19,00	23,7	20,0	17,6	27,6	53,0		
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	22,00	23,6	19,9	17,5	27,5	52,9		
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	4,00	20,5	16,1	13,8	23,8	51,2		
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	7,00	22,7	19,0	16,8	26,8	51,2		
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	10,00	23,2	19,4	17,2	27,2	51,4		
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	13,00	22,7	18,7	16,4	26,4	51,2		
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	16,00	22,7	18,6	16,4	26,4	51,0		
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	19,00	22,6	18,6	16,4	26,4	51,0		
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	22,00	22,5	18,6	16,3	26,3	50,9		
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	4,00	21,3	16,7	14,5	24,5	51,0		
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	7,00	22,9	18,4	16,2	26,2	51,0		
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	10,00	23,1	18,6	16,4	26,4	51,0		
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	13,00	22,9	18,6	16,4	26,4	50,7		
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	16,00	22,9	18,6	16,4	26,4	50,7		
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	19,00	22,9	18,5	16,3	26,3	50,6		
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	22,00	22,8	18,5	16,3	26,3	50,5		
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	4,00	19,4	15,7	13,4	23,4	50,4		
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	7,00	20,9	17,2	14,9	24,9	50,4		
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	10,00	21,5	17,8	15,6	25,6	50,4		
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	13,00	21,6	17,9	15,6	25,6	50,4		
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	16,00	21,6	17,9	15,6	25,6	50,3		
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	19,00	21,6	17,9	15,6	25,6	50,3		
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	22,00	21,6	17,8	15,5	25,5	50,3		

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp07a_C - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	50,4	45,4	42,5	52,5	81,5
PWr05	Personenwagens richting achter terrein (50%)	82369,69	457095,14	0,80	42,5	37,9	31,5	42,9	68,0
ConWis	Containerwissel (afval)	82360,42	457103,30	1,70	40,4	--	--	40,4	62,0
Condens03	Condensor (3x ventilator)	82334,43	457090,71	1,50	40,3	39,0	37,3	47,3	40,3
BWr03	Bedrijfswagens richting achterterrein (50%)	82443,18	457144,12	0,80	39,7	34,9	27,2	39,9	71,4
Wasplaats	Wasplaats open deur	82371,28	457108,62	0,00	39,6	--	--	39,6	50,4
Condens04	Condensor (3x ventilator)	82336,50	457089,48	1,50	39,3	38,1	36,3	46,3	39,3
VWr	Vrachtwagens op terrein	82360,48	457116,55	1,20	39,1	--	--	39,1	79,1
PersCon	Perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	39,0	--	--	39,0	52,8
TWr01	Tweewielers (motoren) komen en gaan	82422,89	457133,19	0,80	38,4	--	--	38,4	71,5
Condens05	Condensor (2x ventilator)	82339,63	457092,96	1,50	37,8	36,5	34,8	44,8	37,8
Aggre01	Noodaggregaat	82335,89	457080,23	0,50	36,3	35,0	33,3	43,3	36,3
Werkplaats	Werkplaats open deur	82368,43	457112,72	0,00	33,1	--	--	33,1	43,9
PWr09	Personenwagens achter terrein (30%)	82443,28	457147,46	0,80	31,3	27,0	20,9	32,0	59,3
PWr04	Personenwagens parkeerkelder (30%)	82297,08	457065,59	0,80	31,1	26,7	20,7	31,7	59,2
BWr02	Bedrijfswagens parkeerkelder (50%)	82295,07	457063,12	0,80	30,5	26,8	20,8	31,8	62,3
LadLos	Laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	29,9	--	--	29,9	43,7
VWa	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	82360,93	457116,42	1,20	28,6	--	--	28,6	72,1
Afvoer02	Afvoer lucht parkeerkelder 2	82321,59	457068,08	2,50	28,3	27,0	25,3	35,3	28,3
PWr06	Personenwagens richting binnenplaats (20%)	82369,78	457095,21	0,80	28,1	23,3	16,3	28,3	57,9
Afvoer01	Afvoer lucht parkeerkelder	82319,60	457066,69	2,50	27,8	26,5	24,8	34,8	27,8
TWr02	Tweewielers (motoren) werk- en wasplaats	82422,70	457133,37	0,80	27,4	--	--	27,4	63,4
PWr03	Personenwagens tot toegangspoort (80%)	82297,08	457065,59	0,80	25,2	20,7	14,5	25,7	49,8
BWr01	Bedrijfswagens tot toegangspoort (100%)	82295,07	457063,12	0,80	25,0	20,8	14,1	25,8	53,8
PWr07	Personenwagens park. voor binnenplaats (5%)	82359,18	457113,84	0,80	23,9	20,9	14,9	25,9	59,4
PWr08	Personenwagens binnenplaats (15%)	82359,32	457113,74	0,80	21,6	16,0	8,2	21,6	52,5
PWr01	Personenwagens totaal (100%)	82289,89	457071,59	0,80	17,5	13,0	6,9	18,0	40,3
DakVenti02	Dakventilator of afzuiging	82344,84	457120,77	0,50	16,9	15,6	13,9	23,9	16,9
DakVenti03	Dakventilator of afzuiging	82364,01	457131,67	0,50	15,3	14,0	12,3	22,3	15,3
DakVenti01	Dakventilator of afzuiging	82312,74	457101,73	0,50	15,2	14,0	12,2	22,2	15,2
DakVenti04	Dakventilator of afzuiging	82381,76	457143,33	0,50	12,6	11,3	9,6	19,6	12,6
LuchtKle01	Luchtbehandeling kleedkamers	82363,19	457196,42	1,00	12,3	11,1	9,3	19,3	13,1
DakVenti09	Dakventilator of afzuiging	82302,76	457138,68	0,50	11,8	10,5	8,8	18,8	11,8
DakVenti05	Dakventilator of afzuiging	82402,16	457157,10	0,50	10,6	9,3	7,5	17,5	10,6
DakVenti06	Dakventilator of afzuiging	82353,61	457147,73	0,50	9,5	8,2	6,5	16,5	9,5
LuchtKle02	Luchtbehandeling kleedkamers	82386,07	457212,79	1,00	8,6	7,3	5,6	15,6	9,9
PWr02	Personenwagens bezoekers (20%)	82265,26	457097,49	0,80	8,4	3,7	-1,6	8,7	38,0
DakVenti07	Dakventilator of afzuiging	82342,13	457164,48	0,50	8,1	6,8	5,0	15,0	8,1
DakVenti08	Dakventilator of afzuiging	82322,15	457151,29	0,50	7,6	6,3	4,5	14,5	7,6
DakVenti10	Dakventilator of afzuiging	82279,00	457122,33	0,50	5,7	4,4	2,6	12,6	5,7
Condens01	Condensor (8x ventilator)	82308,22	457130,01	1,50	5,4	4,2	2,4	12,4	5,4
Condens02	Condensor (8x ventilator)	82312,10	457124,56	1,50	4,2	2,9	1,1	11,1	4,2

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp07a_F - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	50,0	46,1	43,8	53,8	79,6	
Condens03	Condensor (3x ventilator)	82334,43	457090,71	1,50	42,7	41,4	39,6	49,6	42,7	
Condens04	Condensor (3x ventilator)	82336,50	457089,48	1,50	40,5	39,3	37,5	47,5	40,5	
Condens05	Condensor (2x ventilator)	82339,63	457092,96	1,50	40,3	39,1	37,3	47,3	40,3	
Aggre01	Noodaggregaat	82335,89	457080,23	0,50	33,7	32,5	30,7	40,7	33,7	
Pwr05	Personenwagens richting achter terrein (50%)	82369,69	457095,14	0,80	39,5	35,0	28,6	40,0	65,1	
Bwr03	Bedrijfswagens richting achterterrein (50%)	82443,18	457144,12	0,80	37,4	32,7	24,9	37,7	69,2	
Afvoer02	Afvoer lucht parkeerkelder 2	82321,59	457068,08	2,50	27,4	26,2	24,4	34,4	27,4	
Afvoer01	Afvoer lucht parkeerkelder	82319,60	457066,69	2,50	27,1	25,8	24,1	34,1	27,1	
Pwr04	Personenwagens parkeerkelder (30%)	82297,08	457065,59	0,80	31,8	27,4	21,4	32,4	59,9	
Bwr02	Bedrijfswagens parkeerkelder (50%)	82295,07	457063,12	0,80	30,5	26,8	20,8	31,8	62,3	
Pwr09	Personenwagens achter terrein (30%)	82443,28	457147,46	0,80	30,7	26,3	20,2	31,3	58,6	
DakVenti01	Dakventilator of afzuiging	82312,74	457101,73	0,50	19,7	18,4	16,7	26,7	19,7	
DakVenti02	Dakventilator of afzuiging	82344,84	457120,77	0,50	18,9	17,6	15,9	25,9	18,9	
Pwr06	Personenwagens richting binnenplaats (20%)	82369,78	457095,21	0,80	27,6	22,8	15,9	27,8	57,5	
Bwr01	Bedrijfswagens tot toegangspoort (100%)	82295,07	457063,12	0,80	25,8	21,6	14,9	26,6	54,6	
LuchtKle01	Luchtbehandeling kleedkamers	82363,19	457196,42	1,00	17,5	16,2	14,5	24,5	17,5	
Pwr07	Personenwagens park. voor binnenplaats (5%)	82359,18	457113,84	0,80	23,1	20,1	14,0	25,1	58,5	
DakVenti03	Dakventilator of afzuiging	82364,01	457131,67	0,50	17,0	15,7	14,0	24,0	17,0	
LuchtKle02	Luchtbehandeling kleedkamers	82386,07	457212,79	1,00	16,6	15,4	13,6	23,6	16,6	
Pwr03	Personenwagens tot toegangspoort (80%)	82297,08	457065,59	0,80	22,0	17,5	11,3	22,5	46,6	
DakVenti04	Dakventilator of afzuiging	82381,76	457143,33	0,50	13,7	12,4	10,7	20,7	13,7	
Pwr01	Personenwagens totaal (100%)	82289,89	457071,59	0,80	20,9	16,4	10,4	21,4	43,7	
DakVenti08	Dakventilator of afzuiging	82322,15	457151,29	0,50	13,0	11,8	10,0	20,0	13,0	
DakVenti06	Dakventilator of afzuiging	82353,61	457147,73	0,50	12,1	10,8	9,1	19,1	12,1	
DakVenti05	Dakventilator of afzuiging	82402,16	457157,10	0,50	11,4	10,1	8,4	18,4	11,4	
Pwr08	Personenwagens binnenplaats (15%)	82359,32	457113,74	0,80	21,4	15,8	8,0	21,4	52,3	
DakVenti09	Dakventilator of afzuiging	82302,76	457138,68	0,50	10,7	9,5	7,7	17,7	10,7	
DakVenti07	Dakventilator of afzuiging	82342,13	457164,48	0,50	10,3	9,1	7,3	17,3	10,3	
DakVenti10	Dakventilator of afzuiging	82279,00	457122,33	0,50	8,6	7,4	5,6	15,6	8,6	
Condens01	Condensor (8x ventilator)	82308,22	457130,01	1,50	5,0	3,7	2,0	12,0	5,0	
Condens02	Condensor (8x ventilator)	82312,10	457124,56	1,50	2,9	1,6	-0,2	9,9	2,9	
Pwr02	Personenwagens bezoekers (20%)	82265,26	457097,49	0,80	9,5	4,8	-0,4	9,8	39,1	
ConWis	Containerwissel (afval)	82360,42	457103,30	1,70	39,8	--	--	39,8	61,4	
LadLos	Laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	29,5	--	--	29,5	43,3	
PersCon	Perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	37,0	--	--	37,0	50,8	
Twr01	Tweewielers (motoren) komen en gaan	82422,89	457133,19	0,80	35,8	--	--	35,8	68,9	
Twr02	Tweewielers (motoren) werk- en wasplaats	82422,70	457133,37	0,80	26,6	--	--	26,6	62,6	
Vwa	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	82360,93	457116,42	1,20	28,1	--	--	28,1	71,7	
Vwr	Vrachtwagens op terrein	82360,48	457116,55	1,20	36,9	--	--	36,9	76,9	
Wasplaats	Wasplaats open deur	82371,28	457108,62	0,00	39,2	--	--	39,2	50,0	
Werkplaats	Werkplaats open deur	82368,43	457112,72	0,00	32,7	--	--	32,7	43,5	

BIJLAGE V. REKENRESULTATEN LA_EQ (MAATREGELEN)

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: La_eq
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	47,9	42,1	36,8	47,9	81,3
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	47,8	42,0	36,7	47,8	81,0
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	47,5	41,6	36,5	47,5	80,4
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	47,1	41,2	36,2	47,1	79,8
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	46,5	40,6	35,6	46,5	79,0
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	46,0	40,1	35,2	46,0	78,4
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	45,7	39,8	35,0	45,7	77,9
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	45,3	39,4	34,8	45,3	77,5
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	35,1	29,8	23,7	35,1	68,1
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	36,0	30,6	24,6	36,0	68,1
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	35,9	30,6	24,6	35,9	68,0
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	35,9	30,5	24,4	35,9	67,9
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	35,7	30,4	24,3	35,7	67,8
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	35,6	30,3	24,2	35,6	67,7
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	35,5	30,1	24,0	35,5	67,5
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	35,4	30,0	24,0	35,4	67,4
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	23,8	18,2	14,0	24,0	56,6
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	24,5	18,7	14,4	24,5	56,5
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	24,4	18,5	14,0	24,4	56,2
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	24,2	18,1	13,4	24,2	56,1
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	24,2	18,3	13,9	24,2	56,0
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	24,1	18,3	14,0	24,1	55,9
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	24,0	18,2	13,9	24,0	55,7
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	24,0	18,4	14,4	24,4	55,5
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	49,6	43,7	38,6	49,6	83,1
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	49,3	43,3	38,4	49,3	82,4
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	48,8	42,8	38,0	48,8	81,6
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	48,3	42,3	37,7	48,3	80,9
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	47,8	41,9	37,5	47,8	80,0
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	47,1	41,2	36,8	47,1	79,3
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	46,8	40,9	36,6	46,8	78,8
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	46,4	40,7	36,7	46,7	78,4
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	46,2	40,5	36,6	46,6	78,0
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	45,8	40,1	36,3	46,3	77,2
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	45,3	39,6	35,9	45,9	76,7
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	24,6	19,1	15,4	25,4	56,9
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	25,3	19,6	15,8	25,8	56,6
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	25,4	19,8	16,2	26,2	56,5
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	25,3	19,8	16,2	26,2	56,4
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	25,1	19,4	15,7	25,7	56,2
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	24,9	19,3	15,6	25,6	56,0
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	24,8	19,0	15,3	25,3	55,9
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	24,3	18,7	15,1	25,1	55,4
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	24,1	18,5	14,9	24,9	55,2
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	23,9	18,3	14,7	24,7	54,9
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	23,6	18,0	14,5	24,5	54,6
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	25,8	20,3	16,3	26,3	57,6
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	29,0	23,5	18,7	29,0	60,7
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	33,0	27,7	22,2	33,0	64,9
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	50,1	42,9	38,0	50,1	82,7
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	50,0	43,2	39,0	50,0	82,3
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	49,7	43,4	39,7	49,7	81,5
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	49,3	43,1	39,8	49,8	80,9
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	49,0	43,2	40,1	50,1	80,3
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	48,6	42,9	39,9	49,9	79,6
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	48,2	42,7	39,8	49,8	79,2
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	47,9	42,5	39,6	49,6	78,8
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	47,6	42,2	39,3	49,3	78,3
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	47,2	41,8	38,9	48,9	77,8
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	46,7	41,2	38,4	48,4	77,0
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	46,3	40,8	38,0	48,0	76,5
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	45,9	40,3	37,5	47,5	76,1
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	45,4	39,9	37,1	47,1	75,6
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	44,7	39,5	36,7	46,7	75,2
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	50,0	41,8	37,3	50,0	82,0
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	49,9	42,0	37,9	49,9	81,6
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	49,7	42,2	38,5	49,7	81,2
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	49,3	42,1	38,8	49,3	80,5
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	49,0	42,1	39,0	49,0	79,9
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	48,6	42,0	39,0	49,0	79,3
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	48,3	41,8	38,9	48,9	78,8
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	47,9	41,4	38,5	48,5	78,4
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	47,5	41,1	38,3	48,3	77,9
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	47,1	40,8	38,0	48,0	77,5
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	46,6	40,4	37,6	47,6	76,8
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	46,2	40,0	37,3	47,3	76,3
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	45,8	39,6	36,8	46,8	75,8
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	45,4	39,3	36,5	46,5	75,4
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	45,1	39,0	36,2	46,2	75,0
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	49,5	40,3	35,6	49,5	80,2
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	49,4	40,3	35,8	49,4	80,0
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	49,2	40,2	35,8	49,2	79,7
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	48,8	40,1	36,1	48,8	79,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: La_eq
 Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	16,00	48,4	39,8	36,1	48,4	78,6
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	48,1	39,9	36,5	48,1	78,1
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	47,8	39,9	36,7	47,8	77,7
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	47,5	39,9	36,7	47,5	77,3
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	47,1	39,8	36,8	47,1	76,9
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	46,7	39,3	36,3	46,7	76,4
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	46,3	39,0	36,1	46,3	75,8
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	45,8	38,7	35,8	45,8	75,3
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	45,3	38,4	35,6	45,6	74,9
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	44,8	38,1	35,3	45,3	74,5
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	44,4	37,9	35,1	45,1	74,1
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	45,6	39,2	34,4	45,6	77,8
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	45,7	39,5	35,1	45,7	77,7
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	45,8	39,5	35,2	45,8	77,6
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	45,4	39,0	35,1	45,4	77,3
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	45,0	38,9	35,1	45,1	76,9
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	44,7	38,7	35,2	45,2	76,6
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	44,6	38,7	35,3	45,3	76,3
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	44,4	38,7	35,4	45,4	76,0
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	44,2	38,7	35,5	45,5	75,7
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	43,9	38,5	35,5	45,5	75,3
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	43,6	38,3	35,4	45,4	74,8
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	43,3	38,0	35,2	45,2	74,4
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	42,9	37,8	35,0	45,0	74,0
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	42,6	37,3	34,5	44,5	73,7
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	41,9	37,1	34,3	44,3	73,3
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	44,4	38,0	32,7	44,4	76,1
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	44,7	38,6	33,9	44,7	76,1
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	44,4	38,5	34,1	44,4	75,9
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	44,0	38,1	34,0	44,0	75,3
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	43,3	37,6	33,7	43,7	74,6
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	43,1	37,5	33,7	43,7	74,5
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	42,9	37,4	33,9	43,9	74,3
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	42,8	37,5	34,1	44,1	74,2
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	42,5	37,2	33,8	43,8	74,1
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	42,3	37,0	33,8	43,8	73,7
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	41,9	36,8	33,7	43,7	73,3
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	41,6	36,5	33,5	43,5	72,9
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	41,4	36,4	33,3	43,3	72,6
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	41,2	36,2	33,2	43,2	72,3
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	40,6	36,0	33,0	43,0	72,0
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	22,7	16,7	13,0	23,0	55,2
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	23,5	17,7	14,3	24,3	55,1
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	23,7	18,1	14,8	24,8	55,1
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	23,8	18,2	14,8	24,8	55,0
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	23,7	18,1	14,8	24,8	54,9
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	23,6	18,0	14,7	24,7	54,8
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	22,5	17,3	13,9	23,9	54,1
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	21,9	16,7	13,6	23,6	53,2
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	21,6	16,4	13,2	23,2	52,8
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	21,4	16,1	13,0	23,0	52,6
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	21,1	16,0	12,9	22,9	52,4
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	21,0	15,8	12,8	22,8	52,2
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	20,8	15,7	12,7	22,7	51,9
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	20,6	15,6	12,6	22,6	51,7
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	20,6	15,8	12,9	22,9	51,5
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	24,1	18,1	14,5	24,5	56,5
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	24,7	19,1	15,8	25,8	56,5
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	24,7	19,1	15,7	25,7	56,4
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	24,7	19,1	15,7	25,7	56,3
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	24,6	19,0	15,6	25,6	56,2
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	24,5	18,8	15,4	25,4	56,1
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	23,3	17,9	14,4	24,4	55,4
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	22,5	17,2	14,0	24,0	54,3
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	22,3	17,1	13,9	23,9	54,1
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	22,0	16,9	13,7	23,7	53,8
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	21,8	16,7	13,6	23,6	53,5
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	21,6	16,5	13,4	23,4	53,3
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	21,4	16,4	13,3	23,3	53,1
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	21,2	16,2	13,2	23,2	52,8
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	21,1	16,3	13,3	23,3	52,6
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	26,6	19,6	16,4	26,6	57,3
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	26,9	20,0	16,8	26,9	57,3
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	26,9	20,1	16,9	26,9	57,2
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	26,9	20,1	16,9	26,9	57,1
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	26,8	20,1	16,8	26,8	57,0
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	26,6	19,8	16,6	26,6	56,8
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	25,8	19,1	15,7	25,8	56,2
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	25,3	18,5	15,3	25,3	55,2
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	28,00	25,0	18,2	15,2	25,2	54,8
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	31,00	24,8	18,0	15,0	25,0	54,5
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	34,00	24,5	17,8	14,8	24,8	54,3
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	37,00	24,2	17,7	14,7	24,7	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: La_eq
 Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	40,00	24,0	17,5	14,5	24,5	53,8
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	43,00	23,7	17,2	14,2	24,2	53,5
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	46,00	23,5	17,2	14,3	24,3	53,2
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	4,00	27,1	20,8	17,7	27,7	58,2
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	7,00	27,3	21,0	17,8	27,8	58,1
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	10,00	27,3	21,1	17,9	27,9	58,0
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	13,00	27,2	21,0	17,9	27,9	57,9
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	16,00	27,1	20,9	17,8	27,8	57,8
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	19,00	26,9	20,7	17,6	27,6	57,6
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	22,00	26,4	20,4	17,3	27,3	57,1
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	25,00	25,7	19,5	16,4	26,4	56,3
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	28,00	25,3	19,1	16,1	26,1	55,7
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	31,00	25,1	18,9	16,0	26,0	55,3
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	34,00	24,8	18,7	15,7	25,7	55,0
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	37,00	24,5	18,4	15,5	25,5	54,7
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	40,00	24,2	18,1	15,2	25,2	54,4
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	43,00	23,9	17,9	14,9	24,9	54,1
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	46,00	23,7	17,8	14,9	24,9	53,8
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	4,00	26,9	21,3	18,2	28,2	58,5
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	7,00	27,1	21,5	18,2	28,2	58,4
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	10,00	27,1	21,5	18,3	28,3	58,3
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	13,00	27,0	21,4	18,2	28,2	58,2
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	16,00	26,9	21,4	18,2	28,2	58,0
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	19,00	26,7	21,2	18,0	28,0	57,9
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	22,00	26,1	20,9	17,7	27,7	57,4
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	25,00	25,4	19,9	16,7	26,7	56,7
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	28,00	25,0	19,5	16,4	26,4	56,0
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	31,00	24,7	19,3	16,2	26,2	55,6
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	34,00	24,4	18,9	15,9	25,9	55,2
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	37,00	24,1	18,7	15,7	25,7	54,9
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	40,00	23,9	18,4	15,4	25,4	54,6
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	43,00	23,6	18,1	15,1	25,1	54,3
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	46,00	23,4	18,0	15,0	25,0	54,0
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	37,00	25,9	21,2	18,3	28,3	56,2
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	40,00	27,4	22,7	19,3	29,3	58,0
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	43,00	31,7	26,7	22,1	32,1	63,2
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	46,00	33,4	28,6	24,0	34,0	64,9
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	37,00	22,7	19,6	17,3	27,3	51,3
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	40,00	25,4	23,3	21,4	31,4	51,2
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	43,00	25,6	23,6	21,6	31,6	51,1
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	46,00	25,8	23,8	21,8	31,8	51,2
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	4,00	43,7	38,4	32,6	43,7	74,4
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	43,8	38,4	32,9	43,8	74,3
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	10,00	43,6	38,2	33,2	43,6	74,0
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	13,00	43,0	37,8	33,1	43,1	73,6
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	16,00	42,3	37,1	32,8	42,8	72,9
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	19,00	41,7	36,8	32,7	42,7	72,1
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	22,00	41,4	36,6	32,7	42,7	71,9
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	25,00	41,3	36,5	32,8	42,8	71,7
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	28,00	41,0	36,2	32,6	42,6	71,5
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	31,00	40,8	36,1	32,6	42,6	71,4
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	34,00	40,4	35,7	32,4	42,4	71,0
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	4,00	21,0	15,7	11,5	21,5	53,2
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	7,00	21,8	16,3	12,3	22,3	53,1
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	10,00	22,2	16,8	13,2	23,2	53,0
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	13,00	22,2	16,9	13,4	23,4	52,9
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	16,00	22,2	17,0	13,5	23,5	52,8
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	19,00	22,0	16,9	13,4	23,4	52,7
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	22,00	21,9	16,8	13,4	23,4	52,6
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	25,00	21,8	16,7	13,4	23,4	52,4
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	28,00	21,8	16,7	13,5	23,5	52,2
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	31,00	21,7	16,7	13,6	23,6	52,0
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	34,00	21,7	17,0	14,0	24,0	51,8
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	28,00	21,8	18,5	16,0	26,0	50,5
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	31,00	21,8	18,6	16,2	26,2	50,3
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	34,00	22,7	19,7	17,4	27,4	50,7
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	4,00	41,2	35,9	30,2	41,2	72,3
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	7,00	41,6	36,1	30,8	41,6	72,3
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	10,00	41,7	36,3	31,4	41,7	72,2
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	13,00	41,3	36,2	31,7	41,7	72,0
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	16,00	40,7	35,8	31,8	41,8	71,2
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	19,00	40,4	35,6	31,8	41,8	70,6
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	22,00	40,2	35,5	31,8	41,8	70,4
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	25,00	40,0	35,4	31,9	41,9	70,2
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	4,00	18,3	14,3	10,9	20,9	50,2
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	7,00	18,9	14,9	11,8	21,8	49,6
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	10,00	19,3	15,5	12,6	22,6	49,2
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	13,00	19,4	15,8	13,2	23,2	48,7
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	16,00	19,6	16,2	13,7	23,7	48,3
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	19,00	19,6	16,3	13,8	23,8	48,2
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	22,00	19,8	16,5	14,1	24,1	48,2
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	25,00	20,9	18,0	15,8	25,8	48,5
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	4,00	19,1	14,0	10,1	20,1	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: La_eq
 Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	7,00	20,0	14,7	10,9	20,9	51,6
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	10,00	20,5	15,3	11,8	21,8	51,1
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	13,00	20,7	15,8	12,5	22,5	51,0
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	16,00	20,8	15,9	12,7	22,7	51,0
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	19,00	20,8	16,0	12,8	22,8	50,9
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	22,00	20,8	16,1	13,0	23,0	50,8
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	25,00	21,2	17,0	14,2	24,2	50,9
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	4,00	17,6	12,2	8,6	18,6	50,3
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	7,00	18,6	13,1	9,6	19,6	50,0
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	10,00	19,3	13,8	10,5	20,5	49,9
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	13,00	19,6	14,4	11,3	21,3	49,8
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	16,00	19,7	14,7	11,6	21,6	49,8
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	19,00	19,8	14,9	11,9	21,9	49,8
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	22,00	19,9	15,2	12,3	22,3	49,9
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	25,00	20,1	15,6	12,9	22,9	49,8
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	28,00	20,5	16,4	13,8	23,8	49,8
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	31,00	21,3	17,8	15,4	25,4	49,8
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	34,00	23,8	21,4	19,4	29,4	49,6
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	4,00	19,1	13,4	9,6	19,6	51,5
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	7,00	20,2	14,3	10,6	20,6	51,3
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	10,00	20,7	15,0	11,6	21,6	51,2
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	13,00	20,9	15,4	12,1	22,1	51,3
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	16,00	21,0	15,5	12,2	22,2	51,3
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	19,00	21,0	15,6	12,3	22,3	51,2
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	22,00	20,9	15,5	12,3	22,3	51,1
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	25,00	20,9	15,6	12,4	22,4	51,0
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	28,00	20,8	15,7	12,6	22,6	50,9
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	31,00	20,8	15,8	12,8	22,8	50,7
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	34,00	20,8	16,0	13,1	23,1	50,5
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	4,00	18,1	11,9	8,6	18,6	51,1
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	7,00	19,5	13,2	9,8	19,8	51,0
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	10,00	20,2	14,1	10,8	20,8	51,0
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	13,00	20,3	14,4	11,2	21,2	51,0
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	16,00	20,4	14,5	11,3	21,3	51,0
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	19,00	20,4	14,6	11,4	21,4	51,0
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	22,00	20,4	14,6	11,4	21,4	51,1
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	25,00	20,4	14,6	11,5	21,5	50,9
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	28,00	20,3	14,6	11,5	21,5	50,8
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	31,00	20,3	14,7	11,6	21,6	50,7
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	34,00	20,2	14,7	11,8	21,8	50,5
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	4,00	13,6	8,6	5,7	15,7	47,6
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	7,00	14,7	9,5	6,6	16,6	47,3
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	10,00	15,7	10,7	7,9	17,9	47,2
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	13,00	16,2	11,4	8,8	18,8	47,2
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	16,00	16,4	11,6	9,0	19,0	47,3
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	19,00	16,4	11,7	9,0	19,0	47,3
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	22,00	16,4	11,7	9,0	19,0	47,2
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	25,00	16,4	11,7	9,0	19,0	47,2
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	28,00	16,4	11,6	9,0	19,0	47,2
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	31,00	16,3	11,6	8,9	18,9	47,0
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	34,00	16,2	11,5	8,9	18,9	46,9
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	4,00	12,7	7,7	4,8	14,8	46,7
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	7,00	13,5	8,4	5,5	15,5	46,4
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	10,00	14,5	9,5	6,7	16,7	46,3
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	13,00	15,2	10,5	7,9	17,9	46,2
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	16,00	15,5	11,0	8,4	18,4	46,1
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	19,00	15,5	11,0	8,5	18,5	46,1
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	22,00	15,4	10,7	8,2	18,2	46,1
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	25,00	15,4	10,7	8,1	18,1	46,1
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	28,00	15,4	10,7	8,1	18,1	46,1
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	31,00	15,3	10,6	8,0	18,0	45,9
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	34,00	15,3	10,7	8,1	18,1	46,0
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	4,00	13,7	8,9	5,6	15,6	47,5
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	7,00	14,5	9,6	6,3	16,3	47,0
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	10,00	15,1	10,2	7,0	17,0	46,7
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	13,00	15,5	10,7	7,7	17,7	46,4
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	16,00	15,6	11,1	8,2	18,2	46,2
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	19,00	15,7	11,3	8,5	18,5	46,1
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	22,00	15,6	11,1	8,4	18,4	46,0
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	25,00	15,7	11,4	8,7	18,7	46,0
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	28,00	15,6	11,4	8,7	18,7	46,0
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	31,00	15,5	11,5	8,9	18,9	45,8
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	34,00	16,3	12,7	10,3	20,3	45,8
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	4,00	18,6	13,5	10,1	20,1	52,1
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	7,00	19,9	14,7	11,4	21,4	51,9
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	10,00	20,4	15,4	12,3	22,3	52,0
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	13,00	20,5	15,6	12,5	22,5	51,9
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	16,00	20,5	15,7	12,5	22,5	51,9
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	19,00	20,5	15,7	12,5	22,5	51,9
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	22,00	20,4	15,4	12,2	22,2	51,8
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	4,00	21,7	15,3	12,0	22,0	53,8
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	7,00	22,8	16,7	13,4	23,4	53,7
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	10,00	22,9	16,9	13,7	23,7	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	22,9	17,0	13,7	23,7	53,7	
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	22,9	16,9	13,7	23,7	53,6	
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	22,8	16,9	13,7	23,7	53,5	
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	22,7	16,8	13,6	23,6	53,4	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	23,0	16,5	13,3	23,3	54,5	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	24,0	17,6	14,4	24,4	54,5	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	24,1	17,8	14,6	24,6	54,4	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	24,1	17,8	14,6	24,6	54,4	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	24,0	17,8	14,6	24,6	54,3	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	23,9	17,7	14,5	24,5	54,2	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	23,8	17,6	14,5	24,5	54,1	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	23,5	17,2	14,0	24,0	55,5	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	24,5	18,2	15,0	25,0	55,4	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	24,6	18,3	15,0	25,0	55,4	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	24,5	18,3	15,1	25,1	55,3	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	24,4	18,3	15,1	25,1	55,3	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	24,4	18,2	15,0	25,0	55,2	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	24,3	18,1	14,9	24,9	55,1	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	20,7	15,2	12,0	22,0	53,3	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	22,4	17,3	14,3	24,3	53,2	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	22,5	17,3	14,2	24,2	53,2	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	22,5	17,2	14,2	24,2	53,1	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	22,4	17,2	14,2	24,2	53,0	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	22,3	17,2	14,1	24,1	53,0	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	22,3	17,1	14,0	24,0	52,9	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	19,3	13,1	10,1	20,1	51,2	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	21,1	15,5	12,8	22,8	51,2	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	21,6	16,1	13,3	23,3	51,4	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	21,3	15,5	12,6	22,6	51,2	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	21,3	15,4	12,6	22,6	51,0	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	21,2	15,5	12,7	22,7	51,0	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	21,1	15,4	12,6	22,6	50,9	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	20,0	13,3	10,6	20,6	51,0	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	21,6	15,0	12,3	22,3	51,0	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	21,8	15,3	12,5	22,5	51,0	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	21,6	15,3	12,5	22,5	50,7	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	21,6	15,4	12,6	22,6	50,7	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	21,6	15,4	12,6	22,6	50,6	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	21,5	15,3	12,5	22,5	50,5	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	17,9	12,5	9,7	19,7	50,4	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	19,4	13,9	11,1	21,1	50,4	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	20,0	14,7	11,8	21,8	50,4	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	20,1	14,8	11,9	21,9	50,4	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	20,1	14,9	12,0	22,0	50,3	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	20,2	14,8	12,0	22,0	50,3	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	20,1	14,8	11,9	21,9	50,3	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH (dempers)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp07a_A - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	50,1	42,9	38,0	50,1	82,7	
Pwr05	Personenwagens richting achter terrein (50%)	82369,69	457095,14	0,80	43,6	39,0	32,7	44,0	69,1	
Aggre01	Noodaggregraat	82335,89	457080,23	0,50	36,0	34,8	33,0	43,0	36,0	
Bwr03	Bedrijfswagens richting achterterrein (50%)	82443,18	457144,12	0,80	41,5	36,7	29,0	41,7	73,3	
Vwr	Vrachtwagens op terrein	82360,48	457116,55	1,20	40,7	--	--	40,7	80,7	
ConWis	Containerwissel (afval)	82360,42	457103,30	1,70	40,5	--	--	40,5	62,1	
PersCon	Perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	39,7	--	--	39,7	53,5	
Wasplaats	Wasplaats open deur	82371,28	457108,62	0,00	39,6	--	--	39,6	50,5	
Twr01	Tweewielers (motoren) komen en gaan	82422,89	457133,19	0,80	39,3	--	--	39,3	72,4	
Afvoer02	Afvoer lucht parkeerkelder 2	82321,59	457068,08	2,50	28,5	27,2	25,5	35,5	28,5	
Afvoer01	Afvoer lucht parkeerkelder	82319,60	457066,69	2,50	28,0	26,7	24,9	34,9	28,0	
Condens03	Condensor (3x ventilator)	82334,43	457090,71	1,50	27,2	25,9	24,2	34,2	27,2	
Condens04	Condensor (3x ventilator)	82336,50	457089,48	1,50	26,9	25,7	23,9	33,9	26,9	
Werkplaats	Werkplaats open deur	82368,43	457112,72	0,00	33,0	--	--	33,0	44,0	
Condens05	Condensor (2x ventilator)	82339,63	457092,96	1,50	25,1	23,8	22,0	32,0	25,1	
Pwr09	Personenwagens achter terrein (30%)	82443,28	457147,46	0,80	30,6	26,2	20,2	31,2	59,4	
Bwr02	Bedrijfswagens parkeerkelder (50%)	82295,07	457063,12	0,80	28,4	24,7	18,7	29,7	60,2	
Pwr04	Personenwagens parkeerkelder (30%)	82297,08	457065,59	0,80	28,9	24,5	18,5	29,5	57,0	
LadLos	Laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	29,5	--	--	29,5	43,3	
Vwa	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	82360,93	457116,42	1,20	28,5	--	--	28,5	72,1	
Pwr06	Personenwagens richting binnenplaats (20%)	82369,78	457095,21	0,80	28,3	23,5	16,5	28,5	58,1	
Twr02	Tweewielers (motoren) werk- en wasplaats	82422,70	457133,37	0,80	27,0	--	--	27,0	63,5	
Pwr03	Personenwagens tot toegangspoort (80%)	82297,08	457065,59	0,80	24,6	20,1	13,9	25,1	49,7	
Bwr01	Bedrijfswagens tot toegangspoort (100%)	82295,07	457063,12	0,80	24,1	19,9	13,2	24,9	53,7	
Pwr07	Personenwagens park. voor binnenplaats (5%)	82359,18	457113,84	0,80	21,8	18,8	12,7	23,8	57,2	
Pwr08	Personenwagens binnenplaats (15%)	82359,32	457113,74	0,80	20,8	15,2	7,4	20,8	52,1	
DakVenti02	Dakventilator of afzuiging	82344,84	457120,77	0,50	13,3	12,0	10,3	20,3	14,1	
DakVenti03	Dakventilator of afzuiging	82364,01	457131,67	0,50	11,8	10,5	8,8	18,8	13,4	
DakVenti01	Dakventilator of afzuiging	82312,74	457101,73	0,50	11,5	10,3	8,5	18,5	12,0	
DakVenti04	Dakventilator of afzuiging	82381,76	457143,33	0,50	8,7	7,5	5,7	15,7	11,0	
DakVenti09	Dakventilator of afzuiging	82302,76	457138,68	0,50	8,4	7,2	5,4	15,4	10,8	
LuchtKle01	Luchtbehandeling kleedkamers	82363,19	457196,42	1,00	7,7	6,4	4,7	14,7	10,8	
DakVenti06	Dakventilator of afzuiging	82353,61	457147,73	0,50	7,2	6,0	4,2	14,2	9,4	
Pwr01	Personenwagens totaal (100%)	82289,89	457071,59	0,80	13,7	9,2	3,1	14,2	38,1	
DakVenti05	Dakventilator of afzuiging	82402,16	457157,10	0,50	6,7	5,5	3,7	13,7	9,6	
LuchtKle02	Luchtbehandeling kleedkamers	82386,07	457212,79	1,00	4,5	3,3	1,5	11,5	7,9	
DakVenti07	Dakventilator of afzuiging	82342,13	457164,48	0,50	3,6	2,3	0,6	10,6	6,3	
DakVenti08	Dakventilator of afzuiging	82322,15	457151,29	0,50	2,8	1,5	-0,2	9,8	5,2	
Condens02	Condensor (8x ventilator)	82312,10	457124,56	1,50	2,6	1,3	-0,4	9,6	3,5	
Condens01	Condensor (8x ventilator)	82308,22	457130,01	1,50	2,2	1,0	-0,8	9,2	3,5	
DakVenti10	Dakventilator of afzuiging	82279,00	457122,33	0,50	1,4	0,2	-1,6	8,4	3,9	
Pwr02	Personenwagens bezoekers (20%)	82265,26	457097,49	0,80	6,5	1,9	-3,4	6,9	37,4	

BIJLAGE VI. REKENRESULTATEN LA_MAX

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9	
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	79,0	66,3	66,3	
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	77,5	65,2	65,2	
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	76,1	64,6	64,6	
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	74,8	64,1	64,1	
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	73,5	62,2	62,2	
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	72,4	61,3	61,3	
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	71,4	60,6	60,6	
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	66,7	53,5	53,5	
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	66,7	53,5	53,5	
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	66,6	53,4	53,4	
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	66,4	53,2	53,2	
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	66,3	53,1	53,1	
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	66,1	52,9	52,9	
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	65,8	52,8	52,8	
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	65,6	52,6	52,6	
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	51,6	39,7	39,7	
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	51,6	39,5	39,5	
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	51,4	39,2	39,2	
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	51,3	39,1	39,1	
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	51,0	39,0	39,0	
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	50,8	37,4	37,4	
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	50,5	37,1	37,1	
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	50,3	36,8	36,8	
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	82,2	76,1	76,1	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	80,6	72,6	72,6	
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	78,9	69,9	69,9	
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	77,3	67,8	67,8	
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	76,0	65,9	65,9	
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	74,1	65,0	65,0	
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	73,4	63,2	63,2	
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	72,5	62,3	62,3	
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	71,6	61,7	61,7	
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	70,8	61,1	61,1	
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	69,8	60,4	60,4	
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	52,1	42,0	42,0	
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	52,0	41,9	41,9	
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	51,3	41,9	41,9	
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	51,2	41,8	41,8	
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	50,9	40,9	40,9	
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	50,7	40,6	40,6	
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	50,4	40,4	40,4	
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	50,0	40,1	40,1	
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	49,7	39,8	39,8	
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	49,4	39,6	39,6	
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	49,1	39,2	39,2	
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	50,9	41,9	41,9	
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	57,7	49,4	49,4	
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	62,4	51,5	51,5	
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	80,8	75,0	75,0	
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	79,8	72,2	72,2	
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	78,6	69,7	69,7	
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	76,3	67,8	67,8	
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	75,2	65,9	65,9	
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	73,9	64,6	64,6	
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	73,2	63,4	63,4	
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	72,9	62,4	62,4	
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	72,6	61,5	61,5	
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	72,4	60,0	60,0	
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	72,1	59,5	59,5	
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	71,8	59,0	59,0	
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	71,5	58,3	58,3	
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	71,2	58,0	58,0	
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	69,1	57,7	57,7	
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	78,7	72,0	72,0	
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	77,4	70,3	70,3	
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	76,5	68,4	68,4	
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	76,0	66,7	66,7	
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	75,7	65,2	65,2	
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	75,3	63,9	63,9	
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	74,9	62,8	62,8	
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	74,5	61,8	61,8	
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	74,1	61,0	61,0	
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	73,6	59,5	59,5	
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	73,2	59,1	59,1	
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	72,8	58,8	58,8	
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	72,4	58,4	58,4	
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	72,0	58,1	58,1	
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	71,6	57,7	57,7	
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	75,1	69,8	69,8	
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	75,0	68,7	68,7	
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	74,8	67,3	67,3	
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	74,5	65,9	65,9	
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	74,2	64,5	64,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	73,8	63,4	63,4
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	73,3	62,6	62,6
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	72,9	62,0	62,0
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	72,4	60,3	60,3
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	72,0	59,7	59,7
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	71,5	58,9	58,9
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	71,0	58,7	58,7
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	70,6	58,4	58,4
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	70,1	58,2	58,2
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	69,7	57,9	57,9
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	71,6	68,3	68,3
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	71,8	67,6	67,6
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	72,5	66,0	66,0
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	72,5	64,8	64,8
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	72,4	63,7	63,7
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	72,2	62,6	62,6
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	72,0	62,1	62,1
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	71,8	61,2	61,2
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	71,5	60,7	60,7
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	71,3	58,8	58,8
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	71,0	58,0	58,0
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	70,7	57,3	57,3
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	70,5	56,9	56,9
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	70,2	56,8	56,8
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	68,1	56,6	56,6
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	70,5	67,8	67,8
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	71,0	67,1	67,1
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	69,7	65,7	65,7
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	69,7	64,6	64,6
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	69,7	63,6	63,6
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	69,6	62,5	62,5
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	69,5	61,8	61,8
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	69,4	60,7	60,7
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	69,3	59,6	59,6
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	69,1	58,8	58,8
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	68,9	58,0	58,0
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	68,8	57,3	57,3
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	68,6	56,7	56,7
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	68,4	56,1	56,1
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	66,7	55,5	55,5
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	48,8	40,2	40,2
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	49,9	40,1	40,1
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	49,9	39,9	39,9
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	49,9	39,7	39,7
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	49,8	39,4	39,4
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	49,8	38,8	38,8
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	48,5	38,4	38,4
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	48,4	38,1	38,1
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	48,3	37,7	37,7
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	48,2	37,3	37,3
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	48,1	36,9	36,9
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	47,9	36,5	36,5
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	47,8	36,1	36,1
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	47,6	35,6	35,6
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	47,4	35,3	35,3
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	50,2	41,1	41,1
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	50,4	40,9	40,9
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	50,4	40,8	40,8
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	50,3	40,6	40,6
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	50,2	40,1	40,1
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	50,1	39,8	39,8
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	48,7	39,5	39,5
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	48,5	38,2	38,2
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	48,3	37,8	37,8
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	48,1	37,4	37,4
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	48,0	37,0	37,0
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	47,7	36,6	36,6
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	47,5	36,1	36,1
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	47,3	35,7	35,7
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	47,0	35,4	35,4
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	52,7	41,7	41,7
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	52,7	41,6	41,6
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	52,6	41,4	41,4
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	52,6	40,9	40,9
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	52,5	40,7	40,7
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	52,3	40,3	40,3
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	51,4	39,9	39,9
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	51,2	38,6	38,6
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	28,00	51,0	38,2	38,2
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	31,00	50,8	37,8	37,8
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	34,00	50,6	37,4	37,4
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	37,00	50,4	36,9	36,9
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	40,00	50,1	36,5	36,5
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	43,00	49,9	36,1	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	46,00	49,7	35,7	35,7
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	4,00	52,8	42,3	42,3
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	7,00	52,8	42,2	42,2
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	10,00	52,7	42,1	42,1
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	13,00	52,7	41,9	41,9
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	16,00	52,6	41,6	41,6
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	19,00	52,4	40,8	40,8
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	22,00	51,4	40,4	40,4
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	25,00	51,3	39,1	39,1
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	28,00	51,1	38,6	38,6
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	31,00	50,9	38,2	38,2
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	34,00	50,7	37,7	37,7
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	37,00	50,4	37,3	37,3
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	40,00	50,2	36,8	36,8
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	43,00	50,0	36,4	36,4
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	46,00	49,7	36,0	36,0
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	4,00	51,9	42,2	42,2
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	7,00	51,9	42,1	42,1
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	10,00	51,9	42,0	42,0
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	13,00	51,8	41,7	41,7
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	16,00	51,7	41,5	41,5
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	19,00	51,6	41,1	41,1
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	22,00	50,6	40,3	40,3
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	25,00	50,5	39,5	39,5
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	28,00	50,3	38,6	38,6
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	31,00	50,2	38,1	38,1
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	34,00	50,0	37,7	37,7
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	37,00	49,8	37,4	37,4
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	40,00	49,6	36,8	36,8
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	43,00	49,4	36,4	36,4
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	46,00	49,2	35,9	35,9
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	37,00	49,5	40,7	40,7
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	40,00	52,6	47,9	47,9
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	43,00	60,8	50,1	50,1
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	46,00	62,1	52,0	52,0
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	37,00	46,7	38,9	38,9
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	40,00	46,6	39,6	39,6
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	43,00	46,5	41,6	41,6
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	46,00	46,8	45,8	45,8
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	4,00	75,8	75,8	75,8
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	73,0	73,0	73,0
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	10,00	70,3	70,3	70,3
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	13,00	68,2	68,2	68,2
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	16,00	66,5	66,4	66,4
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	19,00	66,5	64,9	64,9
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	22,00	66,5	63,6	63,6
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	25,00	66,5	62,5	62,5
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	28,00	66,4	61,5	61,5
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	31,00	66,3	60,6	60,6
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	34,00	66,2	59,7	59,7
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	4,00	45,5	44,1	44,1
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	7,00	47,1	44,0	44,0
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	10,00	47,7	43,8	43,8
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	13,00	47,6	43,6	43,6
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	16,00	47,6	43,3	43,3
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	19,00	47,6	42,9	42,9
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	22,00	47,5	42,6	42,6
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	25,00	47,4	42,1	42,1
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	28,00	47,3	41,7	41,7
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	31,00	47,2	41,3	41,3
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	34,00	47,3	41,0	41,0
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	28,00	45,5	43,3	43,3
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	31,00	46,2	46,2	46,2
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	34,00	48,5	48,5	48,5
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	4,00	70,0	70,0	70,0
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	7,00	68,9	68,9	68,9
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	10,00	67,3	67,3	67,3
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	13,00	66,9	65,9	65,9
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	16,00	64,8	64,5	64,5
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	19,00	65,3	63,2	63,2
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	22,00	65,3	62,1	62,1
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	25,00	65,2	61,1	61,1
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	4,00	41,2	40,3	40,3
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	7,00	42,3	40,1	40,1
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	10,00	43,4	40,0	40,0
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	13,00	43,3	39,7	39,7
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	16,00	42,9	39,4	39,4
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	19,00	43,8	39,0	39,0
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	22,00	43,8	38,6	38,6
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	25,00	44,5	38,1	38,1
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	4,00	43,5	42,3	42,3
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	7,00	44,7	42,1	42,1
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	10,00	46,0	42,0	42,0
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	13,00	46,1	41,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_max
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	46,0	41,6	41,6
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	46,0	41,3	41,3
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	46,0	41,0	41,0
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	46,0	40,7	40,7
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	41,7	40,4	40,4
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	43,0	40,4	40,4
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	44,3	40,3	40,3
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	44,5	40,2	40,2
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	44,4	40,1	40,1
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	44,5	40,0	40,0
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	44,5	39,8	39,8
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	44,5	39,7	39,7
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	44,5	39,6	39,6
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	44,6	39,3	39,3
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	44,8	39,1	39,1
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	43,4	40,8	40,8
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	44,9	40,7	40,7
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	45,7	40,6	40,6
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	45,7	40,4	40,4
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	45,7	40,3	40,3
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	45,6	40,1	40,1
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	45,6	39,8	39,8
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	45,6	39,6	39,6
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	45,5	39,4	39,4
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	45,5	39,1	39,1
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	45,5	38,9	38,9
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	43,7	33,5	33,5
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	45,2	35,2	35,2
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	46,0	35,1	35,1
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	45,9	35,1	35,1
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	45,9	34,7	34,7
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	45,9	34,7	34,7
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	45,8	34,7	34,7
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	45,8	34,7	34,7
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	45,8	34,6	34,6
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	45,7	34,6	34,6
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	45,7	34,6	34,6
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	41,2	32,2	32,2
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	42,4	33,8	33,8
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	43,5	34,6	34,6
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	44,0	34,6	34,6
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	44,0	34,6	34,6
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	44,0	34,5	34,5
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	43,9	34,3	34,3
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	43,9	34,2	34,2
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	43,9	34,2	34,2
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	43,8	34,1	34,1
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	43,8	34,0	34,0
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	40,0	31,8	31,8
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	41,0	33,3	33,3
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	42,1	34,3	34,3
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	43,0	34,2	34,2
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	43,0	34,2	34,2
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	42,9	34,1	34,1
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	42,9	34,0	34,0
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	42,9	34,0	34,0
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	42,9	33,9	33,9
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	42,8	33,7	33,7
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	42,8	33,6	33,6
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	39,5	32,9	32,9
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	40,5	34,5	34,5
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	41,5	34,5	34,5
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	42,6	34,4	34,4
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	42,6	34,4	34,4
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	42,6	34,3	34,3
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	42,5	34,1	34,1
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	42,4	34,0	34,0
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	42,2	33,4	33,4
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	41,7	33,3	33,3
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	41,7	33,6	33,6
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	43,8	35,1	35,1
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	45,5	35,7	35,7
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	45,6	35,7	35,7
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	45,5	35,6	35,6
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	45,5	35,6	35,6
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	45,4	35,5	35,5
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	45,4	35,4	35,4
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	46,6	37,1	37,1
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	47,6	37,1	37,1
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	47,5	37,0	37,0
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	47,5	36,9	36,9
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	47,4	36,7	36,7
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	47,3	36,6	36,6
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	47,2	36,5	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	48,7	37,6	37,6	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	49,5	37,5	37,5	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	49,5	37,5	37,5	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	49,5	37,4	37,4	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	49,4	37,2	37,2	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	49,3	37,1	37,1	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	49,2	36,3	36,3	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	49,4	39,2	39,2	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	50,5	39,1	39,1	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	50,5	39,1	39,1	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	50,4	39,0	39,0	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	50,4	38,8	38,8	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	50,3	38,7	38,7	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	50,2	38,1	38,1	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	46,0	36,6	36,6	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	47,2	37,2	37,2	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	47,3	37,2	37,2	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	47,3	37,2	37,2	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	47,3	37,2	37,2	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	47,2	37,2	37,2	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	47,2	36,6	36,6	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	45,8	32,5	32,5	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	47,5	34,0	34,0	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	47,5	34,8	34,8	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	47,5	34,8	34,8	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	47,4	33,8	33,8	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	47,4	33,8	33,8	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	47,3	33,7	33,7	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	47,0	33,1	33,1	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	48,6	34,8	34,8	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	48,6	34,8	34,8	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	47,8	34,8	34,8	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	47,7	34,7	34,7	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	47,7	34,6	34,6	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	47,6	34,6	34,6	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	44,1	33,2	33,2	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	45,9	35,0	35,0	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	45,8	35,0	35,0	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	45,8	34,8	34,8	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	45,7	34,8	34,8	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	45,7	34,7	34,7	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	45,6	34,6	34,6	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Container wissel

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	63,6	--	--	
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	66,6	--	--	
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	67,3	--	--	
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	67,6	--	--	
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	68,2	--	--	
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	68,5	--	--	
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	68,5	--	--	
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	68,4	--	--	
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	45,8	--	--	
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	47,4	--	--	
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	47,4	--	--	
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	47,4	--	--	
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	47,4	--	--	
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	47,3	--	--	
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	47,2	--	--	
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	47,2	--	--	
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	45,5	--	--	
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	47,1	--	--	
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	47,3	--	--	
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	47,3	--	--	
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	47,3	--	--	
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	47,2	--	--	
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	47,2	--	--	
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	47,1	--	--	
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	67,1	--	--	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	68,7	--	--	
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	69,2	--	--	
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	69,9	--	--	
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	70,1	--	--	
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	70,2	--	--	
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	70,1	--	--	
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	70,1	--	--	
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	69,0	--	--	
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	69,8	--	--	
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	69,8	--	--	
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	47,0	--	--	
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	48,4	--	--	
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	48,4	--	--	
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	48,3	--	--	
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	48,3	--	--	
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	48,2	--	--	
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	48,1	--	--	
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	48,1	--	--	
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	48,0	--	--	
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	47,8	--	--	
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	47,7	--	--	
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	48,4	--	--	
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	48,3	--	--	
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	48,2	--	--	
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	74,1	--	--	
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	74,1	--	--	
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	74,0	--	--	
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	73,8	--	--	
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	73,6	--	--	
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	73,4	--	--	
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	73,2	--	--	
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	72,9	--	--	
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	72,6	--	--	
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	72,4	--	--	
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	72,1	--	--	
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	71,8	--	--	
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	71,5	--	--	
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	71,2	--	--	
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	69,1	--	--	
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	76,6	--	--	
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	76,5	--	--	
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	76,3	--	--	
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	76,0	--	--	
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	75,7	--	--	
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	75,3	--	--	
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	74,9	--	--	
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	74,5	--	--	
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	74,1	--	--	
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	73,6	--	--	
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	73,2	--	--	
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	72,8	--	--	
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	72,4	--	--	
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	72,0	--	--	
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	71,6	--	--	
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	75,1	--	--	
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	75,0	--	--	
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	74,8	--	--	
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	74,5	--	--	
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	74,2	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Container wissel

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	73,8	--	--	
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	73,3	--	--	
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	72,9	--	--	
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	72,4	--	--	
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	72,0	--	--	
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	71,5	--	--	
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	71,0	--	--	
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	70,6	--	--	
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	70,1	--	--	
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	69,7	--	--	
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	71,6	--	--	
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	71,8	--	--	
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	72,5	--	--	
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	72,5	--	--	
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	72,4	--	--	
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	72,2	--	--	
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	72,0	--	--	
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	71,8	--	--	
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	71,5	--	--	
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	71,3	--	--	
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	71,0	--	--	
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	70,7	--	--	
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	70,5	--	--	
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	70,2	--	--	
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	68,1	--	--	
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	70,5	--	--	
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	71,0	--	--	
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	69,7	--	--	
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	69,7	--	--	
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	69,7	--	--	
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	69,6	--	--	
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	69,5	--	--	
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	69,4	--	--	
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	69,3	--	--	
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	69,1	--	--	
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	68,9	--	--	
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	68,8	--	--	
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	68,6	--	--	
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	68,4	--	--	
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	66,7	--	--	
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	48,8	--	--	
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	49,9	--	--	
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	49,9	--	--	
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	49,9	--	--	
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	49,8	--	--	
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	49,8	--	--	
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	48,5	--	--	
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	48,4	--	--	
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	48,3	--	--	
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	48,2	--	--	
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	48,1	--	--	
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	47,9	--	--	
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	47,8	--	--	
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	47,6	--	--	
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	47,4	--	--	
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	50,2	--	--	
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	50,4	--	--	
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	50,4	--	--	
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	50,3	--	--	
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	50,2	--	--	
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	50,1	--	--	
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	48,7	--	--	
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	48,5	--	--	
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	48,3	--	--	
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	48,1	--	--	
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	48,0	--	--	
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	47,7	--	--	
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	47,5	--	--	
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	47,3	--	--	
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	47,0	--	--	
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	52,7	--	--	
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	52,7	--	--	
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	52,6	--	--	
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	52,6	--	--	
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	52,5	--	--	
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	52,3	--	--	
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	51,4	--	--	
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	51,2	--	--	
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	28,00	51,0	--	--	
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	31,00	50,8	--	--	
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	34,00	50,6	--	--	
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	37,00	50,4	--	--	
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	40,00	50,1	--	--	
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	43,00	49,9	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Container wissel

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	46,00	49,7	--	--
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	4,00	52,8	--	--
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	7,00	52,8	--	--
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	10,00	52,7	--	--
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	13,00	52,7	--	--
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	16,00	52,6	--	--
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	19,00	52,4	--	--
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	22,00	51,4	--	--
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	25,00	51,3	--	--
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	28,00	51,1	--	--
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	31,00	50,9	--	--
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	34,00	50,7	--	--
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	37,00	50,4	--	--
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	40,00	50,2	--	--
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	43,00	50,0	--	--
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	46,00	49,7	--	--
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	4,00	51,9	--	--
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	7,00	51,9	--	--
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	10,00	51,9	--	--
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	13,00	51,8	--	--
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	16,00	51,7	--	--
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	19,00	51,6	--	--
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	22,00	50,6	--	--
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	25,00	50,5	--	--
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	28,00	50,3	--	--
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	31,00	50,2	--	--
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	34,00	50,0	--	--
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	37,00	49,8	--	--
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	40,00	49,6	--	--
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	43,00	49,4	--	--
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	46,00	49,2	--	--
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	37,00	49,5	--	--
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	40,00	49,4	--	--
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	43,00	49,3	--	--
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	46,00	49,5	--	--
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	37,00	46,7	--	--
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	40,00	46,6	--	--
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	43,00	46,5	--	--
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	46,00	46,8	--	--
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	4,00	65,7	--	--
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	67,5	--	--
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	10,00	67,7	--	--
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	13,00	67,9	--	--
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	16,00	66,5	--	--
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	19,00	66,5	--	--
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	22,00	66,5	--	--
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	25,00	66,5	--	--
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	28,00	66,4	--	--
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	31,00	66,3	--	--
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	34,00	66,2	--	--
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	4,00	45,5	--	--
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	7,00	47,1	--	--
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	10,00	47,7	--	--
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	13,00	47,6	--	--
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	16,00	47,6	--	--
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	19,00	47,6	--	--
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	22,00	47,5	--	--
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	25,00	47,4	--	--
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	28,00	47,3	--	--
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	31,00	47,2	--	--
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	34,00	47,3	--	--
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	28,00	45,5	--	--
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	31,00	45,5	--	--
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	34,00	46,0	--	--
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	4,00	64,3	--	--
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	7,00	65,9	--	--
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	10,00	66,8	--	--
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	13,00	66,9	--	--
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	16,00	64,8	--	--
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	19,00	65,3	--	--
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	22,00	65,3	--	--
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	25,00	65,2	--	--
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	4,00	41,2	--	--
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	7,00	42,3	--	--
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	10,00	43,4	--	--
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	13,00	43,3	--	--
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	16,00	42,9	--	--
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	19,00	43,8	--	--
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	22,00	43,8	--	--
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	25,00	44,5	--	--
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	4,00	43,5	--	--
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	7,00	44,7	--	--
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	10,00	46,0	--	--
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	13,00	46,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Container wissel

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	46,0	--	--	--
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	46,0	--	--	--
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	46,0	--	--	--
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	46,0	--	--	--
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	41,7	--	--	--
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	43,0	--	--	--
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	44,3	--	--	--
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	44,5	--	--	--
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	44,4	--	--	--
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	44,5	--	--	--
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	44,5	--	--	--
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	44,5	--	--	--
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	44,5	--	--	--
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	44,6	--	--	--
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	44,8	--	--	--
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	43,4	--	--	--
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	44,9	--	--	--
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	45,7	--	--	--
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	45,7	--	--	--
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	45,7	--	--	--
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	45,6	--	--	--
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	45,6	--	--	--
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	45,6	--	--	--
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	45,5	--	--	--
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	45,5	--	--	--
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	45,5	--	--	--
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	43,7	--	--	--
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	45,2	--	--	--
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	46,0	--	--	--
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	45,9	--	--	--
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	45,9	--	--	--
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	45,9	--	--	--
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	45,8	--	--	--
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	45,8	--	--	--
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	45,8	--	--	--
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	45,7	--	--	--
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	45,7	--	--	--
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	41,2	--	--	--
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	42,4	--	--	--
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	43,5	--	--	--
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	44,0	--	--	--
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	44,0	--	--	--
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	44,0	--	--	--
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	43,9	--	--	--
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	43,9	--	--	--
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	43,9	--	--	--
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	43,8	--	--	--
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	43,8	--	--	--
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	40,0	--	--	--
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	41,0	--	--	--
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	42,1	--	--	--
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	43,0	--	--	--
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	43,0	--	--	--
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	42,9	--	--	--
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	42,9	--	--	--
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	42,9	--	--	--
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	42,9	--	--	--
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	42,8	--	--	--
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	42,8	--	--	--
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	39,5	--	--	--
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	40,5	--	--	--
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	41,5	--	--	--
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	42,6	--	--	--
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	42,6	--	--	--
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	42,6	--	--	--
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	42,5	--	--	--
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	42,4	--	--	--
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	42,2	--	--	--
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	41,7	--	--	--
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	41,7	--	--	--
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	43,8	--	--	--
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	45,5	--	--	--
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	45,6	--	--	--
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	45,5	--	--	--
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	45,5	--	--	--
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	45,4	--	--	--
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	45,4	--	--	--
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	46,6	--	--	--
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	47,6	--	--	--
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	47,5	--	--	--
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	47,5	--	--	--
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	47,4	--	--	--
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	47,3	--	--	--
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	47,2	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Container wissel

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	48,7	--	--	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	49,5	--	--	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	49,5	--	--	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	49,5	--	--	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	49,4	--	--	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	49,3	--	--	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	49,2	--	--	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	49,4	--	--	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	50,5	--	--	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	50,5	--	--	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	50,4	--	--	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	50,4	--	--	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	50,3	--	--	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	50,2	--	--	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	45,5	--	--	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	47,2	--	--	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	47,3	--	--	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	47,3	--	--	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	47,3	--	--	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	47,2	--	--	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	47,2	--	--	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	45,8	--	--	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	47,5	--	--	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	47,5	--	--	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	47,5	--	--	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	47,4	--	--	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	47,4	--	--	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	47,3	--	--	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	47,0	--	--	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	48,6	--	--	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	48,6	--	--	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	47,8	--	--	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	47,7	--	--	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	47,7	--	--	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	47,6	--	--	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	44,1	--	--	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	45,9	--	--	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	45,8	--	--	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	45,8	--	--	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	45,7	--	--	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	45,7	--	--	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	45,6	--	--	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Handmatig en perscontainer

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	56,5	--	--
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	56,5	--	--
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	56,5	--	--
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	56,5	--	--
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	55,4	--	--
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	55,4	--	--
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	55,3	--	--
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	55,2	--	--
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	34,2	--	--
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	34,8	--	--
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	34,8	--	--
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	34,5	--	--
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	34,5	--	--
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	34,4	--	--
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	34,4	--	--
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	34,3	--	--
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	33,7	--	--
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	34,5	--	--
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	34,5	--	--
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	32,8	--	--
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	32,8	--	--
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	32,7	--	--
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	32,7	--	--
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	32,6	--	--
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	58,8	--	--
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	58,7	--	--
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	58,6	--	--
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	58,5	--	--
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	56,9	--	--
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	56,8	--	--
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	56,7	--	--
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	56,6	--	--
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	56,5	--	--
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	56,4	--	--
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	56,3	--	--
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	35,8	--	--
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	36,0	--	--
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	35,9	--	--
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	33,8	--	--
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	33,7	--	--
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	33,7	--	--
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	33,6	--	--
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	33,6	--	--
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	33,5	--	--
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	33,4	--	--
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	33,3	--	--
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	35,3	--	--
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	35,2	--	--
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	35,2	--	--
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	65,5	--	--
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	65,2	--	--
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	64,8	--	--
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	64,2	--	--
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	63,5	--	--
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	60,6	--	--
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	59,9	--	--
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	59,1	--	--
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	58,5	--	--
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	57,8	--	--
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	57,4	--	--
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	57,2	--	--
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	56,9	--	--
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	55,2	--	--
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	54,6	--	--
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	62,2	--	--
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	62,0	--	--
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	61,7	--	--
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	61,2	--	--
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	60,6	--	--
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	60,1	--	--
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	59,8	--	--
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	58,9	--	--
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	58,3	--	--
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	57,8	--	--
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	57,3	--	--
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	56,0	--	--
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	55,6	--	--
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	55,3	--	--
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	55,0	--	--
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	60,8	--	--
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	60,7	--	--
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	60,6	--	--
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	60,4	--	--
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	60,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Handmatig en perscontainer

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	60,0	--	--
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	59,8	--	--
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	59,5	--	--
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	59,2	--	--
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	58,9	--	--
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	58,5	--	--
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	58,2	--	--
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	57,9	--	--
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	57,6	--	--
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	57,2	--	--
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	56,0	--	--
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	54,1	--	--
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	54,1	--	--
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	54,0	--	--
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	54,5	--	--
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	56,6	--	--
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	57,2	--	--
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	57,8	--	--
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	57,7	--	--
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	57,5	--	--
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	57,2	--	--
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	57,0	--	--
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	56,7	--	--
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	56,4	--	--
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	46,00	56,1	--	--
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	4,00	48,9	--	--
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	7,00	50,2	--	--
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	10,00	50,1	--	--
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	13,00	50,1	--	--
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	16,00	50,0	--	--
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	19,00	50,0	--	--
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	22,00	49,9	--	--
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	25,00	49,8	--	--
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	28,00	49,7	--	--
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	31,00	49,6	--	--
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	34,00	49,4	--	--
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	37,00	49,9	--	--
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	40,00	50,5	--	--
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	43,00	51,7	--	--
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	46,00	52,3	--	--
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	4,00	34,7	--	--
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	7,00	36,0	--	--
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	10,00	36,0	--	--
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	13,00	35,9	--	--
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	16,00	35,9	--	--
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	19,00	35,8	--	--
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	22,00	34,7	--	--
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	25,00	34,6	--	--
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	28,00	34,5	--	--
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	31,00	34,4	--	--
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	34,00	34,3	--	--
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	37,00	34,1	--	--
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	40,00	34,0	--	--
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	43,00	33,7	--	--
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	46,00	33,4	--	--
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	4,00	36,5	--	--
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	7,00	37,2	--	--
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	10,00	37,2	--	--
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	13,00	37,1	--	--
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	16,00	37,0	--	--
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	19,00	37,0	--	--
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	22,00	35,9	--	--
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	25,00	35,8	--	--
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	28,00	35,7	--	--
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	31,00	35,5	--	--
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	34,00	35,4	--	--
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	37,00	35,2	--	--
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	40,00	35,0	--	--
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	43,00	34,8	--	--
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	46,00	34,5	--	--
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	4,00	37,6	--	--
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	7,00	37,9	--	--
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	10,00	37,9	--	--
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	13,00	37,9	--	--
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	16,00	37,8	--	--
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	19,00	37,7	--	--
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	22,00	36,7	--	--
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	25,00	36,6	--	--
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	36,5	--	--
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	36,3	--	--
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	36,1	--	--
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	35,9	--	--
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	35,7	--	--
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	35,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Handmatig en perscontainer

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	35,2	--	--
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	37,4	--	--
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	37,4	--	--
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	37,3	--	--
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	37,1	--	--
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	37,0	--	--
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	36,8	--	--
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	36,5	--	--
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	35,3	--	--
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	34,9	--	--
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	34,6	--	--
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	34,3	--	--
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	34,0	--	--
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	33,6	--	--
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	33,3	--	--
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	33,0	--	--
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	40,1	--	--
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	38,4	--	--
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	37,6	--	--
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	37,4	--	--
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	37,2	--	--
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	37,0	--	--
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	36,8	--	--
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	35,5	--	--
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	35,2	--	--
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	34,9	--	--
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	34,5	--	--
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	34,2	--	--
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	33,8	--	--
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	33,5	--	--
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	33,1	--	--
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	34,8	--	--
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	34,7	--	--
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	34,5	--	--
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	34,4	--	--
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	31,5	--	--
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	31,4	--	--
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	31,6	--	--
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	33,9	--	--
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	44,9	--	--
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	46,5	--	--
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	47,5	--	--
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	47,5	--	--
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	47,4	--	--
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	47,4	--	--
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	47,4	--	--
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	47,3	--	--
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	47,2	--	--
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	47,2	--	--
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	47,1	--	--
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	30,9	--	--
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	33,3	--	--
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	33,9	--	--
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	33,7	--	--
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	33,2	--	--
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	30,5	--	--
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	30,1	--	--
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	30,0	--	--
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	30,0	--	--
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	31,6	--	--
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	32,1	--	--
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	26,3	--	--
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	26,0	--	--
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	28,6	--	--
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	4,00	44,2	--	--
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	7,00	46,1	--	--
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	10,00	47,5	--	--
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	13,00	47,7	--	--
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	16,00	47,8	--	--
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	19,00	47,9	--	--
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	22,00	48,0	--	--
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	25,00	48,0	--	--
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	23,8	--	--
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	24,9	--	--
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	26,0	--	--
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	26,9	--	--
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	27,0	--	--
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	27,0	--	--
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	27,0	--	--
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	28,4	--	--
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	26,1	--	--
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	27,3	--	--
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	28,4	--	--
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	29,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Handmatig en perscontainer

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	33,6	--	--	--	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	35,0	--	--	--	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	35,0	--	--	--	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	34,9	--	--	--	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	34,9	--	--	--	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	34,8	--	--	--	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	34,8	--	--	--	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	35,8	--	--	--	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	35,8	--	--	--	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	33,5	--	--	--	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	33,4	--	--	--	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	33,3	--	--	--	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	33,2	--	--	--	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	33,0	--	--	--	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	33,1	--	--	--	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	34,6	--	--	--	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	34,5	--	--	--	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	32,8	--	--	--	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	32,8	--	--	--	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	32,7	--	--	--	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	32,7	--	--	--	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	32,6	--	--	--	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	33,7	--	--	--	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	31,4	--	--	--	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	31,3	--	--	--	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	31,3	--	--	--	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	31,2	--	--	--	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	31,1	--	--	--	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	31,4	--	--	--	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	33,0	--	--	--	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	33,4	--	--	--	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	33,4	--	--	--	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	33,4	--	--	--	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	33,3	--	--	--	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	33,3	--	--	--	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	31,2	--	--	--	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	32,8	--	--	--	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	33,2	--	--	--	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	33,2	--	--	--	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	33,2	--	--	--	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	33,1	--	--	--	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	33,1	--	--	--	

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_max
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Dichtslaan portieren

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	66,7	66,7	66,7
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	66,1	66,1	66,1
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	65,2	65,2	65,2
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	64,6	64,6	64,6
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	64,1	64,1	64,1
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	62,2	62,2	62,2
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	61,3	61,3	61,3
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	60,6	60,6	60,6
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	51,8	51,8	51,8
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	52,9	52,9	52,9
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	53,1	53,1	53,1
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	53,2	53,2	53,2
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	53,1	53,1	53,1
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	52,9	52,9	52,9
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	52,8	52,8	52,8
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	52,6	52,6	52,6
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	39,7	39,7	39,7
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	39,5	39,5	39,5
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	39,2	39,2	39,2
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	39,1	39,1	39,1
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	39,0	39,0	39,0
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	37,3	37,3	37,3
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	37,1	37,1	37,1
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	36,8	36,8	36,8
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	76,1	76,1	76,1
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	72,6	72,6	72,6
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	69,9	69,9	69,9
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	67,8	67,8	67,8
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	65,9	65,9	65,9
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	65,0	65,0	65,0
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	63,2	63,2	63,2
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	62,3	62,3	62,3
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	61,7	61,7	61,7
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	61,1	61,1	61,1
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	60,4	60,4	60,4
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	42,0	42,0	42,0
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	41,9	41,9	41,9
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	41,9	41,9	41,9
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	41,8	41,8	41,8
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	40,9	40,9	40,9
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	40,6	40,6	40,6
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	40,4	40,4	40,4
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	40,1	40,1	40,1
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	39,8	39,8	39,8
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	39,6	39,6	39,6
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	39,2	39,2	39,2
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	41,9	41,9	41,9
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	49,4	49,4	49,4
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	51,5	51,5	51,5
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	75,0	75,0	75,0
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	72,2	72,2	72,2
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	69,7	69,7	69,7
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	67,8	67,8	67,8
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	65,9	65,9	65,9
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	64,6	64,6	64,6
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	63,4	63,4	63,4
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	62,4	62,4	62,4
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	61,5	61,5	61,5
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	60,0	60,0	60,0
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	59,5	59,5	59,5
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	59,0	59,0	59,0
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	58,3	58,3	58,3
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	58,0	58,0	58,0
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	57,7	57,7	57,7
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	72,0	72,0	72,0
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	70,3	70,3	70,3
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	68,4	68,4	68,4
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	66,7	66,7	66,7
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	65,2	65,2	65,2
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	63,9	63,9	63,9
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	62,8	62,8	62,8
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	61,8	61,8	61,8
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	61,0	61,0	61,0
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	59,5	59,5	59,5
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	59,1	59,1	59,1
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	58,8	58,8	58,8
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	58,4	58,4	58,4
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	58,1	58,1	58,1
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	57,7	57,7	57,7
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	69,8	69,8	69,8
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	68,7	68,7	68,7
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	67,3	67,3	67,3
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	65,9	65,9	65,9
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	64,5	64,5	64,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dichtslaan portieren

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	63,4	63,4	63,4	
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	62,6	62,6	62,6	
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	62,0	62,0	62,0	
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	60,3	60,3	60,3	
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	59,7	59,7	59,7	
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	58,9	58,9	58,9	
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	58,7	58,7	58,7	
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	58,4	58,4	58,4	
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	58,2	58,2	58,2	
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	57,9	57,9	57,9	
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	68,3	68,3	68,3	
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	67,6	67,6	67,6	
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	66,0	66,0	66,0	
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	64,8	64,8	64,8	
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	63,7	63,7	63,7	
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	62,6	62,6	62,6	
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	62,1	62,1	62,1	
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	61,2	61,2	61,2	
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	60,7	60,7	60,7	
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	58,8	58,8	58,8	
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	58,0	58,0	58,0	
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	57,3	57,3	57,3	
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	56,9	56,9	56,9	
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	56,8	56,8	56,8	
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	46,00	56,6	56,6	56,6	
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	4,00	67,8	67,8	67,8	
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	7,00	67,1	67,1	67,1	
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	10,00	65,7	65,7	65,7	
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	13,00	64,6	64,6	64,6	
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	16,00	63,6	63,6	63,6	
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	19,00	62,5	62,5	62,5	
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	22,00	61,8	61,8	61,8	
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	25,00	60,7	60,7	60,7	
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	28,00	59,6	59,6	59,6	
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	31,00	58,8	58,8	58,8	
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	34,00	58,0	58,0	58,0	
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	37,00	57,3	57,3	57,3	
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	40,00	56,7	56,7	56,7	
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	43,00	56,1	56,1	56,1	
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	46,00	55,5	55,5	55,5	
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	4,00	40,2	40,2	40,2	
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	7,00	40,1	40,1	40,1	
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	10,00	39,9	39,9	39,9	
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	13,00	39,7	39,7	39,7	
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	16,00	39,4	39,4	39,4	
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	19,00	38,8	38,8	38,8	
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	22,00	38,4	38,4	38,4	
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	25,00	38,1	38,1	38,1	
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	28,00	37,7	37,7	37,7	
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	31,00	37,3	37,3	37,3	
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	34,00	36,9	36,9	36,9	
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	37,00	36,5	36,5	36,5	
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	40,00	36,1	36,1	36,1	
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	43,00	35,6	35,6	35,6	
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	46,00	35,3	35,3	35,3	
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	4,00	41,1	41,1	41,1	
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	7,00	40,9	40,9	40,9	
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	10,00	40,8	40,8	40,8	
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	13,00	40,6	40,6	40,6	
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	16,00	40,1	40,1	40,1	
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	19,00	39,8	39,8	39,8	
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	22,00	39,5	39,5	39,5	
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	25,00	38,2	38,2	38,2	
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	28,00	37,8	37,8	37,8	
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	31,00	37,4	37,4	37,4	
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	34,00	37,0	37,0	37,0	
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	37,00	36,6	36,6	36,6	
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	40,00	36,1	36,1	36,1	
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	43,00	35,7	35,7	35,7	
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	46,00	35,4	35,4	35,4	
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	4,00	41,7	41,7	41,7	
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	7,00	41,6	41,6	41,6	
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	10,00	41,4	41,4	41,4	
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	13,00	40,9	40,9	40,9	
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	16,00	40,7	40,7	40,7	
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	19,00	40,3	40,3	40,3	
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	22,00	39,9	39,9	39,9	
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	25,00	38,6	38,6	38,6	
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	38,2	38,2	38,2	
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	37,8	37,8	37,8	
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	37,4	37,4	37,4	
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	36,9	36,9	36,9	
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	36,5	36,5	36,5	
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	36,1	36,1	36,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dichtslaan portieren

Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	35,7	35,7	35,7
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	42,3	42,3	42,3
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	42,2	42,2	42,2
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	42,1	42,1	42,1
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	41,9	41,9	41,9
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	41,6	41,6	41,6
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	40,8	40,8	40,8
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	40,4	40,4	40,4
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	39,1	39,1	39,1
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	38,6	38,6	38,6
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	38,2	38,2	38,2
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	37,7	37,7	37,7
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	37,3	37,3	37,3
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	36,8	36,8	36,8
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	36,4	36,4	36,4
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	36,0	36,0	36,0
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	42,2	42,2	42,2
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	42,1	42,1	42,1
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	42,0	42,0	42,0
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	41,7	41,7	41,7
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	41,5	41,5	41,5
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	41,1	41,1	41,1
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	40,3	40,3	40,3
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	39,5	39,5	39,5
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	38,6	38,6	38,6
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	38,1	38,1	38,1
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	37,7	37,7	37,7
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	37,4	37,4	37,4
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	36,8	36,8	36,8
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	36,4	36,4	36,4
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	35,9	35,9	35,9
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	40,7	40,7	40,7
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	47,9	47,9	47,9
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	50,1	50,1	50,1
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	52,0	52,0	52,0
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	38,9	38,9	38,9
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	39,6	39,6	39,6
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	41,6	41,6	41,6
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	45,8	45,8	45,8
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	75,8	75,8	75,8
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	73,0	73,0	73,0
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	70,3	70,3	70,3
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	68,2	68,2	68,2
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	66,4	66,4	66,4
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	64,9	64,9	64,9
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	63,6	63,6	63,6
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	62,5	62,5	62,5
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	61,5	61,5	61,5
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	60,6	60,6	60,6
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	59,7	59,7	59,7
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	44,1	44,1	44,1
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	44,0	44,0	44,0
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	43,8	43,8	43,8
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	43,6	43,6	43,6
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	43,3	43,3	43,3
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	42,9	42,9	42,9
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	42,6	42,6	42,6
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	42,1	42,1	42,1
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	41,7	41,7	41,7
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	41,3	41,3	41,3
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	41,0	41,0	41,0
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	43,3	43,3	43,3
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	46,2	46,2	46,2
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak	4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	48,5	48,5	48,5
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	4,00	70,0	70,0	70,0
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	7,00	68,9	68,9	68,9
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	10,00	67,3	67,3	67,3
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	13,00	65,9	65,9	65,9
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	16,00	64,5	64,5	64,5
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	19,00	63,2	63,2	63,2
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	22,00	62,1	62,1	62,1
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	25,00	61,1	61,1	61,1
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	40,3	40,3	40,3
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	40,1	40,1	40,1
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	40,0	40,0	40,0
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	39,7	39,7	39,7
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	39,4	39,4	39,4
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	39,0	39,0	39,0
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	38,6	38,6	38,6
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	38,1	38,1	38,1
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	42,3	42,3	42,3
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	42,1	42,1	42,1
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	42,0	42,0	42,0
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak	5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	41,8	41,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_max
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaan portieren

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	41,6	41,6	41,6		
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	41,3	41,3	41,3		
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	41,0	41,0	41,0		
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	40,7	40,7	40,7		
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	40,4	40,4	40,4		
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	40,4	40,4	40,4		
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	40,3	40,3	40,3		
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	40,2	40,2	40,2		
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	40,1	40,1	40,1		
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	40,0	40,0	40,0		
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	39,8	39,8	39,8		
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	39,7	39,7	39,7		
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	39,6	39,6	39,6		
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	39,3	39,3	39,3		
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	39,1	39,1	39,1		
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	40,8	40,8	40,8		
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	40,7	40,7	40,7		
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	40,6	40,6	40,6		
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	40,4	40,4	40,4		
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	40,3	40,3	40,3		
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	40,1	40,1	40,1		
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	39,8	39,8	39,8		
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	39,6	39,6	39,6		
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	39,4	39,4	39,4		
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	39,1	39,1	39,1		
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	38,9	38,9	38,9		
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	33,5	33,5	33,5		
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	35,2	35,2	35,2		
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	35,1	35,1	35,1		
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	35,1	35,1	35,1		
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	34,7	34,7	34,7		
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	34,7	34,7	34,7		
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	34,7	34,7	34,7		
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	34,7	34,7	34,7		
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	34,6	34,6	34,6		
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	34,6	34,6	34,6		
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	34,6	34,6	34,6		
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	32,2	32,2	32,2		
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	33,8	33,8	33,8		
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	34,6	34,6	34,6		
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	34,6	34,6	34,6		
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	34,6	34,6	34,6		
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	34,5	34,5	34,5		
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	34,3	34,3	34,3		
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	34,2	34,2	34,2		
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	34,2	34,2	34,2		
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	34,1	34,1	34,1		
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	34,0	34,0	34,0		
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	31,8	31,8	31,8		
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	33,3	33,3	33,3		
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	34,3	34,3	34,3		
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	34,2	34,2	34,2		
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	34,2	34,2	34,2		
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	34,1	34,1	34,1		
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	34,0	34,0	34,0		
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	34,0	34,0	34,0		
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	33,9	33,9	33,9		
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	33,7	33,7	33,7		
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	33,6	33,6	33,6		
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	32,9	32,9	32,9		
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	34,5	34,5	34,5		
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	34,5	34,5	34,5		
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	34,4	34,4	34,4		
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	34,4	34,4	34,4		
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	34,3	34,3	34,3		
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	34,1	34,1	34,1		
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	34,0	34,0	34,0		
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	33,4	33,4	33,4		
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	33,3	33,3	33,3		
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	33,6	33,6	33,6		
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	35,1	35,1	35,1		
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	35,7	35,7	35,7		
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	35,7	35,7	35,7		
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	35,6	35,6	35,6		
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	35,6	35,6	35,6		
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	35,5	35,5	35,5		
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	35,4	35,4	35,4		
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	37,1	37,1	37,1		
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	37,1	37,1	37,1		
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	37,0	37,0	37,0		
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	36,9	36,9	36,9		
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	36,7	36,7	36,7		
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	36,6	36,6	36,6		
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	36,5	36,5	36,5		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dichtslaan portieren

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	4,00	37,6	37,6	37,6	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	7,00	37,5	37,5	37,5	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	10,00	37,5	37,5	37,5	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	13,00	37,4	37,4	37,4	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	16,00	37,2	37,2	37,2	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	19,00	37,1	37,1	37,1	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	22,00	36,3	36,3	36,3	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	4,00	39,2	39,2	39,2	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	7,00	39,1	39,1	39,1	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	10,00	39,1	39,1	39,1	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	13,00	39,0	39,0	39,0	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	16,00	38,8	38,8	38,8	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	19,00	38,7	38,7	38,7	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	22,00	38,1	38,1	38,1	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	4,00	36,6	36,6	36,6	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	7,00	37,2	37,2	37,2	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	10,00	37,2	37,2	37,2	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	13,00	37,2	37,2	37,2	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	16,00	37,2	37,2	37,2	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	19,00	37,2	37,2	37,2	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	22,00	36,6	36,6	36,6	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	4,00	32,5	32,5	32,5	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	7,00	34,0	34,0	34,0	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	10,00	34,8	34,8	34,8	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	13,00	34,8	34,8	34,8	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	16,00	33,8	33,8	33,8	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	19,00	33,8	33,8	33,8	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	22,00	33,7	33,7	33,7	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	4,00	33,1	33,1	33,1	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	7,00	34,8	34,8	34,8	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	10,00	34,8	34,8	34,8	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	13,00	34,8	34,8	34,8	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	16,00	34,7	34,7	34,7	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	19,00	34,6	34,6	34,6	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	22,00	34,6	34,6	34,6	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	4,00	33,2	33,2	33,2	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	7,00	35,0	35,0	35,0	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	10,00	35,0	35,0	35,0	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	13,00	34,8	34,8	34,8	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	16,00	34,8	34,8	34,8	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	19,00	34,7	34,7	34,7	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	22,00	34,6	34,6	34,6	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	67,9	67,9	67,9	67,9
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	66,3	66,3	66,3	66,3
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	64,5	64,5	64,5	64,5
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	62,8	62,8	62,8	62,8
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	61,3	61,3	61,3	61,3
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	60,0	60,0	60,0	60,0
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	59,3	59,3	59,3	59,3
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	58,7	58,7	58,7	58,7
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	53,5	53,5	53,5	53,5
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	53,5	53,5	53,5	53,5
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	53,4	53,4	53,4	53,4
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	53,2	53,2	53,2	53,2
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	53,0	53,0	53,0	53,0
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	52,7	52,7	52,7	52,7
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	52,4	52,4	52,4	52,4
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	52,1	52,1	52,1	52,1
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	38,2	38,2	38,2	38,2
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	38,1	38,1	38,1	38,1
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	38,0	38,0	38,0	38,0
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	37,9	37,9	37,9	37,9
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	37,6	37,6	37,6	37,6
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	37,4	37,4	37,4	37,4
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	37,1	37,1	37,1	37,1
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak	1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	36,8	36,8	36,8	36,8
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	69,7	69,7	69,7	69,7
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	67,6	67,6	67,6	67,6
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	65,6	65,6	65,6	65,6
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	63,8	63,8	63,8	63,8
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	62,2	62,2	62,2	62,2
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	60,6	60,6	60,6	60,6
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	60,1	60,1	60,1	60,1
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	58,8	58,8	58,8	58,8
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	58,2	58,2	58,2	58,2
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	57,6	57,6	57,6	57,6
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	57,0	57,0	57,0	57,0
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	38,4	38,4	38,4	38,4
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	38,4	38,4	38,4	38,4
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	37,7	37,7	37,7	37,7
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	37,5	37,5	37,5	37,5
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	37,3	37,3	37,3	37,3
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	37,1	37,1	37,1	37,1
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	36,8	36,8	36,8	36,8
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	36,4	36,4	36,4	36,4
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	36,1	36,1	36,1	36,1
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	35,8	35,8	35,8	35,8
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	35,5	35,5	35,5	35,5
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	37,9	37,9	37,9	37,9
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	46,0	46,0	46,0	46,0
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak	2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	48,2	48,2	48,2	48,2
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	67,7	67,7	67,7	67,7
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	66,6	66,6	66,6	66,6
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	64,6	64,6	64,6	64,6
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	63,0	63,0	63,0	63,0
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	61,8	61,8	61,8	61,8
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	60,5	60,5	60,5	60,5
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	59,5	59,5	59,5	59,5
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	58,6	58,6	58,6	58,6
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	57,8	57,8	57,8	57,8
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	57,1	57,1	57,1	57,1
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	55,8	55,8	55,8	55,8
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	55,4	55,4	55,4	55,4
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	55,0	55,0	55,0	55,0
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	54,6	54,6	54,6	54,6
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	54,2	54,2	54,2	54,2
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	65,5	65,5	65,5	65,5
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	64,2	64,2	64,2	64,2
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	63,1	63,1	63,1	63,1
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	61,9	61,9	61,9	61,9
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	60,8	60,8	60,8	60,8
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	59,8	59,8	59,8	59,8
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	58,8	58,8	58,8	58,8
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	58,0	58,0	58,0	58,0
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	57,2	57,2	57,2	57,2
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	56,4	56,4	56,4	56,4
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	55,1	55,1	55,1	55,1
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	54,8	54,8	54,8	54,8
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	54,4	54,4	54,4	54,4
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	54,1	54,1	54,1	54,1
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	53,7	53,7	53,7	53,7
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	63,5	63,5	63,5	63,5
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	62,9	62,9	62,9	62,9
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	62,2	62,2	62,2	62,2
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	61,4	61,4	61,4	61,4
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	60,2	60,2	60,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam	Naam							
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	59,3	59,3	59,3
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	58,4	58,4	58,4
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	57,6	57,6	57,6
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	56,9	56,9	56,9
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	55,9	55,9	55,9
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	55,3	55,3	55,3
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	54,7	54,7	54,7
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	54,0	54,0	54,0
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	53,7	53,7	53,7
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	53,4	53,4	53,4
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	62,6	62,6	62,6
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	62,2	62,2	62,2
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	61,6	61,6	61,6
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	60,1	60,1	60,1
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	59,1	59,1	59,1
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	58,2	58,2	58,2
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	57,4	57,4	57,4
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	56,7	56,7	56,7
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	56,0	56,0	56,0
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	54,9	54,9	54,9
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	54,2	54,2	54,2
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	53,5	53,5	53,5
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	53,0	53,0	53,0
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	52,7	52,7	52,7
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	52,4	52,4	52,4
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	61,6	61,6	61,6
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	61,3	61,3	61,3
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	60,8	60,8	60,8
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	60,0	60,0	60,0
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	58,5	58,5	58,5
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	57,7	57,7	57,7
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	57,1	57,1	57,1
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	56,4	56,4	56,4
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	55,8	55,8	55,8
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	55,0	55,0	55,0
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	54,1	54,1	54,1
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	53,4	53,4	53,4
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	52,9	52,9	52,9
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	52,3	52,3	52,3
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	51,8	51,8	51,8
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	34,9	34,9	34,9
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	34,9	34,9	34,9
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	34,8	34,8	34,8
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	34,6	34,6	34,6
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	34,4	34,4	34,4
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	34,2	34,2	34,2
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	33,9	33,9	33,9
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	33,1	33,1	33,1
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	32,8	32,8	32,8
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	32,4	32,4	32,4
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	32,1	32,1	32,1
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	31,7	31,7	31,7
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	31,4	31,4	31,4
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	31,0	31,0	31,0
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	30,6	30,6	30,6
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	36,2	36,2	36,2
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	36,1	36,1	36,1
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	36,0	36,0	36,0
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	35,8	35,8	35,8
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	35,6	35,6	35,6
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	35,2	35,2	35,2
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	34,7	34,7	34,7
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	33,4	33,4	33,4
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	33,1	33,1	33,1
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	32,7	32,7	32,7
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	32,4	32,4	32,4
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	32,0	32,0	32,0
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	31,6	31,6	31,6
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	31,2	31,2	31,2
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	30,9	30,9	30,9
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	36,9	36,9	36,9
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	36,8	36,8	36,8
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	36,6	36,6	36,6
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	36,5	36,5	36,5
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	36,3	36,3	36,3
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	35,8	35,8	35,8
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	35,5	35,5	35,5
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	34,1	34,1	34,1
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	28,00	33,6	33,6	33,6
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	31,00	33,2	33,2	33,2
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	34,00	32,9	32,9	32,9
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	37,00	32,5	32,5	32,5
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	40,00	32,1	32,1	32,1
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	43,00	31,7	31,7	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	46,00	31,3	31,3	31,3
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	4,00	37,3	37,3	37,3
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	7,00	37,2	37,2	37,2
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	10,00	37,1	37,1	37,1
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	13,00	36,9	36,9	36,9
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	16,00	36,7	36,7	36,7
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	19,00	36,5	36,5	36,5
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	22,00	36,2	36,2	36,2
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	25,00	34,9	34,9	34,9
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	28,00	34,1	34,1	34,1
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	31,00	33,9	33,9	33,9
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	34,00	33,2	33,2	33,2
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	37,00	32,8	32,8	32,8
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	40,00	32,3	32,3	32,3
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	43,00	31,9	31,9	31,9
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	46,00	31,6	31,6	31,6
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	4,00	38,1	38,1	38,1
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	7,00	38,0	38,0	38,0
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	10,00	37,8	37,8	37,8
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	13,00	37,6	37,6	37,6
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	16,00	37,3	37,3	37,3
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	19,00	37,0	37,0	37,0
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	22,00	36,7	36,7	36,7
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	25,00	36,4	36,4	36,4
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	28,00	34,9	34,9	34,9
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	31,00	34,6	34,6	34,6
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	34,00	33,7	33,7	33,7
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	37,00	33,4	33,4	33,4
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	40,00	33,1	33,1	33,1
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	43,00	32,8	32,8	32,8
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	46,00	32,5	32,5	32,5
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	37,00	37,1	37,1	37,1
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	40,00	43,8	43,8	43,8
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	43,00	46,5	46,5	46,5
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	46,00	48,2	48,2	48,2
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	37,00	35,0	35,0	35,0
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	40,00	35,4	35,4	35,4
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	43,00	36,5	36,5	36,5
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	46,00	38,4	38,4	38,4
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	4,00	67,1	67,1	67,1
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	66,0	66,0	66,0
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	10,00	64,5	64,5	64,5
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	13,00	63,1	63,1	63,1
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	16,00	61,8	61,8	61,8
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	19,00	60,5	60,5	60,5
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	22,00	59,4	59,4	59,4
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	25,00	58,3	58,3	58,3
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	28,00	57,4	57,4	57,4
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	31,00	56,6	56,6	56,6
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	34,00	55,8	55,8	55,8
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	4,00	39,5	39,5	39,5
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	7,00	39,3	39,3	39,3
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	10,00	39,1	39,1	39,1
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	13,00	38,9	38,9	38,9
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	16,00	38,6	38,6	38,6
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	19,00	38,3	38,3	38,3
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	22,00	38,0	38,0	38,0
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	25,00	37,7	37,7	37,7
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	28,00	37,3	37,3	37,3
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	31,00	37,0	37,0	37,0
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	34,00	36,7	36,7	36,7
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	28,00	37,3	37,3	37,3
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	31,00	38,6	38,6	38,6
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	34,00	42,0	42,0	42,0
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	4,00	63,3	63,3	63,3
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	7,00	62,8	62,8	62,8
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	10,00	61,7	61,7	61,7
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	13,00	60,8	60,8	60,8
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	16,00	59,8	59,8	59,8
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	19,00	58,7	58,7	58,7
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	22,00	57,8	57,8	57,8
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	25,00	57,0	57,0	57,0
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	4,00	36,4	36,4	36,4
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	7,00	35,6	35,6	35,6
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	10,00	34,7	34,7	34,7
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	13,00	34,8	34,8	34,8
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	16,00	34,7	34,7	34,7
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	19,00	33,9	33,9	33,9
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	22,00	33,6	33,6	33,6
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	25,00	33,1	33,1	33,1
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	4,00	37,6	37,6	37,6
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	7,00	37,5	37,5	37,5
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	10,00	37,2	37,2	37,2
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	13,00	37,1	37,1	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	36,9	36,9	36,9	
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	36,7	36,7	36,7	
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	36,5	36,5	36,5	
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	36,2	36,2	36,2	
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	35,1	35,1	35,1	
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	34,9	34,9	34,9	
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	34,7	34,7	34,7	
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	34,6	34,6	34,6	
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	34,5	34,5	34,5	
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	34,4	34,4	34,4	
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	34,3	34,3	34,3	
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	34,2	34,2	34,2	
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	34,2	34,2	34,2	
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	33,9	33,9	33,9	
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	33,9	33,9	33,9	
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	35,8	35,8	35,8	
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	35,8	35,8	35,8	
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	35,7	35,7	35,7	
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	35,6	35,6	35,6	
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	35,4	35,4	35,4	
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	35,3	35,3	35,3	
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	35,2	35,2	35,2	
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	35,0	35,0	35,0	
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	34,8	34,8	34,8	
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	34,7	34,7	34,7	
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	34,5	34,5	34,5	
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	31,3	31,3	31,3	
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	33,0	33,0	33,0	
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	30,1	30,1	30,1	
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	30,1	30,1	30,1	
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	30,0	30,0	30,0	
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	30,0	30,0	30,0	
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	30,0	30,0	30,0	
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	30,0	30,0	30,0	
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	30,0	30,0	30,0	
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	30,0	30,0	30,0	
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	30,0	30,0	30,0	
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	28,2	28,2	28,2	
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	29,9	29,9	29,9	
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	30,4	30,4	30,4	
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	30,2	30,2	30,2	
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	29,8	29,8	29,8	
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	29,7	29,7	29,7	
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	29,2	29,2	29,2	
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	29,2	29,2	29,2	
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	29,1	29,1	29,1	
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	29,0	29,0	29,0	
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	28,9	28,9	28,9	
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	28,5	28,5	28,5	
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	30,0	30,0	30,0	
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	30,8	30,8	30,8	
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	29,8	29,8	29,8	
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	29,7	29,7	29,7	
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	29,4	29,4	29,4	
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	29,0	29,0	29,0	
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	28,9	28,9	28,9	
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	28,9	28,9	28,9	
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	28,6	28,6	28,6	
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	28,5	28,5	28,5	
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	30,6	30,6	30,6	
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	32,3	32,3	32,3	
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	31,5	31,5	31,5	
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	31,4	31,4	31,4	
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	30,4	30,4	30,4	
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	30,3	30,3	30,3	
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	30,3	30,3	30,3	
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	29,9	29,9	29,9	
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	29,7	29,7	29,7	
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	29,5	29,5	29,5	
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	29,4	29,4	29,4	
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	34,6	34,6	34,6	
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	32,0	32,0	32,0	
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	31,8	31,8	31,8	
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	31,6	31,6	31,6	
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	30,9	30,9	30,9	
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	30,8	30,8	30,8	
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	30,7	30,7	30,7	
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	32,0	32,0	32,0	
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	32,5	32,5	32,5	
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	32,4	32,4	32,4	
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	32,3	32,3	32,3	
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	32,2	32,2	32,2	
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	31,9	31,9	31,9	
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	31,6	31,6	31,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	32,6	32,6	32,6	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	33,1	33,1	33,1	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	33,0	33,0	33,0	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	33,0	33,0	33,0	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	32,9	32,9	32,9	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	32,8	32,8	32,8	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	32,4	32,4	32,4	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	33,8	33,8	33,8	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	34,3	34,3	34,3	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	34,2	34,2	34,2	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	34,1	34,1	34,1	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	34,0	34,0	34,0	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	33,9	33,9	33,9	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	33,8	33,8	33,8	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	33,0	33,0	33,0	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	33,4	33,4	33,4	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	33,5	33,5	33,5	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	33,1	33,1	33,1	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	33,0	33,0	33,0	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	32,9	32,9	32,9	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	32,9	32,9	32,9	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	28,4	28,4	28,4	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	30,3	30,3	30,3	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	30,8	30,8	30,8	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	30,8	30,8	30,8	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	30,5	30,5	30,5	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	30,4	30,4	30,4	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	30,4	30,4	30,4	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	29,0	29,0	29,0	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	30,5	30,5	30,5	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	30,5	30,5	30,5	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	30,4	30,4	30,4	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	30,4	30,4	30,4	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	30,3	30,3	30,3	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	30,2	30,2	30,2	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	28,7	28,7	28,7	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	30,3	30,3	30,3	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	30,3	30,3	30,3	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	30,2	30,2	30,2	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	30,2	30,2	30,2	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	30,1	30,1	30,1	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	30,0	30,0	30,0	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	66,5	--	--		
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	65,8	--	--		
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	64,8	--	--		
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	63,8	--	--		
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	63,0	--	--		
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	61,5	--	--		
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	60,5	--	--		
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	59,6	--	--		
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	53,2	--	--		
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	53,7	--	--		
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	53,6	--	--		
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	53,5	--	--		
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	53,4	--	--		
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	53,2	--	--		
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	53,1	--	--		
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	52,9	--	--		
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	39,5	--	--		
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	39,4	--	--		
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	39,3	--	--		
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	39,2	--	--		
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	39,0	--	--		
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	38,8	--	--		
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	38,6	--	--		
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	38,3	--	--		
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	69,0	--	--		
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	68,0	--	--		
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	66,6	--	--		
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	65,4	--	--		
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	64,2	--	--		
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	62,3	--	--		
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	61,5	--	--		
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	60,7	--	--		
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	59,9	--	--		
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	59,2	--	--		
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	57,5	--	--		
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	40,3	--	--		
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	40,3	--	--		
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	40,2	--	--		
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	39,4	--	--		
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	39,2	--	--		
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	38,9	--	--		
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	38,7	--	--		
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	38,3	--	--		
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	38,0	--	--		
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	37,8	--	--		
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	37,4	--	--		
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	39,2	--	--		
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	47,9	--	--		
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	50,5	--	--		
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	67,9	--	--		
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	67,2	--	--		
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	66,4	--	--		
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	64,1	--	--		
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	63,2	--	--		
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	61,8	--	--		
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	60,9	--	--		
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	60,2	--	--		
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	59,5	--	--		
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	58,9	--	--		
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	58,4	--	--		
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	56,8	--	--		
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	56,5	--	--		
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	56,2	--	--		
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	55,9	--	--		
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	66,0	--	--		
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	64,6	--	--		
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	63,9	--	--		
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	63,1	--	--		
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	62,2	--	--		
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	61,4	--	--		
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	60,6	--	--		
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	59,8	--	--		
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	59,1	--	--		
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	58,7	--	--		
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	58,4	--	--		
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	58,0	--	--		
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	57,7	--	--		
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	57,4	--	--		
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	57,0	--	--		
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	64,5	--	--		
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	64,2	--	--		
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	63,7	--	--		
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	63,1	--	--		
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	62,4	--	--		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	60,7	--	--	
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	60,0	--	--	
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	59,3	--	--	
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	58,7	--	--	
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	58,0	--	--	
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	57,3	--	--	
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	56,7	--	--	
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	56,3	--	--	
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	55,9	--	--	
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	55,6	--	--	
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	63,6	--	--	
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	63,4	--	--	
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	62,9	--	--	
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	62,4	--	--	
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	61,4	--	--	
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	60,8	--	--	
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	58,9	--	--	
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	58,2	--	--	
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	57,7	--	--	
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	57,2	--	--	
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	56,1	--	--	
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	55,5	--	--	
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	55,2	--	--	
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	54,4	--	--	
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	53,8	--	--	
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	62,9	--	--	
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	62,7	--	--	
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	62,3	--	--	
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	61,8	--	--	
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	59,8	--	--	
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	59,2	--	--	
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	58,6	--	--	
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	57,9	--	--	
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	57,5	--	--	
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	57,0	--	--	
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	56,0	--	--	
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	55,4	--	--	
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	54,8	--	--	
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	54,3	--	--	
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	53,8	--	--	
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	36,9	--	--	
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	36,3	--	--	
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	36,2	--	--	
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	36,1	--	--	
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	35,9	--	--	
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	35,7	--	--	
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	35,5	--	--	
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	35,3	--	--	
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	34,3	--	--	
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	34,0	--	--	
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	33,7	--	--	
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	33,4	--	--	
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	33,1	--	--	
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	32,7	--	--	
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	32,4	--	--	
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	37,6	--	--	
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	37,5	--	--	
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	37,4	--	--	
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	37,3	--	--	
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	37,1	--	--	
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	36,9	--	--	
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	36,7	--	--	
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	34,9	--	--	
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	34,6	--	--	
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	34,3	--	--	
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	34,0	--	--	
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	33,6	--	--	
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	33,4	--	--	
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	33,0	--	--	
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	32,6	--	--	
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	38,2	--	--	
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	38,1	--	--	
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	38,0	--	--	
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	37,9	--	--	
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	37,7	--	--	
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	37,5	--	--	
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	37,1	--	--	
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	36,0	--	--	
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	28,00	35,2	--	--	
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	31,00	34,9	--	--	
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	34,00	34,7	--	--	
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	37,00	34,4	--	--	
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	40,00	34,2	--	--	
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	43,00	33,8	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	46,00	33,5	--	--
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	4,00	38,7	--	--
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	7,00	38,6	--	--
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	10,00	38,5	--	--
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	13,00	38,4	--	--
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	16,00	38,2	--	--
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	19,00	37,9	--	--
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	22,00	37,7	--	--
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	25,00	36,6	--	--
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	28,00	36,4	--	--
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	31,00	36,2	--	--
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	34,00	36,0	--	--
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	37,00	35,8	--	--
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	40,00	35,6	--	--
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	43,00	35,4	--	--
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	46,00	35,2	--	--
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	4,00	40,1	--	--
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	7,00	39,3	--	--
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	10,00	39,1	--	--
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	13,00	39,0	--	--
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	16,00	38,7	--	--
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	19,00	38,5	--	--
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	22,00	38,3	--	--
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	25,00	38,0	--	--
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	28,00	36,9	--	--
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	31,00	36,5	--	--
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	34,00	36,2	--	--
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	37,00	34,8	--	--
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	40,00	34,4	--	--
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	43,00	34,0	--	--
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	46,00	33,6	--	--
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	37,00	36,2	--	--
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	40,00	42,3	--	--
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	43,00	48,4	--	--
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	46,00	50,4	--	--
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	37,00	33,8	--	--
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	40,00	33,3	--	--
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	43,00	33,0	--	--
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	46,00	33,9	--	--
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	4,00	61,2	--	--
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	61,0	--	--
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	10,00	60,8	--	--
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	13,00	60,2	--	--
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	16,00	59,9	--	--
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	19,00	58,3	--	--
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	22,00	57,8	--	--
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	25,00	57,4	--	--
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	28,00	56,9	--	--
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	31,00	56,4	--	--
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	34,00	55,9	--	--
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	4,00	37,6	--	--
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	7,00	35,9	--	--
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	10,00	36,2	--	--
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	13,00	36,1	--	--
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	16,00	36,0	--	--
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	19,00	35,8	--	--
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	22,00	35,5	--	--
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	25,00	35,1	--	--
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	28,00	34,9	--	--
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	31,00	35,0	--	--
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	34,00	34,6	--	--
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	28,00	34,7	--	--
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	31,00	34,3	--	--
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	34,00	34,5	--	--
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	4,00	58,7	--	--
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	7,00	58,6	--	--
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	10,00	58,5	--	--
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	13,00	58,4	--	--
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	16,00	58,2	--	--
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	19,00	56,4	--	--
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	22,00	56,2	--	--
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	25,00	55,5	--	--
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	4,00	34,4	--	--
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	7,00	34,8	--	--
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	10,00	34,8	--	--
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	13,00	34,7	--	--
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	16,00	32,6	--	--
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	19,00	32,5	--	--
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	22,00	32,4	--	--
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	25,00	32,3	--	--
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	4,00	35,2	--	--
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	7,00	35,7	--	--
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	10,00	35,1	--	--
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	13,00	35,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	35,0	--	--	--
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	34,3	--	--	--
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	34,1	--	--	--
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	33,9	--	--	--
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	32,3	--	--	--
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	33,5	--	--	--
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	31,8	--	--	--
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	31,8	--	--	--
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	31,7	--	--	--
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	31,6	--	--	--
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	31,6	--	--	--
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	31,8	--	--	--
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	31,4	--	--	--
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	31,3	--	--	--
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	31,3	--	--	--
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	33,9	--	--	--
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	33,1	--	--	--
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	33,1	--	--	--
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	33,0	--	--	--
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	33,2	--	--	--
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	33,0	--	--	--
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	32,9	--	--	--
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	32,6	--	--	--
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	32,6	--	--	--
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	32,5	--	--	--
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	32,6	--	--	--
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	30,4	--	--	--
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	31,5	--	--	--
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	31,5	--	--	--
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	31,5	--	--	--
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	31,4	--	--	--
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	31,4	--	--	--
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	31,4	--	--	--
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	31,3	--	--	--
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	31,2	--	--	--
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	31,2	--	--	--
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	31,2	--	--	--
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	29,0	--	--	--
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	28,6	--	--	--
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	29,4	--	--	--
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	29,2	--	--	--
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	28,7	--	--	--
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	28,6	--	--	--
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	28,6	--	--	--
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	28,5	--	--	--
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	29,0	--	--	--
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	28,1	--	--	--
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	27,9	--	--	--
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	27,6	--	--	--
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	29,1	--	--	--
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	30,1	--	--	--
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	28,0	--	--	--
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	27,9	--	--	--
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	27,8	--	--	--
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	27,7	--	--	--
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	27,6	--	--	--
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	27,5	--	--	--
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	26,8	--	--	--
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	27,0	--	--	--
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	29,4	--	--	--
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	30,0	--	--	--
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	30,9	--	--	--
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	30,9	--	--	--
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	30,2	--	--	--
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	29,9	--	--	--
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	29,6	--	--	--
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	28,5	--	--	--
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	28,4	--	--	--
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	28,3	--	--	--
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	28,2	--	--	--
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	32,2	--	--	--
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	32,7	--	--	--
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	32,6	--	--	--
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	32,5	--	--	--
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	32,4	--	--	--
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	32,3	--	--	--
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	32,2	--	--	--
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	33,4	--	--	--
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	34,1	--	--	--
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	34,0	--	--	--
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	34,0	--	--	--
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	33,9	--	--	--
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	33,8	--	--	--
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	33,6	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	4,00	34,0	--	--	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	7,00	35,1	--	--	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	10,00	35,1	--	--	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	13,00	35,0	--	--	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	16,00	35,0	--	--	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	19,00	34,9	--	--	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	22,00	34,6	--	--	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	4,00	35,6	--	--	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	7,00	35,9	--	--	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	10,00	35,8	--	--	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	13,00	35,8	--	--	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	16,00	35,7	--	--	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	19,00	35,6	--	--	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	22,00	35,5	--	--	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	4,00	34,4	--	--	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	7,00	35,3	--	--	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	10,00	35,2	--	--	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	13,00	35,2	--	--	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	16,00	34,2	--	--	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	19,00	34,0	--	--	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	22,00	33,9	--	--	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	4,00	30,7	--	--	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	7,00	32,4	--	--	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	10,00	32,7	--	--	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	13,00	32,7	--	--	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	16,00	32,6	--	--	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	19,00	32,6	--	--	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	22,00	32,5	--	--	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	4,00	31,8	--	--	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	7,00	33,3	--	--	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	10,00	33,3	--	--	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	13,00	33,1	--	--	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	16,00	33,1	--	--	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	19,00	32,3	--	--	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	22,00	32,2	--	--	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	4,00	30,5	--	--	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	7,00	32,2	--	--	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	10,00	32,2	--	--	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	13,00	32,1	--	--	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	16,00	32,1	--	--	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	19,00	32,0	--	--	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	22,00	31,9	--	--	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	--	--		
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	79,0	--	--		
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	77,5	--	--		
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	76,1	--	--		
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	74,8	--	--		
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	73,5	--	--		
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	72,4	--	--		
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	71,4	--	--		
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	66,7	--	--		
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	66,7	--	--		
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	66,6	--	--		
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	66,4	--	--		
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	66,3	--	--		
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	66,1	--	--		
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	65,8	--	--		
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	65,6	--	--		
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	51,6	--	--		
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	51,6	--	--		
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	51,4	--	--		
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	51,3	--	--		
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	51,0	--	--		
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	50,8	--	--		
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	50,5	--	--		
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	50,3	--	--		
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	82,2	--	--		
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	80,6	--	--		
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	78,9	--	--		
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	77,3	--	--		
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	76,0	--	--		
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	74,1	--	--		
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	73,4	--	--		
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	72,5	--	--		
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	71,6	--	--		
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	70,8	--	--		
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	69,1	--	--		
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	52,1	--	--		
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	52,0	--	--		
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	51,3	--	--		
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	51,2	--	--		
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	50,9	--	--		
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	50,7	--	--		
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	50,4	--	--		
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	50,0	--	--		
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	49,7	--	--		
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	49,4	--	--		
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	49,1	--	--		
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	50,9	--	--		
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	57,7	--	--		
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	62,4	--	--		
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	80,8	--	--		
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	79,8	--	--		
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	78,6	--	--		
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	76,3	--	--		
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	75,2	--	--		
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	73,9	--	--		
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	73,1	--	--		
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	72,3	--	--		
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	71,5	--	--		
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	70,8	--	--		
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	69,1	--	--		
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	68,4	--	--		
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	67,7	--	--		
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	67,1	--	--		
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	66,5	--	--		
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	78,7	--	--		
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	77,4	--	--		
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	76,5	--	--		
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	75,4	--	--		
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	74,4	--	--		
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	73,4	--	--		
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	72,4	--	--		
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	71,6	--	--		
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	70,8	--	--		
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	70,1	--	--		
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	69,1	--	--		
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	68,6	--	--		
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	68,0	--	--		
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	67,6	--	--		
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	67,1	--	--		
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	74,9	--	--		
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	74,5	--	--		
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	73,9	--	--		
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	73,2	--	--		
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	72,5	--	--		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	71,7	--	--
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	70,9	--	--
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	70,3	--	--
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	69,7	--	--
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	69,2	--	--
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	68,3	--	--
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	67,9	--	--
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	67,5	--	--
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	67,2	--	--
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	66,8	--	--
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	69,7	--	--
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	69,6	--	--
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	70,0	--	--
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	69,8	--	--
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	69,5	--	--
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	69,2	--	--
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	68,9	--	--
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	68,6	--	--
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	68,2	--	--
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	67,9	--	--
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	67,4	--	--
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	67,0	--	--
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	66,7	--	--
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	66,3	--	--
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	66,0	--	--
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	66,9	--	--
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	67,5	--	--
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	67,5	--	--
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	67,4	--	--
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	67,6	--	--
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	67,7	--	--
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	66,0	--	--
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	65,8	--	--
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	65,7	--	--
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	65,5	--	--
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	65,2	--	--
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	65,0	--	--
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	64,8	--	--
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	64,5	--	--
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	64,3	--	--
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	44,8	--	--
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	46,2	--	--
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	46,1	--	--
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	46,1	--	--
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	46,0	--	--
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	45,9	--	--
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	45,7	--	--
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	44,5	--	--
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	44,4	--	--
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	44,1	--	--
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	43,9	--	--
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	43,7	--	--
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	43,5	--	--
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	43,4	--	--
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	43,1	--	--
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	47,9	--	--
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	48,1	--	--
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	48,0	--	--
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	47,9	--	--
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	47,7	--	--
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	47,6	--	--
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	46,8	--	--
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	46,2	--	--
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	45,9	--	--
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	45,7	--	--
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	45,3	--	--
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	45,1	--	--
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	44,8	--	--
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	44,5	--	--
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	44,3	--	--
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	49,7	--	--
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	49,6	--	--
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	49,5	--	--
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	49,3	--	--
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	49,1	--	--
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	48,9	--	--
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	48,6	--	--
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	47,5	--	--
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	28,00	46,6	--	--
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	31,00	46,3	--	--
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	34,00	45,9	--	--
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	37,00	45,6	--	--
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	40,00	45,2	--	--
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	43,00	44,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	46,00	44,5	--	--	
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	4,00	50,5	--	--	
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	7,00	50,4	--	--	
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	10,00	50,3	--	--	
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	13,00	50,1	--	--	
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	16,00	49,9	--	--	
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	19,00	49,6	--	--	
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	22,00	49,3	--	--	
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	25,00	48,1	--	--	
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	28,00	47,5	--	--	
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	31,00	46,8	--	--	
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	34,00	46,4	--	--	
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	37,00	46,1	--	--	
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	40,00	45,7	--	--	
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	43,00	45,4	--	--	
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	46,00	45,2	--	--	
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	4,00	51,3	--	--	
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	7,00	51,2	--	--	
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	10,00	51,1	--	--	
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	13,00	50,9	--	--	
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	16,00	50,6	--	--	
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	19,00	50,3	--	--	
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	22,00	50,0	--	--	
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	25,00	49,7	--	--	
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	28,00	48,6	--	--	
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	31,00	47,9	--	--	
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	34,00	46,9	--	--	
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	37,00	46,4	--	--	
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	40,00	46,0	--	--	
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	43,00	45,6	--	--	
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	46,00	45,2	--	--	
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	37,00	47,7	--	--	
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	40,00	52,6	--	--	
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	43,00	60,8	--	--	
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	46,00	62,1	--	--	
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	37,00	42,7	--	--	
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	40,00	42,5	--	--	
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	43,00	42,4	--	--	
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	46,00	42,3	--	--	
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	4,00	61,5	--	--	
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	63,3	--	--	
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	10,00	63,6	--	--	
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	13,00	63,6	--	--	
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	16,00	63,5	--	--	
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	19,00	63,4	--	--	
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	22,00	63,4	--	--	
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	25,00	63,3	--	--	
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	28,00	63,2	--	--	
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	31,00	62,0	--	--	
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	34,00	61,9	--	--	
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	4,00	42,4	--	--	
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	7,00	44,1	--	--	
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	10,00	43,6	--	--	
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	13,00	43,6	--	--	
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	16,00	43,6	--	--	
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	19,00	43,5	--	--	
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	22,00	43,5	--	--	
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	25,00	43,4	--	--	
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	28,00	43,3	--	--	
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	31,00	43,2	--	--	
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	34,00	43,1	--	--	
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	28,00	41,1	--	--	
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	31,00	41,0	--	--	
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	34,00	41,2	--	--	
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	4,00	59,7	--	--	
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	7,00	61,2	--	--	
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	10,00	62,2	--	--	
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	13,00	62,2	--	--	
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	16,00	62,1	--	--	
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	19,00	62,1	--	--	
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	22,00	62,0	--	--	
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	25,00	62,0	--	--	
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	4,00	38,0	--	--	
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	7,00	39,2	--	--	
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	10,00	39,9	--	--	
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	13,00	40,3	--	--	
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	16,00	40,2	--	--	
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	19,00	40,1	--	--	
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	22,00	40,0	--	--	
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	25,00	40,0	--	--	
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	4,00	40,1	--	--	
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	7,00	41,4	--	--	
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	10,00	42,2	--	--	
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	13,00	42,4	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht				
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	42,3	--	--	--				
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	42,3	--	--	--				
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	42,2	--	--	--				
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	42,2	--	--	--				
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	37,2	--	--	--				
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	38,5	--	--	--				
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	39,8	--	--	--				
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	40,1	--	--	--				
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	40,1	--	--	--				
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	40,0	--	--	--				
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	40,0	--	--	--				
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	40,0	--	--	--				
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	39,9	--	--	--				
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	39,9	--	--	--				
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	39,9	--	--	--				
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	39,0	--	--	--				
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	40,6	--	--	--				
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	41,6	--	--	--				
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	41,5	--	--	--				
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	41,5	--	--	--				
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	41,4	--	--	--				
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	41,4	--	--	--				
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	41,3	--	--	--				
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	41,3	--	--	--				
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	41,2	--	--	--				
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	41,1	--	--	--				
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	39,2	--	--	--				
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	40,9	--	--	--				
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	41,7	--	--	--				
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	41,6	--	--	--				
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	41,6	--	--	--				
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	41,5	--	--	--				
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	41,5	--	--	--				
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	41,4	--	--	--				
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	41,4	--	--	--				
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	41,3	--	--	--				
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	41,2	--	--	--				
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	36,4	--	--	--				
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	37,5	--	--	--				
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	38,8	--	--	--				
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	39,4	--	--	--				
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	39,4	--	--	--				
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	39,3	--	--	--				
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	39,3	--	--	--				
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	39,3	--	--	--				
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	39,2	--	--	--				
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	39,2	--	--	--				
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	39,1	--	--	--				
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	35,1	--	--	--				
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	36,2	--	--	--				
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	37,3	--	--	--				
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	38,3	--	--	--				
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	38,3	--	--	--				
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	38,3	--	--	--				
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	38,3	--	--	--				
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	38,3	--	--	--				
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	38,2	--	--	--				
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	38,2	--	--	--				
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	38,1	--	--	--				
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	34,9	--	--	--				
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	35,9	--	--	--				
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	36,9	--	--	--				
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	38,0	--	--	--				
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	37,7	--	--	--				
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	37,9	--	--	--				
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	38,0	--	--	--				
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	38,0	--	--	--				
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	38,0	--	--	--				
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	37,9	--	--	--				
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	37,9	--	--	--				
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	41,3	--	--	--				
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	43,0	--	--	--				
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	43,1	--	--	--				
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	43,0	--	--	--				
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	43,0	--	--	--				
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	42,9	--	--	--				
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	42,8	--	--	--				
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	44,2	--	--	--				
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	45,2	--	--	--				
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	45,1	--	--	--				
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	45,0	--	--	--				
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	44,9	--	--	--				
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	44,8	--	--	--				
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	44,7	--	--	--				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	4,00	45,9	--	--	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	7,00	46,5	--	--	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	10,00	46,4	--	--	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	13,00	46,4	--	--	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	16,00	46,3	--	--	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	19,00	46,1	--	--	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	22,00	46,0	--	--	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	4,00	47,1	--	--	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	7,00	47,5	--	--	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	10,00	47,5	--	--	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	13,00	47,4	--	--	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	16,00	47,3	--	--	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	19,00	47,2	--	--	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	22,00	47,0	--	--	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	4,00	46,0	--	--	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	7,00	46,8	--	--	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	10,00	46,8	--	--	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	13,00	45,7	--	--	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	16,00	45,6	--	--	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	19,00	45,5	--	--	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	22,00	45,3	--	--	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	4,00	41,5	--	--	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	7,00	43,2	--	--	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	10,00	43,2	--	--	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	13,00	43,1	--	--	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	16,00	43,1	--	--	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	19,00	43,0	--	--	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	22,00	42,9	--	--	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	4,00	42,2	--	--	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	7,00	43,7	--	--	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	10,00	43,6	--	--	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	13,00	43,6	--	--	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	16,00	43,5	--	--	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	19,00	43,4	--	--	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	22,00	43,3	--	--	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	4,00	40,7	--	--	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	7,00	42,3	--	--	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	10,00	42,4	--	--	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	13,00	42,4	--	--	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	16,00	42,4	--	--	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	19,00	42,3	--	--	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	22,00	42,2	--	--	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	56,9	--	--	
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	58,6	--	--	
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	58,6	--	--	
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	58,6	--	--	
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	58,6	--	--	
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	58,5	--	--	
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	58,5	--	--	
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	58,5	--	--	
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	36,5	--	--	
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	38,0	--	--	
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	38,7	--	--	
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	38,7	--	--	
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	38,6	--	--	
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	38,6	--	--	
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	38,5	--	--	
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	38,5	--	--	
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	36,2	--	--	
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	37,7	--	--	
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	38,4	--	--	
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	38,4	--	--	
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	38,4	--	--	
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	38,3	--	--	
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	38,3	--	--	
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	38,2	--	--	
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	60,2	--	--	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	61,4	--	--	
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	61,4	--	--	
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	61,4	--	--	
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	61,3	--	--	
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	61,2	--	--	
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	61,1	--	--	
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	61,0	--	--	
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	60,9	--	--	
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	60,8	--	--	
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	60,6	--	--	
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	38,6	--	--	
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	40,3	--	--	
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	40,4	--	--	
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	40,4	--	--	
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	40,4	--	--	
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	40,3	--	--	
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	40,2	--	--	
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	39,3	--	--	
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	39,2	--	--	
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	39,1	--	--	
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	39,0	--	--	
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	39,5	--	--	
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	39,4	--	--	
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	39,3	--	--	
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	64,9	--	--	
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	64,9	--	--	
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	64,8	--	--	
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	64,7	--	--	
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	64,5	--	--	
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	64,4	--	--	
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	64,2	--	--	
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	64,0	--	--	
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	63,8	--	--	
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	63,6	--	--	
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	63,3	--	--	
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	63,1	--	--	
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	62,8	--	--	
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	62,5	--	--	
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	61,1	--	--	
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	67,3	--	--	
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	67,2	--	--	
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	67,0	--	--	
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	66,8	--	--	
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	66,5	--	--	
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	66,1	--	--	
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	65,8	--	--	
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	65,4	--	--	
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	65,0	--	--	
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	64,6	--	--	
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	64,1	--	--	
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	63,7	--	--	
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	63,3	--	--	
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	62,9	--	--	
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	62,5	--	--	
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	69,2	--	--	
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	69,1	--	--	
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	68,8	--	--	
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	68,5	--	--	
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	68,1	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	67,7	--	--	
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	67,3	--	--	
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	66,8	--	--	
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	66,3	--	--	
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	65,9	--	--	
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	65,4	--	--	
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	64,9	--	--	
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	64,5	--	--	
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	63,1	--	--	
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	62,6	--	--	
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	45,0	--	--	
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	45,0	--	--	
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	44,9	--	--	
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	44,8	--	--	
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	44,6	--	--	
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	44,5	--	--	
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	44,3	--	--	
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	44,2	--	--	
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	44,1	--	--	
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	44,0	--	--	
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	43,9	--	--	
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	43,8	--	--	
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	42,8	--	--	
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	42,8	--	--	
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	42,8	--	--	
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	42,0	--	--	
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	42,0	--	--	
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	42,0	--	--	
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	41,9	--	--	
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	41,9	--	--	
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	41,8	--	--	
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	41,7	--	--	
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	41,6	--	--	
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	41,4	--	--	
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	41,3	--	--	
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	41,2	--	--	
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	41,1	--	--	
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	39,7	--	--	
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	39,7	--	--	
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	39,6	--	--	
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	33,6	--	--	
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	34,2	--	--	
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	34,2	--	--	
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	34,2	--	--	
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	34,1	--	--	
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	34,1	--	--	
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	19,1	--	--	
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	19,0	--	--	
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	18,8	--	--	
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	18,7	--	--	
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	18,5	--	--	
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	18,3	--	--	
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	18,1	--	--	
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	18,8	--	--	
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	22,4	--	--	
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	35,1	--	--	
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	35,0	--	--	
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	35,0	--	--	
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	34,9	--	--	
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	34,7	--	--	
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	34,7	--	--	
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	21,7	--	--	
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	21,5	--	--	
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	21,2	--	--	
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	21,0	--	--	
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	20,8	--	--	
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	20,5	--	--	
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	20,3	--	--	
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	20,1	--	--	
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	23,8	--	--	
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	44,7	--	--	
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	44,7	--	--	
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	44,6	--	--	
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	44,5	--	--	
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	44,4	--	--	
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	44,2	--	--	
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	43,5	--	--	
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	43,3	--	--	
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	28,00	43,1	--	--	
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	31,00	42,9	--	--	
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	34,00	42,6	--	--	
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	37,00	42,4	--	--	
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	40,00	42,1	--	--	
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	43,00	40,9	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	46,00	40,6	--	--	
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	4,00	44,4	--	--	
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	7,00	44,4	--	--	
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	10,00	44,3	--	--	
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	13,00	44,2	--	--	
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	16,00	44,1	--	--	
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	19,00	44,0	--	--	
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	22,00	43,3	--	--	
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	25,00	43,1	--	--	
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	28,00	42,9	--	--	
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	31,00	42,7	--	--	
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	34,00	42,5	--	--	
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	37,00	42,3	--	--	
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	40,00	42,0	--	--	
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	43,00	40,9	--	--	
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	46,00	40,6	--	--	
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	4,00	41,6	--	--	
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	7,00	42,2	--	--	
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	10,00	42,2	--	--	
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	13,00	42,1	--	--	
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	16,00	42,0	--	--	
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	19,00	41,9	--	--	
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	22,00	41,0	--	--	
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	25,00	40,9	--	--	
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	28,00	40,7	--	--	
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	31,00	40,6	--	--	
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	34,00	40,4	--	--	
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	37,00	40,2	--	--	
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	40,00	40,0	--	--	
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	43,00	39,8	--	--	
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	46,00	39,6	--	--	
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	37,00	40,6	--	--	
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	40,00	40,4	--	--	
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	43,00	40,3	--	--	
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	46,00	40,2	--	--	
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	37,00	18,9	--	--	
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	40,00	19,1	--	--	
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	43,00	19,7	--	--	
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	46,00	22,5	--	--	
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	4,00	37,0	--	--	
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	38,4	--	--	
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	10,00	38,4	--	--	
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	13,00	38,4	--	--	
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	16,00	38,4	--	--	
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	19,00	38,4	--	--	
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	22,00	38,3	--	--	
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	25,00	38,3	--	--	
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	28,00	38,2	--	--	
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	31,00	38,2	--	--	
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	34,00	38,1	--	--	
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	4,00	31,1	--	--	
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	7,00	32,8	--	--	
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	10,00	32,9	--	--	
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	13,00	32,9	--	--	
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	16,00	32,8	--	--	
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	19,00	32,8	--	--	
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	22,00	32,7	--	--	
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	25,00	32,7	--	--	
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	28,00	32,6	--	--	
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	31,00	32,5	--	--	
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	34,00	32,5	--	--	
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	28,00	17,2	--	--	
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	31,00	17,9	--	--	
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	34,00	20,9	--	--	
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	4,00	35,1	--	--	
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	7,00	36,7	--	--	
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	10,00	37,1	--	--	
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	13,00	37,0	--	--	
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	16,00	37,0	--	--	
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	19,00	37,0	--	--	
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	22,00	37,0	--	--	
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	25,00	36,9	--	--	
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	4,00	11,5	--	--	
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	7,00	12,8	--	--	
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	10,00	14,2	--	--	
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	13,00	14,5	--	--	
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	16,00	14,7	--	--	
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	19,00	15,1	--	--	
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	22,00	16,0	--	--	
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	25,00	19,1	--	--	
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	4,00	29,0	--	--	
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	7,00	30,3	--	--	
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	10,00	31,3	--	--	
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	13,00	31,3	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht				
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	31,3	--	--	--				
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	31,3	--	--	--				
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	31,2	--	--	--				
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	31,2	--	--	--				
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	30,8	--	--	--				
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	32,2	--	--	--				
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	33,3	--	--	--				
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	33,3	--	--	--				
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	33,2	--	--	--				
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	33,2	--	--	--				
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	33,2	--	--	--				
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	33,1	--	--	--				
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	33,0	--	--	--				
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	33,0	--	--	--				
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	32,9	--	--	--				
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	32,8	--	--	--				
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	34,3	--	--	--				
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	34,8	--	--	--				
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	34,8	--	--	--				
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	34,7	--	--	--				
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	34,7	--	--	--				
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	34,6	--	--	--				
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	34,5	--	--	--				
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	34,5	--	--	--				
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	34,4	--	--	--				
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	34,3	--	--	--				
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	32,8	--	--	--				
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	34,3	--	--	--				
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	34,8	--	--	--				
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	34,8	--	--	--				
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	34,8	--	--	--				
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	34,7	--	--	--				
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	34,6	--	--	--				
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	34,6	--	--	--				
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	34,5	--	--	--				
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	34,4	--	--	--				
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	34,3	--	--	--				
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	10,2	--	--	--				
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	11,4	--	--	--				
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	12,6	--	--	--				
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	13,0	--	--	--				
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	13,1	--	--	--				
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	13,2	--	--	--				
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	13,4	--	--	--				
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	13,6	--	--	--				
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	14,1	--	--	--				
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	15,0	--	--	--				
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	18,3	--	--	--				
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	8,8	--	--	--				
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	9,9	--	--	--				
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	11,0	--	--	--				
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	11,7	--	--	--				
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	11,7	--	--	--				
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	11,7	--	--	--				
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	11,9	--	--	--				
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	12,2	--	--	--				
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	12,7	--	--	--				
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	13,7	--	--	--				
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	17,3	--	--	--				
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	10,1	--	--	--				
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	11,2	--	--	--				
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	12,3	--	--	--				
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	13,2	--	--	--				
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	13,3	--	--	--				
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	13,4	--	--	--				
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	13,5	--	--	--				
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	13,7	--	--	--				
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	14,1	--	--	--				
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	14,8	--	--	--				
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	17,8	--	--	--				
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	20,8	--	--	--				
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	22,6	--	--	--				
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	22,7	--	--	--				
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	22,7	--	--	--				
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	22,8	--	--	--				
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	22,9	--	--	--				
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	23,3	--	--	--				
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	37,0	--	--	--				
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	37,9	--	--	--				
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	37,9	--	--	--				
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	37,8	--	--	--				
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	37,7	--	--	--				
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	37,7	--	--	--				
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	37,5	--	--	--				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	40,7	--	--	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	41,6	--	--	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	41,5	--	--	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	41,5	--	--	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	41,4	--	--	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	41,3	--	--	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	41,2	--	--	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	39,5	--	--	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	40,8	--	--	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	40,8	--	--	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	40,7	--	--	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	40,7	--	--	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	40,6	--	--	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	40,5	--	--	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	35,5	--	--	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	37,1	--	--	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	37,6	--	--	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	37,6	--	--	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	37,5	--	--	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	37,5	--	--	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	37,4	--	--	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	36,3	--	--	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	37,9	--	--	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	38,2	--	--	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	38,1	--	--	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	38,1	--	--	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	38,0	--	--	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	38,0	--	--	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	38,1	--	--	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	39,8	--	--	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	39,7	--	--	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	39,7	--	--	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	39,6	--	--	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	39,6	--	--	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	39,5	--	--	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	17,1	--	--	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	18,8	--	--	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	19,1	--	--	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	19,3	--	--	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	19,7	--	--	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	20,3	--	--	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	21,9	--	--	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix bij Bron voor toetspunt: Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,2	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	79,6	--	--
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,9	67,9	67,9
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	66,7	66,7	66,7
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	66,5	--	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	65,7	65,7	65,7
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	65,6	65,6	65,6
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	63,6	--	--
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,3	63,3	63,3
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	60,5	60,5	60,5
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,2	58,2	58,2
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,2	58,2	58,2
xPWo02	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	57,7	57,7	57,7
xPWo01	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,1	57,1	57,1
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	56,9	--	--
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,7	56,7	56,7
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	56,5	--	--
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	52,8	52,8	52,8
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	52,1	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	51,0	--	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	50,7	50,7	50,7
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	50,3	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	49,9	49,9	49,9
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	49,0	49,0	49,0
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	46,9	46,9	46,9
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	46,2	46,2	46,2
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	46,0	46,0	46,0
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,8	45,8	45,8
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	44,0	44,0	44,0
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,2	67,9	67,9

Rapport: Resultatentabel

Model: D04, december 2022, La_max

LAmag bij Bron voor toetspunt: Tp04a_A - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)

Groep: La_max

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	82,2	76,1	76,1
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	82,2	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	81,7	--	--
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	76,1	76,1	76,1
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	69,7	69,7	69,7
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	69,6	69,6	69,6
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	69,0	--	--
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	67,7	67,7	67,7
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	67,1	--	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	65,8	65,8	65,8
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	62,6	62,6	62,6
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	60,2	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	58,8	--	--
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,4	58,4	58,4
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,0	58,0	58,0
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,2	57,2	57,2
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,0	56,0	56,0
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	55,0	--	--
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	54,7	54,7	54,7
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	54,2	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	53,7	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	53,2	53,2	53,2
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	52,6	52,6	52,6
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	51,7	51,7	51,7
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	49,4	49,4	49,4
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	48,1	48,1	48,1
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	48,0	48,0	48,0
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	47,6	47,6	47,6
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	44,7	44,7	44,7
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	43,9	43,9	43,9
LAmag	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	82,2	76,1	76,1

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max
Tp07a_A - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	80,8	75,0	75,0
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,8	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	80,1	--	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	75,0	75,0	75,0
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	74,1	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	67,9	--	--
xBW003	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,7	67,7	67,7
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	66,4	66,4	66,4
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	65,5	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	64,9	--	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	64,6	64,6	64,6
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	64,2	64,2	64,2
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	61,0	61,0	61,0
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	58,9	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	58,7	58,7	58,7
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	58,6	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	58,3	--	--
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	57,7	57,7	57,7
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	57,6	57,6	57,6
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	57,1	57,1	57,1
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	56,5	56,5	56,5
xBW002	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	55,9	55,9	55,9
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	53,9	53,9	53,9
xBW001	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	53,3	53,3	53,3
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	53,2	53,2	53,2
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	49,2	49,2	49,2
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	46,8	46,8	46,8
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	39,7	39,7	39,7
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	37,0	37,0	37,0
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	36,9	36,9	36,9
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	32,6	32,6	32,6
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,8	75,0	75,0

Rapport:
Model:
Lamax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max
Tp19a_A - Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	75,8	75,8	75,8
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	75,8	75,8	75,8
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	67,1	67,1	67,1
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	65,7	--	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	63,8	63,8	63,8
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	63,8	63,8	63,8
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	61,5	--	--
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	61,4	--	--
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	61,3	61,3	61,3
xTWo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	61,2	--	--
xTWo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	61,1	--	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	57,5	57,5	57,5
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	48,3	48,3	48,3
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	47,9	47,9	47,9
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	46,7	46,7	46,7
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	45,4	45,4	45,4
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,1	45,1	45,1
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	44,9	--	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	44,6	44,6	44,6
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	40,1	40,1	40,1
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	39,5	39,5	39,5
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	37,6	37,6	37,6
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	37,4	--	--
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	37,1	37,1	37,1
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	37,0	--	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	34,2	--	--
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	32,3	32,3	32,3
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	26,4	26,4	26,4
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	22,8	22,8	22,8
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	21,5	21,5	21,5
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	21,5	21,5	21,5
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,8	75,8	75,8

Rapport:
Model:
Lamax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max
Tp22a_A - Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	4,00	70,0	70,0	70,0
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	70,0	70,0	70,0
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	64,3	--	--
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	63,3	63,3	63,3
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	62,7	62,7	62,7
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	60,5	60,5	60,5
xBW003	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	59,9	59,9	59,9
xVWo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	59,7	--	--
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	59,6	--	--
xTW002	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	58,7	--	--
xTW001	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	58,7	--	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	54,7	54,7	54,7
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	46,6	46,6	46,6
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	45,8	45,8	45,8
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	45,7	45,7	45,7
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	45,3	45,3	45,3
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	44,2	--	--
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	42,0	42,0	42,0
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	40,9	40,9	40,9
xBW002	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	39,0	39,0	39,0
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	38,7	38,7	38,7
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	38,5	38,5	38,5
xBW001	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	36,7	36,7	36,7
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	36,3	36,3	36,3
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	35,7	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	35,1	--	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	32,4	--	--
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	25,8	25,8	25,8
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	22,3	22,3	22,3
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	20,9	20,9	20,9
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	20,8	20,8	20,8
Lamax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,0	70,0	70,0

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max
 LAmix bij Bron voor toetspunt: Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,9	67,9	67,9
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	66,7	66,7	66,7
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	65,7	65,7	65,7
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	65,6	65,6	65,6
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,3	63,3	63,3
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	60,5	60,5	60,5
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,2	58,2	58,2
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,2	58,2	58,2
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	57,7	57,7	57,7
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,1	57,1	57,1
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,7	56,7	56,7
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	52,8	52,8	52,8
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	50,7	50,7	50,7
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	49,9	49,9	49,9
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	49,0	49,0	49,0
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	46,9	46,9	46,9
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	46,2	46,2	46,2
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	46,0	46,0	46,0
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,8	45,8	45,8
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	44,0	44,0	44,0
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	63,6	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	52,1	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	56,5	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	66,5	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	51,0	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	79,6	--	--
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,2	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	56,9	--	--
xWerkplaats	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	50,3	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,2	67,9	67,9

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max
Tp04a_A - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	82,2	76,1	76,1
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	76,1	76,1	76,1
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	69,7	69,7	69,7
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	69,6	69,6	69,6
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	67,7	67,7	67,7
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	65,8	65,8	65,8
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	62,6	62,6	62,6
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,4	58,4	58,4
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,0	58,0	58,0
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,2	57,2	57,2
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,0	56,0	56,0
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	54,7	54,7	54,7
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	53,2	53,2	53,2
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	52,6	52,6	52,6
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	51,7	51,7	51,7
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	49,4	49,4	49,4
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	48,1	48,1	48,1
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	48,0	48,0	48,0
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	47,6	47,6	47,6
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	44,7	44,7	44,7
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	43,9	43,9	43,9
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	67,1	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	54,2	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	58,8	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	69,0	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	53,7	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	81,7	--	--
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	82,2	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	60,2	--	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	55,0	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	82,2	76,1	76,1

Rapport:
Model:
Lamax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max
Tp07a_A - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	80,8	75,0	75,0
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	75,0	75,0	75,0
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,7	67,7	67,7
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	66,4	66,4	66,4
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	64,6	64,6	64,6
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	64,2	64,2	64,2
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	61,0	61,0	61,0
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	58,7	58,7	58,7
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	57,7	57,7	57,7
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	57,6	57,6	57,6
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	57,1	57,1	57,1
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	56,5	56,5	56,5
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	55,9	55,9	55,9
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	53,9	53,9	53,9
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	53,3	53,3	53,3
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	53,2	53,2	53,2
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	49,2	49,2	49,2
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	46,8	46,8	46,8
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	39,7	39,7	39,7
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	37,0	37,0	37,0
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	36,9	36,9	36,9
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	32,6	32,6	32,6
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	74,1	--	--
XLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	58,3	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	65,5	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	67,9	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	58,6	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	80,1	--	--
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,8	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	64,9	--	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	58,9	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,8	75,0	75,0

Rapport:
Model:
LAmag bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max
Tp19a_A - Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	75,8	75,8	75,8
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	75,8	75,8	75,8
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	67,1	67,1	67,1
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	63,8	63,8	63,8
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	63,8	63,8	63,8
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	61,3	61,3	61,3
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	57,5	57,5	57,5
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	48,3	48,3	48,3
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	47,9	47,9	47,9
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	46,7	46,7	46,7
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	45,4	45,4	45,4
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,1	45,1	45,1
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	44,6	44,6	44,6
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	40,1	40,1	40,1
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	39,5	39,5	39,5
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	37,6	37,6	37,6
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	37,1	37,1	37,1
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	32,3	32,3	32,3
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	26,4	26,4	26,4
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	22,8	22,8	22,8
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	21,5	21,5	21,5
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	21,5	21,5	21,5
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	65,7	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	37,4	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	44,9	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	61,2	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	61,1	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	61,5	--	--
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	61,4	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	37,0	--	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	34,2	--	--
LAmag	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,8	75,8	75,8

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max
Tp22a_A - Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	4,00	70,0	70,0	70,0
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	70,0	70,0	70,0
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	63,3	63,3	63,3
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	62,7	62,7	62,7
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	60,5	60,5	60,5
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	59,9	59,9	59,9
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	54,7	54,7	54,7
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	46,6	46,6	46,6
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	45,8	45,8	45,8
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	45,7	45,7	45,7
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	45,3	45,3	45,3
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	42,0	42,0	42,0
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	40,9	40,9	40,9
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	39,0	39,0	39,0
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	38,7	38,7	38,7
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	38,5	38,5	38,5
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	36,7	36,7	36,7
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	36,3	36,3	36,3
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	25,8	25,8	25,8
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	22,3	22,3	22,3
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	20,9	20,9	20,9
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	20,8	20,8	20,8
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	64,3	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	35,7	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	44,2	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	58,7	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	58,7	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	59,7	--	--
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	59,6	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	35,1	--	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	32,4	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,0	70,0	70,0

BIJLAGE VII. REKENRESULTATEN LA_MAX (MAATREGELEN)

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	79,0	66,3	66,3
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	77,5	65,2	65,2
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	76,1	64,6	64,6
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	74,8	64,1	64,1
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	73,5	62,1	62,1
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	72,4	61,3	61,3
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	71,4	60,6	60,6
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	66,7	53,5	53,5
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	66,7	53,5	53,5
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	66,6	53,4	53,4
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	66,4	53,2	53,2
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	66,3	53,1	53,1
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	66,1	52,9	52,9
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	65,8	52,8	52,8
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	65,6	52,6	52,6
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	51,7	39,7	39,7
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	51,6	39,6	39,6
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	51,5	39,3	39,3
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	51,3	39,2	39,2
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	51,1	39,0	39,0
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	50,8	37,4	37,4
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	50,6	37,2	37,2
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	50,3	36,9	36,9
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	73,5	66,0	66,0
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	80,5	69,2	69,2
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	79,2	68,2	68,2
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	77,7	67,2	67,2
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	76,3	66,1	66,1
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	74,5	65,2	65,2
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	73,7	63,3	63,3
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	72,8	62,6	62,6
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	71,9	62,0	62,0
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	71,2	61,3	61,3
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	69,8	60,7	60,7
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	52,2	42,1	42,1
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	52,1	41,9	41,9
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	51,4	42,0	42,0
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	51,3	41,8	41,8
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	51,0	40,9	40,9
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	50,8	40,7	40,7
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	50,5	40,4	40,4
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	50,2	40,2	40,2
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	49,9	39,9	39,9
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	49,5	39,7	39,7
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	49,2	39,3	39,3
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	51,1	39,9	39,9
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	57,7	49,4	49,4
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	62,4	51,5	51,5
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	73,2	60,9	60,9
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	74,6	64,7	64,7
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	76,9	64,7	64,7
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	76,5	64,1	64,1
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	75,4	63,6	63,6
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	74,1	63,1	63,1
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	73,3	61,3	61,3
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	73,0	60,9	60,9
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	72,7	60,5	60,5
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	72,5	60,1	60,1
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	72,2	59,7	59,7
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	71,9	59,2	59,2
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	71,6	58,4	58,4
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	71,3	58,0	58,0
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	69,2	57,7	57,7
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	75,0	61,6	61,6
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	76,6	62,6	62,6
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	76,4	62,1	62,1
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	76,1	61,7	61,7
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	75,8	61,4	61,4
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	75,4	61,1	61,1
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	75,0	60,8	60,8
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	74,6	60,1	60,1
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	74,1	59,8	59,8
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	73,7	59,5	59,5
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	73,3	59,1	59,1
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	72,9	58,8	58,8
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	72,5	58,4	58,4
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	72,1	58,1	58,1
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	71,7	57,8	57,8
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	73,3	60,8	60,8
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	75,1	64,6	64,6
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	74,9	64,8	64,8
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	74,6	64,4	64,4
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	74,2	63,8	63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	73,8	63,3	63,3	63,3
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	73,4	62,7	62,7	62,7
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	73,0	62,1	62,1	62,1
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	72,5	60,4	60,4	60,4
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	72,0	59,8	59,8	59,8
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	71,6	58,9	58,9	58,9
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	71,1	58,7	58,7	58,7
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	70,6	58,4	58,4	58,4
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	70,2	58,2	58,2	58,2
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	69,8	57,9	57,9	57,9
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	70,6	60,0	60,0	60,0
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	71,8	63,4	63,4	63,4
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	72,6	64,1	64,1	64,1
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	72,6	63,7	63,7	63,7
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	72,4	63,2	63,2	63,2
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	72,3	62,7	62,7	62,7
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	72,1	62,2	62,2	62,2
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	71,8	61,3	61,3	61,3
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	71,6	60,8	60,8	60,8
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	71,3	58,5	58,5	58,5
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	71,1	57,8	57,8	57,8
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	70,8	57,3	57,3	57,3
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	70,5	57,0	57,0	57,0
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	70,3	56,8	56,8	56,8
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	46,00	68,2	56,6	56,6	56,6
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	4,00	69,9	59,2	59,2	59,2
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	7,00	71,0	62,5	62,5	62,5
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	10,00	69,8	63,3	63,3	63,3
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	13,00	69,8	63,0	63,0	63,0
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	16,00	69,8	62,6	62,6	62,6
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	19,00	69,7	62,1	62,1	62,1
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	22,00	69,6	61,7	61,7	61,7
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	25,00	69,5	60,5	60,5	60,5
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	28,00	69,3	58,6	58,6	58,6
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	31,00	69,2	58,0	58,0	58,0
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	34,00	69,0	57,4	57,4	57,4
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	37,00	68,8	56,9	56,9	56,9
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	40,00	68,6	56,4	56,4	56,4
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	43,00	68,4	55,9	55,9	55,9
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	46,00	66,8	55,4	55,4	55,4
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	4,00	48,8	39,2	39,2	39,2
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	7,00	50,0	39,1	39,1	39,1
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	10,00	49,9	39,0	39,0	39,0
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	13,00	49,9	38,9	38,9	38,9
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	16,00	49,8	38,8	38,8	38,8
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	19,00	49,8	38,3	38,3	38,3
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	22,00	48,6	38,2	38,2	38,2
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	25,00	48,5	37,2	37,2	37,2
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	28,00	48,4	35,8	35,8	35,8
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	31,00	48,2	35,6	35,6	35,6
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	34,00	48,1	35,3	35,3	35,3
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	37,00	48,0	35,0	35,0	35,0
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	40,00	47,8	34,7	34,7	34,7
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	43,00	47,6	34,3	34,3	34,3
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	46,00	47,4	34,0	34,0	34,0
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	4,00	50,2	40,2	40,2	40,2
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	7,00	50,4	40,2	40,2	40,2
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	10,00	50,4	40,0	40,0	40,0
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	13,00	50,3	39,9	39,9	39,9
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	16,00	50,2	39,8	39,8	39,8
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	19,00	50,1	39,6	39,6	39,6
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	22,00	48,7	38,7	38,7	38,7
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	25,00	48,5	36,5	36,5	36,5
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	28,00	48,4	36,2	36,2	36,2
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	31,00	48,2	35,9	35,9	35,9
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	34,00	48,0	35,7	35,7	35,7
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	37,00	47,8	35,6	35,6	35,6
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	40,00	47,6	35,5	35,5	35,5
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	43,00	47,3	35,4	35,4	35,4
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	46,00	47,1	35,2	35,2	35,2
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	4,00	52,7	40,5	40,5	40,5
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	7,00	52,7	40,5	40,5	40,5
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	10,00	52,7	40,4	40,4	40,4
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	13,00	52,6	40,3	40,3	40,3
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	16,00	52,5	40,1	40,1	40,1
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	19,00	52,3	39,5	39,5	39,5
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	22,00	51,4	38,0	38,0	38,0
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	25,00	51,2	36,9	36,9	36,9
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	51,0	36,6	36,6	36,6
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	50,8	36,3	36,3	36,3
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	50,6	36,1	36,1	36,1
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	50,4	35,9	35,9	35,9
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	50,1	35,8	35,8	35,8
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	49,9	35,6	35,6	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	49,7	35,4	35,4
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	52,9	39,6	39,6
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	52,8	39,6	39,6
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	52,8	39,3	39,3
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	52,7	39,2	39,2
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	52,6	39,1	39,1
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	52,5	38,3	38,3
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	51,5	38,1	38,1
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	51,3	37,6	37,6
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	51,1	36,8	36,8
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	50,9	36,6	36,6
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	50,7	36,4	36,4
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	50,5	36,2	36,2
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	50,2	36,0	36,0
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	50,0	35,8	35,8
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	49,7	35,6	35,6
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	52,0	41,5	41,5
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	52,0	41,5	41,5
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	51,9	40,5	40,5
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	51,9	40,3	40,3
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	51,8	40,2	40,2
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	51,7	40,0	40,0
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	50,7	39,8	39,8
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	50,5	39,5	39,5
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	50,4	38,4	38,4
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	50,2	38,1	38,1
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	50,0	37,8	37,8
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	49,8	37,5	37,5
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	49,6	36,1	36,1
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	49,4	35,8	35,8
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	49,2	35,6	35,6
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	49,6	40,7	40,7
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	52,7	47,9	47,9
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	60,8	50,1	50,1
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	62,1	52,1	52,1
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	46,7	38,4	38,4
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	46,6	39,6	39,6
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	46,5	41,6	41,6
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	46,9	45,7	45,7
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	65,6	63,0	63,0
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	67,4	65,2	65,2
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	67,7	64,5	64,5
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	67,8	64,0	64,0
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	66,5	63,4	63,4
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	66,5	62,6	62,6
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	66,4	61,9	61,9
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	66,4	61,5	61,5
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	66,4	61,1	61,1
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	66,3	59,9	59,9
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	66,2	59,3	59,3
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	45,6	40,8	40,8
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	47,1	40,8	40,8
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	47,7	40,7	40,7
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	47,7	40,7	40,7
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	47,6	40,6	40,6
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	47,6	40,4	40,4
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	47,5	40,3	40,3
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	47,5	40,2	40,2
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	47,4	40,0	40,0
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	47,2	39,9	39,9
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	47,3	38,5	38,5
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	45,5	43,3	43,3
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	46,1	46,1	46,1
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	48,5	48,5	48,5
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	4,00	64,1	61,8	61,8
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	7,00	65,8	62,4	62,4
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	10,00	66,8	62,4	62,4
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	13,00	66,9	62,1	62,1
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	16,00	64,8	61,8	61,8
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	19,00	65,2	61,5	61,5
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	22,00	65,2	61,1	61,1
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	25,00	65,2	60,7	60,7
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	41,2	39,0	39,0
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	42,3	38,9	38,9
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	43,3	38,9	38,9
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	43,3	38,8	38,8
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	42,9	38,6	38,6
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	43,8	37,8	37,8
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	43,8	37,6	37,6
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	44,5	37,4	37,4
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	43,5	38,8	38,8
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	44,8	39,0	39,0
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	46,0	39,0	39,0
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	46,1	38,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	46,1	38,8	38,8
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	46,0	38,7	38,7
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	46,0	38,5	38,5
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	46,0	38,3	38,3
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	41,8	37,0	37,0
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	43,0	37,0	37,0
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	44,3	36,9	36,9
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	44,5	36,8	36,8
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	44,5	36,7	36,7
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	44,5	36,7	36,7
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	44,5	36,8	36,8
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	44,5	37,2	37,2
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	44,5	37,5	37,5
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	44,6	37,8	37,8
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	44,8	38,1	38,1
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	43,4	38,1	38,1
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	44,9	38,4	38,4
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	45,7	38,4	38,4
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	45,7	38,4	38,4
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	45,7	38,3	38,3
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	45,7	38,3	38,3
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	45,6	38,3	38,3
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	45,6	38,3	38,3
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	45,6	38,3	38,3
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	45,5	38,4	38,4
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	45,5	38,6	38,6
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	43,7	33,3	33,3
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	45,2	35,1	35,1
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	46,0	35,1	35,1
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	46,0	35,1	35,1
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	45,9	34,7	34,7
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	45,9	34,7	34,7
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	45,9	34,7	34,7
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	45,8	34,6	34,6
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	45,8	34,6	34,6
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	45,7	34,6	34,6
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	45,7	34,6	34,6
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	41,2	32,2	32,2
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	42,4	33,7	33,7
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	43,6	34,6	34,6
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	44,0	34,6	34,6
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	44,0	34,5	34,5
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	44,0	34,4	34,4
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	44,0	34,2	34,2
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	43,9	34,1	34,1
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	43,9	34,2	34,2
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	43,8	34,0	34,0
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	43,8	33,9	33,9
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	40,0	31,8	31,8
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	41,0	33,3	33,3
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	42,1	34,2	34,2
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	43,0	34,2	34,2
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	43,0	34,2	34,2
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	43,0	34,1	34,1
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	42,9	34,0	34,0
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	42,9	33,9	33,9
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	42,9	33,8	33,8
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	42,9	33,6	33,6
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	42,8	33,5	33,5
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	39,6	31,6	31,6
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	40,5	33,2	33,2
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	41,6	33,7	33,7
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	42,6	33,7	33,7
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	42,6	33,6	33,6
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	42,6	33,5	33,5
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	42,5	33,4	33,4
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	42,5	33,1	33,1
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	42,3	33,1	33,1
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	41,8	33,0	33,0
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	41,7	32,9	32,9
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	43,8	34,6	34,6
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	45,5	35,6	35,6
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	45,6	35,6	35,6
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	45,6	35,6	35,6
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	45,5	35,5	35,5
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	45,5	35,5	35,5
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	45,4	35,3	35,3
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	46,6	36,1	36,1
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	47,6	36,9	36,9
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	47,6	36,8	36,8
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	47,5	36,8	36,8
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	47,5	36,7	36,7
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	47,4	36,6	36,6
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	47,3	36,5	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	48,8	35,8	35,8		
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	49,6	36,7	36,7		
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	49,5	36,7	36,7		
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	49,5	36,6	36,6		
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	49,4	36,5	36,5		
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	49,3	36,5	36,5		
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	49,2	36,1	36,1		
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	49,5	37,2	37,2		
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	50,5	37,7	37,7		
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	50,5	37,7	37,7		
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	50,5	36,4	36,4		
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	50,4	36,4	36,4		
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	50,3	36,4	36,4		
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	50,3	36,3	36,3		
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	46,1	36,5	36,5		
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	47,3	37,3	37,3		
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	47,4	37,3	37,3		
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	47,3	37,3	37,3		
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	47,3	37,2	37,2		
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	47,3	37,2	37,2		
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	47,2	35,8	35,8		
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	45,8	32,5	32,5		
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	47,6	34,0	34,0		
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	47,5	34,8	34,8		
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	47,5	34,8	34,8		
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	47,5	33,9	33,9		
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	47,4	33,8	33,8		
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	47,4	33,7	33,7		
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	47,0	33,1	33,1		
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	48,6	34,9	34,9		
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	48,6	34,8	34,8		
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	47,8	34,8	34,8		
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	47,7	34,7	34,7		
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	47,7	34,7	34,7		
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	47,6	34,6	34,6		
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	44,1	33,3	33,3		
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	45,9	35,0	35,0		
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	45,9	35,0	35,0		
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	45,8	34,9	34,9		
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	45,8	34,8	34,8		
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	45,7	34,7	34,7		
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	45,6	34,7	34,7		

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 LAMax bij Bron voor toetspunt: Tp04a_B - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)
 Groep: Activiteitenbesluit

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	69,2	69,2	69,2
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	69,2	69,2	69,2
xTWO01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	68,3	--	--
xPW005	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	66,6	66,6	66,6
xBW003	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	63,7	63,7	63,7
xPW004	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,0	63,0	63,0
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	62,3	62,3	62,3
xBW002	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	62,2	62,2	62,2
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	61,5	--	--
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	59,4	59,4	59,4
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	59,1	--	--
xBW001	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,4	58,4	58,4
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	57,7	57,7	57,7
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	57,6	57,6	57,6
xPW003	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	57,1	57,1	57,1
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	56,7	--	--
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,2	56,2	56,2
xPW002	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	55,5	55,5	55,5
xTWO02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	55,3	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	55,0	55,0	55,0
xPW001	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	54,6	54,6	54,6
xPW007	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	53,4	53,4	53,4
xPW006	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	53,3	53,3	53,3
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	53,1	53,1	53,1
xPW008	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	52,7	52,7	52,7
xPW009	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	50,3	50,3	50,3
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	49,3	49,3	49,3
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	49,0	49,0	49,0
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	47,0	47,0	47,0
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	46,3	46,3	46,3
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	45,6	45,6	45,6
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	45,2	45,2	45,2
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	44,9	44,9	44,9
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	44,2	44,2	44,2
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	44,0	44,0	44,0
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	43,9	43,9	43,9
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	43,7	43,7	43,7
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	42,4	42,4	42,4
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	42,2	42,2	42,2
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	41,8	41,8	41,8
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	38,9	38,9	38,9
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	37,9	37,9	37,9
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	37,3	37,3	37,3
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	35,0	35,0	35,0
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	34,3	34,3	34,3
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	32,5	32,5	32,5
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	31,6	31,6	31,6
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	30,2	30,2	30,2
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	29,7	29,7	29,7
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	29,6	29,6	29,6
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	29,4	29,4	29,4
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	28,4	28,4	28,4
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	28,0	28,0	28,0
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	27,8	27,8	27,8
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	26,4	26,4	26,4
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	25,7	25,7	25,7
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	24,8	24,8	24,8
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	24,4	24,4	24,4
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	24,2	24,2	24,2
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	23,7	23,7	23,7
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	23,5	23,5	23,5
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	23,3	23,3	23,3
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	23,3	23,3	23,3
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	23,0	23,0	23,0
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	22,6	22,6	22,6
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	22,4	22,4	22,4
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	21,9	21,9	21,9
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	21,6	21,6	21,6
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	19,4	19,4	19,4
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	19,3	19,3	19,3
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	19,0	19,0	19,0
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	18,3	18,3	18,3
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	18,3	18,3	18,3
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	18,2	18,2	18,2
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	18,1	18,1	18,1
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	17,9	17,9	17,9
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	17,6	17,6	17,6
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	17,6	17,6	17,6
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	17,3	17,3	17,3
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	17,3	17,3	17,3
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	17,2	17,2	17,2
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	17,1	17,1	17,1
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	17,0	17,0	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)						
LAmix bij Bron voor toetspunt:		Tp04a_B - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)						
Groep:		Activiteitenbesluit						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	16,5	16,5	16,5	
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	14,8	14,8	14,8	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,5	69,2	69,2	

Rapport: Resultatentabel

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)

Lamax bij Bron voor toetspunt: Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)

Groep: Activiteitenbesluit

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	67,9	67,9	67,9
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,9	67,9	67,9
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	65,7	65,7	65,7
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	65,6	65,6	65,6
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,3	63,3	63,3
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	58,5	58,5	58,5
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,2	58,2	58,2
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,2	58,2	58,2
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	58,0	58,0	58,0
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	57,7	57,7	57,7
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,1	57,1	57,1
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,7	56,7	56,7
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	54,3	54,3	54,3
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	52,8	52,8	52,8
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	50,7	50,7	50,7
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	49,6	49,6	49,6
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	48,8	48,8	48,8
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	47,2	47,2	47,2
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	46,8	46,8	46,8
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	46,0	46,0	46,0
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	45,9	45,9	45,9
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,8	45,8	45,8
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	44,5	44,5	44,5
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	42,3	42,3	42,3
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	42,2	42,2	42,2
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	40,9	40,9	40,9
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	40,0	40,0	40,0
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	39,9	39,9	39,9
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	39,8	39,8	39,8
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	39,5	39,5	39,5
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	38,6	38,6	38,6
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	37,9	37,9	37,9
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	37,6	37,6	37,6
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	37,0	37,0	37,0
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	36,7	36,7	36,7
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	35,8	35,8	35,8
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	34,1	34,1	34,1
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	33,9	33,9	33,9
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	33,1	33,1	33,1
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	32,2	32,2	32,2
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	31,9	31,9	31,9
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	29,7	29,7	29,7
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	28,9	28,9	28,9
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	28,2	28,2	28,2
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	27,9	27,9	27,9
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	27,5	27,5	27,5
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	25,5	25,5	25,5
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	24,1	24,1	24,1
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	24,0	24,0	24,0
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	21,6	21,6	21,6
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	21,5	21,5	21,5
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	21,3	21,3	21,3
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	21,3	21,3	21,3
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	21,1	21,1	21,1
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	21,0	21,0	21,0
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	20,3	20,3	20,3
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	20,2	20,2	20,2
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	20,2	20,2	20,2
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	20,0	20,0	20,0
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	19,8	19,8	19,8
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	17,6	17,6	17,6
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	17,4	17,4	17,4
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	17,3	17,3	17,3
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	17,2	17,2	17,2
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	17,1	17,1	17,1
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	16,5	16,5	16,5
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	16,3	16,3	16,3
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	15,8	15,8	15,8
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	15,3	15,3	15,3
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	14,9	14,9	14,9
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	14,9	14,9	14,9
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	14,6	14,6	14,6
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	14,4	14,4	14,4
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	14,3	14,3	14,3
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	14,1	14,1	14,1
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	14,0	14,0	14,0
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	13,6	13,6	13,6
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	12,0	12,0	12,0
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	11,2	11,2	11,2
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	56,3	--	--
xTWo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	66,5	--	--
xTWo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	50,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)						
LAmix bij Bron voor toetspunt:		Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)						
Groep:		Activiteitenbesluit						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	56,9	--	--	
xWerkplaats	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	50,3	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,2	67,9	67,9	

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)						
LAMax bij Bron voor toetspunt:		Tp04a_B - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)						
Groep:		Activiteitenbesluit						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	69,2	69,2	69,2	
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	69,2	69,2	69,2	
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	66,6	66,6	66,6	
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	63,7	63,7	63,7	
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,0	63,0	63,0	
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	62,3	62,3	62,3	
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	62,2	62,2	62,2	
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	59,4	59,4	59,4	
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,4	58,4	58,4	
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	57,7	57,7	57,7	
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	57,6	57,6	57,6	
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	57,1	57,1	57,1	
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,2	56,2	56,2	
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	55,5	55,5	55,5	
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	55,0	55,0	55,0	
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	54,6	54,6	54,6	
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	53,4	53,4	53,4	
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	53,3	53,3	53,3	
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	53,1	53,1	53,1	
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	52,7	52,7	52,7	
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	50,3	50,3	50,3	
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	49,3	49,3	49,3	
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	49,0	49,0	49,0	
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	47,0	47,0	47,0	
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	46,3	46,3	46,3	
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	45,6	45,6	45,6	
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	45,2	45,2	45,2	
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	44,9	44,9	44,9	
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	44,2	44,2	44,2	
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	44,0	44,0	44,0	
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	43,9	43,9	43,9	
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	43,7	43,7	43,7	
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	42,4	42,4	42,4	
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	42,2	42,2	42,2	
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	41,8	41,8	41,8	
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	38,9	38,9	38,9	
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	37,9	37,9	37,9	
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	37,3	37,3	37,3	
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	35,0	35,0	35,0	
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	34,3	34,3	34,3	
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	32,5	32,5	32,5	
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	31,6	31,6	31,6	
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	30,2	30,2	30,2	
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	29,7	29,7	29,7	
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	29,6	29,6	29,6	
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	29,4	29,4	29,4	
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	28,4	28,4	28,4	
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	28,0	28,0	28,0	
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	27,8	27,8	27,8	
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	26,4	26,4	26,4	
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	25,7	25,7	25,7	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	24,8	24,8	24,8	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	24,4	24,4	24,4	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	24,2	24,2	24,2	
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	23,7	23,7	23,7	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	23,5	23,5	23,5	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	23,3	23,3	23,3	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	23,3	23,3	23,3	
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	23,0	23,0	23,0	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	22,6	22,6	22,6	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	22,4	22,4	22,4	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	21,9	21,9	21,9	
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	21,6	21,6	21,6	
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	19,4	19,4	19,4	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	19,3	19,3	19,3	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	19,0	19,0	19,0	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	18,3	18,3	18,3	
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	18,3	18,3	18,3	
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	18,2	18,2	18,2	
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	18,1	18,1	18,1	
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	17,9	17,9	17,9	
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	17,6	17,6	17,6	
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	17,6	17,6	17,6	
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	17,3	17,3	17,3	
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	17,3	17,3	17,3	
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	17,2	17,2	17,2	
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	17,1	17,1	17,1	
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	17,0	17,0	17,0	
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	16,5	16,5	16,5	
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	14,8	14,8	14,8	
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	59,1	--	--	
xTWO01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	68,3	--	--	
xTWO02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	55,3	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)						
LAmix bij Bron voor toetspunt:		Tp04a_B - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)						
Groep:		Activiteitenbesluit						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	61,5	--	--	
xWerkplaats	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	56,7	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,5	69,2	69,2	

Rapport:
Model:
LAMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Tp09a_C - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
Activiteitenbesluit

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	68,9	64,8	64,8
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	64,8	64,8	64,8
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	60,6	60,6	60,6
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	60,0	60,0	60,0
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	59,2	59,2	59,2
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	57,3	57,3	57,3
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	56,6	56,6	56,6
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	56,1	56,1	56,1
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	55,9	55,9	55,9
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	55,7	55,7	55,7
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	55,0	55,0	55,0
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	54,6	54,6	54,6
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	52,1	52,1	52,1
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	52,0	52,0	52,0
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	51,0	51,0	51,0
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	50,9	50,9	50,9
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	50,5	50,5	50,5
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	50,4	50,4	50,4
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	49,8	49,8	49,8
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	49,6	49,6	49,6
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	49,1	49,1	49,1
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	47,7	47,7	47,7
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	47,5	47,5	47,5
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	47,3	47,3	47,3
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	47,3	47,3	47,3
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	46,8	46,8	46,8
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	46,0	46,0	46,0
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	45,8	45,8	45,8
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	45,4	45,4	45,4
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	45,1	45,1	45,1
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	42,2	42,2	42,2
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	41,9	41,9	41,9
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	40,4	40,4	40,4
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	39,9	39,9	39,9
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	38,7	38,7	38,7
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	37,7	37,7	37,7
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	36,3	36,3	36,3
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	35,9	35,9	35,9
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	35,1	35,1	35,1
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	34,8	34,8	34,8
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	34,7	34,7	34,7
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	33,5	33,5	33,5
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	33,3	33,3	33,3
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	33,3	33,3	33,3
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	32,6	32,6	32,6
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	31,7	31,7	31,7
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	31,6	31,6	31,6
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	31,5	31,5	31,5
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	30,9	30,9	30,9
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	30,7	30,7	30,7
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	30,7	30,7	30,7
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	30,4	30,4	30,4
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	30,1	30,1	30,1
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	29,9	29,9	29,9
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	29,4	29,4	29,4
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	29,4	29,4	29,4
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	29,2	29,2	29,2
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	28,8	28,8	28,8
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	27,8	27,8	27,8
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	27,3	27,3	27,3
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	27,2	27,2	27,2
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	27,0	27,0	27,0
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	26,9	26,9	26,9
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	26,7	26,7	26,7
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	26,7	26,7	26,7
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	26,5	26,5	26,5
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	26,3	26,3	26,3
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	25,9	25,9	25,9
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	25,8	25,8	25,8
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	25,6	25,6	25,6
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	25,6	25,6	25,6
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	25,4	25,4	25,4
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	25,3	25,3	25,3
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	25,1	25,1	25,1
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	25,1	25,1	25,1
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	24,7	24,7	24,7
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	24,6	24,6	24,6
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	24,1	24,1	24,1
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	24,0	24,0	24,0
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	23,7	23,7	23,7
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	57,2	--	--
xTWO01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	63,6	--	--
xTWO02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	63,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)						
LAmix bij Bron voor toetspunt:		Tp09a_C - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)						
Groep:		Activiteitenbesluit						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	68,9	--	--	
xWerkplaats	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	62,6	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,9	64,8	64,8	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 LAMax bij Bron voor toetspunt: Tp19a_B - Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)
 Groep: Activiteitenbesluit

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	65,2	65,2	65,2	
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82448,95	457140,13	2,00	65,2	65,2	65,2	
xPWo09	Personenwagens optrekken		82443,28	457147,46	0,80	63,7	63,7	63,7	
xPortier07	Dichtslaan portieren		82439,90	457150,12	1,00	63,6	63,6	63,6	
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82449,33	457137,34	2,00	63,3	63,3	63,3	
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken		82443,18	457144,12	0,80	60,9	60,9	60,9	
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82436,53	457127,90	2,00	56,7	56,7	56,7	
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82433,67	457128,94	2,00	56,7	56,7	56,7	
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82443,40	457128,37	2,00	56,7	56,7	56,7	
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82445,74	457129,75	2,00	55,9	55,9	55,9	
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82440,21	457127,55	2,00	55,8	55,8	55,8	
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82448,36	457133,03	2,00	55,3	55,3	55,3	
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82447,34	457131,34	2,00	54,9	54,9	54,9	
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82449,04	457134,99	2,00	54,5	54,5	54,5	
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82417,57	457123,51	2,00	54,4	54,4	54,4	
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82410,57	457118,65	2,00	53,5	53,5	53,5	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping		82445,20	457123,50	2,00	52,5	52,5	52,5	
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82395,12	457108,37	2,00	51,4	51,4	51,4	
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping		82448,94	457125,66	2,00	50,2	50,2	50,2	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping		82440,51	457122,36	2,00	49,8	49,8	49,8	
xPWo06	Personenwagens optrekken		82369,78	457095,21	0,80	49,7	49,7	49,7	
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82378,69	457096,92	2,00	49,7	49,7	49,7	
xPortier06	Dichtslaan portieren		82354,48	457114,32	1,00	49,4	49,4	49,4	
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82362,25	457085,45	2,00	47,9	47,9	47,9	
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping		82451,62	457128,41	2,00	47,1	47,1	47,1	
xPWo05	Personenwagens optrekken		82369,69	457095,14	0,80	46,9	46,9	46,9	
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping		82444,23	457126,01	3,10	46,8	46,8	46,8	
xPWo07	Personenwagens optrekken		82359,18	457113,84	0,80	46,6	46,6	46,6	
xPortier04	Dichtslaan portieren		82328,71	457070,30	1,00	45,7	45,7	45,7	
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping		82447,36	457127,75	3,10	45,2	45,2	45,2	
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping		82440,40	457125,10	3,10	45,0	45,0	45,0	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping		82434,69	457123,10	2,00	43,5	43,5	43,5	
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82344,74	457073,25	2,00	43,3	43,3	43,3	
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping		82453,13	457131,04	2,00	43,3	43,3	43,3	
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping		82449,32	457129,97	3,10	42,9	42,9	42,9	
xPWo04	Personenwagens optrekken		82297,08	457065,59	0,80	41,8	41,8	41,8	
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken		82295,07	457063,12	0,80	41,6	41,6	41,6	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping		82435,57	457125,49	3,10	41,4	41,4	41,4	
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82322,31	457057,66	2,00	41,4	41,4	41,4	
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping		82450,76	457131,93	3,10	41,3	41,3	41,3	
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping		82327,40	457061,19	2,00	40,6	40,6	40,6	
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping		82454,22	457134,57	2,00	40,2	40,2	40,2	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping		82426,09	457126,23	2,00	39,8	39,8	39,8	
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping		82451,67	457134,80	3,10	39,5	39,5	39,5	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping		82430,01	457125,36	2,00	39,5	39,5	39,5	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping		82431,96	457127,28	3,10	39,1	39,1	39,1	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping		82420,53	457119,16	2,00	38,6	38,6	38,6	
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping		82429,70	457129,16	2,00	38,5	38,5	38,5	
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken		82295,07	457063,12	0,80	38,4	38,4	38,4	
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping		82451,80	457137,94	3,10	38,1	38,1	38,1	
xPWo03	Personenwagens optrekken		82297,08	457065,59	0,80	37,8	37,8	37,8	
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping		82454,36	457138,57	2,00	37,7	37,7	37,7	
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping		82450,46	457143,67	2,00	37,3	37,3	37,3	
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping		82451,19	457141,07	3,10	36,9	36,9	36,9	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping		82413,64	457114,36	2,00	36,5	36,5	36,5	
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping		82453,73	457141,93	2,00	36,1	36,1	36,1	
xPWo08	Personenwagens optrekken		82359,32	457113,74	0,80	34,7	34,7	34,7	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping		82419,03	457121,35	3,10	33,6	33,6	33,6	
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping		82397,62	457103,77	2,00	32,7	32,7	32,7	
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping		82404,29	457111,54	2,00	32,6	32,6	32,6	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping		82412,05	457116,55	3,10	31,9	31,9	31,9	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping		82405,03	457111,58	2,00	31,1	31,1	31,1	
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping		82381,21	457092,34	2,00	29,9	29,9	29,9	
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping		82396,28	457106,10	3,10	28,4	28,4	28,4	
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping		82364,63	457080,78	2,00	27,4	27,4	27,4	
xPortier02	Dichtslaan portieren		82269,10	457086,26	1,00	27,4	27,4	27,4	
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping		82379,99	457094,57	3,10	26,1	26,1	26,1	
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping		82347,35	457068,74	2,00	25,1	25,1	25,1	
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping		82363,37	457083,11	3,10	24,1	24,1	24,1	
xPortier01	Dichtslaan portieren		82259,07	457102,89	1,00	23,5	23,5	23,5	
xPWo01	Personenwagens optrekken		82289,89	457071,59	0,80	22,8	22,8	22,8	
xPWo02	Personenwagens optrekken		82265,26	457097,49	0,80	22,4	22,4	22,4	
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping		82346,09	457070,96	3,10	21,9	21,9	21,9	
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping		82323,89	457055,45	2,00	21,5	21,5	21,5	
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping		82328,95	457058,97	2,00	20,4	20,4	20,4	
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping		82318,92	457053,63	2,00	19,5	19,5	19,5	
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping		82332,33	457063,01	2,00	18,9	18,9	18,9	
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping		82333,47	457062,20	2,00	18,7	18,7	18,7	
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping		82328,15	457060,06	3,10	18,3	18,3	18,3	
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping		82323,05	457056,56	3,10	18,3	18,3	18,3	
xPersCon	Piek perscontainer		82347,63	457084,02	1,50	46,1	--	--	
xTWO01	Piek tweewielers (motoren) optrekken		82422,89	457133,19	0,80	59,1	--	--	
xTWO02	Piek tweewielers (motoren) optrekken		82422,70	457133,37	0,80	59,4	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)						
LAmix bij Bron voor toetspunt:		Tp19a_B - Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)						
Groep:		Activiteitenbesluit						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	38,4	--	--	
xWerkplaats	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	35,8	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,4	65,2	65,2	

Rapport: Resultatentabel

Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)

LAMax bij Bron voor toetspunt: Tp22a_B - Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)

Groep: Activiteitenbesluit

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	7,00	62,4	62,4	62,4	
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	62,4	62,4	62,4	
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	62,0	62,0	62,0	
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	60,6	60,6	60,6	
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	59,9	59,9	59,9	
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	59,9	59,9	59,9	
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	55,7	55,7	55,7	
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	55,6	55,6	55,6	
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	53,8	53,8	53,8	
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	52,9	52,9	52,9	
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	52,6	52,6	52,6	
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	52,1	52,1	52,1	
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	52,0	52,0	52,0	
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	51,4	51,4	51,4	
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	50,5	50,5	50,5	
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	50,2	50,2	50,2	
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	48,8	48,8	48,8	
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	48,5	48,5	48,5	
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	47,9	47,9	47,9	
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	47,8	47,8	47,8	
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	47,8	47,8	47,8	
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	47,2	47,2	47,2	
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	46,8	46,8	46,8	
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	45,6	45,6	45,6	
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	45,4	45,4	45,4	
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	44,8	44,8	44,8	
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	44,6	44,6	44,6	
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	43,5	43,5	43,5	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	43,2	43,2	43,2	
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	42,9	42,9	42,9	
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	42,5	42,5	42,5	
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	42,0	42,0	42,0	
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	41,9	41,9	41,9	
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	41,9	41,9	41,9	
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	40,6	40,6	40,6	
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	40,5	40,5	40,5	
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	40,5	40,5	40,5	
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	40,4	40,4	40,4	
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	40,2	40,2	40,2	
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	39,7	39,7	39,7	
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	38,8	38,8	38,8	
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	38,6	38,6	38,6	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	38,6	38,6	38,6	
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	37,8	37,8	37,8	
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	37,2	37,2	37,2	
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	36,9	36,9	36,9	
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	36,9	36,9	36,9	
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	36,8	36,8	36,8	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	36,1	36,1	36,1	
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	35,7	35,7	35,7	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	35,3	35,3	35,3	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	35,2	35,2	35,2	
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	34,6	34,6	34,6	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	34,6	34,6	34,6	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	33,2	33,2	33,2	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	33,1	33,1	33,1	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	33,0	33,0	33,0	
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	30,8	30,8	30,8	
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	30,5	30,5	30,5	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	30,3	30,3	30,3	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	29,0	29,0	29,0	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	28,9	28,9	28,9	
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	28,3	28,3	28,3	
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	26,2	26,2	26,2	
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	25,9	25,9	25,9	
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	25,3	25,3	25,3	
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	24,3	24,3	24,3	
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	23,6	23,6	23,6	
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	22,8	22,8	22,8	
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	22,5	22,5	22,5	
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	21,7	21,7	21,7	
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	21,4	21,4	21,4	
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	20,3	20,3	20,3	
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	19,5	19,5	19,5	
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	19,1	19,1	19,1	
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	18,4	18,4	18,4	
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	17,6	17,6	17,6	
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	17,3	17,3	17,3	
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	17,1	17,1	17,1	
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	15,5	15,5	15,5	
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	45,8	--	--	
xTWo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	58,8	--	--	
xTWo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	58,8	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)						
LAmix bij Bron voor toetspunt:		Tp22a_B - Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)						
Groep:		Activiteitenbesluit						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	36,7	--	--	
xWerkplaats	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	34,1	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,8	62,4	62,4	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	79,0	66,3	66,3
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	77,5	65,2	65,2
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	76,1	64,6	64,6
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	74,8	64,1	64,1
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	73,5	62,1	62,1
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	72,4	61,3	61,3
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	71,4	60,6	60,6
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	66,7	53,5	53,5
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	66,7	53,5	53,5
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	66,6	53,4	53,4
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	66,4	53,2	53,2
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	66,3	53,1	53,1
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	66,1	52,9	52,9
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	65,8	52,8	52,8
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	65,6	52,6	52,6
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	51,7	39,7	39,7
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	51,6	39,6	39,6
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	51,5	39,3	39,3
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	51,3	39,2	39,2
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	51,1	39,0	39,0
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	50,8	37,4	37,4
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	50,6	37,2	37,2
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	50,3	36,9	36,9
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	73,5	66,0	66,0
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	80,5	69,2	69,2
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	79,2	68,2	68,2
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	77,7	67,2	67,2
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	76,3	66,1	66,1
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	74,5	65,2	65,2
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	73,7	63,3	63,3
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	72,8	62,6	62,6
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	71,9	62,0	62,0
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	71,2	61,3	61,3
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	69,8	60,7	60,7
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	52,2	42,1	42,1
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	52,1	41,9	41,9
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	51,4	42,0	42,0
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	51,3	41,8	41,8
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	51,0	40,9	40,9
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	50,8	40,7	40,7
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	50,5	40,4	40,4
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	50,2	40,2	40,2
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	49,9	39,9	39,9
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	49,5	39,7	39,7
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	49,2	39,3	39,3
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	51,1	39,9	39,9
Tp06b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	57,7	49,4	49,4
Tp06b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	62,4	51,5	51,5
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	73,2	60,9	60,9
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	74,6	64,7	64,7
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	76,9	64,7	64,7
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	76,5	64,1	64,1
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	75,4	63,6	63,6
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	74,1	63,1	63,1
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	73,3	61,3	61,3
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	73,0	60,9	60,9
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	72,7	60,5	60,5
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	72,5	60,1	60,1
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	72,2	59,7	59,7
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	71,9	59,2	59,2
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	71,6	58,4	58,4
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	71,3	58,0	58,0
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	69,2	57,7	57,7
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	75,0	61,6	61,6
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	76,6	62,6	62,6
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	76,4	62,1	62,1
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	76,1	61,7	61,7
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	75,8	61,4	61,4
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	75,4	61,1	61,1
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	75,0	60,8	60,8
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	74,6	60,1	60,1
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	74,1	59,8	59,8
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	73,7	59,5	59,5
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	73,3	59,1	59,1
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	72,9	58,8	58,8
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	72,5	58,4	58,4
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	72,1	58,1	58,1
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	71,7	57,8	57,8
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	73,3	60,8	60,8
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	75,1	64,6	64,6
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	74,9	64,8	64,8
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	74,6	64,4	64,4
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	74,2	63,8	63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving									
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	73,8	63,3	63,3	
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	73,4	62,7	62,7	
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	73,0	62,1	62,1	
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	72,5	60,4	60,4	
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	72,0	59,8	59,8	
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	71,6	58,9	58,9	
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	71,1	58,7	58,7	
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	70,6	58,4	58,4	
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	70,2	58,2	58,2	
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	69,8	57,9	57,9	
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	70,6	60,0	60,0	
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	71,8	63,4	63,4	
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	72,6	64,1	64,1	
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	72,6	63,7	63,7	
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	72,4	63,2	63,2	
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	72,3	62,7	62,7	
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	72,1	62,2	62,2	
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	71,8	61,3	61,3	
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	71,6	60,8	60,8	
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	71,3	58,5	58,5	
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	71,1	57,8	57,8	
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	70,8	57,3	57,3	
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	70,5	57,0	57,0	
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	70,3	56,8	56,8	
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	46,00	68,2	56,6	56,6	
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	4,00	69,9	59,2	59,2	
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	7,00	71,0	62,5	62,5	
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	10,00	69,8	63,3	63,3	
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	13,00	69,8	63,0	63,0	
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	16,00	69,8	62,6	62,6	
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	19,00	69,7	62,1	62,1	
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	22,00	69,6	61,7	61,7	
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	25,00	69,5	60,5	60,5	
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	28,00	69,3	58,6	58,6	
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	31,00	69,2	58,0	58,0	
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	34,00	69,0	57,4	57,4	
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	37,00	68,8	56,9	56,9	
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	40,00	68,6	56,4	56,4	
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	43,00	68,4	55,9	55,9	
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	46,00	66,8	55,4	55,4	
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	4,00	48,8	39,2	39,2	
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	7,00	50,0	39,1	39,1	
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	10,00	49,9	39,0	39,0	
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	13,00	49,9	38,9	38,9	
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	16,00	49,8	38,8	38,8	
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	19,00	49,8	38,3	38,3	
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	22,00	48,6	38,2	38,2	
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	25,00	48,5	37,2	37,2	
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	28,00	48,4	35,8	35,8	
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	31,00	48,2	35,6	35,6	
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	34,00	48,1	35,3	35,3	
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	37,00	48,0	35,0	35,0	
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	40,00	47,8	34,7	34,7	
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	43,00	47,6	34,3	34,3	
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	46,00	47,4	34,0	34,0	
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	4,00	50,2	40,2	40,2	
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	7,00	50,4	40,2	40,2	
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	10,00	50,4	40,0	40,0	
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	13,00	50,3	39,9	39,9	
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	16,00	50,2	39,8	39,8	
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	19,00	50,1	39,6	39,6	
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	22,00	48,7	38,7	38,7	
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	25,00	48,5	36,5	36,5	
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	28,00	48,4	36,2	36,2	
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	31,00	48,2	35,9	35,9	
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	34,00	48,0	35,7	35,7	
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	37,00	47,8	35,6	35,6	
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	40,00	47,6	35,5	35,5	
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	43,00	47,3	35,4	35,4	
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	46,00	47,1	35,2	35,2	
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	4,00	52,7	40,5	40,5	
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	7,00	52,7	40,5	40,5	
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	10,00	52,7	40,4	40,4	
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	13,00	52,6	40,3	40,3	
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	16,00	52,5	40,1	40,1	
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	19,00	52,3	39,5	39,5	
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	22,00	51,4	38,0	38,0	
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	25,00	51,2	36,9	36,9	
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	51,0	36,6	36,6	
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	50,8	36,3	36,3	
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	50,6	36,1	36,1	
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	50,4	35,9	35,9	
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	50,1	35,8	35,8	
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak	3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	49,9	35,6	35,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	49,7	35,4	35,4
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	52,9	39,6	39,6
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	52,8	39,6	39,6
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	52,8	39,3	39,3
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	52,7	39,2	39,2
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	52,6	39,1	39,1
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	52,5	38,3	38,3
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	51,5	38,1	38,1
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	51,3	37,6	37,6
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	51,1	36,8	36,8
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	50,9	36,6	36,6
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	50,7	36,4	36,4
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	50,5	36,2	36,2
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	50,2	36,0	36,0
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	50,0	35,8	35,8
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	49,7	35,6	35,6
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	52,0	41,5	41,5
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	52,0	41,5	41,5
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	51,9	40,5	40,5
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	51,9	40,3	40,3
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	51,8	40,2	40,2
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	51,7	40,0	40,0
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	50,7	39,8	39,8
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	50,5	39,5	39,5
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	50,4	38,4	38,4
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	50,2	38,1	38,1
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	50,0	37,8	37,8
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	49,8	37,5	37,5
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	49,6	36,1	36,1
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	49,4	35,8	35,8
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	49,2	35,6	35,6
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	49,6	40,7	40,7
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	52,7	47,9	47,9
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	60,8	50,1	50,1
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	62,1	52,1	52,1
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	46,7	38,4	38,4
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	46,6	39,6	39,6
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	46,5	41,6	41,6
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	46,9	45,7	45,7
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	65,6	63,0	63,0
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	67,4	65,2	65,2
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	67,7	64,5	64,5
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	67,8	64,0	64,0
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	66,5	63,4	63,4
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	66,5	62,6	62,6
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	66,4	61,9	61,9
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	66,4	61,5	61,5
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	66,4	61,1	61,1
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	66,3	59,9	59,9
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	66,2	59,3	59,3
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	45,6	40,8	40,8
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	47,1	40,8	40,8
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	47,7	40,7	40,7
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	47,7	40,7	40,7
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	47,6	40,6	40,6
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	47,6	40,4	40,4
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	47,5	40,3	40,3
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	47,5	40,2	40,2
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	47,4	40,0	40,0
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	47,2	39,9	39,9
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	47,3	38,5	38,5
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	45,5	43,3	43,3
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	46,1	46,1	46,1
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	48,5	48,5	48,5
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	4,00	64,1	61,8	61,8
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	7,00	65,8	62,4	62,4
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	10,00	66,8	62,4	62,4
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	13,00	66,9	62,1	62,1
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	16,00	64,8	61,8	61,8
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	19,00	65,2	61,5	61,5
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	22,00	65,2	61,1	61,1
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82459,44	457128,56	25,00	65,2	60,7	60,7
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	41,2	39,0	39,0
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	42,3	38,9	38,9
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	43,3	38,9	38,9
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	43,3	38,8	38,8
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	42,9	38,6	38,6
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	43,8	37,8	37,8
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	43,8	37,6	37,6
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	44,5	37,4	37,4
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	43,5	38,8	38,8
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	44,8	39,0	39,0
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	46,0	39,0	39,0
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	46,1	38,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-g

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	46,1	38,8	38,8
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	46,0	38,7	38,7
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	46,0	38,5	38,5
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	46,0	38,3	38,3
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	41,8	37,0	37,0
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	43,0	37,0	37,0
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	44,3	36,9	36,9
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	44,5	36,8	36,8
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	44,5	36,7	36,7
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	44,5	36,7	36,7
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	44,5	36,8	36,8
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	44,5	37,2	37,2
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	44,5	37,5	37,5
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	44,6	37,8	37,8
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	44,8	38,1	38,1
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	43,4	38,1	38,1
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	44,9	38,4	38,4
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	45,7	38,4	38,4
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	45,7	38,4	38,4
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	45,7	38,3	38,3
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	45,7	38,3	38,3
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	45,6	38,3	38,3
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	45,6	38,3	38,3
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	45,6	38,3	38,3
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	45,5	38,4	38,4
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	45,5	38,6	38,6
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	43,7	33,3	33,3
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	45,2	35,1	35,1
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	46,0	35,1	35,1
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	46,0	35,1	35,1
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	45,9	34,7	34,7
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	45,9	34,7	34,7
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	45,9	34,7	34,7
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	45,8	34,6	34,6
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	45,8	34,6	34,6
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	45,7	34,6	34,6
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	45,7	34,6	34,6
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	41,2	32,2	32,2
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	42,4	33,7	33,7
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	43,6	34,6	34,6
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	44,0	34,6	34,6
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	44,0	34,5	34,5
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	44,0	34,4	34,4
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	44,0	34,2	34,2
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	43,9	34,1	34,1
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	43,9	34,2	34,2
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	43,8	34,0	34,0
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	43,8	33,9	33,9
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	40,0	31,8	31,8
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	41,0	33,3	33,3
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	42,1	34,2	34,2
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	43,0	34,2	34,2
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	43,0	34,2	34,2
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	43,0	34,1	34,1
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	42,9	34,0	34,0
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	42,9	33,9	33,9
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	42,9	33,8	33,8
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	42,9	33,6	33,6
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	42,8	33,5	33,5
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	39,6	31,6	31,6
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	40,5	33,2	33,2
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	41,6	33,7	33,7
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	42,6	33,7	33,7
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	42,6	33,6	33,6
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	42,6	33,5	33,5
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	42,5	33,4	33,4
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	42,5	33,1	33,1
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	42,3	33,1	33,1
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	41,8	33,0	33,0
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	41,7	32,9	32,9
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	43,8	34,6	34,6
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	45,5	35,6	35,6
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	45,6	35,6	35,6
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	45,6	35,6	35,6
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	45,5	35,5	35,5
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	45,5	35,5	35,5
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	45,4	35,3	35,3
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	46,6	36,1	36,1
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	47,6	36,9	36,9
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	47,6	36,8	36,8
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	47,5	36,8	36,8
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	47,5	36,7	36,7
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	47,4	36,6	36,6
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	47,3	36,5	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	4,00	48,8	35,8	35,8	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	7,00	49,6	36,7	36,7	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	10,00	49,5	36,7	36,7	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	13,00	49,5	36,6	36,6	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	16,00	49,4	36,5	36,5	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	19,00	49,3	36,5	36,5	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	22,00	49,2	36,1	36,1	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	4,00	49,5	37,2	37,2	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	7,00	50,5	37,7	37,7	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	10,00	50,5	37,7	37,7	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	13,00	50,5	36,4	36,4	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	16,00	50,4	36,4	36,4	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	19,00	50,3	36,4	36,4	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	22,00	50,3	36,3	36,3	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	4,00	46,1	36,5	36,5	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	7,00	47,3	37,3	37,3	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	10,00	47,4	37,3	37,3	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	13,00	47,3	37,3	37,3	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	16,00	47,3	37,2	37,2	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	19,00	47,3	37,2	37,2	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	22,00	47,2	35,8	35,8	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	4,00	45,8	32,5	32,5	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	7,00	47,6	34,0	34,0	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	10,00	47,5	34,8	34,8	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	13,00	47,5	34,8	34,8	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	16,00	47,5	33,9	33,9	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	19,00	47,4	33,8	33,8	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	22,00	47,4	33,7	33,7	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	4,00	47,0	33,1	33,1	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	7,00	48,6	34,9	34,9	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	10,00	48,6	34,8	34,8	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	13,00	47,8	34,8	34,8	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	16,00	47,7	34,7	34,7	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	19,00	47,7	34,7	34,7	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	22,00	47,6	34,6	34,6	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	4,00	44,1	33,3	33,3	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	7,00	45,9	35,0	35,0	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	10,00	45,9	35,0	35,0	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	13,00	45,8	34,9	34,9	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	16,00	45,8	34,8	34,8	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	19,00	45,7	34,7	34,7	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	22,00	45,6	34,7	34,7	

Rapport: Model: LAMax bij Bron voor toetspunt: Groep:		Resultatentabel D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen) Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter) La_max						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9	
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,2	--	--	
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	79,6	--	--	
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,9	67,9	67,9	
xTWo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	66,5	--	--	
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	65,7	65,7	65,7	
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	65,6	65,6	65,6	
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	63,5	--	--	
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,3	63,3	63,3	
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9	
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	58,5	58,5	58,5	
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,2	58,2	58,2	
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,2	58,2	58,2	
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	58,0	58,0	58,0	
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	57,7	57,7	57,7	
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,1	57,1	57,1	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	56,9	--	--	
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,7	56,7	56,7	
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	56,3	--	--	
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	54,3	54,3	54,3	
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	52,8	52,8	52,8	
XLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	52,1	--	--	
xTWo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	50,9	--	--	
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	50,7	50,7	50,7	
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	50,3	--	--	
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	49,6	49,6	49,6	
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	48,8	48,8	48,8	
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	47,2	47,2	47,2	
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	46,8	46,8	46,8	
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	46,0	46,0	46,0	
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	45,9	45,9	45,9	
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,8	45,8	45,8	
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	44,5	44,5	44,5	
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	42,3	42,3	42,3	
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	42,2	42,2	42,2	
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	40,9	40,9	40,9	
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	40,0	40,0	40,0	
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	39,9	39,9	39,9	
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	39,8	39,8	39,8	
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	39,5	39,5	39,5	
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	38,6	38,6	38,6	
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	37,9	37,9	37,9	
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	37,6	37,6	37,6	
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	37,0	37,0	37,0	
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	36,7	36,7	36,7	
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	35,8	35,8	35,8	
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	34,1	34,1	34,1	
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	33,9	33,9	33,9	
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	33,1	33,1	33,1	
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	32,2	32,2	32,2	
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	31,9	31,9	31,9	
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	29,7	29,7	29,7	
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	28,9	28,9	28,9	
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	28,2	28,2	28,2	
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	27,9	27,9	27,9	
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	27,5	27,5	27,5	
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	25,5	25,5	25,5	
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	24,1	24,1	24,1	
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	24,0	24,0	24,0	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	21,6	21,6	21,6	
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	21,5	21,5	21,5	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	21,3	21,3	21,3	
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	21,3	21,3	21,3	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	21,1	21,1	21,1	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	21,0	21,0	21,0	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	20,3	20,3	20,3	
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	20,2	20,2	20,2	
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	20,2	20,2	20,2	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	20,0	20,0	20,0	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	19,8	19,8	19,8	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	17,6	17,6	17,6	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	17,4	17,4	17,4	
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	17,3	17,3	17,3	
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	17,2	17,2	17,2	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	17,1	17,1	17,1	
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	16,5	16,5	16,5	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	16,3	16,3	16,3	
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	15,8	15,8	15,8	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	15,3	15,3	15,3	
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	14,9	14,9	14,9	
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	14,9	14,9	14,9	
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	14,6	14,6	14,6	
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	14,4	14,4	14,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	14,3	14,3	14,3
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	14,1	14,1	14,1
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	14,0	14,0	14,0
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	13,6	13,6	13,6
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	12,0	12,0	12,0
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	11,2	11,2	11,2
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,2	67,9	67,9

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
LAMax bij Bron voor toetspunt: Tp04a_B - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)
Groep: La_max

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	80,5	69,2	69,2	
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	80,5	--	--	
xWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,3	--	--	
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	69,2	69,2	69,2	
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	68,8	--	--	
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	68,3	--	--	
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	66,6	66,6	66,6	
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	63,7	63,7	63,7	
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,0	63,0	63,0	
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	62,3	62,3	62,3	
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	62,2	62,2	62,2	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	61,5	--	--	
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	59,4	59,4	59,4	
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	59,1	--	--	
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,4	58,4	58,4	
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	57,7	57,7	57,7	
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	57,6	57,6	57,6	
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	57,1	57,1	57,1	
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	56,7	--	--	
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	56,6	--	--	
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,2	56,2	56,2	
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	55,5	55,5	55,5	
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	55,3	--	--	
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	55,0	55,0	55,0	
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	54,6	54,6	54,6	
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	53,4	53,4	53,4	
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	53,3	53,3	53,3	
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	53,1	53,1	53,1	
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	52,7	52,7	52,7	
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	50,3	50,3	50,3	
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	49,3	49,3	49,3	
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	49,0	49,0	49,0	
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	47,0	47,0	47,0	
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	46,3	46,3	46,3	
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	45,6	45,6	45,6	
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	45,2	45,2	45,2	
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	44,9	44,9	44,9	
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	44,2	44,2	44,2	
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	44,0	44,0	44,0	
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	43,9	43,9	43,9	
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	43,7	43,7	43,7	
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	42,4	42,4	42,4	
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	42,2	42,2	42,2	
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	41,8	41,8	41,8	
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	38,9	38,9	38,9	
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	37,9	37,9	37,9	
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	37,3	37,3	37,3	
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	35,0	35,0	35,0	
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	34,3	34,3	34,3	
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	32,5	32,5	32,5	
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	31,6	31,6	31,6	
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	30,2	30,2	30,2	
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	29,7	29,7	29,7	
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	29,6	29,6	29,6	
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	29,4	29,4	29,4	
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	28,4	28,4	28,4	
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	28,0	28,0	28,0	
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	27,8	27,8	27,8	
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	26,4	26,4	26,4	
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	25,7	25,7	25,7	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	24,8	24,8	24,8	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	24,4	24,4	24,4	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	24,2	24,2	24,2	
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	23,7	23,7	23,7	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	23,5	23,5	23,5	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	23,3	23,3	23,3	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	23,3	23,3	23,3	
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	23,0	23,0	23,0	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	22,6	22,6	22,6	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	22,4	22,4	22,4	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	21,9	21,9	21,9	
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	21,6	21,6	21,6	
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	19,4	19,4	19,4	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	19,3	19,3	19,3	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	19,0	19,0	19,0	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	18,3	18,3	18,3	
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	18,3	18,3	18,3	
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	18,2	18,2	18,2	
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	18,1	18,1	18,1	
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	17,9	17,9	17,9	
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	17,6	17,6	17,6	
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	17,6	17,6	17,6	
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	17,3	17,3	17,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Tp04a_B - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	17,3	17,3	17,3
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	17,2	17,2	17,2
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	17,1	17,1	17,1
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	17,0	17,0	17,0
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	16,5	16,5	16,5
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	14,8	14,8	14,8
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,5	69,2	69,2

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
LAMax bij Bron voor toetspunt: Tp07a_C - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
Groep: La_max

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	76,9	64,7	64,7
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	76,9	--	--
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	76,5	--	--
xConwis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	74,1	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	66,5	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	64,9	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	64,9	--	--
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	64,7	64,7	64,7
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	64,5	64,5	64,5
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	61,4	61,4	61,4
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	58,9	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	58,7	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	58,7	58,7	58,7
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	58,5	--	--
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,2	58,2	58,2
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	57,8	57,8	57,8
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	57,4	57,4	57,4
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	57,0	57,0	57,0
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	56,8	56,8	56,8
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	56,6	56,6	56,6
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	56,1	56,1	56,1
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	55,7	55,7	55,7
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	54,9	54,9	54,9
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	54,6	54,6	54,6
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	53,9	53,9	53,9
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	53,9	53,9	53,9
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	52,3	52,3	52,3
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	50,5	50,5	50,5
xPort05c2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	49,2	49,2	49,2
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	47,7	47,7	47,7
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	47,6	47,6	47,6
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	47,0	47,0	47,0
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	46,7	46,7	46,7
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	46,5	46,5	46,5
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	46,3	46,3	46,3
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	44,8	44,8	44,8
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	44,5	44,5	44,5
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	43,3	43,3	43,3
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	43,1	43,1	43,1
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	40,2	40,2	40,2
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	40,0	40,0	40,0
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	40,0	40,0	40,0
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	39,9	39,9	39,9
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	39,1	39,1	39,1
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	38,7	38,7	38,7
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	38,6	38,6	38,6
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	38,5	38,5	38,5
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	38,1	38,1	38,1
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	36,1	36,1	36,1
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	36,0	36,0	36,0
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	36,0	36,0	36,0
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	35,9	35,9	35,9
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	34,8	34,8	34,8
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	34,7	34,7	34,7
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	34,3	34,3	34,3
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	34,3	34,3	34,3
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	34,2	34,2	34,2
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	31,4	31,4	31,4
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	31,3	31,3	31,3
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	28,7	28,7	28,7
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	28,4	28,4	28,4
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	27,9	27,9	27,9
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	27,7	27,7	27,7
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	27,6	27,6	27,6
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	27,1	27,1	27,1
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	27,0	27,0	27,0
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	26,9	26,9	26,9
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	25,8	25,8	25,8
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	25,7	25,7	25,7
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	25,1	25,1	25,1
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	24,9	24,9	24,9
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	24,5	24,5	24,5
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	24,3	24,3	24,3
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	23,6	23,6	23,6
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	23,6	23,6	23,6
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	23,5	23,5	23,5
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	23,2	23,2	23,2
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	23,0	23,0	23,0
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	22,8	22,8	22,8
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	22,6	22,6	22,6
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	22,2	22,2	22,2
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	22,1	22,1	22,1
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	21,9	21,9	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Tp07a_C - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	21,9	21,9	21,9
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	21,4	21,4	21,4
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	21,4	21,4	21,4
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	20,5	20,5	20,5
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	20,5	20,5	20,5
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	20,5	20,5	20,5
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,9	64,7	64,7

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 LAMax bij Bron voor toetspunt: Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)
 Groep: La_max

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron							
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,9	67,9	67,9
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	65,7	65,7	65,7
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	65,6	65,6	65,6
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,3	63,3	63,3
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	58,5	58,5	58,5
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,2	58,2	58,2
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,2	58,2	58,2
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	58,0	58,0	58,0
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	57,7	57,7	57,7
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,1	57,1	57,1
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,7	56,7	56,7
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	54,3	54,3	54,3
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	52,8	52,8	52,8
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	50,7	50,7	50,7
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	49,6	49,6	49,6
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	48,8	48,8	48,8
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	47,2	47,2	47,2
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	46,8	46,8	46,8
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	46,0	46,0	46,0
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	45,9	45,9	45,9
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,8	45,8	45,8
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	44,5	44,5	44,5
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	42,3	42,3	42,3
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	42,2	42,2	42,2
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	40,9	40,9	40,9
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	40,0	40,0	40,0
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	39,9	39,9	39,9
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	39,8	39,8	39,8
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	39,5	39,5	39,5
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	38,6	38,6	38,6
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	37,9	37,9	37,9
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	37,6	37,6	37,6
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	37,0	37,0	37,0
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	36,7	36,7	36,7
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	35,8	35,8	35,8
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	34,1	34,1	34,1
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	33,9	33,9	33,9
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	33,1	33,1	33,1
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	32,2	32,2	32,2
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	31,9	31,9	31,9
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	29,7	29,7	29,7
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	28,9	28,9	28,9
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	28,2	28,2	28,2
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	27,9	27,9	27,9
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	27,5	27,5	27,5
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	25,5	25,5	25,5
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	24,1	24,1	24,1
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	24,0	24,0	24,0
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	21,6	21,6	21,6
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	21,5	21,5	21,5
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	21,3	21,3	21,3
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	21,3	21,3	21,3
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	21,1	21,1	21,1
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	21,0	21,0	21,0
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	20,3	20,3	20,3
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	20,2	20,2	20,2
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	20,2	20,2	20,2
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	20,0	20,0	20,0
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	19,8	19,8	19,8
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	17,6	17,6	17,6
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	17,4	17,4	17,4
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	17,3	17,3	17,3
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	17,2	17,2	17,2
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	17,1	17,1	17,1
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	16,5	16,5	16,5
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	16,3	16,3	16,3
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	15,8	15,8	15,8
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	15,3	15,3	15,3
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	14,9	14,9	14,9
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	14,9	14,9	14,9
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	14,6	14,6	14,6
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	14,4	14,4	14,4
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	14,3	14,3	14,3
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	14,1	14,1	14,1
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	14,0	14,0	14,0
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	13,6	13,6	13,6
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	12,0	12,0	12,0
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	11,2	11,2	11,2
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	63,5	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	52,1	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	56,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	66,5	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	50,9	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	79,6	--	--
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,2	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	56,9	--	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	50,3	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,2	67,9	67,9

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
LAMax bij Bron voor toetspunt: Tp04a_B - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)
Groep: La_max

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	80,5	69,2	69,2
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	69,2	69,2	69,2
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	66,6	66,6	66,6
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	63,7	63,7	63,7
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,0	63,0	63,0
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	62,3	62,3	62,3
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	62,2	62,2	62,2
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	59,4	59,4	59,4
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,4	58,4	58,4
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	57,7	57,7	57,7
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	57,6	57,6	57,6
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	57,1	57,1	57,1
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,2	56,2	56,2
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	55,5	55,5	55,5
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	55,0	55,0	55,0
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	54,6	54,6	54,6
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	53,4	53,4	53,4
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	53,3	53,3	53,3
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	53,1	53,1	53,1
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	52,7	52,7	52,7
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	50,3	50,3	50,3
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	49,3	49,3	49,3
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	49,0	49,0	49,0
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	47,0	47,0	47,0
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	46,3	46,3	46,3
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	45,6	45,6	45,6
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	45,2	45,2	45,2
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	44,9	44,9	44,9
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	44,2	44,2	44,2
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	44,0	44,0	44,0
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	43,9	43,9	43,9
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	43,7	43,7	43,7
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	42,4	42,4	42,4
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	42,2	42,2	42,2
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	41,8	41,8	41,8
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	38,9	38,9	38,9
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	37,9	37,9	37,9
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	37,3	37,3	37,3
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	35,0	35,0	35,0
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	34,3	34,3	34,3
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	32,5	32,5	32,5
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	31,6	31,6	31,6
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	30,2	30,2	30,2
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	29,7	29,7	29,7
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	29,6	29,6	29,6
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	29,4	29,4	29,4
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	28,4	28,4	28,4
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	28,0	28,0	28,0
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	27,8	27,8	27,8
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	26,4	26,4	26,4
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	25,7	25,7	25,7
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	24,8	24,8	24,8
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	24,4	24,4	24,4
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	24,2	24,2	24,2
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	23,7	23,7	23,7
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	23,5	23,5	23,5
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	23,3	23,3	23,3
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	23,3	23,3	23,3
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	23,0	23,0	23,0
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	22,6	22,6	22,6
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	22,4	22,4	22,4
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	21,9	21,9	21,9
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	21,6	21,6	21,6
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	19,4	19,4	19,4
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	19,3	19,3	19,3
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	19,0	19,0	19,0
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	18,3	18,3	18,3
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	18,3	18,3	18,3
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	18,2	18,2	18,2
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	18,1	18,1	18,1
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	17,9	17,9	17,9
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	17,6	17,6	17,6
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	17,6	17,6	17,6
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	17,3	17,3	17,3
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	17,3	17,3	17,3
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	17,2	17,2	17,2
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	17,1	17,1	17,1
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	17,0	17,0	17,0
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	16,5	16,5	16,5
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	14,8	14,8	14,8
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	68,8	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	56,6	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	59,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Tp04a_B - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)
La_max

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	68,3	--	--	
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	55,3	--	--	
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	80,5	--	--	
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,3	--	--	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	61,5	--	--	
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	56,7	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,5	69,2	69,2	

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
 LAMax bij Bron voor toetspunt: Tp09a_C - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
 Groep: La_max

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	74,9	64,8	64,8
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	64,8	64,8	64,8
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	60,6	60,6	60,6
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	60,0	60,0	60,0
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	59,2	59,2	59,2
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	57,3	57,3	57,3
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	56,6	56,6	56,6
xBW003	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	56,1	56,1	56,1
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	55,9	55,9	55,9
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	55,7	55,7	55,7
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	55,0	55,0	55,0
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	54,6	54,6	54,6
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	52,1	52,1	52,1
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	52,0	52,0	52,0
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	51,0	51,0	51,0
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	50,9	50,9	50,9
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	50,5	50,5	50,5
xBW002	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	50,4	50,4	50,4
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	49,8	49,8	49,8
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	49,6	49,6	49,6
xBW001	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	49,1	49,1	49,1
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	47,7	47,7	47,7
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	47,5	47,5	47,5
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	47,3	47,3	47,3
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	47,3	47,3	47,3
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	46,8	46,8	46,8
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	46,0	46,0	46,0
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	45,8	45,8	45,8
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	45,4	45,4	45,4
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	45,1	45,1	45,1
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	42,2	42,2	42,2
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	41,9	41,9	41,9
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	40,4	40,4	40,4
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	39,9	39,9	39,9
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	38,7	38,7	38,7
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	37,7	37,7	37,7
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	36,3	36,3	36,3
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	35,9	35,9	35,9
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	35,1	35,1	35,1
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	34,8	34,8	34,8
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	34,7	34,7	34,7
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	33,5	33,5	33,5
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	33,3	33,3	33,3
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	33,3	33,3	33,3
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	32,6	32,6	32,6
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	31,7	31,7	31,7
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	31,6	31,6	31,6
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	31,5	31,5	31,5
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	30,9	30,9	30,9
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	30,7	30,7	30,7
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	30,7	30,7	30,7
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	30,4	30,4	30,4
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	30,1	30,1	30,1
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	29,9	29,9	29,9
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	29,4	29,4	29,4
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	29,4	29,4	29,4
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	29,2	29,2	29,2
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	28,8	28,8	28,8
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	27,8	27,8	27,8
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	27,3	27,3	27,3
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	27,2	27,2	27,2
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	27,0	27,0	27,0
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	26,9	26,9	26,9
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	26,7	26,7	26,7
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	26,7	26,7	26,7
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	26,5	26,5	26,5
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	26,3	26,3	26,3
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	25,9	25,9	25,9
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	25,8	25,8	25,8
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	25,6	25,6	25,6
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	25,6	25,6	25,6
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	25,4	25,4	25,4
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	25,3	25,3	25,3
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	25,1	25,1	25,1
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	25,1	25,1	25,1
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	24,7	24,7	24,7
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	24,6	24,6	24,6
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	24,1	24,1	24,1
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	24,0	24,0	24,0
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	23,7	23,7	23,7
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	74,9	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	60,7	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	57,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Tp09a_C - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
La_max

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	63,6	--	--	
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	63,6	--	--	
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	72,9	--	--	
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	73,7	--	--	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	68,9	--	--	
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	62,6	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,9	64,8	64,8	

Rapport: Resultatentabel
Model: D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
LAMax bij Bron voor toetspunt: Tp19a_B - Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)
Groep: La_max

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	67,4	65,2	65,2	
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	65,2	65,2	65,2	
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	63,7	63,7	63,7	
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	63,6	63,6	63,6	
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	63,3	63,3	63,3	
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	60,9	60,9	60,9	
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	56,7	56,7	56,7	
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	56,7	56,7	56,7	
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	56,7	56,7	56,7	
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	55,9	55,9	55,9	
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	55,8	55,8	55,8	
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	55,3	55,3	55,3	
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	54,9	54,9	54,9	
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	54,5	54,5	54,5	
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	54,4	54,4	54,4	
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	53,5	53,5	53,5	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	52,5	52,5	52,5	
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	51,4	51,4	51,4	
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	50,2	50,2	50,2	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	49,8	49,8	49,8	
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	49,7	49,7	49,7	
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	49,7	49,7	49,7	
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	49,4	49,4	49,4	
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	47,9	47,9	47,9	
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	47,1	47,1	47,1	
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	46,9	46,9	46,9	
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	46,8	46,8	46,8	
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	46,6	46,6	46,6	
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	45,7	45,7	45,7	
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	45,2	45,2	45,2	
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	45,0	45,0	45,0	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	43,5	43,5	43,5	
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	43,3	43,3	43,3	
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	43,3	43,3	43,3	
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	42,9	42,9	42,9	
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	41,8	41,8	41,8	
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	41,6	41,6	41,6	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	41,4	41,4	41,4	
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	41,4	41,4	41,4	
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	41,3	41,3	41,3	
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	40,6	40,6	40,6	
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	40,2	40,2	40,2	
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	39,8	39,8	39,8	
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	39,5	39,5	39,5	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	39,5	39,5	39,5	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	39,1	39,1	39,1	
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	38,6	38,6	38,6	
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	38,5	38,5	38,5	
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	38,4	38,4	38,4	
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	38,1	38,1	38,1	
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	37,8	37,8	37,8	
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	37,7	37,7	37,7	
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	37,3	37,3	37,3	
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	36,9	36,9	36,9	
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	36,5	36,5	36,5	
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	36,1	36,1	36,1	
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	34,7	34,7	34,7	
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	33,6	33,6	33,6	
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	32,7	32,7	32,7	
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	32,6	32,6	32,6	
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	31,9	31,9	31,9	
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	31,1	31,1	31,1	
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	29,9	29,9	29,9	
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	28,4	28,4	28,4	
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	27,4	27,4	27,4	
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	27,4	27,4	27,4	
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	26,1	26,1	26,1	
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	25,1	25,1	25,1	
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	24,1	24,1	24,1	
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	23,5	23,5	23,5	
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	22,8	22,8	22,8	
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	22,4	22,4	22,4	
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	21,9	21,9	21,9	
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	21,5	21,5	21,5	
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	20,4	20,4	20,4	
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	19,5	19,5	19,5	
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	18,9	18,9	18,9	
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	18,7	18,7	18,7	
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	18,3	18,3	18,3	
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	18,3	18,3	18,3	
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	67,4	--	--	
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	39,8	--	--	
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	46,1	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Tp19a_B - Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)
La_max

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	59,1	--	--	
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	59,4	--	--	
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	63,0	--	--	
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	63,0	--	--	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	38,4	--	--	
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	35,8	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,4	65,2	65,2	

Rapport:
Model:
LAMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Tp22a_B - Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)
La_max

Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82459,44	457128,56	7,00	65,8	62,4	62,4
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	62,4	62,4	62,4
xPort09a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82433,67	457128,94	2,00	62,0	62,0	62,0
xPort09a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82436,53	457127,90	2,00	60,6	60,6	60,6
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	59,9	59,9	59,9
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	59,9	59,9	59,9
xPort09a8	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,04	457134,99	2,00	55,7	55,7	55,7
xPort09a9	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82449,33	457137,34	2,00	55,6	55,6	55,6
xPort09a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82440,21	457127,55	2,00	53,8	53,8	53,8
xPort09a7	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,36	457133,03	2,00	52,9	52,9	52,9
xPort09a6	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82447,34	457131,34	2,00	52,6	52,6	52,6
xPort09a5	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82445,74	457129,75	2,00	52,1	52,1	52,1
xPort08a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82410,57	457118,65	2,00	52,0	52,0	52,0
xPort09a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82443,40	457128,37	2,00	51,4	51,4	51,4
xPort09a10	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82448,95	457140,13	2,00	50,5	50,5	50,5
xPort05a4	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82395,12	457108,37	2,00	50,2	50,2	50,2
xPort08c7	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,13	457131,04	2,00	48,8	48,8	48,8
xPort05a3	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82378,69	457096,92	2,00	48,5	48,5	48,5
xPort08c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82451,62	457128,41	2,00	47,9	47,9	47,9
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	47,8	47,8	47,8
xPort08c8	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,22	457134,57	2,00	47,8	47,8	47,8
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	47,2	47,2	47,2
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	46,8	46,8	46,8
xPort08c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82448,94	457125,66	2,00	45,6	45,6	45,6
xPort08c9	Dichtslaan portier gevel overkapping	82454,36	457138,57	2,00	45,4	45,4	45,4
xPort08a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82417,57	457123,51	2,00	44,8	44,8	44,8
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	44,6	44,6	44,6
xPort08c10	Dichtslaan portier gevel overkapping	82453,73	457141,93	2,00	43,5	43,5	43,5
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82445,20	457123,50	2,00	43,2	43,2	43,2
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	42,9	42,9	42,9
xPort08b7	Dichtslaan portier dak overkapping	82450,76	457131,93	3,10	42,5	42,5	42,5
xPort08b8	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,67	457134,80	3,10	42,0	42,0	42,0
xPort05a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82344,74	457073,25	2,00	41,9	41,9	41,9
xPort08b6	Dichtslaan portier dak overkapping	82449,32	457129,97	3,10	41,9	41,9	41,9
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	40,6	40,6	40,6
xPort08b5	Dichtslaan portier dak overkapping	82447,36	457127,75	3,10	40,5	40,5	40,5
xPort08b9	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,80	457137,94	3,10	40,5	40,5	40,5
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	40,4	40,4	40,4
xPort03a1	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82322,31	457057,66	2,00	40,2	40,2	40,2
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	39,7	39,7	39,7
xPort08b10	Dichtslaan portier dak overkapping	82451,19	457141,07	3,10	38,8	38,8	38,8
xPort08b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82444,23	457126,01	3,10	38,6	38,6	38,6
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82440,51	457122,36	2,00	38,6	38,6	38,6
xPort05a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82362,25	457085,45	2,00	37,8	37,8	37,8
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	37,2	37,2	37,2
xPort08c11	Dichtslaan portier gevel overkapping	82450,46	457143,67	2,00	36,9	36,9	36,9
xPort08b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82440,40	457125,10	3,10	36,9	36,9	36,9
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	36,8	36,8	36,8
xPort08c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82426,09	457126,23	2,00	36,1	36,1	36,1
xPort08c12	Dichtslaan portier gevel overkapping	82429,70	457129,16	2,00	35,7	35,7	35,7
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82434,69	457123,10	2,00	35,3	35,3	35,3
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82435,57	457125,49	3,10	35,2	35,2	35,2
xPort03a2	Dichtslaan portier open gevel overkapping	82327,40	457061,19	2,00	34,6	34,6	34,6
xPort08c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82420,53	457119,16	2,00	34,6	34,6	34,6
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82430,01	457125,36	2,00	33,2	33,2	33,2
xPort08c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82413,64	457114,36	2,00	33,1	33,1	33,1
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82431,96	457127,28	3,10	33,0	33,0	33,0
xPort05c6	Dichtslaan portier gevel overkapping	82404,29	457111,54	2,00	30,8	30,8	30,8
xPort05c5	Dichtslaan portier gevel overkapping	82397,62	457103,77	2,00	30,5	30,5	30,5
xPort08b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82419,03	457121,35	3,10	30,3	30,3	30,3
xPort08b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82412,05	457116,55	3,10	29,0	29,0	29,0
xPort08c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82405,03	457111,58	2,00	28,9	28,9	28,9
xPort05c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82381,21	457092,34	2,00	28,3	28,3	28,3
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	26,2	26,2	26,2
xPort05b4	Dichtslaan portier dak overkapping	82396,28	457106,10	3,10	25,9	25,9	25,9
xPort05c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82364,63	457080,78	2,00	25,3	25,3	25,3
xPort05b3	Dichtslaan portier dak overkapping	82379,99	457094,57	3,10	24,3	24,3	24,3
xPort05c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82347,35	457068,74	2,00	23,6	23,6	23,6
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	22,8	22,8	22,8
xPort05b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82363,37	457083,11	3,10	22,5	22,5	22,5
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	21,7	21,7	21,7
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	21,4	21,4	21,4
xPort05b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82346,09	457070,96	3,10	20,3	20,3	20,3
xPort03c2	Dichtslaan portier gevel overkapping	82323,89	457055,45	2,00	19,5	19,5	19,5
xPort03c3	Dichtslaan portier gevel overkapping	82328,95	457058,97	2,00	19,1	19,1	19,1
xPort03c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82318,92	457053,63	2,00	18,4	18,4	18,4
xPort03c4	Dichtslaan portier gevel overkapping	82332,33	457063,01	2,00	17,6	17,6	17,6
xPort05c1	Dichtslaan portier gevel overkapping	82333,47	457062,20	2,00	17,3	17,3	17,3
xPort03b1	Dichtslaan portier dak overkapping	82323,05	457056,56	3,10	17,1	17,1	17,1
xPort03b2	Dichtslaan portier dak overkapping	82328,15	457060,06	3,10	15,5	15,5	15,5
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	65,8	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	37,6	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	45,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_max (inclusief overkappingen)
Tp22a_B - Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)
La_max

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	58,8	--	--	
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	58,8	--	--	
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	60,9	--	--	
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	60,8	--	--	
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	36,7	--	--	
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	34,1	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,8	62,4	62,4	

BIJLAGE VIII. REKENRESULTATEN INDIRECTE HINDER

Rekenresultaten Indirecte hinder (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	35,4	28,7	22,5	35,4	76,9
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	36,1	29,4	23,2	36,1	77,0
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	36,3	29,7	23,4	36,3	77,0
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	36,4	29,8	23,5	36,4	76,9
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	36,4	29,8	23,5	36,4	76,9
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	36,1	29,4	23,1	36,1	76,5
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	35,9	29,3	23,0	35,9	76,3
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	35,8	29,2	22,9	35,8	76,2
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	39,9	33,3	27,0	39,9	80,9
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	40,3	33,7	27,4	40,3	80,9
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	40,4	33,7	27,5	40,4	80,8
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	40,3	33,7	27,4	40,3	80,7
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	40,2	33,6	27,3	40,2	80,6
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	40,1	33,4	27,2	40,1	80,4
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	39,9	33,3	27,0	39,9	80,3
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	39,7	33,1	26,8	39,7	80,1
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	36,7	30,0	23,7	36,7	77,8
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	37,3	30,7	24,4	37,3	77,9
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	37,5	30,8	24,6	37,5	77,9
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	37,4	30,8	24,5	37,4	77,8
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	37,4	30,7	24,5	37,4	77,7
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	37,3	30,6	24,4	37,3	77,6
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	37,1	30,5	24,2	37,1	77,5
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	37,0	30,4	24,1	37,0	77,3
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	32,6	25,8	19,6	32,6	74,8
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	34,0	27,3	21,1	34,0	75,1
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	34,4	27,7	21,4	34,4	75,1
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	34,5	27,8	21,6	34,5	75,0
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	34,5	27,9	21,6	34,5	75,0
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	34,5	27,9	21,7	34,5	74,9
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	34,4	27,8	21,5	34,4	74,8
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	34,4	27,7	21,5	34,4	74,7
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	34,3	27,6	21,4	34,3	74,7
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	34,2	27,5	21,3	34,2	74,6
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	34,1	27,5	21,2	34,1	74,5
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	34,0	27,2	21,0	34,0	76,1
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	35,5	28,8	22,5	35,5	76,3
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	35,8	29,2	22,9	35,8	76,3
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	35,9	29,2	23,0	35,9	76,3
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	35,9	29,2	23,0	35,9	76,3
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	35,8	29,2	22,9	35,8	76,2
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	35,8	29,2	22,9	35,8	76,2
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	35,7	29,1	22,8	35,7	76,1
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	35,6	29,0	22,7	35,6	76,0
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	34,9	28,2	22,0	34,9	75,2
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	34,7	28,1	21,8	34,7	75,1
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	29,2	22,6	16,3	29,2	69,6
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	33,9	27,1	20,9	33,9	74,4
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	35,8	29,0	22,7	35,8	76,4
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	27,9	21,2	14,9	27,9	70,8
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	29,7	22,9	16,7	29,7	71,0
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	31,2	24,5	18,3	31,2	71,8
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	30,9	24,2	18,0	30,9	71,5
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	31,4	24,7	18,4	31,4	72,0
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	32,3	25,6	19,3	32,3	72,8
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	32,3	25,6	19,3	32,3	72,7
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	32,2	25,6	19,3	32,2	72,7
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	32,2	25,5	19,3	32,2	72,6
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	32,1	25,5	19,2	32,1	72,6
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	32,1	25,4	19,1	32,1	72,5
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	32,0	25,3	19,1	32,0	72,4
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	31,9	25,2	19,0	31,9	72,4
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	31,9	25,2	18,9	31,9	72,3
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	31,8	25,1	18,9	31,8	72,3
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	25,4	18,7	12,4	25,4	68,8
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	26,9	20,1	13,9	26,9	68,9
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	28,9	22,1	15,9	28,9	69,8
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	28,9	22,2	15,9	28,9	69,4
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	29,3	22,6	16,3	29,3	70,0
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	29,9	23,2	17,0	29,9	70,5
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	31,0	24,3	18,0	31,0	71,5
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	30,8	24,1	17,9	30,8	71,3
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	30,8	24,1	17,9	30,8	71,3
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	30,8	24,1	17,9	30,8	71,2
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	30,8	24,1	17,8	30,8	71,2
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	30,7	24,0	17,8	30,7	71,1
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	30,7	24,0	17,7	30,7	71,1
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	30,6	23,9	17,7	30,6	71,0
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	30,6	23,9	17,6	30,6	71,0
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	23,4	16,7	10,4	23,4	67,1
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	24,7	17,9	11,7	24,7	67,2
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	26,4	19,6	13,4	26,4	67,9
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	27,6	20,9	14,6	27,6	68,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Indirecte hinder (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	16,00	27,8	21,1	14,8	27,8	68,6
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	28,4	21,7	15,4	28,4	69,1
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	28,9	22,2	15,9	28,9	69,5
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	29,8	23,0	16,8	29,8	70,3
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	29,7	23,0	16,7	29,7	70,2
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	29,7	22,9	16,7	29,7	70,2
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	29,6	22,9	16,7	29,6	70,1
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	29,6	22,9	16,7	29,6	70,1
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	29,6	22,9	16,6	29,6	70,1
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	29,5	22,8	16,6	29,5	70,0
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	29,5	22,8	16,6	29,5	70,0
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	21,5	14,8	8,5	21,5	65,4
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	22,6	15,9	9,6	22,6	65,6
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	24,2	17,4	11,1	24,2	66,1
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	25,9	19,1	12,8	25,9	66,9
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	26,7	20,0	13,8	26,7	67,6
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	27,1	20,4	14,1	27,1	68,0
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	27,6	20,9	14,6	27,6	68,3
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	27,9	21,2	14,9	27,9	68,5
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	28,6	21,8	15,6	28,6	69,2
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	28,7	22,0	15,7	28,7	69,2
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	28,6	21,9	15,6	28,6	69,2
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	28,6	21,9	15,6	28,6	69,1
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	28,6	21,9	15,6	28,6	69,1
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	28,6	21,8	15,6	28,6	69,1
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	28,6	21,8	15,6	28,6	69,1
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	20,1	13,2	6,9	20,1	64,3
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	20,9	14,1	7,8	20,9	64,4
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	22,3	15,4	9,1	22,3	64,9
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	24,2	17,3	11,0	24,2	66,3
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	25,7	18,8	12,6	25,7	66,9
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	26,0	19,2	12,9	26,0	67,1
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	26,5	19,7	13,4	26,5	67,4
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	26,9	20,0	13,8	26,9	67,6
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	27,0	20,2	14,0	27,0	67,6
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	27,5	20,7	14,4	27,5	68,3
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	27,8	21,0	14,7	27,8	68,4
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	27,7	20,9	14,7	27,7	68,3
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	27,7	20,9	14,7	27,7	68,3
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	27,7	20,9	14,6	27,7	68,3
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	27,7	20,9	14,7	27,7	68,3
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	18,6	11,8	5,5	18,6	62,6
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	19,2	12,4	6,2	19,2	62,3
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	20,1	13,3	7,1	20,1	62,3
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	21,0	14,2	8,0	21,0	62,3
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	21,8	15,1	8,9	21,8	62,3
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	21,9	15,2	9,0	21,9	62,4
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	22,0	15,3	9,1	22,0	62,4
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	22,0	15,4	9,2	22,0	62,4
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	22,6	16,0	9,8	22,6	62,8
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	24,7	18,0	11,8	24,7	65,2
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	25,8	19,1	12,8	25,8	66,3
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	26,4	19,7	13,4	26,4	66,9
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	26,7	20,0	13,7	26,7	67,2
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	27,0	20,3	14,0	27,0	67,5
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	27,1	20,4	14,2	27,1	67,6
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	20,4	13,6	7,3	20,4	64,4
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	21,2	14,5	8,2	21,2	64,2
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	22,3	15,5	9,2	22,3	64,2
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	23,4	16,6	10,3	23,4	64,3
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	23,9	17,1	10,9	23,9	64,6
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	24,2	17,5	11,2	24,2	64,7
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	24,2	17,5	11,2	24,2	64,7
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	24,2	17,5	11,3	24,2	64,7
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	24,5	17,8	11,5	24,5	64,9
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	26,3	19,6	13,3	26,3	66,8
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	27,4	20,6	14,4	27,4	67,9
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	28,0	21,3	15,0	28,0	68,6
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	28,5	21,8	15,5	28,5	69,0
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	27,9	21,1	14,9	27,9	68,4
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	28,0	21,2	14,9	28,0	68,4
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	21,2	14,5	8,2	21,2	64,7
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	22,4	15,7	9,5	22,4	64,7
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	23,6	16,9	10,7	23,6	64,7
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	24,3	17,7	11,5	24,3	64,8
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	24,4	17,8	11,6	24,4	64,8
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	24,5	17,9	11,6	24,5	64,8
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	24,5	17,9	11,6	24,5	64,8
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	24,5	17,9	11,7	24,5	64,8
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	28,00	25,4	18,8	12,6	25,4	65,8
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	31,00	27,0	20,3	14,1	27,0	67,4
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	34,00	28,1	21,4	15,2	28,1	68,6
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	37,00	28,8	22,1	15,9	28,8	69,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Indirecte hinder (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	40,00	29,3	22,6	16,3	29,3	69,8
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	43,00	29,7	23,0	16,7	29,7	70,2
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	46,00	29,7	23,0	16,7	29,7	70,1
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	4,00	22,9	16,1	9,9	22,9	66,2
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	7,00	24,3	17,6	11,3	24,3	66,2
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	10,00	25,7	18,9	12,7	25,7	66,3
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	13,00	25,8	19,1	12,9	25,8	66,3
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	16,00	25,9	19,2	12,9	25,9	66,3
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	19,00	25,9	19,2	13,0	25,9	66,3
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	22,00	25,8	19,2	12,9	25,8	66,2
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	25,00	25,8	19,2	12,9	25,8	66,2
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	28,00	26,1	19,4	13,2	26,1	66,5
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	31,00	28,0	21,2	15,0	28,0	68,6
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	34,00	28,9	22,1	15,8	28,9	69,5
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	37,00	29,7	22,8	16,5	29,7	70,4
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	40,00	30,6	23,8	17,5	30,6	71,1
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	43,00	30,6	23,8	17,6	30,6	71,1
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	46,00	30,6	23,9	17,6	30,6	71,1
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	4,00	24,0	17,1	10,9	24,0	67,4
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	7,00	25,5	18,6	12,4	25,5	67,4
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	10,00	26,7	19,8	13,6	26,7	67,5
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	13,00	26,8	19,9	13,7	26,8	67,4
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	16,00	26,6	19,8	13,6	26,6	67,2
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	19,00	26,6	19,8	13,6	26,6	67,2
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	22,00	26,6	19,8	13,5	26,6	67,2
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	25,00	26,6	19,8	13,5	26,6	67,2
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	28,00	27,2	20,3	14,1	27,2	67,9
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	31,00	29,5	22,6	16,4	29,5	70,3
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	34,00	29,9	23,1	16,8	29,9	70,5
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	37,00	29,9	23,2	16,9	29,9	70,4
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	40,00	30,2	23,5	17,2	30,2	70,7
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	43,00	30,9	24,1	17,9	30,9	71,4
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	46,00	31,4	24,6	18,4	31,4	72,0
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	37,00	26,0	19,4	13,1	26,0	66,2
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	40,00	31,7	25,0	18,8	31,7	72,3
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	43,00	33,0	26,3	20,1	33,0	73,6
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	46,00	35,2	28,4	22,2	35,2	75,9
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	37,00	10,7	4,1	-2,2	10,7	51,1
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	40,00	10,7	4,1	-2,1	10,7	51,1
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	43,00	10,8	4,3	-2,0	10,8	51,1
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak	3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	46,00	12,3	5,9	-0,4	12,3	52,3
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	4,00	17,9	11,1	4,9	17,9	62,2
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	18,5	11,7	5,4	18,5	62,1
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	10,00	19,6	12,8	6,6	19,6	62,6
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	13,00	22,2	15,3	9,1	22,2	64,8
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	16,00	23,5	16,7	10,4	23,5	65,5
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	19,00	24,6	17,8	11,5	24,6	65,8
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	22,00	24,9	18,1	11,9	24,9	65,8
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	25,00	25,3	18,5	12,2	25,3	66,0
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	28,00	25,5	18,7	12,5	25,5	66,2
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	31,00	25,6	18,8	12,6	25,6	66,3
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	34,00	25,8	19,0	12,7	25,8	66,5
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	4,00	17,4	10,6	4,3	17,4	61,7
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	7,00	17,5	10,7	4,5	17,5	61,0
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	10,00	18,3	11,5	5,3	18,3	61,1
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	13,00	19,1	12,3	6,1	19,1	61,1
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	16,00	20,0	13,2	7,0	20,0	61,2
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	19,00	20,7	14,0	7,8	20,7	61,3
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	22,00	20,8	14,2	7,9	20,8	61,4
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	25,00	20,8	14,2	7,9	20,8	61,3
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	28,00	21,1	14,4	8,1	21,1	61,5
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	31,00	22,0	15,2	9,0	22,0	62,7
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	34,00	22,9	16,1	9,9	22,9	63,6
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	28,00	9,7	3,1	-3,2	9,7	50,2
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	31,00	9,8	3,2	-3,0	9,8	50,2
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak	4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	34,00	10,9	4,5	-1,8	10,9	51,2
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	4,00	16,9	10,1	3,9	16,9	61,3
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	7,00	17,4	10,6	4,3	17,4	61,3
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	10,00	18,5	11,7	5,4	18,5	61,7
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	13,00	21,2	14,3	8,1	21,2	64,2
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	16,00	22,7	15,8	9,5	22,7	65,0
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	19,00	23,8	17,0	10,8	23,8	65,4
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	22,00	24,3	17,5	11,2	24,3	65,4
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82459,44	457128,56	25,00	24,7	17,8	11,6	24,7	65,5
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	4,00	6,9	0,2	-6,0	6,9	51,4
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	7,00	6,7	0,0	-6,3	6,7	50,6
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	10,00	7,0	0,3	-5,9	7,0	50,3
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	13,00	7,5	0,8	-5,4	7,5	50,2
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	16,00	7,9	1,2	-5,1	7,9	50,0
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	19,00	8,3	1,6	-4,6	8,3	49,9
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	22,00	8,8	2,2	-4,1	8,8	49,8
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	25,00	9,7	3,1	-3,2	9,7	50,2
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	4,00	16,5	9,7	3,4	16,5	61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Indirecte hinder (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	16,3	9,5	3,3	16,3	60,1
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	17,0	10,2	4,0	17,0	60,0
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	17,7	10,9	4,7	17,7	60,1
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	18,4	11,6	5,4	18,4	60,1
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	19,1	12,4	6,1	19,1	60,2
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	19,6	12,9	6,7	19,6	60,2
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak	5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	19,7	13,0	6,8	19,7	60,2
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	15,9	9,1	2,8	15,9	60,5
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	15,8	8,9	2,7	15,8	59,6
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	16,5	9,6	3,4	16,5	59,6
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	17,2	10,4	4,1	17,2	59,6
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	18,0	11,2	4,9	18,0	59,7
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	18,7	11,9	5,7	18,7	59,8
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	19,1	12,3	6,0	19,1	59,7
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	19,1	12,4	6,1	19,1	59,8
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	19,2	12,5	6,3	19,2	59,8
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	19,5	12,8	6,6	19,5	60,1
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	20,5	13,8	7,5	20,5	61,1
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	17,4	10,6	4,3	17,4	61,8
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	17,5	10,7	4,4	17,5	61,1
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	18,3	11,5	5,2	18,3	61,1
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	19,1	12,2	6,0	19,1	61,1
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	19,9	13,0	6,8	19,9	61,1
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	20,5	13,7	7,5	20,5	61,2
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	20,6	13,9	7,6	20,6	61,2
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	20,6	13,9	7,6	20,6	61,2
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	20,8	14,0	7,8	20,8	61,3
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	21,8	15,0	8,8	21,8	62,4
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	22,9	16,1	9,9	22,9	63,5
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	17,3	10,7	4,5	17,3	61,3
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	17,9	11,3	5,0	17,9	61,2
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	19,1	12,5	6,3	19,1	61,6
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	21,0	14,3	8,1	21,0	62,7
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	22,8	16,0	9,8	22,8	63,8
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	24,1	17,3	11,1	24,1	64,7
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	25,3	18,6	12,3	25,3	65,8
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	25,6	18,9	12,7	25,6	66,1
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	26,2	19,5	13,2	26,2	66,7
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	27,1	20,3	14,0	27,1	67,7
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	28,0	21,3	15,0	28,0	68,5
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	19,1	12,6	6,3	19,1	63,2
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	19,4	12,7	6,4	19,4	62,8
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	20,4	13,8	7,5	20,4	63,0
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	21,8	15,1	8,9	21,8	63,8
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	22,9	16,2	9,9	22,9	64,2
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	24,2	17,4	11,2	24,2	64,9
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	25,0	18,3	12,0	25,0	65,5
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	25,4	18,7	12,5	25,4	65,7
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	25,3	18,6	12,3	25,3	65,8
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	25,5	18,8	12,5	25,5	66,0
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	26,0	19,3	13,0	26,0	66,6
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	18,9	12,3	6,1	18,9	63,1
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	18,9	12,2	6,0	18,9	62,4
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	19,7	13,1	6,9	19,7	62,6
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	21,0	14,4	8,1	21,0	63,2
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	21,9	15,3	9,0	21,9	63,4
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	23,0	16,3	10,1	23,0	63,9
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	24,0	17,3	11,1	24,0	64,5
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	24,5	17,9	11,6	24,5	65,0
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	24,5	18,0	11,7	24,5	64,8
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	24,5	17,9	11,6	24,5	64,9
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	24,7	18,1	11,8	24,7	65,2
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	7,1	0,4	-5,8	7,1	51,5
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	6,8	0,2	-6,1	6,8	50,6
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	7,3	0,6	-5,7	7,3	50,5
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	7,8	1,1	-5,2	7,8	50,4
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	8,2	1,6	-4,7	8,2	50,3
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	8,8	2,1	-4,1	8,8	50,2
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	9,4	2,7	-3,6	9,4	50,2
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	9,5	2,8	-3,4	9,5	50,1
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	9,5	2,8	-3,4	9,5	50,0
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	9,5	2,9	-3,4	9,5	50,0
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak	6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	10,1	3,6	-2,7	10,1	50,4
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	16,7	10,0	3,8	16,7	60,6
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	17,0	10,3	4,1	17,0	60,1
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	17,9	11,3	5,0	17,9	60,2
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	18,9	12,3	6,0	18,9	60,5
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	20,5	13,8	7,5	20,5	61,3
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	21,5	14,8	8,6	21,5	61,9
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	21,7	15,0	8,8	21,7	62,0
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	21,4	14,6	8,3	21,4	65,3
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	22,4	15,5	9,3	22,4	65,1
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	23,5	16,7	10,4	23,5	65,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D04, december 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	24,5	17,7	11,4	24,5	65,1
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	24,6	17,8	11,5	24,6	65,1
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	24,6	17,8	11,6	24,6	65,1
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	24,6	17,9	11,6	24,6	65,1
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	24,1	17,3	11,0	24,1	67,5
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	25,4	18,6	12,4	25,4	67,4
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	26,8	20,0	13,7	26,8	67,5
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	27,0	20,3	14,0	27,0	67,5
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	27,0	20,3	14,1	27,0	67,5
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	27,0	20,4	14,1	27,0	67,5
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	27,0	20,3	14,1	27,0	67,5
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	27,4	20,6	14,3	27,4	70,1
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	29,1	22,3	16,1	29,1	70,2
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	29,8	23,1	16,8	29,8	70,2
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	29,8	23,2	16,9	29,8	70,2
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	29,8	23,2	16,9	29,8	70,2
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	29,8	23,1	16,9	29,8	70,1
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	29,7	23,1	16,8	29,7	70,1
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	35,5	28,6	22,4	35,5	77,7
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	37,1	30,4	24,1	37,1	77,9
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	37,4	30,7	24,4	37,4	77,9
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	37,3	30,6	24,3	37,3	77,7
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	37,2	30,5	24,3	37,2	77,6
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	37,2	30,5	24,2	37,2	77,6
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	37,1	30,4	24,2	37,1	77,6
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	15,8	9,2	3,0	15,8	58,6
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	27,8	21,0	14,7	27,8	68,8
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	30,2	23,5	17,2	30,2	70,7
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	32,2	25,5	19,2	32,2	72,8
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	32,3	25,6	19,3	32,3	72,8
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	32,6	25,8	19,6	32,6	73,0
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	32,5	25,8	19,6	32,5	73,0
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	15,6	9,1	2,9	15,6	58,8
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	22,2	15,3	9,0	22,2	64,4
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	25,4	18,7	12,5	25,4	66,0
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	27,1	20,4	14,1	27,1	67,5
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	28,7	22,0	15,7	28,7	69,1
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	29,1	22,4	16,2	29,1	69,5
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	30,4	23,6	17,4	30,4	71,0
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	15,1	8,6	2,3	15,1	58,5
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	18,9	11,9	5,7	18,9	61,9
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	22,4	15,7	9,5	22,4	63,8
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	24,8	18,1	11,9	24,8	65,5
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	26,2	19,4	13,2	26,2	66,8
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	27,3	20,6	14,3	27,3	67,8
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	28,1	21,4	15,1	28,1	68,6

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D04, december 2022, La_eq + IH
Tp02a_C - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)
Indirecte hinder
Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving									
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)		82313,05	457030,11	10,00	40,4	33,7	27,5	40,4	80,8
ihPW	Indirecte hinder personenwagens		82130,74	457232,40	0,80	36,4	31,8	25,8	36,8	66,1
ihVW	Indirecte hinder vrachtwagens		82129,92	457231,84	1,20	34,9	-	-	34,9	79,8
ihBW	Indirecte hinder bedrijfswagens		82131,56	457232,97	0,80	33,4	29,2	22,6	34,2	69,2
ihMotoren	Indirecte hinder motoren		82132,39	457233,54	0,80	31,3	-	-	31,3	71,4