

De watertoetstabel ondersteunt de onderbouwing van de wateraspecten in uw ruimtelijk plan.

Thema en water(beheer)doelstelling	Uitwerking																				
Veiligheid waterkeringen Waarborgen van het veiligheidsniveau en rekening houden met de daarvoor benodigde ruimte.	De nieuw te bouwen woning aan de Noordstraat is niet gelegen nabij een waterkering. De nieuw te bouwen woning ligt in de impactzone waar het water bij een dijkdoorbraak een verwoestende kracht heeft.																				
Voorkomen overlast door oppervlaktewater Het plan biedt voldoende ruimte voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water. Waarborgen van voldoende bouwpeil om overstroming vanuit oppervlaktewater in maatgevende situaties te voorkomen. Rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering en de kans op extreme weersituaties.	<table><tr><td></td><td>huidige situatie</td><td>na realisatie</td><td></td></tr><tr><td>dakoppervlak</td><td>1.300</td><td>600</td><td>1</td></tr><tr><td>dichte bodemverharding</td><td>600</td><td>600</td><td>2</td></tr><tr><td>doorlatende bodemverharding</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>wateroppervlak</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr></table> Hemelwater wordt afgevoerd op de bestaande sloten. Het bouwpeil is 20 centimeter boven straatniveau.		huidige situatie	na realisatie		dakoppervlak	1.300	600	1	dichte bodemverharding	600	600	2	doorlatende bodemverharding	0	0	3	wateroppervlak	0	0	4
	huidige situatie	na realisatie																			
dakoppervlak	1.300	600	1																		
dichte bodemverharding	600	600	2																		
doorlatende bodemverharding	0	0	3																		
wateroppervlak	0	0	4																		
Voorkomen overlast door hemel- en afvalwater Waarborgen optimale werking van de zuiveringen/ RWZI's en van de (gemeentelijke) rioleringen. Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in verband met de reductie van hydraulische belasting van de RWZI, het transportsysteem en het beperken van overstorten.	Het hemelwater van de nieuw te bouwen woning zal gescheiden worden afgevoerd. Op basis van de waterkansenkaart zijn er weinig mogelijkheden voor infiltratie. Het hemelwater zal worden aangesloten op de ter plaatse aanwezige sloten. Opgemerkt wordt dat wellicht het achterliggende weiland een nieuwe inrichting krijgt, met bijvoorbeeld een veedrinkput. Het hemelwater kan hier op worden aangesloten en als buffer dienen. Dit is op dit moment nog niet bekend. Aan de Noordstraat is een drukriolering aanwezig. Het afvalwater wordt hierop aangesloten. De dichtstbijzijnde pompput waarop aangesloten kan worden ligt aan de noordzijde van de bestaande woning. De afstand tussen deze pompput en de noordelijke gevel van de nieuw te bouwen woning bedraagt 54 meter (rechte lijn tussen gevel en put). Als rekening houdend met de afstand en afschot in de huisaansluitleiding het niet mogelijk blijkt dat de nieuwe woning op de pompput aangesloten kan worden,																				

	moet er een nieuwe pompput bij geplaatst worden.
Grondwaterkwantiteit en verdroging Voorkomen en tegengaan van grondwateroverlast en -tekort. Rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering. Beschermen van infiltratiegebieden en –mogelijkheden.	Ter plaatse is geen grondwateroverlast bekend.
Grondwaterkwaliteit Behoud of realisatie van een goede grondwaterkwaliteit. Denk aan grondwaterbeschermingsgebieden.	Door bij de bouw geen gebruik te maken van uitlogende materialen, zoals zink en lood, maar enkel door gebruik te maken van duurzame niet-uitloogbare bouwmaterialen, zal de ontwikkeling geen gevolgen hebben voor de grondwaterkwaliteit.
Oppervlaktewaterkwaliteit Behoud of realisatie van goede oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van de veerkracht van het watersysteem. Toepassing van de trits schoonhouden, scheiden, zuiveren.	Bij de bouw wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende materialen. Het hemelwater wordt apart afgevoerd. Het afvalwater wordt ter plaatse
Volksgezondheid Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico's via o.a. de daarvoor benodigde ruimte.	De ontwikkeling zal geen gevolgen hebben voor de volksgezondheid.
Bodemdaling Voorkomen van maatregelen die (extra) maaiveldsdalingen in zettinggevoelige gebieden kunnen veroorzaken.	Voor het gebied wordt in verband met de klimaatontwikkelingen wel een significantie bodemdaling verwacht. De fundering van de nieuwe woning dient hier rekening mee te houden.
Natte natuur Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur.	Binnen het plangebied is geen natte natuur gelegen. De ontwikkeling gaat uit van het saneren van een actief gemengd agrarisch bedrijf. Natte natuur in de omgeving van het plangebied zal dankzij deze ontwikkeling minder worden belast.
Onderhoud oppervlaktewater Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden worden. Rekening houden met obstakelvrije	Aan de straatzijde van het plangebied is een sloot aanwezig. Deze is vanaf de straatzijde bereikbaar voor onderhoud. De ontwikkeling

