

**Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai
Sir Winston Churchillaan 8 te Middelburg**
(2204/076/CK-01, versie 0)



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï (toetsing Wet geluidhinder)

in opdracht van

Rho Adviseurs B.V.
T.a.v. de heer J. Dingemanse
Postbus 150
3000 AD ROTTERDAM

betreffende locatie

Sir Winston Churchilllaan 8
Middelburg

documentkenmerk

2204/076/CK-01

versie

0

vestiging

Nuenen

datum

5 juni 2023

opgesteld door:

ir. J.W.P. Jansen
Projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

ing. C.P. Kuijken
Projectleider geluid & bouwfysica

Op dit rapport is een disclaimer van toepassing; zie <https://www.tritium.nl/disclaimer/29-04-2021/>

Tritium Advies B.V.

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

T. 088 44 02 900

E. info@tritium.nl

I. www.tritium.nl

KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:

Breda >> Nuenen >> Rijkevoort

Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	1
2 Uitgangspunten	2
2.1 Locatiegegevens	2
2.2 Gegevens wegverkeer	2
2.3 Modellerings	3
3 Wet- en regelgeving	4
3.1 Berekeningsmethode	4
3.2 Randvoorwaarden Wgh	4
3.2.1 Inleiding	4
3.2.2 Geluidzones	4
3.2.3 Artikel 110g	4
3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied	5
3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)	5
3.2.6 Normen geluidbelasting	6
4 Rekenresultaten en toetsing	7
4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaaï	7
4.2 Cumulatieve geluidbelasting	7
4.3 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)	8
5 Samenvatting en conclusie	9

Bijlagen

Bijlage 1:	Situatietekening van het plangebied
Bijlage 2:	Verkeersgegevens wegverkeer
Bijlage 3:	Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï
Bijlage 4:	Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaaï
Bijlage 5:	Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1 Inleiding

In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd ten behoeve van de beoogde herontwikkeling aan de Sir Winston Churchilllaan 8 te Middelburg. Beoogd wordt bestaand schoolgebouw te slopen en drie nieuwe woonblokken met 27 appartementen per blok te realiseren. Ter plaatse van de bestaande gymzaal wordt beoogd 30 tot 50 appartementen te realiseren. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het onderzoek is derhalve uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor noodzakelijk juridisch-planologische procedure.

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde "Nieuwe situatie" beoordeeld in het kader van een goed woon- en leefklimaat, waarbij aansluiting is gezocht bij de normstelling van de Wet geluidhinder (verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn.

De onderhavige locatie is niet gelegen binnen de geluidzone van spoorwegen, luchthavens of geluidgezoneerde industrieterreinen. Derhalve zijn deze aspecten in het onderhavige onderzoek niet nader beschouwd.

2 Uitgangspunten

2.1 Locatiegegevens

Het plangebied is gelegen in het binnenstedelijk gebied van Middelburg, tussen de wegen Sir Winston Churchilllaan, Nadorstweg, Gerrit van der Veenstraat en de Koos Vorrinkstraat. In bijlage 1 is een situatietekening van het plangebied opgenomen.

Voor wegverkeerslawaai is het plan enkel gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen. Dit type weg vormt een afwijkende categorie binnen de Wgh. Formeel kan voor deze wegen geen hogere waarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Voor de waarborging van een goed akoestisch woon- en leefklimaat dient de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 30 km/uur wegen echter alsnog te worden bepaald. Derhalve is in het onderhavige akoestisch onderzoek de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen Sir Winston Churchilllaan, Nadorstweg, Parklaan, Gerrit van der Veenstraat, Anton de Komstraat en de Koos Vorrinkstraat inzichtelijk gemaakt.

2.2 Gegevens wegverkeer

De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn verstrekt door de gemeente Middelburg. Van de wegen zijn prognosegegevens van het jaar 2032 voorhanden. Conform opgave van de gemeente Middelburg dienen de etmaalintensiteiten met 1% per jaar te worden opgehoogd (autonome groei) tot het maatgevende jaar 2033.

Van de Koos Vorrinkstraat en Anton de Komstraat zijn geen gegevens van bekend. Voor deze wegen is de etmaalintensiteit van de vergelijkbare weg Gerrit van der Veenstraat aangehouden.

Alle verstrekte verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens inclusief de maximumsnelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabellen 2.1 en 2.2.

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Sir Winston Churchilllaan en Parklaan

Sir Winston Churchilllaan en Parklaan			
maximumsnelheid: 30 km/uur			
wegdek: asfalt (referentiewegdek)			
jaar: 2032	etmaalintensiteit Sir Winston Churchilllaan: 3200 mvt.		
jaar: 2033	etmaalintensiteit Sir Winston Churchilllaan: 3232 mvt.		
jaar: 2032	etmaalintensiteit Parklaan: 4000 mvt.		
jaar: 2033	etmaalintensiteit Sir Winston Parklaan: 4040 mvt.		
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,25	5,00	0,63
lichte mvt. (%)	94,00	94,00	94,00
middelzware mvt. (%)	4,00	4,00	4,00
zware mvt. (%)	2,00	2,00	2,00

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Nadorstweg, Koos Vorrinkstraat, Gerrit van der Veenstraat en Anton de Komstraat

Nadorstweg, Koos Vorrinkstraat, Gerrit van der Veenstraat en Anton de Komstraat			
maximumsnelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2032	etmaalintensiteit Nadorstweg: 700 mvt.		
jaar: 2033	etmaalintensiteit Nadorstweg: 707 mvt.		
jaar: 2032	etmaalintensiteit Koos Vorrinkstraat, Gerrit van der Veenstraat en Anton de Komstraat: 200 mvt.		
jaar: 2032	etmaalintensiteit Koos Vorrinkstraat, Gerrit van der Veenstraat en Anton de Komstraat: 202 mvt.		
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,25	5,00	0,63
lichte mvt. (%)	94,00	94,00	94,00
middelzware mvt. (%)	4,00	4,00	4,00
zware mvt. (%)	2,00	2,00	2,00

2.3 Modellerings

Voor de locatie en afmetingen van de appartementen is uitgegaan van de in bijlage 1 opgenomen situatietekening.

Als maatgevende toetshoogte voor de nieuwe appartementen is gerekend met de in tabel 2.3 weergegeven hoogten. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.

Tabel 2.3: toetshoogten

bouwlaag	toetshoogte (m)
begane grond	1,5
1 ^e verdieping	4,5
2 ^e verdieping	7,5
3 ^e verdieping	10,5
4 ^e verdieping	13,5

Voor de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van een akoestisch model in Geomilieu, versie 2022.4. Alle bodemgebieden en gebouwen zijn verkregen uit de dataset 3D geluid zoals beschikbaar gesteld op PDOK. De invoergegevens van deze objecten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd of aangevuld.

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De akoestisch zachte bodemgebieden betreffen groenvoorzieningen. De akoestisch half harde/zachte bodemgebieden betreffen tuinen.

Voor het lokale maaiveld is het NAP aangehouden. Er zijn geen significante hoogteverschillen in de omgeving aanwezig. Derhalve zijn in het rekenmodel in de omgeving van het plangebied geen hoogteverschillen in het maaiveld opgenomen.

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast. Tevens zijn er geen akoestisch relevante kruispunten of rotondes in de directe omgeving van het bouwplan aanwezig.

3 Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaardrekenmethode 2" zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaaï zijn weergegeven in bijlage 3. Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4.

3.2 Randvoorwaarden Wgh

3.2.1 Inleiding

De maat voor de geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de L_{den} -waarde. L_{den} is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189).

3.2.2 Geluidzones

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- ligging binnen een woonerf;
- een maximumsnelheid van 30 km/uur.

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven.

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen

soort gebied	aantal rijstroken	breedte geluidzone (m)
stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

3.2.3 Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting op de gevel van

woningen of op andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh.

De voornoemde aftrek van 5 dB voor overige wegen is tevens gehanteerd voor de beschouwde 30 km/uur wegen. Uit technische overwegingen zijn er geen argumenten waarom de aftrek bij 30 km/uur lager zou zijn dan bij 50 km/uur. De meest logische werkwijze is derhalve om aan te sluiten bij de aftrek zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat.

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden:

- Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
- Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;

- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - a. Zeer Open Asfalt Beton;
 - b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - c. uitgeborsteld beton;
 - d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - e. oppervlaktbewerking.

3.2.6 Normen geluidbelasting

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	63 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	68 dB

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	53 dB
maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 dB

Aangezien de locatie niet is gelegen binnen de zone van gezoneerde wegen is een maximale ontheffingswaarde niet van toepassing.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaaï

In de navolgende tabel 4.1 zijn voor alle bronnen de berekeningsresultaten van de toetspunten samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Sir Winston Churchillaan, Parklaan, Nadorstweg, Gerrit van der Veenstraat, Anton de Komstraat en Koos Vorrinkstraat (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	richtwaarde ¹ (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
alle	alle	≤48	48	n.v.t.

Opmerking bij tabel 4.1 tot en met 4.5:

- 1) Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wgh niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijk ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd.

Voor alle 30 km/uur wegen geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de richtwaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe appartementen overschrijdt. Bovendien kan voor 30 km/uur wegen geen hogere waarde worden verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn.

Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van wegverkeerslawaaï niet aan de orde.

4.2 Cumulatieve geluidbelasting

Ten behoeve van een procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve geluidbelasting te worden bepaald, indien sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of sprake is van een relevante blootstelling door verschillende geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wgh dienen voor de cumulatie de zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve geluidbelasting dient bepaald te worden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot wegverkeer wordt hierbij niet toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting echter alsnog bepaald voor alle gemodelleerde wegen. De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van de beoogde nieuwe appartementen is opgenomen in bijlage 5 en bedraagt maximaal 54 dB, exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.

4.3 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A;k}$ voor verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning dient bovendien minimaal een $G_{A;k}$ van 20 dB te hebben.

Ondanks dat voor onderhavig plan een procedure hogere grenswaarde niet van toepassing is, wordt geadviseerd om bij de aanvraag omgevingsvergunning te controleren of in de verblijfsruimten sprake is van een maximaal geluidbinnenniveau van 33 dB. Afhankelijk van de woninghoogte, de bouwconstructie, de indeling van de appartementen en het ventilatietype is mogelijk een aanvullend akoestisch onderzoek geluidwering gevels noodzakelijk om een goed akoestisch woon- en leefklimaat te waarborgen.

5 Samenvatting en conclusie

In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd ten behoeve van de beoogde herontwikkeling aan de Sir Winston Churchilllaan 8 te Middelburg. Beoogd wordt bestaand schoolgebouw te slopen en drie nieuwe woonblokken met 27 appartementen per blok te realiseren. Ter plaatse van de bestaande gymzaal wordt beoogd 30 tot 50 appartementen te realiseren. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het onderzoek is derhalve uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor noodzakelijk juridisch-planologische procedure.

Voor wegverkeerslawaaï is het plan enkel gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen. Dit type weg vormt een afwijkende categorie binnen de Wgh. Formeel kan voor deze wegen geen hogere waarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Voor de waarborging van een goed akoestisch woon- en leefklimaat dient de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 30 km/uur wegen echter alsnog te worden bepaald. Derhalve is in het onderhavige akoestisch onderzoek de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen Sir Winston Churchilllaan, Nadorstweg, Parklaan, Gerrit van der Veenstraat, Anton de Komstraat en de Koos Vorrinkstraat inzichtelijk gemaakt.

Voor alle 30 km/uur wegen geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de richtwaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe appartementen overschrijdt. Bovendien kan voor 30 km/uur wegen geen hogere waarde worden verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van wegverkeerslawaaï niet aan de orde.


Ondanks dat voor onderhavig plan een procedure hogere grenswaarde niet van toepassing is, wordt geadviseerd om bij de aanvraag omgevingsvergunning te controleren of in de verblijfsruimten sprake is van een maximaal geluidbinnenniveau van 33 dB. Afhankelijk van de woninghoogte, de bouwconstructie, de indeling van de appartementen en het ventilatietype is mogelijk een aanvullend akoestisch onderzoek geluidwering gevels noodzakelijk om een goed akoestisch woon- en leefklimaat te waarborgen.

Bijlage 1: Situatietekening van het plangebied



Fase 2

84pp op eigen terrein nodig



project
Churchillaan Middelburg

ontwerper
Stichting Woongoed Middelburg

projectnummer
161026

schaal
1:200

ontwerp
Shuttle met begane grond Fase 2

geklemd door
DAT

datum
13-04-2023

getekend
getekend

postadres
Postbus 351
NL 5000 AJ Tilburg

telefoon & fax
+31 13 465 89 83

project email
211053@dataarchitecten.nl

dat
data architecten

VO-002

Bijlage 2: Verkeersgegevens wegverkeer

Geachte,

Voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek aan terrein op de locatie Sir Winston Churchilllaan 8 te Middelburg zijn wij op zoek naar de verkeersgegevens van de volgende wegen, in de wegvakken gelegen rondom de voornoemde locatie:

- Sir Winston Churchilllaan; 3200mvt/etm
- Nadorstweg; 700 mvt/etm
- Parklaan; 4000 mvt/etm
- Koos Vorrinkstraat; (geen gegevens bekend)
- Gerrit van der Veenstraat; 200 mvt/etm
- Anton de Komstraat. (geen gegevens bekend)

Van bovengenoemde wegen zouden wij graag de volgende verkeersgegevens ontvangen:

- maximum snelheid; Alle genoemde straten zijn 30km/u
- etmaalintensiteiten, prognosegegevens en/of telgegevens; Er zijn geen actuele telgegevens
- ophogingspercentage (1%) telgegevens naar het maatgevende jaar 2032 (of prognose intensiteiten 2032);

- verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode;

Verdeling type voertuigen

Voor de verdeling van de voertuigen hebben we helaas geen gegevens beschikbaar.

Hiervoor zou u een aanname kunnen doen, bijvoorbeeld:

Lichte motorvoertuigen: 94%

Middelzware voertuigen: 4%

Zware voertuigen: 2%

Dag-avond-nacht

Voor de verdeling dag-avond-nacht zou u de volgende aanname kunnen maken:

Dag (07.00-19.00 uur): 75%

Avond (19.00-23.00 uur): 20%

Nacht (23.00-07.00 uur): 5%

- wegdektype (indien bekend eventueel specifieke asfaltdeklaag); Sir Winston Churchilllaan en Parklaan is asfalt (type onbekend). Overig straten is gebakken klinkers
- evt. obstakels (verkeerslicht, verkeersdrempels, rotonde etc.).
 Plateau op kruispunt Sir Winston Churchilllaan-Nadorstweg
 Plateau op kruispunt Sir Winston Churchilllaan-Koos Vorrinkstraat
 Plateau op kruispunt Sir Winston Churchilllaan-Anton de Komstraat
 Drempel in de Nadorstweg tussen Gerrit van der Veenstraat en Laan van Nieuwenhove

Indien van één of meer van de bovenstaande wegen tel- of prognosegegevens ontbreken zouden wij graag een schatting ontvangen van de verkeersintensiteit en -verdeling naar het maatgevende jaar 2032. Voor een schatting van de verdeling zou het volstaan om aan te geven dat voor een betreffende weg de verdeling van een andere (wel bekende) weg kan worden aangehouden.

In het geval dat er enkel prognosegegevens voor het jaar 2030 voorhanden zijn, zouden wij graag vernemen met welk percentage deze prognose kan worden opgehoogd voor het maatgevend jaar 2032. 1%

Graag vernemen wij van u of er voor de betreffende wegen herinrichtingen gepland staan in de toekomst. Er zijn geen herinrichtingen voor deze wegen gepland.

Met vriendelijke groet,

Beste,

De ontwikkeling waarvoor wij vorig jaar gegevens bij u hebben opgevraagd heeft helaas bijna een jaar stilgelegen. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer opgepakt en zou ik graag de verstrekte verkeersgegevens bij u willen actualiseren. Kunt u bevestigen of nog steeds kan worden uitgegaan van de verstrekte gegevens uit de onderstaande e-mail?

Ik neem aan dat het akkoord is om de verstrekte verkeersprognoses (2032) met de opgegeven 1% op te hogen naar 2033? Indien de cijfers op basis van nieuwe inzichten echter dienen te worden aangepast verneem ik dit graag.

Ik zie uw reactie graag spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Projectleider geluid en bouwfysica



Beste,

Er zijn geen nieuwe inzichten op basis waarvan de cijfers aangepast zouden moeten worden. 1% ophogen voor 2033 is prima.

Met vriendelijke groet,

Sr. Verkeerskundige

Bijlage 3: Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wvl

Model eigenschap

Omschrijving	wvl
Verantwoordelijke	j.jansen
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.jansen op 1-6-2023
Laatst ingezien door	j.jansen op 2-6-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
w01	Sir Winston Churchilllaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
w02	Nadorstweg	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w03	Parklaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
w04	Gerrit van der Veenstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w05	Anton de Komstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w06	Koos Vorrinkstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl
w01	3232,00	6,25	5,00	0,63	94,00	94,00	94,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	False
w02	707,00	6,25	5,00	0,63	94,00	94,00	94,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	False
w03	4040,00	6,25	5,00	0,63	94,00	94,00	94,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	False
w04	202,00	6,25	5,00	0,63	94,00	94,00	94,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	False
w05	202,00	6,25	5,00	0,63	94,00	94,00	94,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	False
w06	202,00	6,25	5,00	0,63	94,00	94,00	94,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	False

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl_W
w01	1,5
w02	1,5
w03	1,5
w04	1,5
w05	1,5
w06	1,5

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
t01	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31953,33	392418,23
t02	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31949,78	392425,59
t03	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31946,24	392432,93
t04	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31948,70	392440,89
t05	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31957,72	392445,24
t06	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31965,14	392441,62
t07	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31971,29	392433,60
t08	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31972,30	392426,80
t09	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31969,55	392420,19
t10	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31960,53	392415,84
t11	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31943,86	392464,31
t12	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31937,61	392472,54
t13	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31935,81	392480,98
t14	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31938,88	392486,67
t15	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31947,78	392490,97
t16	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31955,35	392488,35
t17	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31958,76	392481,30
t18	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31962,82	392472,88
t19	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31960,03	392466,12
t20	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31950,95	392461,74
t21	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31988,49	392450,29
t22	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31984,97	392457,58
t23	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31981,02	392465,78
t24	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31983,70	392472,22
t25	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31993,02	392476,72
t26	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31999,61	392475,12
t27	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32004,35	392470,00
t28	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32007,10	392459,59
t29	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32005,21	392451,84
t30	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31996,08	392447,43
t31	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31996,83	392491,03
t32	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31992,36	392500,28
t33	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31987,72	392509,90
t34	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	31993,31	392519,29
t35	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32004,21	392518,11
t36	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32008,37	392509,58
t37	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32012,68	392511,47
t38	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32019,66	392518,02
t39	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32030,88	392516,18
t40	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32035,35	392506,91
t41	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32039,88	392497,54
t42	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32034,35	392488,91
t43	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32023,21	392489,75
t44	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32019,57	392497,28
t45	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32015,00	392495,70
t46	toetspunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja	32007,63	392490,00

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
hl01	maaiveld	0,00

Rapport: Groepsreducties
Model: wvl


Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Anton de Komstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gerrit van der Veenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Koos Vorrinkstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Nadorstweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Parklaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sir Winston Churchillaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00


Bijlage 4: Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaaï

















Bijlage 5: Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Sir Winston Churchillaan
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	31953,33	392418,23	1,50	46,1	45,1	36,2	47,1
t01_B	toetspunt	31953,33	392418,23	4,50	47,4	46,4	37,4	48,4
t01_C	toetspunt	31953,33	392418,23	7,50	47,4	46,4	37,4	48,4
t01_D	toetspunt	31953,33	392418,23	10,50	47,3	46,3	37,3	48,3
t01_E	toetspunt	31953,33	392418,23	13,50	47,1	46,1	37,1	48,1
t02_A	toetspunt	31949,78	392425,59	1,50	46,1	45,1	36,1	47,1
t02_B	toetspunt	31949,78	392425,59	4,50	47,5	46,5	37,5	48,5
t02_C	toetspunt	31949,78	392425,59	7,50	47,5	46,5	37,5	48,5
t02_D	toetspunt	31949,78	392425,59	10,50	47,4	46,4	37,4	48,4
t02_E	toetspunt	31949,78	392425,59	13,50	47,2	46,2	37,2	48,2
t03_A	toetspunt	31946,24	392432,93	1,50	46,1	45,1	36,1	47,1
t03_B	toetspunt	31946,24	392432,93	4,50	47,5	46,5	37,5	48,5
t03_C	toetspunt	31946,24	392432,93	7,50	47,5	46,5	37,6	48,5
t03_D	toetspunt	31946,24	392432,93	10,50	47,4	46,4	37,4	48,4
t03_E	toetspunt	31946,24	392432,93	13,50	47,2	46,2	37,3	48,2
t04_A	toetspunt	31948,70	392440,89	1,50	42,2	41,3	32,3	43,2
t04_B	toetspunt	31948,70	392440,89	4,50	43,9	42,9	34,0	44,9
t04_C	toetspunt	31948,70	392440,89	7,50	44,1	43,2	34,2	45,1
t04_D	toetspunt	31948,70	392440,89	10,50	44,1	43,2	34,2	45,1
t04_E	toetspunt	31948,70	392440,89	13,50	44,1	43,1	34,1	45,1
t05_A	toetspunt	31957,72	392445,24	1,50	40,1	39,1	30,1	41,1
t05_B	toetspunt	31957,72	392445,24	4,50	42,0	41,0	32,0	43,0
t05_C	toetspunt	31957,72	392445,24	7,50	42,4	41,4	32,4	43,4
t05_D	toetspunt	31957,72	392445,24	10,50	42,4	41,5	32,5	43,4
t05_E	toetspunt	31957,72	392445,24	13,50	42,4	41,4	32,4	43,4
t06_A	toetspunt	31965,14	392441,62	1,50	26,3	25,3	16,3	27,3
t06_B	toetspunt	31965,14	392441,62	4,50	27,7	26,7	17,7	28,7
t06_C	toetspunt	31965,14	392441,62	7,50	28,7	27,8	18,8	29,7
t06_D	toetspunt	31965,14	392441,62	10,50	29,4	28,4	19,4	30,4
t06_E	toetspunt	31965,14	392441,62	13,50	29,4	28,5	19,5	30,4
t07_A	toetspunt	31971,29	392433,60	1,50	25,6	24,6	15,6	26,6
t07_B	toetspunt	31971,29	392433,60	4,50	26,8	25,8	16,8	27,8
t07_C	toetspunt	31971,29	392433,60	7,50	27,9	26,9	17,9	28,9
t07_D	toetspunt	31971,29	392433,60	10,50	28,3	27,3	18,3	29,3
t07_E	toetspunt	31971,29	392433,60	13,50	28,4	27,4	18,4	29,4
t08_A	toetspunt	31972,30	392426,80	1,50	24,9	23,9	14,9	25,9
t08_B	toetspunt	31972,30	392426,80	4,50	26,0	25,0	16,0	27,0
t08_C	toetspunt	31972,30	392426,80	7,50	27,1	26,2	17,2	28,1
t08_D	toetspunt	31972,30	392426,80	10,50	27,6	26,7	17,7	28,6
t08_E	toetspunt	31972,30	392426,80	13,50	27,8	26,9	17,9	28,8
t09_A	toetspunt	31969,55	392420,19	1,50	38,8	37,8	28,8	39,8
t09_B	toetspunt	31969,55	392420,19	4,50	40,6	39,6	30,6	41,6
t09_C	toetspunt	31969,55	392420,19	7,50	40,7	39,7	30,8	41,7
t09_D	toetspunt	31969,55	392420,19	10,50	40,6	39,7	30,7	41,6
t09_E	toetspunt	31969,55	392420,19	13,50	40,3	39,3	30,3	41,3
t10_A	toetspunt	31960,53	392415,84	1,50	41,3	40,3	31,3	42,3
t10_B	toetspunt	31960,53	392415,84	4,50	42,6	41,6	32,6	43,6
t10_C	toetspunt	31960,53	392415,84	7,50	42,6	41,7	32,7	43,6
t10_D	toetspunt	31960,53	392415,84	10,50	42,5	41,5	32,5	43,5
t10_E	toetspunt	31960,53	392415,84	13,50	42,2	41,2	32,2	43,2
t11_A	toetspunt	31943,86	392464,31	1,50	43,6	42,6	33,7	44,6
t11_B	toetspunt	31943,86	392464,31	4,50	45,5	44,5	35,5	46,5
t11_C	toetspunt	31943,86	392464,31	7,50	45,7	44,8	35,8	46,7
t11_D	toetspunt	31943,86	392464,31	10,50	45,7	44,8	35,8	46,7
t11_E	toetspunt	31943,86	392464,31	13,50	45,7	44,7	35,7	46,7
t12_A	toetspunt	31937,61	392472,54	1,50	44,1	43,1	34,1	45,1
t12_B	toetspunt	31937,61	392472,54	4,50	45,9	44,9	35,9	46,9
t12_C	toetspunt	31937,61	392472,54	7,50	46,1	45,1	36,2	47,1
t12_D	toetspunt	31937,61	392472,54	10,50	46,1	45,1	36,1	47,1
t12_E	toetspunt	31937,61	392472,54	13,50	46,0	45,1	36,1	47,0
t13_A	toetspunt	31935,81	392480,98	1,50	43,6	42,6	33,6	44,6
t13_B	toetspunt	31935,81	392480,98	4,50	45,4	44,5	35,5	46,4
t13_C	toetspunt	31935,81	392480,98	7,50	45,7	44,8	35,8	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sir Winston Churchillaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t13_D	toetspunt	31935,81	392480,98	10,50	45,8	44,8	35,8	46,8
t13_E	toetspunt	31935,81	392480,98	13,50	45,7	44,8	35,8	46,7
t14_A	toetspunt	31938,88	392486,67	1,50	39,9	38,9	29,9	40,9
t14_B	toetspunt	31938,88	392486,67	4,50	41,8	40,8	31,8	42,8
t14_C	toetspunt	31938,88	392486,67	7,50	42,2	41,2	32,2	43,2
t14_D	toetspunt	31938,88	392486,67	10,50	42,3	41,4	32,4	43,3
t14_E	toetspunt	31938,88	392486,67	13,50	42,2	41,2	32,2	43,2
t15_A	toetspunt	31947,78	392490,97	1,50	38,2	37,3	28,3	39,2
t15_B	toetspunt	31947,78	392490,97	4,50	40,1	39,1	30,1	41,1
t15_C	toetspunt	31947,78	392490,97	7,50	40,7	39,8	30,8	41,7
t15_D	toetspunt	31947,78	392490,97	10,50	41,0	40,0	31,0	42,0
t15_E	toetspunt	31947,78	392490,97	13,50	41,1	40,1	31,1	42,1
t16_A	toetspunt	31955,35	392488,35	1,50	25,0	24,0	15,0	26,0
t16_B	toetspunt	31955,35	392488,35	4,50	26,0	25,0	16,0	27,0
t16_C	toetspunt	31955,35	392488,35	7,50	26,8	25,9	16,9	27,8
t16_D	toetspunt	31955,35	392488,35	10,50	27,6	26,7	17,7	28,6
t16_E	toetspunt	31955,35	392488,35	13,50	28,2	27,3	18,3	29,2
t17_A	toetspunt	31958,76	392481,30	1,50	25,3	24,3	15,3	26,3
t17_B	toetspunt	31958,76	392481,30	4,50	26,4	25,4	16,4	27,4
t17_C	toetspunt	31958,76	392481,30	7,50	27,2	26,2	17,2	28,2
t17_D	toetspunt	31958,76	392481,30	10,50	27,9	27,0	18,0	28,9
t17_E	toetspunt	31958,76	392481,30	13,50	28,6	27,6	18,6	29,6
t18_A	toetspunt	31962,82	392472,88	1,50	24,5	23,5	14,5	25,5
t18_B	toetspunt	31962,82	392472,88	4,50	25,4	24,4	15,4	26,4
t18_C	toetspunt	31962,82	392472,88	7,50	26,2	25,2	16,2	27,2
t18_D	toetspunt	31962,82	392472,88	10,50	27,0	26,0	17,0	28,0
t18_E	toetspunt	31962,82	392472,88	13,50	27,6	26,6	17,6	28,6
t19_A	toetspunt	31960,03	392466,12	1,50	37,4	36,5	27,5	38,4
t19_B	toetspunt	31960,03	392466,12	4,50	39,3	38,4	29,4	40,3
t19_C	toetspunt	31960,03	392466,12	7,50	40,0	39,0	30,0	41,0
t19_D	toetspunt	31960,03	392466,12	10,50	40,0	39,1	30,1	41,0
t19_E	toetspunt	31960,03	392466,12	13,50	40,0	39,0	30,0	41,0
t20_A	toetspunt	31950,95	392461,74	1,50	39,7	38,8	29,8	40,7
t20_B	toetspunt	31950,95	392461,74	4,50	41,6	40,7	31,7	42,6
t20_C	toetspunt	31950,95	392461,74	7,50	42,0	41,0	32,0	43,0
t20_D	toetspunt	31950,95	392461,74	10,50	42,0	41,1	32,1	43,0
t20_E	toetspunt	31950,95	392461,74	13,50	42,0	41,0	32,0	43,0
t21_A	toetspunt	31988,49	392450,29	1,50	32,6	31,6	22,6	33,6
t21_B	toetspunt	31988,49	392450,29	4,50	34,2	33,2	24,2	35,2
t21_C	toetspunt	31988,49	392450,29	7,50	35,4	34,4	25,4	36,4
t21_D	toetspunt	31988,49	392450,29	10,50	35,6	34,6	25,6	36,6
t21_E	toetspunt	31988,49	392450,29	13,50	35,6	34,7	25,7	36,6
t22_A	toetspunt	31984,97	392457,58	1,50	33,6	32,7	23,7	34,6
t22_B	toetspunt	31984,97	392457,58	4,50	35,3	34,3	25,3	36,3
t22_C	toetspunt	31984,97	392457,58	7,50	36,5	35,5	26,5	37,5
t22_D	toetspunt	31984,97	392457,58	10,50	36,5	35,6	26,6	37,5
t22_E	toetspunt	31984,97	392457,58	13,50	36,5	35,6	26,6	37,5
t23_A	toetspunt	31981,02	392465,78	1,50	34,9	34,0	25,0	35,9
t23_B	toetspunt	31981,02	392465,78	4,50	36,6	35,6	26,6	37,6
t23_C	toetspunt	31981,02	392465,78	7,50	37,7	36,7	27,7	38,7
t23_D	toetspunt	31981,02	392465,78	10,50	37,8	36,8	27,8	38,8
t23_E	toetspunt	31981,02	392465,78	13,50	37,9	37,0	28,0	38,9
t24_A	toetspunt	31983,70	392472,22	1,50	30,3	29,3	20,3	31,3
t24_B	toetspunt	31983,70	392472,22	4,50	31,6	30,6	21,6	32,6
t24_C	toetspunt	31983,70	392472,22	7,50	32,6	31,7	22,7	33,6
t24_D	toetspunt	31983,70	392472,22	10,50	33,0	32,1	23,1	34,0
t24_E	toetspunt	31983,70	392472,22	13,50	33,7	32,7	23,8	34,7
t25_A	toetspunt	31993,02	392476,72	1,50	29,7	28,7	19,7	30,7
t25_B	toetspunt	31993,02	392476,72	4,50	30,6	29,6	20,6	31,6
t25_C	toetspunt	31993,02	392476,72	7,50	31,6	30,6	21,6	32,6
t25_D	toetspunt	31993,02	392476,72	10,50	32,4	31,4	22,5	33,4
t25_E	toetspunt	31993,02	392476,72	13,50	33,3	32,3	23,3	34,3
t26_A	toetspunt	31999,61	392475,12	1,50	9,8	8,8	-0,2	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sir Winston Churchillaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26_B	toetspunt	31999,61	392475,12	4,50	11,1	10,1	1,1	12,1
t26_C	toetspunt	31999,61	392475,12	7,50	12,9	11,9	2,9	13,9
t26_D	toetspunt	31999,61	392475,12	10,50	14,7	13,8	4,8	15,7
t26_E	toetspunt	31999,61	392475,12	13,50	17,2	16,3	7,3	18,2
t27_A	toetspunt	32004,35	392470,00	1,50	13,3	12,3	3,3	14,3
t27_B	toetspunt	32004,35	392470,00	4,50	13,7	12,7	3,7	14,7
t27_C	toetspunt	32004,35	392470,00	7,50	14,1	13,2	4,2	15,1
t27_D	toetspunt	32004,35	392470,00	10,50	12,9	12,0	3,0	13,9
t27_E	toetspunt	32004,35	392470,00	13,50	13,2	12,2	3,2	14,2
t28_A	toetspunt	32007,10	392459,59	1,50	7,8	6,8	-2,2	8,8
t28_B	toetspunt	32007,10	392459,59	4,50	8,8	7,9	-1,1	9,8
t28_C	toetspunt	32007,10	392459,59	7,50	10,5	9,5	0,5	11,5
t28_D	toetspunt	32007,10	392459,59	10,50	13,7	12,7	3,7	14,7
t28_E	toetspunt	32007,10	392459,59	13,50	12,8	11,8	2,8	13,8
t29_A	toetspunt	32005,21	392451,84	1,50	29,4	28,4	19,4	30,4
t29_B	toetspunt	32005,21	392451,84	4,50	30,6	29,6	20,6	31,6
t29_C	toetspunt	32005,21	392451,84	7,50	31,9	30,9	21,9	32,9
t29_D	toetspunt	32005,21	392451,84	10,50	31,6	30,6	21,6	32,6
t29_E	toetspunt	32005,21	392451,84	13,50	31,7	30,7	21,7	32,6
t30_A	toetspunt	31996,08	392447,43	1,50	29,1	28,1	19,1	30,1
t30_B	toetspunt	31996,08	392447,43	4,50	30,5	29,5	20,5	31,5
t30_C	toetspunt	31996,08	392447,43	7,50	31,7	30,7	21,8	32,7
t30_D	toetspunt	31996,08	392447,43	10,50	31,2	30,2	21,2	32,2
t30_E	toetspunt	31996,08	392447,43	13,50	31,2	30,2	21,2	32,2
t31_A	toetspunt	31996,83	392491,03	1,50	31,9	31,0	22,0	32,9
t31_B	toetspunt	31996,83	392491,03	4,50	33,1	32,1	23,1	34,1
t31_C	toetspunt	31996,83	392491,03	7,50	34,0	33,1	24,1	35,0
t31_D	toetspunt	31996,83	392491,03	10,50	34,9	34,0	25,0	35,9
t31_E	toetspunt	31996,83	392491,03	13,50	35,6	34,6	25,6	36,6
t32_A	toetspunt	31992,36	392500,28	1,50	32,6	31,6	22,6	33,6
t32_B	toetspunt	31992,36	392500,28	4,50	33,6	32,6	23,6	34,6
t32_C	toetspunt	31992,36	392500,28	7,50	34,6	33,6	24,6	35,6
t32_D	toetspunt	31992,36	392500,28	10,50	35,5	34,5	25,5	36,5
t32_E	toetspunt	31992,36	392500,28	13,50	36,0	35,0	26,0	37,0
t33_A	toetspunt	31987,72	392509,90	1,50	33,5	32,5	23,5	34,5
t33_B	toetspunt	31987,72	392509,90	4,50	34,6	33,6	24,6	35,6
t33_C	toetspunt	31987,72	392509,90	7,50	35,6	34,6	25,6	36,6
t33_D	toetspunt	31987,72	392509,90	10,50	36,5	35,5	26,5	37,5
t33_E	toetspunt	31987,72	392509,90	13,50	36,8	35,8	26,8	37,8
t34_A	toetspunt	31993,31	392519,29	1,50	32,0	31,1	22,1	33,0
t34_B	toetspunt	31993,31	392519,29	4,50	33,1	32,1	23,1	34,1
t34_C	toetspunt	31993,31	392519,29	7,50	34,0	33,1	24,1	35,0
t34_D	toetspunt	31993,31	392519,29	10,50	35,1	34,1	25,1	36,1
t34_E	toetspunt	31993,31	392519,29	13,50	35,4	34,5	25,5	36,4
t35_A	toetspunt	32004,21	392518,11	1,50	20,8	19,8	10,8	21,8
t35_B	toetspunt	32004,21	392518,11	4,50	21,2	20,3	11,3	22,2
t35_C	toetspunt	32004,21	392518,11	7,50	21,5	20,6	11,6	22,5
t35_D	toetspunt	32004,21	392518,11	10,50	22,2	21,2	12,2	23,2
t35_E	toetspunt	32004,21	392518,11	13,50	--	--	--	--
t36_A	toetspunt	32008,37	392509,58	1,50	10,0	9,1	0,1	11,0
t36_B	toetspunt	32008,37	392509,58	4,50	10,9	10,0	1,0	11,9
t36_C	toetspunt	32008,37	392509,58	7,50	12,1	11,1	2,1	13,1
t36_D	toetspunt	32008,37	392509,58	10,50	13,5	12,5	3,5	14,5
t36_E	toetspunt	32008,37	392509,58	13,50	14,7	13,7	4,7	15,7
t37_A	toetspunt	32012,68	392511,47	1,50	14,4	13,4	4,4	15,4
t37_B	toetspunt	32012,68	392511,47	4,50	14,7	13,7	4,7	15,7
t37_C	toetspunt	32012,68	392511,47	7,50	15,8	14,8	5,8	16,8
t37_D	toetspunt	32012,68	392511,47	10,50	18,0	17,1	8,1	19,0
t37_E	toetspunt	32012,68	392511,47	13,50	22,4	21,4	12,4	23,4
t38_A	toetspunt	32019,66	392518,02	1,50	23,3	22,3	13,3	24,3
t38_B	toetspunt	32019,66	392518,02	4,50	23,6	22,6	13,6	24,6
t38_C	toetspunt	32019,66	392518,02	7,50	24,3	23,4	14,4	25,3
t38_D	toetspunt	32019,66	392518,02	10,50	25,3	24,3	15,3	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sir Winston Churchillaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t38_E	toetspunt	32019,66	392518,02	13,50	25,6	24,7	15,7	26,6
t39_A	toetspunt	32030,88	392516,18	1,50	13,2	12,3	3,3	14,2
t39_B	toetspunt	32030,88	392516,18	4,50	14,6	13,6	4,6	15,6
t39_C	toetspunt	32030,88	392516,18	7,50	16,0	15,0	6,1	17,0
t39_D	toetspunt	32030,88	392516,18	10,50	15,9	14,9	6,0	16,9
t39_E	toetspunt	32030,88	392516,18	13,50	--	--	--	--
t40_A	toetspunt	32035,35	392506,91	1,50	20,0	19,1	10,1	21,0
t40_B	toetspunt	32035,35	392506,91	4,50	20,6	19,6	10,6	21,6
t40_C	toetspunt	32035,35	392506,91	7,50	21,2	20,2	11,2	22,2
t40_D	toetspunt	32035,35	392506,91	10,50	12,5	11,5	2,5	13,5
t40_E	toetspunt	32035,35	392506,91	13,50	--	--	--	--
t41_A	toetspunt	32039,88	392497,54	1,50	20,5	19,6	10,6	21,5
t41_B	toetspunt	32039,88	392497,54	4,50	21,0	20,0	11,0	22,0
t41_C	toetspunt	32039,88	392497,54	7,50	21,6	20,6	11,6	22,6
t41_D	toetspunt	32039,88	392497,54	10,50	11,2	10,2	1,2	12,2
t41_E	toetspunt	32039,88	392497,54	13,50	--	--	--	--
t42_A	toetspunt	32034,35	392488,91	1,50	22,1	21,2	12,2	23,1
t42_B	toetspunt	32034,35	392488,91	4,50	22,5	21,6	12,6	23,5
t42_C	toetspunt	32034,35	392488,91	7,50	23,0	22,1	13,1	24,0
t42_D	toetspunt	32034,35	392488,91	10,50	22,4	21,4	12,4	23,4
t42_E	toetspunt	32034,35	392488,91	13,50	20,3	19,3	10,3	21,3
t43_A	toetspunt	32023,21	392489,75	1,50	20,4	19,4	10,4	21,4
t43_B	toetspunt	32023,21	392489,75	4,50	21,5	20,6	11,6	22,5
t43_C	toetspunt	32023,21	392489,75	7,50	22,5	21,6	12,6	23,5
t43_D	toetspunt	32023,21	392489,75	10,50	23,6	22,6	13,6	24,6
t43_E	toetspunt	32023,21	392489,75	13,50	24,8	23,8	14,8	25,8
t44_A	toetspunt	32019,57	392497,28	1,50	13,8	12,9	3,9	14,8
t44_B	toetspunt	32019,57	392497,28	4,50	14,5	13,5	4,5	15,5
t44_C	toetspunt	32019,57	392497,28	7,50	15,6	14,6	5,6	16,6
t44_D	toetspunt	32019,57	392497,28	10,50	17,2	16,3	7,3	18,2
t44_E	toetspunt	32019,57	392497,28	13,50	20,4	19,4	10,4	21,4
t45_A	toetspunt	32015,00	392495,70	1,50	9,2	8,3	-0,8	10,2
t45_B	toetspunt	32015,00	392495,70	4,50	10,0	9,0	0,0	10,9
t45_C	toetspunt	32015,00	392495,70	7,50	11,1	10,2	1,2	12,1
t45_D	toetspunt	32015,00	392495,70	10,50	13,0	12,0	3,0	13,9
t45_E	toetspunt	32015,00	392495,70	13,50	14,1	13,1	4,1	15,1
t46_A	toetspunt	32007,63	392490,00	1,50	26,6	25,6	16,7	27,6
t46_B	toetspunt	32007,63	392490,00	4,50	27,9	26,9	17,9	28,9
t46_C	toetspunt	32007,63	392490,00	7,50	28,9	27,9	18,9	29,9
t46_D	toetspunt	32007,63	392490,00	10,50	29,7	28,8	19,8	30,7
t46_E	toetspunt	32007,63	392490,00	13,50	29,9	28,9	19,9	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Parklaan
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	31953,33	392418,23	1,50	35,4	34,4	25,4	36,4
t01_B	toetspunt	31953,33	392418,23	4,50	37,4	36,4	27,4	38,4
t01_C	toetspunt	31953,33	392418,23	7,50	37,7	36,7	27,7	38,7
t01_D	toetspunt	31953,33	392418,23	10,50	37,6	36,6	27,6	38,6
t01_E	toetspunt	31953,33	392418,23	13,50	37,5	36,5	27,5	38,5
t02_A	toetspunt	31949,78	392425,59	1,50	33,8	32,9	23,9	34,8
t02_B	toetspunt	31949,78	392425,59	4,50	35,8	34,8	25,8	36,8
t02_C	toetspunt	31949,78	392425,59	7,50	36,4	35,4	26,4	37,4
t02_D	toetspunt	31949,78	392425,59	10,50	36,3	35,4	26,4	37,3
t02_E	toetspunt	31949,78	392425,59	13,50	36,3	35,3	26,3	37,2
t03_A	toetspunt	31946,24	392432,93	1,50	32,7	31,8	22,8	33,7
t03_B	toetspunt	31946,24	392432,93	4,50	34,5	33,5	24,5	35,5
t03_C	toetspunt	31946,24	392432,93	7,50	35,4	34,4	25,4	36,4
t03_D	toetspunt	31946,24	392432,93	10,50	35,5	34,5	25,5	36,5
t03_E	toetspunt	31946,24	392432,93	13,50	35,4	34,4	25,4	36,4
t04_A	toetspunt	31948,70	392440,89	1,50	17,0	16,0	7,0	18,0
t04_B	toetspunt	31948,70	392440,89	4,50	17,3	16,3	7,3	18,3
t04_C	toetspunt	31948,70	392440,89	7,50	17,2	16,2	7,2	18,2
t04_D	toetspunt	31948,70	392440,89	10,50	17,6	16,6	7,6	18,6
t04_E	toetspunt	31948,70	392440,89	13,50	--	--	--	--
t05_A	toetspunt	31957,72	392445,24	1,50	6,4	5,4	-3,6	7,4
t05_B	toetspunt	31957,72	392445,24	4,50	7,5	6,5	-2,5	8,5
t05_C	toetspunt	31957,72	392445,24	7,50	9,4	8,5	-0,5	10,4
t05_D	toetspunt	31957,72	392445,24	10,50	11,6	10,6	1,6	12,6
t05_E	toetspunt	31957,72	392445,24	13,50	13,3	12,4	3,4	14,3
t06_A	toetspunt	31965,14	392441,62	1,50	0,7	-0,3	-9,3	1,7
t06_B	toetspunt	31965,14	392441,62	4,50	1,6	0,7	-8,3	2,6
t06_C	toetspunt	31965,14	392441,62	7,50	3,2	2,2	-6,8	4,2
t06_D	toetspunt	31965,14	392441,62	10,50	4,6	3,6	-5,4	5,6
t06_E	toetspunt	31965,14	392441,62	13,50	9,3	8,4	-0,6	10,3
t07_A	toetspunt	31971,29	392433,60	1,50	3,1	2,2	-6,8	4,1
t07_B	toetspunt	31971,29	392433,60	4,50	5,2	4,3	-4,7	6,2
t07_C	toetspunt	31971,29	392433,60	7,50	7,2	6,2	-2,8	8,2
t07_D	toetspunt	31971,29	392433,60	10,50	9,1	8,1	-0,9	10,0
t07_E	toetspunt	31971,29	392433,60	13,50	10,1	9,2	0,2	11,1
t08_A	toetspunt	31972,30	392426,80	1,50	6,2	5,2	-3,8	7,2
t08_B	toetspunt	31972,30	392426,80	4,50	8,3	7,3	-1,7	9,2
t08_C	toetspunt	31972,30	392426,80	7,50	10,1	9,1	0,1	11,1
t08_D	toetspunt	31972,30	392426,80	10,50	12,0	11,0	2,0	13,0
t08_E	toetspunt	31972,30	392426,80	13,50	13,1	12,2	3,2	14,1
t09_A	toetspunt	31969,55	392420,19	1,50	36,1	35,1	26,2	37,1
t09_B	toetspunt	31969,55	392420,19	4,50	38,1	37,2	28,2	39,1
t09_C	toetspunt	31969,55	392420,19	7,50	38,5	37,5	28,5	39,5
t09_D	toetspunt	31969,55	392420,19	10,50	38,5	37,5	28,5	39,5
t09_E	toetspunt	31969,55	392420,19	13,50	38,4	37,5	28,5	39,4
t10_A	toetspunt	31960,53	392415,84	1,50	37,1	36,1	27,1	38,1
t10_B	toetspunt	31960,53	392415,84	4,50	39,1	38,1	29,1	40,1
t10_C	toetspunt	31960,53	392415,84	7,50	39,4	38,4	29,4	40,4
t10_D	toetspunt	31960,53	392415,84	10,50	39,3	38,4	29,4	40,3
t10_E	toetspunt	31960,53	392415,84	13,50	39,3	38,3	29,3	40,3
t11_A	toetspunt	31943,86	392464,31	1,50	21,1	20,2	11,2	22,1
t11_B	toetspunt	31943,86	392464,31	4,50	20,9	19,9	10,9	21,9
t11_C	toetspunt	31943,86	392464,31	7,50	21,9	20,9	11,9	22,9
t11_D	toetspunt	31943,86	392464,31	10,50	22,9	22,0	13,0	23,9
t11_E	toetspunt	31943,86	392464,31	13,50	23,5	22,6	13,6	24,5
t12_A	toetspunt	31937,61	392472,54	1,50	24,5	23,6	14,6	25,5
t12_B	toetspunt	31937,61	392472,54	4,50	24,4	23,4	14,4	25,4
t12_C	toetspunt	31937,61	392472,54	7,50	25,1	24,1	15,1	26,1
t12_D	toetspunt	31937,61	392472,54	10,50	25,8	24,8	15,8	26,7
t12_E	toetspunt	31937,61	392472,54	13,50	24,9	23,9	14,9	25,8
t13_A	toetspunt	31935,81	392480,98	1,50	24,2	23,2	14,2	25,2
t13_B	toetspunt	31935,81	392480,98	4,50	24,1	23,1	14,1	25,1
t13_C	toetspunt	31935,81	392480,98	7,50	24,6	23,7	14,7	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Parklaan
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t13_D	toetspunt	31935,81	392480,98	10,50	25,3	24,3	15,3	26,3
t13_E	toetspunt	31935,81	392480,98	13,50	24,0	23,1	14,1	25,0
t14_A	toetspunt	31938,88	392486,67	1,50	16,5	15,6	6,6	17,5
t14_B	toetspunt	31938,88	392486,67	4,50	16,8	15,8	6,8	17,8
t14_C	toetspunt	31938,88	392486,67	7,50	17,3	16,3	7,3	18,3
t14_D	toetspunt	31938,88	392486,67	10,50	17,6	16,6	7,6	18,6
t14_E	toetspunt	31938,88	392486,67	13,50	--	--	--	--
t15_A	toetspunt	31947,78	392490,97	1,50	5,8	4,9	-4,1	6,8
t15_B	toetspunt	31947,78	392490,97	4,50	7,0	6,0	-3,0	8,0
t15_C	toetspunt	31947,78	392490,97	7,50	8,9	7,9	-1,1	9,9
t15_D	toetspunt	31947,78	392490,97	10,50	9,2	8,2	-0,8	10,2
t15_E	toetspunt	31947,78	392490,97	13,50	--	--	--	--
t16_A	toetspunt	31955,35	392488,35	1,50	18,0	17,0	8,0	19,0
t16_B	toetspunt	31955,35	392488,35	4,50	18,4	17,4	8,4	19,4
t16_C	toetspunt	31955,35	392488,35	7,50	19,2	18,3	9,3	20,2
t16_D	toetspunt	31955,35	392488,35	10,50	20,0	19,0	10,0	21,0
t16_E	toetspunt	31955,35	392488,35	13,50	20,7	19,8	10,8	21,7
t17_A	toetspunt	31958,76	392481,30	1,50	22,3	21,3	12,3	23,2
t17_B	toetspunt	31958,76	392481,30	4,50	23,5	22,5	13,5	24,5
t17_C	toetspunt	31958,76	392481,30	7,50	24,3	23,4	14,4	25,3
t17_D	toetspunt	31958,76	392481,30	10,50	25,2	24,2	15,2	26,1
t17_E	toetspunt	31958,76	392481,30	13,50	25,6	24,7	15,7	26,6
t18_A	toetspunt	31962,82	392472,88	1,50	23,8	22,8	13,8	24,8
t18_B	toetspunt	31962,82	392472,88	4,50	25,0	24,1	15,1	26,0
t18_C	toetspunt	31962,82	392472,88	7,50	26,0	25,0	16,0	26,9
t18_D	toetspunt	31962,82	392472,88	10,50	26,8	25,8	16,8	27,8
t18_E	toetspunt	31962,82	392472,88	13,50	27,1	26,1	17,1	28,1
t19_A	toetspunt	31960,03	392466,12	1,50	25,0	24,0	15,0	26,0
t19_B	toetspunt	31960,03	392466,12	4,50	26,3	25,3	16,3	27,3
t19_C	toetspunt	31960,03	392466,12	7,50	27,2	26,3	17,3	28,2
t19_D	toetspunt	31960,03	392466,12	10,50	28,2	27,2	18,2	29,2
t19_E	toetspunt	31960,03	392466,12	13,50	28,4	27,5	18,5	29,4
t20_A	toetspunt	31950,95	392461,74	1,50	22,3	21,3	12,3	23,3
t20_B	toetspunt	31950,95	392461,74	4,50	23,5	22,6	13,6	24,5
t20_C	toetspunt	31950,95	392461,74	7,50	24,5	23,5	14,5	25,5
t20_D	toetspunt	31950,95	392461,74	10,50	25,5	24,5	15,5	26,5
t20_E	toetspunt	31950,95	392461,74	13,50	25,9	24,9	16,0	26,9
t21_A	toetspunt	31988,49	392450,29	1,50	30,7	29,7	20,7	31,7
t21_B	toetspunt	31988,49	392450,29	4,50	32,1	31,2	22,2	33,1
t21_C	toetspunt	31988,49	392450,29	7,50	33,3	32,3	23,3	34,3
t21_D	toetspunt	31988,49	392450,29	10,50	33,6	32,7	23,7	34,6
t21_E	toetspunt	31988,49	392450,29	13,50	33,7	32,7	23,7	34,7
t22_A	toetspunt	31984,97	392457,58	1,50	29,6	28,7	19,7	30,6
t22_B	toetspunt	31984,97	392457,58	4,50	31,1	30,1	21,1	32,1
t22_C	toetspunt	31984,97	392457,58	7,50	32,2	31,2	22,2	33,2
t22_D	toetspunt	31984,97	392457,58	10,50	32,7	31,7	22,7	33,7
t22_E	toetspunt	31984,97	392457,58	13,50	32,8	31,8	22,8	33,8
t23_A	toetspunt	31981,02	392465,78	1,50	26,8	25,8	16,8	27,8
t23_B	toetspunt	31981,02	392465,78	4,50	28,2	27,2	18,2	29,2
t23_C	toetspunt	31981,02	392465,78	7,50	29,3	28,3	19,3	30,3
t23_D	toetspunt	31981,02	392465,78	10,50	30,0	29,0	20,1	31,0
t23_E	toetspunt	31981,02	392465,78	13,50	30,0	29,1	20,1	31,0
t24_A	toetspunt	31983,70	392472,22	1,50	3,2	2,2	-6,8	4,2
t24_B	toetspunt	31983,70	392472,22	4,50	4,3	3,3	-5,7	5,3
t24_C	toetspunt	31983,70	392472,22	7,50	6,3	5,3	-3,7	7,3
t24_D	toetspunt	31983,70	392472,22	10,50	8,8	7,8	-1,2	9,8
t24_E	toetspunt	31983,70	392472,22	13,50	--	--	--	--
t25_A	toetspunt	31993,02	392476,72	1,50	4,5	3,5	-5,5	5,5
t25_B	toetspunt	31993,02	392476,72	4,50	5,7	4,7	-4,3	6,7
t25_C	toetspunt	31993,02	392476,72	7,50	5,1	4,1	-4,9	6,1
t25_D	toetspunt	31993,02	392476,72	10,50	5,4	4,4	-4,6	6,4
t25_E	toetspunt	31993,02	392476,72	13,50	--	--	--	--
t26_A	toetspunt	31999,61	392475,12	1,50	0,1	-0,9	-9,9	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parklaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26_B	toetspunt	31999,61	392475,12	4,50	1,6	0,6	-8,4	2,5
t26_C	toetspunt	31999,61	392475,12	7,50	1,9	0,9	-8,1	2,9
t26_D	toetspunt	31999,61	392475,12	10,50	-1,9	-2,8	-11,8	-0,9
t26_E	toetspunt	31999,61	392475,12	13,50	-10,0	-10,9	-19,9	-9,0
t27_A	toetspunt	32004,35	392470,00	1,50	4,0	3,1	-5,9	5,0
t27_B	toetspunt	32004,35	392470,00	4,50	4,4	3,4	-5,6	5,4
t27_C	toetspunt	32004,35	392470,00	7,50	5,2	4,2	-4,8	6,2
t27_D	toetspunt	32004,35	392470,00	10,50	-2,7	-3,6	-12,6	-1,7
t27_E	toetspunt	32004,35	392470,00	13,50	-6,6	-7,6	-16,6	-5,6
t28_A	toetspunt	32007,10	392459,59	1,50	22,3	21,3	12,3	23,3
t28_B	toetspunt	32007,10	392459,59	4,50	22,8	21,8	12,8	23,7
t28_C	toetspunt	32007,10	392459,59	7,50	23,5	22,5	13,5	24,5
t28_D	toetspunt	32007,10	392459,59	10,50	-4,7	-5,7	-14,7	-3,7
t28_E	toetspunt	32007,10	392459,59	13,50	-7,7	-8,6	-17,6	-6,7
t29_A	toetspunt	32005,21	392451,84	1,50	29,5	28,6	19,6	30,5
t29_B	toetspunt	32005,21	392451,84	4,50	30,8	29,8	20,8	31,8
t29_C	toetspunt	32005,21	392451,84	7,50	31,9	30,9	21,9	32,9
t29_D	toetspunt	32005,21	392451,84	10,50	31,9	30,9	22,0	32,9
t29_E	toetspunt	32005,21	392451,84	13,50	32,0	31,0	22,0	32,9
t30_A	toetspunt	31996,08	392447,43	1,50	30,3	29,3	20,3	31,3
t30_B	toetspunt	31996,08	392447,43	4,50	31,7	30,7	21,7	32,7
t30_C	toetspunt	31996,08	392447,43	7,50	32,9	31,9	22,9	33,9
t30_D	toetspunt	31996,08	392447,43	10,50	32,8	31,9	22,9	33,8
t30_E	toetspunt	31996,08	392447,43	13,50	32,8	31,9	22,9	33,8
t31_A	toetspunt	31996,83	392491,03	1,50	8,3	7,3	-1,7	9,3
t31_B	toetspunt	31996,83	392491,03	4,50	9,3	8,4	-0,6	10,3
t31_C	toetspunt	31996,83	392491,03	7,50	10,4	9,4	0,4	11,4
t31_D	toetspunt	31996,83	392491,03	10,50	12,3	11,3	2,3	13,3
t31_E	toetspunt	31996,83	392491,03	13,50	14,4	13,4	4,4	15,4
t32_A	toetspunt	31992,36	392500,28	1,50	8,2	7,2	-1,8	9,2
t32_B	toetspunt	31992,36	392500,28	4,50	9,1	8,2	-0,8	10,1
t32_C	toetspunt	31992,36	392500,28	7,50	10,9	10,0	1,0	11,9
t32_D	toetspunt	31992,36	392500,28	10,50	12,4	11,4	2,4	13,4
t32_E	toetspunt	31992,36	392500,28	13,50	13,5	12,6	3,6	14,5
t33_A	toetspunt	31987,72	392509,90	1,50	8,6	7,7	-1,3	9,6
t33_B	toetspunt	31987,72	392509,90	4,50	9,2	8,2	-0,8	10,2
t33_C	toetspunt	31987,72	392509,90	7,50	11,0	10,0	1,0	12,0
t33_D	toetspunt	31987,72	392509,90	10,50	12,1	11,1	2,1	13,0
t33_E	toetspunt	31987,72	392509,90	13,50	12,8	11,8	2,8	13,8
t34_A	toetspunt	31993,31	392519,29	1,50	5,4	4,5	-4,5	6,4
t34_B	toetspunt	31993,31	392519,29	4,50	5,8	4,8	-4,2	6,8
t34_C	toetspunt	31993,31	392519,29	7,50	6,0	5,1	-3,9	7,0
t34_D	toetspunt	31993,31	392519,29	10,50	4,4	3,5	-5,5	5,4
t34_E	toetspunt	31993,31	392519,29	13,50	--	--	--	--
t35_A	toetspunt	32004,21	392518,11	1,50	2,8	1,8	-7,2	3,8
t35_B	toetspunt	32004,21	392518,11	4,50	2,7	1,7	-7,3	3,7
t35_C	toetspunt	32004,21	392518,11	7,50	3,9	2,9	-6,1	4,9
t35_D	toetspunt	32004,21	392518,11	10,50	6,6	5,6	-3,4	7,6
t35_E	toetspunt	32004,21	392518,11	13,50	6,4	5,4	-3,6	7,4
t36_A	toetspunt	32008,37	392509,58	1,50	0,2	-0,8	-9,8	1,1
t36_B	toetspunt	32008,37	392509,58	4,50	0,0	-1,0	-10,0	1,0
t36_C	toetspunt	32008,37	392509,58	7,50	0,4	-0,6	-9,6	1,4
t36_D	toetspunt	32008,37	392509,58	10,50	-2,2	-3,2	-12,2	-1,2
t36_E	toetspunt	32008,37	392509,58	13,50	--	--	--	--
t37_A	toetspunt	32012,68	392511,47	1,50	6,1	5,1	-3,9	7,1
t37_B	toetspunt	32012,68	392511,47	4,50	6,2	5,3	-3,8	7,2
t37_C	toetspunt	32012,68	392511,47	7,50	7,0	6,1	-2,9	8,0
t37_D	toetspunt	32012,68	392511,47	10,50	8,0	7,0	-2,0	8,9
t37_E	toetspunt	32012,68	392511,47	13,50	11,0	10,1	1,1	12,0
t38_A	toetspunt	32019,66	392518,02	1,50	17,2	16,2	7,2	18,2
t38_B	toetspunt	32019,66	392518,02	4,50	17,2	16,3	7,3	18,2
t38_C	toetspunt	32019,66	392518,02	7,50	17,0	16,1	7,1	18,0
t38_D	toetspunt	32019,66	392518,02	10,50	17,4	16,4	7,4	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parklaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t38_E	toetspunt	32019,66	392518,02	13,50	--	--	--	--
t39_A	toetspunt	32030,88	392516,18	1,50	17,7	16,7	7,8	18,7
t39_B	toetspunt	32030,88	392516,18	4,50	17,8	16,8	7,9	18,8
t39_C	toetspunt	32030,88	392516,18	7,50	18,0	17,1	8,1	19,0
t39_D	toetspunt	32030,88	392516,18	10,50	13,5	12,5	3,5	14,5
t39_E	toetspunt	32030,88	392516,18	13,50	--	--	--	--
t40_A	toetspunt	32035,35	392506,91	1,50	17,6	16,6	7,6	18,6
t40_B	toetspunt	32035,35	392506,91	4,50	17,8	16,9	7,9	18,8
t40_C	toetspunt	32035,35	392506,91	7,50	18,0	17,1	8,1	19,0
t40_D	toetspunt	32035,35	392506,91	10,50	1,3	0,4	-8,6	2,3
t40_E	toetspunt	32035,35	392506,91	13,50	-5,8	-6,8	-15,8	-4,8
t41_A	toetspunt	32039,88	392497,54	1,50	16,7	15,7	6,7	17,7
t41_B	toetspunt	32039,88	392497,54	4,50	16,9	16,0	7,0	17,9
t41_C	toetspunt	32039,88	392497,54	7,50	18,7	17,7	8,7	19,7
t41_D	toetspunt	32039,88	392497,54	10,50	-1,1	-2,1	-11,1	-0,1
t41_E	toetspunt	32039,88	392497,54	13,50	-3,4	-4,4	-13,4	-2,4
t42_A	toetspunt	32034,35	392488,91	1,50	25,1	24,2	15,2	26,1
t42_B	toetspunt	32034,35	392488,91	4,50	25,7	24,8	15,8	26,7
t42_C	toetspunt	32034,35	392488,91	7,50	26,7	25,7	16,7	27,7
t42_D	toetspunt	32034,35	392488,91	10,50	27,5	26,5	17,5	28,5
t42_E	toetspunt	32034,35	392488,91	13,50	27,8	26,8	17,8	28,8
t43_A	toetspunt	32023,21	392489,75	1,50	9,5	8,5	-0,5	10,5
t43_B	toetspunt	32023,21	392489,75	4,50	10,5	9,5	0,5	11,5
t43_C	toetspunt	32023,21	392489,75	7,50	12,1	11,1	2,1	13,1
t43_D	toetspunt	32023,21	392489,75	10,50	13,9	12,9	3,9	14,9
t43_E	toetspunt	32023,21	392489,75	13,50	15,6	14,6	5,6	16,6
t44_A	toetspunt	32019,57	392497,28	1,50	9,4	8,4	-0,6	10,4
t44_B	toetspunt	32019,57	392497,28	4,50	10,1	9,2	0,2	11,1
t44_C	toetspunt	32019,57	392497,28	7,50	11,7	10,7	1,7	12,7
t44_D	toetspunt	32019,57	392497,28	10,50	13,3	12,3	3,4	14,3
t44_E	toetspunt	32019,57	392497,28	13,50	15,5	14,5	5,6	16,5
t45_A	toetspunt	32015,00	392495,70	1,50	6,2	5,2	-3,8	7,2
t45_B	toetspunt	32015,00	392495,70	4,50	6,9	6,0	-3,0	7,9
t45_C	toetspunt	32015,00	392495,70	7,50	8,4	7,4	-1,6	9,4
t45_D	toetspunt	32015,00	392495,70	10,50	9,7	8,7	-0,3	10,7
t45_E	toetspunt	32015,00	392495,70	13,50	11,4	10,4	1,4	12,4
t46_A	toetspunt	32007,63	392490,00	1,50	17,1	16,1	7,1	18,1
t46_B	toetspunt	32007,63	392490,00	4,50	17,4	16,5	7,5	18,4
t46_C	toetspunt	32007,63	392490,00	7,50	18,3	17,3	8,4	19,3
t46_D	toetspunt	32007,63	392490,00	10,50	19,3	18,3	9,4	20,3
t46_E	toetspunt	32007,63	392490,00	13,50	20,4	19,4	10,4	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nadorstweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	31953,33	392418,23	1,50	34,9	33,9	24,9	35,9
t01_B	toetspunt	31953,33	392418,23	4,50	36,9	35,9	26,9	37,8
t01_C	toetspunt	31953,33	392418,23	7,50	37,2	36,2	27,2	38,2
t01_D	toetspunt	31953,33	392418,23	10,50	36,9	35,9	26,9	37,9
t01_E	toetspunt	31953,33	392418,23	13,50	36,7	35,7	26,7	37,7
t02_A	toetspunt	31949,78	392425,59	1,50	33,5	32,6	23,6	34,5
t02_B	toetspunt	31949,78	392425,59	4,50	35,5	34,6	25,6	36,5
t02_C	toetspunt	31949,78	392425,59	7,50	36,2	35,2	26,2	37,2
t02_D	toetspunt	31949,78	392425,59	10,50	35,8	34,8	25,8	36,8
t02_E	toetspunt	31949,78	392425,59	13,50	35,5	34,6	25,6	36,5
t03_A	toetspunt	31946,24	392432,93	1,50	32,2	31,3	22,3	33,2
t03_B	toetspunt	31946,24	392432,93	4,50	34,2	33,2	24,2	35,2
t03_C	toetspunt	31946,24	392432,93	7,50	35,1	34,1	25,1	36,1
t03_D	toetspunt	31946,24	392432,93	10,50	35,1	34,1	25,1	36,1
t03_E	toetspunt	31946,24	392432,93	13,50	34,8	33,8	24,8	35,8
t04_A	toetspunt	31948,70	392440,89	1,50	22,6	21,7	12,7	23,6
t04_B	toetspunt	31948,70	392440,89	4,50	24,1	23,2	14,2	25,1
t04_C	toetspunt	31948,70	392440,89	7,50	25,1	24,2	15,2	26,1
t04_D	toetspunt	31948,70	392440,89	10,50	25,9	24,9	15,9	26,9
t04_E	toetspunt	31948,70	392440,89	13,50	25,7	24,8	15,8	26,7
t05_A	toetspunt	31957,72	392445,24	1,50	23,7	22,7	13,7	24,7
t05_B	toetspunt	31957,72	392445,24	4,50	25,2	24,2	15,2	26,2
t05_C	toetspunt	31957,72	392445,24	7,50	26,4	25,4	16,4	27,4
t05_D	toetspunt	31957,72	392445,24	10,50	27,0	26,0	17,0	28,0
t05_E	toetspunt	31957,72	392445,24	13,50	27,0	26,0	17,0	28,0
t06_A	toetspunt	31965,14	392441,62	1,50	32,8	31,8	22,8	33,8
t06_B	toetspunt	31965,14	392441,62	4,50	34,8	33,9	24,9	35,8
t06_C	toetspunt	31965,14	392441,62	7,50	35,6	34,7	25,7	36,6
t06_D	toetspunt	31965,14	392441,62	10,50	35,8	34,8	25,8	36,8
t06_E	toetspunt	31965,14	392441,62	13,50	35,8	34,8	25,8	36,8
t07_A	toetspunt	31971,29	392433,60	1,50	35,2	34,2	25,2	36,2
t07_B	toetspunt	31971,29	392433,60	4,50	37,3	36,3	27,3	38,3
t07_C	toetspunt	31971,29	392433,60	7,50	37,7	36,8	27,8	38,7
t07_D	toetspunt	31971,29	392433,60	10,50	37,8	36,8	27,8	38,8
t07_E	toetspunt	31971,29	392433,60	13,50	37,8	36,8	27,8	38,8
t08_A	toetspunt	31972,30	392426,80	1,50	37,4	36,5	27,5	38,4
t08_B	toetspunt	31972,30	392426,80	4,50	39,4	38,5	29,5	40,4
t08_C	toetspunt	31972,30	392426,80	7,50	39,7	38,7	29,7	40,7
t08_D	toetspunt	31972,30	392426,80	10,50	39,7	38,7	29,7	40,7
t08_E	toetspunt	31972,30	392426,80	13,50	39,6	38,7	29,7	40,6
t09_A	toetspunt	31969,55	392420,19	1,50	40,0	39,0	30,0	41,0
t09_B	toetspunt	31969,55	392420,19	4,50	41,8	40,8	31,8	42,8
t09_C	toetspunt	31969,55	392420,19	7,50	42,0	41,1	32,1	43,0
t09_D	toetspunt	31969,55	392420,19	10,50	42,0	41,0	32,0	43,0
t09_E	toetspunt	31969,55	392420,19	13,50	41,9	40,9	31,9	42,9
t10_A	toetspunt	31960,53	392415,84	1,50	39,7	38,8	29,8	40,7
t10_B	toetspunt	31960,53	392415,84	4,50	41,6	40,6	31,6	42,6
t10_C	toetspunt	31960,53	392415,84	7,50	41,8	40,8	31,8	42,8
t10_D	toetspunt	31960,53	392415,84	10,50	41,6	40,7	31,7	42,6
t10_E	toetspunt	31960,53	392415,84	13,50	41,6	40,6	31,6	42,6
t11_A	toetspunt	31943,86	392464,31	1,50	25,6	24,7	15,7	26,6
t11_B	toetspunt	31943,86	392464,31	4,50	26,9	25,9	16,9	27,9
t11_C	toetspunt	31943,86	392464,31	7,50	27,9	26,9	17,9	28,9
t11_D	toetspunt	31943,86	392464,31	10,50	28,9	27,9	18,9	29,9
t11_E	toetspunt	31943,86	392464,31	13,50	29,2	28,2	19,2	30,2
t12_A	toetspunt	31937,61	392472,54	1,50	26,3	25,3	16,3	27,3
t12_B	toetspunt	31937,61	392472,54	4,50	27,7	26,7	17,7	28,7
t12_C	toetspunt	31937,61	392472,54	7,50	28,7	27,7	18,7	29,7
t12_D	toetspunt	31937,61	392472,54	10,50	29,5	28,5	19,5	30,5
t12_E	toetspunt	31937,61	392472,54	13,50	29,5	28,5	19,5	30,5
t13_A	toetspunt	31935,81	392480,98	1,50	24,5	23,5	14,5	25,5
t13_B	toetspunt	31935,81	392480,98	4,50	25,3	24,3	15,3	26,3
t13_C	toetspunt	31935,81	392480,98	7,50	26,0	25,1	16,1	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nadorstweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t13_D	toetspunt	31935,81	392480,98	10,50	26,7	25,8	16,8	27,7
t13_E	toetspunt	31935,81	392480,98	13,50	26,1	25,2	16,2	27,1
t14_A	toetspunt	31938,88	392486,67	1,50	21,2	20,2	11,2	22,2
t14_B	toetspunt	31938,88	392486,67	4,50	21,8	20,8	11,8	22,8
t14_C	toetspunt	31938,88	392486,67	7,50	22,3	21,3	12,3	23,3
t14_D	toetspunt	31938,88	392486,67	10,50	22,9	21,9	12,9	23,9
t14_E	toetspunt	31938,88	392486,67	13,50	18,9	18,0	9,0	19,9
t15_A	toetspunt	31947,78	392490,97	1,50	19,1	18,1	9,1	20,1
t15_B	toetspunt	31947,78	392490,97	4,50	19,8	18,8	9,8	20,8
t15_C	toetspunt	31947,78	392490,97	7,50	20,4	19,4	10,4	21,3
t15_D	toetspunt	31947,78	392490,97	10,50	21,7	20,7	11,7	22,7
t15_E	toetspunt	31947,78	392490,97	13,50	19,9	18,9	9,9	20,9
t16_A	toetspunt	31955,35	392488,35	1,50	26,5	25,6	16,6	27,5
t16_B	toetspunt	31955,35	392488,35	4,50	27,9	26,9	17,9	28,9
t16_C	toetspunt	31955,35	392488,35	7,50	29,0	28,0	19,0	29,9
t16_D	toetspunt	31955,35	392488,35	10,50	29,8	28,8	19,8	30,8
t16_E	toetspunt	31955,35	392488,35	13,50	29,9	28,9	19,9	30,8
t17_A	toetspunt	31958,76	392481,30	1,50	26,8	25,9	16,9	27,8
t17_B	toetspunt	31958,76	392481,30	4,50	28,4	27,4	18,4	29,4
t17_C	toetspunt	31958,76	392481,30	7,50	29,6	28,6	19,6	30,6
t17_D	toetspunt	31958,76	392481,30	10,50	30,3	29,3	20,3	31,3
t17_E	toetspunt	31958,76	392481,30	13,50	30,3	29,3	20,3	31,3
t18_A	toetspunt	31962,82	392472,88	1,50	28,0	27,0	18,0	29,0
t18_B	toetspunt	31962,82	392472,88	4,50	29,7	28,7	19,7	30,7
t18_C	toetspunt	31962,82	392472,88	7,50	31,0	30,0	21,0	32,0
t18_D	toetspunt	31962,82	392472,88	10,50	31,3	30,3	21,3	32,3
t18_E	toetspunt	31962,82	392472,88	13,50	31,3	30,3	21,3	32,3
t19_A	toetspunt	31960,03	392466,12	1,50	30,0	29,0	20,0	31,0
t19_B	toetspunt	31960,03	392466,12	4,50	31,7	30,7	21,7	32,7
t19_C	toetspunt	31960,03	392466,12	7,50	32,9	32,0	23,0	33,9
t19_D	toetspunt	31960,03	392466,12	10,50	33,2	32,2	23,2	34,2
t19_E	toetspunt	31960,03	392466,12	13,50	33,3	32,3	23,3	34,3
t20_A	toetspunt	31950,95	392461,74	1,50	29,3	28,3	19,3	30,3
t20_B	toetspunt	31950,95	392461,74	4,50	30,8	29,8	20,8	31,8
t20_C	toetspunt	31950,95	392461,74	7,50	32,0	31,1	22,1	33,0
t20_D	toetspunt	31950,95	392461,74	10,50	32,5	31,5	22,5	33,5
t20_E	toetspunt	31950,95	392461,74	13,50	32,7	31,8	22,8	33,7
t21_A	toetspunt	31988,49	392450,29	1,50	33,4	32,4	23,4	34,4
t21_B	toetspunt	31988,49	392450,29	4,50	35,5	34,5	25,5	36,5
t21_C	toetspunt	31988,49	392450,29	7,50	36,2	35,2	26,2	37,1
t21_D	toetspunt	31988,49	392450,29	10,50	36,3	35,3	26,3	37,3
t21_E	toetspunt	31988,49	392450,29	13,50	36,3	35,3	26,3	37,3
t22_A	toetspunt	31984,97	392457,58	1,50	32,0	31,0	22,0	33,0
t22_B	toetspunt	31984,97	392457,58	4,50	33,9	33,0	24,0	34,9
t22_C	toetspunt	31984,97	392457,58	7,50	34,8	33,8	24,8	35,8
t22_D	toetspunt	31984,97	392457,58	10,50	35,0	34,0	25,0	36,0
t22_E	toetspunt	31984,97	392457,58	13,50	35,0	34,0	25,0	36,0
t23_A	toetspunt	31981,02	392465,78	1,50	30,4	29,5	20,5	31,4
t23_B	toetspunt	31981,02	392465,78	4,50	32,3	31,3	22,3	33,3
t23_C	toetspunt	31981,02	392465,78	7,50	33,3	32,4	23,4	34,3
t23_D	toetspunt	31981,02	392465,78	10,50	33,5	32,6	23,6	34,5
t23_E	toetspunt	31981,02	392465,78	13,50	33,6	32,6	23,6	34,6
t24_A	toetspunt	31983,70	392472,22	1,50	18,8	17,8	8,8	19,8
t24_B	toetspunt	31983,70	392472,22	4,50	19,3	18,4	9,4	20,3
t24_C	toetspunt	31983,70	392472,22	7,50	19,6	18,6	9,6	20,6
t24_D	toetspunt	31983,70	392472,22	10,50	20,4	19,4	10,4	21,4
t24_E	toetspunt	31983,70	392472,22	13,50	19,7	18,8	9,8	20,7
t25_A	toetspunt	31993,02	392476,72	1,50	17,1	16,1	7,1	18,1
t25_B	toetspunt	31993,02	392476,72	4,50	17,8	16,8	7,8	18,8
t25_C	toetspunt	31993,02	392476,72	7,50	18,5	17,6	8,6	19,5
t25_D	toetspunt	31993,02	392476,72	10,50	20,1	19,2	10,2	21,1
t25_E	toetspunt	31993,02	392476,72	13,50	20,9	19,9	10,9	21,9
t26_A	toetspunt	31999,61	392475,12	1,50	28,0	27,0	18,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nadorstweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26_B	toetspunt	31999,61	392475,12	4,50	29,8	28,8	19,8	30,8
t26_C	toetspunt	31999,61	392475,12	7,50	31,0	30,0	21,0	32,0
t26_D	toetspunt	31999,61	392475,12	10,50	31,6	30,6	21,6	32,6
t26_E	toetspunt	31999,61	392475,12	13,50	32,0	31,0	22,0	33,0
t27_A	toetspunt	32004,35	392470,00	1,50	33,2	32,2	23,2	34,2
t27_B	toetspunt	32004,35	392470,00	4,50	35,3	34,4	25,4	36,3
t27_C	toetspunt	32004,35	392470,00	7,50	36,1	35,1	26,1	37,1
t27_D	toetspunt	32004,35	392470,00	10,50	36,2	35,2	26,2	37,2
t27_E	toetspunt	32004,35	392470,00	13,50	36,2	35,2	26,2	37,2
t28_A	toetspunt	32007,10	392459,59	1,50	35,5	34,5	25,5	36,5
t28_B	toetspunt	32007,10	392459,59	4,50	37,7	36,7	27,7	38,7
t28_C	toetspunt	32007,10	392459,59	7,50	38,1	37,2	28,2	39,1
t28_D	toetspunt	32007,10	392459,59	10,50	38,0	37,1	28,1	39,0
t28_E	toetspunt	32007,10	392459,59	13,50	37,8	36,8	27,8	38,8
t29_A	toetspunt	32005,21	392451,84	1,50	38,5	37,6	28,6	39,5
t29_B	toetspunt	32005,21	392451,84	4,50	40,6	39,6	30,6	41,6
t29_C	toetspunt	32005,21	392451,84	7,50	41,0	40,0	31,0	42,0
t29_D	toetspunt	32005,21	392451,84	10,50	41,0	40,0	31,0	42,0
t29_E	toetspunt	32005,21	392451,84	13,50	40,9	39,9	30,9	41,9
t30_A	toetspunt	31996,08	392447,43	1,50	38,4	37,5	28,5	39,4
t30_B	toetspunt	31996,08	392447,43	4,50	40,4	39,5	30,5	41,4
t30_C	toetspunt	31996,08	392447,43	7,50	40,8	39,9	30,9	41,8
t30_D	toetspunt	31996,08	392447,43	10,50	40,7	39,7	30,7	41,7
t30_E	toetspunt	31996,08	392447,43	13,50	40,7	39,7	30,7	41,7
t31_A	toetspunt	31996,83	392491,03	1,50	22,9	21,9	12,9	23,9
t31_B	toetspunt	31996,83	392491,03	4,50	24,5	23,5	14,5	25,5
t31_C	toetspunt	31996,83	392491,03	7,50	25,5	24,5	15,5	26,5
t31_D	toetspunt	31996,83	392491,03	10,50	25,9	24,9	15,9	26,9
t31_E	toetspunt	31996,83	392491,03	13,50	25,8	24,9	15,9	26,8
t32_A	toetspunt	31992,36	392500,28	1,50	22,6	21,6	12,6	23,6
t32_B	toetspunt	31992,36	392500,28	4,50	23,7	22,7	13,7	24,7
t32_C	toetspunt	31992,36	392500,28	7,50	24,7	23,7	14,7	25,7
t32_D	toetspunt	31992,36	392500,28	10,50	25,3	24,3	15,3	26,3
t32_E	toetspunt	31992,36	392500,28	13,50	25,1	24,1	15,1	26,1
t33_A	toetspunt	31987,72	392509,90	1,50	22,1	21,2	12,2	23,1
t33_B	toetspunt	31987,72	392509,90	4,50	23,0	22,0	13,0	24,0
t33_C	toetspunt	31987,72	392509,90	7,50	23,8	22,8	13,8	24,8
t33_D	toetspunt	31987,72	392509,90	10,50	24,6	23,6	14,6	25,6
t33_E	toetspunt	31987,72	392509,90	13,50	24,1	23,1	14,1	25,1
t34_A	toetspunt	31993,31	392519,29	1,50	18,7	17,8	8,8	19,7
t34_B	toetspunt	31993,31	392519,29	4,50	19,7	18,7	9,7	20,7
t34_C	toetspunt	31993,31	392519,29	7,50	20,9	19,9	10,9	21,9
t34_D	toetspunt	31993,31	392519,29	10,50	23,0	22,0	13,0	24,0
t34_E	toetspunt	31993,31	392519,29	13,50	23,7	22,7	13,7	24,7
t35_A	toetspunt	32004,21	392518,11	1,50	18,1	17,2	8,2	19,1
t35_B	toetspunt	32004,21	392518,11	4,50	19,7	18,8	9,8	20,7
t35_C	toetspunt	32004,21	392518,11	7,50	21,4	20,4	11,4	22,3
t35_D	toetspunt	32004,21	392518,11	10,50	24,0	23,0	14,0	25,0
t35_E	toetspunt	32004,21	392518,11	13,50	25,3	24,3	15,3	26,3
t36_A	toetspunt	32008,37	392509,58	1,50	18,0	17,1	8,1	19,0
t36_B	toetspunt	32008,37	392509,58	4,50	19,0	18,0	9,0	20,0
t36_C	toetspunt	32008,37	392509,58	7,50	18,7	17,7	8,7	19,7
t36_D	toetspunt	32008,37	392509,58	10,50	20,6	19,6	10,6	21,6
t36_E	toetspunt	32008,37	392509,58	13,50	23,6	22,6	13,6	24,6
t37_A	toetspunt	32012,68	392511,47	1,50	14,2	13,3	4,3	15,2
t37_B	toetspunt	32012,68	392511,47	4,50	15,3	14,3	5,3	16,3
t37_C	toetspunt	32012,68	392511,47	7,50	16,7	15,8	6,8	17,7
t37_D	toetspunt	32012,68	392511,47	10,50	18,9	17,9	8,9	19,9
t37_E	toetspunt	32012,68	392511,47	13,50	21,9	20,9	11,9	22,9
t38_A	toetspunt	32019,66	392518,02	1,50	19,2	18,2	9,2	20,1
t38_B	toetspunt	32019,66	392518,02	4,50	21,4	20,5	11,5	22,4
t38_C	toetspunt	32019,66	392518,02	7,50	22,6	21,6	12,6	23,6
t38_D	toetspunt	32019,66	392518,02	10,50	23,9	23,0	14,0	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nadorstweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t38_E	toetspunt	32019,66	392518,02	13,50	25,8	24,8	15,8	26,7
t39_A	toetspunt	32030,88	392516,18	1,50	29,6	28,6	19,6	30,6
t39_B	toetspunt	32030,88	392516,18	4,50	30,9	30,0	21,0	31,9
t39_C	toetspunt	32030,88	392516,18	7,50	32,2	31,3	22,3	33,2
t39_D	toetspunt	32030,88	392516,18	10,50	32,8	31,8	22,8	33,7
t39_E	toetspunt	32030,88	392516,18	13,50	32,4	31,5	22,5	33,4
t40_A	toetspunt	32035,35	392506,91	1,50	30,7	29,7	20,7	31,7
t40_B	toetspunt	32035,35	392506,91	4,50	32,2	31,2	22,2	33,1
t40_C	toetspunt	32035,35	392506,91	7,50	33,2	32,2	23,2	34,2
t40_D	toetspunt	32035,35	392506,91	10,50	32,9	31,9	22,9	33,9
t40_E	toetspunt	32035,35	392506,91	13,50	33,3	32,4	23,4	34,3
t41_A	toetspunt	32039,88	392497,54	1,50	32,2	31,2	22,2	33,2
t41_B	toetspunt	32039,88	392497,54	4,50	33,8	32,9	23,9	34,8
t41_C	toetspunt	32039,88	392497,54	7,50	34,5	33,6	24,6	35,5
t41_D	toetspunt	32039,88	392497,54	10,50	34,3	33,3	24,3	35,3
t41_E	toetspunt	32039,88	392497,54	13,50	34,5	33,6	24,6	35,5
t42_A	toetspunt	32034,35	392488,91	1,50	33,7	32,7	23,7	34,7
t42_B	toetspunt	32034,35	392488,91	4,50	35,6	34,6	25,6	36,6
t42_C	toetspunt	32034,35	392488,91	7,50	36,6	35,6	26,6	37,5
t42_D	toetspunt	32034,35	392488,91	10,50	36,8	35,8	26,8	37,8
t42_E	toetspunt	32034,35	392488,91	13,50	37,2	36,2	27,2	38,2
t43_A	toetspunt	32023,21	392489,75	1,50	32,4	31,4	22,4	33,4
t43_B	toetspunt	32023,21	392489,75	4,50	34,3	33,3	24,3	35,2
t43_C	toetspunt	32023,21	392489,75	7,50	35,3	34,4	25,4	36,3
t43_D	toetspunt	32023,21	392489,75	10,50	35,6	34,6	25,6	36,6
t43_E	toetspunt	32023,21	392489,75	13,50	35,7	34,8	25,8	36,7
t44_A	toetspunt	32019,57	392497,28	1,50	31,9	30,9	21,9	32,9
t44_B	toetspunt	32019,57	392497,28	4,50	33,7	32,8	23,8	34,7
t44_C	toetspunt	32019,57	392497,28	7,50	35,0	34,0	25,0	35,9
t44_D	toetspunt	32019,57	392497,28	10,50	35,2	34,2	25,2	36,2
t44_E	toetspunt	32019,57	392497,28	13,50	35,2	34,3	25,3	36,2
t45_A	toetspunt	32015,00	392495,70	1,50	28,2	27,3	18,3	29,2
t45_B	toetspunt	32015,00	392495,70	4,50	30,1	29,1	20,1	31,1
t45_C	toetspunt	32015,00	392495,70	7,50	31,3	30,3	21,3	32,3
t45_D	toetspunt	32015,00	392495,70	10,50	31,6	30,6	21,6	32,6
t45_E	toetspunt	32015,00	392495,70	13,50	31,7	30,7	21,7	32,7
t46_A	toetspunt	32007,63	392490,00	1,50	32,2	31,2	22,2	33,2
t46_B	toetspunt	32007,63	392490,00	4,50	34,1	33,1	24,1	35,0
t46_C	toetspunt	32007,63	392490,00	7,50	35,2	34,3	25,3	36,2
t46_D	toetspunt	32007,63	392490,00	10,50	35,4	34,4	25,4	36,4
t46_E	toetspunt	32007,63	392490,00	13,50	35,5	34,5	25,5	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koos Vorrinkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	31953,33	392418,23	1,50	20,6	19,6	10,6	21,6
t01_B	toetspunt	31953,33	392418,23	4,50	22,1	21,1	12,1	23,1
t01_C	toetspunt	31953,33	392418,23	7,50	23,3	22,3	13,3	24,3
t01_D	toetspunt	31953,33	392418,23	10,50	23,9	23,0	14,0	24,9
t01_E	toetspunt	31953,33	392418,23	13,50	24,1	23,1	14,1	25,1
t02_A	toetspunt	31949,78	392425,59	1,50	21,0	20,0	11,0	22,0
t02_B	toetspunt	31949,78	392425,59	4,50	22,6	21,7	12,7	23,6
t02_C	toetspunt	31949,78	392425,59	7,50	23,9	22,9	13,9	24,9
t02_D	toetspunt	31949,78	392425,59	10,50	24,4	23,4	14,4	25,4
t02_E	toetspunt	31949,78	392425,59	13,50	24,9	23,9	14,9	25,9
t03_A	toetspunt	31946,24	392432,93	1,50	21,7	20,7	11,7	22,7
t03_B	toetspunt	31946,24	392432,93	4,50	23,5	22,5	13,5	24,4
t03_C	toetspunt	31946,24	392432,93	7,50	24,6	23,6	14,7	25,6
t03_D	toetspunt	31946,24	392432,93	10,50	24,9	23,9	14,9	25,9
t03_E	toetspunt	31946,24	392432,93	13,50	25,2	24,2	15,2	26,2
t04_A	toetspunt	31948,70	392440,89	1,50	25,0	24,0	15,0	26,0
t04_B	toetspunt	31948,70	392440,89	4,50	26,8	25,8	16,8	27,8
t04_C	toetspunt	31948,70	392440,89	7,50	27,8	26,8	17,8	28,8
t04_D	toetspunt	31948,70	392440,89	10,50	28,1	27,1	18,1	29,0
t04_E	toetspunt	31948,70	392440,89	13,50	28,2	27,3	18,3	29,2
t05_A	toetspunt	31957,72	392445,24	1,50	23,7	22,7	13,7	24,6
t05_B	toetspunt	31957,72	392445,24	4,50	25,3	24,4	15,4	26,3
t05_C	toetspunt	31957,72	392445,24	7,50	26,4	25,5	16,5	27,4
t05_D	toetspunt	31957,72	392445,24	10,50	26,9	25,9	16,9	27,9
t05_E	toetspunt	31957,72	392445,24	13,50	27,1	26,1	17,1	28,1
t06_A	toetspunt	31965,14	392441,62	1,50	21,3	20,3	11,3	22,3
t06_B	toetspunt	31965,14	392441,62	4,50	22,9	22,0	13,0	23,9
t06_C	toetspunt	31965,14	392441,62	7,50	24,2	23,2	14,2	25,2
t06_D	toetspunt	31965,14	392441,62	10,50	24,7	23,7	14,7	25,7
t06_E	toetspunt	31965,14	392441,62	13,50	24,9	23,9	14,9	25,9
t07_A	toetspunt	31971,29	392433,60	1,50	21,1	20,1	11,1	22,1
t07_B	toetspunt	31971,29	392433,60	4,50	22,6	21,6	12,6	23,6
t07_C	toetspunt	31971,29	392433,60	7,50	23,7	22,8	13,8	24,7
t07_D	toetspunt	31971,29	392433,60	10,50	24,3	23,3	14,3	25,3
t07_E	toetspunt	31971,29	392433,60	13,50	24,5	23,6	14,6	25,5
t08_A	toetspunt	31972,30	392426,80	1,50	4,2	3,3	-5,7	5,2
t08_B	toetspunt	31972,30	392426,80	4,50	5,4	4,4	-4,6	6,4
t08_C	toetspunt	31972,30	392426,80	7,50	7,1	6,2	-2,8	8,1
t08_D	toetspunt	31972,30	392426,80	10,50	9,3	8,3	-0,7	10,3
t08_E	toetspunt	31972,30	392426,80	13,50	11,9	10,9	1,9	12,9
t09_A	toetspunt	31969,55	392420,19	1,50	-7,3	-8,2	-17,2	-6,3
t09_B	toetspunt	31969,55	392420,19	4,50	-7,3	-8,3	-17,3	-6,3
t09_C	toetspunt	31969,55	392420,19	7,50	-8,2	-9,2	-18,2	-7,2
t09_D	toetspunt	31969,55	392420,19	10,50	-8,9	-9,9	-18,9	-7,9
t09_E	toetspunt	31969,55	392420,19	13,50	--	--	--	--
t10_A	toetspunt	31960,53	392415,84	1,50	-9,5	-10,5	-19,5	-8,5
t10_B	toetspunt	31960,53	392415,84	4,50	-10,0	-11,0	-20,0	-9,0
t10_C	toetspunt	31960,53	392415,84	7,50	-9,6	-10,6	-19,6	-8,6
t10_D	toetspunt	31960,53	392415,84	10,50	-10,5	-11,5	-20,5	-9,5
t10_E	toetspunt	31960,53	392415,84	13,50	-9,6	-10,6	-19,6	-8,6
t11_A	toetspunt	31943,86	392464,31	1,50	26,2	25,2	16,2	27,2
t11_B	toetspunt	31943,86	392464,31	4,50	28,3	27,4	18,4	29,3
t11_C	toetspunt	31943,86	392464,31	7,50	28,9	27,9	18,9	29,8
t11_D	toetspunt	31943,86	392464,31	10,50	28,9	28,0	19,0	29,9
t11_E	toetspunt	31943,86	392464,31	13,50	28,9	27,9	18,9	29,9
t12_A	toetspunt	31937,61	392472,54	1,50	29,9	28,9	19,9	30,9
t12_B	toetspunt	31937,61	392472,54	4,50	31,7	30,8	21,8	32,7
t12_C	toetspunt	31937,61	392472,54	7,50	32,0	31,0	22,0	33,0
t12_D	toetspunt	31937,61	392472,54	10,50	32,0	31,1	22,1	33,0
t12_E	toetspunt	31937,61	392472,54	13,50	31,9	31,0	22,0	32,9
t13_A	toetspunt	31935,81	392480,98	1,50	33,2	32,2	23,2	34,2
t13_B	toetspunt	31935,81	392480,98	4,50	34,6	33,7	24,7	35,6
t13_C	toetspunt	31935,81	392480,98	7,50	34,7	33,8	24,8	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koos Vorrinkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t13_D	toetspunt	31935,81	392480,98	10,50	34,6	33,7	24,7	35,6
t13_E	toetspunt	31935,81	392480,98	13,50	34,4	33,4	24,4	35,4
t14_A	toetspunt	31938,88	392486,67	1,50	36,9	35,9	26,9	37,9
t14_B	toetspunt	31938,88	392486,67	4,50	38,0	37,1	28,1	39,0
t14_C	toetspunt	31938,88	392486,67	7,50	38,1	37,2	28,2	39,1
t14_D	toetspunt	31938,88	392486,67	10,50	38,0	37,0	28,0	39,0
t14_E	toetspunt	31938,88	392486,67	13,50	37,7	36,8	27,8	38,7
t15_A	toetspunt	31947,78	392490,97	1,50	37,0	36,0	27,0	37,9
t15_B	toetspunt	31947,78	392490,97	4,50	38,1	37,1	28,2	39,1
t15_C	toetspunt	31947,78	392490,97	7,50	38,2	37,3	28,3	39,2
t15_D	toetspunt	31947,78	392490,97	10,50	38,1	37,1	28,1	39,1
t15_E	toetspunt	31947,78	392490,97	13,50	37,9	36,9	27,9	38,9
t16_A	toetspunt	31955,35	392488,35	1,50	32,5	31,5	22,5	33,5
t16_B	toetspunt	31955,35	392488,35	4,50	34,1	33,1	24,1	35,1
t16_C	toetspunt	31955,35	392488,35	7,50	34,4	33,4	24,4	35,4
t16_D	toetspunt	31955,35	392488,35	10,50	34,4	33,4	24,4	35,4
t16_E	toetspunt	31955,35	392488,35	13,50	34,2	33,2	24,3	35,2
t17_A	toetspunt	31958,76	392481,30	1,50	30,6	29,6	20,6	31,6
t17_B	toetspunt	31958,76	392481,30	4,50	32,5	31,6	22,6	33,5
t17_C	toetspunt	31958,76	392481,30	7,50	33,0	32,0	23,0	34,0
t17_D	toetspunt	31958,76	392481,30	10,50	33,0	32,1	23,1	34,0
t17_E	toetspunt	31958,76	392481,30	13,50	32,9	32,0	23,0	33,9
t18_A	toetspunt	31962,82	392472,88	1,50	28,8	27,9	18,9	29,8
t18_B	toetspunt	31962,82	392472,88	4,50	30,9	30,0	21,0	31,9
t18_C	toetspunt	31962,82	392472,88	7,50	31,5	30,5	21,5	32,5
t18_D	toetspunt	31962,82	392472,88	10,50	31,7	30,7	21,7	32,7
t18_E	toetspunt	31962,82	392472,88	13,50	31,6	30,7	21,7	32,6
t19_A	toetspunt	31960,03	392466,12	1,50	13,7	12,7	3,7	14,7
t19_B	toetspunt	31960,03	392466,12	4,50	15,3	14,4	5,4	16,3
t19_C	toetspunt	31960,03	392466,12	7,50	16,6	15,6	6,6	17,5
t19_D	toetspunt	31960,03	392466,12	10,50	17,1	16,1	7,1	18,1
t19_E	toetspunt	31960,03	392466,12	13,50	17,1	16,1	7,1	18,1
t20_A	toetspunt	31950,95	392461,74	1,50	17,2	16,2	7,2	18,1
t20_B	toetspunt	31950,95	392461,74	4,50	18,9	17,9	8,9	19,9
t20_C	toetspunt	31950,95	392461,74	7,50	20,2	19,2	10,2	21,2
t20_D	toetspunt	31950,95	392461,74	10,50	20,5	19,5	10,5	21,5
t20_E	toetspunt	31950,95	392461,74	13,50	20,4	19,5	10,5	21,4
t21_A	toetspunt	31988,49	392450,29	1,50	22,3	21,4	12,4	23,3
t21_B	toetspunt	31988,49	392450,29	4,50	24,1	23,1	14,1	25,1
t21_C	toetspunt	31988,49	392450,29	7,50	25,3	24,3	15,3	26,3
t21_D	toetspunt	31988,49	392450,29	10,50	25,6	24,6	15,6	26,6
t21_E	toetspunt	31988,49	392450,29	13,50	25,7	24,7	15,7	26,7
t22_A	toetspunt	31984,97	392457,58	1,50	23,4	22,4	13,4	24,4
t22_B	toetspunt	31984,97	392457,58	4,50	25,3	24,4	15,4	26,3
t22_C	toetspunt	31984,97	392457,58	7,50	26,4	25,4	16,4	27,4
t22_D	toetspunt	31984,97	392457,58	10,50	26,6	25,6	16,6	27,6
t22_E	toetspunt	31984,97	392457,58	13,50	26,6	25,6	16,6	27,6
t23_A	toetspunt	31981,02	392465,78	1,50	25,5	24,5	15,5	26,5
t23_B	toetspunt	31981,02	392465,78	4,50	27,6	26,6	17,6	28,6
t23_C	toetspunt	31981,02	392465,78	7,50	28,5	27,5	18,5	29,4
t23_D	toetspunt	31981,02	392465,78	10,50	28,6	27,7	18,7	29,6
t23_E	toetspunt	31981,02	392465,78	13,50	28,6	27,6	18,6	29,6
t24_A	toetspunt	31983,70	392472,22	1,50	29,5	28,6	19,6	30,5
t24_B	toetspunt	31983,70	392472,22	4,50	31,7	30,7	21,7	32,7
t24_C	toetspunt	31983,70	392472,22	7,50	32,4	31,4	22,4	33,4
t24_D	toetspunt	31983,70	392472,22	10,50	32,6	31,6	22,6	33,6
t24_E	toetspunt	31983,70	392472,22	13,50	32,6	31,6	22,6	33,6
t25_A	toetspunt	31993,02	392476,72	1,50	29,5	28,5	19,6	30,5
t25_B	toetspunt	31993,02	392476,72	4,50	31,6	30,7	21,7	32,6
t25_C	toetspunt	31993,02	392476,72	7,50	32,4	31,4	22,4	33,4
t25_D	toetspunt	31993,02	392476,72	10,50	32,6	31,6	22,6	33,6
t25_E	toetspunt	31993,02	392476,72	13,50	32,5	31,6	22,6	33,5
t26_A	toetspunt	31999,61	392475,12	1,50	22,7	21,7	12,7	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koos Vorrinkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26_B	toetspunt	31999,61	392475,12	4,50	24,9	23,9	14,9	25,9
t26_C	toetspunt	31999,61	392475,12	7,50	25,5	24,6	15,6	26,5
t26_D	toetspunt	31999,61	392475,12	10,50	25,7	24,7	15,7	26,7
t26_E	toetspunt	31999,61	392475,12	13,50	25,6	24,7	15,7	26,6
t27_A	toetspunt	32004,35	392470,00	1,50	16,8	15,8	6,8	17,8
t27_B	toetspunt	32004,35	392470,00	4,50	18,9	17,9	8,9	19,9
t27_C	toetspunt	32004,35	392470,00	7,50	19,8	18,8	9,8	20,8
t27_D	toetspunt	32004,35	392470,00	10,50	20,0	19,0	10,0	21,0
t27_E	toetspunt	32004,35	392470,00	13,50	20,1	19,2	10,2	21,1
t28_A	toetspunt	32007,10	392459,59	1,50	5,4	4,4	-4,6	6,4
t28_B	toetspunt	32007,10	392459,59	4,50	6,8	5,8	-3,2	7,8
t28_C	toetspunt	32007,10	392459,59	7,50	8,5	7,5	-1,5	9,5
t28_D	toetspunt	32007,10	392459,59	10,50	9,9	8,9	-0,1	10,9
t28_E	toetspunt	32007,10	392459,59	13,50	11,4	10,4	1,4	12,3
t29_A	toetspunt	32005,21	392451,84	1,50	-0,7	-1,6	-10,6	0,3
t29_B	toetspunt	32005,21	392451,84	4,50	-0,4	-1,3	-10,3	0,6
t29_C	toetspunt	32005,21	392451,84	7,50	-0,1	-1,1	-10,1	0,9
t29_D	toetspunt	32005,21	392451,84	10,50	0,1	-0,9	-9,9	1,1
t29_E	toetspunt	32005,21	392451,84	13,50	--	--	--	--
t30_A	toetspunt	31996,08	392447,43	1,50	5,0	4,1	-5,0	6,0
t30_B	toetspunt	31996,08	392447,43	4,50	5,4	4,4	-4,6	6,4
t30_C	toetspunt	31996,08	392447,43	7,50	5,8	4,9	-4,2	6,8
t30_D	toetspunt	31996,08	392447,43	10,50	6,2	5,2	-3,8	7,2
t30_E	toetspunt	31996,08	392447,43	13,50	--	--	--	--
t31_A	toetspunt	31996,83	392491,03	1,50	29,6	28,7	19,7	30,6
t31_B	toetspunt	31996,83	392491,03	4,50	31,7	30,8	21,8	32,7
t31_C	toetspunt	31996,83	392491,03	7,50	32,4	31,4	22,4	33,4
t31_D	toetspunt	31996,83	392491,03	10,50	32,5	31,5	22,5	33,5
t31_E	toetspunt	31996,83	392491,03	13,50	32,4	31,5	22,5	33,4
t32_A	toetspunt	31992,36	392500,28	1,50	31,3	30,4	21,4	32,3
t32_B	toetspunt	31992,36	392500,28	4,50	33,2	32,2	23,2	34,2
t32_C	toetspunt	31992,36	392500,28	7,50	33,7	32,7	23,7	34,7
t32_D	toetspunt	31992,36	392500,28	10,50	33,7	32,7	23,7	34,7
t32_E	toetspunt	31992,36	392500,28	13,50	33,6	32,6	23,6	34,6
t33_A	toetspunt	31987,72	392509,90	1,50	34,2	33,2	24,2	35,1
t33_B	toetspunt	31987,72	392509,90	4,50	35,4	34,4	25,4	36,4
t33_C	toetspunt	31987,72	392509,90	7,50	35,7	34,7	25,7	36,7
t33_D	toetspunt	31987,72	392509,90	10,50	35,6	34,6	25,6	36,6
t33_E	toetspunt	31987,72	392509,90	13,50	35,4	34,4	25,4	36,4
t34_A	toetspunt	31993,31	392519,29	1,50	38,9	37,9	28,9	39,9
t34_B	toetspunt	31993,31	392519,29	4,50	39,7	38,7	29,7	40,7
t34_C	toetspunt	31993,31	392519,29	7,50	39,7	38,7	29,7	40,7
t34_D	toetspunt	31993,31	392519,29	10,50	39,4	38,4	29,4	40,4
t34_E	toetspunt	31993,31	392519,29	13,50	39,1	38,1	29,1	40,0
t35_A	toetspunt	32004,21	392518,11	1,50	34,0	33,0	24,0	35,0
t35_B	toetspunt	32004,21	392518,11	4,50	35,1	34,1	25,1	36,1
t35_C	toetspunt	32004,21	392518,11	7,50	35,1	34,1	25,1	36,1
t35_D	toetspunt	32004,21	392518,11	10,50	34,9	33,9	24,9	35,9
t35_E	toetspunt	32004,21	392518,11	13,50	34,6	33,7	24,7	35,6
t36_A	toetspunt	32008,37	392509,58	1,50	31,4	30,5	21,5	32,4
t36_B	toetspunt	32008,37	392509,58	4,50	33,2	32,3	23,3	34,2
t36_C	toetspunt	32008,37	392509,58	7,50	33,3	32,3	23,3	34,3
t36_D	toetspunt	32008,37	392509,58	10,50	33,1	32,2	23,2	34,1
t36_E	toetspunt	32008,37	392509,58	13,50	33,0	32,0	23,0	34,0
t37_A	toetspunt	32012,68	392511,47	1,50	30,6	29,6	20,6	31,6
t37_B	toetspunt	32012,68	392511,47	4,50	32,3	31,4	22,4	33,3
t37_C	toetspunt	32012,68	392511,47	7,50	32,4	31,5	22,5	33,4
t37_D	toetspunt	32012,68	392511,47	10,50	32,3	31,4	22,4	33,3
t37_E	toetspunt	32012,68	392511,47	13,50	32,2	31,2	22,2	33,2
t38_A	toetspunt	32019,66	392518,02	1,50	34,0	33,1	24,1	35,0
t38_B	toetspunt	32019,66	392518,02	4,50	35,6	34,6	25,6	36,6
t38_C	toetspunt	32019,66	392518,02	7,50	35,7	34,8	25,8	36,7
t38_D	toetspunt	32019,66	392518,02	10,50	35,7	34,7	25,7	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koos Vorrinkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t38_E	toetspunt	32019,66	392518,02	13,50	35,4	34,4	25,4	36,4
t39_A	toetspunt	32030,88	392516,18	1,50	26,3	25,3	16,4	27,3
t39_B	toetspunt	32030,88	392516,18	4,50	28,1	27,2	18,2	29,1
t39_C	toetspunt	32030,88	392516,18	7,50	28,4	27,5	18,5	29,4
t39_D	toetspunt	32030,88	392516,18	10,50	28,5	27,5	18,5	29,5
t39_E	toetspunt	32030,88	392516,18	13,50	27,5	26,5	17,5	28,5
t40_A	toetspunt	32035,35	392506,91	1,50	25,2	24,2	15,2	26,1
t40_B	toetspunt	32035,35	392506,91	4,50	27,1	26,1	17,1	28,1
t40_C	toetspunt	32035,35	392506,91	7,50	27,7	26,7	17,7	28,7
t40_D	toetspunt	32035,35	392506,91	10,50	27,8	26,8	17,8	28,8
t40_E	toetspunt	32035,35	392506,91	13,50	26,4	25,4	16,4	27,4
t41_A	toetspunt	32039,88	392497,54	1,50	23,8	22,8	13,8	24,8
t41_B	toetspunt	32039,88	392497,54	4,50	25,6	24,7	15,7	26,6
t41_C	toetspunt	32039,88	392497,54	7,50	26,5	25,5	16,5	27,4
t41_D	toetspunt	32039,88	392497,54	10,50	26,5	25,5	16,5	27,5
t41_E	toetspunt	32039,88	392497,54	13,50	24,8	23,8	14,8	25,7
t42_A	toetspunt	32034,35	392488,91	1,50	4,1	3,1	-5,9	5,1
t42_B	toetspunt	32034,35	392488,91	4,50	4,5	3,6	-5,4	5,5
t42_C	toetspunt	32034,35	392488,91	7,50	4,6	3,7	-5,3	5,6
t42_D	toetspunt	32034,35	392488,91	10,50	3,8	2,9	-6,1	4,8
t42_E	toetspunt	32034,35	392488,91	13,50	2,2	1,2	-7,8	3,2
t43_A	toetspunt	32023,21	392489,75	1,50	8,9	8,0	-1,1	9,9
t43_B	toetspunt	32023,21	392489,75	4,50	10,3	9,4	0,4	11,3
t43_C	toetspunt	32023,21	392489,75	7,50	11,8	10,8	1,8	12,8
t43_D	toetspunt	32023,21	392489,75	10,50	13,7	12,7	3,7	14,7
t43_E	toetspunt	32023,21	392489,75	13,50	15,3	14,3	5,3	16,3
t44_A	toetspunt	32019,57	392497,28	1,50	8,7	7,7	-1,3	9,7
t44_B	toetspunt	32019,57	392497,28	4,50	9,9	8,9	-0,1	10,9
t44_C	toetspunt	32019,57	392497,28	7,50	10,8	9,8	0,8	11,8
t44_D	toetspunt	32019,57	392497,28	10,50	12,5	11,5	2,5	13,5
t44_E	toetspunt	32019,57	392497,28	13,50	15,6	14,6	5,6	16,6
t45_A	toetspunt	32015,00	392495,70	1,50	4,4	3,4	-5,6	5,4
t45_B	toetspunt	32015,00	392495,70	4,50	6,1	5,1	-3,9	7,0
t45_C	toetspunt	32015,00	392495,70	7,50	7,0	6,0	-3,0	8,0
t45_D	toetspunt	32015,00	392495,70	10,50	8,4	7,5	-1,5	9,4
t45_E	toetspunt	32015,00	392495,70	13,50	12,2	11,3	2,3	13,2
t46_A	toetspunt	32007,63	392490,00	1,50	4,9	3,9	-5,1	5,9
t46_B	toetspunt	32007,63	392490,00	4,50	5,5	4,5	-4,5	6,5
t46_C	toetspunt	32007,63	392490,00	7,50	6,0	5,0	-4,0	6,9
t46_D	toetspunt	32007,63	392490,00	10,50	6,8	5,8	-3,2	7,8
t46_E	toetspunt	32007,63	392490,00	13,50	6,3	5,4	-3,6	7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Gerrit van der Veenstraat
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	31953,33	392418,23	1,50	10,8	9,8	0,8	11,8
t01_B	toetspunt	31953,33	392418,23	4,50	12,2	11,2	2,2	13,2
t01_C	toetspunt	31953,33	392418,23	7,50	9,5	8,5	-0,5	10,5
t01_D	toetspunt	31953,33	392418,23	10,50	9,4	8,4	-0,6	10,4
t01_E	toetspunt	31953,33	392418,23	13,50	-2,4	-3,4	-12,4	-1,4
t02_A	toetspunt	31949,78	392425,59	1,50	8,8	7,9	-1,1	9,8
t02_B	toetspunt	31949,78	392425,59	4,50	10,0	9,0	0,0	10,9
t02_C	toetspunt	31949,78	392425,59	7,50	8,5	7,5	-1,5	9,5
t02_D	toetspunt	31949,78	392425,59	10,50	9,8	8,8	-0,2	10,8
t02_E	toetspunt	31949,78	392425,59	13,50	-0,6	-1,6	-10,6	0,4
t03_A	toetspunt	31946,24	392432,93	1,50	7,4	6,5	-2,5	8,4
t03_B	toetspunt	31946,24	392432,93	4,50	8,4	7,4	-1,6	9,4
t03_C	toetspunt	31946,24	392432,93	7,50	8,8	7,8	-1,2	9,8
t03_D	toetspunt	31946,24	392432,93	10,50	9,5	8,6	-0,5	10,5
t03_E	toetspunt	31946,24	392432,93	13,50	0,8	-0,2	-9,2	1,8
t04_A	toetspunt	31948,70	392440,89	1,50	8,5	7,6	-1,4	9,5
t04_B	toetspunt	31948,70	392440,89	4,50	9,1	8,1	-0,9	10,1
t04_C	toetspunt	31948,70	392440,89	7,50	10,4	9,4	0,4	11,3
t04_D	toetspunt	31948,70	392440,89	10,50	12,2	11,2	2,2	13,2
t04_E	toetspunt	31948,70	392440,89	13,50	13,0	12,0	3,0	14,0
t05_A	toetspunt	31957,72	392445,24	1,50	12,7	11,7	2,7	13,7
t05_B	toetspunt	31957,72	392445,24	4,50	13,8	12,8	3,8	14,8
t05_C	toetspunt	31957,72	392445,24	7,50	14,7	13,8	4,8	15,7
t05_D	toetspunt	31957,72	392445,24	10,50	15,9	14,9	5,9	16,8
t05_E	toetspunt	31957,72	392445,24	13,50	16,8	15,8	6,9	17,8
t06_A	toetspunt	31965,14	392441,62	1,50	14,4	13,4	4,4	15,3
t06_B	toetspunt	31965,14	392441,62	4,50	15,7	14,7	5,7	16,7
t06_C	toetspunt	31965,14	392441,62	7,50	16,9	15,9	6,9	17,9
t06_D	toetspunt	31965,14	392441,62	10,50	17,9	16,9	7,9	18,9
t06_E	toetspunt	31965,14	392441,62	13,50	18,6	17,7	8,7	19,6
t07_A	toetspunt	31971,29	392433,60	1,50	17,8	16,9	7,9	18,8
t07_B	toetspunt	31971,29	392433,60	4,50	19,4	18,4	9,4	20,4
t07_C	toetspunt	31971,29	392433,60	7,50	20,5	19,6	10,6	21,5
t07_D	toetspunt	31971,29	392433,60	10,50	21,4	20,4	11,4	22,4
t07_E	toetspunt	31971,29	392433,60	13,50	21,9	20,9	11,9	22,8
t08_A	toetspunt	31972,30	392426,80	1,50	18,7	17,7	8,7	19,7
t08_B	toetspunt	31972,30	392426,80	4,50	20,2	19,3	10,3	21,2
t08_C	toetspunt	31972,30	392426,80	7,50	21,4	20,4	11,4	22,4
t08_D	toetspunt	31972,30	392426,80	10,50	22,2	21,2	12,2	23,2
t08_E	toetspunt	31972,30	392426,80	13,50	22,4	21,5	12,5	23,4
t09_A	toetspunt	31969,55	392420,19	1,50	15,9	14,9	5,9	16,9
t09_B	toetspunt	31969,55	392420,19	4,50	17,3	16,3	7,3	18,3
t09_C	toetspunt	31969,55	392420,19	7,50	17,4	16,5	7,5	18,4
t09_D	toetspunt	31969,55	392420,19	10,50	18,3	17,3	8,3	19,3
t09_E	toetspunt	31969,55	392420,19	13,50	18,7	17,7	8,7	19,7
t10_A	toetspunt	31960,53	392415,84	1,50	16,5	15,5	6,5	17,4
t10_B	toetspunt	31960,53	392415,84	4,50	17,7	16,7	7,7	18,6
t10_C	toetspunt	31960,53	392415,84	7,50	17,8	16,8	7,8	18,8
t10_D	toetspunt	31960,53	392415,84	10,50	18,6	17,6	8,6	19,5
t10_E	toetspunt	31960,53	392415,84	13,50	18,9	17,9	8,9	19,9
t11_A	toetspunt	31943,86	392464,31	1,50	7,0	6,0	-3,0	8,0
t11_B	toetspunt	31943,86	392464,31	4,50	7,6	6,6	-2,4	8,5
t11_C	toetspunt	31943,86	392464,31	7,50	8,1	7,2	-1,9	9,1
t11_D	toetspunt	31943,86	392464,31	10,50	8,9	7,9	-1,1	9,9
t11_E	toetspunt	31943,86	392464,31	13,50	6,2	5,2	-3,8	7,2
t12_A	toetspunt	31937,61	392472,54	1,50	8,2	7,2	-1,8	9,2
t12_B	toetspunt	31937,61	392472,54	4,50	9,4	8,4	-0,6	10,4
t12_C	toetspunt	31937,61	392472,54	7,50	10,8	9,8	0,8	11,8
t12_D	toetspunt	31937,61	392472,54	10,50	12,2	11,2	2,2	13,2
t12_E	toetspunt	31937,61	392472,54	13,50	12,3	11,3	2,3	13,3
t13_A	toetspunt	31935,81	392480,98	1,50	13,2	12,2	3,2	14,2
t13_B	toetspunt	31935,81	392480,98	4,50	13,9	12,9	3,9	14,9
t13_C	toetspunt	31935,81	392480,98	7,50	14,7	13,7	4,7	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gerrit van der Veenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t13_D	toetspunt	31935,81	392480,98	10,50	15,5	14,5	5,5	16,5
t13_E	toetspunt	31935,81	392480,98	13,50	10,6	9,6	0,6	11,6
t14_A	toetspunt	31938,88	392486,67	1,50	20,9	19,9	10,9	21,8
t14_B	toetspunt	31938,88	392486,67	4,50	22,0	21,0	12,0	23,0
t14_C	toetspunt	31938,88	392486,67	7,50	23,1	22,1	13,1	24,1
t14_D	toetspunt	31938,88	392486,67	10,50	24,2	23,2	14,2	25,2
t14_E	toetspunt	31938,88	392486,67	13,50	24,7	23,7	14,7	25,7
t15_A	toetspunt	31947,78	392490,97	1,50	21,1	20,1	11,1	22,1
t15_B	toetspunt	31947,78	392490,97	4,50	22,5	21,5	12,5	23,5
t15_C	toetspunt	31947,78	392490,97	7,50	23,6	22,7	13,7	24,6
t15_D	toetspunt	31947,78	392490,97	10,50	24,7	23,7	14,7	25,7
t15_E	toetspunt	31947,78	392490,97	13,50	25,3	24,3	15,3	26,3
t16_A	toetspunt	31955,35	392488,35	1,50	21,6	20,6	11,6	22,6
t16_B	toetspunt	31955,35	392488,35	4,50	23,0	22,0	13,0	24,0
t16_C	toetspunt	31955,35	392488,35	7,50	24,1	23,2	14,2	25,1
t16_D	toetspunt	31955,35	392488,35	10,50	25,0	24,1	15,1	26,0
t16_E	toetspunt	31955,35	392488,35	13,50	25,4	24,4	15,4	26,4
t17_A	toetspunt	31958,76	392481,30	1,50	19,9	18,9	9,9	20,9
t17_B	toetspunt	31958,76	392481,30	4,50	21,4	20,4	11,4	22,4
t17_C	toetspunt	31958,76	392481,30	7,50	22,5	21,5	12,5	23,5
t17_D	toetspunt	31958,76	392481,30	10,50	23,5	22,5	13,5	24,4
t17_E	toetspunt	31958,76	392481,30	13,50	24,0	23,0	14,0	24,9
t18_A	toetspunt	31962,82	392472,88	1,50	17,7	16,8	7,8	18,7
t18_B	toetspunt	31962,82	392472,88	4,50	19,1	18,1	9,1	20,0
t18_C	toetspunt	31962,82	392472,88	7,50	20,1	19,1	10,1	21,1
t18_D	toetspunt	31962,82	392472,88	10,50	21,1	20,1	11,1	22,1
t18_E	toetspunt	31962,82	392472,88	13,50	21,7	20,8	11,8	22,7
t19_A	toetspunt	31960,03	392466,12	1,50	5,2	4,2	-4,8	6,1
t19_B	toetspunt	31960,03	392466,12	4,50	6,5	5,6	-3,4	7,5
t19_C	toetspunt	31960,03	392466,12	7,50	8,0	7,0	-2,0	9,0
t19_D	toetspunt	31960,03	392466,12	10,50	9,3	8,3	-0,7	10,3
t19_E	toetspunt	31960,03	392466,12	13,50	10,5	9,5	0,5	11,5
t20_A	toetspunt	31950,95	392461,74	1,50	7,2	6,2	-2,8	8,1
t20_B	toetspunt	31950,95	392461,74	4,50	8,5	7,6	-1,5	9,5
t20_C	toetspunt	31950,95	392461,74	7,50	10,1	9,1	0,1	11,1
t20_D	toetspunt	31950,95	392461,74	10,50	10,3	9,3	0,3	11,3
t20_E	toetspunt	31950,95	392461,74	13,50	11,6	10,6	1,6	12,5
t21_A	toetspunt	31988,49	392450,29	1,50	11,6	10,6	1,6	12,6
t21_B	toetspunt	31988,49	392450,29	4,50	12,9	12,0	3,0	13,9
t21_C	toetspunt	31988,49	392450,29	7,50	14,0	13,0	4,0	15,0
t21_D	toetspunt	31988,49	392450,29	10,50	14,9	14,0	5,0	15,9
t21_E	toetspunt	31988,49	392450,29	13,50	15,6	14,7	5,7	16,6
t22_A	toetspunt	31984,97	392457,58	1,50	10,7	9,7	0,7	11,7
t22_B	toetspunt	31984,97	392457,58	4,50	12,0	11,0	2,0	13,0
t22_C	toetspunt	31984,97	392457,58	7,50	13,1	12,1	3,1	14,1
t22_D	toetspunt	31984,97	392457,58	10,50	14,2	13,3	4,3	15,2
t22_E	toetspunt	31984,97	392457,58	13,50	15,2	14,2	5,2	16,2
t23_A	toetspunt	31981,02	392465,78	1,50	10,1	9,1	0,1	11,1
t23_B	toetspunt	31981,02	392465,78	4,50	11,3	10,3	1,3	12,3
t23_C	toetspunt	31981,02	392465,78	7,50	12,5	11,6	2,6	13,5
t23_D	toetspunt	31981,02	392465,78	10,50	13,8	12,9	3,9	14,8
t23_E	toetspunt	31981,02	392465,78	13,50	15,1	14,1	5,1	16,1
t24_A	toetspunt	31983,70	392472,22	1,50	14,5	13,5	4,5	15,5
t24_B	toetspunt	31983,70	392472,22	4,50	15,9	14,9	5,9	16,9
t24_C	toetspunt	31983,70	392472,22	7,50	17,2	16,2	7,2	18,2
t24_D	toetspunt	31983,70	392472,22	10,50	18,4	17,5	8,5	19,4
t24_E	toetspunt	31983,70	392472,22	13,50	19,7	18,8	9,8	20,7
t25_A	toetspunt	31993,02	392476,72	1,50	15,2	14,3	5,3	16,2
t25_B	toetspunt	31993,02	392476,72	4,50	16,8	15,8	6,8	17,7
t25_C	toetspunt	31993,02	392476,72	7,50	18,0	17,0	8,0	18,9
t25_D	toetspunt	31993,02	392476,72	10,50	18,7	17,8	8,8	19,7
t25_E	toetspunt	31993,02	392476,72	13,50	19,7	18,7	9,7	20,7
t26_A	toetspunt	31999,61	392475,12	1,50	25,9	25,0	16,0	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gerrit van der Veenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26_B	toetspunt	31999,61	392475,12	4,50	28,0	27,0	18,0	29,0
t26_C	toetspunt	31999,61	392475,12	7,50	28,8	27,9	18,9	29,8
t26_D	toetspunt	31999,61	392475,12	10,50	28,9	27,9	18,9	29,9
t26_E	toetspunt	31999,61	392475,12	13,50	28,8	27,8	18,8	29,8
t27_A	toetspunt	32004,35	392470,00	1,50	26,9	25,9	16,9	27,9
t27_B	toetspunt	32004,35	392470,00	4,50	29,0	28,1	19,1	30,0
t27_C	toetspunt	32004,35	392470,00	7,50	29,6	28,6	19,6	30,6
t27_D	toetspunt	32004,35	392470,00	10,50	29,6	28,7	19,7	30,6
t27_E	toetspunt	32004,35	392470,00	13,50	29,5	28,5	19,5	30,5
t28_A	toetspunt	32007,10	392459,59	1,50	26,4	25,4	16,4	27,4
t28_B	toetspunt	32007,10	392459,59	4,50	28,6	27,6	18,6	29,6
t28_C	toetspunt	32007,10	392459,59	7,50	29,1	28,2	19,2	30,1
t28_D	toetspunt	32007,10	392459,59	10,50	29,2	28,2	19,2	30,1
t28_E	toetspunt	32007,10	392459,59	13,50	29,0	28,0	19,0	30,0
t29_A	toetspunt	32005,21	392451,84	1,50	19,6	18,7	9,7	20,6
t29_B	toetspunt	32005,21	392451,84	4,50	21,6	20,7	11,7	22,6
t29_C	toetspunt	32005,21	392451,84	7,50	22,4	21,5	12,5	23,4
t29_D	toetspunt	32005,21	392451,84	10,50	22,7	21,7	12,7	23,7
t29_E	toetspunt	32005,21	392451,84	13,50	23,5	22,5	13,5	24,5
t30_A	toetspunt	31996,08	392447,43	1,50	19,1	18,1	9,1	20,1
t30_B	toetspunt	31996,08	392447,43	4,50	20,8	19,8	10,9	21,8
t30_C	toetspunt	31996,08	392447,43	7,50	21,9	20,9	11,9	22,9
t30_D	toetspunt	31996,08	392447,43	10,50	22,1	21,1	12,1	23,1
t30_E	toetspunt	31996,08	392447,43	13,50	22,5	21,5	12,5	23,5
t31_A	toetspunt	31996,83	392491,03	1,50	14,0	13,0	4,0	15,0
t31_B	toetspunt	31996,83	392491,03	4,50	15,4	14,5	5,5	16,4
t31_C	toetspunt	31996,83	392491,03	7,50	16,5	15,5	6,5	17,5
t31_D	toetspunt	31996,83	392491,03	10,50	17,4	16,5	7,5	18,4
t31_E	toetspunt	31996,83	392491,03	13,50	18,4	17,4	8,4	19,4
t32_A	toetspunt	31992,36	392500,28	1,50	11,7	10,7	1,7	12,6
t32_B	toetspunt	31992,36	392500,28	4,50	13,1	12,1	3,1	14,1
t32_C	toetspunt	31992,36	392500,28	7,50	14,3	13,3	4,4	15,3
t32_D	toetspunt	31992,36	392500,28	10,50	15,4	14,4	5,4	16,4
t32_E	toetspunt	31992,36	392500,28	13,50	16,7	15,7	6,7	17,7
t33_A	toetspunt	31987,72	392509,90	1,50	12,7	11,7	2,7	13,7
t33_B	toetspunt	31987,72	392509,90	4,50	13,9	13,0	4,0	14,9
t33_C	toetspunt	31987,72	392509,90	7,50	15,0	14,0	5,0	16,0
t33_D	toetspunt	31987,72	392509,90	10,50	16,0	15,1	6,1	17,0
t33_E	toetspunt	31987,72	392509,90	13,50	17,7	16,7	7,7	18,7
t34_A	toetspunt	31993,31	392519,29	1,50	28,9	27,9	18,9	29,9
t34_B	toetspunt	31993,31	392519,29	4,50	31,1	30,1	21,1	32,1
t34_C	toetspunt	31993,31	392519,29	7,50	31,5	30,6	21,6	32,5
t34_D	toetspunt	31993,31	392519,29	10,50	31,6	30,6	21,6	32,6
t34_E	toetspunt	31993,31	392519,29	13,50	31,6	30,6	21,6	32,6
t35_A	toetspunt	32004,21	392518,11	1,50	33,1	32,2	23,2	34,1
t35_B	toetspunt	32004,21	392518,11	4,50	35,1	34,1	25,1	36,1
t35_C	toetspunt	32004,21	392518,11	7,50	35,3	34,3	25,3	36,3
t35_D	toetspunt	32004,21	392518,11	10,50	35,2	34,3	25,3	36,2
t35_E	toetspunt	32004,21	392518,11	13,50	35,2	34,2	25,2	36,2
t36_A	toetspunt	32008,37	392509,58	1,50	29,0	28,0	19,0	30,0
t36_B	toetspunt	32008,37	392509,58	4,50	31,0	30,1	21,1	32,0
t36_C	toetspunt	32008,37	392509,58	7,50	31,6	30,6	21,6	32,6
t36_D	toetspunt	32008,37	392509,58	10,50	31,7	30,8	21,8	32,7
t36_E	toetspunt	32008,37	392509,58	13,50	31,8	30,8	21,8	32,8
t37_A	toetspunt	32012,68	392511,47	1,50	27,0	26,1	17,1	28,0
t37_B	toetspunt	32012,68	392511,47	4,50	29,2	28,2	19,2	30,2
t37_C	toetspunt	32012,68	392511,47	7,50	29,6	28,6	19,6	30,6
t37_D	toetspunt	32012,68	392511,47	10,50	29,7	28,7	19,7	30,7
t37_E	toetspunt	32012,68	392511,47	13,50	29,8	28,8	19,8	30,8
t38_A	toetspunt	32019,66	392518,02	1,50	35,3	34,3	25,3	36,3
t38_B	toetspunt	32019,66	392518,02	4,50	36,5	35,5	26,5	37,5
t38_C	toetspunt	32019,66	392518,02	7,50	36,5	35,5	26,5	37,5
t38_D	toetspunt	32019,66	392518,02	10,50	36,3	35,4	26,4	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gerrit van der Veenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t38_E	toetspunt	32019,66	392518,02	13,50	36,1	35,1	26,1	37,1
t39_A	toetspunt	32030,88	392516,18	1,50	43,4	42,4	33,4	44,4
t39_B	toetspunt	32030,88	392516,18	4,50	43,5	42,5	33,5	44,5
t39_C	toetspunt	32030,88	392516,18	7,50	43,0	42,1	33,1	44,0
t39_D	toetspunt	32030,88	392516,18	10,50	42,4	41,4	32,4	43,4
t39_E	toetspunt	32030,88	392516,18	13,50	41,8	40,8	31,8	42,8
t40_A	toetspunt	32035,35	392506,91	1,50	43,7	42,7	33,8	44,7
t40_B	toetspunt	32035,35	392506,91	4,50	43,8	42,8	33,8	44,8
t40_C	toetspunt	32035,35	392506,91	7,50	43,3	42,4	33,4	44,3
t40_D	toetspunt	32035,35	392506,91	10,50	42,7	41,7	32,7	43,7
t40_E	toetspunt	32035,35	392506,91	13,50	42,0	41,1	32,1	43,0
t41_A	toetspunt	32039,88	392497,54	1,50	43,9	42,9	33,9	44,9
t41_B	toetspunt	32039,88	392497,54	4,50	43,9	43,0	34,0	44,9
t41_C	toetspunt	32039,88	392497,54	7,50	43,4	42,5	33,5	44,4
t41_D	toetspunt	32039,88	392497,54	10,50	42,8	41,8	32,8	43,8
t41_E	toetspunt	32039,88	392497,54	13,50	42,1	41,1	32,1	43,1
t42_A	toetspunt	32034,35	392488,91	1,50	36,2	35,3	26,3	37,2
t42_B	toetspunt	32034,35	392488,91	4,50	37,0	36,0	27,0	38,0
t42_C	toetspunt	32034,35	392488,91	7,50	36,9	35,9	26,9	37,9
t42_D	toetspunt	32034,35	392488,91	10,50	36,5	35,5	26,5	37,5
t42_E	toetspunt	32034,35	392488,91	13,50	36,0	35,0	26,0	36,9
t43_A	toetspunt	32023,21	392489,75	1,50	18,4	17,4	8,4	19,4
t43_B	toetspunt	32023,21	392489,75	4,50	20,2	19,3	10,3	21,2
t43_C	toetspunt	32023,21	392489,75	7,50	21,6	20,7	11,7	22,6
t43_D	toetspunt	32023,21	392489,75	10,50	21,9	21,0	12,0	22,9
t43_E	toetspunt	32023,21	392489,75	13,50	22,1	21,1	12,1	23,1
t44_A	toetspunt	32019,57	392497,28	1,50	16,6	15,6	6,6	17,6
t44_B	toetspunt	32019,57	392497,28	4,50	18,3	17,4	8,4	19,3
t44_C	toetspunt	32019,57	392497,28	7,50	19,6	18,6	9,6	20,6
t44_D	toetspunt	32019,57	392497,28	10,50	20,0	19,0	10,0	21,0
t44_E	toetspunt	32019,57	392497,28	13,50	20,2	19,3	10,3	21,2
t45_A	toetspunt	32015,00	392495,70	1,50	12,5	11,5	2,5	13,5
t45_B	toetspunt	32015,00	392495,70	4,50	14,3	13,3	4,3	15,3
t45_C	toetspunt	32015,00	392495,70	7,50	15,5	14,6	5,6	16,5
t45_D	toetspunt	32015,00	392495,70	10,50	16,2	15,2	6,2	17,2
t45_E	toetspunt	32015,00	392495,70	13,50	18,4	17,4	8,4	19,3
t46_A	toetspunt	32007,63	392490,00	1,50	24,2	23,2	14,2	25,2
t46_B	toetspunt	32007,63	392490,00	4,50	26,2	25,2	16,2	27,2
t46_C	toetspunt	32007,63	392490,00	7,50	27,2	26,2	17,2	28,2
t46_D	toetspunt	32007,63	392490,00	10,50	27,4	26,4	17,4	28,4
t46_E	toetspunt	32007,63	392490,00	13,50	26,5	25,5	16,5	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Anton de Komstraat
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	31953,33	392418,23	1,50	9,0	8,1	-0,9	10,0
t01_B	toetspunt	31953,33	392418,23	4,50	9,2	8,3	-0,8	10,2
t01_C	toetspunt	31953,33	392418,23	7,50	9,8	8,9	-0,2	10,8
t01_D	toetspunt	31953,33	392418,23	10,50	10,5	9,5	0,5	11,5
t01_E	toetspunt	31953,33	392418,23	13,50	10,9	9,9	0,9	11,9
t02_A	toetspunt	31949,78	392425,59	1,50	9,5	8,5	-0,5	10,5
t02_B	toetspunt	31949,78	392425,59	4,50	9,6	8,6	-0,4	10,6
t02_C	toetspunt	31949,78	392425,59	7,50	10,2	9,2	0,2	11,2
t02_D	toetspunt	31949,78	392425,59	10,50	11,0	10,0	1,0	12,0
t02_E	toetspunt	31949,78	392425,59	13,50	11,4	10,4	1,4	12,4
t03_A	toetspunt	31946,24	392432,93	1,50	9,8	8,9	-0,2	10,8
t03_B	toetspunt	31946,24	392432,93	4,50	10,0	9,0	0,0	10,9
t03_C	toetspunt	31946,24	392432,93	7,50	10,7	9,8	0,8	11,7
t03_D	toetspunt	31946,24	392432,93	10,50	11,5	10,5	1,5	12,5
t03_E	toetspunt	31946,24	392432,93	13,50	12,0	11,0	2,0	13,0
t04_A	toetspunt	31948,70	392440,89	1,50	11,0	10,0	1,0	12,0
t04_B	toetspunt	31948,70	392440,89	4,50	11,4	10,4	1,4	12,4
t04_C	toetspunt	31948,70	392440,89	7,50	12,3	11,3	2,3	13,3
t04_D	toetspunt	31948,70	392440,89	10,50	13,5	12,5	3,5	14,5
t04_E	toetspunt	31948,70	392440,89	13,50	14,8	13,8	4,8	15,8
t05_A	toetspunt	31957,72	392445,24	1,50	5,6	4,6	-4,4	6,5
t05_B	toetspunt	31957,72	392445,24	4,50	6,2	5,3	-3,7	7,2
t05_C	toetspunt	31957,72	392445,24	7,50	7,4	6,5	-2,5	8,4
t05_D	toetspunt	31957,72	392445,24	10,50	9,6	8,6	-0,4	10,6
t05_E	toetspunt	31957,72	392445,24	13,50	11,9	10,9	1,9	12,9
t06_A	toetspunt	31965,14	392441,62	1,50	3,5	2,5	-6,5	4,5
t06_B	toetspunt	31965,14	392441,62	4,50	4,2	3,3	-5,8	5,2
t06_C	toetspunt	31965,14	392441,62	7,50	5,7	4,7	-4,3	6,7
t06_D	toetspunt	31965,14	392441,62	10,50	7,7	6,7	-2,3	8,7
t06_E	toetspunt	31965,14	392441,62	13,50	9,6	8,6	-0,4	10,6
t07_A	toetspunt	31971,29	392433,60	1,50	4,0	3,1	-5,9	5,0
t07_B	toetspunt	31971,29	392433,60	4,50	4,9	3,9	-5,1	5,9
t07_C	toetspunt	31971,29	392433,60	7,50	6,1	5,1	-3,9	7,1
t07_D	toetspunt	31971,29	392433,60	10,50	7,7	6,7	-2,3	8,7
t07_E	toetspunt	31971,29	392433,60	13,50	8,9	7,9	-1,1	9,8
t08_A	toetspunt	31972,30	392426,80	1,50	-2,6	-3,6	-12,6	-1,6
t08_B	toetspunt	31972,30	392426,80	4,50	-2,8	-3,8	-12,8	-1,8
t08_C	toetspunt	31972,30	392426,80	7,50	-2,0	-3,0	-12,0	-1,0
t08_D	toetspunt	31972,30	392426,80	10,50	0,4	-0,5	-9,5	1,4
t08_E	toetspunt	31972,30	392426,80	13,50	5,3	4,3	-4,7	6,3
t09_A	toetspunt	31969,55	392420,19	1,50	-8,6	-9,6	-18,6	-7,6
t09_B	toetspunt	31969,55	392420,19	4,50	-8,2	-9,2	-18,2	-7,2
t09_C	toetspunt	31969,55	392420,19	7,50	--	--	--	--
t09_D	toetspunt	31969,55	392420,19	10,50	--	--	--	--
t09_E	toetspunt	31969,55	392420,19	13,50	--	--	--	--
t10_A	toetspunt	31960,53	392415,84	1,50	-14,2	-15,2	-24,2	-13,2
t10_B	toetspunt	31960,53	392415,84	4,50	--	--	--	--
t10_C	toetspunt	31960,53	392415,84	7,50	--	--	--	--
t10_D	toetspunt	31960,53	392415,84	10,50	--	--	--	--
t10_E	toetspunt	31960,53	392415,84	13,50	--	--	--	--
t11_A	toetspunt	31943,86	392464,31	1,50	10,1	9,1	0,1	11,1
t11_B	toetspunt	31943,86	392464,31	4,50	10,8	9,8	0,9	11,8
t11_C	toetspunt	31943,86	392464,31	7,50	11,5	10,5	1,5	12,5
t11_D	toetspunt	31943,86	392464,31	10,50	12,4	11,4	2,4	13,4
t11_E	toetspunt	31943,86	392464,31	13,50	13,1	12,1	3,1	14,1
t12_A	toetspunt	31937,61	392472,54	1,50	13,4	12,5	3,5	14,4
t12_B	toetspunt	31937,61	392472,54	4,50	14,0	13,1	4,1	15,0
t12_C	toetspunt	31937,61	392472,54	7,50	14,9	14,0	5,0	15,9
t12_D	toetspunt	31937,61	392472,54	10,50	15,9	14,9	5,9	16,8
t12_E	toetspunt	31937,61	392472,54	13,50	16,8	15,8	6,8	17,8
t13_A	toetspunt	31935,81	392480,98	1,50	12,8	11,9	2,9	13,8
t13_B	toetspunt	31935,81	392480,98	4,50	13,7	12,7	3,7	14,7
t13_C	toetspunt	31935,81	392480,98	7,50	14,8	13,9	4,9	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Anton de Komstraat
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t13_D	toetspunt	31935,81	392480,98	10,50	16,0	15,0	6,0	17,0
t13_E	toetspunt	31935,81	392480,98	13,50	17,7	16,8	7,8	18,7
t14_A	toetspunt	31938,88	392486,67	1,50	14,2	13,2	4,2	15,2
t14_B	toetspunt	31938,88	392486,67	4,50	15,4	14,4	5,4	16,4
t14_C	toetspunt	31938,88	392486,67	7,50	16,8	15,9	6,9	17,8
t14_D	toetspunt	31938,88	392486,67	10,50	18,5	17,5	8,5	19,5
t14_E	toetspunt	31938,88	392486,67	13,50	19,8	18,9	9,9	20,8
t15_A	toetspunt	31947,78	392490,97	1,50	12,9	11,9	2,9	13,9
t15_B	toetspunt	31947,78	392490,97	4,50	14,1	13,2	4,2	15,1
t15_C	toetspunt	31947,78	392490,97	7,50	15,9	14,9	5,9	16,8
t15_D	toetspunt	31947,78	392490,97	10,50	17,8	16,8	7,8	18,8
t15_E	toetspunt	31947,78	392490,97	13,50	20,2	19,2	10,2	21,1
t16_A	toetspunt	31955,35	392488,35	1,50	7,7	6,7	-2,3	8,7
t16_B	toetspunt	31955,35	392488,35	4,50	9,1	8,2	-0,8	10,1
t16_C	toetspunt	31955,35	392488,35	7,50	11,1	10,1	1,1	12,1
t16_D	toetspunt	31955,35	392488,35	10,50	13,2	12,2	3,2	14,2
t16_E	toetspunt	31955,35	392488,35	13,50	15,5	14,6	5,6	16,5
t17_A	toetspunt	31958,76	392481,30	1,50	7,3	6,3	-2,7	8,3
t17_B	toetspunt	31958,76	392481,30	4,50	8,6	7,7	-1,3	9,6
t17_C	toetspunt	31958,76	392481,30	7,50	10,5	9,6	0,6	11,5
t17_D	toetspunt	31958,76	392481,30	10,50	12,6	11,6	2,6	13,6
t17_E	toetspunt	31958,76	392481,30	13,50	15,1	14,2	5,2	16,1
t18_A	toetspunt	31962,82	392472,88	1,50	7,1	6,1	-2,9	8,1
t18_B	toetspunt	31962,82	392472,88	4,50	8,1	7,1	-1,9	9,1
t18_C	toetspunt	31962,82	392472,88	7,50	9,9	8,9	-0,1	10,9
t18_D	toetspunt	31962,82	392472,88	10,50	11,9	11,0	2,0	12,9
t18_E	toetspunt	31962,82	392472,88	13,50	14,2	13,2	4,2	15,2
t19_A	toetspunt	31960,03	392466,12	1,50	-8,3	-9,2	-18,2	-7,3
t19_B	toetspunt	31960,03	392466,12	4,50	-7,2	-8,2	-17,2	-6,2
t19_C	toetspunt	31960,03	392466,12	7,50	-6,4	-7,4	-16,4	-5,4
t19_D	toetspunt	31960,03	392466,12	10,50	-5,2	-6,2	-15,2	-4,2
t19_E	toetspunt	31960,03	392466,12	13,50	-6,5	-7,5	-16,5	-5,5
t20_A	toetspunt	31950,95	392461,74	1,50	7,0	6,0	-3,0	8,0
t20_B	toetspunt	31950,95	392461,74	4,50	7,2	6,2	-2,8	8,1
t20_C	toetspunt	31950,95	392461,74	7,50	7,9	6,9	-2,1	8,8
t20_D	toetspunt	31950,95	392461,74	10,50	8,8	7,8	-1,2	9,8
t20_E	toetspunt	31950,95	392461,74	13,50	9,5	8,5	-0,5	10,5
t21_A	toetspunt	31988,49	392450,29	1,50	5,3	4,3	-4,7	6,3
t21_B	toetspunt	31988,49	392450,29	4,50	6,3	5,4	-3,6	7,3
t21_C	toetspunt	31988,49	392450,29	7,50	7,5	6,6	-2,4	8,5
t21_D	toetspunt	31988,49	392450,29	10,50	9,1	8,1	-0,9	10,1
t21_E	toetspunt	31988,49	392450,29	13,50	10,6	9,6	0,6	11,6
t22_A	toetspunt	31984,97	392457,58	1,50	5,0	4,0	-5,0	6,0
t22_B	toetspunt	31984,97	392457,58	4,50	5,7	4,7	-4,3	6,7
t22_C	toetspunt	31984,97	392457,58	7,50	7,1	6,2	-2,8	8,1
t22_D	toetspunt	31984,97	392457,58	10,50	9,0	8,0	-1,0	10,0
t22_E	toetspunt	31984,97	392457,58	13,50	10,5	9,6	0,6	11,5
t23_A	toetspunt	31981,02	392465,78	1,50	5,8	4,8	-4,2	6,8
t23_B	toetspunt	31981,02	392465,78	4,50	6,5	5,5	-3,5	7,5
t23_C	toetspunt	31981,02	392465,78	7,50	8,1	7,1	-1,9	9,1
t23_D	toetspunt	31981,02	392465,78	10,50	10,0	9,0	0,0	11,0
t23_E	toetspunt	31981,02	392465,78	13,50	12,1	11,2	2,2	13,1
t24_A	toetspunt	31983,70	392472,22	1,50	9,2	8,2	-0,8	10,2
t24_B	toetspunt	31983,70	392472,22	4,50	9,9	8,9	-0,1	10,9
t24_C	toetspunt	31983,70	392472,22	7,50	11,6	10,6	1,6	12,6
t24_D	toetspunt	31983,70	392472,22	10,50	13,6	12,6	3,6	14,6
t24_E	toetspunt	31983,70	392472,22	13,50	15,5	14,5	5,5	16,5
t25_A	toetspunt	31993,02	392476,72	1,50	8,6	7,6	-1,4	9,6
t25_B	toetspunt	31993,02	392476,72	4,50	9,3	8,3	-0,7	10,3
t25_C	toetspunt	31993,02	392476,72	7,50	11,1	10,1	1,1	12,0
t25_D	toetspunt	31993,02	392476,72	10,50	13,1	12,2	3,2	14,1
t25_E	toetspunt	31993,02	392476,72	13,50	14,8	13,9	4,9	15,8
t26_A	toetspunt	31999,61	392475,12	1,50	4,7	3,7	-5,3	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Anton de Komstraat
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26_B	toetspunt	31999,61	392475,12	4,50	5,2	4,3	-4,7	6,2
t26_C	toetspunt	31999,61	392475,12	7,50	7,1	6,2	-2,9	8,1
t26_D	toetspunt	31999,61	392475,12	10,50	9,3	8,3	-0,7	10,3
t26_E	toetspunt	31999,61	392475,12	13,50	11,3	10,3	1,3	12,3
t27_A	toetspunt	32004,35	392470,00	1,50	3,2	2,2	-6,8	4,2
t27_B	toetspunt	32004,35	392470,00	4,50	3,8	2,8	-6,2	4,8
t27_C	toetspunt	32004,35	392470,00	7,50	4,9	3,9	-5,1	5,9
t27_D	toetspunt	32004,35	392470,00	10,50	6,3	5,3	-3,7	7,3
t27_E	toetspunt	32004,35	392470,00	13,50	7,8	6,8	-2,2	8,7
t28_A	toetspunt	32007,10	392459,59	1,50	1,0	0,0	-9,0	2,0
t28_B	toetspunt	32007,10	392459,59	4,50	1,4	0,4	-8,6	2,4
t28_C	toetspunt	32007,10	392459,59	7,50	2,3	1,3	-7,7	3,3
t28_D	toetspunt	32007,10	392459,59	10,50	3,5	2,5	-6,5	4,5
t28_E	toetspunt	32007,10	392459,59	13,50	6,1	5,2	-3,8	7,1
t29_A	toetspunt	32005,21	392451,84	1,50	-2,8	-3,8	-12,8	-1,8
t29_B	toetspunt	32005,21	392451,84	4,50	-2,2	-3,2	-12,2	-1,2
t29_C	toetspunt	32005,21	392451,84	7,50	-1,9	-2,9	-11,9	-0,9
t29_D	toetspunt	32005,21	392451,84	10,50	-4,2	-5,1	-14,1	-3,2
t29_E	toetspunt	32005,21	392451,84	13,50	--	--	--	--
t30_A	toetspunt	31996,08	392447,43	1,50	-4,8	-5,7	-14,7	-3,8
t30_B	toetspunt	31996,08	392447,43	4,50	-3,9	-4,8	-13,8	-2,9
t30_C	toetspunt	31996,08	392447,43	7,50	-3,5	-4,4	-13,4	-2,5
t30_D	toetspunt	31996,08	392447,43	10,50	-9,6	-10,5	-19,5	-8,6
t30_E	toetspunt	31996,08	392447,43	13,50	--	--	--	--
t31_A	toetspunt	31996,83	392491,03	1,50	8,4	7,4	-1,6	9,4
t31_B	toetspunt	31996,83	392491,03	4,50	9,4	8,4	-0,6	10,4
t31_C	toetspunt	31996,83	392491,03	7,50	10,8	9,8	0,8	11,8
t31_D	toetspunt	31996,83	392491,03	10,50	12,5	11,5	2,5	13,5
t31_E	toetspunt	31996,83	392491,03	13,50	14,0	13,0	4,0	15,0
t32_A	toetspunt	31992,36	392500,28	1,50	8,8	7,8	-1,2	9,7
t32_B	toetspunt	31992,36	392500,28	4,50	10,0	9,0	0,0	11,0
t32_C	toetspunt	31992,36	392500,28	7,50	11,5	10,5	1,5	12,5
t32_D	toetspunt	31992,36	392500,28	10,50	13,3	12,3	3,3	14,2
t32_E	toetspunt	31992,36	392500,28	13,50	15,0	14,0	5,0	16,0
t33_A	toetspunt	31987,72	392509,90	1,50	9,3	8,4	-0,7	10,3
t33_B	toetspunt	31987,72	392509,90	4,50	10,7	9,7	0,7	11,7
t33_C	toetspunt	31987,72	392509,90	7,50	12,3	11,3	2,3	13,3
t33_D	toetspunt	31987,72	392509,90	10,50	14,2	13,3	4,3	15,2
t33_E	toetspunt	31987,72	392509,90	13,50	15,9	14,9	5,9	16,9
t34_A	toetspunt	31993,31	392519,29	1,50	10,9	10,0	1,0	11,9
t34_B	toetspunt	31993,31	392519,29	4,50	12,8	11,8	2,8	13,8
t34_C	toetspunt	31993,31	392519,29	7,50	14,8	13,8	4,8	15,8
t34_D	toetspunt	31993,31	392519,29	10,50	16,9	15,9	6,9	17,9
t34_E	toetspunt	31993,31	392519,29	13,50	18,8	17,9	8,9	19,8
t35_A	toetspunt	32004,21	392518,11	1,50	9,9	8,9	-0,1	10,9
t35_B	toetspunt	32004,21	392518,11	4,50	11,0	10,1	1,1	12,0
t35_C	toetspunt	32004,21	392518,11	7,50	12,4	11,4	2,4	13,4
t35_D	toetspunt	32004,21	392518,11	10,50	13,7	12,8	3,8	14,7
t35_E	toetspunt	32004,21	392518,11	13,50	16,4	15,4	6,4	17,4
t36_A	toetspunt	32008,37	392509,58	1,50	11,7	10,8	1,8	12,7
t36_B	toetspunt	32008,37	392509,58	4,50	12,9	11,9	2,9	13,9
t36_C	toetspunt	32008,37	392509,58	7,50	14,0	13,1	4,1	15,0
t36_D	toetspunt	32008,37	392509,58	10,50	15,1	14,1	5,1	16,1
t36_E	toetspunt	32008,37	392509,58	13,50	16,4	15,4	6,4	17,4
t37_A	toetspunt	32012,68	392511,47	1,50	6,2	5,2	-3,8	7,2
t37_B	toetspunt	32012,68	392511,47	4,50	7,7	6,8	-2,3	8,7
t37_C	toetspunt	32012,68	392511,47	7,50	9,9	8,9	-0,1	10,9
t37_D	toetspunt	32012,68	392511,47	10,50	12,5	11,5	2,5	13,5
t37_E	toetspunt	32012,68	392511,47	13,50	15,4	14,4	5,4	16,4
t38_A	toetspunt	32019,66	392518,02	1,50	13,5	12,5	3,5	14,5
t38_B	toetspunt	32019,66	392518,02	4,50	14,8	13,8	4,8	15,8
t38_C	toetspunt	32019,66	392518,02	7,50	16,1	15,1	6,1	17,1
t38_D	toetspunt	32019,66	392518,02	10,50	17,6	16,6	7,6	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anton de Komstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t38_E	toetspunt	32019,66	392518,02	13,50	18,7	17,8	8,8	19,7
t39_A	toetspunt	32030,88	392516,18	1,50	11,4	10,4	1,4	12,4
t39_B	toetspunt	32030,88	392516,18	4,50	12,3	11,3	2,3	13,3
t39_C	toetspunt	32030,88	392516,18	7,50	12,8	11,8	2,8	13,8
t39_D	toetspunt	32030,88	392516,18	10,50	13,2	12,2	3,2	14,2
t39_E	toetspunt	32030,88	392516,18	13,50	12,4	11,5	2,5	13,4
t40_A	toetspunt	32035,35	392506,91	1,50	12,1	11,1	2,1	13,1
t40_B	toetspunt	32035,35	392506,91	4,50	12,9	11,9	2,9	13,9
t40_C	toetspunt	32035,35	392506,91	7,50	13,2	12,3	3,3	14,2
t40_D	toetspunt	32035,35	392506,91	10,50	13,5	12,5	3,5	14,5
t40_E	toetspunt	32035,35	392506,91	13,50	12,2	11,2	2,2	13,2
t41_A	toetspunt	32039,88	392497,54	1,50	12,7	11,8	2,8	13,7
t41_B	toetspunt	32039,88	392497,54	4,50	13,4	12,4	3,4	14,4
t41_C	toetspunt	32039,88	392497,54	7,50	13,7	12,7	3,7	14,6
t41_D	toetspunt	32039,88	392497,54	10,50	13,5	12,6	3,6	14,5
t41_E	toetspunt	32039,88	392497,54	13,50	11,8	10,8	1,8	12,7
t42_A	toetspunt	32034,35	392488,91	1,50	3,0	2,0	-7,0	4,0
t42_B	toetspunt	32034,35	392488,91	4,50	3,1	2,1	-6,9	4,1
t42_C	toetspunt	32034,35	392488,91	7,50	1,3	0,4	-8,6	2,3
t42_D	toetspunt	32034,35	392488,91	10,50	1,9	0,9	-8,1	2,9
t42_E	toetspunt	32034,35	392488,91	13,50	--	--	--	--
t43_A	toetspunt	32023,21	392489,75	1,50	2,5	1,5	-7,5	3,5
t43_B	toetspunt	32023,21	392489,75	4,50	2,8	1,9	-7,2	3,8
t43_C	toetspunt	32023,21	392489,75	7,50	4,3	3,3	-5,7	5,3
t43_D	toetspunt	32023,21	392489,75	10,50	6,6	5,7	-3,3	7,6
t43_E	toetspunt	32023,21	392489,75	13,50	10,4	9,5	0,5	11,4
t44_A	toetspunt	32019,57	392497,28	1,50	2,0	1,0	-8,0	3,0
t44_B	toetspunt	32019,57	392497,28	4,50	2,2	1,2	-7,8	3,2
t44_C	toetspunt	32019,57	392497,28	7,50	3,2	2,2	-6,8	4,2
t44_D	toetspunt	32019,57	392497,28	10,50	5,1	4,1	-4,9	6,1
t44_E	toetspunt	32019,57	392497,28	13,50	9,3	8,3	-0,7	10,3
t45_A	toetspunt	32015,00	392495,70	1,50	-1,8	-2,7	-11,7	-0,8
t45_B	toetspunt	32015,00	392495,70	4,50	-2,3	-3,3	-12,3	-1,3
t45_C	toetspunt	32015,00	392495,70	7,50	-2,3	-3,3	-12,3	-1,3
t45_D	toetspunt	32015,00	392495,70	10,50	-0,2	-1,1	-10,1	0,8
t45_E	toetspunt	32015,00	392495,70	13,50	4,4	3,5	-5,6	5,4
t46_A	toetspunt	32007,63	392490,00	1,50	0,1	-0,8	-9,8	1,1
t46_B	toetspunt	32007,63	392490,00	4,50	0,1	-0,9	-9,9	1,1
t46_C	toetspunt	32007,63	392490,00	7,50	-0,2	-1,2	-10,2	0,8
t46_D	toetspunt	32007,63	392490,00	10,50	0,4	-0,6	-9,6	1,4
t46_E	toetspunt	32007,63	392490,00	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
 Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek)

2204/076/CK-01
 bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	31953,33	392418,23	1,50	51,8	50,8	41,8	52,8
t01_B	toetspunt	31953,33	392418,23	4,50	53,1	52,2	43,2	54,1
t01_C	toetspunt	31953,33	392418,23	7,50	53,2	52,2	43,2	54,2
t01_D	toetspunt	31953,33	392418,23	10,50	53,1	52,1	43,1	54,1
t01_E	toetspunt	31953,33	392418,23	13,50	52,9	51,9	42,9	53,9
t02_A	toetspunt	31949,78	392425,59	1,50	51,6	50,6	41,6	52,6
t02_B	toetspunt	31949,78	392425,59	4,50	53,0	52,0	43,0	54,0
t02_C	toetspunt	31949,78	392425,59	7,50	53,1	52,1	43,1	54,1
t02_D	toetspunt	31949,78	392425,59	10,50	53,0	52,0	43,0	54,0
t02_E	toetspunt	31949,78	392425,59	13,50	52,8	51,8	42,8	53,8
t03_A	toetspunt	31946,24	392432,93	1,50	51,5	50,5	41,5	52,5
t03_B	toetspunt	31946,24	392432,93	4,50	52,9	51,9	42,9	53,9
t03_C	toetspunt	31946,24	392432,93	7,50	53,0	52,1	43,1	54,0
t03_D	toetspunt	31946,24	392432,93	10,50	52,9	52,0	43,0	53,9
t03_E	toetspunt	31946,24	392432,93	13,50	52,7	51,8	42,8	53,7
t04_A	toetspunt	31948,70	392440,89	1,50	47,4	46,4	37,4	48,4
t04_B	toetspunt	31948,70	392440,89	4,50	49,1	48,1	39,1	50,1
t04_C	toetspunt	31948,70	392440,89	7,50	49,3	48,3	39,3	50,3
t04_D	toetspunt	31948,70	392440,89	10,50	49,3	48,4	39,4	50,3
t04_E	toetspunt	31948,70	392440,89	13,50	49,3	48,3	39,3	50,2
t05_A	toetspunt	31957,72	392445,24	1,50	45,3	44,3	35,3	46,3
t05_B	toetspunt	31957,72	392445,24	4,50	47,2	46,2	37,2	48,2
t05_C	toetspunt	31957,72	392445,24	7,50	47,6	46,6	37,6	48,6
t05_D	toetspunt	31957,72	392445,24	10,50	47,7	46,7	37,7	48,7
t05_E	toetspunt	31957,72	392445,24	13,50	47,7	46,7	37,7	48,7
t06_A	toetspunt	31965,14	392441,62	1,50	39,0	38,0	29,0	39,9
t06_B	toetspunt	31965,14	392441,62	4,50	40,9	39,9	30,9	41,9
t06_C	toetspunt	31965,14	392441,62	7,50	41,7	40,8	31,8	42,7
t06_D	toetspunt	31965,14	392441,62	10,50	42,0	41,1	32,1	43,0
t06_E	toetspunt	31965,14	392441,62	13,50	42,0	41,1	32,1	43,0
t07_A	toetspunt	31971,29	392433,60	1,50	40,9	39,9	30,9	41,8
t07_B	toetspunt	31971,29	392433,60	4,50	42,9	41,9	32,9	43,9
t07_C	toetspunt	31971,29	392433,60	7,50	43,4	42,4	33,4	44,4
t07_D	toetspunt	31971,29	392433,60	10,50	43,5	42,6	33,6	44,5
t07_E	toetspunt	31971,29	392433,60	13,50	43,6	42,6	33,6	44,6
t08_A	toetspunt	31972,30	392426,80	1,50	42,7	41,8	32,8	43,7
t08_B	toetspunt	31972,30	392426,80	4,50	44,7	43,7	34,7	45,7
t08_C	toetspunt	31972,30	392426,80	7,50	45,0	44,0	35,0	46,0
t08_D	toetspunt	31972,30	392426,80	10,50	45,1	44,1	35,1	46,0
t08_E	toetspunt	31972,30	392426,80	13,50	45,0	44,0	35,0	46,0
t09_A	toetspunt	31969,55	392420,19	1,50	48,4	47,4	38,4	49,4
t09_B	toetspunt	31969,55	392420,19	4,50	50,2	49,2	40,2	51,2
t09_C	toetspunt	31969,55	392420,19	7,50	50,4	49,5	40,5	51,4
t09_D	toetspunt	31969,55	392420,19	10,50	50,4	49,4	40,4	51,4
t09_E	toetspunt	31969,55	392420,19	13,50	50,2	49,2	40,3	51,2
t10_A	toetspunt	31960,53	392415,84	1,50	49,5	48,5	39,5	50,5
t10_B	toetspunt	31960,53	392415,84	4,50	51,1	50,1	41,1	52,1
t10_C	toetspunt	31960,53	392415,84	7,50	51,2	50,3	41,3	52,2
t10_D	toetspunt	31960,53	392415,84	10,50	51,1	50,2	41,2	52,1
t10_E	toetspunt	31960,53	392415,84	13,50	51,0	50,0	41,0	52,0
t11_A	toetspunt	31943,86	392464,31	1,50	48,8	47,8	38,8	49,8
t11_B	toetspunt	31943,86	392464,31	4,50	50,6	49,7	40,7	51,6
t11_C	toetspunt	31943,86	392464,31	7,50	50,9	49,9	41,0	51,9
t11_D	toetspunt	31943,86	392464,31	10,50	50,9	50,0	41,0	51,9
t11_E	toetspunt	31943,86	392464,31	13,50	50,9	49,9	40,9	51,9
t12_A	toetspunt	31937,61	392472,54	1,50	49,3	48,4	39,4	50,3
t12_B	toetspunt	31937,61	392472,54	4,50	51,1	50,1	41,2	52,1
t12_C	toetspunt	31937,61	392472,54	7,50	51,4	50,4	41,4	52,4
t12_D	toetspunt	31937,61	392472,54	10,50	51,4	50,4	41,4	52,4
t12_E	toetspunt	31937,61	392472,54	13,50	51,3	50,3	41,4	52,3
t13_A	toetspunt	31935,81	392480,98	1,50	49,1	48,1	39,1	50,1
t13_B	toetspunt	31935,81	392480,98	4,50	50,8	49,9	40,9	51,8
t13_C	toetspunt	31935,81	392480,98	7,50	51,1	50,2	41,2	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
 Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek)

2204/076/CK-01
 bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t13_D	toetspunt	31935,81	392480,98	10,50	51,2	50,2	41,2	52,2
t13_E	toetspunt	31935,81	392480,98	13,50	51,1	50,2	41,2	52,1
t14_A	toetspunt	31938,88	392486,67	1,50	46,8	45,8	36,8	47,8
t14_B	toetspunt	31938,88	392486,67	4,50	48,4	47,4	38,4	49,4
t14_C	toetspunt	31938,88	392486,67	7,50	48,7	47,8	38,8	49,7
t14_D	toetspunt	31938,88	392486,67	10,50	48,8	47,8	38,8	49,8
t14_E	toetspunt	31938,88	392486,67	13,50	48,6	47,7	38,7	49,6
t15_A	toetspunt	31947,78	392490,97	1,50	45,7	44,8	35,8	46,7
t15_B	toetspunt	31947,78	392490,97	4,50	47,3	46,3	37,3	48,3
t15_C	toetspunt	31947,78	392490,97	7,50	47,8	46,8	37,8	48,8
t15_D	toetspunt	31947,78	392490,97	10,50	47,9	46,9	37,9	48,9
t15_E	toetspunt	31947,78	392490,97	13,50	47,9	46,9	37,9	48,9
t16_A	toetspunt	31955,35	392488,35	1,50	39,4	38,4	29,4	40,4
t16_B	toetspunt	31955,35	392488,35	4,50	40,8	39,9	30,9	41,8
t16_C	toetspunt	31955,35	392488,35	7,50	41,4	40,4	31,4	42,4
t16_D	toetspunt	31955,35	392488,35	10,50	41,7	40,8	31,8	42,7
t16_E	toetspunt	31955,35	392488,35	13,50	41,8	40,8	31,8	42,8
t17_A	toetspunt	31958,76	392481,30	1,50	38,5	37,5	28,5	39,5
t17_B	toetspunt	31958,76	392481,30	4,50	40,2	39,2	30,2	41,1
t17_C	toetspunt	31958,76	392481,30	7,50	40,9	39,9	30,9	41,9
t17_D	toetspunt	31958,76	392481,30	10,50	41,3	40,3	31,3	42,3
t17_E	toetspunt	31958,76	392481,30	13,50	41,4	40,5	31,5	42,4
t18_A	toetspunt	31962,82	392472,88	1,50	38,0	37,0	28,0	39,0
t18_B	toetspunt	31962,82	392472,88	4,50	39,7	38,7	29,7	40,7
t18_C	toetspunt	31962,82	392472,88	7,50	40,5	39,6	30,6	41,5
t18_D	toetspunt	31962,82	392472,88	10,50	41,0	40,0	31,0	42,0
t18_E	toetspunt	31962,82	392472,88	13,50	41,1	40,1	31,1	42,1
t19_A	toetspunt	31960,03	392466,12	1,50	43,4	42,4	33,4	44,4
t19_B	toetspunt	31960,03	392466,12	4,50	45,2	44,3	35,3	46,2
t19_C	toetspunt	31960,03	392466,12	7,50	46,0	45,0	36,0	47,0
t19_D	toetspunt	31960,03	392466,12	10,50	46,1	45,1	36,1	47,1
t19_E	toetspunt	31960,03	392466,12	13,50	46,1	45,1	36,1	47,1
t20_A	toetspunt	31950,95	392461,74	1,50	45,2	44,2	35,3	46,2
t20_B	toetspunt	31950,95	392461,74	4,50	47,1	46,1	37,1	48,1
t20_C	toetspunt	31950,95	392461,74	7,50	47,5	46,5	37,6	48,5
t20_D	toetspunt	31950,95	392461,74	10,50	47,6	46,6	37,6	48,6
t20_E	toetspunt	31950,95	392461,74	13,50	47,6	46,6	37,7	48,6
t21_A	toetspunt	31988,49	392450,29	1,50	42,3	41,3	32,3	43,3
t21_B	toetspunt	31988,49	392450,29	4,50	44,1	43,1	34,1	45,1
t21_C	toetspunt	31988,49	392450,29	7,50	45,0	44,1	35,1	46,0
t21_D	toetspunt	31988,49	392450,29	10,50	45,3	44,3	35,3	46,2
t21_E	toetspunt	31988,49	392450,29	13,50	45,3	44,3	35,3	46,3
t22_A	toetspunt	31984,97	392457,58	1,50	42,0	41,0	32,1	43,0
t22_B	toetspunt	31984,97	392457,58	4,50	43,8	42,8	33,8	44,7
t22_C	toetspunt	31984,97	392457,58	7,50	44,8	43,8	34,8	45,8
t22_D	toetspunt	31984,97	392457,58	10,50	45,0	44,0	35,0	46,0
t22_E	toetspunt	31984,97	392457,58	13,50	45,0	44,1	35,1	46,0
t23_A	toetspunt	31981,02	392465,78	1,50	42,0	41,1	32,1	43,0
t23_B	toetspunt	31981,02	392465,78	4,50	43,8	42,8	33,8	44,8
t23_C	toetspunt	31981,02	392465,78	7,50	44,8	43,9	34,9	45,8
t23_D	toetspunt	31981,02	392465,78	10,50	45,0	44,0	35,0	46,0
t23_E	toetspunt	31981,02	392465,78	13,50	45,1	44,1	35,1	46,1
t24_A	toetspunt	31983,70	392472,22	1,50	38,2	37,2	28,2	39,2
t24_B	toetspunt	31983,70	392472,22	4,50	39,8	38,9	29,9	40,8
t24_C	toetspunt	31983,70	392472,22	7,50	40,7	39,8	30,8	41,7
t24_D	toetspunt	31983,70	392472,22	10,50	41,1	40,1	31,1	42,1
t24_E	toetspunt	31983,70	392472,22	13,50	41,4	40,4	31,4	42,4
t25_A	toetspunt	31993,02	392476,72	1,50	37,8	36,9	27,9	38,8
t25_B	toetspunt	31993,02	392476,72	4,50	39,3	38,4	29,4	40,3
t25_C	toetspunt	31993,02	392476,72	7,50	40,2	39,2	30,3	41,2
t25_D	toetspunt	31993,02	392476,72	10,50	40,7	39,8	30,8	41,7
t25_E	toetspunt	31993,02	392476,72	13,50	41,2	40,2	31,2	42,2
t26_A	toetspunt	31999,61	392475,12	1,50	35,9	34,9	25,9	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26_B	toetspunt	31999,61	392475,12	4,50	37,8	36,8	27,8	38,8
t26_C	toetspunt	31999,61	392475,12	7,50	38,8	37,8	28,8	39,8
t26_D	toetspunt	31999,61	392475,12	10,50	39,2	38,2	29,2	40,2
t26_E	toetspunt	31999,61	392475,12	13,50	39,4	38,5	29,5	40,4
t27_A	toetspunt	32004,35	392470,00	1,50	39,2	38,3	29,3	40,2
t27_B	toetspunt	32004,35	392470,00	4,50	41,4	40,4	31,4	42,3
t27_C	toetspunt	32004,35	392470,00	7,50	42,1	41,1	32,1	43,1
t27_D	toetspunt	32004,35	392470,00	10,50	42,2	41,2	32,2	43,2
t27_E	toetspunt	32004,35	392470,00	13,50	42,1	41,2	32,2	43,1
t28_A	toetspunt	32007,10	392459,59	1,50	41,2	40,2	31,2	42,2
t28_B	toetspunt	32007,10	392459,59	4,50	43,3	42,3	33,4	44,3
t28_C	toetspunt	32007,10	392459,59	7,50	43,8	42,8	33,8	44,8
t28_D	toetspunt	32007,10	392459,59	10,50	43,6	42,6	33,6	44,6
t28_E	toetspunt	32007,10	392459,59	13,50	43,4	42,4	33,4	44,4
t29_A	toetspunt	32005,21	392451,84	1,50	44,5	43,6	34,6	45,5
t29_B	toetspunt	32005,21	392451,84	4,50	46,4	45,5	36,5	47,4
t29_C	toetspunt	32005,21	392451,84	7,50	47,0	46,0	37,0	48,0
t29_D	toetspunt	32005,21	392451,84	10,50	47,0	46,0	37,0	48,0
t29_E	toetspunt	32005,21	392451,84	13,50	46,9	45,9	36,9	47,9
t30_A	toetspunt	31996,08	392447,43	1,50	44,5	43,5	34,5	45,5
t30_B	toetspunt	31996,08	392447,43	4,50	46,4	45,4	36,4	47,4
t30_C	toetspunt	31996,08	392447,43	7,50	47,0	46,0	37,0	48,0
t30_D	toetspunt	31996,08	392447,43	10,50	46,8	45,8	36,8	47,8
t30_E	toetspunt	31996,08	392447,43	13,50	46,8	45,8	36,8	47,8
t31_A	toetspunt	31996,83	392491,03	1,50	39,3	38,4	29,4	40,3
t31_B	toetspunt	31996,83	392491,03	4,50	40,9	39,9	30,9	41,8
t31_C	toetspunt	31996,83	392491,03	7,50	41,7	40,7	31,7	42,7
t31_D	toetspunt	31996,83	392491,03	10,50	42,3	41,3	32,3	43,3
t31_E	toetspunt	31996,83	392491,03	13,50	42,7	41,7	32,7	43,7
t32_A	toetspunt	31992,36	392500,28	1,50	40,3	39,3	30,3	41,3
t32_B	toetspunt	31992,36	392500,28	4,50	41,7	40,7	31,7	42,7
t32_C	toetspunt	31992,36	392500,28	7,50	42,4	41,5	32,5	43,4
t32_D	toetspunt	31992,36	392500,28	10,50	43,0	42,0	33,0	44,0
t32_E	toetspunt	31992,36	392500,28	13,50	43,2	42,3	33,3	44,2
t33_A	toetspunt	31987,72	392509,90	1,50	42,0	41,0	32,1	43,0
t33_B	toetspunt	31987,72	392509,90	4,50	43,2	42,2	33,2	44,2
t33_C	toetspunt	31987,72	392509,90	7,50	43,8	42,9	33,9	44,8
t33_D	toetspunt	31987,72	392509,90	10,50	44,3	43,3	34,3	45,3
t33_E	toetspunt	31987,72	392509,90	13,50	44,3	43,4	34,4	45,3
t34_A	toetspunt	31993,31	392519,29	1,50	45,1	44,1	35,1	46,1
t34_B	toetspunt	31993,31	392519,29	4,50	46,0	45,1	36,1	47,0
t34_C	toetspunt	31993,31	392519,29	7,50	46,3	45,3	36,3	47,3
t34_D	toetspunt	31993,31	392519,29	10,50	46,4	45,4	36,4	47,3
t34_E	toetspunt	31993,31	392519,29	13,50	46,2	45,3	36,3	47,2
t35_A	toetspunt	32004,21	392518,11	1,50	41,8	40,8	31,8	42,8
t35_B	toetspunt	32004,21	392518,11	4,50	43,3	42,3	33,3	44,3
t35_C	toetspunt	32004,21	392518,11	7,50	43,4	42,4	33,4	44,4
t35_D	toetspunt	32004,21	392518,11	10,50	43,4	42,4	33,4	44,4
t35_E	toetspunt	32004,21	392518,11	13,50	43,2	42,2	33,2	44,2
t36_A	toetspunt	32008,37	392509,58	1,50	38,6	37,6	28,6	39,6
t36_B	toetspunt	32008,37	392509,58	4,50	40,4	39,4	30,4	41,4
t36_C	toetspunt	32008,37	392509,58	7,50	40,7	39,7	30,7	41,6
t36_D	toetspunt	32008,37	392509,58	10,50	40,7	39,7	30,7	41,7
t36_E	toetspunt	32008,37	392509,58	13,50	40,8	39,8	30,8	41,8
t37_A	toetspunt	32012,68	392511,47	1,50	37,3	36,4	27,4	38,3
t37_B	toetspunt	32012,68	392511,47	4,50	39,2	38,2	29,2	40,2
t37_C	toetspunt	32012,68	392511,47	7,50	39,4	38,4	29,4	40,4
t37_D	toetspunt	32012,68	392511,47	10,50	39,5	38,5	29,5	40,5
t37_E	toetspunt	32012,68	392511,47	13,50	39,8	38,8	29,8	40,8
t38_A	toetspunt	32019,66	392518,02	1,50	43,0	42,0	33,0	44,0
t38_B	toetspunt	32019,66	392518,02	4,50	44,3	43,3	34,3	45,3
t38_C	toetspunt	32019,66	392518,02	7,50	44,4	43,5	34,5	45,4
t38_D	toetspunt	32019,66	392518,02	10,50	44,4	43,4	34,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t38_E	toetspunt	32019,66	392518,02	13,50	44,2	43,3	34,3	45,2
t39_A	toetspunt	32030,88	392516,18	1,50	48,7	47,7	38,7	49,7
t39_B	toetspunt	32030,88	392516,18	4,50	48,9	47,9	38,9	49,9
t39_C	toetspunt	32030,88	392516,18	7,50	48,6	47,6	38,6	49,5
t39_D	toetspunt	32030,88	392516,18	10,50	48,0	47,1	38,1	49,0
t39_E	toetspunt	32030,88	392516,18	13,50	47,4	46,4	37,4	48,4
t40_A	toetspunt	32035,35	392506,91	1,50	49,0	48,0	39,1	50,0
t40_B	toetspunt	32035,35	392506,91	4,50	49,2	48,2	39,2	50,2
t40_C	toetspunt	32035,35	392506,91	7,50	48,9	47,9	38,9	49,9
t40_D	toetspunt	32035,35	392506,91	10,50	48,3	47,3	38,3	49,3
t40_E	toetspunt	32035,35	392506,91	13,50	47,7	46,7	37,7	48,7
t41_A	toetspunt	32039,88	392497,54	1,50	49,2	48,3	39,3	50,2
t41_B	toetspunt	32039,88	392497,54	4,50	49,4	48,5	39,5	50,4
t41_C	toetspunt	32039,88	392497,54	7,50	49,1	48,1	39,1	50,1
t41_D	toetspunt	32039,88	392497,54	10,50	48,5	47,5	38,5	49,4
t41_E	toetspunt	32039,88	392497,54	13,50	47,9	46,9	37,9	48,9
t42_A	toetspunt	32034,35	392488,91	1,50	43,5	42,5	33,5	44,5
t42_B	toetspunt	32034,35	392488,91	4,50	44,6	43,6	34,6	45,6
t42_C	toetspunt	32034,35	392488,91	7,50	45,0	44,1	35,1	46,0
t42_D	toetspunt	32034,35	392488,91	10,50	45,0	44,0	35,0	46,0
t42_E	toetspunt	32034,35	392488,91	13,50	45,0	44,0	35,0	46,0
t43_A	toetspunt	32023,21	392489,75	1,50	37,9	36,9	27,9	38,9
t43_B	toetspunt	32023,21	392489,75	4,50	39,7	38,7	29,7	40,7
t43_C	toetspunt	32023,21	392489,75	7,50	40,8	39,8	30,8	41,8
t43_D	toetspunt	32023,21	392489,75	10,50	41,1	40,1	31,1	42,1
t43_E	toetspunt	32023,21	392489,75	13,50	41,3	40,4	31,4	42,3
t44_A	toetspunt	32019,57	392497,28	1,50	37,1	36,2	27,2	38,1
t44_B	toetspunt	32019,57	392497,28	4,50	38,9	38,0	29,0	39,9
t44_C	toetspunt	32019,57	392497,28	7,50	40,2	39,2	30,2	41,2
t44_D	toetspunt	32019,57	392497,28	10,50	40,4	39,5	30,5	41,4
t44_E	toetspunt	32019,57	392497,28	13,50	40,6	39,6	30,6	41,6
t45_A	toetspunt	32015,00	392495,70	1,50	33,4	32,5	23,5	34,4
t45_B	toetspunt	32015,00	392495,70	4,50	35,3	34,3	25,3	36,3
t45_C	toetspunt	32015,00	392495,70	7,50	36,5	35,5	26,5	37,5
t45_D	toetspunt	32015,00	392495,70	10,50	36,8	35,9	26,9	37,8
t45_E	toetspunt	32015,00	392495,70	13,50	37,0	36,1	27,1	38,0
t46_A	toetspunt	32007,63	392490,00	1,50	38,8	37,9	28,9	39,8
t46_B	toetspunt	32007,63	392490,00	4,50	40,6	39,6	30,6	41,6
t46_C	toetspunt	32007,63	392490,00	7,50	41,7	40,8	31,8	42,7
t46_D	toetspunt	32007,63	392490,00	10,50	42,0	41,1	32,1	43,0
t46_E	toetspunt	32007,63	392490,00	13,50	42,0	41,1	32,1	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

