



Verhardingstoets					
		Bestaand		Nieuw	Toegevoegd
		m²		m²	
verharding		623		4.310	3.687
Bouwvlakken				7.142	7.142
Tuin		-		7.076	7.076
totaal verhard		623		18.528	17.905
water		1.823		5.686	3.863
onverhard		32.254		10.486	-21.768
totaal onverhard		34.077		16.172	-17.905

		compensatie	totaal
Verharding		100 %	3.687
Bouwvlakken		100 %	7.142
Tuin		50 %	3.538
Totaal			14.367
gevoeligheidsfactor	0,075 (in m)		14.367
1.078	benodigde compensatie in m3		

project

naam

opdrachtgever

Rozeboom

Gemeente Reimerswaal

tekening

titel

nummer

status

datum

Watertoets

035902-T001-00

Concept

25-9-2019

blad

schaal en formaat

getekend door

1 : 500

Joost Konings

revisie

revisienummer

revisiedatum

gewijzigd door

omschrijving

1

17-9-2019

JK

aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

ruimtelijke denkers

wissing

Middenbaan 108, 2991 CT
Postbus 37, 2990 AA Barendrecht
T +31(0)180613144
www.wissing.nl